

CONSTRUCCIÓ DE 83 HABITATGES DOTACIONALS PER A GENT GRAN, UNA UNITAT DE CONVIVÈNCIA I EQUIPAMENTS PEL BARRI A L'ESPAI QUIRÓ A L'AVINGUDA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 5-11, BARCELONA
MODIFICACIO PROJECTE JUNY 2025

IV. AMIDAMENTS

PROMOTOR: INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ, IMHAB
ARQUITECTES: ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP, PAU BAJET MENA I MARIA GIRAMÉ AUMATELL UTE

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	01	NOTES INFORMATIVES
SUBCAPÍTOL	01	NOTES INFORMATIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NOTOGEN	ut	En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes. - Treballs en període nocturn i/o festiu, així com les despeses o taxes afegides que poguessin suposar. - Els equips electrògens i dipòsits daigua en el cas que fossin necessaris. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i el procediment utilitzats en obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - Els plànols as built, tant de l'estructura executada, com de l'arquitectura i detalls constructius executats com de les instal·lacions. - Manual d'Ús i Manteniment - Llibre de l'Edifici - Aixecament topogràfic de tots els tancaments (perímetres interiors, exteriors, cotes delevació referenciat a sistema UTM). - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 2

2	NOTA000	ut	En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació de l'esmentat servei, aquests seran contractats per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificis veïns. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin necessaris. - La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes: * Descàrregues dels camions. * Càrrega, descàrrega i elevació de materials. * Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball. * Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu posterior tapat. * Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat. * Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja sigui amb formació de calaixos d'encofrat o en perforacions amb màquina d'aigua o equivalent. * Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements. * Col·locació de passa murs. * Fixació de suports. * Construcció de bancades. * Construcció i rebut de caixes per a elements encastats. * Obertura de forats en falsos sostres. * Col·locació de bastiment de base. * Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. * Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior dels habitatges si ho requereix el projecte o bé seguint instruccions de la direcció facultativa. * En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. * Inclouel cost i la gestió administrativa dels talls de carrer necessaris, la sol·licitud d'ocupació de vials, aceres i reserva de zones per acopi o treball. * Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars. * Neteja final i retirada de runes. * Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris. -* Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ... * Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de vianants i portes d'accés de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra. En el cas que el solar ja es trobi tanca, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. * Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. * Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. * Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat amb solera de formigó de 15 cm sobre grava, marquesina de protecció i tanca perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada. * Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és: * Promotor de l'obra. * Tècnics de la direcció facultativa. * Empresa constructora.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 3

3	NOTA000C	ut	Realització de l'habitatge de mostra i mostres d'elements de sistemes del projecte (façanes, cobertes, etc.) Totes les partides del pressupost inclouen la pp de formació d'un habitatge de mostra. Cap element o material, ja sigui d'obra civil o instal·lacions, quedarà definitivament escollit i aprovat fins a la finalització al 100% de l'habitatge de mostra, incloent les zones afectades de façana i zones comunes. Aquestes quedaran aprovades i escollides definitivament amb l'habitatge 100% finalitzat i amb l'aprovació explícita de la Propietat i la Direcció Facultativa. Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de formació de totes les mostres necessàries per a finalitzar l'habitatge de mostra o d'altres elements arquitectònics (façanes, cobertes etc) segons instruccions de la Direcció Facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	NOTA000A	ut	Tots els materials i els seus sistemes de col·locació hauran de disposar dels certificats homologats corresponents, a les característiques normatives de protecció contra el foc i CTE, per poder ser acceptades. Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa amb la suficient antelació i abans de la seva col·locació, per la seva acceptació i inici de tasques. Queden inclosos en aquest pressupost tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra, inclosos bastides, muntacàrregues, mitjans d'elevació i descàrrega, repartiment de material en totes les plantes, baixants de runa, contenidors, proteccions de les àrees de treball, tot el material auxiliar necessari per a la correcta execució de les partides, així com tots els treballs auxiliars com poden ser la col·locació, peces especials, preparació de les superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i adoptar les mesures necessàries en tot moment, tant amb les proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de l'obra. L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat segons fases d'execució. Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes hauran de verificar en obra pel contractista. Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la propietat. L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve determinat per les especificacions dels plànols d'estructura, instal·lacions, arquitectura de cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments han de ser revisades i acceptades pel contractista a la signatura del contracte. L'estat d'amidments detallat inclou en el preu unitari la part proporcional de mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu es pugui reclamar un increment d'amidament. L'estat d'amidaments especifica expressament la unitat de mesura de cada partida, sense possibilitat a reclamació perquè per necessitats d'obra o contractacions a tercers es pugui establir una dimensió mínima de les mateixes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	NOTACC22	ut	Nota: Els colors que s'hauran de definir per part de la DO podrán ser NO estàndards, sense suposar un increment de cost.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	NOTACC21	ut	Nota: Els elements d'acer fets a mida o no industrialitzats, serán sempre galvanitzats en calent i fixats mecànicament. Això inclou premarcs, estructures de suport de revestimetns, revestiments, serralleria en genral, etc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 4

7	NOTACC23	ut	Nota: Realització de l'habitatge de mostra i per a la realització de les mostres dels altres elements de projecte (façanes, cobertes etc). Totes les partides del pressupost inclouen la pp de formació d'un habitatge de mostra. Cap element o material, ja sigui d'obra civil o instal·lacions, quedarà definitivament escollit i aprovat fins a la finalització al 100% de l'habitatge de mostra, incloent les zones afectades de façana i zones comunes. Aquestes quedaran aprovades i escollides definitivament amb l'habitatge 100% finalitzat i amb l'aprovació explícita de la Propietat i la Direcció Facultativa. Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de formació de totes les mostres necessàries per a finalitzar l'habitatge de mostra o d'altres elements arquitectònics (façanes, cobertes etc) segons instruccions de la Direcció Facultativa. El pis mostra es finalitzarà abans d'acabar l'estructura de PSot i en qualsevol cas abans de fer les divisions interiors de la resta de vivendes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	NOTACC24	ut	Nota: Els taulers i les fustes han de complir amb la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta de l'Ajuntament de Barcelona (2015) (www.ajsosteniblebcn.cat/ca/fusta_4008), disposaran obligatòriament de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, aportant-se els corresponents certificats d'acord amb els sistemes de certificació FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Shemes) o equivalents reconeguts internacionalment. Alternativament a la fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, es pot fer ús de fusta reciclada amb certificació EPF (European Panel Federation) recycled Wood, FSC recycled o equivalent reconegut. Alhora els taulers han de ser classificats com a classe E1 en quan a contingut de formaldehid, tal com estableix la norma EN 13986, d'acord amb el procediment de determinació que estableix la norma corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	01	NOTES INFORMATIVES
SUBCAPÍTOL	Z1	INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 5

1	ZZ015FS1	U	S'hauran de complir tots els requisits que inclou el CTE i altres normatives que regulen els treballs d'aquest capítol, respecte a la documentació, identificació, idoneïtat dels diferents elements pel tipus d'ús i lloc (classificació a el foc, sol·licituds mecàniques, i dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials, l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i juntes, el procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la realització de treballs específics, les comprovacions finals i les toleràncies admissibles de les diferents partides. Així com els manuals de manteniment i conservació dels elements de les instal·lacions. Queden inclosos en el cost de el capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els següents conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: TOTS els ajuts i treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en obra, consistents en: - Descàrrega de material vertical i horitzontal fins al lloc de treball. - Obertura i tapat de rases, buits, suports, etc ... i la seva posterior tapat, i segellat. - Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements. - Col·locació de passamurs. - Fixació de suports. - Construcció de bancades. - Construcció i rebut de caixes per a elements encastats. - Obertura de forats en falsos sostres. - Càrrega, descàrrega i elevació de materials. - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. fins i tot collarins intumescent, comportes tallafocs, saquets intumescent, etc. - Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars. - Neteja final i retirada de runes. - En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. - Tots els mitjans auxiliars per a l'execució dels treballs seran per compte de l'industrial, inclosos els bastides si fossin necessaris. - Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior de l'edifici (soterranis, locals, oficines, habitatges ...), amb pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons documents de projecte, indicacions de la D.F. i Normativa Vigent. Serà per compte de l'industrial la realització de les proves de funcionament en el 100% de les diferents instal·lacions. Aquestes proves s'han de fer un cop finalitzats els treballs i, haurà d'estar present l'organisme de control de garantia decennal contractat per la propietat, en les proves que aquest cregui necessari; pel que serà necessària el lliurament de el protocol i pla de proves amb temps suficient. Comprèn la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	02	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
SUBCAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P020101	m2	Desmuntatge de tancament de xapa grecada instal·lat en obra a la PB del carrer Mare de Déu de Montserrat i Mare de Déu de la Salut, fixat a l'estructura existent amb travessers i muntants, de fins a 12 m de llargària, amb mitjans manuals i mecànics, ús de plataformes elevadores o cistelles i càrrega de runa sobre camió o contenidor amb gestió de residu. Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Xapa grecada Montserrat + Salut++		1,000	610,000			610,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 6

2	P020102	m2	Desmuntatge de tancament de xapa grecada instal·lat en obra per clausurar passos i àmbit grua, fixat a l'estructura existent amb travessers i muntants, de fins a 6 m de llargària, amb mitjans manuals i mecànics, ús de plataformes elevadores o cistelles i càrrega de runa sobre camió o contenidor amb gestió de residu. Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta altell++		1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa++		1,000	85,000			85,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta altell++		1,000	6,700			6,700	C#*D#*E#*F#
5	++Planta primera++		1,000	83,000			83,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta segona++		1,000	56,400			56,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 268,900

3	P020103	ut	Enderroc i retirada de material de protecció de les esperes dels pilars, amb mitjans manuals i mecànics, ús de plataformes elevadores o cistelles i càrrega de runa sobre camió o contenidor amb gestió de residu. Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Previsió unitats protegides++		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4	P2146-DJ2L	m2	Demolició de solera existent de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals i mecànics per execució de rasa per a canalització de sanejament soterrat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++							
2	sanejament soterrat		1,000	100,000	0,600		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5	P93M-LN75	m2	Solera de formigó armada HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba, armada amb armadura de solera AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++							
2			100,000	0,600			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6	P221D-DZ32	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessoris retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		100,000	0,600	0,750		45,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT		45,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 05 ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL 01 PILARS I MURS FORMIGÓ ARMAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P030412	m3	Formigonament per a pilars, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / Illa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó del pilar. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta segona++							
2	Pilars 30x30		22,000	0,300	0,300	2,830	5,603	C#*D#*E#*F#
3			8,000	0,300	0,300	1,810	1,303	C#*D#*E#*F#
4	Pilars 60x20		2,000	0,600	0,200	2,830	0,679	C#*D#*E#*F#
5	Pilars 80x20		14,000	0,200	0,800	2,830	6,339	C#*D#*E#*F#
6	Pilar 150x30		4,000	1,500	0,300	8,930	16,074	C#*D#*E#*F#
8	++Planta tercera++							
9	Pilars 30x30		34,000	0,300	0,300	2,830	8,660	C#*D#*E#*F#
10			4,000	0,300	0,300	5,880	2,117	C#*D#*E#*F#
11	Pilars 60x20		2,000	0,600	0,200	2,830	0,679	C#*D#*E#*F#
12	Pilars 80x20		39,000	0,200	0,800	2,830	17,659	C#*D#*E#*F#
13	Pilar 150x30		1,000	1,500	0,300	2,830	1,274	C#*D#*E#*F#
14	---							
15	++Planta quarta++							
16	Pilars 30x30		36,000	0,300	0,300	2,830	9,169	C#*D#*E#*F#
17			4,000	0,300	0,300	5,880	2,117	C#*D#*E#*F#
18	Pilars 40x20		6,000	0,400	0,200	2,830	1,358	C#*D#*E#*F#
19	Pilars 80x20		35,000	0,200	0,800	2,830	15,848	C#*D#*E#*F#
20	Pilar 150x30		1,000	1,500	0,300	2,830	1,274	C#*D#*E#*F#
21	---							
22	++Planta cinquena++							
23	Pilars 30x30		35,000	0,300	0,300	2,830	8,915	C#*D#*E#*F#
24			2,000	0,300	0,300	5,880	1,058	C#*D#*E#*F#
25	Pilars 40x20		20,000	0,400	0,200	2,830	4,528	C#*D#*E#*F#
26	Pilars 80x20		39,000	0,200	0,800	2,830	17,659	C#*D#*E#*F#
27	Pilar 100x20		1,000	1,000	0,200	2,830	0,566	C#*D#*E#*F#
28	---							
29	++Planta sisena++							
30	Pilar 25x25		1,000	0,250	0,250	2,830	0,177	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 8

31	Pilars 30x30		26,000	0,300	0,300	2,830	6,622	C#*D#*E#*F#
32	Pilars 40x20		21,000	0,400	0,200	2,830	4,754	C#*D#*E#*F#
33	Pilar 100x20		1,000	1,000	0,200	2,830	0,566	C#*D#*E#*F#
34	---							
35	++Planta setena++							
36	Pilars 30x30		10,000	0,300	0,300	2,830	2,547	C#*D#*E#*F#
37			2,000	0,300	0,300	5,880	1,058	C#*D#*E#*F#
38	Pilars 40x20		5,000	0,400	0,200	2,380	0,952	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,555

2	P4520-1335P	m3	Formigonament per a nuclis i pantalles vistes, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / Illa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó dels nuclis i pantalles. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta segona++			3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#
2	Nucli E.A.			3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#
3	Nucli E.B.			3,164		2,830	8,954	C#*D#*E#*F#
4	Nucli A.A.			3,164		2,830	8,954	C#*D#*E#*F#
5	Nucli A.B.							
6	---							
7	++Planta tercera++			3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#
8	Nucli E.A.			3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#
9	Nucli E.B.			3,164		2,830	8,954	C#*D#*E#*F#
10	Nucli A.A.			3,164		2,830	8,954	C#*D#*E#*F#
11	Nucli A.B.							
12	---							
13	++Planta quarta++			3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#
14	Nucli E.A.			3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#
15	Nucli E.B.			3,164		2,830	8,954	C#*D#*E#*F#
16	Nucli A.A.			3,164		2,830	8,954	C#*D#*E#*F#
17	Nucli A.B.							
18	---							
19	++Planta cinquena++			3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#
20	Nucli E.A.			3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#
21	Nucli E.B.			3,164		2,830	8,954	C#*D#*E#*F#
22	Nucli A.A.			3,164		2,830	8,954	C#*D#*E#*F#
23	Nucli A.B.							
24	---							
25	++Planta sisena++			3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 9

26	Nucli E.A.			3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#
27	Nucli E.B.			3,164		2,830	8,954	C#*D#*E#*F#
28	Nucli A.A.			3,164		2,830	8,954	C#*D#*E#*F#
29	Nucli A.B.							
30	---							
31	++Planta setena++			3,820		2,380	9,092	C#*D#*E#*F#
32	Nucli E.A.			3,820		2,380	9,092	C#*D#*E#*F#
33	Nucli E.B.			3,164		2,380	7,530	C#*D#*E#*F#
34	Nucli A.A.			3,164		2,380	7,530	C#*D#*E#*F#
35	Nucli A.B.							
36	---							
37	++Badalot++							
38	Nucli E.B.			3,820		2,380	9,092	C#*D#*E#*F#
39	Nucli A.B.			3,164		2,380	7,530	C#*D#*E#*F#
41	FORMIGÓ PER PANTALLES							
43	++Planta segona++							
44	Pilars 325x20		13,000	0,200	3,250	2,830	23,914	C#*D#*E#*F#
45	---							
46	++Planta tercera++							
47	Pilars 325x20		26,000	0,200	3,250	2,830	47,827	C#*D#*E#*F#
48	---							
49	++Planta quarta++							
50	Pilars 325x20		26,000	0,200	3,250	2,830	47,827	C#*D#*E#*F#
51	---							
52	++Planta cinquena++							
53	Pilars 325x20		23,000	0,200	3,250	2,830	42,309	C#*D#*E#*F#
54	---							
55	++Planta sisena++							
56	Pilars 325x20		15,000	0,200	3,250	2,830	27,593	C#*D#*E#*F#
57	---							
58	++Planta setena++							
59	Pilars 325x20		5,000	0,200	3,250	2,380	7,735	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								444,721
3	P030414	kg	Armadura per a nous pilars en el sota rasant, + barres ancoratge mur gunitat amb AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Inclouent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta segona++			0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Pilars 30x30			22,000	0,255	232,500	1.304,325	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 10

3				8,000	0,163	232,500	303,180	C#*D#*E#*F#
4	Pilars 60x20			2,000	0,340	232,500	158,100	C#*D#*E#*F#
5	Pilars 80x20			14,000	0,453	232,500	1.474,515	C#*D#*E#*F#
6	Pilar 150x30			4,000	1,270	232,500	1.181,100	C#*D#*E#*F#
7	---							
8	++Planta tercera++							
9	Pilars 30x30			34,000	0,255	144,730	1.254,809	C#*D#*E#*F#
10				4,000	0,529	144,730	306,249	C#*D#*E#*F#
11	Pilars 60x20			2,000	0,340	144,730	98,416	C#*D#*E#*F#
12	Pilars 80x20			39,000	0,453	144,730	2.556,945	C#*D#*E#*F#
13	Pilar 150x30			1,000	1,270	144,730	183,807	C#*D#*E#*F#
14	---							
15	++Planta quarta++							
16	Pilars 30x30			36,000	0,255	140,060	1.285,751	C#*D#*E#*F#
17				4,000	0,529	140,060	296,367	C#*D#*E#*F#
18	Pilars 40x20			6,000	0,226	140,060	189,921	C#*D#*E#*F#
19	Pilars 80x20			35,000	0,453	140,060	2.220,651	C#*D#*E#*F#
20	Pilar 150x30			1,000	1,270	140,060	177,876	C#*D#*E#*F#
21	---							
22	++Planta cinquena++							
23	Pilars 30x30			35,000	0,255	139,560	1.245,573	C#*D#*E#*F#
24				2,000	0,529	139,560	147,654	C#*D#*E#*F#
25	Pilars 40x20			20,000	0,226	139,560	630,811	C#*D#*E#*F#
26	Pilars 80x20			39,000	0,453	139,560	2.465,607	C#*D#*E#*F#
27	Pilar 100x20			1,000	0,566	139,560	78,991	C#*D#*E#*F#
28	---							
29	++Planta sisena++							
30	Pilar 25x25			1,000	0,180	135,950	24,471	C#*D#*E#*F#
31	Pilars 30x30			26,000	0,255	135,950	901,349	C#*D#*E#*F#
32	Pilars 40x20			21,000	0,226	135,950	645,219	C#*D#*E#*F#
33	Pilar 100x20			1,000	0,566	135,950	76,948	C#*D#*E#*F#
34	---							
35	++Planta setena++							
36	Pilars 30x30			10,000	0,255	132,460	337,773	C#*D#*E#*F#
37				2,000	0,529	132,460	140,143	C#*D#*E#*F#
38	Pilars 40x20			5,000	0,190	132,460	125,837	C#*D#*E#*F#
40	ARMADURA PER NUCLIS							
41				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
42	++Planta segona++							
43	Nucli E.A.			19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#
44	Nucli E.B.			19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#
45	Nucli A.A.			16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#
46	Nucli A.B.			16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#
47	---							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 11

48	++Planta tercera++						
49	Nucli E.A.	19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#	
50	Nucli E.B.	19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#	
51	Nucli A.A.	16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#	
52	Nucli A.B.	16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#	
53	---						
54	++Planta quarta++						
55	Nucli E.A.	19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#	
56	Nucli E.B.	19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#	
57	Nucli A.A.	16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#	
58	Nucli A.B.	16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#	
59	---						
60	++Planta cinquena++						
61	Nucli E.A.	19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#	
62	Nucli E.B.	19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#	
63	Nucli A.A.	16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#	
64	Nucli A.B.	16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#	
65	---						
66	++Planta sisena++						
67	Nucli E.A.	19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#	
68	Nucli E.B.	19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#	
69	Nucli A.A.	16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#	
70	Nucli A.B.	16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#	
71	---						
72	++Planta setena++						
73	Nucli E.A.	19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#	
74	Nucli E.B.	19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#	
75	Nucli A.A.	16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#	
76	Nucli A.B.	16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#	
77	---						
78	++Badalot++						
79	Nucli E.B.	19,900	3,650	23,650	1.717,818	C#*D#*E#*F#	
80	Nucli A.B.	16,620	3,650	25,120	1.523,855	C#*D#*E#*F#	
82	ARMADURA PER PANTALLES						
83		0,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#	
84	++Planta segona++						
85	Pilars 325x20	26,000		581,420	15.116,920	C#*D#*E#*F#	
86	---						
87	++Planta tercera++						
88	Pilars 325x20	26,000		274,680	7.141,680	C#*D#*E#*F#	
89	---						
90	++Planta quarta++						
91	Pilars 325x20	26,000		274,680	7.141,680	C#*D#*E#*F#	
92	---						

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 12

93	++Planta cinquena++						
94	Pilars 325x20			23,000		274,680	6.317,640 C#*D#*E#*F#
95	---						
96	++Planta sisena++						
97	Pilars 325x20			15,000		274,680	4.120,200 C#*D#*E#*F#
98	---						
99	++Planta setena++						
100	Pilars 325x20			5,000		274,680	1.373,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103.165,657

4	P4DH-DQE8	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb folrat de tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 9 m.
			Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de pilars, mitjançant tauler amb revestiment de tauler fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta segona++							
2	Pilars 30x30			22,000	1,200	2,830	74,712	C#*D#*E#*F#
3				8,000	1,200	1,810	17,376	C#*D#*E#*F#
4	---							
5	++Planta tercera++							
6	Pilars 30x30			34,000	1,200	2,830	115,464	C#*D#*E#*F#
7				4,000	1,200	5,880	28,224	C#*D#*E#*F#
8	---							
9	++Planta quarta++							
10	Pilars 30x30			36,000	1,200	2,830	122,256	C#*D#*E#*F#
11				4,000	1,200	5,880	28,224	C#*D#*E#*F#
12	---							
13	++Planta cinquena++							
14	Pilars 30x30			35,000	1,200	2,830	118,860	C#*D#*E#*F#
15				2,000	1,200	5,880	14,112	C#*D#*E#*F#
16	---							
17	++Planta sisena++							
18	Pilar 25x25			1,000	1,000	2,830	2,830	C#*D#*E#*F#
19	Pilars 30x30			26,000	1,200	2,830	88,296	C#*D#*E#*F#
20	---							
21	++Planta setena++							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25Pàg.: 13

22	Pilars 30x30			10,000	1,200	2,830	33,960	C#*D#*E#*F#
23				2,000	1,200	5,880	14,112	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT658,426

5P4DH-DQHHm2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó per revestir, d'alçària fins a 9 m.

Inclou:
- P.P. Replanteig del sistema d'encofrat.
- P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de pilars.
- P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant.
- P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF.
- P.P. Curat del formigó.
- P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat.
- P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer.

En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta segona++							
2	Pilars 60x20			2,000	1,600	2,830	9,056	C#*D#*E#*F#
3	Pilars 80x20			14,000	2,000	2,830	79,240	C#*D#*E#*F#
4	Pilar 150x30			1,000	3,600	8,930	32,148	C#*D#*E#*F#
5	---							
6	++Planta tercera++							
7	Pilars 60x20			2,000	1,600	2,830	9,056	C#*D#*E#*F#
8	Pilars 80x20			39,000	2,000	2,830	220,740	C#*D#*E#*F#
9	Pilar 150x30			1,000	3,600	2,830	10,188	C#*D#*E#*F#
10	---							
11	++Planta quarta++							
12	Pilars 40x20			6,000	1,200	2,830	20,376	C#*D#*E#*F#
13	Pilars 80x20			35,000	2,000	2,830	198,100	C#*D#*E#*F#
14	Pilar 150x30			1,000	3,600	2,830	10,188	C#*D#*E#*F#
15	---							
16	++Planta cinquena++							
17	Pilars 40x20			20,000	1,200	2,830	67,920	C#*D#*E#*F#
18	Pilars 80x20			39,000	2,000	2,830	220,740	C#*D#*E#*F#
19	Pilar 100x20			1,000	2,400	2,830	6,792	C#*D#*E#*F#
20	---							
21	++Planta sisena++							
22	Pilars 40x20			21,000	1,200	2,830	71,316	C#*D#*E#*F#
23	Pilar 100x20			1,000	2,400	2,830	6,792	C#*D#*E#*F#
24	---							
25	++Planta setena++							
26	Pilars 40x20			5,000	1,200	2,380	14,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT976,932

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25Pàg.: 14

6	P4DG-3XT8	m2	

Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm amb folrat de tauler fenolic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist.

Inclou:
- P.P. Replanteig del sistema d'encofrat.
- P.P. Muntatge de sistema d'encofrat de pantalles i nuclis d'ascensors mitjançant tauler amb revestiment fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó en ambdues cares.
- P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant.
- P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF.
- P.P. Curat del formigó.
- P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat.
- P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer.

En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta segona++							
2	Nucli E.A.			2,000	19,900	2,830	112,634	C#*D#*E#*F#
3	Nucli E.B.			2,000	19,900	2,830	112,634	C#*D#*E#*F#
4	Nucli A.A.			2,000	16,620	2,830	94,069	C#*D#*E#*F#
5	Nucli A.B.			2,000	16,620	2,830	94,069	C#*D#*E#*F#
6	---							
7	++Planta tercera++							
8	Nucli E.A.			2,000	19,900	2,830	112,634	C#*D#*E#*F#
9	Nucli E.B.			2,000	19,900	2,830	112,634	C#*D#*E#*F#
10	Nucli A.A.			2,000	16,620	2,830	94,069	C#*D#*E#*F#
11	Nucli A.B.			2,000	16,620	2,830	94,069	C#*D#*E#*F#
12	---							
13	++Planta quarta++							
14	Nucli E.A.			2,000	19,900	2,830	112,634	C#*D#*E#*F#
15	Nucli E.B.			2,000	19,900	2,830	112,634	C#*D#*E#*F#
16	Nucli A.A.			2,000	16,620	2,830	94,069	C#*D#*E#*F#
17	Nucli A.B.			2,000	16,620	2,830	94,069	C#*D#*E#*F#
18	---							
19	++Planta cinquena++			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
20	Nucli E.A.			2,000	19,900	2,830	112,634	C#*D#*E#*F#
21	Nucli E.B.			2,000	19,900	2,830	112,634	C#*D#*E#*F#
22	Nucli A.A.			2,000	16,620	2,830	94,069	C#*D#*E#*F#
23	Nucli A.B.				16,620	2,830	47,035	C#*D#*E#*F#
24	---							
25	++Planta sisena++							
26	Nucli E.A.			2,000	19,900	2,830	112,634	C#*D#*E#*F#
27	Nucli E.B.			2,000	19,900	2,830	112,634	C#*D#*E#*F#
28	Nucli A.A.			2,000	16,620	2,830	94,069	C#*D#*E#*F#
29	Nucli A.B.			2,000	16,620	2,830	94,069	C#*D#*E#*F#
30	---							
31	++Planta setena++							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 15

32	Nucli E.A.			2,000	19,900	2,380	94,724	C#*D#*E#*F#
33	Nucli E.B.			2,000	19,900	2,380	94,724	C#*D#*E#*F#
34	Nucli A.A.			2,000	16,620	2,380	79,111	C#*D#*E#*F#
35	Nucli A.B.			2,000	16,620	2,380	79,111	C#*D#*E#*F#
36	---							
37	++Badalot++							
38	Nucli E.B.			2,000	19,900	2,380	94,724	C#*D#*E#*F#
39	Nucli A.B.			2,000	16,620	2,380	79,111	C#*D#*E#*F#
41	ENCOFRAT PER PANTALLES							
42				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
43	++Planta segona++							
44	Pilars 325x20			13,000	6,900	2,830	253,851	C#*D#*E#*F#
45	---							
46	++Planta tercera++							
47	Pilars 325x20			26,000	6,900	2,830	507,702	C#*D#*E#*F#
48	---							
49	++Planta quarta++							
50	Pilars 325x20			26,000	6,900	2,830	507,702	C#*D#*E#*F#
51	---							
52	++Planta cinquena++							
53	Pilars 325x20			23,000	6,900	2,830	449,121	C#*D#*E#*F#
54	---							
55	++Planta sisena++							
56	Pilars 325x20			15,000	6,900	2,830	292,905	C#*D#*E#*F#
57	---							
58	++Planta setena++							
59	Pilars 325x20			5,000	6,900	2,380	82,110	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				4.636,892				

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 16

7	P4S8-609O	ud	Reforç de pilar de formigó armat de 35x35 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer S275JR, sèrie L a les cantonades i empressillat amb planxa, prèvi neteja i sanejament de les arestes i dels perfils, compost per:
PLETINES:			
PILAR 46: Pletines de 350x350x15 mm separades entre si 200 mm en les 4 cares del pilar i fixades amb unions roscades tipus HILTI HVA-HAS, 2 unions de ? 20 en la primera i última pletina del pilar i 1 unió tipus HILTI HVA-HAS de ? 12 en la resta de pletines intermèdies del pilar.			
PILAR 47 i 48: Pletines de 350x320x15 mm separades entre si 200 mm en les 4 cares del pilar i fixades amb unions roscades tipus HILTI HVA-HAS, 2 unions de ? 20 en la primera i última pletina del pilar i 1 unió tipus HILTI HVA-HAS de ? 12 en la resta de pletines intermèdies del pilar.			
REFORÇ CANTONADA:			
Reforç de les 4 cantonades amb perfil metàl·lic LPN100.12 en tota l'alçada del pilar i fixada a les diverses pletines amb soldadura continua de c=8mm (segons detall, plànol reforç).			
MORTER SENSE RETRACCIÓ:			
Inclou reomplert amb morter sense retracció entre placa i pilar de formigó per garantir un correcte contacte entre el reforç metàl·lic i el formigó.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++							
2	Pilar 46			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	Pilar 47			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	Pilar 48			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de reforç de pilars amb perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++							
2	Pilar 46			4,000	0,350	5,970	8,358	C#*D#*E#*F#
3	Pilar 47			4,000	0,350	5,970	8,358	C#*D#*E#*F#
4	Pilar 48			4,000	0,350	5,970	8,358	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,074

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	05	ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL	02	SOSTRES I ESCALES DE FORMIGÓ
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	SOSTRES SOBRE RASANT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 17

1	P45C1-132PW	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / IIIa amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó de la llosa. - P.P. Reglejat i anivellament de la superfície superior de la llosa. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Sostre planta 2++							
2	General			1.450,840		0,220	319,185	C#*D#*E#*F#
3	Balcons			33,290		0,150	4,994	C#*D#*E#*F#
4	++Sostre planta 3++							
5	General			1.467,260		0,220	322,797	C#*D#*E#*F#
6	Balcons			4,980		0,150	0,747	C#*D#*E#*F#
7	++Sostre planta 4++							
8	General			1.277,620		0,220	281,076	C#*D#*E#*F#
9	++Sostre planta 5++							
10	General costat Llobregat			300,190		0,220	66,042	C#*D#*E#*F#
11	General costat Besos			489,720		0,220	107,738	C#*D#*E#*F#
12	++Sostre planta 6++							
13	General costat Besos			305,260		0,220	67,157	C#*D#*E#*F#
14	++Badalots++							
15	Llobregat			52,840		0,220	11,625	C#*D#*E#*F#
16	Besos			51,290		0,220	11,284	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.192,645

2	P4B8-D6QM	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.
			Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Inclouent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Sostre planta 2++							
2	Llosa cantell 22cm				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	Arm. Base		1,000	1.450,840	11,500		16.684,660	C#*D#*E#*F#
4	Arm. Reforç		1,000	1.450,840	6,570		9.532,019	C#*D#*E#*F#
5	Arm. Nervis		1,000	1.450,840	1,875		2.720,325	C#*D#*E#*F#
6	Creuetes		1,000	1.450,840	1,625		2.357,615	C#*D#*E#*F#
7	Llosa cantell 15cm							
8	Arm. Base		20,000	1,660	11,500		381,800	C#*D#*E#*F#
9	Arm. Nervis		20,000	1,660	31,560		1.047,792	C#*D#*E#*F#
11	++Sostre planta 3++							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 18

12	Llosa cantell 22cm																		
13	Arm. Base			1,000	1.467,260	11,500				16.873,490	C#*D#*E#*F#								
14	Arm. Reforç			1,000	1.467,260	6,570				9.639,898	C#*D#*E#*F#								
15	Arm. Nervis			1,000	1.467,260	1,810				2.655,741	C#*D#*E#*F#								
16	Creuetes			1,000	1.467,260	1,620				2.376,961	C#*D#*E#*F#								
17	Llosa cantell 15cm																		
18	Arm. Base			4,000	1,660	11,500				76,360	C#*D#*E#*F#								
19	Arm. Nervis			4,000	1,660	31,560				209,558	C#*D#*E#*F#								
21	++Sostre planta 4++																		
22	Llosa cantell 22cm																		
23	Arm. Base			1,000	1.277,620	11,500				14.692,630	C#*D#*E#*F#								
24	Arm. Reforç			1,000	1.277,620	5,870				7.499,629	C#*D#*E#*F#								
25	Arm. Nervis			1,000	1.277,620	1,870				2.389,149	C#*D#*E#*F#								
26	Creuetes			1,000	1.277,620	1,620				2.069,744	C#*D#*E#*F#								
28	++Sostre planta 5++																		
29	Llosa cantell 22cm																		
30	Arm. Base			1,000	789,910	11,500				9.083,965	C#*D#*E#*F#								
31	Arm. Reforç			1,000	789,910	5,120				4.044,339	C#*D#*E#*F#								
32	Arm. Nervis			1,000	789,910	2,120				1.674,609	C#*D#*E#*F#								
33	Creuetes			1,000	789,910	1,560				1.232,260	C#*D#*E#*F#								
35	++Sostre planta 6++																		
36	Llosa cantell 22cm																		
37	Arm. Base			1,000	305,260	11,500				3.510,490	C#*D#*E#*F#								
38	Arm. Reforç			1,000	305,260	3,310				1.010,411	C#*D#*E#*F#								
39	Arm. Nervis			1,000	305,260	1,870				570,836	C#*D#*E#*F#								
40	Creuetes			1,000	305,260	1,680				512,837	C#*D#*E#*F#								
42	++Badalots++																		
43	Llosa cantell 22cm (Llobregat + Besos)																		
44	Arm. Base			1,000	104,130	13,620				1.418,251	C#*D#*E#*F#								

TOTAL AMIDAMENT 114.265,369

3	P4DC-3UY5	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic tipus THV per a deixar el formigó vist. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Matavius segons detall de projecte. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa, mitjançant tauler amb revestiment fenòlic tipus THV per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Muntatge d'encofrat de jàsseres de cantell. - P.P. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Reglejat i anivellament de la capa de compressió. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Sostre planta 2++							
2			1,000	976,700			976,700	C#*D#*E#*F#
3	++Sostre planta 3++							
4			1,000	964,810			964,810	C#*D#*E#*F#
5	++Sostre planta 4++							
6			1,000	847,770			847,770	C#*D#*E#*F#
7	++Sostre planta 5++							
8			1,000	584,640			584,640	C#*D#*E#*F#
9	++Sostre planta 6++							
10			1,000	237,440			237,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.611,360

4 P4DC-3UY3 m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi.
Inclou:
- P.P. Replanteig del sistema d'encofrat.
- P.P. Matavius segons detall de projecte.
- P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa, mitjançant tauler de pi.
- P.P. Muntatge d'encofrat de jàsseres de cantell.
- P.P. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
- P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant.
- P.P. Reglejat i anivellament de la capa de compressió.
- P.P. Curat del formigó.
- P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat.
- P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer.
En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Sostre planta 2++							
2	Zones amb cel ras tipus S04 i S09		1,000	507,430			507,430	C#*D#*E#*F#
3	++Sostre planta 3++							
4	Zones amb cel ras tipus S04 i S09		1,000	507,430			507,430	C#*D#*E#*F#
5	++Sostre planta 4++							
6	Zones amb cel ras tipus S03, S04 i S09		1,000	429,850			429,850	C#*D#*E#*F#
7	++Sostre planta 5++							
8	Zones amb cel ras tipus S03, S04 i S09		1,000	205,270			205,270	C#*D#*E#*F#
9	++Sostre planta 6++							
10	Zones amb cel ras tipus S03, S04 i S09		1,000	67,820			67,820	C#*D#*E#*F#
11	++Badalots++							
12	Llobregat		1,000	52,840			52,840	C#*D#*E#*F#
13	Besos		1,000	51,290			51,290	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.821,930

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 20

5	P214O-4RNX	m3	Enderroc i formació de nou balcó mal posicionat de formigó armat, compost per: - Enderroc de llosa de balcó, mal posicionat de formigó armat, de cantell 15 cm, descobrint l'armadura existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Connexió de barres corrugades en la llosa de la planta primera, retirada de l'armadura desplaçada i col·locació de l'armadura de llosa de balcó, necessària amb AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. - Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic tipus THV per a deixar el formigó vist, incloent-hi col·locació de matavius. - Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / IIIa amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació, aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba.

Inclou:
- P.P. Replanteig del sistema d'encofrat.
- P.P. Matavius segons detall de projecte.
- P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa, mitjançant tauler de pi.
- P.P. Muntatge d'encofrat de jàsseres de cantell.
- P.P. Replanteig de la geometria del balcó.
- P.P. Puntals telescòpics.
- P.P. Reglejat i anivellament de la capa de formigó.
- P.P. Curat del formigó.
- P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat.
- P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer.
En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera ++							
2	Balcó desplaçat 15 cm		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P214N-52T1 m3

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre tècnic d'instal.lacions (Altell)							
2	Forjat Pati N-O		62,520	0,250			15,630	C#*D#*E#*F#
3	Forjat Pati S-E-		67,570	0,250			16,893	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,523

7 P45C7-10I61 m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1 m2/m2, Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre tècnic d'instal.lacions (Altell)							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 21

2	Forjat Pati N-O		62,520			62,520	C#*D#*E#*F#
3	Forjat Pati S-E		67,570			67,570	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							130,090

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	05	ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL	02	SOSTRES I ESCALES DE FORMIGÓ
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	ESCALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P45C6-10MQ2	m2	Llosa inclinada per a escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, formigó per armar HA - 25 / B / 20 / I amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació, aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta de pi, amb folrat de tauler fenòlic tant la llosa com el cantell, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 60kg/m2. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Matavius segons detall de projecte. - P.P. Formació d'esglaons amb formigó. - P.P. Folrat del cantell de la llosa amb tauler fenolic, per aconseguir acabat de formigó vist. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa d'escala, mitjançant tauler amb revestiment fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Replanteig de la geometria de l'escala sobre l'encofrat. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Reglejat i anivellament dels esglaons. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Incluent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. - P.P. Abocament i vibrat del formigó de la llosa d'escala i esglaons. - P.P. Reglejat i anivellament dels esglaons. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	ESCALES	C						
3					Unitats	Superficie		
4	Escala A						0,000	
5	PB a ALTELL				1,000	11,865	11,865	C#*D#*E#*F#
6	ALTELL a P1				1,000	13,038	13,038	C#*D#*E#*F#
7	P1 a P6				5,000	13,038	65,190	C#*D#*E#*F#
8	---						0,000	
9	Escala B						0,000	
10	FON a PS-1				1,000	12,450	12,450	C#*D#*E#*F#
11	PS-1 a PB				1,000	13,720	13,720	C#*D#*E#*F#
12	PB a ALTELL				1,000	13,560	13,560	C#*D#*E#*F#
13	ALTELL a P7				7,000	13,720	96,040	C#*D#*E#*F#
14	---						0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 22

15	Escala C					0,000	
16	FON a PS-1			1,000	9,100	9,100	C#*D#*E#*F#
17	PS-1 a PB			1,000	16,350	16,350	C#*D#*E#*F#
18		T					
TOTAL AMIDAMENT							251,313

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	05	ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL	02	SOSTRES I ESCALES DE FORMIGÓ
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	03	MURETS PERIMETRALS COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4520-1354M	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / IIIa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó del mur perimetral coberta. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta ++							
2	Façana exterior Salut			17,960	0,200	0,290	1,042	C#*D#*E#*F#
3	Façana interior Salut			7,100	0,300	0,800	1,704	C#*D#*E#*F#
4	++Planta cinquena ++							
5	Façana exterior Montserrat			18,450	0,200	0,290	1,070	C#*D#*E#*F#
6	Façana interior Montserrat			18,450	0,200	0,290	1,070	C#*D#*E#*F#
7	Coberta Salut			43,020	0,200	1,130	9,723	C#*D#*E#*F#
8	Coberta Salut façana interior			11,300	0,200	0,290	0,655	C#*D#*E#*F#
9	++Planta sisena ++							
10	Coberta graves Montserrat			83,130	0,200	1,130	18,787	C#*D#*E#*F#
11	Coberta tecnica Salut			44,370	0,200	1,130	10,028	C#*D#*E#*F#
12	Coberta tecnica Salut interior			13,510	0,200	0,290	0,784	C#*D#*E#*F#
13	++Planta coberta ++							
14	Coberta graves Montserrat			83,330	0,200	1,130	18,833	C#*D#*E#*F#
15	++Badalots ++							
16	Coberta 1			35,910	0,200	0,480	3,447	C#*D#*E#*F#
17	Coberta 2			35,910	0,200	0,480	3,447	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,590

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 23

2	P4BC-43MX	kg	Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.					Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Incloent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta ++				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2	Façana exterior Salut			17,960	26,560		477,018	C#*D#*E#*F#
3	Façana interior Salut			7,100	41,060		291,526	C#*D#*E#*F#
4	++Planta cinquena ++							
5	Façana exterior Montserrat			18,450	26,560		490,032	C#*D#*E#*F#
6	Façana interior Montserrat			18,450	26,560		490,032	C#*D#*E#*F#
7	Coberta Salut			43,020	41,060		1.766,401	C#*D#*E#*F#
8	Coberta Salut façana interior			11,300	26,560		300,128	C#*D#*E#*F#
9	++Planta sisena ++							
10	Coberta graves Montserrat			83,130	41,060		3.413,318	C#*D#*E#*F#
11	Coberta tecnica Salut			44,370	41,060		1.821,832	C#*D#*E#*F#
12	Coberta tecnica Salut interior			13,510	26,560		358,826	C#*D#*E#*F#
13	++Planta coberta ++							
14	Coberta graves Montserrat			83,330	41,060		3.421,530	C#*D#*E#*F#
15	++Badalots ++							
16	Coberta 1			35,910	35,700		1.281,987	C#*D#*E#*F#
17	Coberta 2			35,910	35,700		1.281,987	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.394,617

3	P4DG-3XPL	m2	Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares amb folrat de tauler fenolic, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist.					Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Muntatge de sistema d'encofrat del muret perimetral de coberta amb revestiment fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta ++							
2	Façana exterior Salut			17,960	2,000	0,290	10,417	C#*D#*E#*F#
3	Façana interior Salut			7,100	2,000	0,800	11,360	C#*D#*E#*F#
4	++Planta cinquena ++							
5	Façana exterior Montserrat			18,450	2,000	0,290	10,701	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 24

6	Façana interior Montserrat			18,450	2,000	0,290	10,701	C#*D#*E#*F#
7	Coberta Salut			43,020	2,000	1,130	97,225	C#*D#*E#*F#
8	Coberta Salut façana interior			11,300	2,000	0,290	6,554	C#*D#*E#*F#
9	++Planta sisena ++							
10	Coberta graves Montserrat			83,130	2,000	1,130	187,874	C#*D#*E#*F#
11	Coberta tecnica Salut			44,370	2,000	1,130	100,276	C#*D#*E#*F#
12	Coberta tecnica Salut interior			13,510	2,000	0,290	7,836	C#*D#*E#*F#
13	++Planta coberta ++							
14	Coberta graves Montserrat			83,330	2,000	1,130	188,326	C#*D#*E#*F#
15	++Badalots ++							
16	Coberta 1			35,910	2,000	0,480	34,474	C#*D#*E#*F#
17	Coberta 2			35,910	2,000	0,480	34,474	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,218

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	05	ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL	02	SOSTRES I ESCALES DE FORMIGÓ
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	04	BIGUES MUR MITGER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4537-JHCM	m3	Formigonament per a bigues, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 /Illa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb cubilot. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó de la biga. - P.P. Reglejat i anivellament de la superfície superior de la biga. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell++							
2	Costat Llobregat			8,000	0,200	0,220	0,352	C#*D#*E#*F#
3	++Planta primera++							
4	Costat Besos			9,000	0,200	0,220	0,396	C#*D#*E#*F#
5	++Planta segona++							
6	Costat Llobregat			8,000	0,200	0,220	0,352	C#*D#*E#*F#
7	++Planta tercera++							
8	Costat Llobregat			8,000	0,200	0,220	0,352	C#*D#*E#*F#
9	Costat Besos			9,000	0,200	0,220	0,396	C#*D#*E#*F#
10	++Planta quarta++							
11	Costat Llobregat			8,000	0,200	0,220	0,352	C#*D#*E#*F#
12	Costat Besos			9,000	0,200	0,220	0,396	C#*D#*E#*F#
13	++Planta cinquena++							
14	Costat Llobregat			8,000	0,200	0,220	0,352	C#*D#*E#*F#
15	Costat Besos			9,000	0,200	0,220	0,396	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 25

16	++Planta sisena++							
17	Costat Besos			9,000	0,200	0,220	0,396	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,740

2	P4B3-FJXD	kg	Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Incloent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell++							
2	Costat Llobregat			8,000	42,540		340,320	C#*D#*E#*F#
3	++Planta primera++							
4	Costat Besos			9,000	42,540		382,860	C#*D#*E#*F#
5	++Planta segona++							
6	Costat Llobregat			8,000	42,540		340,320	C#*D#*E#*F#
7	++Planta tercera++							
8	Costat Llobregat			8,000	42,540		340,320	C#*D#*E#*F#
9	Costat Besos			9,000	42,540		382,860	C#*D#*E#*F#
10	++Planta quarta++							
11	Costat Llobregat			8,000	42,540		340,320	C#*D#*E#*F#
12	Costat Besos			9,000	42,540		382,860	C#*D#*E#*F#
13	++Planta cinquena++							
14	Costat Llobregat			8,000	42,540		340,320	C#*D#*E#*F#
15	Costat Besos			9,000	42,540		382,860	C#*D#*E#*F#
16	++Planta sisena++							
17	Costat Besos			9,000	42,540		382,860	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.615,900

3	P4D6-NFDC	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler d'aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 3 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell++							
2	Costat Llobregat			8,000	1,000	0,220	1,760	C#*D#*E#*F#
3	++Planta primera++							
4	Costat Besos			9,000	1,000	0,220	1,980	C#*D#*E#*F#
5	++Planta segona++							
6	Costat Llobregat			8,000	1,000	0,220	1,760	C#*D#*E#*F#
7	++Planta tercera++							
8	Costat Llobregat			8,000	1,000	0,220	1,760	C#*D#*E#*F#
9	Costat Besos			9,000	1,000	0,220	1,980	C#*D#*E#*F#
10	++Planta quarta++							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 26

11	Costat Llobregat			8,000	1,000	0,220	1,760	C#*D#*E#*F#
12	Costat Besos			9,000	1,000	0,220	1,980	C#*D#*E#*F#
13	++Planta cinquena++							
14	Costat Llobregat			8,000	1,000	0,220	1,760	C#*D#*E#*F#
15	Costat Besos			9,000	1,000	0,220	1,980	C#*D#*E#*F#
16	++Planta sisena++							
17	Costat Besos			9,000	1,000	0,220	1,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,700

4	P4D6-3UFS	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell++							
2	Costat Llobregat			8,000	1,000	0,220	1,760	C#*D#*E#*F#
3	++Planta primera++							
4	Costat Besos			9,000	1,000	0,220	1,980	C#*D#*E#*F#
5	++Planta segona++							
6	Costat Llobregat			8,000	1,000	0,220	1,760	C#*D#*E#*F#
7	++Planta tercera++							
8	Costat Llobregat			8,000	1,000	0,220	1,760	C#*D#*E#*F#
9	Costat Besos			9,000	1,000	0,220	1,980	C#*D#*E#*F#
10	++Planta quarta++							
11	Costat Llobregat			8,000	1,000	0,220	1,760	C#*D#*E#*F#
12	Costat Besos			9,000	1,000	0,220	1,980	C#*D#*E#*F#
13	++Planta cinquena++							
14	Costat Llobregat			8,000	1,000	0,220	1,760	C#*D#*E#*F#
15	Costat Besos			9,000	1,000	0,220	1,980	C#*D#*E#*F#
16	++Planta sisena++							
17	Costat Besos			9,000	1,000	0,220	1,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,700

5	P030411	m	Ancoratge amb rodó de bronze de 16 mm de diàmetre, sobre suport de fàbrica de pedra, introduït en el forat practicat sobre el suport i reblert amb resina epoxi

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell++							
2	Costat Llobregat			0,800	4,000		3,200	C#*D#*E#*F#
3	++Planta primera++							
4	Costat Besos			0,800	4,000		3,200	C#*D#*E#*F#
5	++Planta segona++							
6	Costat Llobregat			0,800	4,000		3,200	C#*D#*E#*F#
7	++Planta tercera++							
8	Costat Llobregat			0,800	4,000		3,200	C#*D#*E#*F#
9	Costat Besos			0,800	4,000		3,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 27

10	++Planta quarta++						
11	Costat Llobregat		0,800	4,000		3,200	C#*D#*E#*F#
12	Costat Besos		0,800	4,000		3,200	C#*D#*E#*F#
13	++Planta cinquena++						
14	Costat Llobregat		0,800	4,000		3,200	C#*D#*E#*F#
15	Costat Besos		0,800	4,000		3,200	C#*D#*E#*F#
16	++Planta sisena++						
17	Costat Besos		0,800	4,000		3,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 05 ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL 03 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P030301	ut	Reparació cosmètica de nus de pilar/forjat (4 cares pilars), mitjançant el següent procés: -Escalabornat de rebaves amb disc abrasiu -Eliminació d'escorrenties de formigó per mitjans manuals -Aplicació puntual de morter PAC Cosmètic sobre zones escalabornades, formant la línia de junta entre els dos elements (forjat i pilar) -Aplicació de veladures de silicat sobre les superfícies reparades, imitant la coloració i des tonificacions del formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa++		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta primera++		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

2	P030302	m2	Reparació cosmètica de desperfectes en sostre vist, mitjançant el següent procés: - Aplicacions puntuals de morter PAC Cosmètic per corregir corregint problemes de textura - Aplicació de veladures de silicat, imitant la coloració i des tonificacions del formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000	21,160			21,160	C#*D#*E#*F#
2	++Planta primera++		1,000	24,840			24,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

3	P030303	m2	Reparació cosmètica de desperfectes en murs vistos, mitjançant el següent procés: - Aplicacions puntuals de morter PAC Cosmètic i veladures de silicat, corregint problemes de textura, cops, arestes disgregades, taques i cuqueres, imitant la coloració i des tonificacions del formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		1,000	50,700			50,700	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa++		1,000	189,760			189,760	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 28

3	++Planta primera++		1,000	154,200			154,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							394,660	
4	PAUSCT	pa	Ajuda d'auscultació a les jornades de supervisó de l'estructura.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
5	P21Z0-52UV	ut	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Forat a pantalla per a passar tub sanejament diám.300mm		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	REGFORJ	ut	Formació de registre a solera per a accés a forjat sanitari, amb enderroc de solera existent i col.locació de bastiment i tapa rectangular de planxa d'acer galvanitzat de 60x60cm. Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.					

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 06 COBERTES
SUBCAPÍTOL 01 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7B1-6Q4N	m2	Geotextil format per feltre de poliestire no teixit, col·locat mecànicament i sense adherir, format per: - Suministrament i col·locació de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 60 a 70 g/m2, col·locat sense adherir - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - Solapes, segons FT (15/20 cm)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++ PA19 Planta baixa ++			514,340			514,340	C#*D#*E#*F#
2	++PA10 Planta Quarta ++		2,000	182,440			364,880	C#*D#*E#*F#
3	++PA10 Planta Cinquena ++		2,000	410,740			821,480	C#*D#*E#*F#
4	++PA10 Planta Sisena ++		2,000	226,200			452,400	C#*D#*E#*F#
5	++PA10 Planta Sisena ++		2,000	248,530			497,060	C#*D#*E#*F#
6	++PA10 Planta Coberta 1 ++		2,000	275,670			551,340	C#*D#*E#*F#
7	++PA11 Planta Coberta 1 ++			28,670			28,670	C#*D#*E#*F#
8	++PA11 Planta Coberta 2 ++			29,290			29,290	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.259,460

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 29

2	EARDPE21	m2	Doble paca d'aïllament XPS e=40 mm per planxa (0,032 w/mK), format per: - Subministrament i col·locació de dues planxes d'aïllament de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix cadascuna, etotal=80 mm, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 2,50 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida. - Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. - Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. Ut d'obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++ PA19 Planta baixa ++			514,340			514,340	C#*D#*E#*F#
2	++PA10 Planta Quarta ++			182,440			182,440	C#*D#*E#*F#
3	++PA10 Planta Cinquena ++			410,740			410,740	C#*D#*E#*F#
4	++PA10 Planta Sisena ++			226,200			226,200	C#*D#*E#*F#
5	++PA10 Planta Sisena ++			248,530			248,530	C#*D#*E#*F#
6	++PA10 Planta Coberta 1 ++			275,670			275,670	C#*D#*E#*F#
7	++PA11 Planta Coberta 1 ++			28,670			28,670	C#*D#*E#*F#
8	++PA11 Planta Coberta 2 ++			29,290			29,290	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.915,880

3	EARDPE03	m2	Recrescut de formigó cel·lular pmin=1,5% i g=10 cm (mitjà), per a la formació de pendents. Format per: - Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - Formació de cantonades redondejades. - Juntas de poliestirè expandit de 2 cm en el perímetre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA22 Planta Primera terrazas ++		33,520				33,520	C#*D#*E#*F#
2	++PA27 Planta Primera pasarelas ++		239,250				239,250	C#*D#*E#*F#
3	++PA22 Planta Segona terrazas ++		53,640				53,640	C#*D#*E#*F#
4	++PA27 Planta Segona pasarelas ++		298,940				298,940	C#*D#*E#*F#
5	++PA22 Planta Tercera terrazas ++		44,320				44,320	C#*D#*E#*F#
6	++PA27 Planta Tercera pasarelas ++		197,570				197,570	C#*D#*E#*F#
7	++PA27 Planta Quarta ++		79,240				79,240	C#*D#*E#*F#
8	++PA10 Planta Quarta ++		182,440				182,440	C#*D#*E#*F#
9	++PA22 Planta Quarta ++		6,700				6,700	C#*D#*E#*F#
10	++PA10 Planta Cinquena ++		410,740				410,740	C#*D#*E#*F#
11	++PA27 Planta Cinquena exterior ++		124,960				124,960	C#*D#*E#*F#
12	++PA10 Planta Sisena ++		226,200				226,200	C#*D#*E#*F#
13	++PA11 Planta Sisena ++		248,530				248,530	C#*D#*E#*F#
14	++PA27 Planta Sisena exterior ++		17,620				17,620	C#*D#*E#*F#
15	++PA11 Planta Coberta 1 ++		304,340				304,340	C#*D#*E#*F#
16	++PA11 Planta Coberta 2 ++		29,290				29,290	C#*D#*E#*F#
17	++PA22 Planta quarta exterior ++		45,460				45,460	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 30

			TOTAL AMIDAMENT		2.542,760
4	P760-DPAA	m2	Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1,8 mm, d'una làmina d'elitè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre solera de formigó o recrescut de formigó cel·lular, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,8 mm de gruix, col·locada adherida sobre solera o recrescut de formigó cel·lular. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa ++		36,850				36,850	C#*D#*E#*F#
2	++ PA19 Planta baixa ++		514,340				514,340	C#*D#*E#*F#
3	++PA22 Planta Primera terrazas ++		33,520				33,520	C#*D#*E#*F#
4	++PA27 Planta Primera ++		239,250				239,250	C#*D#*E#*F#
5	++PA22 Planta Segona terrazas ++		53,640				53,640	C#*D#*E#*F#
6	++PA27 Planta Segona ++		298,940				298,940	C#*D#*E#*F#
7	++PA22 Planta Tercera terrazas ++		44,320				44,320	C#*D#*E#*F#
8	++PA27 Planta Tercera ++		197,570				197,570	C#*D#*E#*F#
9	++PA27 Planta Quarta ++		79,240				79,240	C#*D#*E#*F#
10	++PA10 Planta Quarta ++		182,440				182,440	C#*D#*E#*F#
11	++PA22 Planta Quarta ++		6,700				6,700	C#*D#*E#*F#
12	++PA10 Planta Cinquena ++		410,740				410,740	C#*D#*E#*F#
13	++PA27 Planta Cinquena exterior ++		124,960				124,960	C#*D#*E#*F#
14	++PA10 Planta Sisena ++		226,200				226,200	C#*D#*E#*F#
15	++PA11 Planta Sisena ++		248,530				248,530	C#*D#*E#*F#
16	++PA27 Planta Sisena exterior ++		17,620				17,620	C#*D#*E#*F#
17	++PA11 Planta Coberta 1 ++		304,340				304,340	C#*D#*E#*F#
18	++PA11 Planta Coberta 2 ++		29,290				29,290	C#*D#*E#*F#
19	++PA22 Planta quarta exterior ++		45,460				45,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.093,950

5	P4595-LUHW	m3	Capa de compressió de formigó armat in situ e=100 mm per PA19, format per: - Suministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de capa de compressió de 10 cm de gruix de formigó de ús no estructural de resistència a compressió 25 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HA-20/B/20/XC1, abocat bomba. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA19 Planta baixa ++		514,340	0,100			51,434	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 33

1	EARDFA01	m2	FA.01 (Pla de façana) Façana de maó ceràmic massís manual mida castellana 240x110x50 mm, 5x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Inclou execució de brancals amb peces especials i s'intercalará dues peces amb junta oberta, entre elles, sense morter, amb una peça especial de maó manual de 24x24x5 cm amb una ranura de 2 cm de fondària i ample. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		328,310				328,310	C#*D#*E#*F#
2	++deducció finestres Montserrat++		-248,940	0,500			-124,470	C#*D#*E#*F#
3	++Mare de Deu de la Salut++		250,730				250,730	C#*D#*E#*F#
4	++deducció finestres Salut++		-239,760	0,500			-119,880	C#*D#*E#*F#
5	++Secció transversal 3 Montserrat++		9,470				9,470	C#*D#*E#*F#
6	++Secció transversal 3 Salut++		9,410				9,410	C#*D#*E#*F#
7	++Secció transversal 2 Montserrat++		18,830				18,830	C#*D#*E#*F#
8	++Secció transversal 2 Salut++		18,600				18,600	C#*D#*E#*F#
9	++Testeros ambas medianeras++		48,660				48,660	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 439,660

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 34

2	EARDFA06	m2	FA.01 (Pla reculat) Façana de maó ceràmic massís manual col·locat en pany refós i recolzat sobre forjat, mida castellana 240x110x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de pany refós de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2, recolzat sobre forjat. Inclou execució de brancals amb peces especials i s'intercalará dues peces amb junta oberta, entre elles, sense morter, amb una peça especial de maó manual de 24x24x5 cm amb una ranura de 2 cm de fondària i ample. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		130,470				130,470	C#*D#*E#*F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		73,370				73,370	C#*D#*E#*F#
3	++Secció transversal 3 Salut++		7,590				7,590	C#*D#*E#*F#
4	++Secció transversal 2 Montserrat++		6,300				6,300	C#*D#*E#*F#
5	++Secció transversal 2 Salut++		4,180				4,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,910

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 35

3	EARDFA10	m2	FA.01 (Sardinell) Façana de maó ceràmic massís manual col·locat a sardinell, mida castellana 240x110x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada filada amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 70 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada filada. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F “Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques”, CTE-DB-HR “Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll”, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL “Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó”.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		186,160				186,160	C#*D#*E#*F#
2	++Planta primera++		28,330				28,330	C#*D#*E#*F#
3	++Planta segona++		53,150				53,150	C#*D#*E#*F#
4	++Planta tercera++		79,790				79,790	C#*D#*E#*F#
5	++Planta quarta++		88,540				88,540	C#*D#*E#*F#
6	++Planta cinquena++		77,270				77,270	C#*D#*E#*F#
7	++Planta sisena++		29,500				29,500	C#*D#*E#*F#
8	++Secció transversal 3 Montserrat++		12,180				12,180	C#*D#*E#*F#
9	++Secció transversal 3 Salut++		12,160				12,160	C#*D#*E#*F#
10	++Secció transversal 2 Montserrat++		9,720				9,720	C#*D#*E#*F#
11	++Secció transversal 2 Salut++		16,240				16,240	C#*D#*E#*F#
12	++Testerós ambas medianeras++		17,440				17,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,480

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 36

4	EARDFA03	m2	FA.03 Gelosia façana de maó manual mida castellana 24x11x5cm formant gelosia, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat en forma de gelosia, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. - Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la gelosia ceràmica, mitjançant: 1. Gelosia ceràmica penjada de la llinda de l'estructura principal de l'edifici: la fulla d'obra se suporta mitjançant una xapa horitzontal de 15 mm de gruix i 260 mm d'amplària situada sota la gelosia, la qual està penjada per uns tirants formats per platabandes metàl·liques de 150x15 mm de secció, situades cada 80 cm aproximadament i amagades per darrere de les zones de solapament de les peces ceràmiques. L'estabilitat horitzontal del conjunt queda garantida per la fixació superior dels tirants verticals en l'estructura principal i per la fixació lateral de la placa horitzontal inferior als pilars de formigó de l'estructura principal de l'edifici. Les fixacions a l'estructura de formigó armat es realitza mitjançant connectors químics ancorats amb resines tipus HILTI HIT RE-500 o equivalent. La connexió de la fulla ceràmica als tirants metàl·lics verticals situats darrere d'ella es realitzarà mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia ceràmics. Tot segons detall. 2. Gelosia recolzada sobre forjat de formigó armat: es disposen uns muntants metàl·lics verticals d'estabilització de la ceràmica per a fer front a l'efecte de les empentes horitzontals provocades per la pressió i la succió del vent. Aquests muntants se situaran cada 60 cm, com a màxim, estaran formats per xapes de 120 x 15 mm de secció i s'uniran a la fàbrica ceràmica també mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia. Els muntants es fixaran superior i inferiorment a l'estructura principal de formigó armat mitjançant plaques metàl·liques ancorades amb connectors amb resines HILTI HIT RE-500, o equivalents. Les fixacions superiors dels muntants seran lliscants en el sentit vertical per a evitar que la deformació del sostre pugui fer entrar en càrrega la gelosia ceràmica i espatl·lar-los. Tot segons detall. Tota l'estructura metàl·lica serà d'acer S275J galvanitzada en calent. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F “Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques”, CTE-DB-HR “Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll”, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL “Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó”.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		20,840				20,840	C#*D#*E#*F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		10,550				10,550	C#*D#*E#*F#
3	++Secció transversal 2 Montserrat++		8,590				8,590	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,980

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 37

5	EARDFA07	m2	FA.05 (Pla de façana) Façana de maó ceràmic massís manual (esmaltat) mida castellana 240x110x50 mm, 5x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual (esmaltat), de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Inclou execució de brancals amb peces especials i s'intercalará dues peces amb junta oberta, entre elles, sense morter, amb una peça especial de maó manual de 24x24x5 cm amb una ranura de 2 cm de fondària i ample. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F “Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques”, CTE-DB-HR “Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll”, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL “Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó”.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa exterior++		249,600				249,600	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa interior++		288,540				288,540	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 538,140

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 38

6	EARDFA11	m2	FA.05 (Sardinell) Façana de maó ceràmic massís manual (esmaltat) col·locat a sardinell, mida castellana 240x110x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual (esmaltat), de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada filada amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 70 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada filada. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F “Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques”, CTE-DB-HR “Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll”, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL “Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó”.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa interior++		63,370				63,370	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,370

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 39

7	EARDFA12	m2	FA.06 Gelosia esmaltada façana de maó manual mida castellana 24x11x5cm formant gelosia, model manual vermell (esmaltat) de Ceràmica las Losas o equivalent. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual (esmaltat), de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat en forma de gelosia, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. - Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la gelosia ceràmica, mitjançant: 1. Gelosia ceràmica penjada de la llinda de l'estructura principal de l'edifici: la fulla d'obra se suporta mitjançant una xapa horitzontal de 15 mm de gruix i 260 mm d'amplària situada sota la gelosia, la qual està penjada per uns tirants formats per platabandes metàl·liques de 150x15 mm de secció, situades cada 80 cm aproximadament i amagades per darrere de les zones de solapament de les peces ceràmiques. L'estabilitat horitzontal del conjunt queda garantida per la fixació superior dels tirants verticals en l'estructura principal i per la fixació lateral de la placa horitzontal inferior als pilars de formigó de l'estructura principal de l'edifici. Les fixacions a l'estructura de formigó armat es realitza mitjançant connectors químics ancorats amb resines tipus HILTI HIT RE-500 o equivalent. La connexió de la fulla ceràmica als tirants metàl·lics verticals situats darrere d'ella es realitzarà mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia ceràmics. Tot segons detall. 2. Gelosia recolzada sobre forjat de formigó armat: es disposen uns muntants metàl·lics verticals d'estabilització de la ceràmica per a fer front a l'efecte de les empentes horitzontals provocades per la pressió i la succió del vent. Aquests muntants se situaran cada 60 cm, com a màxim, estaran formats per xapes de 120 x 15 mm de secció i s'uniran a la fàbrica ceràmica també mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia. Els muntants es fixaran superior i inferiorment a l'estructura principal de formigó armat mitjançant plaques metàl·liques ancorades amb connectors amb resines HILTI HIT RE-500, o equivalents. Les fixacions superiors dels muntants seran lliscants en el sentit vertical per a evitar que la deformació del sostre pugui fer entrar en càrrega la gelosia ceràmica i espallar-los. Tot segons detall. Tota l'estructura metàl·lica serà d'acer S275J galvanitzada en calent. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, flexos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE*FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó".				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa Montserrat++		45,660				45,660	C##D##E##F#
2	++Planta baixa Salut++		30,540				30,540	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 76,200

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 40

8	P7J3-H85X	m	Formació de junt de dilatació exterior, en obra vista amb masilla de poliuretà, compostat per: -Subministrament i col·locació de material de farciment compressible per a junta de dilatació en façana d’obra vista. Amb cordó compressible de polietilè expandit un 25% més ample que l'ample total de la junta, acabat amb massilla elastomèrica de poliuretà sobre cordó. -Incloent: -- Col·locació de clau de fixació per a juntes de dilatació cada 48cm. -- Segons indicacions de projecte executiu. -- Tot inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		24,870				24,870	C##D##E##F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		20,500				20,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 45,370

9	P44B-61TR	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia F (Petit), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 4 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa suport F tipus: 34 kg				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		38,000				38,000	C##D##E##F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		33,000				33,000	C##D##E##F#
3	++Secció transversal 3 Montserrat++		4,000				4,000	C##D##E##F#
4	++Secció transversal 3 Salut++		2,000				2,000	C##D##E##F#
5	++Secció transversal 2 Montserrat++		9,000				9,000	C##D##E##F#
6	++Secció transversal 2 Salut++		8,000				8,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

10	P44B-61T2	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Fy (Petit), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 4 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa suport Fy extrema: 35 kg				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		9,000				9,000	C##D##E##F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		6,000				6,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11	P44B-61T3	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Fx (Petit), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 8 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa suport Fy extrema: 78 kg				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de la Salut++		2,000				2,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 41

TOTAL AMIDAMENT

2,000

12

P44B-61T4

u

Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia C (Mitjà), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 6 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura.
Amb una quantia d'acer:
-- Placa recolzament C tipus: 65 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		63,000				63,000	C##D##E##F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		43,000				43,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

106,000

13

P44B-61T5

u

Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Cy' (Mitjà) Pilar 80 cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 6 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura.
Amb una quantia d'acer:
-- Placa recolzament Cy' extrema: 72 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		3,000				3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

14

P44B-61T6

u

Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Cy (Mitjà) Pilar 60cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 4 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura.
Amb una quantia d'acer:
-- Placa recolzament Cy extrema: 60 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		3,000				3,000	C##D##E##F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

15

P44B-61T7

u

Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Cx (Mitjà), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 8 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura.
Amb una quantia d'acer:
-- Placa recolzament Cy extrema: 103 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de la Salut++		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 42

16

P44B-61T8

u

Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia B (Gran), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 14 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura.
Amb una quantia d'acer:
-- Placa recolzament B tipus: 145 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	++Montserrat accés interior++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	++Salut accés interior++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	++Alçats pati interior++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

31,000

17

P44B-61T9

u

Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia By (Gran) Pilar 80 cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 8 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura.
Amb una quantia d'acer:
-- Placa recolzament By extrema: 88 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de la Salut++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Mare de Deu de Montserrat++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

18

P44B-6110

u

Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia By' (Gran) Pilar 100 cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 12 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura.
Amb una quantia d'acer:
-- Placa recolzament By' extrema: 125 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

19

P44B-6111

u

Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Bx (Gran), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 16 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura.
Amb una quantia d'acer:
-- Placa recolzament Bx extrema: 146 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 43

1	++Mare de Deu de la Salut++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20	P4FD-9JN7	m	Subministrament i col·locació de llinda mixta prefabricada tipus F, Formada per: - Llinda prefabricada de formigó armat HA30 amb armadura longitudinal 4 Ø 12 i armadura transversal 1 e Ø 8 cada 12 cm, amb una dimensió de 13,5 x 20 cm. Amb una quantia d'acer: 17,68 kg. - Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Cerámica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació. - Motlle elastòmer, segons morfologia i dimensions de la tipologia de mènsula. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a la col·locació de les llindes amb la parte de fabrica. -- Subministrament i col·locació fleixos d'arriostrament. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva en la façana. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		26,000	2,600			67,600	C#*D#*E#*F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		27,000	2,600			70,200	C#*D#*E#*F#
3	++Alçats pati interior++		3,000	2,600			7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,600

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 44

21	P4FD-9JN8	m	Subministrament i col·locació de llinda mixta prefabricada tipus C, Formada per: - Llinda prefabricada de formigó armat HA30 amb armadura longitudinal 4 Ø 12 i armadura transversal 1 e Ø 8 cada 12 cm, amb una dimensió de 20 x 20 cm. Amb una quantia d'acer: 14,37 kg. - Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Cerámica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació. - Motlle elastòmer, segons morfologia i dimensions de la tipologia de mènsula. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a la col·locació de les llindes amb la parte de fabrica. -- Subministrament i col·locació fleixos d'arriostrament. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva en la façana. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		65,000	2,100			136,500	C#*D#*E#*F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		47,000	2,100			98,700	C#*D#*E#*F#
3	++Seccions transversals 2 i 3++		16,000	2,100			33,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 268,800

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 45

22	P4FD-9JN9	m	Subministrament i col·locació de llinda mixta prefabricada tipus B, Formada per: - Llinda prefabricada de formigó armat HA30 amb armadura longitudinal 8 Ø 10 i armadura transversal 2 e Ø 8 cada 12 cm, amb una dimensió de 50,6 x 20,2 cm. Amb una quantia d'acer: 48,12 kg llinda 4,6 kg i 84,94 kg per llinda 8,2 m. - Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Cerámica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació. - Mottle elastómer, segons morfologia i dimensions de la tipologia de mènsula. - Placa 160x160x15 mm embeguda en llinda de formigó, fixada amb 4 Ø 10 mm. - Xapa de suport de gelosia 150x15 soldades a les plaques embegudes en la llinda prefabricada, repassada amb pintura amb alt contingut en zinc. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a la col·locacó de les llindes amb la parte de fabrica. -- Subministrament i col·locació fleixos d'arriostrament. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva en la façana. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ‘‘Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques’’, CTE-DB-HR ‘‘Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll’’, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ‘‘Norma Tecnoló-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		7,000	4,650			32,550	C#*D#*E#*F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		6,000	4,650			27,900	C#*D#*E#*F#
3	++Montserrat acces exterior e interior++		2,000	8,200			16,400	C#*D#*E#*F#
4	++Salut acces exterior e interior++		2,000	8,200			16,400	C#*D#*E#*F#
5	++Salut portes CGP's++		1,000	7,440			7,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,690

23	P4Z6-6YXI	u	Subministrament i col·locació de fixació tipus A d'acer galvanitzat en calent, formada per: -Fixació A, d'acer S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensiones segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica a l'estructura de l'edifici, mitjançant 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mm cada 80 cm, xapa intermèdia de 100x8 mm, amb dues fixacions 1M12 qualitat 10.9 fixat al seu màxim moment d'apretadura, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mmm i connectat a la llinda mitjançant fixació mecànica, amb 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		67,000				67,000	C#*D#*E#*F#
3	++Secció transversal 2 Montserrat++		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	++Salut acces interior++		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
5	++Montserrat acces interior++		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 46

24	EARDFA60	m2	Làmina impermeable i transpirable al vapor d'aigua tipus Dupond Tyvek Housewrap o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de làmina impermeable i transpirable al vapor d'aigua tipus Dupond Tyvek Housewrap o equivalent, de polietilè d'alta densitat termolligat, de g=175 micres i densitat 60 g/m2, col·locada amb fixacions mecàniques. -Inclou -- Solapaments del 10% de superfície. -- Preparació de la superfície. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Totes les juntes, unions i penetracions a través de la barrera d'estanquitat de l'edifici hauran d'estar segellades de manera apropiada per minimitzar les fugues d'aire, segons l'Art. 5.4 de la normativa ASHRAE.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		1,000	1.146,290			1.146,290	C#*D#*E#*F#
2	++deducció finestres Montserrat++		-1,000	393,280			-393,280	C#*D#*E#*F#
3	++Mare de Deu de la Salut++		1,000	932,420			932,420	C#*D#*E#*F#
4	++deducció finestres Salut++		-1,000	308,690			-308,690	C#*D#*E#*F#
5	++Secció transversal 3 Montserrat++		1,000	33,060			33,060	C#*D#*E#*F#
6	++Secció transversal 3 Salut++		1,000	32,970			32,970	C#*D#*E#*F#
7	++Secció transversal 2 Montserrat++		1,000	50,070			50,070	C#*D#*E#*F#
8	++Secció transversal 2 Salut++		1,000	58,550			58,550	C#*D#*E#*F#
9	++Testeross ambas medianeras++		1,000	61,490			61,490	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.612,880

25	EARDFA55	m2	Tractament hidrofugant per a ceràmica. Cara exterior de les façanes, format per: - Hidrofugant de parament vertical exterior d'obra vista amb protector hidròfug, invisible amb fakolith fk-3 plus o equivalent, a definir per la DF.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++FA01 (Pla façana)++		1,000	391,000			391,000	C#*D#*E#*F#
2	++FA01 (Pla reculat)++		1,000	221,910			221,910	C#*D#*E#*F#
3	++FA01 (Sardinell)++		1,000	593,040			593,040	C#*D#*E#*F#
4	++FA03 Gelosia mao manual++		1,000	39,980			39,980	C#*D#*E#*F#
5	++FA05 Pla façana mao manual esmaltat++		1,000	538,140			538,140	C#*D#*E#*F#
6	++FA05 Pla façana mao esmaltat sardinell++		1,000	63,370			63,370	C#*D#*E#*F#
7	++FA06 Gelosia manual++		1,000	76,200			76,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.923,640

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 47

26	P6125-7BJJ	m2	Mitgera totxo perforat tipus gero e=140 mm de gruix, format per: - Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Amb junta horitzontal i vertical de gruix i acabat a definir per la Direcció Facultativa. -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb guix o bé mitjançant escuma de poliuretà, (RF o normal, segons EI) sent el buit no superior a 1cm. -- Subministrament i col·locació de reforços tipus Murfor RND/Z i LHK/S-84, o equivalent cada 3 filades. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F “Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques”, CTE-DB-HR “Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll”, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL “Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó”				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mitgera besòs PSOT-1 a PCoberta++		1,000	433,230			433,230	C#*D#*E#*F#
2	++Mitgera llobregat PSOT-1 a PCoberta++		1,000	505,450			505,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 938,680

27	P7C45-12UTN	m2	Aïllament exterior mitgera de llana de roca e=60 mm, format per: - Subministrament i col·locació d'aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 60 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils), fixada mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mitgera besòs PSOT-1 a PCoberta++		1,000	447,740			447,740	C#*D#*E#*F#
2	++Mitgera llobregat PSOT-1 a PCoberta++		1,000	562,750			562,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.010,490

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 48

28	P4R0-DYY8	m2	Subestructura formada per perfils tubulars 60x60 mm ancorada de forjat a forjat per suport d'obra vista mitgeres, format per: -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior d'obra vista de les mitgeres, format per: Subestructura de perfils tubulars d'acer galvanitzats en calent de 60x60 mm, ancorats de forjat a forjat per al suport de l'obra vista, murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica i L de suport en la part inferior on recolza la primera filada d'obra vista de 20 mm d'acer galvanitzat. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Preparació de la superfície. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Testeros ambas medianeras++		1,000	61,490			61,490	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,490

29	P7CN0-AF1Q	m2	Subministrament i col·locació de lamina aïllant en perímetre de forjat per l'eliminació de pont tèrmic forjat, tipus Air Bur Termics S-YC 8, fixat mecànicament, segons detall de documentació gràfica.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Mare de Deu de Montserrat++		1,000	415,510	0,820		340,718	C#*D#*E#*F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		1,000	345,110	0,820		282,990	C#*D#*E#*F#
3	++Secció transversal 3 Montserrat++		1,000	8,600	0,820		7,052	C#*D#*E#*F#
4	++Secció transversal 3 Salut++		1,000	8,600	0,820		7,052	C#*D#*E#*F#
5	++Secció transversal 2 Montserrat++		1,000	17,030	0,820		13,965	C#*D#*E#*F#
6	++Secció transversal 2 Salut++		1,000	17,030	0,820		13,965	C#*D#*E#*F#
7	++Testeros ambas medianeras++		1,000	16,760	0,820		13,743	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 679,485

30	P721-5QI0	m2	Membrana per a impermeabilització auto protegida de sòcol de façana segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 4,5 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniónica amb carregues tipo EB (rendiment: 0,5kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb solapaments. -Inclou: -- Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). -- Aplicació de la capa d'emprimació. -- Execució de la impermeabilització. Resolució de punts singulars. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. -- Inclou certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra# de paleta i neteja d'enderrocs. -- Ut d'obra acabada.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 49

1	++Mare de Deu de Montserrat++		1,000	54,970	1,500		82,455	C#*D#*E#*F#
2	++Mare de Deu de la Salut++		1,000	55,260	1,500		82,890	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,345

31	EARDDR00	m2	Drenatge amb membrana de nòduls de polietilè especial d'alta densitat (HDPE), formada per: - Suministrament i col·locació de làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. CRITERI D'AMIDAMENT -- Superfície: m2 de superfície realment construïda.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	++Mare de Deu de Montserrat++		1,000	54,970	1,500		82,455	C#*D#*E#*F#
3	++Mare de Deu de la Salut++		1,000	55,260	1,500		82,890	C#*D#*E#*F#
4		S					165,345	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 165,345

32	P8B3-I26J	m2	Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de Vernís antigraffiti amb base de poliuretà a l'aigua de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façanes PB							
2	C/Mare de Dèu de Montserrat			228,940			228,940	C#*D#*E#*F#
3	C/ Mare de Dèu de la Salut			174,660			174,660	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 403,600

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 07 FAÇANES
SUBCAPÍTOL 02 OBRA FAÇANES INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 50

1	EARDFA02	m2	FA02 Façana bloc de formigó hidrofugat 140x190x390mm col·locat a trencajunt. Format per: - Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Monduber de Verniprens o equivalent. Mesures 140x190x390mm, col·locat amb junta continua o trencajunts, a definir per la DF, amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana de bloc, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal i claus d'ancoratge fixades als laterals dels pilars tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. - Subministrament i execució de la cara interior de la paret arrebossat amb aplicació de panell de cfbres tipus Aquapanel col·loat directament amb pasta sobre bloc. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-"FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó".					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		49,580				49,580	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		31,920				31,920	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		31,920				31,920	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		33,650				33,650	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		80,810				80,810	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		39,470				39,470	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,350

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabilitació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals, Unitat de convivència i Equipaments a l'espai Quiró
Adreça Avinguda Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes _____ Data: _____

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 51

2	EARDFA21	m2	FA07 Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa lli, model Monduber de Verniprens o equivalent. Mesures 140x190x140mm, disposició en forma de gelosia (segons detalls projecte), col·locat a trencajunt amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent. Inclòs peces de remat de mig bloc Mondúver i remats en cantonada amb peces de 140x190x390 -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter blanc mixt. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'emballatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic - Document Bàsic - Seguretat Estructural - Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic - Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FLL "Norma Tecnològica de l'Edificació - Façanes - Fabrica de maó".

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		30,550				30,550	C#D#E#F#
2	++Planta segona++		49,220				49,220	C#D#E#F#
3	++Planta tercera++		49,220				49,220	C#D#E#F#
4	++Planta quarta++		17,260				17,260	C#D#E#F#
5	++Planta cinquena++		18,220				18,220	C#D#E#F#
6	++Planta sisena++		6,150				6,150	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

170,620

EUR

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabilitació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals. Unitat de convivència i Equipaments a l'espai Quiró
Adreça Avinguda Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes: _____ Data: _____

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 52

3 EARDFA28 m2	FA09 Tancament mitgera de bloc de formigó hidrofugat 190x190x390mm col·locat a trencajunt. Format per: - Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa lliis, model Mondúver de Verniprens o equivalent. Mesures 190x190x390mm, col·locat a trencajunt amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm²) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana de bloc, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal i claus d'ancoratge fixades als laterals dels pilars tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó".

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		23,110				23,110	C#*D#*E#*F#
2	Llobregat							
3	++Planta segona++							
4	Besos		20,410				20,410	C#*D#*E#*F#
5	Llobregat		23,110				23,110	C#*D#*E#*F#
6	++Planta tercera++							
7	Besos		18,780				18,780	C#*D#*E#*F#
8	Llobregat		23,110				23,110	C#*D#*E#*F#
9	++Planta quarta++							
10	Besos		18,780				18,780	C#*D#*E#*F#
11	Llobregat		23,110				23,110	C#*D#*E#*F#
12	++Planta cinquena++							
13	Besos		18,780				18,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

169,190

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 53

4	EARDFA29	m2	FA11 Façana bloc de formigó hidrofugat 110x190x390mm col·locat a trencajunt. Format per: - Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Monduber de Verniprens o equivalent. Mesures 110x190x390mm, col·locat a trencajunt amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana de bloc, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal i claus d'ancoratge fixades als laterals dels pilars tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. - Subministrament i execució de la cara interior de la paret amb aplicació de capa de morter de ciment de calç hidròfug per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F “Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques”, CTE-DB-HR “Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll”, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL “Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó”.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		110,500				110,500	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		172,640				172,640	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		172,640				172,640	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		223,550				223,550	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		46,430				46,430	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		15,100				15,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 740,860

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 07 FAÇANES
SUBCAPÍTOL 03 TANCAMENTS D'ALUMINI HABITATGES DOTACIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 54

1	EARDFE01	ut	A01.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 186x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 88x229 cm i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). Formada per: - Suministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.860 mm, formada per balconera de 2 fulles practicables (batents), realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 55

2	EARDFE20	ud	A01.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 189x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 88x229 cm i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.890 mm, formada per balconera de 2 fulles practicables (abatibles), realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta tercera++		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta quarta++		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta cinquena++		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta sisena++		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 56

3	EARDFE02	ud	A02 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 109x239 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 99x229 cm i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.090 mm, formada per balconera de 1 fulla practicable (abatible), realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
43		S					50,000	SUMSUBTOTAL(G1:G42)

TOTAL AMIDAMENT 50,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 57

4	EARDFE03	ud	A03.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 239x493 cm. Composada per un full superior fixe de mesures 239x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 114x224 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmera 8/10/6+4(2A). Incorpora screen interior ancorat al forjat. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 4.930x2.390 mm, formada per per un full superior fixe de mesures 239x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 114x224 cm, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V02 Subministrament i col·locació de vidre baix emissiu amb doble envidrament AMBIENCE compostat per vidre exterior float incolor de 8 mm unit mitjançant una lamina de butiral acústic con capa de baixa emissivitat ARIPLAK® DAG6132 en cara #2, càmera d'aire de 10 mm d'espessor amb aire deshidratat i segellat perimetral de butil i silicona Dow Corning 3362, amb intercalari de PVC, amb vidre interior STRALAMI DUGLASS 6+4 mm unit mitjançant doble lamina de butiral incolor acústic, tot el conjunt amb els cantos polits (CPI); fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals auto ajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 58

5	EARDFE13	ud	A03.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 172x467 cm. Composada per un full superior fixe de mesures 172x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 81x198 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmera 8/10/6+4(2A). Incorpora screen interior ancorat al forjat. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 4.670x1.720 mm, formada per per un full superior fixe de mesures 172x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 81x198 cm, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V02 Subministrament i col·locació de vidre baix emissiu amb doble envidrament AMBIENCE compostat per vidre exterior float incolor de 8 mm unit mitjançant una lamina de butiral acústic con capa de baixa emissivitat ARIPLAK® DAG6132 en cara #2, càmera d'aire de 10 mm d'espessor amb aire deshidratat i segellat perimetral de butil i silicona Dow Corning 3362, amb intercalari de PVC, amb vidre interior STRALAMI DUGLASS 6+4 mm unit mitjançant doble lamina de butiral incolor acústic, tot el conjunt amb els cantos polits (CPI); fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals auto ajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta sisena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 59

6	EARDFE09	ud	A04.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 183x213 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 86x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.130x1.830 mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 86x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 60

7	EARDFE11	ud	A04.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 183x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 86x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.830 mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 86x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 61

8	EARDFE12	ud	A04.3 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 202x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 96x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.020mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 96x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 62

9	EARDFE14	ud	A04.4 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 213x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 101x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.130mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 101x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 63

10	EARDFE04	ud	A05 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 90x208 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 80x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.080x900mm, formada per una fulla abatible de mesures 80x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higroregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 64

11	EARDFE55	ud	A07.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, acabat anoditzat plata mate; mesures totals 239x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 114x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.390mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 114x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higroregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 65

12	EARDFE56	ud	A07.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, acabat anoditzat plata mate; mesures totals 239x213 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 114x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.130mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 114x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13	EARDFE57	ud	A08 Revestiment exterior de xapa d'alumini tipus composite, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent; fixada sobre subestructura perimetral d'acer galvanitzat. Mesures totals 53x229 cm. - Format per: - Subministrament i col·locació de xapa de remat de 53 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent; amb unes mesures totals de la xapa de 53 x 229 cm. Fixada sobre subestructura perimetral d'acer galvanitzat i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, manilla i ferratges. - Subestructura perimetral tubular d'acer galvanitzat, composada per dos tubulars en els extrems de 30x30 mm amb una alçada de 229 cm. - Inclou fixació del panell a la subestructura. - Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta tercera++		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta quarta++		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta cinquena++		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta sisena++		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 66

14	EARDFE32	ud	A09.1 Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16. Composada per una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil·lobatent de 78x146 cm; ambdues de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat anoditzat plata mate; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic. Mesures totals 78x266 cm. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.660 x780 mm, formada una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil·lobatent de 78x146 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 67

15	EARDFE33	ud	A09.2 Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16. Composada per una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x157 cm; ambdues de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat anoditzat plata mate; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic vidre amb càmara, translúcid a l'àcid. Mesures totals 78x277 cm. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.770 x780 mm, formada una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x157 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu, compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ‘’junquillos’’, recolzat en ‘’calzos’’ perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 68

16	EARDFE34	ud	A09.3 Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16. Composada per una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x123 cm; ambdues de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat anoditzat plata mate; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic. Mesures totals 78x243 cm. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.430 x780 mm, formada una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x123 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ‘’junquillos’’, recolzat en ‘’calzos’’ perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 69

17	EARDFE58	ud	A13 Fusteria d'alumini en guillotina dues fulles de 100x58. Dimensions del forat 110x100cm. Composada per doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini de Cortizo o equivalent, formada per una fulla inferior fixa en la part superior de mesures 100x58; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.100x1000 mm, formada una fulla tipus guillotina (corredissa en vertical) en la part inferior de mesures 100x58; amb sistema de bloqueig que impedeixi apertura des de l'exterior, amb accionament manual, amb diversos punts per fixar la finestra i contrapesos; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 70

18	EARDFE59	ud	A14.1 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 343x46cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 70cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 3.570x600 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 343x46; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 71

19	EARDFE60	ud	A14.3 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 183x46cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 70cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.900x600 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 183x46; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Aripak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higroreguleable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 72

20	EARDFE61	ud	A14.4 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 153x46cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 70cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.670x600 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 153x46; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Aripak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higroreguleable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 73

21	EARDFE62	ud	A14.5 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 115x76cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 115x76 cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.290x900 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 115x76; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, manilla i ferratges. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 74

22	EARDFE63	ud	A14.6 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 161x225cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 161x225 cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.750x2.390 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 161x225 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 75

23	EARDFE64	ud	A15.1 Porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Mesures de forat 107x225 cm. Composit per una fulla practicable de 70 mm de gruix i mesures 93x220 cm; guillotina inferior; pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. -Subministrament i col·locació de porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Composada per una fulla practicable de mesures 93x220 cm de 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, amb rivet integrat, galzes amb goma perimetral i guillotina interior, 3 pernís d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau i tres punts d'ancoratge. Incorpora maneta d'acer inoxidable a ambdues cares, pom exterior tipus barra recta tal com defineix la documentació gràfica i espiell d'acer inoxidable ATP o equivalent, Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF. --- Pom: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF tipus documentació gràfica (barra). --- Espiell: acer inoxidable ATP o equivalent - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 76

24	EARDFE65	ud	A15.2 Porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Mesures de forat 107x225 cm. Composit per una fulla practicable de 70 mm de gruix i mesures 93x220 cm; guillotina inferior; pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. -Subministrament i col·locació de porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Composada per una fulla practicable de mesures 93x220 cm de 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, amb rivet integrat, galzes amb goma perimetral i guillotina interior, 3 pernís d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau i tres punts d'ancoratge. Incorpora maneta d'acer inoxidable a ambdues cares, pom exterior tipus barra recta tal com defineix la documentació gràfica i espiell d'acer inoxidable ATP o equivalent, Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF. --- Pom: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF tipus documentació gràfica (barra). --- Espiell: acer inoxidable ATP o equivalent - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++							
2	Office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestuari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Direcció P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 77

25	EARDFE66	ud	A15.3 Porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Mesures de forat 85x225 cm. Composit per una fulla practicable de 70 mm de gruix i mesures 72x220 cm; guillotina inferior; pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. -Subministrament i col·locació de porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Composada per una fulla practicable de mesures 72x220 cm de 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, amb rivet integrat, galzes amb goma perimetral i guillotina interior, 3 pernis d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau i tres punts d'ancoratge. Incorpora maneta d'acer inoxidable a ambdues cares, pom exterior tipus barra recta tal com defineix la documentació gràfica i espiell d'acer inoxidable ATP o equivalent, Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF. --- Pom: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF tipus documentació gràfica (barra). --- Espiell: acer inoxidable ATP o equivalent - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

26	EARDFE67	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Dimensions de 110x138cm. Amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. -Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composit per un fix de mesures 110x138cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 78

27	EARDFE68	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo situat sobre P-02. Dimensions de 100x112cm. Una sola fulla de 7cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. -Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composit per un fix de mesures 100x112cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			57,000				57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

28	EARDFE69	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo situat sobre P-02. Dimensions de 46x107cm. Una sola fulla de 7cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. -Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composit per un fix de mesures 46x107cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 79

29	EARDFE70	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo situat sobre P-02. Dimensions de 46x225cm. Una sola fulla de 7cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. -Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composat per un fix de mesures 46x225cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30	EARDFE71	ud	Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16, composta per una fulla batent de 76x110 cm. de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat lacat NSC S 1515-Y60R; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.240 x 900 mm, formada una fulla batent de mesures 76x110 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 80

CAPÍTOL	08	DIVISIONS INTERIORS
SUBCAPÍTOL	01	DIVISIONS INTERIORS HABITATGES DOTACIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EARDDI01	m2	DI.01 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges EI60, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i montants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 5 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plagues i Panells”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2			10,000	3,700		2,830	104,710	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
4			5,000	1,680		2,830	23,772	C#*D#*E#*F#
5				3,300		2,830	9,339	C#*D#*E#*F#
6				0,450		2,830	1,274	C#*D#*E#*F#
7				0,750		2,830	2,123	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 81

8				3,200		2,830	9,056	C#*D#*E#*F#
9				5,240		2,830	14,829	C#*D#*E#*F#
10				3,860		2,830	10,924	C#*D#*E#*F#
11				5,000		2,830	14,150	C#*D#*E#*F#
13	P2							
14			8,000	3,700		2,830	83,768	C#*D#*E#*F#
15			4,000	3,770		2,830	42,676	C#*D#*E#*F#
16			8,000	3,850		2,830	87,164	C#*D#*E#*F#
17			8,000	1,680		2,830	38,035	C#*D#*E#*F#
19	P3							
20			8,000	3,700		2,830	83,768	C#*D#*E#*F#
21			4,000	3,770		2,830	42,676	C#*D#*E#*F#
22			8,000	3,850		2,830	87,164	C#*D#*E#*F#
23			8,000	1,680		2,830	38,035	C#*D#*E#*F#
25	P4							
26			2,000	3,700		2,830	20,942	C#*D#*E#*F#
27			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
28			2,000	3,850		2,830	21,791	C#*D#*E#*F#
29			2,000	1,680		2,830	9,509	C#*D#*E#*F#
30				2,020		2,830	5,717	C#*D#*E#*F#
31				1,820		2,830	5,151	C#*D#*E#*F#
33	P5							
34			3,000	3,850		2,830	32,687	C#*D#*E#*F#
35			3,000	3,700		2,830	31,413	C#*D#*E#*F#
36			3,000	3,770		2,830	32,007	C#*D#*E#*F#
37			3,000	1,680		2,830	14,263	C#*D#*E#*F#
39			4,000	1,270		2,830	14,376	C#*D#*E#*F#
40			2,000	1,170		2,830	6,622	C#*D#*E#*F#
42	P6							
43			1,000	3,850		2,830	10,896	C#*D#*E#*F#
44			1,000	3,700		2,830	10,471	C#*D#*E#*F#
45			1,000	3,770		2,830	10,669	C#*D#*E#*F#
46			1,000	1,680		2,830	4,754	C#*D#*E#*F#
48				1,270		2,830	3,594	C#*D#*E#*F#
49				1,270		3,050	3,874	C#*D#*E#*F#
50		S					974,875	SUMSUBTOTAL(G1:G49)

TOTAL AMIDAMENT 974,875

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 82

2	EARDDI02	m2	DI.02 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges hidròfuga, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 4 panells de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2			5,000	1,240		2,830	17,546	C#*D#*E#*F#
3			5,000	0,860		2,830	12,169	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,770		2,830	10,896	C#*D#*E#*F#
5			5,000	0,630		2,830	8,915	C#*D#*E#*F#
7			4,000	0,920		2,830	10,414	C#*D#*E#*F#
8			4,000	2,110		2,830	23,885	C#*D#*E#*F#
9			4,000	0,600		2,830	6,792	C#*D#*E#*F#
11			4,000	2,000		2,830	22,640	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 83

12			1,000	0,300	2,830	0,849	C#*D#*E#*F#
14				0,760	2,830	2,151	C#*D#*E#*F#
15				1,200	2,830	3,396	C#*D#*E#*F#
16				0,610	2,830	1,726	C#*D#*E#*F#
18	P2						
19			8,000	1,240	2,830	28,074	C#*D#*E#*F#
20			8,000	0,860	2,830	19,470	C#*D#*E#*F#
21			8,000	0,770	2,830	17,433	C#*D#*E#*F#
22			8,000	0,630	2,830	14,263	C#*D#*E#*F#
24			8,000	0,920	2,830	20,829	C#*D#*E#*F#
25			8,000	2,110	2,830	47,770	C#*D#*E#*F#
26			8,000	0,600	2,830	13,584	C#*D#*E#*F#
28			4,000	2,000	2,830	22,640	C#*D#*E#*F#
30			8,000	1,340	2,830	30,338	C#*D#*E#*F#
32	P3						
33			8,000	1,240	2,830	28,074	C#*D#*E#*F#
34			8,000	0,860	2,830	19,470	C#*D#*E#*F#
35			8,000	0,770	2,830	17,433	C#*D#*E#*F#
36			8,000	0,630	2,830	14,263	C#*D#*E#*F#
38			8,000	0,920	2,830	20,829	C#*D#*E#*F#
39			8,000	2,110	2,830	47,770	C#*D#*E#*F#
40			8,000	0,600	2,830	13,584	C#*D#*E#*F#
42			4,000	2,000	2,830	22,640	C#*D#*E#*F#
44			8,000	1,340	2,830	30,338	C#*D#*E#*F#
46	P4						
47			2,000	1,240	2,830	7,018	C#*D#*E#*F#
48			2,000	0,860	2,830	4,868	C#*D#*E#*F#
49			2,000	0,770	2,830	4,358	C#*D#*E#*F#
50			2,000	0,630	2,830	3,566	C#*D#*E#*F#
52			4,000	0,920	2,830	10,414	C#*D#*E#*F#
53			4,000	2,110	2,830	23,885	C#*D#*E#*F#
54			4,000	0,600	2,830	6,792	C#*D#*E#*F#
56			2,000	2,000	2,830	11,320	C#*D#*E#*F#
58			3,000	1,340	2,830	11,377	C#*D#*E#*F#
60	P5						
61			3,000	1,240	2,830	10,528	C#*D#*E#*F#
62			3,000	0,860	2,830	7,301	C#*D#*E#*F#
63			3,000	0,770	2,830	6,537	C#*D#*E#*F#
64			3,000	0,630	2,830	5,349	C#*D#*E#*F#
66			3,000	0,920	2,830	7,811	C#*D#*E#*F#
67			3,000	2,110	2,830	17,914	C#*D#*E#*F#
68			3,000	0,600	2,830	5,094	C#*D#*E#*F#
70			2,000	2,000	2,830	11,320	C#*D#*E#*F#
71			3,000	1,310	2,830	11,122	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 84

72				2,110		2,830	5,971	C#*D#*E#*F#
74	P6							
75				1,240		2,830	3,509	C#*D#*E#*F#
76				0,860		2,830	2,434	C#*D#*E#*F#
77				0,770		2,830	2,179	C#*D#*E#*F#
78				0,630		2,830	1,783	C#*D#*E#*F#
80				0,920		2,830	2,604	C#*D#*E#*F#
81				2,110		2,830	5,971	C#*D#*E#*F#
82				0,600		2,830	1,698	C#*D#*E#*F#
84				2,000		2,830	5,660	C#*D#*E#*F#
85				1,310		2,830	3,707	C#*D#*E#*F#
86		S					752,271	SUMSUBTOTAL(G1:G85)

TOTAL AMIDAMENT 752,271

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 85

3	EARDDI03	m2	DI.03 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges EI120, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 4 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d’acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i formícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2				3,770		2,830	10,669	C#*D#*E#*F#
3				3,300		2,830	9,339	C#*D#*E#*F#
5				3,000		2,830	8,490	C#*D#*E#*F#
6				1,570		2,830	4,443	C#*D#*E#*F#
8	P2							
9			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
10			2,000	3,300		2,830	18,678	C#*D#*E#*F#
12	P3							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 86

13			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
14			2,000	3,300		2,830	18,678	C#*D#*E#*F#
16	P4							
17				1,100		2,830	3,113	C#*D#*E#*F#
18				0,560		2,830	1,585	C#*D#*E#*F#
19				2,440		2,830	6,905	C#*D#*E#*F#
20				1,870		2,830	5,292	C#*D#*E#*F#
22				3,610		2,830	10,216	C#*D#*E#*F#
23				1,730		2,830	4,896	C#*D#*E#*F#
25	P5							
26				1,620		2,830	4,585	C#*D#*E#*F#
27				0,380		2,830	1,075	C#*D#*E#*F#
29	P6							
30				1,620		3,050	4,941	C#*D#*E#*F#
31				0,380		3,050	1,159	C#*D#*E#*F#
32		S					156,740	SUMSUBTOTAL(G1:G31)

TOTAL AMIDAMENT 156,740

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 87

4	EARDDI05	m2	DI.05 Element de cartró guix 78/400. Envans interiors habitatges, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 46 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatol (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: → Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. → Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. → Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. → Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. → Recercats en buits i formicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. → Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. → Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. → Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. → Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. → Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. → Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. → Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. → Neteja posterior d'obra. → Tot Inclòs. Totalment acabat. → Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2			8,000	3,770		2,830	85,353	C#*D#*E#*F#
3			4,000	1,300		2,830	14,716	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,730		2,830	9,792	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,120		2,830	6,339	C#*D#*E#*F#
7			3,000	3,770		2,830	32,007	C#*D#*E#*F#
8				2,000		2,830	5,660	C#*D#*E#*F#
9				1,680		2,830	4,754	C#*D#*E#*F#
10				1,380		2,830	3,905	C#*D#*E#*F#
12	P2							
13			16,000	3,770		2,830	170,706	C#*D#*E#*F#
14			8,000	1,300		2,830	29,432	C#*D#*E#*F#
15			4,000	1,730		2,830	19,584	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 88

16			4,000	1,120		2,830	12,678	C#*D#*E#*F#
18	P3							
19			16,000	3,770		2,830	170,706	C#*D#*E#*F#
20			8,000	1,300		2,830	29,432	C#*D#*E#*F#
21			4,000	1,730		2,830	19,584	C#*D#*E#*F#
22			4,000	1,120		2,830	12,678	C#*D#*E#*F#
25	P4							
26			6,000	3,770		2,830	64,015	C#*D#*E#*F#
27			2,000	1,300		2,830	7,358	C#*D#*E#*F#
28			2,000	1,730		2,830	9,792	C#*D#*E#*F#
29			2,000	1,120		2,830	6,339	C#*D#*E#*F#
31	P5							
32			6,000	3,770		2,830	64,015	C#*D#*E#*F#
33			3,000	1,730		2,830	14,688	C#*D#*E#*F#
34			3,000	1,300		2,830	11,037	C#*D#*E#*F#
37	P6							
38			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
39			1,000	1,730		2,830	4,896	C#*D#*E#*F#
40			1,000	1,300		2,830	3,679	C#*D#*E#*F#
41		S					834,483	SUMSUBTOTAL(G1:G40)

TOTAL AMIDAMENT 834,483

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 89

5	EARDDI06	m2	DI.06 Element de cartró guix 78/400. Envans interiors habitatges hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 46 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: → Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. → Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. → Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. → Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. → Recercats en buits i fomicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. → Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. → Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. → Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. → Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. → Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. → Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. → Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. → Neteja posterior d'obra. → Tot Inclòs. Totalment acabat. → Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2			13,000	3,300		2,830	121,407	C#*D#*E#*F#
3			13,000	1,700		2,830	62,543	C#*D#*E#*F#
4			13,000	1,420		2,830	52,242	C#*D#*E#*F#
5			13,000	1,700		2,830	62,543	C#*D#*E#*F#
7			3,000	1,460		2,830	12,395	C#*D#*E#*F#
8			4,000	3,370		2,830	38,148	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,770		2,830	5,009	C#*D#*E#*F#
11				3,600		2,830	10,188	C#*D#*E#*F#
12				1,680		2,830	4,754	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 90

13				1,840		2,830	5,207	C#*D#*E#*F#
15				3,420		2,830	9,679	C#*D#*E#*F#
16				2,160		2,830	6,113	C#*D#*E#*F#
18				1,140		2,830	3,226	C#*D#*E#*F#
19				5,050		2,830	14,292	C#*D#*E#*F#
20				1,600		2,830	4,528	C#*D#*E#*F#
22	P2							
23			16,000	3,330		2,830	150,782	C#*D#*E#*F#
24			8,000	3,250		2,830	73,580	C#*D#*E#*F#
25			8,000	0,570		2,830	12,905	C#*D#*E#*F#
26			16,000	1,400		2,830	63,392	C#*D#*E#*F#
27			12,000	1,700		2,830	57,732	C#*D#*E#*F#
28			8,000	3,370		2,830	76,297	C#*D#*E#*F#
29			4,000	2,750		2,830	31,130	C#*D#*E#*F#
30			2,000	2,680		2,830	15,169	C#*D#*E#*F#
31			1,000	3,120		2,830	8,830	C#*D#*E#*F#
32			1,000	3,480		2,830	9,848	C#*D#*E#*F#
33			2,000	1,600		2,830	9,056	C#*D#*E#*F#
34			1,000	2,390		2,830	6,764	C#*D#*E#*F#
35			1,000	1,760		2,830	4,981	C#*D#*E#*F#
36			21,000	1,290		2,830	76,665	C#*D#*E#*F#
37			2,000	1,200		2,830	6,792	C#*D#*E#*F#
39	P3							
40			16,000	3,330		2,830	150,782	C#*D#*E#*F#
41			8,000	3,250		2,830	73,580	C#*D#*E#*F#
42			8,000	0,570		2,830	12,905	C#*D#*E#*F#
43			16,000	1,400		2,830	63,392	C#*D#*E#*F#
44			12,000	1,700		2,830	57,732	C#*D#*E#*F#
45			8,000	3,370		2,830	76,297	C#*D#*E#*F#
46			4,000	2,750		2,830	31,130	C#*D#*E#*F#
47			2,000	2,680		2,830	15,169	C#*D#*E#*F#
48			1,000	3,120		2,830	8,830	C#*D#*E#*F#
49			1,000	3,480		2,830	9,848	C#*D#*E#*F#
50			2,000	1,600		2,830	9,056	C#*D#*E#*F#
51			1,000	2,390		2,830	6,764	C#*D#*E#*F#
52			1,000	1,760		2,830	4,981	C#*D#*E#*F#
53			21,000	1,290		2,830	76,665	C#*D#*E#*F#
54			2,000	1,200		2,830	6,792	C#*D#*E#*F#
56	P4							
57				2,270		2,830	6,424	C#*D#*E#*F#
59			8,000	3,170		2,830	71,769	C#*D#*E#*F#
61				1,170		2,830	3,311	C#*D#*E#*F#
62				0,500		2,830	1,415	C#*D#*E#*F#
63				2,830		2,830	8,009	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 91

64			1,290	2,830	3,651	C#*D#*E#*F#
66		3,000	3,170	2,830	26,913	C#*D#*E#*F#
67			1,540	2,830	4,358	C#*D#*E#*F#
68			2,910	2,830	8,235	C#*D#*E#*F#
69			1,430	2,830	4,047	C#*D#*E#*F#
71	P5					
72		2,000	3,370	2,830	19,074	C#*D#*E#*F#
73			3,180	2,830	8,999	C#*D#*E#*F#
74			2,750	2,830	7,783	C#*D#*E#*F#
75		2,000	3,250	2,830	18,395	C#*D#*E#*F#
76		2,000	1,760	2,830	9,962	C#*D#*E#*F#
77		2,000	1,290	2,830	7,301	C#*D#*E#*F#
79		6,000	1,380	2,830	23,432	C#*D#*E#*F#
80		6,000	3,320	2,830	56,374	C#*D#*E#*F#
81		3,000	0,570	2,830	4,839	C#*D#*E#*F#
82		3,000	1,700	2,830	14,433	C#*D#*E#*F#
83		6,000	1,290	2,830	21,904	C#*D#*E#*F#
85			3,350	2,830	9,481	C#*D#*E#*F#
86			2,400	2,830	6,792	C#*D#*E#*F#
87			2,250	2,830	6,368	C#*D#*E#*F#
88			3,290	2,830	9,311	C#*D#*E#*F#
89			0,720	2,830	2,038	C#*D#*E#*F#
90			0,700	2,830	1,981	C#*D#*E#*F#
91			2,110	2,830	5,971	C#*D#*E#*F#
93	P6					
94		3,000	3,370	2,830	28,611	C#*D#*E#*F#
95		2,000	1,390	2,830	7,867	C#*D#*E#*F#
96			2,650	2,830	7,500	C#*D#*E#*F#
97			1,700	2,830	4,811	C#*D#*E#*F#
98			0,570	2,830	1,613	C#*D#*E#*F#
99			1,600	2,830	4,528	C#*D#*E#*F#
100		3,000	1,290	2,830	10,952	C#*D#*E#*F#
102			3,000	2,830	8,490	C#*D#*E#*F#
103			0,720	2,830	2,038	C#*D#*E#*F#
104		S			2.069,100	SUMSUBTOTAL(G1:G103)

TOTAL AMIDAMENT 2.069,100

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 92

6	EARDDI08	m2	DI.08 Element de cartró guix 100/400. Envans interiors habitatges hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilària metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatatz (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. Inclou placa sobre armadures de portes correderes. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plagues i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2				1,790		2,830	5,066	C#*D#*E#*F#
3				1,950		2,830	5,519	C#*D#*E#*F#
5	P2							
6				1,750		2,830	4,953	C#*D#*E#*F#
8	P3							
9				1,750		2,830	4,953	C#*D#*E#*F#
11	P5							
12				1,870		2,830	5,292	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 93

13		S					25,783	SUMSUBTOTAL(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 25,783

7 EARDDI11 m2

DI.11 Trasdossat estructura tipus Knauf o equivalent, format per:

- Subministrament i col·locació perfilària metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, muntant omega de 16 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants (omega), mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.

- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatrat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d’acabat superficial.

- Inclou:

→ Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.

→ Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

→ Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.

→ Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.

→ Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.

→ Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.

→ Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.

→ Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.

→ Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.

→ Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.

→ Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.

→ Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.

→ Neteja posterior d'obra.

→ Tot Inclòs. Totalment acabat.

→ Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-“PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plagues i Panells”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P Altell Sot.							
2				1,800		3,540	6,372	C#*D#*E#*F#
3				0,740		3,540	2,620	C#*D#*E#*F#
5	P1							
6			28,000	0,800		2,830	63,392	C#*D#*E#*F#
7			9,000	3,090		2,830	78,702	C#*D#*E#*F#
9	P2							
10			39,000	0,800		2,830	88,296	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,600		2,830	1,698	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,700		2,830	1,981	C#*D#*E#*F#
13			1,000	1,480		2,830	4,188	C#*D#*E#*F#
14			16,000	3,090		2,830	139,915	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 94

16	P3							
17			32,000	0,800		2,830	72,448	C#*D#*E#*F#
18			2,000	0,600		2,830	3,396	C#*D#*E#*F#
19			7,000	0,400		2,830	7,924	C#*D#*E#*F#
20			1,000	1,490		2,830	4,217	C#*D#*E#*F#
21			16,000	3,090		2,830	139,915	C#*D#*E#*F#
23	P4							
24			14,000	0,400		2,830	15,848	C#*D#*E#*F#
25			1,000	0,150		2,830	0,425	C#*D#*E#*F#
26			1,000	0,800		2,830	2,264	C#*D#*E#*F#
28	P5							
29			14,000	0,400		2,830	15,848	C#*D#*E#*F#
30				1,000		2,830	2,830	C#*D#*E#*F#
31				0,800		2,830	2,264	C#*D#*E#*F#
32				0,650		2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
34			6,000	3,090		2,830	52,468	C#*D#*E#*F#
36	P6							
37			4,000	0,800		2,830	9,056	C#*D#*E#*F#
38				0,650		2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
39			2,000	3,090		2,830	17,489	C#*D#*E#*F#
40		S					737,236	SUMSUBTOTAL(G1:G39)

TOTAL AMIDAMENT 737,236

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 95

8	EARDDI12	m2	DI.12 Trasdossat conductes EI60 90,5mm, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d’acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fomicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2			15,000	3,150		2,830	133,718	C#*D#*E#*F#
3			4,000	0,620		2,830	7,018	C#*D#*E#*F#
4			4,000	0,350		2,830	3,962	C#*D#*E#*F#
5				3,400		2,830	9,622	C#*D#*E#*F#
6				0,280		2,830	0,792	C#*D#*E#*F#
7				0,750		2,830	2,123	C#*D#*E#*F#
9	P2							
10			23,000	1,470		2,830	95,682	C#*D#*E#*F#
11			46,000	0,310		2,830	40,356	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 96

13				1,740		2,830	4,924	C#*D#*E#*F#
14			2,000	0,350		2,830	1,981	C#*D#*E#*F#
16			8,000	0,700		2,830	15,848	C#*D#*E#*F#
18	P3							
19			23,000	1,470		2,830	95,682	C#*D#*E#*F#
20			46,000	0,310		2,830	40,356	C#*D#*E#*F#
22				1,740		2,830	4,924	C#*D#*E#*F#
23			2,000	0,350		2,830	1,981	C#*D#*E#*F#
25			8,000	0,700		2,830	15,848	C#*D#*E#*F#
28	P4							
29			8,000	1,470		2,830	33,281	C#*D#*E#*F#
30			16,000	0,310		2,830	14,037	C#*D#*E#*F#
32			2,000	0,700		2,830	3,962	C#*D#*E#*F#
35	P5							
36			8,000	1,470		2,830	33,281	C#*D#*E#*F#
37				1,590		2,830	4,500	C#*D#*E#*F#
38			17,000	0,310		2,830	14,914	C#*D#*E#*F#
39				1,740		2,830	4,924	C#*D#*E#*F#
40			2,000	0,350		2,830	1,981	C#*D#*E#*F#
41			2,000	0,700		2,830	3,962	C#*D#*E#*F#
43	P6							
44			2,000	1,470		2,830	8,320	C#*D#*E#*F#
45			4,000	0,290		2,830	3,283	C#*D#*E#*F#
46				1,400		2,830	3,962	C#*D#*E#*F#
47			2,000	0,350		2,830	1,981	C#*D#*E#*F#
48		S					607,205	SUMSUBTOTAL(G1:G47)

TOTAL AMIDAMENT 607,205

AMIDAMENTS

9	EARDDI18	m2	DI.14.1 Trasdossat simple, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,300		2,830	18,678	C#*D#*E#*F#
6	P2							
7			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
8			2,000	3,300		2,830	18,678	C#*D#*E#*F#
10			2,000	3,700		2,830	20,942	C#*D#*E#*F#
11			2,000	3,280		2,830	18,565	C#*D#*E#*F#
14	P3							
15			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
16			2,000	3,300		2,830	18,678	C#*D#*E#*F#
18			2,000	3,700		2,830	20,942	C#*D#*E#*F#
19			2,000	3,280		2,830	18,565	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

22	P4							
23			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
24			2,000	3,300		2,830	18,678	C#*D#*E#*F#
27	P5							
28				3,770		2,830	10,669	C#*D#*E#*F#
29			3,000	3,300		2,830	28,017	C#*D#*E#*F#
30			2,000	3,700		2,830	20,942	C#*D#*E#*F#
32	P6							
33				3,300		2,830	9,339	C#*D#*E#*F#
34				3,700		2,830	10,471	C#*D#*E#*F#
35		S					318,516	SUMSUBTOTAL(G1:G34)

TOTAL AMIDAMENT 318,516

10	EARDDI14	m2	DI.14.2 Trasdossat simple hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 99

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2							
2			20,000	1,800		2,830	101,880	C#*D#*E#*F#
3				1,830		2,830	5,179	C#*D#*E#*F#
4				1,800		2,830	5,094	C#*D#*E#*F#
5				1,530		2,830	4,330	C#*D#*E#*F#
6				1,870		2,830	5,292	C#*D#*E#*F#
8	P3							
9			21,000	1,800		2,830	106,974	C#*D#*E#*F#
10				1,830		2,830	5,179	C#*D#*E#*F#
11				1,530		2,830	4,330	C#*D#*E#*F#
12				1,870		2,830	5,292	C#*D#*E#*F#
14	P4							
15			8,000	1,800		2,830	40,752	C#*D#*E#*F#
17	P5							
18			6,000	1,800		2,830	30,564	C#*D#*E#*F#
19				1,530		2,830	4,330	C#*D#*E#*F#
20				1,830		2,830	5,179	C#*D#*E#*F#
22	P6							
23			2,000	1,800		2,830	10,188	C#*D#*E#*F#
24				1,830		2,830	5,179	C#*D#*E#*F#
25		S					339,742	SUMSUBTOTAL(G1:G24)

TOTAL AMIDAMENT 339,742

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 100

11	EARDDI21	m2	DI.21 Element de fusta 80/400, format per:					
			- Entramat de llistons de fusta de pi 40 x 40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica.					
			- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).					
			- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (2 plans) (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre entramat de llistons de fusta. En ambdues cares de la divisòria.					
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P5							
2				3,150		2,830	8,915	C#*D#*E#*F#
3				1,630		2,830	4,613	C#*D#*E#*F#
5	P6							
6				1,850		2,830	5,236	C#*D#*E#*F#
7		S					18,764	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 18,764

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 101

12	EARDDI13	m2	DI.13 Trasdossat conductes EI120 132,5mm, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) tallafocs, segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=25 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fomicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2			3,000	2,250		2,830	19,103	C#*D#*E#*F#
3				1,850		2,830	5,236	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,030		2,830	5,830	C#*D#*E#*F#
5				2,070		2,830	5,858	C#*D#*E#*F#
6			2,000	0,250		2,830	1,415	C#*D#*E#*F#
7			3,000	2,460		2,830	20,885	C#*D#*E#*F#
8			3,000	0,320		2,830	2,717	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					61,044	SUMSUBTOTAL(G1:G8)

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 102

			TOTAL AMIDAMENT	61,044
13	EARDD241	m2	DI.24.1 Element de cartró guix i fusta perforada 75/400, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 400 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada perforada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fomicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	3,000		2,830	16,980	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,100		2,830	11,886	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					28,866	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 28,866

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 103

14	EARDDI24	m2	DI.24 Element de cartró guix i fusta 75/400, format per: - Enramat de llistons de fusta de pi 400 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre enramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fomicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P5							
2			2,000	3,000		2,830	16,980	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,100		2,830	11,886	C#*D#*E#*F#
4	P6							
5				3,000		2,830	8,490	C#*D#*E#*F#
6				1,900		2,830	5,377	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					42,733	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 42,733

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 104

15	EARDDI25	m2	DI.25 Tancament de bloc de formigó 19 cm. Mur de bloc de formigó blanc hidrofugat de 40x19x20 cm. format per: Paret divisòria de dues cares vistes de 19 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x190x200 mm, llis, de color blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Acabat MACAEL hidrofugat en massa llis - Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P. ALTELL SOT.							
2	Esc. B			1,790		3,100	5,549	C#*D#*E#*F#
3				3,260		3,100	10,106	C#*D#*E#*F#
4				3,800		3,100	11,780	C#*D#*E#*F#
5				5,550		3,100	17,205	C#*D#*E#*F#
6				1,570		3,100	4,867	C#*D#*E#*F#
7	Cierre pasillo		2,000	1,920		2,520	9,677	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,200		2,520	5,544	C#*D#*E#*F#
9	Esc. C		2,000	5,330		4,350	46,371	C#*D#*E#*F#
10				5,200		3,780	19,656	C#*D#*E#*F#
11				3,740		2,730	10,210	C#*D#*E#*F#
12				2,920		2,730	7,972	C#*D#*E#*F#
13				5,570		5,880	32,752	C#*D#*E#*F#
15	PB							
16	Esc. D			4,690		5,880	27,577	C#*D#*E#*F#
17	Esc. A			5,550		2,830	15,707	C#*D#*E#*F#
18	Esc. C			5,660		3,600	20,376	C#*D#*E#*F#
19				4,320		3,600	15,552	C#*D#*E#*F#
20				5,390		3,600	19,404	C#*D#*E#*F#
21				2,840		3,600	10,224	C#*D#*E#*F#
22				3,830		3,600	13,788	C#*D#*E#*F#
23	Esc. B			4,200		2,440	10,248	C#*D#*E#*F#
24				1,000		2,440	2,440	C#*D#*E#*F#
26	P Altell1							
27	Esc. A			5,550		2,830	15,707	C#*D#*E#*F#
28	Esc. B			5,550		2,440	13,542	C#*D#*E#*F#
30	P1							
31	Esc. A			5,550		2,830	15,707	C#*D#*E#*F#
32	Esc. B			5,550		2,830	15,707	C#*D#*E#*F#
34	P2							
35	Esc. A			5,550		2,830	15,707	C#*D#*E#*F#
36	Esc. B			5,550		2,830	15,707	C#*D#*E#*F#
38	P3							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 105

39	Esc. A			5,550	2,830	15,707	C#*D#*E#*F#
40	Esc. B			5,550	2,830	15,707	C#*D#*E#*F#
42	P4						
43	Esc. A			5,550	2,830	15,707	C#*D#*E#*F#
44	Esc. B			5,550	2,830	15,707	C#*D#*E#*F#
46	P5						
47	Esc. A			5,550	3,110	17,261	C#*D#*E#*F#
48	Esc. B			5,550	2,830	15,707	C#*D#*E#*F#
50	P6						
51	Esc. A			5,550	2,990	16,595	C#*D#*E#*F#
52	Esc. B			5,550	3,110	17,261	C#*D#*E#*F#
54	P7						
55	Esc. B			5,550	2,990	16,595	C#*D#*E#*F#
56	Subtotal	S				555,329	SUMSUBTOTAL(G1:G55)

TOTAL AMIDAMENT 555,329

16	P6180-W3JE	m2	DI.25.1 Tancament de bloc de formigó 20cm. Mur de bloc de formigó gris hidrofugat de 40x20x20 cm. format per: Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcarí traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment - Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P.AL TELL SOT.							
2	divisoria			4,300		3,640	15,652	C#*D#*E#*F#
3	fachada pral.			10,650		3,030	32,270	C#*D#*E#*F#
5	PB-P.ALTELL 1		2,000	4,190		4,380	36,704	C#*D#*E#*F#
6	Sala H5			5,660		4,380	24,791	C#*D#*E#*F#
7				3,990		4,380	17,476	C#*D#*E#*F#
8				2,060		4,380	9,023	C#*D#*E#*F#
9				1,470		4,380	6,439	C#*D#*E#*F#
10				0,740		4,380	3,241	C#*D#*E#*F#
11				0,600		4,380	2,628	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,224

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 106

17	EARDDI16	m2	DI.16 Tancament d'obra de fàbrica amb maó calat tipus gero de 14 cm de gruix, format per: - Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Amb junta horitzontal i vertical de gruix i acabat a definir per la Direcció Facultativa. -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb guix o bé mitjançant escuma de poliuretà, (RF o normal, segons EI) sent el buit no superior a 1cm. -- Subministrament i col·locació de reforços tipus Murfor RND/Z i LHK/S-84, o equivalent cada 3 filades. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ‘‘Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques’’, CTE-DB-HR ‘‘Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll’’, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-‘FFL ‘‘Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESC. A							
2	PB-P4			1,050		18,030	18,932	C#*D#*E#*F#
3				3,000		18,030	54,090	C#*D#*E#*F#
4				0,530		18,030	9,556	C#*D#*E#*F#
5				0,390		18,030	7,032	C#*D#*E#*F#
6				0,240		18,030	4,327	C#*D#*E#*F#
7	PB-P.Altell			1,200		5,830	6,996	C#*D#*E#*F#
9	P5-P6		3,000	1,050		6,500	20,475	C#*D#*E#*F#
14	ASCENSOR A							
15	PB-Altell							
16				2,450		5,830	14,284	C#*D#*E#*F#
17				0,600		5,830	3,498	C#*D#*E#*F#
18				3,390		5,830	19,764	C#*D#*E#*F#
19				1,630		5,830	9,503	C#*D#*E#*F#
20				1,630		2,780	4,531	C#*D#*E#*F#
21				0,600		3,050	1,830	C#*D#*E#*F#
22				1,330		5,830	7,754	C#*D#*E#*F#
25	P1-P5			2,450		15,510	38,000	C#*D#*E#*F#
26				0,710		15,510	11,012	C#*D#*E#*F#
27				0,790		15,510	12,253	C#*D#*E#*F#
28				1,650		15,510	25,592	C#*D#*E#*F#
29				3,320		15,510	51,493	C#*D#*E#*F#
31	P6			2,500		3,190	7,975	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 107

33	ESC. B							
34	P.Altell Sot.- P.Altell 1	2,000	0,800	8,870	14,192	C#*D#*E#*F#		
35		2,000	0,150	8,870	2,661	C#*D#*E#*F#		
36			0,500	8,870	4,435	C#*D#*E#*F#		
37			2,060	8,870	18,272	C#*D#*E#*F#		
38	PB-P.Altell 1		1,240	5,270	6,535	C#*D#*E#*F#		
41	P1-P7		1,050	21,570	22,649	C#*D#*E#*F#		
42			0,900	21,570	19,413	C#*D#*E#*F#		
43			0,600	21,570	12,942	C#*D#*E#*F#		
44		2,000	0,300	21,570	12,942	C#*D#*E#*F#		
45			2,060	21,570	44,434	C#*D#*E#*F#		
48	ASCENSOR B							
49	P. Altell Sot.		2,500	3,320	8,300	C#*D#*E#*F#		
50			0,630	3,320	2,092	C#*D#*E#*F#		
51			0,670	3,320	2,224	C#*D#*E#*F#		
52			1,630	3,320	5,412	C#*D#*E#*F#		
53			3,340	3,320	11,089	C#*D#*E#*F#		
55	PB-P.Altell 1		2,500	5,270	13,175	C#*D#*E#*F#		
56			0,630	5,270	3,320	C#*D#*E#*F#		
57			0,350	5,270	1,845	C#*D#*E#*F#		
58		2,000	1,670	5,270	17,602	C#*D#*E#*F#		
59			3,340	5,270	17,602	C#*D#*E#*F#		
60			1,960	5,270	10,329	C#*D#*E#*F#		
61			3,000	5,270	15,810	C#*D#*E#*F#		
63	P1-P2		2,500	6,100	15,250	C#*D#*E#*F#		
64			0,660	6,100	4,026	C#*D#*E#*F#		
65			0,790	6,100	4,819	C#*D#*E#*F#		
66			3,340	6,100	20,374	C#*D#*E#*F#		
67			1,620	6,100	9,882	C#*D#*E#*F#		
69	P3-P5		2,500	9,150	22,875	C#*D#*E#*F#		
70			0,780	9,150	7,137	C#*D#*E#*F#		
71			0,310	9,150	2,837	C#*D#*E#*F#		
72			3,340	9,150	30,561	C#*D#*E#*F#		
73			1,620	9,150	14,823	C#*D#*E#*F#		
75	P6		2,500	3,050	7,625	C#*D#*E#*F#		
76			0,630	3,050	1,922	C#*D#*E#*F#		
77			3,340	3,050	10,187	C#*D#*E#*F#		
79	P7		2,130	3,270	6,965	C#*D#*E#*F#		
82	MEDIANERAS							
83	PB							
84	E.T.		4,690	5,970	27,999	C#*D#*E#*F#		
85			0,720	5,970	4,298	C#*D#*E#*F#		
86			0,630	5,970	3,761	C#*D#*E#*F#		
88	P1							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 108

89			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
90			2,000	3,450		2,830	19,527	C#*D#*E#*F#
93	P2							
94			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
95			2,000	3,450		2,830	19,527	C#*D#*E#*F#
97			2,000	3,820		2,830	21,621	C#*D#*E#*F#
98			2,000	3,280		2,830	18,565	C#*D#*E#*F#
100	P3							
101			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
102			2,000	3,450		2,830	19,527	C#*D#*E#*F#
104			2,000	3,820		2,830	21,621	C#*D#*E#*F#
105			2,000	3,280		2,830	18,565	C#*D#*E#*F#
107	P4							
108			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
109			2,000	3,450		2,830	19,527	C#*D#*E#*F#
111	P5							
112				3,770		2,830	10,669	C#*D#*E#*F#
113			3,000	3,450		2,830	29,291	C#*D#*E#*F#
114			2,000	3,820		2,830	21,621	C#*D#*E#*F#
116	P6							
117				3,300		2,830	9,339	C#*D#*E#*F#
118				3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#
120	XEMENEIES							
122	P4		1,000	5,080		3,560	18,085	C#*D#*E#*F#
126	P5		4,000	4,600		3,560	65,504	C#*D#*E#*F#
127			1,000	5,460		3,600	19,656	C#*D#*E#*F#
130	P6		4,000	5,450		3,370	73,466	C#*D#*E#*F#
131			4,000	4,600		3,580	65,872	C#*D#*E#*F#
133	P7		3,000	5,450		3,370	55,100	C#*D#*E#*F#
134			1,000	5,740		3,370	19,344	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.434,103

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 109

18	EARDDI27	m2	DI.18 Tancament doble obra de fàbrica EI 240, format per: - (Full 1) Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - (Full 2) Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Amb junta horitzontal i vertical de gruix i acabat a definir per la Direcció Facultativa. -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb guix o bé mitjançant escuma de poliuretà, (RF o normal, segons EI) sent el buit no superior a 1cm. -- Subministrament i col·locació de reforços tipus Murfor RND/Z i LHK/S-84, o equivalent cada 3 filades. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrement entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB-P.Altell 1							
2				0,510		5,970	3,045	C#*D#*E#*F#
3				1,050		5,970	6,269	C#*D#*E#*F#
4				4,840		5,970	28,895	C#*D#*E#*F#
5				2,100		5,970	12,537	C#*D#*E#*F#
6				1,130		5,970	6,746	C#*D#*E#*F#
7				4,690		5,970	27,999	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,491

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	08	DIVISIONS INTERIORS
SUBCAPÍTOL	02	DIVISIONS INTERIORS EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 110

1	EARDDI03	m2	DI.03 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges EI120, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 4 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2				1,070		2,830	3,028	C#*D#*E#*F#
3		S					3,028	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,028

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 111

2	EARDDI05	m2	DI.05 Element de cartró guix 78/400. Envans interiors habitatges, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 46 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P5							
2			1,000	2,310		2,590	5,983	C#*D#*E#*F#
3	deducció porta		0,500	2,000		2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
4		S					8,483	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 8,483

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 112

3	EARDDI06	m2	DI.06 Element de cartró guix 78/400. Envans interiors habitatges hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 46 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS							
2			2,000	3,130		2,540	15,900	C#*D#*E#*F#
3				3,220		2,540	8,179	C#*D#*E#*F#
4				1,730		2,540	4,394	C#*D#*E#*F#
5				3,120		2,540	7,925	C#*D#*E#*F#
6				3,000		2,540	7,620	C#*D#*E#*F#
7				1,760		2,540	4,470	C#*D#*E#*F#
9				5,000		2,540	12,700	C#*D#*E#*F#
10			2,000	0,850		2,540	4,318	C#*D#*E#*F#
12				1,330		2,540	3,378	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 113

14	PB							
15				4,750	5,140	24,415	C#*D#*E#*F#	
16				2,760	5,140	14,186	C#*D#*E#*F#	
17				1,560	5,140	8,018	C#*D#*E#*F#	
19				2,070	5,140	10,640	C#*D#*E#*F#	
20				1,740	5,140	8,944	C#*D#*E#*F#	
22				2,720	2,920	7,942	C#*D#*E#*F#	
23				1,740	2,920	5,081	C#*D#*E#*F#	
25				2,120	2,920	6,190	C#*D#*E#*F#	
26				1,880	2,920	5,490	C#*D#*E#*F#	
28	P Altell 1							
29				3,370	2,830	9,537	C#*D#*E#*F#	
30				2,820	2,830	7,981	C#*D#*E#*F#	
31				1,730	2,830	4,896	C#*D#*E#*F#	
33				3,400	2,830	9,622	C#*D#*E#*F#	
34				2,050	2,830	5,802	C#*D#*E#*F#	
35				1,330	2,830	3,764	C#*D#*E#*F#	
37	P1							
38			2,000	3,100	2,830	17,546	C#*D#*E#*F#	
39			2,000	1,800	2,830	10,188	C#*D#*E#*F#	
41				0,330	2,830	0,934	C#*D#*E#*F#	
42				1,900	2,830	5,377	C#*D#*E#*F#	
43				1,230	2,830	3,481	C#*D#*E#*F#	
44			3,000	1,000	2,830	8,490	C#*D#*E#*F#	
46			2,000	1,000	2,830	5,660	C#*D#*E#*F#	
47		S				253,068	SUMSUBTOTAL(G1:G46)	

TOTAL AMIDAMENT 253,068

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 114

4	EARDDI08	m2	DI.08 Element de cartró guix 100/400. Envans interiors habitatges hidrófug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidrófuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. Inclou placa sobre armadures de portes correderes. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidrófuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plagues i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS							
2				8,460		2,540	21,488	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,240		2,540	11,379	C#*D#*E#*F#
5	PB							
6				2,730		5,140	14,032	C#*D#*E#*F#
7				3,340		2,920	9,753	C#*D#*E#*F#
9	P1							
10				5,240		2,830	14,829	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 115

11		S					71,481	SUMSUBTOTAL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 71,481

5	EARDDI11	m2	DI.11 Trasdossat estructura tipus Knauf o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, muntant omega de 16 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants (omega), mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS							
2				1,800		2,600	4,680	C#*D#*E#*F#
3				0,740		2,600	1,924	C#*D#*E#*F#
5	PB							
6				3,000		4,490	13,470	C#*D#*E#*F#
8	P5							
9			2,000	0,400		2,830	2,264	C#*D#*E#*F#
10		S					22,338	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 22,338

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 116

6	EARDDI12	m2	DI.12 Trasdossat conductes EI60 90,5mm, format per:

- Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.

- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).

- Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.

- Inclou:
-- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.
-- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.
-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.
-- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.
-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.
-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P5							
2			1,000	1,470		2,830	4,160	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,310		2,830	1,755	C#*D#*E#*F#
4		S					5,915	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 5,915

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 117

7	EARDDI14	m2	DI.14.2 Trasdossat simple hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatcat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS							
2				10,340		2,540	26,264	C#*D#*E#*F#
3				1,040		2,540	2,642	C#*D#*E#*F#
4				1,010		2,540	2,565	C#*D#*E#*F#
5			2,000	4,030		2,540	20,472	C#*D#*E#*F#
6			2,000	0,850		2,540	4,318	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,220		2,540	11,278	C#*D#*E#*F#
9	PB							
10				3,090		5,140	15,883	C#*D#*E#*F#
11				2,130		5,140	10,948	C#*D#*E#*F#
12				1,750		5,140	8,995	C#*D#*E#*F#
14				4,840		2,920	14,133	C#*D#*E#*F#
15				1,510		2,920	4,409	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 118

16				1,500	2,920	4,380	C#*D#*E#*F#
17			2,000	1,290	2,920	7,534	C#*D#*E#*F#
19				3,100	2,920	9,052	C#*D#*E#*F#
20				2,130	2,920	6,220	C#*D#*E#*F#
21				1,900	2,920	5,548	C#*D#*E#*F#
23	P Altell 1						
24				2,820	2,830	7,981	C#*D#*E#*F#
25				1,990	2,830	5,632	C#*D#*E#*F#
26				2,820	2,830	7,981	C#*D#*E#*F#
27				1,330	2,830	3,764	C#*D#*E#*F#
29	P1						
30				3,100	2,830	8,773	C#*D#*E#*F#
31				1,500	2,830	4,245	C#*D#*E#*F#
32				1,710	2,830	4,839	C#*D#*E#*F#
33		S				197,856	SUMSUBTOTAL(G1:G32)

TOTAL AMIDAMENT 197,856

8	XXXXDI19	m2	Formació de divisòria de cabines de bany a base de tauler HPL fenòlic de resines sintètiques de 13mm, format per una porta practicable i laterals fixos, fixat a parament superior i inferior mitjançant suports i potes de recolzament regulables d'acer inoxidable AISI 316. Amb dimensions totals segons plànols amb mesures a comprovar en obra. - Inclou: -- P.p. d'integració de porta de cabina amb frontisses, laterals i condemna i indicador de lliure / ocupat. -- P.p. d'ancoratges, remats, trobades i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. -- P.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. -- P.p. d'integració de manetes. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. NOTA: - Totes les fulles hauran de poder-se accionar amb una sola mà. No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008 i 89/2010, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra# de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d'obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS							
2	amb 5 portes cada/ut		4,000		2,200		8,800	C#*D#*E#*F#
3			1,200		2,200		2,640	C#*D#*E#*F#
4		S					11,440	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 11,440

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 119

9	EARDDI21	m2	DI.21 Element de fusta 80/400, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 40 x 40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (2 plans) (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre entramat de llistons de fusta. En ambdues cares de la divisòria. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fomicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB							
2				4,330		5,140	22,256	C#*D#*E#*F#
3				4,770		5,140	24,518	C#*D#*E#*F#
5				1,850		5,140	9,509	C#*D#*E#*F#
7				4,770		5,140	24,518	C#*D#*E#*F#
8				1,900		5,140	9,766	C#*D#*E#*F#
10				4,770		2,920	13,928	C#*D#*E#*F#
12				4,790		2,920	13,987	C#*D#*E#*F#
13				2,030		2,920	5,928	C#*D#*E#*F#
16	P Altell 1							
17				4,770		2,830	13,499	C#*D#*E#*F#
19				4,790		2,830	13,556	C#*D#*E#*F#
20				2,030		2,830	5,745	C#*D#*E#*F#
22	P1							
23				1,150		2,830	3,255	C#*D#*E#*F#
24				2,230		2,830	6,311	C#*D#*E#*F#
25				1,120		2,830	3,170	C#*D#*E#*F#
26				0,330		2,830	0,934	C#*D#*E#*F#
28				1,200		2,830	3,396	C#*D#*E#*F#
29				2,250		2,830	6,368	C#*D#*E#*F#
30				1,250		2,830	3,538	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 120

32				1,350		2,830	3,821	C#*D#*E#*F#
33				0,250		2,830	0,708	C#*D#*E#*F#
34				1,230		2,830	3,481	C#*D#*E#*F#
35				0,350		2,830	0,991	C#*D#*E#*F#
36		S					193,183	SUMSUBTOTAL(G1:G35)

TOTAL AMIDAMENT 193,183

10	EARDDI50	m2	DI.21.1 Element de fusta contraxapa perforada 80/400, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 400 mm, en montants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada perforada de pollancre per a exterior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb-pALTELL			4,330		5,140	22,256	C#*D#*E#*F#
2				2,000		2,920	5,840	C#*D#*E#*F#
3		S					28,096	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 28,096

11	LLFD DI27R	m²	DI27 Tancament bloc de formigó de 11 cm. Mur de bloc de formigó blanc hidrofugat de 39x11x19 cm. format per: - Paret divisòria de dues cares vistes de 11 cm de gruix, de bloc foradat de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Monduber de Verniprens o equivalent. Dimensions 110x190x390 mm, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb junta contínua de morter blanc tipus Morver de Verniprens o equivalent. Incorpora armat de reforç horitzontal tipus Murfor cada tres filades i ancoratges laterals als pilars. Inclou traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura. Acabat MACAEL - Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS			10,650		2,680	28,542	C#*D#*E#*F#
2				9,770		2,680	26,184	C#*D#*E#*F#
3	PB - P.Altell I			0,990		4,710	4,663	C#*D#*E#*F#
4				1,610		4,710	7,583	C#*D#*E#*F#
5				12,150		5,110	62,087	C#*D#*E#*F#
6				2,350		5,050	11,868	C#*D#*E#*F#
7				2,350		8,100	19,035	C#*D#*E#*F#
8				4,310		5,050	21,766	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 121

9			4,690	5,880	27,577	C#*D#*E#*F#
10		S			209,305	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 209,305

12	LLFDDI31R	m²	DI31 Tancament acústic cartró-guix 13,5 cm, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de membrana acústica tipus tecsound de 3,7 mm de gruix (SY 70, 7 kg/m2) o equivalent. Col·locat fixat mecànicament entre plaques de cartró-guix. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS							
2	Espai D2			15,900		2,480	39,432	C#*D#*E#*F#
3	Espai D2			15,530		3,180	49,385	C#*D#*E#*F#
4	Espai D2			27,400		4,000	109,600	C#*D#*E#*F#
5	Espai D1			18,050		4,000	72,200	C#*D#*E#*F#
6				1,220		4,000	4,880	C#*D#*E#*F#
7				0,520		4,000	2,080	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 122

8				2,440	4,000	9,760	C#*D#*E#*F#
9	Auditori			39,820	4,230	168,439	C#*D#*E#*F#
10				8,930	4,650	41,525	C#*D#*E#*F#
11				18,730	5,120	95,898	C#*D#*E#*F#
12	deducció portes		-4,000	1,750	0,500	-8,750	C#*D#*E#*F#
13		S				584,449	SUMSUBTOTAL(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 584,449

13	EARDDI13	m2	DI.13 Trasdossat conductes EI120 132,5mm, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) tallafocs, segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=25 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS			1,220		2,540	3,099	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 123

2			0,200	2,540	0,508	C#*D#*E#*F#
3	PB		2,000	5,140	16,756	C#*D#*E#*F#
4			1,860	5,140	9,560	C#*D#*E#*F#
5		2,000	0,240	5,140	2,467	C#*D#*E#*F#
6			2,520	5,140	12,953	C#*D#*E#*F#
7		2,000	0,780	5,140	8,018	C#*D#*E#*F#
8			2,380	2,920	6,950	C#*D#*E#*F#
9			2,080	2,920	6,074	C#*D#*E#*F#
10		2,000	0,280	2,920	1,635	C#*D#*E#*F#
11	P Altell 1		2,030	2,830	5,745	C#*D#*E#*F#
12			1,870	2,830	5,292	C#*D#*E#*F#
13		2,000	0,300	2,830	1,698	C#*D#*E#*F#
14						
15	Subtotal	S			80,755	SUMSUBTOTAL(G1:G14)

TOTAL AMIDAMENT 80,755

14 EARDDI22 m2

DI.22 Tancament de silicat càlcic EI120, format per:
- Anorcatge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó i/o acer, inclou perforació.
- Subministrament i col·locació perfil metàl·lic L de suport ancorat a forjats, segons prescripcions del sistema i projecte, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, fixat soldat sobre ancoratges.
- Subministrament i col·locació de 3 panells de silicat càlcic tipus Promatect-H de Promat o equivalent, de 15 mm de gruix, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.
- Tractament de juntes, aplicació de producte tipus tapa poros Impregnació SR de Promat o equivalent, i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes.
- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 124

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pb			2,000		5,880	11,760	C#*D#*E#*F#
2				2,000		5,050	10,100	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					21,860	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 21,860

15 EARDDI24 m2

DI.24 Element de cartró guix i fusta 75/400, format per:
- Entramat de llistons de fusta de pi 400 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica.
- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).
- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.
- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.
- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P5		1,000	3,000		2,830	8,490	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,100		2,830	5,943	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					14,433	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 14,433

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 125

16	EARDDI25	m2	DI.25 Tancament de bloc de formigó 19 cm. Mur de bloc de formigó blanc hidrofugat de 40x19x20 cm. format per: Paret divisòria de dues cares vistes de 19 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x190x200 mm, llis, de color blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Acabat MACAEL hidrofugat en massa llis - Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P.SOT - P.ALTELL SOT.							
2	Sala		2,000	4,400		5,100	44,880	C#*D#*E#*F#
3				21,470		5,100	109,497	C#*D#*E#*F#
4	Exterior auditorio			22,170		5,300	117,501	C#*D#*E#*F#
5				4,770		5,300	25,281	C#*D#*E#*F#
6				4,570		5,300	24,221	C#*D#*E#*F#
7				10,190		5,300	54,007	C#*D#*E#*F#
8				6,150		5,300	32,595	C#*D#*E#*F#
9				4,760		2,590	12,328	C#*D#*E#*F#
10				11,300		5,300	59,890	C#*D#*E#*F#
11				4,770		5,720	27,284	C#*D#*E#*F#
12	Auditorio		2,000	2,650		5,300	28,090	C#*D#*E#*F#
13			3,000	2,360		5,300	37,524	C#*D#*E#*F#
14			2,000	3,160		5,300	33,496	C#*D#*E#*F#
15			4,000	2,760		5,300	58,512	C#*D#*E#*F#
16			4,000	2,760		2,520	27,821	C#*D#*E#*F#
17			2,000	2,970		5,300	31,482	C#*D#*E#*F#
18			2,000	2,520		5,720	28,829	C#*D#*E#*F#
19			3,000	2,470		5,720	42,385	C#*D#*E#*F#
20	Aseos P.Sot.			4,570		2,540	11,608	C#*D#*E#*F#
21				10,700		2,540	27,178	C#*D#*E#*F#
22	Esc. B, P.Sot.			1,790		2,620	4,690	C#*D#*E#*F#
23				1,600		2,620	4,192	C#*D#*E#*F#
24				3,800		2,620	9,956	C#*D#*E#*F#
25				5,550		2,620	14,541	C#*D#*E#*F#
26				1,380		2,620	3,616	C#*D#*E#*F#
27	Esc. C, P.Sot.		2,000	5,330		2,620	27,929	C#*D#*E#*F#
28				5,090		2,620	13,336	C#*D#*E#*F#
29				3,740		2,620	9,799	C#*D#*E#*F#
30				2,920		2,620	7,650	C#*D#*E#*F#
32	PB							
33	Sala taller 2-Jocs			3,040		5,050	15,352	C#*D#*E#*F#
34	doble alt.		2,000	2,350		8,100	38,070	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 126

35				2,350		5,050	11,868	C#*D#*E#*F#
36	Sala informática			2,350		5,050	11,868	C#*D#*E#*F#
37	doble alt.			2,350		8,100	19,035	C#*D#*E#*F#
39	P1							
40	tancament amb habitatge			2,000		2,830	8,490	C#*D#*E#*F#
41	mediadera					2,830	6,651	C#*D#*E#*F#
42						2,830	13,499	C#*D#*E#*F#
43						2,050	18,614	C#*D#*E#*F#
44				7,800		2,830	22,074	C#*D#*E#*F#
45	Subtotal	S					1.095,639	SUMSUBTOTAL(G1:G44)

TOTAL AMIDAMENT 1.095,639

17	P6180-W3JE	m2	DI.25.1 Tancament de bloc de formigó 20cm. Mur de bloc de formigó gris hidrofugat de 40x20x20 cm. format per: Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment - Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P.SOT - P.ALTELL SOT.							
2			3,000	1,330		5,300	21,147	C#*D#*E#*F#
3				4,670		5,300	24,751	C#*D#*E#*F#
4				5,070		5,300	26,871	C#*D#*E#*F#
5				5,280		5,300	27,984	C#*D#*E#*F#
6	fachada posterior			20,470		6,970	142,676	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,980		6,970	34,711	C#*D#*E#*F#
8			2,000	4,980		2,830	28,187	C#*D#*E#*F#
9				0,720		3,790	2,729	C#*D#*E#*F#
10				0,600		3,790	2,274	C#*D#*E#*F#
11	fachada posterior			3,000		1,310	3,930	C#*D#*E#*F#
12	fachada posterior			9,250		7,170	66,323	C#*D#*E#*F#
13	Zona Esc. C, P.Sot.			3,740		2,590	9,687	C#*D#*E#*F#
14				2,920		2,590	7,563	C#*D#*E#*F#
15	divisoria P.Sot.			5,110		2,590	13,235	C#*D#*E#*F#
17	PB-P.ALTELL 1							
18	medianera Este			21,730		5,050	109,737	C#*D#*E#*F#
19	doble alt.			2,350		8,100	19,035	C#*D#*E#*F#
20	Instal. equip.		2,000	4,300		5,970	51,342	C#*D#*E#*F#
21				5,660		5,970	33,790	C#*D#*E#*F#
22	medianera Oeste			29,150		5,970	174,026	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 127

23	Subtotal	S				799,998	SUMSUBTOTAL(G1:G22)

TOTAL AMIDAMENT 799,998

18	EARDDI16	m2	DI.16 Tancament d'obra de fàbrica amb maó calat tipus gero de 14 cm de gruix, format per: - Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Amb junta horitzontal i vertical de gruix i acabat a definir per la Direcció Facultativa. -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb guix o bé mitjançant escuma de poliuretà, (RF o normal, segons EI) sent el buit no superior a 1cm. -- Subministrament i col·locació de reforços tipus Murfor RND/Z i LHK/S-84, o equivalent cada 3 filades. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P5							
2	Xemeneia		1,000	4,290		2,830	12,141	C#*D#*E#*F#
5	ASCENSOR A							
6	PS			2,450		2,860	7,007	C#*D#*E#*F#
7				1,650		2,860	4,719	C#*D#*E#*F#
9	P.Altell Sot.			2,450		2,530	6,199	C#*D#*E#*F#
10				0,630		2,530	1,594	C#*D#*E#*F#
11				0,550		2,530	1,392	C#*D#*E#*F#
12				3,390		2,530	8,577	C#*D#*E#*F#
13				1,630		2,530	4,124	C#*D#*E#*F#
15	ESC. B							
16	PS		2,000	0,800		2,620	4,192	C#*D#*E#*F#
17			2,000	0,150		2,620	0,786	C#*D#*E#*F#
18				0,500		2,620	1,310	C#*D#*E#*F#
19				2,060		2,620	5,397	C#*D#*E#*F#
21	ASCENSOR B							
22	PS			1,800		2,900	5,220	C#*D#*E#*F#
23				1,880		2,900	5,452	C#*D#*E#*F#
24				0,630		2,900	1,827	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 128

		TOTAL AMIDAMENT	69,937

19	LLFDDI26R	m²	DI26 Tancament bloc de formigó de 14 cm Paret divisòria de dues cares vistes de 14 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 390x140x190 mm, llis, de color blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Acabat MACAEL - Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esc. C			3,000		2,800	8,400	C#*D#*E#*F#
2				1,000		2,620	2,620	C#*D#*E#*F#
3				1,100		2,620	2,882	C#*D#*E#*F#
4	Fachada principal Este			19,900		8,100	161,190	C#*D#*E#*F#
5	deducir cristalera		-1,000	4,320		5,560	-24,019	C#*D#*E#*F#
6	deducir cristalera		-2,000	4,320		4,550	-39,312	C#*D#*E#*F#
7	Instalaciones			5,620		5,050	28,381	C#*D#*E#*F#
8				2,130		5,050	10,757	C#*D#*E#*F#
9				5,390		5,050	27,220	C#*D#*E#*F#
10				1,920		5,050	9,696	C#*D#*E#*F#
11	Fachada principal Oeste			31,670		5,880	186,220	C#*D#*E#*F#
12	deducir cristalera		-3,000	4,320		4,550	-58,968	C#*D#*E#*F#
13			-1,000	4,320		4,300	-18,576	C#*D#*E#*F#
14	Salas			16,590		5,880	97,549	C#*D#*E#*F#
15	deducir puerta int.		-2,000	2,220		4,080	-18,115	C#*D#*E#*F#
16				5,570		5,880	32,752	C#*D#*E#*F#
17				5,530		5,880	32,516	C#*D#*E#*F#
18	Fachada posterior Oeste			17,700		5,970	105,669	C#*D#*E#*F#
19	deducir cristalera		-2,000	4,320		3,370	-29,117	C#*D#*E#*F#
20	registros		-1,000	4,320		4,170	-18,014	C#*D#*E#*F#
21	Sala Esc. A			1,730		5,880	10,172	C#*D#*E#*F#
22			4,000	2,600		5,880	61,152	C#*D#*E#*F#
23				1,980		5,880	11,642	C#*D#*E#*F#
24				7,370		5,880	43,336	C#*D#*E#*F#
25	Fachada posterior Este			21,320		8,100	172,692	C#*D#*E#*F#
26	deducir cristalera		-3,000	4,320		3,750	-48,600	C#*D#*E#*F#
27				2,350		8,100	19,035	C#*D#*E#*F#
28				3,340		5,050	16,867	C#*D#*E#*F#
29				1,720		3,410	5,865	C#*D#*E#*F#
30	Sala Esc. B			0,600		6,050	3,630	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 129

31				1,630		6,050	9,862	C#*D#*E#*F#
32			4,000	2,450		6,050	59,290	C#*D#*E#*F#
33				1,930		6,050	11,677	C#*D#*E#*F#
34				8,170		6,050	49,429	C#*D#*E#*F#
35	Sala Esc. B			2,220		2,050	4,551	C#*D#*E#*F#
36			4,000	2,450		2,050	20,090	C#*D#*E#*F#
37				1,920		2,050	3,936	C#*D#*E#*F#
38				8,170		2,050	16,749	C#*D#*E#*F#
39		S					971,106	SUMSUBTOTAL(G1:G38)

TOTAL AMIDAMENT 971,106

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 130

20	EARDDI04	m2	DI.03 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges EI120 amb placa hidròfuga, format per: - Subministrament i col·locació perfilària metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 3 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) i 1 placa hidròfuga segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2				4,500		2,830	12,735	C#*D#*E#*F#
3		S					12,735	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,735

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 08 DIVISIONS INTERIORS
SUBCAPÍTOL 03 DIVISIONS INTERIORS UNITAT CONVIVENCIA

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 131

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EARDDI02	m2	DI.02 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges hidròfuga, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 4 panells de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4							
2			5,000	1,800		2,830	25,470	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,570		2,830	1,613	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,700		2,830	1,981	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,800		2,830	2,264	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,390		2,830	6,764	C#*D#*E#*F#
7		S					38,092	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 132

			TOTAL AMIDAMENT	38,092
2	EARDDI05	m2	DI.05 Element de cartró guix 78/400. Envans interiors habitatges, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 46 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4							
2			1,000	2,270		2,830	6,424	C#*D#*E#*F#
4			3,000	1,620		2,830	13,754	C#*D#*E#*F#
5				0,380		2,830	1,075	C#*D#*E#*F#
6			2,000	0,800		2,830	4,528	C#*D#*E#*F#
7				0,720		2,830	2,038	C#*D#*E#*F#
8		S					27,819	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 27,819

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 133

3	EARDDI06	m2	DI.06 Element de cartró guix 78/400. Envans interiors habitatges hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 46 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fomicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plagues i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4							
2			6,000	3,330		2,830	56,543	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,250		2,830	18,395	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,370		2,830	19,074	C#*D#*E#*F#
5				2,750		2,830	7,783	C#*D#*E#*F#
6				3,180		2,830	8,999	C#*D#*E#*F#
7				1,600		2,830	4,528	C#*D#*E#*F#
8				1,760		2,830	4,981	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,570		2,830	3,226	C#*D#*E#*F#
10			6,000	1,400		2,830	23,772	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 134

11			4,000	1,700		2,830	19,244	C#*D#*E#*F#
12			8,000	1,290		2,830	29,206	C#*D#*E#*F#
13		S					195,751	SUMSUBTOTAL(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 195,751

4	EARDDI08	m2	DI.08 Element de cartró guix 100/400. Envans interiors habitatges hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. Inclou placa sobre armadures de portes correderes. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fomicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plagues i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4							
2				3,180		2,830	8,999	C#*D#*E#*F#
3		S					8,999	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 135

			TOTAL AMIDAMENT		8,999		
5	EARDDI11	m2	DI.11 Trasdossat estructura tipus Knauf o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, muntant omega de 16 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants (omega), mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4							
2	Façana		6,000	0,400		2,830	6,792	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,950		2,830	2,689	C#*D#*E#*F#
4			12,000	0,800		2,830	27,168	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,630		2,830	1,783	C#*D#*E#*F#
7	Interior		6,000	3,090		2,830	52,468	C#*D#*E#*F#
8			1,000	4,000		2,830	11,320	C#*D#*E#*F#
9			4,000	1,740		2,830	19,697	C#*D#*E#*F#
10			5,000	3,170		2,830	44,856	C#*D#*E#*F#
11		S					166,773	SUMSUBTOTAL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 166,773

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 136

6	EARDDI18	m2	DI.14.1 Trasdossat simple, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 137

7	EARDDI14	m2	DI.14.2 Trasdossat simple hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massilat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4							
2			3,000	1,800		2,830	15,282	C#*D#*E#*F#
3				1,830		2,830	5,179	C#*D#*E#*F#
4				3,170		2,830	8,971	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,800		2,830	10,188	C#*D#*E#*F#
6			2,000	3,170		2,830	17,942	C#*D#*E#*F#
7		S					57,562	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 57,562

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 138

8	EARDDI21	m2	DI.21 Element de fusta 80/400, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 40 x 40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (2 plans) (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre entramat de llistons de fusta. En ambdues cares de la divisòria. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4							
2				0,500		2,830	1,415	C#*D#*E#*F#
3				0,200		2,830	0,566	C#*D#*E#*F#
4				1,520		2,830	4,302	C#*D#*E#*F#
5				1,430		2,830	4,047	C#*D#*E#*F#
6				0,550		2,830	1,557	C#*D#*E#*F#
7				1,820		2,830	5,151	C#*D#*E#*F#
8		S					17,038	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 17,038

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 139

9	EARDDI13	m2	DI.13 Trasdossat conductes EI120 132,5mm, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) tallafocs, segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=25 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidrófuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d’acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidrófuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4							
2			10,000	1,450		2,830	41,035	C#*D#*E#*F#
3			10,000	0,340		2,830	9,622	C#*D#*E#*F#
4				1,600		2,830	4,528	C#*D#*E#*F#
5				1,750		2,830	4,953	C#*D#*E#*F#
6			4,000	0,400		2,830	4,528	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,500		2,830	8,490	C#*D#*E#*F#
8			2,000	0,800		2,830	4,528	C#*D#*E#*F#
9			4,000	0,650		2,830	7,358	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					85,042	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 140

			TOTAL AMIDAMENT	85,042
10	EARDDI22	m2	DI.22 Tancament de silicat càlcic EI120, format per: - Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó i/o acer, inclou perforació. - Subministrament i col·locació perfil metàl·lic L de suport ancorat a forjats, segons prescripcions del sistema i projecte, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, fixat soldat sobre ancoratges. - Subministrament i col·locació de 3 panells de silicat càlcic tipus Promatect-H de Promat o equivalent, de 15 mm de gruix, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes, aplicació de producte tipus tapa poros Impregnació SR de Promat o equivalent, i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB			0,500		2,830	1,415	C#*D#*E#*F#
2				0,300		2,830	0,849	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2,264	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 2,264

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 141

11	EARDDI29	m2	DI.29 Separació entre dormitoris UC. Composada per dues plaques de cartró-guix de 12,5 mm. interior habitatge, muntant de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Placa de cartro-guix d'espesor 12,5mm. Muntant de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Dues plaques de cartró-guix 12,5mm. interior habitatge. Format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i montants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 5 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: → Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. → Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. → Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. → Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. → Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. → Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. → Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. → Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. → Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. → Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. → Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. → Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. → Neteja posterior d'obra. → Tot Inclòs. Totalment acabat. → Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4		13,000	3,610		2,830	132,812	C#*D#*E#*F#
2				3,300		2,830	9,339	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,800		2,830	4,528	C#*D#*E#*F#
4				0,600		2,830	1,698	C#*D#*E#*F#
5				0,580		2,830	1,641	C#*D#*E#*F#
6				0,730		2,830	2,066	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,350		2,830	1,981	C#*D#*E#*F#
8			5,000	0,500		2,830	7,075	C#*D#*E#*F#
9			5,000	0,400		2,830	5,660	C#*D#*E#*F#
10			9,000	0,280		2,830	7,132	C#*D#*E#*F#
11			3,000	0,800		2,830	6,792	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 142

12			3,000	0,600		2,830	5,094	C#*D#*E#*F#
13				1,200		2,830	3,396	C#*D#*E#*F#
14			2,000	1,300		2,830	7,358	C#*D#*E#*F#
15				2,160		2,830	6,113	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					202,685	SUMSUBTOTAL(G1:G15)

TOTAL AMIDAMENT 202,685

12	EARDDI30	m2	DI.30 Separació entre dormitoris unitat de convivencia hidròfuga. Format per: dues plaques de cartró-guix hidròfug de guix 12,5mm interior bany/cuina, muntant de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Placa de cartró-guix de guix 12,5mm. muntatn de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Dues plaques de cartró-guix hidròfug de guix 12,5mm interior bany/cuina. Format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 4 panells de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: → Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. → Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. → Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. → Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. → Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. → Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. → Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. → Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. → Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. → Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. → Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. → Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. → Neteja posterior d'obra. → Tot Inclòs. Totalment acabat. → Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 143

1	P4							
2				3,610	2,830	10,216	C#*D#*E#*F#	
3				3,500	2,830	9,905	C#*D#*E#*F#	
4				3,470	2,830	9,820	C#*D#*E#*F#	
5				1,410	2,830	3,990	C#*D#*E#*F#	
6				0,970	2,830	2,745	C#*D#*E#*F#	
7			3,000	1,790	2,830	15,197	C#*D#*E#*F#	
8				1,600	2,830	4,528	C#*D#*E#*F#	
9				1,920	2,830	5,434	C#*D#*E#*F#	
10				3,320	2,830	9,396	C#*D#*E#*F#	
11				1,860	2,830	5,264	C#*D#*E#*F#	
12				1,810	2,830	5,122	C#*D#*E#*F#	
13				0,750	2,830	2,123	C#*D#*E#*F#	
14				1,320	2,830	3,736	C#*D#*E#*F#	
15				1,090	2,830	3,085	C#*D#*E#*F#	
16				2,470	2,830	6,990	C#*D#*E#*F#	
17				2,080	2,830	5,886	C#*D#*E#*F#	
18				1,790	2,830	5,066	C#*D#*E#*F#	
19				2,140	2,830	6,056	C#*D#*E#*F#	
20				1,000	2,830	2,830	C#*D#*E#*F#	
21	Subtotal	S				117,389	SUMSUBTOTAL(G1:G20)	)

TOTAL AMIDAMENT 117,389

13 P6180-W3JE m2

DI.25.1 Tancament de bloc de formigó 20cm. Mur de bloc de formigó gris hidrofugat de 40x20x20 cm. format per:
Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
- Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	p4		4,000	0,800		2,830	9,056	C#*D#*E#*F#
2			2,000	3,600		2,830	20,376	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					29,432	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 29,432

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 144

14	EARDDI16	m2	DI.16 Tancament d'obra de fàbrica amb maó calat tipus gero de 14 cm de gruix, format per:
			- Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Amb junta horitzontal i vertical de gruix i acabat a definir per la Direcció Facultativa. -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb guix o bé mitjançant escuma de poliuretà, (RF o normal, segons EI) sent el buit no superior a 1cm. -- Subministrament i col·locació de reforços tipus Murfor RND/Z i LHK/S-84, o equivalent cada 3 filades. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ‘‘Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques’’, CTE-DB-HR ‘‘Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll’’, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ‘‘Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4							
2			2,000	3,820		2,830	21,621	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,280		2,830	18,565	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,186

15 EARDDI23 m2

DI.23 Tancament d'obra de fabrica amb maó calat tipus gero de 11,5 cm de gruix, format per:
- Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, de dues cares vistes, col·locat amb morter 1:0.5:4 amb ciment CEM II
- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4		8,000	3,170		2,830	71,769	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,920		2,830	10,867	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					82,636	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 82,636

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 08 DIVISIONS INTERIORS
SUBCAPÍTOL 04 TRASDOSSATS FAÇANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 145

1	EARDFA13	m2	DI.09 Envà interior tancament de façana a carrer de cartró guix tipus Knauf o equivalent, format per: - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), d'alta densitat 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. - Subministrament i col·locació de perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 100mm i g=1,5 mm, de Knauf, o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil H, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa AD de Knauf, Aquapanel o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, hidrofugat, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, amb vora afinada (BA), en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. -Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘llijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Ús de materials de baixa emissió contaminant i bones prestacions acústiques, en compliment dels criteris de biohabitabilitat. - Inclou: → Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. → Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida → Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. → Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. → Recercats en buits i formícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. → Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. → Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. → Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. → Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. → Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. → Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. → Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. → Neteja posterior d'obra. → Tot inclòs. Totalment acabat. → Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HABITATGES DOTACIONALS							
2	P1							
3			13,000	2,260		2,830	83,145	C#*D#*E#*F#
4				0,320		2,830	0,906	C#*D#*E#*F#
6			12,000	2,260		2,830	76,750	C#*D#*E#*F#
7				2,820		2,830	7,981	C#*D#*E#*F#
8				0,710		2,830	2,009	C#*D#*E#*F#
10	deducció balconera		-15,000	1,860	0,500	2,290	-31,946	C#*D#*E#*F#
13	P2							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 146

14			19,000	2,260		2,830	121,520	C#*D#*E#*F#
15				2,450		2,830	6,934	C#*D#*E#*F#
17			19,000	2,260		2,830	121,520	C#*D#*E#*F#
18				2,820		2,830	7,981	C#*D#*E#*F#
20	deducció balconera		-24,000	1,860	0,500	2,290	-51,113	C#*D#*E#*F#
23	P3							
24			3,000	2,460		2,830	20,885	C#*D#*E#*F#
25			6,000	2,660		2,830	45,167	C#*D#*E#*F#
26			30,000	2,260		2,830	191,874	C#*D#*E#*F#
27			1,000	2,820		2,830	7,981	C#*D#*E#*F#
29	deducció balconera		-27,000	1,860	0,500	2,290	-57,502	C#*D#*E#*F#
32	P4							
33			7,000	2,660		2,830	52,695	C#*D#*E#*F#
34				3,660		2,830	10,358	C#*D#*E#*F#
36				3,020		2,830	8,547	C#*D#*E#*F#
37				2,460		2,830	6,962	C#*D#*E#*F#
38			6,000	2,660		2,830	45,167	C#*D#*E#*F#
40	deducció balconera		-14,000	1,860	0,500	2,290	-29,816	C#*D#*E#*F#
43	P5							
44			6,000	2,660		2,830	45,167	C#*D#*E#*F#
45				3,140		2,830	8,886	C#*D#*E#*F#
46				3,810		2,830	10,782	C#*D#*E#*F#
47				2,940		2,830	8,320	C#*D#*E#*F#
48				1,040		2,830	2,943	C#*D#*E#*F#
50			8,000	2,660		2,830	60,222	C#*D#*E#*F#
51				3,020		2,830	8,547	C#*D#*E#*F#
52				6,000		2,830	16,980	C#*D#*E#*F#
53				2,470		2,830	6,990	C#*D#*E#*F#
55				1,480		2,830	4,188	C#*D#*E#*F#
56				3,000		2,830	8,490	C#*D#*E#*F#
57				3,490		2,830	9,877	C#*D#*E#*F#
58				1,600		2,830	4,528	C#*D#*E#*F#
60	deducció balconera		-15,000	1,860	0,500	2,290	-31,946	C#*D#*E#*F#
61			-1,000	1,830	0,500	2,290	-2,095	C#*D#*E#*F#
62	doble espai		-2,000	2,390		2,830	-13,527	C#*D#*E#*F#
63	doble espai		-1,000	1,720		2,830	-4,868	C#*D#*E#*F#
67	P6							
68				0,620		2,830	1,755	C#*D#*E#*F#
69				3,650		2,830	10,330	C#*D#*E#*F#
70				0,940		2,830	2,660	C#*D#*E#*F#
72			4,000	2,660		2,830	30,111	C#*D#*E#*F#
73				2,470		2,830	6,990	C#*D#*E#*F#
75				3,000		3,050	9,150	C#*D#*E#*F#
76				3,600		3,050	10,980	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 147

77			6,000		3,050	18,300	C#*D#*E#*F#
79	deducció balconera	-5,000	1,860	0,500	2,290	-10,649	C#*D#*E#*F#
80	doble espai	-2,000	2,390		3,050	-14,579	C#*D#*E#*F#
81	doble espai	-1,000	1,720		3,050	-5,246	C#*D#*E#*F#
85	UNITAT DE CONVIVENCIA						
86	P4						
87		6,000	2,660		2,830	45,167	C#*D#*E#*F#
88			3,130		2,830	8,858	C#*D#*E#*F#
89			3,650		2,830	10,330	C#*D#*E#*F#
91		12,000	2,260		2,830	76,750	C#*D#*E#*F#
93	deducció balconera	-10,000	1,860	0,500	2,290	-21,297	C#*D#*E#*F#
97	EQUIPAMENT						
98	P5						
99		2,000	2,660		2,830	15,056	C#*D#*E#*F#
100			1,050		2,830	2,972	C#*D#*E#*F#
101			3,770		2,830	10,669	C#*D#*E#*F#
102	S					999,796	SUMSUBTOTAL(G1:G101)

TOTAL AMIDAMENT 999,796

2 AILL672R m²

DI.09.1 Aïllament llana de roca façana, format per:
- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), d'alta densitat 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir.
- Subministrament i col·locació de perfil·lària metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 100mm i g=1,5 mm, de Knauf, o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. Amb arriostrament.
- Ús de materials de baixa emissió contaminant i bones prestacions acústiques, en compliment dels criteris de biohabitabilitat.
- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida -- Part proporcional de cargols i ancoratges a sòl i sostre. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HABITATGES DOTACIONALS							
2	P1							
3	Fachada posterior		13,000	1,360		2,830	50,034	C#*D#*E#*F#
4				1,160		2,830	3,283	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 148

7	Fachada principal		13,000	1,290		2,830	47,459	C#*D#*E#*F#
8				1,390		2,830	3,934	C#*D#*E#*F#
10	P2							
11			19,000	1,360		2,830	73,127	C#*D#*E#*F#
12				1,160		2,830	3,283	C#*D#*E#*F#
13				2,060		2,830	5,830	C#*D#*E#*F#
16			19,000	1,290		2,830	69,363	C#*D#*E#*F#
17				1,390		2,830	3,934	C#*D#*E#*F#
18				1,080		2,830	3,056	C#*D#*E#*F#
20	P3							
21			7,000	0,910		2,830	18,027	C#*D#*E#*F#
22				1,110		2,830	3,141	C#*D#*E#*F#
23			12,000	1,310		2,830	44,488	C#*D#*E#*F#
24				2,020		2,830	5,717	C#*D#*E#*F#
26			20,000	1,290		2,830	73,014	C#*D#*E#*F#
27				1,100		2,830	3,113	C#*D#*E#*F#
29	P4							
30			7,000	0,910		2,830	18,027	C#*D#*E#*F#
31				1,000		2,830	2,830	C#*D#*E#*F#
33			7,000	0,900		2,830	17,829	C#*D#*E#*F#
34				1,390		2,830	3,934	C#*D#*E#*F#
36	P5							
37			7,000	0,910		2,830	18,027	C#*D#*E#*F#
38				1,500		2,830	4,245	C#*D#*E#*F#
40			14,000	0,900		2,830	35,658	C#*D#*E#*F#
41				1,390		2,830	3,934	C#*D#*E#*F#
42				1,090		2,830	3,085	C#*D#*E#*F#
44	P6							
45			4,000	0,900		2,830	10,188	C#*D#*E#*F#
46				1,090		2,830	3,085	C#*D#*E#*F#
50	UNITAT DE CONVIVENCIA							
52	P4							
53			7,000	0,910		2,830	18,027	C#*D#*E#*F#
54				1,560		2,830	4,415	C#*D#*E#*F#
56			12,000	1,310		2,830	44,488	C#*D#*E#*F#
57				1,110		2,830	3,141	C#*D#*E#*F#
60	EQUIPAMENT							
62	PB							
63	Fachada principal Oeste			2,810		5,880	16,523	C#*D#*E#*F#
64				2,850		5,880	16,758	C#*D#*E#*F#
65				2,530		5,880	14,876	C#*D#*E#*F#
66				14,310		5,880	84,143	C#*D#*E#*F#
67			3,000	2,720		5,880	47,981	C#*D#*E#*F#
68				6,700		5,880	39,396	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 149

69			2,180	5,880	12,818	C#*D#*E#*F#
70		2,000	2,220	5,880	26,107	C#*D#*E#*F#
71		4,000	4,320	5,880	101,606	C#*D#*E#*F#
73	deducir cristalera	-3,000	4,320	4,550	-58,968	C#*D#*E#*F#
74		-1,000	4,320	4,300	-18,576	C#*D#*E#*F#
75	puerta int.	-2,000	2,220	4,080	-18,115	C#*D#*E#*F#
76		S			866,265	SUMSUBTOTAL(G1:G75)

TOTAL AMIDAMENT 866,265

3	TRASFAC	m²	Dl10 Trasdossat façana a pati o passeres, variable tipus Knauf o equivalent, format per: - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), d'alta densitat 125 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. - Subministrament i col·locació de perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 80mm i g=1,5 mm, de Knauf, o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. -Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (”lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Ús de materials de baixa emissió contaminant i bones prestacions acústiques, en compliment dels criteris de biohabitabilitat. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 150

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HABITATGES DOTACIONALS							
2	P1							
3				1,500		2,830	4,245	C#*D#*E#*F#
4				2,070		2,830	5,858	C#*D#*E#*F#
5			8,000	2,100		2,830	47,544	C#*D#*E#*F#
6				3,060		2,830	8,660	C#*D#*E#*F#
7				1,220		2,830	3,453	C#*D#*E#*F#
8				2,140		2,830	6,056	C#*D#*E#*F#
9				2,260		2,830	6,396	C#*D#*E#*F#
10				1,040		2,830	2,943	C#*D#*E#*F#
11				0,650		2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
12				2,950		2,830	8,349	C#*D#*E#*F#
13			2,000	3,000		2,830	16,980	C#*D#*E#*F#
14				0,600		2,830	1,698	C#*D#*E#*F#
15				1,380		2,830	3,905	C#*D#*E#*F#
16				2,780		2,830	7,867	C#*D#*E#*F#
17	P2							
18				1,500		2,830	4,245	C#*D#*E#*F#
19				2,070		2,830	5,858	C#*D#*E#*F#
20			8,000	2,100		2,830	47,544	C#*D#*E#*F#
21				3,060		2,830	8,660	C#*D#*E#*F#
22				1,220		2,830	3,453	C#*D#*E#*F#
23				2,140		2,830	6,056	C#*D#*E#*F#
24				2,030		2,830	5,745	C#*D#*E#*F#
25				1,850		2,830	5,236	C#*D#*E#*F#
26				0,650		2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
27				2,950		2,830	8,349	C#*D#*E#*F#
28			8,000	2,100		2,830	47,544	C#*D#*E#*F#
29				3,060		2,830	8,660	C#*D#*E#*F#
30				1,220		2,830	3,453	C#*D#*E#*F#
31				2,140		2,830	6,056	C#*D#*E#*F#
32				2,820		2,830	7,981	C#*D#*E#*F#
33				0,750		2,830	2,123	C#*D#*E#*F#
34	P3							
35				1,500		2,830	4,245	C#*D#*E#*F#
36				2,070		2,830	5,858	C#*D#*E#*F#
37			8,000	2,100		2,830	47,544	C#*D#*E#*F#
38			3,000	2,140		2,830	18,169	C#*D#*E#*F#
39				2,030		2,830	5,745	C#*D#*E#*F#
40				1,850		2,830	5,236	C#*D#*E#*F#
41				0,650		2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
42				2,950		2,830	8,349	C#*D#*E#*F#
43			8,000	2,100		2,830	47,544	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 151

44			3,000	2,140	2,830	18,169	C#*D#*E#*F#
45				2,810	2,830	7,952	C#*D#*E#*F#
46				0,600	2,830	1,698	C#*D#*E#*F#
47	P4						
48				1,320	2,830	3,736	C#*D#*E#*F#
49				2,070	2,830	5,858	C#*D#*E#*F#
50			3,000	2,100	2,830	17,829	C#*D#*E#*F#
51				0,650	2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
52				2,950	2,830	8,349	C#*D#*E#*F#
53			3,000	2,100	2,830	17,829	C#*D#*E#*F#
54	P5						
55			6,000	2,260	2,830	38,375	C#*D#*E#*F#
56				0,650	2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
57				2,950	2,830	8,349	C#*D#*E#*F#
58				2,040	2,830	5,773	C#*D#*E#*F#
59				1,850	2,830	5,236	C#*D#*E#*F#
60				2,820	2,830	7,981	C#*D#*E#*F#
61				0,750	2,830	2,123	C#*D#*E#*F#
62	P6						
63				5,260	2,830	14,886	C#*D#*E#*F#
64				2,100	2,830	5,943	C#*D#*E#*F#
65				2,820	2,830	7,981	C#*D#*E#*F#
66				0,750	2,830	2,123	C#*D#*E#*F#
67	UNITAT DE CONVIVENCIA						
68	P4						
69				2,030	2,830	5,745	C#*D#*E#*F#
70				1,140	2,830	3,226	C#*D#*E#*F#
71				3,940	2,830	11,150	C#*D#*E#*F#
72				1,820	2,830	5,151	C#*D#*E#*F#
73				1,310	2,830	3,707	C#*D#*E#*F#
74				1,260	2,830	3,566	C#*D#*E#*F#
75				2,140	2,830	6,056	C#*D#*E#*F#
76				0,920	2,830	2,604	C#*D#*E#*F#
77				1,200	2,830	3,396	C#*D#*E#*F#
78				4,310	2,830	12,197	C#*D#*E#*F#
79				2,120	2,830	6,000	C#*D#*E#*F#
80				3,120	2,830	8,830	C#*D#*E#*F#
81				0,840	2,830	2,377	C#*D#*E#*F#
82				3,100	2,830	8,773	C#*D#*E#*F#
83				1,460	2,830	4,132	C#*D#*E#*F#
84		S				713,907	SUMSUBTOTAL(G1:G83)

TOTAL AMIDAMENT 713,907

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 152

4	P83E9-4282	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb Placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment, de 25 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs perfil·leria metal·lica per a regularització de superfície de suport					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HABITATGES DOTACIONALS							
2	P1							
3				1,500		2,830	4,245	C#*D#*E#*F#
4				2,070		2,830	5,858	C#*D#*E#*F#
5			8,000	2,100		2,830	47,544	C#*D#*E#*F#
6				3,060		2,830	8,660	C#*D#*E#*F#
7				1,220		2,830	3,453	C#*D#*E#*F#
8				2,140		2,830	6,056	C#*D#*E#*F#
9				2,260		2,830	6,396	C#*D#*E#*F#
10				1,040		2,830	2,943	C#*D#*E#*F#
11				0,650		2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
12				2,950		2,830	8,349	C#*D#*E#*F#
13			2,000	3,000		2,830	16,980	C#*D#*E#*F#
14				0,600		2,830	1,698	C#*D#*E#*F#
15				1,380		2,830	3,905	C#*D#*E#*F#
16				2,780		2,830	7,867	C#*D#*E#*F#
17	estenedor		5,000	1,620		2,830	22,923	C#*D#*E#*F#
18	estenedor		5,000	2,120		2,830	29,998	C#*D#*E#*F#
21	P2							
22				1,500		2,830	4,245	C#*D#*E#*F#
23				2,070		2,830	5,858	C#*D#*E#*F#
24			8,000	2,100		2,830	47,544	C#*D#*E#*F#
25				3,060		2,830	8,660	C#*D#*E#*F#
26				1,220		2,830	3,453	C#*D#*E#*F#
27				2,140		2,830	6,056	C#*D#*E#*F#
28				2,030		2,830	5,745	C#*D#*E#*F#
29				1,850		2,830	5,236	C#*D#*E#*F#
30				0,650		2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
31				2,950		2,830	8,349	C#*D#*E#*F#
32			8,000	2,100		2,830	47,544	C#*D#*E#*F#
33				3,060		2,830	8,660	C#*D#*E#*F#
34				1,220		2,830	3,453	C#*D#*E#*F#
35				2,140		2,830	6,056	C#*D#*E#*F#
36				2,820		2,830	7,981	C#*D#*E#*F#
37				0,750		2,830	2,123	C#*D#*E#*F#
38	estenedor		8,000	1,620		2,830	36,677	C#*D#*E#*F#
39	estenedor		8,000	2,120		2,830	47,997	C#*D#*E#*F#
42	P3							
43				1,500		2,830	4,245	C#*D#*E#*F#
44				2,070		2,830	5,858	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 153

45			8,000	2,100		2,830	47,544	C#*D#*E#*F#
46			3,000	2,140		2,830	18,169	C#*D#*E#*F#
47				2,030		2,830	5,745	C#*D#*E#*F#
48				1,850		2,830	5,236	C#*D#*E#*F#
49				0,650		2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
50				2,950		2,830	8,349	C#*D#*E#*F#
51			8,000	2,100		2,830	47,544	C#*D#*E#*F#
52			3,000	2,140		2,830	18,169	C#*D#*E#*F#
53				2,810		2,830	7,952	C#*D#*E#*F#
54				0,600		2,830	1,698	C#*D#*E#*F#
55	estenedor		8,000	1,620		2,830	36,677	C#*D#*E#*F#
56	estenedor		8,000	2,120		2,830	47,997	C#*D#*E#*F#
59	P4							
60				1,320		2,830	3,736	C#*D#*E#*F#
61				2,070		2,830	5,858	C#*D#*E#*F#
62			3,000	2,100		2,830	17,829	C#*D#*E#*F#
63				0,650		2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
64				2,950		2,830	8,349	C#*D#*E#*F#
65			3,000	2,100		2,830	17,829	C#*D#*E#*F#
66	estenedor		2,000	1,620		2,830	9,169	C#*D#*E#*F#
67	estenedor		4,000	2,120		2,830	23,998	C#*D#*E#*F#
72	P5							
73			6,000	2,260		2,830	38,375	C#*D#*E#*F#
74				0,650		2,830	1,840	C#*D#*E#*F#
75				2,950		2,830	8,349	C#*D#*E#*F#
76				2,040		2,830	5,773	C#*D#*E#*F#
77				1,850		2,830	5,236	C#*D#*E#*F#
78				2,820		2,830	7,981	C#*D#*E#*F#
79				0,750		2,830	2,123	C#*D#*E#*F#
80	estenedor		3,000	1,620		2,830	13,754	C#*D#*E#*F#
81	estenedor		3,000	2,120		2,830	17,999	C#*D#*E#*F#
84	P6							
85				5,260		2,830	14,886	C#*D#*E#*F#
86				2,100		2,830	5,943	C#*D#*E#*F#
87				2,820		2,830	7,981	C#*D#*E#*F#
88				0,750		2,830	2,123	C#*D#*E#*F#
89	estenedor		1,000	1,620		2,830	4,585	C#*D#*E#*F#
90	estenedor		1,000	2,120		2,830	6,000	C#*D#*E#*F#
95	UNITAT DE CONVIVENCIA							
96	P4							
97				2,030		2,830	5,745	C#*D#*E#*F#
98				1,140		2,830	3,226	C#*D#*E#*F#
99				3,940		2,830	11,150	C#*D#*E#*F#
100				1,820		2,830	5,151	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 154

101				1,310		2,830	3,707	C#*D#*E#*F#
102				1,260		2,830	3,566	C#*D#*E#*F#
103				2,140		2,830	6,056	C#*D#*E#*F#
104				0,920		2,830	2,604	C#*D#*E#*F#
105				1,200		2,830	3,396	C#*D#*E#*F#
106				4,310		2,830	12,197	C#*D#*E#*F#
107				2,120		2,830	6,000	C#*D#*E#*F#
108				3,120		2,830	8,830	C#*D#*E#*F#
109				0,840		2,830	2,377	C#*D#*E#*F#
110				3,100		2,830	8,773	C#*D#*E#*F#
111				1,460		2,830	4,132	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.011,681

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 09 PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 01 PAVIMENTS HABITATGES DOTACIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P930-11AC8	m3	Paviment de formigó arremolinat mecànic amb pols de quars, format per: - Suministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba - Tractament superficial de superfície de formigó, lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida, col·locació de porex d'1 cm de gruix amb la trobada amb elements estructurals. - Talls de 5 cm de profunditat segons normativa i criteris DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Sisena ++		12,510	0,100			1,251	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Coberta 1 ++		12,510	0,100			1,251	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,502

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 155

2	EARDPA17	m2	PA17 Paviment de terratzo bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre subbase de morter, format per: - Paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, classe de resbalabicitat C1, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA17 Planta altell Soterrani -1++		264,570				264,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,570

3	EARDPA05	ml	PA17 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra petit, polit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Altell soterrani ++		189,140				189,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,140

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 156

4	EARDPA22	m2	PA22 Paviment de gres porcellànic de classe C3 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbalabicitat (Resistència al lliscament) Classe 3. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. Inclou: Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia. Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silicis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. - Incloent: -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++		33,520				33,520	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Segona ++		53,640				53,640	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Tercera ++		44,320				44,320	C#*D#*E#*F#
4	++Planta Quarta ++		6,700				6,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,180

5	EARDPA26	m2	PA26 Paviment de terratzo bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre subbase de morter, format per: - Paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, classe de resbalabicitat C1, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++		762,320				762,320	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Segona ++		984,650				984,650	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Tercera ++		984,650				984,650	C#*D#*E#*F#
4	++Planta Quarta ++		344,250				344,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 157

5	++Planta Cinquena ++		373,640				373,640	C#*D#*E#*F#
6	++Planta Sisena ++		120,700				120,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.570,210

6	EARDPA52	ml	PA26 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo llis de gra petit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA26). Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++		917,550				917,550	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Segona ++		917,550				917,550	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Tercera ++		1.057,190				1.057,190	C#*D#*E#*F#
4	++Planta Quarta ++		376,250				376,250	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Cinquena ++		403,040				403,040	C#*D#*E#*F#
6	++Planta Sisena ++		138,040				138,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.809,620

7	EARDPA27	m2	PA27 Paviment de terratzo de 40x40cm de gra petit, clase C3, de 4 cm de gruix, col·locat sobre subbase de morter, e total=80mm, format per: - Paviment de terratzo de 40x40 cm, de 4 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Classificació de resbalabicitat (Resistència al lliscament) Classe 3 aconseguit mitjançant polit i granallat, tipus mosaic Planas. 60% de pedra vermell alacant (12-22mm) 40% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. - Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. - Inclou polit del terratzo. - Inclou abrillantat. - Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++		239,250				239,250	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Segona ++		298,940				298,940	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Tercera ++		197,570				197,570	C#*D#*E#*F#
4	++Planta Quarta ++		79,240				79,240	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 158

5	++Planta Cinquena exterior ++		124,960				124,960	C#*D#*E#*F#
6	++Planta Cinquena interior ++		112,390				112,390	C#*D#*E#*F#
7	++Planta Sisena exterior ++		17,620				17,620	C#*D#*E#*F#
8	++Planta Sisena interior ++		52,720				52,720	C#*D#*E#*F#
9	++Ascensor ESC A2 + A3 ++		3,100				3,100	C#*D#*E#*F#
10	++Ascensor ESC B2 + B3 ++		3,100				3,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.128,890

8	EARDPA46	ml	PA27 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C3, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra petit, classe C3, polit i granallat, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA27). 60% de pedra vermell alacant (12-22mm) 40% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++		135,570				135,570	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Segona ++		173,150				173,150	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Tercera ++		296,560				296,560	C#*D#*E#*F#
4	++Planta Quarta ++		78,460				78,460	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Cinquena ++		129,150				129,150	C#*D#*E#*F#
6	++Planta Sisena ++		76,850				76,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 889,740

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 159

9	EARDPA21	m2	PA21 Paviment de gres porcellànic de classe C2 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbalabilitat (Resistència al lliscament) Classe 2. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. -Inclou: -- Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silicis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. -- Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 -- Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++		61,920				61,920	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Segona ++		79,900				79,900	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Tercera ++		79,900				79,900	C#*D#*E#*F#
4	++Planta Quarta ++		34,840				34,840	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Cinquena ++		47,590				47,590	C#*D#*E#*F#
6	++Planta Sisena ++		14,690				14,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,840

10	EARDPA28	m2	PA28 Paviment de terratzo bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre capa anivellament, format per: - Paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, classe de resbalabilitat C2, aconseguida mitjançant granallat. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Altell soterrani ++		33,080				33,080	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa ESC A ++		6,660				6,660	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa ESC B ++		6,560				6,560	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 160

4	++Planta Altell ESC A ++		9,100				9,100	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Altell ESC B ++		8,130				8,130	C#*D#*E#*F#
6	++Planta primera ESC A ++		7,100				7,100	C#*D#*E#*F#
7	++Planta primera ESC B ++		7,100				7,100	C#*D#*E#*F#
8	++Planta segona ESC A ++		7,100				7,100	C#*D#*E#*F#
9	++Planta segona ESC B ++		7,100				7,100	C#*D#*E#*F#
10	++Planta tercera ESC A ++		7,100				7,100	C#*D#*E#*F#
11	++Planta tercera ESC B ++		7,100				7,100	C#*D#*E#*F#
12	++Planta quarta ESC A ++		7,100				7,100	C#*D#*E#*F#
13	++Planta quarta ESC B ++		7,100				7,100	C#*D#*E#*F#
14	++Planta cinquena ESC A ++		7,100				7,100	C#*D#*E#*F#
15	++Planta cinquena ESC B ++		7,100				7,100	C#*D#*E#*F#
16	++Planta sisena ESC A ++		6,370				6,370	C#*D#*E#*F#
17	++Planta sisena ESC B ++		7,100				7,100	C#*D#*E#*F#
18	++Planta setena ESC A ++		6,370				6,370	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,370

11	EARDPA08	ml	PA28 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo llis de gra petit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a tuc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA28). Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Altell soterrani ++		12,020				12,020	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa ESC A ++		11,790				11,790	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa ESC B ++		11,610				11,610	C#*D#*E#*F#
4	++Planta Altell ESC A ++		12,520				12,520	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Altell ESC B ++		11,570				11,570	C#*D#*E#*F#
6	++Planta primera ESC A ++		9,870				9,870	C#*D#*E#*F#
7	++Planta primera ESC B ++		9,870				9,870	C#*D#*E#*F#
8	++Planta segona ESC A ++		9,870				9,870	C#*D#*E#*F#
9	++Planta segona ESC B ++		9,870				9,870	C#*D#*E#*F#
10	++Planta tercera ESC A ++		9,870				9,870	C#*D#*E#*F#
11	++Planta tercera ESC B ++		9,870				9,870	C#*D#*E#*F#
12	++Planta quarta ESC A ++		9,870				9,870	C#*D#*E#*F#
13	++Planta quarta ESC B ++		9,870				9,870	C#*D#*E#*F#
14	++Planta cinquena ESC A ++		9,870				9,870	C#*D#*E#*F#
15	++Planta cinquena ESC B ++		9,870				9,870	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 161

16	++Planta sisena ESC A ++		9,190			9,190	C#*D#*E#*F#
17	++Planta sisena ESC B ++		9,870			9,870	C#*D#*E#*F#
18	++Planta setena ESC A ++		9,190			9,190	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,460

12	EARDPA29	ml	PA29 Peça d'esglaó d'escala (petjada i contra petjada), classe C2, forma recta, de terratzo bicapa, de 4 cm de gruix, col·locat sobre capa anivellament d'esglaó, format per: -Subministrament i col·locació d'esglaó d'escala (petjada i contra petjada) amb paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, peça esglaó, de 4 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:8, per a ús interior intens, classe de resbalabilitat C2, aconseguida mitjançant granallat. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Altell soterrani ESC C ++		21,600				21,600	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Altell soterrani ESC B ++		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Altell soterrani ESC MUR++		15,750				15,750	C#*D#*E#*F#
4	++Planta baixa ESC A ++		25,200				25,200	C#*D#*E#*F#
5	++Planta baixa ESC B ++		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta baixa ESC C++		21,600				21,600	C#*D#*E#*F#
7	++Planta primera ESC A ++		21,600				21,600	C#*D#*E#*F#
8	++Planta primera ESC B ++		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
9	++Planta segona ESC A ++		21,600				21,600	C#*D#*E#*F#
10	++Planta segona ESC B ++		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
11	++Planta tercera ESC A ++		21,600				21,600	C#*D#*E#*F#
12	++Planta tercera ESC B ++		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
13	++Planta quarta ESC A ++		21,600				21,600	C#*D#*E#*F#
14	++Planta quarta ESC B ++		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
15	++Planta cinquena ESC A ++		21,600				21,600	C#*D#*E#*F#
16	++Planta cinquena ESC B ++		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
17	++Planta sisena ESC A ++		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
18	++Planta sisena ESC B ++		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
19	++Planta setena ESC A ++		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,150

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 162

13	EARDPA09	ml	PA29 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo llis de gra petit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA29). Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Altell soterrani ESC C ++		7,440				7,440	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Altell soterrani ESC B ++		9,240				9,240	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Altell soterrani ESC MUR++		7,300				7,300	C#*D#*E#*F#
4	++Planta baixa ESC A ++		7,330				7,330	C#*D#*E#*F#
5	++Planta baixa ESC B ++		9,240				9,240	C#*D#*E#*F#
6	++Planta baixa ESC C++		7,440				7,440	C#*D#*E#*F#
7	++Planta primera ESC A ++		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
8	++Planta primera ESC B ++		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
9	++Planta segona ESC A ++		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
10	++Planta segona ESC B ++		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
11	++Planta tercera ESC A ++		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
12	++Planta tercera ESC B ++		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
13	++Planta quarta ESC A ++		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
14	++Planta quarta ESC B ++		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
15	++Planta cinquena ESC A ++		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
16	++Planta cinquena ESC B ++		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
17	++Planta sisena ESC A ++		9,600				9,600	C#*D#*E#*F#
18	++Planta sisena ESC B ++		8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
19	++Planta setena ESC A ++		9,600				9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,230

14	P9J4-9ET3	m2	PA32 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat encastat al paviment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA32 Planta baixa ++		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 163

15	EARDPA32	m2	Sub base de morter amb fibres de polipropilè, nivellat i fratasat; e= 50mm, format per: - Recrescut del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, acabat lliscat i aplicació de fibres de polipropilè. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA17 Planta altell Soterrani -1++		264,570				264,570	C#*D#*E#*F#
2	++ PA28 Planta altell soterrani ++		33,080				33,080	C#*D#*E#*F#
3	++PA26 Planta Primera ++		762,320				762,320	C#*D#*E#*F#
4	++PA21 Planta Primera ++		61,920				61,920	C#*D#*E#*F#
5	++PA26 Planta Segona ++		984,650				984,650	C#*D#*E#*F#
6	++PA21 Planta Segona ++		79,900				79,900	C#*D#*E#*F#
7	++PA26 Planta Tercera ++		984,650				984,650	C#*D#*E#*F#
8	++PA21 Planta Tercera ++		79,900				79,900	C#*D#*E#*F#
9	++PA26 Planta Quarta ++		344,250				344,250	C#*D#*E#*F#
10	++PA21 Planta Quarta ++		34,840				34,840	C#*D#*E#*F#
11	++PA26 Planta Cinquena ++		373,640				373,640	C#*D#*E#*F#
12	++PA21 Planta Cinquena ++		47,590				47,590	C#*D#*E#*F#
13	++PA27 Planta Cinquena interior ++		112,390				112,390	C#*D#*E#*F#
14	++PA26 Planta Sisena ++		120,700				120,700	C#*D#*E#*F#
15	++PA21 Planta Sisena ++		14,690				14,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.299,090

16	P7CNO-AF1J	m2	Subministrament i col·locació aïllament tèrmic reflexiu i acústic tricapa de 8 mm de gruix, tipus airbur termic s-yc o equivalent, col·locat adherit al suport solapant 10 cm, amb encintat de juntes entre làmines. Inclosa neteja i preparació de la superfície. - Inclou: - P.p. de tall i col·locació, minvaments, solapament de làmines i girs en trobada amb paraments verticals. - Conductivitat tèrmica 0,025 w/mk. - Coeficient de transmissió tèrmica. r=1,35 m²k/w - Inclòs compliment de resistència al foc segons normativa vigent cte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA17 Planta altell Soterrani -1++		264,570				264,570	C#*D#*E#*F#
2	++PA26 Planta Primera ++		762,320				762,320	C#*D#*E#*F#
3	++PA21 Planta Primera ++		61,920				61,920	C#*D#*E#*F#
4	++PA26 Planta Segona ++		984,650				984,650	C#*D#*E#*F#
5	++PA21 Planta Segona ++		79,900				79,900	C#*D#*E#*F#
6	++PA26 Planta Tercera ++		984,650				984,650	C#*D#*E#*F#
7	++PA21 Planta Tercera ++		79,900				79,900	C#*D#*E#*F#
8	++PA26 Planta Quarta ++		344,250				344,250	C#*D#*E#*F#
9	++PA21 Planta Quarta ++		34,840				34,840	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 164

10	++PA26 Planta Cinquena ++		373,640				373,640	C#*D#*E#*F#
11	++PA21 Planta Cinquena ++		47,590				47,590	C#*D#*E#*F#
12	++PA27 Planta Cinquena interior ++		112,390				112,390	C#*D#*E#*F#
13	++PA26 Planta Sisena ++		120,700				120,700	C#*D#*E#*F#
14	++PA21 Planta Sisena ++		14,690				14,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.266,010

17	EARDPA30	m2	Làmina antiimpacte tipus IMPACTODAN o equivalent, format per: - Suministrament i col·locació de làmina pesada de polietilè, de gruix 3,5 mm, de conductivitat tèrmica 0,4 W/(m·K), col·locat amb morter adhesiu. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - P.p. de tall i col·locació, minvaments, solapament de làmines i girs en trobada amb paraments verticals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA17 Planta altell Soterrani -1++		264,570				264,570	C#*D#*E#*F#
2	++PA26 Planta Primera ++		762,320				762,320	C#*D#*E#*F#
3	++PA21 Planta Primera ++		61,920				61,920	C#*D#*E#*F#
4	++PA26 Planta Segona ++		984,650				984,650	C#*D#*E#*F#
5	++PA21 Planta Segona ++		79,900				79,900	C#*D#*E#*F#
6	++PA26 Planta Tercera ++		984,650				984,650	C#*D#*E#*F#
7	++PA21 Planta Tercera ++		79,900				79,900	C#*D#*E#*F#
8	++PA26 Planta Quarta ++		344,250				344,250	C#*D#*E#*F#
9	++PA21 Planta Quarta ++		34,840				34,840	C#*D#*E#*F#
10	++PA26 Planta Cinquena ++		373,640				373,640	C#*D#*E#*F#
11	++PA21 Planta Cinquena ++		47,590				47,590	C#*D#*E#*F#
12	++PA27 Planta Cinquena interior ++		112,390				112,390	C#*D#*E#*F#
13	++PA26 Planta Sisena ++		120,700				120,700	C#*D#*E#*F#
14	++PA21 Planta Sisena ++		14,690				14,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.266,010

18	EARDPA33	m2	Sub base de morter amb fibres de polipropilè, nivellat i lliscat per regularitzar els esgalons; e= 50mm, format per: - Recrescut per regularitzar els esgalons, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, acabat lliscat. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Altell soterrani ESC C ++		4,870				4,870	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Altell soterrani ESC B ++		6,860				6,860	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Altell soterrani ESC MUR++		3,400				3,400	C#*D#*E#*F#
4	++Planta baixa ESC A ++		6,360				6,360	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 165

5	++Planta baixa ESC B ++		6,860				6,860	C#*D#*E#*F#
6	++Planta baixa ESC C++		4,870				4,870	C#*D#*E#*F#
7	++Planta primera ESC A ++		6,860				6,860	C#*D#*E#*F#
8	++Planta primera ESC B ++		6,400				6,400	C#*D#*E#*F#
9	++Planta segona ESC A ++		6,860				6,860	C#*D#*E#*F#
10	++Planta segona ESC B ++		6,400				6,400	C#*D#*E#*F#
11	++Planta tercera ESC A ++		6,860				6,860	C#*D#*E#*F#
12	++Planta tercera ESC B ++		6,400				6,400	C#*D#*E#*F#
13	++Planta quarta ESC A ++		6,860				6,860	C#*D#*E#*F#
14	++Planta quarta ESC B ++		6,400				6,400	C#*D#*E#*F#
15	++Planta cinquena ESC A ++		6,860				6,860	C#*D#*E#*F#
16	++Planta cinquena ESC B ++		6,400				6,400	C#*D#*E#*F#
17	++Planta sisena ESC A ++		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
18	++Planta sisena ESC B ++		6,400				6,400	C#*D#*E#*F#
19	++Planta setena ESC A ++		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,920

19	EARFPA33	ut	Impermeabilització banys adaptats i U.C., format per: Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'elità propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre sub base de morter, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1 mm de gruix, col·locada adherida sobre sub base de morter. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Total banys adaptats ++							
2	Tipologia HA1b		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia HA2b		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Tipologia HA3 i HA3b		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 166

20	P782-612Q	m2	Impermeabilització en zona àmbit de la dutxa, format per: -Subministrament i aplicació d'impermeabilització amb morter impermeabilitzant en parament vertical. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Total plats dutxes habitatges dotacionals ++		79,000	4,800			379,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,200

21	EARFPA34	ut	Impermeabilització zona d'estenedors d'habitages, format per: Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'elità propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre sub base de morter, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1 mm de gruix, col·locada adherida sobre sub base de morter. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Total zona estenedor ++							
2	P1		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
4	P3		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
5	P4		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	P5		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
7	P6		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 167

22	EARFPA3X	ut	Impermeabilització banys habitatges, format per: Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'elitè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre sub base de morter, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1 mm de gruix, col·locada adherida sobre sub base de morter. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Total lavabos habitatges dotacionals ++							
2			79,000				79,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

OBRA	01	PRESSUPOST	01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	09	PAVIMENTS	
SUBCAPÍTOL	02	PAVIMENTS EQUIPAMENTS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P930-11AC8	m3	Paviment de formigó arremolinat mecànic amb pols de quars, format per: - Suministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba - Tractament superficial de superfície de formigó, lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida, col·locació de porex d'1 cm de gruix amb la trobada amb elements estructurals. - Talls de 5 cm de profunditat segons normativa i criteris DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++		139,110	0,100			13,911	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Altell ++		99,030	0,100			9,903	C#*D#*E#*F#
3	++Planta primera++		70,830	0,100			7,083	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,897

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 168

2	EARDPA17	m2	PA17 Paviment de terratzo bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre subbase de morter, format per: - Paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, classe de resbalabilitat C1, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++		536,840				536,840	C#*D#*E#*F#
2			-239,760				-239,760	C#*D#*E#*F#
4	++Planta baixa ++		516,360				516,360	C#*D#*E#*F#
5			508,100				508,100	C#*D#*E#*F#
6	++Planta Altell ++		140,700				140,700	C#*D#*E#*F#
7	++Planta primera++		207,050				207,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.669,290

3	EARDPA05	ml	PA17 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra petit, polit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++		246,050				246,050	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Altell ++		140,700				140,700	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa ++		501,490				501,490	C#*D#*E#*F#
4	++Planta Primera ++		97,050				97,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 985,290

AMIDAMENTS

4	EARDPA21	m2	PA21 Paviment de gres porcellànic de classe C2 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbalabicitat (Resistència al lliscament) Classe 2. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. -Inclou: -- Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silícis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. -- Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 -- Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa ++		23,510				23,510	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
8							0,000	
9							0,000	
10							0,000	
11							0,000	
13							0,000	
14							0,000	
15							0,000	
16							0,000	
17							0,000	
18							0,000	
19							0,000	
20							0,000	
21							0,000	
22							0,000	
23							0,000	
24							0,000	
25							0,000	
26							0,000	
27							0,000	
28							0,000	
29							0,000	
30							0,000	
31							0,000	

AMIDAMENTS

32							0,000	
33							0,000	
34							0,000	
35							0,000	
36							0,000	
37							0,000	
38							0,000	
39							0,000	
40							0,000	
41							0,000	
42							0,000	
43							0,000	
44							0,000	
45							0,000	
46							0,000	
47							0,000	
48							0,000	
49							0,000	
50							0,000	
51							0,000	
52							0,000	
53							0,000	
54							0,000	
55							0,000	
56							0,000	
57							0,000	
58							0,000	
59							0,000	
60							0,000	
61							0,000	
62							0,000	
63							0,000	
64							0,000	
65							0,000	
66							0,000	
67							0,000	
68							0,000	
69							0,000	
70							0,000	
71							0,000	
72							0,000	
73							0,000	
74							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 171

75							0,000	
76							0,000	
77							0,000	
78							0,000	
79							0,000	
80							0,000	
81							0,000	
82							0,000	
83							0,000	
84							0,000	
85							0,000	
86							0,000	
87							0,000	
88							0,000	
89							0,000	
90							0,000	
91							0,000	
92							0,000	
93							0,000	
94							0,000	
95							0,000	
96							0,000	
97							0,000	
98							0,000	
99							0,000	
100							0,000	
101							0,000	
102							0,000	
103							0,000	
104							0,000	
105							0,000	
106							0,000	
107							0,000	
108							0,000	
109							0,000	
110							0,000	
111							0,000	
112							0,000	
113							0,000	
114							0,000	
115							0,000	
116							0,000	
117							0,000	
118							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 172

119							0,000	
120							0,000	
121							0,000	
122							0,000	
123							0,000	
124							0,000	
125							0,000	
126							0,000	
127							0,000	
128							0,000	
129							0,000	
130							0,000	
131							0,000	
132							0,000	
133							0,000	
134							0,000	
135							0,000	
136							0,000	
137							0,000	
138							0,000	
139							0,000	
140							0,000	
141							0,000	
142							0,000	
143							0,000	
144							0,000	
145							0,000	
146							0,000	
147							0,000	
148							0,000	
149							0,000	
150							0,000	
151							0,000	
152							0,000	
153							0,000	
154							0,000	
155							0,000	
156							0,000	
157							0,000	
158							0,000	
159							0,000	
160							0,000	
161							0,000	
162							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 173

163							0,000
164							0,000
165							0,000
166							0,000
167							0,000
168							0,000
169							0,000
170							0,000
171							0,000
172							0,000
173							0,000
174							0,000
175							0,000
176							0,000
177							0,000
178							0,000
179							0,000
180							0,000
181							0,000
182							0,000
183							0,000
184							0,000
185							0,000
186							0,000
187							0,000
188							0,000
189							0,000
190							0,000
191							0,000
192							0,000
193							0,000
194							0,000
195							0,000
196							0,000
197							0,000
198							0,000
199							0,000
200							0,000
201							0,000
202							0,000
203							0,000
204							0,000
205							0,000
206							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 174

207							0,000
208							0,000
209							0,000
210							0,000
211							0,000
212							0,000
213							0,000
214							0,000
215							0,000
216							0,000
217							0,000
218							0,000
219							0,000
220							0,000
221							0,000
222							0,000
223							0,000
224							0,000
225							0,000
226							0,000
227							0,000
228							0,000
229							0,000
230							0,000
231							0,000
232							0,000
233							0,000
234							0,000
235							0,000
236							0,000
237							0,000
238							0,000
239							0,000
240							0,000
241							0,000
242							0,000
243							0,000
244							0,000
245							0,000
246							0,000
247							0,000
248							0,000
249							0,000
250							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 175

251							0,000	
252							0,000	
253							0,000	
254							0,000	
255							0,000	
256							0,000	
257							0,000	
258							0,000	
259							0,000	
260							0,000	
261							0,000	
262							0,000	
263							0,000	
264							0,000	
265							0,000	
266							0,000	
267							0,000	
268							0,000	
269							0,000	
270							0,000	
271							0,000	
272							0,000	
273							0,000	
274							0,000	
275							0,000	
276							0,000	
277							0,000	
278							0,000	
279							0,000	
280							0,000	
281							0,000	
282							0,000	
283							0,000	
284							0,000	
285							0,000	
286							0,000	
287							0,000	
288							0,000	
289							0,000	
290							0,000	
291							0,000	
292							0,000	
293							0,000	
294							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 176

295							0,000	
296							0,000	
297							0,000	
298							0,000	
299							0,000	
300							0,000	
301							0,000	
302							0,000	
303							0,000	
304							0,000	
305							0,000	
306							0,000	
307							0,000	
308							0,000	
309							0,000	
310							0,000	
311							0,000	
312							0,000	
313							0,000	
314							0,000	
315							0,000	
316							0,000	
317							0,000	
318							0,000	
319							0,000	
320							0,000	
321							0,000	
322							0,000	
323							0,000	
324							0,000	
325							0,000	
326							0,000	
327							0,000	
328							0,000	
329							0,000	
330							0,000	
331							0,000	
332							0,000	
333							0,000	
334							0,000	
335							0,000	
336							0,000	
337							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 177

338							0,000	
339							0,000	
340							0,000	
341							0,000	
342							0,000	
343							0,000	
344							0,000	
345							0,000	
346							0,000	
347							0,000	
348							0,000	
349							0,000	
350							0,000	
351							0,000	
352							0,000	
353							0,000	
354							0,000	
355							0,000	
356							0,000	
357							0,000	
358							0,000	
359							0,000	
360							0,000	
361							0,000	
362							0,000	
363							0,000	
364							0,000	
365							0,000	
366							0,000	
367							0,000	
368							0,000	
369							0,000	
370							0,000	
371							0,000	
372							0,000	
373							0,000	
374							0,000	
375							0,000	
376							0,000	
377							0,000	
378							0,000	
379							0,000	
380							0,000	
381							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 178

382							0,000	
383							0,000	
384							0,000	
385							0,000	
386							0,000	
387							0,000	
388							0,000	
389							0,000	
390							0,000	
391							0,000	
392							0,000	
393							0,000	
394							0,000	
395							0,000	
396							0,000	
397							0,000	
398							0,000	
399							0,000	
400							0,000	
401							0,000	
402							0,000	
403							0,000	
404							0,000	
405							0,000	
406							0,000	
407							0,000	
408							0,000	
409							0,000	
410							0,000	
411							0,000	
412							0,000	
413							0,000	
414							0,000	
415							0,000	
416							0,000	
417							0,000	
418							0,000	
419							0,000	
420							0,000	
421							0,000	
422							0,000	
423							0,000	
424							0,000	
425							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 179

426							0,000	
427							0,000	
428							0,000	
429							0,000	
430							0,000	
431							0,000	
432							0,000	
433							0,000	
434							0,000	
435							0,000	
436							0,000	
437							0,000	
438							0,000	
439							0,000	
440							0,000	
441							0,000	
442							0,000	
443							0,000	
444							0,000	
445							0,000	
446							0,000	
447							0,000	
448							0,000	
449							0,000	
450							0,000	
451							0,000	
452							0,000	
453							0,000	
454							0,000	
455							0,000	
456							0,000	
457							0,000	
458							0,000	
459							0,000	
460							0,000	
461							0,000	
462							0,000	
463							0,000	
464							0,000	
465							0,000	
466							0,000	
467							0,000	
468							0,000	
469							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 180

470							0,000	
471							0,000	
472							0,000	
473							0,000	
474							0,000	
475							0,000	
476							0,000	
477							0,000	
478							0,000	
479							0,000	
480							0,000	
481							0,000	
482							0,000	
483							0,000	
484							0,000	
485							0,000	
486							0,000	
487							0,000	
488							0,000	
489							0,000	
490							0,000	
491							0,000	
492							0,000	
493							0,000	
494							0,000	
495							0,000	
496							0,000	
497							0,000	
498							0,000	
499							0,000	
500							0,000	
501							0,000	
502							0,000	
503							0,000	
504							0,000	
505							0,000	
506							0,000	
507							0,000	
508							0,000	
509							0,000	
510							0,000	
511							0,000	
512							0,000	
513							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 181

514							0,000	
515							0,000	
516							0,000	
517							0,000	
518							0,000	
519							0,000	
520							0,000	
521							0,000	
522							0,000	
523							0,000	
524							0,000	
525							0,000	
526							0,000	
527							0,000	
528							0,000	
529							0,000	
530							0,000	
531							0,000	
532							0,000	
533							0,000	
534							0,000	
535							0,000	
536							0,000	
537							0,000	
538							0,000	
539							0,000	
540							0,000	
541							0,000	
542							0,000	
543							0,000	
544							0,000	
545							0,000	
546							0,000	
547							0,000	
548							0,000	
549							0,000	
550							0,000	
551							0,000	
552							0,000	
553							0,000	
554							0,000	
555							0,000	
556							0,000	
557							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 182

558							0,000	
559							0,000	
560							0,000	
561							0,000	
562							0,000	
563							0,000	
564							0,000	
565							0,000	
566							0,000	
567							0,000	
568							0,000	
569							0,000	
570							0,000	
571							0,000	
572							0,000	
573							0,000	
574							0,000	
575							0,000	
576							0,000	
577							0,000	
578							0,000	
579							0,000	
580							0,000	
581							0,000	
582							0,000	
583							0,000	
584							0,000	
585							0,000	
586							0,000	
587							0,000	
588							0,000	
589							0,000	
590							0,000	
591							0,000	
592							0,000	
593							0,000	
594							0,000	
595							0,000	
596							0,000	
597							0,000	
598							0,000	
599							0,000	
600							0,000	

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabiliació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals, Unitat de convivència i Equipaments a l’espai Quiró
Adreça Avinguda Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes Data:

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 183

601							0,000
602							0,000
603							0,000
604							0,000
605							0,000
606							0,000
607							0,000
608							0,000
609							0,000
610							0,000
611							0,000
612							0,000
613							0,000
614							0,000
615							0,000
616							0,000
617							0,000
618							0,000
619							0,000
620							0,000
621							0,000
622							0,000
623							0,000
624							0,000
625							0,000
626							0,000
627							0,000
628							0,000
629							0,000
630							0,000
631							0,000
632							0,000
633							0,000
634							0,000
635							0,000
636							0,000
637							0,000
638							0,000
639							0,000
640							0,000
641							0,000
642							0,000
643							0,000
644							0,000

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabiliació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals, Unitat de convivència i Equipaments a l’espai Quiró
Adreça Avinguda Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes Data:

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 184

645							0,000
646							0,000
647							0,000
648							0,000
649							0,000
650							0,000
651							0,000
652							0,000
653							0,000
654							0,000
655							0,000
656							0,000
657							0,000
658							0,000
659							0,000
660							0,000
661							0,000
662							0,000
663							0,000
664							0,000
665							0,000
666							0,000
667							0,000
668							0,000
669							0,000
670							0,000
671							0,000
672							0,000
673							0,000
674							0,000
675							0,000
676							0,000
677							0,000
678							0,000
679							0,000
680							0,000
681							0,000
682							0,000
683							0,000
684							0,000
685							0,000
686							0,000
687							0,000
688							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 185

689							0,000
690							0,000
691							0,000
692							0,000
693							0,000
694							0,000
695							0,000
696							0,000
697							0,000
698							0,000
699							0,000
700							0,000
701							0,000
702							0,000
703							0,000
704							0,000
705							0,000
706							0,000
707							0,000
708							0,000
709							0,000
710							0,000
711							0,000
712							0,000
713							0,000
714							0,000
715							0,000
716							0,000
717							0,000
718							0,000
719							0,000
720							0,000
721							0,000
722							0,000
723							0,000
724							0,000
725							0,000
726							0,000
727							0,000
728							0,000
729							0,000
730							0,000
731							0,000
732							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 186

733							0,000
734							0,000
735							0,000
736							0,000
737							0,000
738							0,000
739							0,000
740							0,000
741							0,000
742							0,000
743							0,000
744							0,000
745							0,000
746							0,000
747							0,000
748							0,000
749							0,000
750							0,000
751							0,000
752							0,000
753							0,000
754							0,000
755							0,000
756							0,000
757							0,000
758							0,000
759							0,000
760							0,000
761							0,000
762							0,000
763							0,000
764							0,000
765							0,000
766							0,000
767							0,000
768							0,000
769							0,000
770							0,000
771							0,000
772							0,000
773							0,000
774							0,000
775							0,000
776							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 187

777							0,000	
778							0,000	
779							0,000	
780							0,000	
781							0,000	
782							0,000	
783							0,000	
784							0,000	
785							0,000	
786							0,000	
787							0,000	
788							0,000	
789							0,000	
790							0,000	
791							0,000	
792							0,000	
793							0,000	
794							0,000	
795							0,000	
796							0,000	
797							0,000	
798							0,000	
799							0,000	
800							0,000	
801							0,000	
802							0,000	
803							0,000	
804							0,000	
805							0,000	
806							0,000	
807							0,000	
808							0,000	
809							0,000	
810							0,000	
811							0,000	
812							0,000	
813							0,000	
814							0,000	
815							0,000	
816							0,000	
817							0,000	
818							0,000	
819							0,000	
820							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 188

821							0,000	
822							0,000	
823							0,000	
824							0,000	
825							0,000	
826							0,000	
827							0,000	
828							0,000	
829							0,000	
830							0,000	
831							0,000	
832							0,000	
833							0,000	
834							0,000	
835							0,000	
836							0,000	
837							0,000	
838							0,000	
839							0,000	
840							0,000	
841							0,000	
842							0,000	
843							0,000	
844							0,000	
845							0,000	
846							0,000	
847							0,000	
848							0,000	
849							0,000	
850							0,000	
851							0,000	
852							0,000	
853							0,000	
854							0,000	
855							0,000	
856							0,000	
857							0,000	
858							0,000	
859							0,000	
860							0,000	
861							0,000	
862							0,000	
863							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 189

864							0,000
865							0,000
866							0,000
867							0,000
868							0,000
869							0,000
870							0,000
871							0,000
872							0,000
873							0,000
874							0,000
875							0,000
876							0,000
877							0,000
878							0,000
879							0,000
880							0,000
881							0,000
882							0,000
883							0,000
884							0,000
885							0,000
886							0,000
887							0,000
888							0,000
889							0,000
890							0,000
891							0,000
892							0,000
893							0,000
894							0,000
895							0,000
896							0,000
897							0,000
898							0,000
899							0,000
900							0,000
901							0,000
902							0,000
903							0,000
904							0,000
905							0,000
906							0,000
907							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 190

908							0,000
909							0,000
910							0,000
911							0,000
912							0,000
913							0,000
914							0,000
915							0,000
916							0,000
917							0,000
918							0,000
919							0,000
920							0,000
921							0,000
922							0,000
923							0,000
924							0,000
925							0,000
926							0,000
927							0,000
928							0,000
929							0,000
930							0,000
931							0,000
932							0,000
933							0,000
934							0,000
935							0,000
936							0,000
937							0,000
938							0,000
939							0,000
940							0,000
941							0,000
942							0,000
943							0,000
944							0,000
945							0,000
946							0,000
947							0,000
948							0,000
949							0,000
950							0,000
951							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 191

952							0,000
953							0,000
954							0,000
955							0,000
956							0,000
957							0,000
958							0,000
959							0,000
960							0,000
961							0,000
962							0,000
963							0,000
964							0,000
965							0,000
966							0,000
967							0,000
968							0,000
969							0,000
970							0,000
971							0,000
972							0,000
973							0,000
974							0,000
975							0,000
976							0,000
977							0,000
978							0,000
979							0,000
980							0,000
981							0,000
982							0,000
983							0,000
984							0,000
985							0,000
986							0,000
987							0,000
988							0,000
989							0,000
990							0,000
991							0,000
992							0,000
993							0,000
994							0,000
995							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 192

996							0,000
997							0,000
998							0,000
999							0,000
1.000							0,000
1.001							0,000
1.002							0,000
1.003							0,000
1.004							0,000
1.005							0,000
1.006							0,000
1.007							0,000
1.008							0,000
1.009							0,000
1.010							0,000
1.011							0,000
1.012							0,000
1.013							0,000
1.014							0,000
1.015							0,000
1.016							0,000
1.017							0,000
1.018							0,000
1.019							0,000
1.020							0,000
1.021							0,000
1.022							0,000
1.023							0,000
1.024							0,000
1.025							0,000
1.026							0,000
1.027							0,000
1.028							0,000
1.029							0,000
1.030							0,000
1.031							0,000
1.032							0,000
1.033							0,000
1.034							0,000
1.035							0,000
1.036							0,000
1.037							0,000
1.038							0,000
1.039							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 193

1.040							0,000
1.041							0,000
1.042							0,000
1.043							0,000
1.044							0,000
1.045							0,000
1.046							0,000
1.047							0,000
1.048							0,000
1.049							0,000
1.050							0,000
1.051							0,000
1.052							0,000
1.053							0,000
1.054							0,000
1.055							0,000
1.056							0,000
1.057							0,000
1.058							0,000
1.059							0,000
1.060							0,000
1.061							0,000
1.062							0,000
1.063							0,000
1.064							0,000
1.065							0,000
1.066							0,000
1.067							0,000
1.068							0,000
1.069							0,000
1.070							0,000
1.071							0,000
1.072							0,000
1.073							0,000
1.074							0,000
1.075							0,000
1.076							0,000
1.077							0,000
1.078							0,000
1.079							0,000
1.080							0,000
1.081							0,000
1.082							0,000
1.083							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 194

1.084							0,000
1.085							0,000
1.086							0,000
1.087							0,000
1.088							0,000
1.089							0,000
1.090							0,000
1.091							0,000
1.092							0,000
1.093							0,000
1.094							0,000
1.095							0,000
1.096							0,000
1.097							0,000
1.098							0,000
1.099							0,000
1.100							0,000
1.101							0,000
1.102							0,000
1.103							0,000
1.104							0,000
1.105							0,000
1.106							0,000
1.107							0,000
1.108							0,000
1.109							0,000
1.110							0,000
1.111							0,000
1.112							0,000
1.113							0,000
1.114							0,000
1.115							0,000
1.116							0,000
1.117							0,000
1.118							0,000
1.119							0,000
1.120							0,000
1.121							0,000
1.122							0,000
1.123							0,000
1.124							0,000
1.125							0,000
1.126							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 195

1.127							0,000
1.128							0,000
1.129							0,000
1.130							0,000
1.131							0,000
1.132							0,000
1.133							0,000
1.134							0,000
1.135							0,000
1.136							0,000
1.137							0,000
1.138							0,000
1.139							0,000
1.140							0,000
1.141							0,000
1.142							0,000
1.143							0,000
1.144							0,000
1.145							0,000
1.146							0,000
1.147							0,000
1.148							0,000
1.149							0,000
1.150							0,000
1.151							0,000
1.152							0,000
1.153							0,000
1.154							0,000
1.155							0,000
1.156							0,000
1.157							0,000
1.158							0,000
1.159							0,000
1.160							0,000
1.161							0,000
1.162							0,000
1.163							0,000
1.164							0,000
1.165							0,000
1.166							0,000
1.167							0,000
1.168							0,000
1.169							0,000
1.170							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 196

1.171							0,000
1.172							0,000
1.173							0,000
1.174							0,000
1.175							0,000
1.176							0,000
1.177							0,000
1.178							0,000
1.179							0,000
1.180							0,000
1.181							0,000
1.182							0,000
1.183							0,000
1.184							0,000
1.185							0,000
1.186							0,000
1.187							0,000
1.188							0,000
1.189							0,000
1.190							0,000
1.191							0,000
1.192							0,000
1.193							0,000
1.194							0,000
1.195							0,000
1.196							0,000
1.197							0,000
1.198							0,000
1.199							0,000
1.200							0,000
1.201							0,000
1.202							0,000
1.203							0,000
1.204							0,000
1.205							0,000
1.206							0,000
1.207							0,000
1.208							0,000
1.209							0,000
1.210							0,000
1.211							0,000
1.212							0,000
1.213							0,000
1.214							0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 197

1.215						0,000
1.216						0,000
1.217						0,000
1.218						0,000
1.219						0,000
1.220						0,000
1.221						0,000
1.222						0,000
1.223						0,000
1.224						0,000
1.225						0,000
1.226						0,000
1.227						0,000
1.228						0,000
1.229						0,000
1.230						0,000
1.231						0,000
1.232						0,000
1.233						0,000
1.234						0,000
1.235						0,000
1.236						0,000
1.237						0,000
1.238						0,000
1.239						0,000
1.240						0,000
1.241						0,000
1.242						0,000
1.243						0,000
1.244						0,000
1.245						0,000
1.246						0,000
1.247						0,000
1.248						0,000
1.249						0,000
1.250						0,000
1.251						0,000
1.252						0,000
1.253						0,000
1.254						0,000
1.255						0,000
1.256						0,000

TOTAL AMIDAMENT 23,510

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 198

5	EARDPA45	m2	PA21 Sòcol de gres porcellànic, 10 cm d'alçada, format per: -Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, de gres porcellànic, mateixa tipologia que el paviment on es col·loca (PA21). -Inclou: -- Preparació del suport i neteja. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Col·locat amb morter monocomponent de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silícis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conforme norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. -- Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa ++		19,580				19,580	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,580

6	P9M3-H484	m2	PA25 Paviment continu multicapa de resines epoxidiques, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat, format per: Subministrament i aplicació d'una capa d'imprimació i aplicació de dues capes de resines sintètiques epoxi, amb dotació d'1,6 kg/m2, confirmades per una primera capa base i 1 capa d'acabat. Color i tipus acabat a definir per la DF. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn de paviment, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals de paviment a mode sòcol. -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1 wc equipaments++		80,610				80,610	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa ++		60,510				60,510	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Altell ++		21,420				21,420	C#*D#*E#*F#
4	++Planta primera ++		25,950				25,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,490

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 199

7	EARDPA18	m2	PA18 Paviment de terratzo bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre llosa flotant de formigó, e total=80mm, format per: - Paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, classe de resbalabicitat C1. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++		92,770				92,770	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,770

8	EARDPA02	ml	PA18 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra petit, polit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA18). 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++		81,510				81,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,510

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 200

9	EARDPA27	m2	PA27 Paviment de terratzo de 40x40cm de gra petit, clase C3, de 4 cm de gruix, col·locat sobre subbase de morter, e total=80mm, format per: - Paviment de terratzo de 40x40 cm, de 4 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Classificació de resbalabicitat (Resistència al lliscament) Classe 3 aconseguit mitjançant polit i granallat, tipus mosaic Planas. 60% de pedra vermell alacant (12-22mm) 40% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. - Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. - Inclou polit del terratzo. - Inclou abrillantat. - Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Cinquena ++		60,320				60,320	C#*D#*E#*F#
3	++Ascensor ESC A.1 ++		1,570				1,570	C#*D#*E#*F#
4	++Ascensor ESC B.1 ++		1,570				1,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,460

10	EARDPA46	ml	PA27 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C3, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra petit, classe C3, polit i granallat, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA27). 60% de pedra vermell alacant (12-22mm) 40% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++		67,460				67,460	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Cinquena ++		45,040				45,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 201

11	P9GA-HP7L	m2	PA31 Paviment continu hidràulic colorat tipus Pavitron de pavindus, format per: -Subministrament i col·locació de capa de rodadura hidratada, sobre superfície de formigó, constituït per ciments Portland d'alta resistència, àrids durs silícis (quars, corindó i basalt), resines sintètiques sòlides, pigments inorgànics estables i fibres de polipropilè, amb acabat i textura especial a definir per la DF de 6 cm de gruix. Incloent espolvoreig quan el formigó està fresc d'una capa de morter de forma homogènia. Incloent polit mecànic per deixar un acabat fi i llis, per assegurar que el agregats es barregen bé amb la part superficial del formigó, creant capa molt resistent. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza el paviment continu. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++		203,610				203,610	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,610

12	P930-11AC7	m3	Llosa flotant de formigó armat in situ, format per: - Suministrament i col·locació de doble malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de llosa flotant de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 25 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HA-25/B/20, abocat bomba - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida, col·locació de porex d'1 cm de gruix amb la trobada amb elements estructurals.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA18 Planta Soterrani -1++		92,770	0,150			13,916	C#*D#*E#*F#
2	++PA31 Planta Soterrani -1++		203,610	0,150			30,542	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,458

13	P930-11AC9	m3	Recrescut de formigó arremolinat mecànic, format per: - Suministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de solera de 7,5 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba - Tractament superficial de superfície de formigó, lliscat manual de paviments de formigó. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida, col·locació de porex d'1 cm de gruix amb la trobada amb elements estructurals.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA25 Planta Soterrani -1 wc equipaments++		80,610	0,075			6,046	C#*D#*E#*F#
2	++PA25 Planta baixa ++		60,510	0,075			4,538	C#*D#*E#*F#
3	++PA25 Planta Altell ++		21,420	0,075			1,607	C#*D#*E#*F#
4	++PA25 Planta primera ++		25,950	0,075			1,946	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,137

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 202

14	EARDPA28	m2	PA28 Paviment de terratzo bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre capa anivellament, format per: - Paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, classe de resbalabilitat C2, aconseguida mitjançant granallat. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++		24,750				24,750	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa ++		20,260				20,260	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Altell ++		2,200				2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,210

15	EARDPA08	ml	PA28 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo llis de gra petit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçada, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA28). Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++		46,100				46,100	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa ++		25,400				25,400	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Altell ++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,500

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 203

16	EARDPA29	ml	PA29 Peça d'esglaó d'escala (petjada i contra petjada), classe C2, forma recta, de terratzo bicapa, de 4 cm de gruix, col·locat sobre capa anivellament d'esglaó, format per: -Subministrament i col·locació d'esglaó d'escala (petjada i contra petjada) amb paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, peça esglaó, de 4 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:8, per a ús interior intens, classe de resbalabilitat C2, aconseguida mitjançant granallat. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1 ESC C++		14,200				14,200	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Soterrani -1 ESC B++		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Soterrani -1 ESC MUR++		16,800				16,800	C#*D#*E#*F#
4	++Planta baixa ESC A a Altell ++		11,950				11,950	C#*D#*E#*F#
5	++Planta baixa ESC B a P1++		31,500				31,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,450

17	EARDPA09	ml	PA29 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo llis de gra petit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçada, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA29). Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1 ESC C++		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Soterrani -1 ESC B++		7,600				7,600	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Soterrani -1 ESC MUR++		7,080				7,080	C#*D#*E#*F#
4	++Planta baixa ESC A a Altell ++		11,950				11,950	C#*D#*E#*F#
5	++Planta baixa ESC B a P1++		14,400				14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,530

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 204

18	EARDPA30	m2	Làmina antiimpacte tipus IMPACTODAN o equivalent, format per: - Suministrament i col·locació de làmina pesada de polietilè, de gruix 3,5 mm, de conductivitat tèrmica 0,4 W/(m·K), col·locat amb morter adhesiu. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - P.p. de tall i col·locació, minvaments, solapament de làmines i girs en trobada amb paraments verticals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA 17 Planta Soterrani -1++		536,840				536,840	C#*D#*E#*F#
2			-239,760				-239,760	C#*D#*E#*F#
3	++PA17 Planta altell Soterrani -1++		264,570				264,570	C#*D#*E#*F#
4	++PA17 Planta baixa ++		516,360				516,360	C#*D#*E#*F#
5			508,100				508,100	C#*D#*E#*F#
6	++PA21 Planta baixa ++		23,510				23,510	C#*D#*E#*F#
7	++PA25 Planta baixa ++		60,510				60,510	C#*D#*E#*F#
8	++PA17 Planta Altell ++		140,700				140,700	C#*D#*E#*F#
9	++PA25 Planta Altell ++		21,420				21,420	C#*D#*E#*F#
10	++PA17 Planta Primera ++		207,050				207,050	C#*D#*E#*F#
11	++PA27 Planta Primera ++		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
12	++PA25 Planta primera ++		25,950				25,950	C#*D#*E#*F#
13	++PA27 Planta Cinquena ++		60,320				60,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.197,570

19	EARDPA32	m2	Sub base de morter amb fibres de polipropilè, nivellat i fratastat; e= 50mm, format per: - Recrescut del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, acabat lliscat i aplicació de fibres de polipropilè. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA 17 Planta Soterrani -1++		536,840				536,840	C#*D#*E#*F#
2			-239,760				-239,760	C#*D#*E#*F#
3	++PA17 Planta altell Soterrani -1++		264,570				264,570	C#*D#*E#*F#
4	++PA17 Planta baixa ++		516,360				516,360	C#*D#*E#*F#
5			508,100				508,100	C#*D#*E#*F#
6	++PA21 Planta baixa ++		23,510				23,510	C#*D#*E#*F#
7	++PA25 Planta baixa ++		60,510				60,510	C#*D#*E#*F#
8	++PA17 Planta Altell ++		140,700				140,700	C#*D#*E#*F#
9	++PA25 Planta Altell ++		21,420				21,420	C#*D#*E#*F#
10	++PA17 Planta Primera ++		207,050				207,050	C#*D#*E#*F#
11	++PA27 Planta Primera ++		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
12	++PA25 Planta primera ++		25,950				25,950	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 205

13	++PA27 Planta Cinquena ++		60,320				60,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.197,570

20	EARDPA33	m2	Sub base de morter amb fibres de polipropilè, nivellat i lliscat per regularitzar els esgalons; e= 50mm, format per: - Recrescut per regularitzar els esgalons, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, acabat lliscat. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1 ESC C++		5,040				5,040	C#*D#*E#*F#
2	++Planta Soterrani -1 ESC B++		5,270				5,270	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Soterrani -1 ESC MUR++		4,920				4,920	C#*D#*E#*F#
4	++Planta baixa ESC A a Altell ++		11,950				11,950	C#*D#*E#*F#
5	++Planta baixa ESC B a P1++		9,450				9,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,630

21	P7CN0-AF1J	m2	Subministrament i col·locació aïllament tèrmic reflexiu i acústic tricapa de 8 mm de gruix, tipus airbur termic s-yc o equivalent, col·locat adherit al suport solapant 10 cm, amb encintat de juntes entre làmines. Inclosa neteja i preparació de la superfície. - Inclou: - P.p. de tall i col·locació, minvaments, solapament de làmines i girs en trobada amb paraments verticals. - Conductivitat tèrmica 0,025 w/mk. - Coeficient de transmissió tèrmica. r=1,35 m²k/w - Inclòs compliment de resistència al foc segons normativa vigent cte.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA17 Planta Soterrani -1++		536,840				536,840	C#*D#*E#*F#
2			-239,760				-239,760	C#*D#*E#*F#
3	++PA17 Planta altell Soterrani -1++		264,570				264,570	C#*D#*E#*F#
4	++PA17 Planta baixa ++		516,360				516,360	C#*D#*E#*F#
5			508,100				508,100	C#*D#*E#*F#
6	++PA21 Planta baixa ++		23,510				23,510	C#*D#*E#*F#
7	++PA25 Planta baixa ++		60,510				60,510	C#*D#*E#*F#
8	++PA17 Planta Altell ++		140,700				140,700	C#*D#*E#*F#
9	++PA25 Planta Altell ++		21,420				21,420	C#*D#*E#*F#
10	++PA17 Planta Primera ++		207,050				207,050	C#*D#*E#*F#
11	++PA27 Planta Primera ++		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
12	++PA25 Planta primera ++		25,950				25,950	C#*D#*E#*F#
13	++PA27 Planta Cinquena ++		60,320				60,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.197,570

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 206

22	PD5C-AZND	m	Subministre i col·locació de canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani perimetre mur++		94,520				94,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,520

23	EARDPA41	m2	Capa d'aïllament XPS e=50 mm per planxa (0,034 w/mK), format per: - Subministrament i col·locació de planxa d'aïllament de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix cadascuna, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,55 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Ut d'obra acabada.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani ++		905,440				905,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 905,440

24	EARDPA34	m2	Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1,8 mm, d'una làmina d'elitè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre solera de formigó, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,8 mm de gruix, col·locada adherida sobre solera. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani ++		905,440				905,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 905,440

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 207

25	P787-11UWL	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, per a fossats d'ascensors, d'1,4 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó			
			- Inclou: -- Neteja i preparació de la superfície en la qual ha d'aplicar-se la impermeabilització. ----- Reparació de possibles cuqueres o defectes en el suport. -- Aplicació uniforme de doble capa d'emprimació bicomponent, aplicada a brotxa, corró o projecció mecànica sobre suport remolinat, escalabornat i poliment amb diamant (inclòs) i neteja final mitjançant aspirat, com a capa segelladora i promotora d'adherència química, per a la posterior recepció de la membrana impermeable del sistema. -- Resolució dels punts singulars. -- Aplicació mecànica en calent de la poliurea. -- Garantia per deu anys del producte i de l'execució de la impermeabilització. Inclou -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. -- Ut d'obra acabada.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Ascensor 3++		1,600	1,800	1,500		4,320	C#*D#*E#*F#
2	++Ascensor 4++		3,540	2,640	1,500		14,018	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,338

26	P787-11XY1	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, per a diposit d'aigua, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó			
			- Inclou: -- Neteja i preparació de la superfície en la qual ha d'aplicar-se la impermeabilització. ----- Reparació de possibles cuqueres o defectes en el suport. -- Aplicació uniforme de doble capa d'emprimació bicomponent, aplicada a brotxa, corró o projecció mecànica sobre suport remolinat, escalabornat i poliment amb diamant (inclòs) i neteja final mitjançant aspirat, com a capa segelladora i promotora d'adherència química, per a la posterior recepció de la membrana impermeable del sistema. -- Resolució dels punts singulars. -- Aplicació mecànica en calent de la poliurea. -- Garantia per deu anys del producte i de l'execució de la impermeabilització. Inclou -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. -- Ut d'obra acabada.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Diposit aigua++		5,500	3,600	5,170		102,366	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,366

OBRA	01	PRESSUPOST	01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	09	PAVIMENTS	
SUBCAPÍTOL	03	PAVIMENTS UNITAT CONVIVENCIA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 208

1	EARDPA21	m2	PA21 Paviment de gres porcellànic de classe C2 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbalabilitat (Resistència al lliscament) Classe 2. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. -Inclou: -- Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silicis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. -- Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 -- Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta interior zzcc ++		216,060				216,060	C#*D#*E#*F#
2	++Planta quarta habitacions ++		272,310				272,310	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 488,370

2	P9U8-4Z8B	ml	PA21 Sòcol de gres porcellànic, 10 cm d'alçada, format per: -Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, de gres porcellànic, mateixa tipologia que el paviment on es col·loca (PA21). -Inclou: -- Preparació del suport i neteja. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Col·locat amb morter monocomponent de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silicis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conforme norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. -- Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta interior zzcc ++		177,480				177,480	C#*D#*E#*F#
2	++Planta quarta habitacions ++		338,380				338,380	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 209

TOTAL AMIDAMENT		515,860
3	EARDPA22 m2	PA22 Paviment de gres porcellànic de classe C3 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbalabilitat (Resistència al lliscament) Classe 3. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. Inclou: Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia. Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silícis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. - Inclouent: -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta exterior ++		45,460				45,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,460

4	EARDPA32 m2	Sub base de morter amb fibres de polipropilè, nivellat i fratasat; e= 50mm, format per: - Recrescut del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, acabat lliscat i aplicació de fibres de polipropilè. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA21 Planta quarta interior zzcc ++		216,060				216,060	C#*D#*E#*F#
2	++PA21 Planta quarta habitacions ++		272,310				272,310	C#*D#*E#*F#
3	++PA22 Planta Quarta banys + cuina ++		108,450				108,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 596,820

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 210

5	P7CN0-AF1J m2	Subministrament i col·locació aïllament tèrmic reflexiu i acústic tricap a de 8 mm de gruix, tipus airbur termic s-yc o equivalent, col·locat adherit al suport solapant 10 cm, amb encintat de juntes entre làmines. Inclou neteja i preparació de la superfície. - Inclou: - P.p. de tall i col·locació, minvaments, solapament de làmines i girs en trobada amb paraments verticals. - Conductivitat tèrmica 0,025 w/mk. - Coeficient de transmissió tèrmica. r=1,35 m²k/w - Inclòs compliment de resistència al foc segons normativa vigent cte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA21 Planta quarta interior zzcc ++		216,060				216,060	C#*D#*E#*F#
2	++PA21 Planta quarta habitacions ++		272,310				272,310	C#*D#*E#*F#
3	++PA22 Planta Quarta banys + cuina ++		108,450				108,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 596,820

6	EARDPA30 m2	Làmina antiimpacte tipus IMPACTODAN o equivalent, format per: - Suministrament i col·locació de làmina pesada de polietilè, de gruix 3,5 mm, de conductivitat tèrmica 0,4 W/(m·K), col·locat amb morter adhesiu. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - P.p. de tall i col·locació, minvaments, solapament de làmines i girs en trobada amb paraments verticals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++PA21 Planta quarta interior zzcc ++		216,060				216,060	C#*D#*E#*F#
2	++PA21 Planta quarta habitacions ++		272,310				272,310	C#*D#*E#*F#
3	++PA22 Planta Quarta banys + cuina ++		108,450				108,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 596,820

7	EARFPA33 ut	Impermeabilització banys adaptats i U.C., format per: Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'elè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre sub base de morter, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1 mm de gruix, col·locada adherida sobre sub base de morter. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Total banys adaptats ++							
2	Unitat convivència dormitoris A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Unitat convivència dormitoris B		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	Unitat convivència dormitoris C		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Unitat convivència bany geriàtric		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 211

			TOTAL AMIDAMENT	15,000
8	EARDSU02	m2	SUB.02 Paviment de gres porcellànic de classe C3 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbalabicitat (Resistència al lliscament) Classe 3. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. Inclou: Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia. Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silícis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. - Inclouent: -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	
			TOTAL AMIDAMENT	108,450
9	P782-612Q	m2	Impermeabilització en zona àmbit de la dutxa, format per: -Subministrament i aplicació d'impermeabilització amb morter impermeabilitzant en parament vertical. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada	
			TOTAL AMIDAMENT	72,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	10	MARBRES
SUBCAPÍTOL	01	MARBRES HABITATGES DOTACIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 212

1	08.01.03	m²	RE04.1 Aplacat de quars compacte					
			Subministrament i col·locació d'aplatat de quars compacte mat/lluenter, grup 2, color a definir per la DF, gruix 12 mm, 70 cm d'ample, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades o amb la vora recta, col·locada sobre taulell i fixada sobre parament vertical, inclòs formació de forats amb cantell polit per encaixar amb finestres o possibles cantonades. - Inclou: -- Segellat perimetral per mitjà d'un cordó de 5 m de gruix de segellat elàstic, perfectament acabat. -- Replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades; angles, cantells i remats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes, formació de buits amb els seus cantells polits per a instal·lacions i neteja. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000	3,000		0,600	19,800	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000	3,000		0,600	30,600	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000	3,000		0,600	46,800	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000	3,850		0,600	2,310	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000	2,400		0,600	5,760	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2b							
12			10,000	2,400		0,600	14,400	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000	2,400		0,600	7,200	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000	2,400		0,600	5,760	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							
18			1,000	3,850		0,600	2,310	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000	3,000		0,600	1,800	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000	2,400		0,600	4,320	C#*D#*E#*F#
23	Sala polivalent 1 (P.5)							
24			1,000	2,760		0,500	1,380	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT					142,440

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 213

2	EARDRE20	m2	RE04 Taulell de quars compacte
Subministrament i col·locació de taulell de quars compacte mat/lluenter, grup 2, color a definir per la DF, gruix 20 mm, 65cm d'ample, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades o amb la vora recta, col·locada sobre mobles baixos de cuina, inclòs formació de forats amb cantell polit per a col·locació d'electrodomèstics, aixetes, aigüera i talls per adaptar la placa de cocció a la ubicació dels pilars de l'estructura, calaixos d'instal·lacions o mobiliari.			
- Inclou: -- Segellat perimetral per mitjà d'un cordó de 5 m de gruix de segellat elàstic, perfectament acabat. -- Sòcol de 5 cm d'altura, de quars compacte de 10 mm de gruix, per a la zona sense aplacat frontal. -- Replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades; angles, cantells i remats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes, formació de buits amb els seus cantells polits per a instal·lacions i neteja. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000	3,600		0,600	23,760	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000	3,600		0,600	36,720	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000	3,600		0,600	56,160	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000	4,450		0,600	2,670	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000	2,400		0,600	5,760	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2b							
12			10,000	2,400		0,600	14,400	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000	2,400		0,600	7,200	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000	2,400		0,600	5,760	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							
18			1,000	4,450		0,600	2,670	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000	3,600		0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000	2,400		0,600	4,320	C#*D#*E#*F#
23	Sala polivalent (P.5)							
24			1,000	1,560		0,600	0,936	C#*D#*E#*F#
25	exteriors							
26	A1+A2+B1+B2+HA1B+HA2B		57,000	2,400		0,300	41,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,556

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 10 MARBRES
SUBCAPÍTOL 02 MARBRES EQUIPAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 214

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	08.01.03	m²	RE04.1 Aplacat de quars compacte
Subministrament i col·locació d'aplatat de quars compacte mat/lluenter, grup 2, color a definir per la DF, gruix 12 mm, 70 cm d'ample, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades o amb la vora recta, col·locada sobre taulell i fixada sobre parament vertical, inclòs formació de forats amb cantell polit per encaixar amb finestres o possibles cantonades.			
- Inclou: -- Segellat perimetral per mitjà d'un cordó de 5 m de gruix de segellat elàstic, perfectament acabat. -- Replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades; angles, cantells i remats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes, formació de buits amb els seus cantells polits per a instal·lacions i neteja. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala polivalent (P.5)							
2			2,760		0,500		1,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,380

2	EARDRE20	m2	RE04 Taulell de quars compacte
Subministrament i col·locació de taulell de quars compacte mat/lluenter, grup 2, color a definir per la DF, gruix 20 mm, 65cm d'ample, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades o amb la vora recta, col·locada sobre mobles baixos de cuina, inclòs formació de forats amb cantell polit per a col·locació d'electrodomèstics, aixetes, aigüera i talls per adaptar la placa de cocció a la ubicació dels pilars de l'estructura, calaixos d'instal·lacions o mobiliari.			
- Inclou: -- Segellat perimetral per mitjà d'un cordó de 5 m de gruix de segellat elàstic, perfectament acabat. -- Sòcol de 5 cm d'altura, de quars compacte de 10 mm de gruix, per a la zona sense aplacat frontal. -- Replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades; angles, cantells i remats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes, formació de buits amb els seus cantells polits per a instal·lacions i neteja. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala polivalent (P.5)							
2			1,560		0,600		0,936	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,936

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 10 MARBRES
SUBCAPÍTOL 03 MARBRES UNITAT DE CONVIVÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 215

1	08.01.03	m²	RE04.1 Aplacat de quars compacte				
			Subministrament i col·locació d'aplatat de quars compacte mat/lluenter, grup 2, color a definir per la DF, gruix 12 mm, 70 cm d'ample, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades o amb la vora recta, col·locada sobre taulell i fixada sobre parament vertical, inclòs formació de forats amb cantell polit per encaixar amb finestres o possibles cantonades.				
			- Inclou: -- Segellat perimetral per mitjà d'un cordó de 5 m de gruix de segellat elàstic, perfectament acabat. -- Replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades; angles, cantells i remats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes, formació de buits amb els seus cantells polits per a instal·lacions i neteja. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P.4							
2			2,400	0,650			1,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,560

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	11	REVESTIMENTS
SUBCAPÍTOL	01	ACABATS DIVISÒRIES HABITATGES DOTACIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQU8-65LV	m²	RE.09 Mirall, format per: Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix paniclear platejat per la seva cara posterior, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Incloent cantejat perimetral, biselat perimetral segons indicacions de la DF, ancoratges i fixacions. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HABITATGES							
2	Tipologia A1		11,000	0,700	0,700		5,390	C#*D#*E#*F#
4	Tipologia A2		17,000	0,700	0,700		8,330	C#*D#*E#*F#
6	Tipologia B1		26,000	0,700	0,700		12,740	C#*D#*E#*F#
8	Tipologia B2		1,000	0,700	0,700		0,490	C#*D#*E#*F#
10	Tipologia C1		4,000	0,700	0,700		1,960	C#*D#*E#*F#
12	Tipologia C2b		10,000	0,700	0,700		4,900	C#*D#*E#*F#
14	Tipologia C3 C3b		5,000	0,700	0,700		2,450	C#*D#*E#*F#
16	Tipologia C4		4,000	0,700	0,700		1,960	C#*D#*E#*F#
20	Planta Primera		1,000	0,700	0,700		0,490	C#*D#*E#*F#
22	Planta Altell		1,000	1,400	0,900		1,260	C#*D#*E#*F#
24	Planta Baixa		2,000	2,730	0,730		3,986	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 216

26	Planta Altell		2,000	2,730	0,730		3,986	C#*D#*E#*F#
28	Planta Baixa		1,000	2,780	1,150		3,197	C#*D#*E#*F#
30	Planta Altell		1,000	2,780	1,150		3,197	C#*D#*E#*F#
32	Planta Baixa		1,000	2,370	1,300		3,081	C#*D#*E#*F#
34	Planta Altell		1,000	2,370	1,300		3,081	C#*D#*E#*F#
36	Planta Quarta		1,000	1,050	1,000		1,050	C#*D#*E#*F#
38	Planta Quarta		1,000	4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
40	Planta Cinquena		1,000	2,740	1,240		3,398	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,946

2	08.01.08	u	RE.12 Formació de revestiment de xapa d'acer inoxidable, format per: - Subministrament i col·locació de folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfilaria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm. - Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona ascensors PB		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2		S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	08.01.13	U	RE.24 Revestiment acústic de plaques de fibres vegetals, adherit a la placa de cartró guix, color a definir per la DF, format per: Revestiment interior amb panell acústic de fibres vegetals, tipus ignífug i d'aplicació general per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Entramat de llistons de fusta de pi on fixar el panell decoratiu. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	86,380			86,380	C#*D#*E#*F#
2		S					86,380	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 86,380

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 217

4	EARDRE21	m2	RE.19 Alicatat de rajola de gres porcelanic color blanc. Dim 10x10 compta amb perfils de remat, format per:				
			- Subministrament i col·locació d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic color blanc mate, de format nominal 10x10 cm, gruix nominal de 10 mm, preu superior, de 76 a 115 peces/m2, classe 1 segons CTE, conformades per premsatge en sec a uns 450 Kg/cm², tractades en monococció a temperatura màxima de 1220 °C. Amb una absorció d'aigua molt baixa inferior a 0,1%, ús interior, fins i tot adhesiu cimentós millorat amb temps obert ampliat C2ES1 segons UNE-EN 12004:2008, i morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid CG2, segons UNE-EN 13888, color a triar per la DF, per a juntes de 2 a 15 mm. Inclou repercussió de perfilaria de remat, d'acer inoxidable o alumini, acabat a escollir per la DF. (1 ml perfilaria / 2 m2 parament). - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfils metàl·lics en cantonades o canvis de materials a escollir per DF. -- Subministrament de creuetes, material d'unió, borada, i tots els elements necessaris per a la correcta col·locació. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Perfil per tractar juntes de treball. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1.306,560			1.306,560	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					1.306,560	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1.306,560

5	EARDRE15	m2	RE 15 Xapa d'acer galvanitzat per lacar al forn. Format marc perimetral d'obertures. Format per:				
			- Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, xapa de g=2mm, per a revestiment vertical a qualsevol alçada, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols o soldadura. Acabat lacat al forn color a definir per la DF de e=60 micres (mínim), carta Adapta o equivalent, amb segell de qualitat Qualicoat. Inclou subestructura i fixacions mecàniques a paraments. - Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	p2		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	p3		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4	p4		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	p5		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6	p6		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	pcob		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					34,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 34,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 218

6	EARDRE08	m2	RE.08 Revestiment de fusta contraxapada tipus de pi radiata acabat a definir per la DF, format per:				
			- Entramat de llistons de fusta de pi 40x40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a interior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta i dues capes d'envernissat amb acabat a escollir per la DF. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000	1,070			1,070	C#*D#*E#*F#
2	P5		1,000	5,680			5,680	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					6,750	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,750

7	EARDRE03	m2	RE.03 Arrebossat amb morter CP, sobre parament vertical interior, format per:				
			- Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R - Inclou: -- Formació d'arestes en perímetres de panys. -- Col·locació de mestres en sòcol o arrencada de revestiment, i en sostre. -- Col·locació de malla de fibra de vidre en juntes entre diferents materials. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. Segons Normativa Vigent CTE-DB-HS-1 "Codi Tècnic – Document Bàsic – Habitabilitat Salubritat – Protecció enfront de la humitat".				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB ET		1,000	23,490		5,470	128,490	C#*D#*E#*F#
2	Paltell		1,000	30,060			30,060	C#*D#*E#*F#
3	P1		1,000	73,230			73,230	C#*D#*E#*F#
4	P2		1,000	72,410			72,410	C#*D#*E#*F#
5	P3		1,000	69,880			69,880	C#*D#*E#*F#
6	P4		1,000	70,040			70,040	C#*D#*E#*F#
7	P4		1,000	61,420			61,420	C#*D#*E#*F#
8	P6		1,000	55,920			55,920	C#*D#*E#*F#
9	Pcob		1,000	42,930			42,930	C#*D#*E#*F#
10	MEDIANERAS							
11	PB							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 219

12	E.T.			4,690		5,970	27,999	C#*D#*E#*F#
13				0,720		5,970	4,298	C#*D#*E#*F#
14				0,630		5,970	3,761	C#*D#*E#*F#
15							0,000	
16	P1						0,000	
17			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
18			2,000	3,450		2,830	19,527	C#*D#*E#*F#
19							0,000	
20							0,000	
21	P2							
22			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
23			2,000	3,450		2,830	19,527	C#*D#*E#*F#
24							0,000	
25			2,000	3,820		2,830	21,621	C#*D#*E#*F#
26			2,000	3,280		2,830	18,565	C#*D#*E#*F#
27							0,000	
28	P3						0,000	
29			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
30			2,000	3,450		2,830	19,527	C#*D#*E#*F#
31							0,000	
32			2,000	3,820		2,830	21,621	C#*D#*E#*F#
33			2,000	3,280		2,830	18,565	C#*D#*E#*F#
35	P4						0,000	
36			2,000	3,770		2,830	21,338	C#*D#*E#*F#
37			2,000	3,450		2,830	19,527	C#*D#*E#*F#
39	P5						0,000	
40				3,770		2,830	10,669	C#*D#*E#*F#
41			3,000	3,450		2,830	29,291	C#*D#*E#*F#
42			2,000	3,820		2,830	21,621	C#*D#*E#*F#
43							0,000	
44	P6						0,000	
45				3,300		2,830	9,339	C#*D#*E#*F#
46				3,820		2,830	10,811	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 966,001

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 11 REVESTIMENTS
SUBCAPÍTOL 02 ACABATS DIVISÒRIES EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 220

1	PQU8-65LV	m²	RE.09 Mirall, format per: Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix paniclear platejat per la seva cara posterior, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Incloent cantejat perimetral, biselat perimetral segons indicacions de la DF, ancoratges i fixacions. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani -1							
2			2,000	3,200	1,000		6,400	C#*D#*E#*F#
3	Planta Soterrani -1							
4			2,000	4,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta Soterrani -1							
6			2,000	1,000	0,800		1,600	C#*D#*E#*F#
7	Planta Soterrani -1							
8			1,000	1,100	1,000		1,100	C#*D#*E#*F#
9	Planta Baixa							
10			1,000	1,100	1,000		1,100	C#*D#*E#*F#
11	Planta Soterrani -1							
12			2,000	1,300	0,900		2,340	C#*D#*E#*F#
13	Planta Altell							
14			2,000	1,300	0,900		2,340	C#*D#*E#*F#
15	Planta Baixa							
16			4,000	0,900	0,900		3,240	C#*D#*E#*F#
17	Planta Baixa							
18			1,000	1,000	0,690		0,690	C#*D#*E#*F#
19	Planta Baixa							
20			2,000	1,200	0,900		2,160	C#*D#*E#*F#
21	Planta Baixa							
22			2,000	2,880	1,200		6,912	C#*D#*E#*F#
23	Planta Baixa							
24			6,000	2,670	1,200		19,224	C#*D#*E#*F#
25	Planta Baixa							
26			1,000	5,000	1,250		6,250	C#*D#*E#*F#
27	Planta Primera							
28			2,000	2,740	1,240		6,795	C#*D#*E#*F#
29	Planta Primera							
30			2,000	2,740	1,560		8,549	C#*D#*E#*F#
31	Planta Primera							
32			1,000	1,500	1,000		1,500	C#*D#*E#*F#
33	Planta Primera							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 221

34	Planta Primera		2,000	1,700	0,900		3,060	C#*D#*E#*F#
35			10,000	2,670	1,000		26,700	C#*D#*E#*F#
36								
37	Planta Cinquena	S	1,000	2,500	1,300		3,250	C#*D#*E#*F#
38							111,210	SUMSUBTOTAL(G1:G38)
39								

TOTAL AMIDAMENT 111,210

2 08.01.07 m²

RE.08 Revestiment de fusta contraxapada perforada tipus de pi radiata acabat a definir per la DF, format per:
- Enramat de llistons de fusta de pi 40x40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica.
- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a interior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta i dues capes d'envernissat amb acabat a escollir per la DF.
- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot -1	S	1,000	176,140			176,140	C#*D#*E#*F#
2	PB		1,000	73,640			73,640	C#*D#*E#*F#
3	P1		1,000	8,850			8,850	C#*D#*E#*F#
4							258,630	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 258,630

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 222

3	08.01.12	m²	RE22 Cortines de vellut, format per:
			Subministrament i col·locació cortinatge de lliscament horitzontal, amb guia d'alumini extruït anoditzat i moviment manual, amb teixit de vellut de gramatge mínim 450gr/m² i amb un plisado del 150% . Instal·lació a sostre, guies fixades a sostre o forjat segons zona. Instal·lació a [paret o sostre] mitjançant suports metàl·lics de ferro amb tractament anticorrosiu fixats mecànicament. En opció, mecanisme a cadena amb desmultiplicador d'esforç i/o moll assistit. El color de la perfilaria i elements embellidors estan coordinats amb el color del teixit o segons especificacions en teixits.
			Vellut: - Teixit de vellut de cotó de 450 g/m² amb efectiu recobriment acrílic en part posterior amb excel·lents propietats de reflexió acústica. Ignifug segons normativa EN13773 Classe 1 i certificació acústica segons normativa ISO 354
			- Inclou: --P.p. d'esquadres metàl·liques i fixació mecànica a parament vertical. --P.p. de ferratges, ancoratges, accessoris, tapes laterals, completament instal·lat i en funcionament. --Neteja d'enderrocs. --Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. --P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. --P.p. d'ajudes d'obra# de paleta. --Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. --Ut d'obra acabada RE22 Cortines de vellut, format per:
			Subministrament i col·locació cortinatge de lliscament horitzontal, amb guia d'alumini extruït anoditzat i moviment manual, amb teixit de vellut de gramatge mínim 450gr/m² i amb un plisado del 150% . Instal·lació a sostre, guies fixades a sostre o forjat segons zona. Instal·lació a [paret o sostre] mitjançant suports metàl·lics de ferro amb tractament anticorrosiu fixats mecànicament. En opció, mecanisme a cadena amb desmultiplicador d'esforç i/o moll assistit. El color de la perfilaria i elements embellidors estan coordinats amb el color del teixit o segons especificacions en teixits.
			Vellut: - Teixit de vellut de cotó de 450 g/m² amb efectiu recobriment acrílic en part posterior amb excel·lents propietats de reflexió acústica. Ignifug segons normativa EN13773 Classe 1 i certificació acústica segons normativa ISO 354
			- Inclou: --P.p. d'esquadres metàl·liques i fixació mecànica a parament vertical. --P.p. de ferratges, ancoratges, accessoris, tapes laterals, completament instal·lat i en funcionament. --Neteja d'enderrocs. --Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. --P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. --P.p. d'ajudes d'obra# de paleta. --Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. --Ut d'obra acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	psot	S	1,000	95,450			95,450	C#*D#*E#*F#
2							95,450	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 95,450

4 08.01.14 U

RE25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		S	1,000	13,720			13,720	C#*D#*E#*F#
2							13,720	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 223

TOTAL AMIDAMENT

13,720

5EARDRE21m2

RE.19 Alicatat de rajola de gres porcelanic color blanc. Dim 10x10 compta amb perfils de remat, format per:

- Subministrament i col·locació d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic color blanc mate, de format nominal 10x10 cm, gruix nominal de 10 mm, preu superior, de 76 a 115 peces/m2, classe 1 segons CTE, conformades per premsatge en sec a uns 450 Kg/cm², tractades en monococció a temperatura màxima de 1220 °C. Amb una absorció d'aigua molt baixa inferior a 0,1%, ús interior, fins i tot adhesiu cimentós millorat amb temps obert ampliat C2ES1 segons UNE-EN 12004:2008, i morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid CG2, segons UNE-EN 13888, color a triar per la DF, per a juntes de 2 a 15 mm. Inclou repercussió de perfilaria de remat, d'acer inoxidable o alumini, acabat a escollir per la DF. (1 ml perfilaria / 2 m2 parament).

- Inclou:

-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

-- Perfils metàl·lics en cantonades o canvis de materials a escollir per DF.

-- Subministrament de creuetes, material d'unió, borada, i tots els elements necessaris per a la correcta col·locació.

-- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE.

-- Perfil per tractar juntes de treball.

-- Certificats de garantia i qualitat.

-- Ut d'obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot -1		1,000	103,280			103,280	C##D##E##F#
2	PB		1,000	121,660			121,660	C##D##E##F#
3	Paltell		1,000	53,490			53,490	C##D##E##F#
4	P1		1,000	74,450			74,450	C##D##E##F#
5	Subtotal	S					352,880	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 352,880

6	EARDRE08 m2	RE.08 Revestiment de fusta contraxapada tipus de pi radiata acabat a definir per la DF, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 40x40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a interior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta i dues capes d'envernissat amb acabat a escollir per la DF. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot -1		1,000	324,570			324,570	C##D##E##F#
2	PB		1,000	133,180			133,180	C##D##E##F#
3	Subtotal	S					457,750	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 457,750

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 224

7	EARDRE03 m2	RE.03 Arrebossat amb morter CP, sobre parament vertical interior, format per: - Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R - Inclou: -- Formació d'arestes en perímetres de panys. -- Col·locació de mestres en sòcol o arrencada de revestiment, i en sostre. -- Col·locació de malla de fibra de vidre en juntes entre diferents materials. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. Segons Normativa Vigent CTE-DB-HS-1 "Codi Tècnic – Document Bàsic – Habitabilitat Salubritat – Protecció enfront de la humitat".

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P.Sot.-1		1,000	25,410			25,410	C##D##E##F#
2	Altell sot		1,000	37,600			37,600	C##D##E##F#
3	Pb		1,000	103,170			103,170	C##D##E##F#
4	Subtotal	S					166,180	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 166,180

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	11	REVESTIMENTS
SUBCAPÍTOL	03	ACABATS DIVISÒRIES UNITAT CONVIVENCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	08.01.07	m²	RE.08 Revestiment de fusta contraxapada perforada tipus de pi radiata acabat a definir per la DF, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 40x40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a interior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta i dues capes d'envernissat amb acabat a escollir per la DF. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Psot		1,000	176,140			176,140	C##D##E##F#
2	PB		1,000	73,640			73,640	C##D##E##F#
3	P1		1,000	8,850			8,850	C##D##E##F#
4	P4		1,000	8,790			8,790	C##D##E##F#
5		S					267,420	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 225

TOTAL AMIDAMENT							267,420
2	08.01.12	m²	RE22 Cortines de vellut, format per: Subministrament i col·locació cortinatge de lliscament horitzontal, amb guia d'alumini extruït anoditzat i moviment manual, amb teixit de vellut de gramatge mínim 450gr/m² i amb un plisado del 150% . Instal·lació a sostre, guies fixades a sostre o forjat segons zona. Instal·lació a [paret o sostre] mitjançant suports metàl·lics de ferro amb tractament anticorrosiu fixats mecànicament. En opció, mecanisme a cadena amb desmultiplicador d'esforç i/o moll assistit. El color de la perfilaria i elements embellidors estan coordinats amb el color del teixit o segons especificacions en teixits. Vellut: - Teixit de vellut de cotó de 450 g/m² amb efectiu recobriment acrílic en part posterior amb excel·lents propietats de reflexió acústica. Ignífug segons normativa EN13773 Classe 1 i certificació acústica segons normativa ISO 354 - Inclou: --P.p. d'esquadres metàl·liques i fixació mecànica a parament vertical. --P.p. de ferratges, ancoratges, accessoris, tapes laterals, completament instal·lat i en funcionament. --Neteja d'enderrocs. --Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. --P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. --P.p. d'ajudes d'obra# de paleta. --Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. --Ut d'obra acabada RE22 Cortines de vellut, format per: Subministrament i col·locació cortinatge de lliscament horitzontal, amb guia d'alumini extruït anoditzat i moviment manual, amb teixit de vellut de gramatge mínim 450gr/m² i amb un plisado del 150% . Instal·lació a sostre, guies fixades a sostre o forjat segons zona. Instal·lació a [paret o sostre] mitjançant suports metàl·lics de ferro amb tractament anticorrosiu fixats mecànicament. En opció, mecanisme a cadena amb desmultiplicador d'esforç i/o moll assistit. El color de la perfilaria i elements embellidors estan coordinats amb el color del teixit o segons especificacions en teixits. Vellut: - Teixit de vellut de cotó de 450 g/m² amb efectiu recobriment acrílic en part posterior amb excel·lents propietats de reflexió acústica. Ignífug segons normativa EN13773 Classe 1 i certificació acústica segons normativa ISO 354 - Inclou: --P.p. d'esquadres metàl·liques i fixació mecànica a parament vertical. --P.p. de ferratges, ancoratges, accessoris, tapes laterals, completament instal·lat i en funcionament. --Neteja d'enderrocs. --Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. --P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. --P.p. d'ajudes d'obra# de paleta. --Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. --Ut d'obra acabada				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	95,450			95,450	C#*D#*E#*F#
2		S					95,450	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 95,450

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 226

3	08.01.13	U	RE.24 Revestiment acústic de plaques de fibres vegetals, adherit a la placa de cartró guix, color a definir per la DF, format per: Revestiment interior amb panell acústic de fibres vegetals, tipus ignífug i d'aplicació general per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Enramat de llistons de fusta de pi on fixar el panell decoratiu. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	86,380			86,380	C#*D#*E#*F#
2		S					86,380	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 86,380

4	08.01.14	U	RE25					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot -1		1,000	13,720			13,720	C#*D#*E#*F#
2		S					13,720	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							13,720	
5	EARDRE21	m2	RE.19 Alicatat de rajola de gres porcelanic color blanc. Dim 10x10 compta amb perfils de remat, format per: - Subministrament i col·locació d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic color blanc mate, de format nominal 10x10 cm, gruix nominal de 10 mm, preu superior, de 76 a 115 peces/m2, classe 1 segons CTE, conformades per premsatge en sec a uns 450 Kg/cm², tractades en monococció a temperatura màxima de 1220 °C. Amb una absorció d'aigua molt baixa inferior a 0,1%, ús interior, fins i tot adhesiu cimentós millorat amb temps obert ampliat C2ES1 segons UNE-EN 12004:2008, i morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid CG2, segons UNE-EN 13888, color a triar per la DF, per a juntes de 2 a 15 mm. Inclou repercuissió de perfilaria de remat, d'acer inoxidable o alumini, acabat a escollir per la DF. (1 ml perfilaria / 2 m2 parament).					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1		11,000	15,630			171,930	C#*D#*E#*F#
2	Tipologia A2		16,000	15,630			250,080	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia B1		26,000	15,630			406,380	C#*D#*E#*F#
4	Tipologia B2		1,000	15,960			15,960	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 227

5	Tipologia C1		4,000	15,430			61,720	C#*D#*E#*F#
6	Tipologia C2b		10,000	15,430			154,300	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia C3 - C3b		5,000	15,430			77,150	C#*D#*E#*F#
8	Tipologia C4		4,000	15,430			61,720	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia HA1b		1,000	19,890			19,890	C#*D#*E#*F#
10	Tipologia HA2b		1,000	19,230			19,230	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia HA3 i HA3b		3,000	19,630			58,890	C#*D#*E#*F#
12	Planta Soterrani -1		1,000	103,280			103,280	C#*D#*E#*F#
13	Planta Baixa		1,000	121,660			121,660	C#*D#*E#*F#
14	Planta Altell		1,000	53,490			53,490	C#*D#*E#*F#
15	Planta Altell		1,000	83,760			83,760	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					1.659,440	SUMSUBTOTAL(G1:G15)

TOTAL AMIDAMENT 1.659,440

6 EARDRE15 m2

RE 15 Xapa d'acer galvanitzat per lacar al forn. Format marc perimetral d'obertures. Format per:
- Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, xapa de g=2mm, per a revestiment vertical a qualsevol alçada, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols o soldadura. Acabat lacat al forn color a definir per la DF de e=60 micres (mínim), carta Adapta o equivalent, amb segell de qualitat Qualicoat. Inclou subestructura i fixacions mecàniques a paraments.
- Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent
- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	p2		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	p3		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4	p4		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	p5		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6	p6		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	pcob		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					34,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 34,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 228

7	EARDRE08	m2	RE.08 Revestiment de fusta contraxapada tipus de pi radiata acabat a definir per la DF, format per:
			- Entramat de llistons de fusta de pi 40x40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica.
			- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a interior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta i dues capes d'envernissat amb acabat a escollir per la DF.
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot 1		1,000	324,570			324,570	C#*D#*E#*F#
2	PB		1,000	133,180			133,180	C#*D#*E#*F#
3	p1		1,000	1,070			1,070	C#*D#*E#*F#
4	p4		1,000	8,790			8,790	C#*D#*E#*F#
5	p5		1,000	5,680			5,680	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					473,290	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 473,290

8 EARDRE05 m2

RE.05 Alicatat de rajola de gres porcellànic color blanc. Dim 20x20cm, format per:
- Subministrament i col·locació d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic color blanc, de format nominal 20x20 cm amb pretall de 10x10, gruix nominal de 10 mm, classe 1 segons CTE, conformades per premsatge en sec a uns 450 Kg/cm², tractades en monococció a temperatura màxima de 1220 °C. Amb una absorció d'aigua molt baixa inferior a 0,1%, ús interior, fins i tot adhesiu cimentós millorat amb temps obert ampliat C2ES1 segons UNE-EN 12004:2008, i morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid CG2, segons UNE-EN 13888, color a triar per la DF, per a juntes de 2 a 15 mm.
- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfils metàl·lics en cantonades o canvis de materials a escollir per DF. -- Subministrament de creuetes, material d'unió, borada, i tots els elements necessaris per a la correcta col·locació. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Perfil per tractar juntes de treball. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4		1,000	256,240			256,240	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					256,240	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 256,240

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 229

9	EARDRE14	m2	RE.14 Revestiment de panell de HPL de 4mm d'espessor, adherit a la placa de cartró guix, color a definir per la DF, format per: Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Entramat de llistons de fusta de pi on fixar el panell decoratiu. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	85,650			85,650	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					85,650	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 85,650

10	EARDRE06	m2	RE.06 Enguixat a bona vista, format per: - Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb una primera capa de guix B1, de 17 mm de gruix, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 amb mestres únicament a les cantonades, racons, guarnicions de buits i mestres intermèdies perquè la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Fins i tot, rematades amb sòcol. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Muntatge, desmuntatge i retirada de bastides. -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Ut d'obra acabada. -- Certificats de garantia i qualitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	88,520			88,520	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					88,520	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 88,520

OBRA	01	PRESSUPOST	01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	12	PINTURES	
SUBCAPÍTOL	01	PINTURA HABITATGE DOTACIONAL	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 230

1	PINPL03	m²	PI03 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000	6,880			75,680	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			16,000	6,880			110,080	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000	15,460			401,960	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000	14,560			14,560	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000	5,230			20,920	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2b							
12			10,000	5,230			52,300	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 - C3b							
14			5,000	12,790			63,950	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000	12,940			51,760	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							
18			1,000	16,950			16,950	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000	15,130			15,130	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000	13,480			40,440	C#*D#*E#*F#
23	Planta Segona							
24			1,000	1,650			1,650	C#*D#*E#*F#
25	Planta Tercera							
26			1,000	1,650			1,650	C#*D#*E#*F#
27	Planta Cinquena							
28			1,000	1,830			1,830	C#*D#*E#*F#
29	Planta Sisena							
30			1,000	1,760			1,760	C#*D#*E#*F#
31	A DEDUIR	S					870,620	SUMSUBTOTAL(G1:G30)

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 231

				TOTAL AMIDAMENT		870,620	

2	EARDPI01	m2	PI01 Pintura anti carbonatació mate, llisa per a paraments verticals i horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament vertical i horitzontal de formigó, amb pintura amb pintura anti carbonatació monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera							
2			1,000	8,230			8,230	C##D##E##F#
3	Planta Sisena							
4			1,000	70,130			70,130	C##D##E##F#

				TOTAL AMIDAMENT		78,360	

3	EARDPI02	m2	PI02 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments verticals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000	98,810			1.086,910	C##D##E##F#
3	Tipologia A2							
4			16,000	101,430			1.622,880	C##D##E##F#
5	Tipologia B1							
6			26,000	97,510			2.535,260	C##D##E##F#
7	Tipologia B2							
8			1,000	107,460			107,460	C##D##E##F#
9	Tipologia C1							
10			4,000	103,260			413,040	C##D##E##F#
11	Tipologia C2b							
12			10,000	103,260			1.032,600	C##D##E##F#
13	Tipologia C3 - C3b							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 232

14			5,000	110,610			553,050	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000	101,750			407,000	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							
18			1,000	102,280			102,280	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000	102,670			102,670	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000	107,040			321,120	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					8.284,270	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
24			-1,000	676,150			-676,150	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7.608,120	

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	12	PINTURES
SUBCAPÍTOL	02	PINTURA UNITAT DE CONVIVÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PINPL03	m²	PI03 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Quarta							
2			1,000	238,190			238,190	C#*D#*E#*F#
3		S					238,190	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT							238,190	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 233

2	PINPL05	m²	PI05 Pintura tipus esmalt poliuretà per a superfícies metàl·liques, format per:				
			- Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt de poliuretà de 80 micres, amb dues capes d'imprimació antioxidant epoxi de 80 micres cadascuna i dues d'acabat de 80 micres cadascuna per aconseguir una protecció C4, color a definir per la DF.				
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Quarta							
2			1,000	8,890			8,890	C#*D#*E#*F#
3		S					8,890	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,890

3	EARDPI04	m2	PI.04 Envernissat, color a definir per la DF, format per:				
			- Envernissat de parament vertical de fusta, lijat de la superfície a envernissar previ inici de les feines i posterior amb paper de vidre tipus aigua, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mate, a definir per la DF.				
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Quarta							
2			1,000	20,300			20,300	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					20,300	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 20,300

4	EARDPI02	m2	PI02 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments verticals, color a definir per la DF, format per:				
			- Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant.				
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Quarta							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 234

2			1,000	729,636			729,636	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					729,636	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 729,636

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	12	PINTURES
SUBCAPÍTOL	03	PINTURA EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PINPL03	m²	PI03 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments horitzontals, color a definir per la DF, format per:				
			- Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant.				
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani -1							
2			1,000	3,070			3,070	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa							
4			1,000	1,690			1,690	C#*D#*E#*F#
5	Planta Altell							
6			1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
7	Planta Primera							
8			1,000	10,650			10,650	C#*D#*E#*F#
9		S					17,110	SUMSUBTOTAL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 17,110

2	PINPL05	m²	PI05 Pintura tipus esmalt poliuretà per a superfícies metàl·liques, format per:				
			- Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt de poliuretà de 80 micres, amb dues capes d'imprimació antioxidant epoxi de 80 micres cadascuna i dues d'acabat de 80 micres cadascuna per aconseguir una protecció C4, color a definir per la DF.				
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 235

2			1,000	12,190			12,190	C#*D#*E#*F#
3	Planta Primera							
4			1,000	2,460			2,460	C#*D#*E#*F#
5		S					14,650	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 14,650

3	EARDPI02	m2	PI02 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments verticals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani -1							
2			1,000	174,720			174,720	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa							
4			1,000	40,530			40,530	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera							
6			1,000	100,870			100,870	C#*D#*E#*F#
7	Planta Cinquena							
8			1,000	21,300			21,300	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					337,420	SUMSUBTOTAL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 337,420

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 13 ACABATS SOSTRES
SUBCAPÍTOL 01 ACABATS SOSTRES HABITATGES DOTACIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 236

1	EARDSO03	m2	SO03 Cel-ras de cartró guix (48+15mm) amb llana de roca i registres, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfilària de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 120x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. (Repercussió considerada: 1 registre / 10 m2 cel ras) - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desol·laritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa ++							
2			10,890				10,890	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Cinquena ++							
4			5,920				5,920	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Sisena ++							
6			5,310				5,310	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,120

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 237

2	EARDSO04	m2	SO04 Cel-ras de cartró guix hidròfug (48+15mm) amb llana de roca i registres, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada amb guix hidròfug, amb perfilària de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 120x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfilèria d'acer galvanitzat. (Repercussió considerada: 1 registre / 10 m2 cel ras) - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++							
2			124,520				124,520	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Segona ++							
4			182,410				182,410	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Tercera ++							
6			182,520				182,520	C#*D#*E#*F#
7	++Planta Quarta ++							
8			57,170				57,170	C#*D#*E#*F#
9	++Planta Cinquena ++							
10			76,050				76,050	C#*D#*E#*F#
11	++Planta Sisena ++							
12			22,350				22,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 645,020

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 238

3	EARDSO13	m2	SO06 Safata metàl·lica perforada tipus industrial per al transport d'instal·lacions, a=variable, fixacions estàndard de HILTI o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, model Reca R10 T14 o equivalent de 1,5 mm de gruix, d'alçària variable entre 180-220 mm i amplària variable entre 900-1400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport segons detall constructiu i retorn lateral per ocultar les instal·lacions (inclòs amidament). - Col·locació d'accessoris i suports, per muntar la safata segons projecte i dimensió variable. Amb protecció contra impactes IPXX-(9), cable de connexió a terra, conforme el reglament electrotècnic de baixa tensió. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Altell soterrani ++							
2			101,560				101,560	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Primera ++							
4			80,060				80,060	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Segona ++							
6			92,260				92,260	C#*D#*E#*F#
7	++Planta Tercera ++							
8			92,120				92,120	C#*D#*E#*F#
9	++Planta Quarta ++							
10			46,750				46,750	C#*D#*E#*F#
11	++Planta Cinquena ++							
12			42,680				42,680	C#*D#*E#*F#
13	++Planta Sisena ++							
14			14,460				14,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 469,890

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 239

4	EARDSO09	m2	SO09 Cel-ras de cartró guix (25+15 mm), format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu Omega 25 mm cada 40 cm fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus standard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres (cantell 25 mm, omega) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++							
2			216,820				216,820	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Segona ++							
4			352,020				352,020	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Tercera ++							
6			352,020				352,020	C#*D#*E#*F#
7	++Planta Quarta ++							
8			103,190				103,190	C#*D#*E#*F#
9	++Planta Cinquena ++							
10			123,290				123,290	C#*D#*E#*F#
11	++Planta Sisena ++							
12			40,160				40,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.187,500

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 240

5	EARDSO15	m2	SO12 Cel-ras acústic de fibres de fusta, tipus Celenit A, format per: - Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654. - Formació d'entramat amb muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat i prelatcat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 6,5 m com a màxim. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfil·leria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Cinquena ++							
2			7,130				7,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,130

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 241

6	EARDSO24	m2	SO14 Cel-ras de plaques de ciment tipus Aquapanel o similar, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar, per revestir, de 12,5 mm de gruix i anima de ciment portland, per col·locar en exterior, fiixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfil·aria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 ‘‘Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions’’; NTE-RTC ‘‘Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus’’; NTE-RTP ‘‘Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques’’; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++							
2			13,530				13,530	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Segona ++							
4			21,890				21,890	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Tercera ++							
6			21,850				21,850	C#*D#*E#*F#
7	++Planta Quarta ++							
8			7,290				7,290	C#*D#*E#*F#
9	++Planta Cinquena ++							
10			8,190				8,190	C#*D#*E#*F#
11	++Planta Sisena ++							
12			2,690				2,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,440

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 242

7	PARDSO04	ml	Realització de tàbica en cel ras SO04 continu suspès amb plaques de guix laminat hidròfug. Per a un desnivell entre sostres variable, d'aproximadament 24 cm. Format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afínada amb guix hidròfug, amb perfil·aria de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 ‘‘Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions’’; NTE-RTC ‘‘Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus’’; NTE-RTP ‘‘Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques’’; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++							
2			27,750				27,750	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Segona ++							
4			43,250				43,250	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Tercera ++							
6			43,250				43,250	C#*D#*E#*F#
7	++Planta Quarta ++							
8			14,940				14,940	C#*D#*E#*F#
9	++Planta Cinquena ++							
10			11,460				11,460	C#*D#*E#*F#
11	++Planta Sisena ++							
12			5,560				5,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,210

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 243

8	PARDSO09	ml	Realització de tàbica en cel ras SO09 continu suspès amb plaques de guix laminat estàndard. Per a un desnivell entre sostres variable, d'aproximadament 24 cm. Format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu Omega 25 mm cada 40 cm fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres (cantell 25 mm, omega) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++							
2			82,590				82,590	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Segona ++							
4			113,900				113,900	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Tercera ++							
6			71,010				71,010	C#*D#*E#*F#
7	++Planta Quarta ++							
8			38,340				38,340	C#*D#*E#*F#
9	++Planta Cinquena ++							
10			32,430				32,430	C#*D#*E#*F#
11	++Planta Sisena ++							
12			13,840				13,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,110

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 244

9	PARDSO12	ml	Realització de tàbica en cel ras SO12 continu suspès amb plaques de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar. Per a un desnivell entre sostres variable. Format per: - Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654. - Formació d'entramat amb muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 6,5 m com a màxim. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfil·leria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Cinquena ++							
2			7,140				7,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,140

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 245

10	PARD	SO14	ml	Realització de tàbica en cel ras SO14 continu suspès amb plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar. Per a un desnivell entre sostres variable. Format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant varela de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar, per revestir, de 12,5 mm de gruix i anima de ciment portland, per col·locar en exterior, fiixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (´´lijat´´), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 ´´Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions´´; NTE-´´RTC ´´Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus´´; NTE-´´RTP ´´Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques´´; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Primera ++							
2			19,900				19,900	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Segona ++							
4			31,570				31,570	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Tercera ++							
6			31,570				31,570	C#*D#*E#*F#
7	++Planta Quarta ++							
8			10,490				10,490	C#*D#*E#*F#
9	++Planta Cinquena ++							
10			8,400				8,400	C#*D#*E#*F#
11	++Planta Sisena ++							
12			4,210				4,210	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,140

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 246

11	EARD	PI03	m2	PI03 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SO03							
2	++Planta baixa ++							
3			10,890				10,890	C#*D#*E#*F#
4	++Planta Cinquena ++							
5			5,920				5,920	C#*D#*E#*F#
6	++Planta Sisena ++							
7			5,310				5,310	C#*D#*E#*F#
8	SO04							
9	++Planta Primera ++							
10			124,520				124,520	C#*D#*E#*F#
11	++Planta Segona ++							
12			182,410				182,410	C#*D#*E#*F#
13	++Planta Tercera ++							
14			182,520				182,520	C#*D#*E#*F#
15	++Planta Quarta ++							
16			57,170				57,170	C#*D#*E#*F#
17	++Planta Cinquena ++							
18			76,050				76,050	C#*D#*E#*F#
19	++Planta Sisena ++							
20			22,350				22,350	C#*D#*E#*F#
21	SO09							
22	++Planta Primera ++							
23			216,820				216,820	C#*D#*E#*F#
24	++Planta Segona ++							
25			352,020				352,020	C#*D#*E#*F#
26	++Planta Tercera ++							
27			352,020				352,020	C#*D#*E#*F#
28	++Planta Quarta ++							
29			103,190				103,190	C#*D#*E#*F#
30	++Planta Cinquena ++							
31			123,290				123,290	C#*D#*E#*F#
32	++Planta Sisena ++							
33			40,160				40,160	C#*D#*E#*F#

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabilitació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals, Unitat de convivència i Equipaments a l'espai Quiró
Adreça Avinguda Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes _____ Data: _____

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 247

34	SO14							
35	++Planta Primera ++							
36			13,530				13,530	C#*D#*E#*F#
37	++Planta Segona ++							
38			21,890				21,890	C#*D#*E#*F#
39	++Planta Tercera ++							
40			21,850				21,850	C#*D#*E#*F#
41	++Planta Quarta ++							
42			7,290				7,290	C#*D#*E#*F#
43	++Planta Cinquena ++							
44			8,190				8,190	C#*D#*E#*F#
45	++Planta Sisena ++							
46			2,690				2,690	C#*D#*E#*F#
47	TABICA SO04							
48	++Planta Primera ++							
49			27,750	0,240			6,660	C#*D#*E#*F#
50	++Planta Segona ++							
51			43,250	0,240			10,380	C#*D#*E#*F#
52	++Planta Tercera ++							
53			43,250	0,240			10,380	C#*D#*E#*F#
54	++Planta Quarta ++							
55			14,940	0,240			3,586	C#*D#*E#*F#
56	++Planta Cinquena ++							
57			11,460	0,240			2,750	C#*D#*E#*F#
58	++Planta Sisena ++							
59			5,560	0,240			1,334	C#*D#*E#*F#
60	TABICA SO09							
61	++Planta Primera ++							
62			82,590	0,240			19,822	C#*D#*E#*F#
63	++Planta Segona ++							
64			113,900	0,240			27,336	C#*D#*E#*F#
65	++Planta Tercera ++							
66			71,010	0,240			17,042	C#*D#*E#*F#
67	++Planta Quarta ++							
68			38,340	0,240			9,202	C#*D#*E#*F#
69	++Planta Cinquena ++							
70			32,430	0,240			7,783	C#*D#*E#*F#
71	++Planta Sisena ++							
72			13,840	0,240			3,322	C#*D#*E#*F#
73	TABICA SO14							
74	++Planta Primera ++							
75			19,900	0,240			4,776	C#*D#*E#*F#
76	++Planta Segona ++							

EUR

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabilitació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals, Unitat de convivència i Equipaments a l'espai Quiró
Adreça Avinguda Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes _____ Data: _____

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 248

77			31,570	0,240			7,577	C#*D#*E#*F#
78	++Planta Tercera ++							
79			31,570	0,240			7,577	C#*D#*E#*F#
80	++Planta Cuarta ++							
81			10,490	0,240			2,518	C#*D#*E#*F#
82	++Planta Cinquena ++							
83			8,400	0,240			2,016	C#*D#*E#*F#
84	++Planta Sisena ++							
85			4,210	0,240			1,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2.075,151

12	EARDSO07	m2	SO07 - CEL-RAS DE CARTRÓ-GUIX ACÚSTIC + CEL-RAS DE FUSTA NATURAL Cel ras flotant de dues plaques guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, Sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 60 mm. - Revestiment de sostre amb placa de panell llis de fusta d'abet tipus DEKUSTIC o equivalent, col·locat mitjançant ancoratge mecànic a muntants d'estructura de cel-ras. - Dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix cadascuna i vora afinada amb guix, amb perfil·laria de mestres (cantell 70 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Formació d'entramat amb muntat amb perfil·laria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 50 cm, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 7 m com a màxim. - Subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 60 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 2,703 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Làmina de betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior - Banda acústica desol·laritzant de 5mm, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfil·laria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Altell soterrani ++							
2			176,390				176,390	C#*D#*E#*F#
3		S					176,390	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 249

TOTAL AMIDAMENT		176,390

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	13	ACABATS SOSTRES
SUBCAPÍTOL	02	ACABATS SOSTRES EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EARDSO03	m2	SO03 Cel-ras de cartró guix (48+15mm) amb llana de roca i registres, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfilària de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 120x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfilèria d'acer galvanitzat. (Repercussió considerada: 1 registre / 10 m2 cel ras) - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++							
2			94,880				94,880	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa ++							
4			23,840				23,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,720

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 250

2	EARDSO04	m2	SO04 Cel-ras de cartró guix hidròfug (48+15mm) amb llana de roca i registres, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada amb guix hidròfug, amb perfilària de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 120x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfilèria d'acer galvanitzat. (Repercussió considerada: 1 registre / 10 m2 cel ras) - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++							
2			77,460				77,460	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa ++							
4			44,870				44,870	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Altell ++							
6			20,890				20,890	C#*D#*E#*F#
7	++Planta Primera ++							
8			23,820				23,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,040

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 251

3	EARDSO13	m2	SO06 Safata metàl·lica perforada tipus industrial per al transport d'instal·lacions, a=variable, fixacions estàndard de HILTI o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, model Reca R10 T14 o equivalent de 1,5 mm de gruix, d'alçària variable entre 180-220 mm i amplària variable entre 900-1400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport segons detall constructiu i retorn lateral per ocultar les instal·lacions (inclòs amidament). - Col·locació d'accessoris i suports, per muntar la safata segons projecte i dimensió variable. Amb protecció contra impactes IPXX-(9), cable de connexió a terra, conforme el reglament electrotècnic de baixa tensió. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Cinquena ++							
2			5,670				5,670	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,670

4	EARDSO20	m2	SO08 Cel-ras projectat de suro color semblant maó, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar, per revestir, de 12,5 mm de gruix i anima de ciment portland, per col·locar en exterior, fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aplicació de projectat de suro color semblant al maó, compost per; aplicació prèvia d'emulsió fixadora tipus DECOUNIÓ XL de DECOPROYEC o similar amb pistola, per millorar l'adherencia del projectat de suró i aplicació de suro projectat DECOPROYEC o similar, amb pistola de projecció amb boquilla de 6 mm i una pressió de (3,5 a 4 bar), aplicant 3 capes de suro, deixant secar entre capa i capa, cadascuna de les capes amb un gruix d'aproximadament 1,5 mm. El color del suro a definir per la DF. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q2 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfil·laria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY				

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 252

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa ++							
2			106,340				106,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,340

5	EARDSO09	m2	SO09 Cel-ras de cartró guix (25+15 mm), format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu Omega 25 mm cada 40 cm fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus standard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·laria de mestres (cantell 25 mm, omega) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++							
2			31,260				31,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,260

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 253

6	EARDSO15	m2	SO12 Cel-ras acústic de fibres de fusta, tipus Celenit A, format per: - Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654. - Formació d'entramat amb muntat amb perfilaria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 6,5 m com a màxim. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++							
2			39,460				39,460	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Altell soterrani ++							
4			36,930				36,930	C#*D#*E#*F#
5	++Planta baixa ++							
6			7,040				7,040	C#*D#*E#*F#
7	++Planta Altell ++							
8			377,530				377,530	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,960

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 254

7	P843-A8HD	m2	SO15 - Cel ras de cartró-guix acústic, format per: Cel ras flotant de dues plaques guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, Sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 60 mm. - Dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix cadascuna i vora afinada amb guix, amb perfilaria de mestres (cantell 70 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Formació d'entramat amb muntat amb perfilaria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 50 cm, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 7 m com a màxim. - Subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 60 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Làmina de betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior - Banda acústica desolaritzant de 5mm, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++							
2			111,770				111,770	C#*D#*E#*F#
3	++Planta Altell soterrani ++							
4			26,190				26,190	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,960

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 255

8	PARDSO12	ml	Realització de tàbica en cel ras SO12 continu suspès amb plaques de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar. Per a un desnivell entre sostres variable. Format per: - Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654. - Formació d'entramat amb muntat amb perfilaria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 6,5 m com a màxim. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-“RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-“RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++							
2			39,460				39,460	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa ++							
4			431,860				431,860	C#*D#*E#*F#
5	++Planta Altell ++							
6			57,130				57,130	C#*D#*E#*F#
7	++Planta Primera ++							
8			110,650				110,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 639,100

9	EARDPI03	m2	PI03 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SO03							
2	++Planta Soterrani -1++							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 256

3			94,880				94,880	C#*D#*E#*F#
4	++Planta baixa ++							
5			23,840				23,840	C#*D#*E#*F#
6	SO04							
7	++Planta Soterrani -1++							
8			77,460				77,460	C#*D#*E#*F#
9	++Planta baixa ++							
10			44,870				44,870	C#*D#*E#*F#
11	++Planta Altell ++							
12			20,890				20,890	C#*D#*E#*F#
13	++Planta Primera ++							
14			23,820				23,820	C#*D#*E#*F#
15	SO09							
16	++Planta Soterrani -1++							
17			31,260				31,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 317,020

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 257

10	EARDSO07	m2	SO07 - CEL-RAS DE CARTRÓ-GUIX ACÚSTIC + CEL-RAS DE FUSTA NATURAL Cel ras flotant de dues plaques guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, Sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 60 mm. - Revestiment de sostre amb placa de panell llis de fusta d'avet tipus DEKUSTIC o equivalent, col·locat mitjançant ancoratge mecànic a muntants d'estructura de cel-ras. - Dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix cadascuna i vora afinada amb guix, amb perfil·laria de mestres (cantell 70 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Formació d'entramat amb muntat amb perfil·laria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 50 cm, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 7 m com a màxim. - Subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 60 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Làmina de betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior - Banda acústica desolaritzant de 5mm, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfil·laria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++	S	176,390					
2							176,390	C#*D#*E#*F#
3							176,390	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT							176,390	

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	13	ACABATS SOSTRES
SUBCAPÍTOL	03	ACABAT SOSTRES UNITAT CONVIVENCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 258

1	EARDSO03	m2	SO03 Cel-ras de cartró guix (48+15mm) amb llana de roca i registres, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·laria de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 120x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·laria d'acer galvanitzat. (Repercussió considerada: 1 registre / 10 m2 cel ras) - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	_PLANTA QUARTA		1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
2	CARRER MARE DE DÉU DE MONTSERRAT							C#*D#*E#*F#
3	Espai E14							C#*D#*E#*F#
4	Espai E11							C#*D#*E#*F#
5	Espai E13							C#*D#*E#*F#
6	Rebedor E5.10							C#*D#*E#*F#
7	CARRER MARE DE DÉU DE LA SALUT							C#*D#*E#*F#
8	Rebedor E5.11	S	1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
9							18,200	SUMSUBTOTAL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 18,200

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 259

2	EARDSO04	m2	SO04 Cel-ras de cartró guix hidròfug (48+15mm) amb llana de roca i registres, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada amb guix hidròfug, amb perfilària de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 120x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfilèria d'acer galvanitzat. (Repercussió considerada: 1 registre / 10 m2 cel ras) - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT DE CONVIVÈNCIA							
2	Habitació 1							
3	Bany		1,000	1,300	3,200		4,160	C#*D#*E#*F#
4	Habitació 2							
5	Bany		1,000	1,600	3,200		5,120	C#*D#*E#*F#
6	Habitació 3							
7	Bany		1,000	1,500	1,600		2,400	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,800	1,800		3,240	C#*D#*E#*F#
9	Habitació 4							
10	Bany		1,000	1,300	3,200		4,160	C#*D#*E#*F#
11	Habitació 5							
12	Bany		1,000	1,600	3,200		5,120	C#*D#*E#*F#
13	Habitació 6							
14	Bany		1,000	1,500	1,600		2,400	C#*D#*E#*F#
15			1,000	1,800	1,800		3,240	C#*D#*E#*F#
16	Habitació 6.1							
17	Bany		1,000	1,500	1,600		2,400	C#*D#*E#*F#
18	Habitació 7							
19	Bany		1,000	1,600	3,200		5,120	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 260

20	Habitació 8							
21	Bany		1,000	1,600	3,200		5,120	C#*D#*E#*F#
22	Habitació 9							
23	Bany		1,000	1,500	1,600		2,400	C#*D#*E#*F#
24	Habitació 10							
25	Bany		1,000	1,600	3,200		5,120	C#*D#*E#*F#
26	Habitació 11							
27	Bany		1,000	1,500	1,600		2,400	C#*D#*E#*F#
28	Habitació 12							
29	Bany		1,000	1,600	3,200		5,120	C#*D#*E#*F#
30	Habitació 13							
31	Bany		1,000	1,600	3,200		5,120	C#*D#*E#*F#
33	UNITAT DE CONVIVÈNCIA							
34	Bany geriàtric		1,000	2,200	1,800		3,960	C#*D#*E#*F#
35			1,000	1,500	1,800		2,700	C#*D#*E#*F#
36	Bany personal i visites		1,000	2,200	1,800		3,960	C#*D#*E#*F#
37	Bugaderia central		1,000	1,700	1,800		3,060	C#*D#*E#*F#
38	Vestuari personal		1,000	2,500	1,800		4,500	C#*D#*E#*F#
39			1,000	1,200	1,400		1,680	C#*D#*E#*F#
40	Bugaderia central		1,000	5,900	1,800		10,620	C#*D#*E#*F#
41		S					93,120	SUMSUBTOTAL(G1:G40)

TOTAL AMIDAMENT 93,120

3	EARDSO09	m2	SO09 Cel-ras de cartró guix (25+15 mm), format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu Omega 25 mm cada 40 cm fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus standard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfilèria de mestres (cantell 25 mm, omega) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 261

1	UNITAT DE CONVIVÈNCIA						
2	Magatzem						
3	Passadís	1,000	1,500	3,200	4,800	C#*D#*E#*F#	
4	Habitació 1						
5	Passadís	1,000	1,500	3,200	4,800	C#*D#*E#*F#	
6	Habitació 2						
7	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
8	Habitació 3						
9	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
10	Habitació 4						
11	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
12	Habitació 5						
13	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
14	Habitació 6						
15	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
16	Habitació 6.1						
17	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
18	Habitació 7						
19	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
20	Habitació 8						
21	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
22	Habitació 10						
23	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
24	Habitació 11						
25	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
26	Habitació 12						
27	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
28	Habitació 13						
29	Passadís	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
30	Passadis façana montserrat	1,000	34,000	1,700	57,800	C#*D#*E#*F#	
31	Passadis façana salut	1,000	13,000	1,700	22,100	C#*D#*E#*F#	
34	UNITAT DE CONVIVÈNCIA						
35	Cuina central	1,000	3,500	1,000	3,500	C#*D#*E#*F#	
36		1,000	3,400	3,200	10,880	C#*D#*E#*F#	
37	Espais de circulació	1,000	1,600	1,300	2,080	C#*D#*E#*F#	
38		1,000	12,200	1,600	19,520	C#*D#*E#*F#	
39		1,000	24,900	1,600	39,840	C#*D#*E#*F#	
40	Infermeria	1,000	3,200	1,600	5,120	C#*D#*E#*F#	
41	Sala del personal	1,000	5,600	1,300	7,280	C#*D#*E#*F#	
42		1,000	4,300	0,700	3,010	C#*D#*E#*F#	
43	Sala polivalent reunions i visites	1,000	3,200	1,800	5,760	C#*D#*E#*F#	
44		S			240,250	SUMSUBTOTAL(G1:G43)	)

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 262

		TOTAL AMIDAMENT	240,250
4	EARDSO16 m2	SO11 Cel-ras acústic continu amb panells Rockfon mono acústic o equivalent i perfilaria, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. - Subministrament i construcció de cel ras acústic continu amb panells de llana de roca i acabat enguixat de g=40mm tipus Rockfon Mono Acoustic o equivalent, instal·lat amb sistema Rockfon System Mono Acoustic o equivalent incloent cargols de fixació especial a l'entramat segons sistema. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. - Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial - Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT DE CONVIVÈNCIA							
2	Menjador + estar + cuina tarapèutica		1,000	12,700	3,700		46,990	C#*D#*E#*F#
3		S					46,990	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 46,990

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 263

5	PARDSO09	ml	Realització de tàbica en cel ras SO09 continu suspès amb plaques de guix laminat estàndard. Per a un desnivell entre sostres variable, d'aproximadament 24 cm. Format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu Omega 25 mm cada 40 cm fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres (cantell 25 mm, omega) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclos escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-“RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-“RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Quarta ++							
2			54,260				54,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,260

6	EARDPI03	m2	PI03 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SO03							
2	++Planta Quarta++							
3			18,200				18,200	C#*D#*E#*F#
4	SO04							
5	++Planta Quarta++							
6			93,110				93,110	C#*D#*E#*F#
7	SO09							
8	++Planta Quarta++							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 264

9			240,250				240,250	C#*D#*E#*F#
10	SO11							
11	++Planta Quarta++							
12			46,990				46,990	C#*D#*E#*F#
13	TABICA SO09							
14	++Planta Quarta ++							
15			54,260	0,240			13,022	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 411,572

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	14	FUSTERIES INTERIORS
SUBCAPÍTOL	00	NOTES FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NOTOFUS	ut	Mastrejament de claus: Les portes d' habitatges tindran pany amb 5 còpies de claus. Es disposarà de 3 claus per habitatges + 10 uts mes de porta exterior carrer. Es posarà el mateix pany a la porta del carrer i a la de porteria. Hi haurà 2 nivells de mastrejament, un per tal que obri tot el que inclou els habitatges (les portes del carrer i les porteries no) i un altre que obri tot menys els habitages (igualment no les portes del carrer i porteria).

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	14	FUSTERIES INTERIORS
SUBCAPÍTOL	01	FUSTERIES HABITATGES DOTACIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAQA-BG61	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per dins de l'habitació. Mesures de forat 138x274 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, instal·lada al sostre, perfil vist d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envans, amb cabal de pas de 8l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 265

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Ajust Plànols		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2	PAQA-BG62	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per dins de l'habitació. Mesures de forat 110x229 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, instal·lada al sostre, perfil vist d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 8l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 266

3	PAQA-BG71	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per fora del bany. Mesures de forat 107x210 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, empotrada al cel ras, oculta, perfil d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, alçada de 250 cm, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, hidròfug a l'interior del bany. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 7l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

4	PAQA-BG72	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per fora del bany. Mesures de forat 100x210 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, empotrada al cel ras, oculta, perfil d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, alçada de 250 cm, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, hidròfug a l'interior del bany. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 7l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 267

1	++Planta primera++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5	PAQA-BG73	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per fora del bany. Mesures de forat 114x210 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, empotrada al cel ras, oculta, perfil d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, alçada de 250 cm, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, hidròfug a l'interior del bany. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 7l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta segona++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta tercera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 268

6	PAQ5-3P81	u	Porta practicable de pas interior de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 90x210 cm. Composat per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x205 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 269

7	PAQA-BG82	u	Porta corredissa de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 90x210 cm. Composat per una fulla massissa corredissa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de llicament. Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8	PAQ0-51P9	u	Conjunt portes ESTENEDOR format per dues Panells Sandvitx de fusta de 64x220cm. Tauler exterior Aglomerat Hidròfug amb gruix de 10mm. Nucli Polièstirè extrudit de 40mm. Tauler interior Aglomerat lacat en blanc 9010 amb gruix de 10 mm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i manetes d'acer inoxidable. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 270

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			83,000				83,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

9	PAQ2-4U11	u	Fulla batent per a porta d'armari,de fusta MDF 16mm lacat en blanc 9010.Composada per una fulla abatible de 64 cm d'amplària i 220cm cm d'alçària Frontisses ocultas i tancament tipus ``toca toca`` Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			83,000				83,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

10	PAQ2-4U12	u	Conjunt de fulles batents per a porta d'armari,de fusta MDF 16 mm lacat en blanc 9010.Composada per quatre fulles abatibles de 49 cm d'amplària i 220cm cm d'alçària cadascuna.Frontisses ocultas. Mesures totals 195x220cm. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 271

1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000
11	PAQ4-3723	u	Element de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, mesures de forat 90x215 cm. Composit per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x215 cm; 3 frontisses d'acer inox., pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i maneta exterior d'acer inox. Manetes d'acer inoxidable a ambdues cares, sense tancaportes. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 272

12	PAQ5-3722	u	Fusteria de fusta contraxapada per envernissar,Composada per dues fulles practicables de mesures 96x245 cm i col·locada sobre premarc de fusta; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Mesures de forat 208x274 cm. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13	PAQ5-3723	u	Fusteria de fusta contraxapada per envernissar,Composada per dues fulles fixes de mesures 104x208 cm i col·locada sobre premarc de fusta; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Mesures de forat 208x274 cm. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta sisena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 273

14

PQ19-8G22

u

Element de mobiliari compostat per banc de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, i armari fabricat amb panell compacte HPL, color RAL a escollir per la DF. Format per:

BANC:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.

MÒDUL ARMARI:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat
- Ferratges:
 - Frontisses: 3 frontisses/fulla
 - Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
 - Manetes: mecanisme toca-toca
- Inclou:
 - Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
 - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.

Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.

Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.

INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT

NOTA:

- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.

Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.

Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.

Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.

Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

15

PAQ2-4U24

u

Element de fusta MDF 16mm lacat en blanc 9010. Frontisses ocultes. Mesures totals 71x274 cm.

Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.

INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT

NOTA:

- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.

Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.

Inclou p.p. d' ajuts de paleta.

Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.

Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 274

4	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	

16

PA1A-8825

u

Tancament de vidre integrat en element de fusta contraxapada tipus DI21, mesures de forat 97x127 cm. Comosat per un mòdul fixe de 107x66 cm i un mòdul corredís de 97x58 cm; guia oculta i pany del vidre amb clau. VEURE DETALLS EN PLÀNOL DGA7.07.

Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.

INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT

NOTA:

- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.

- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.

Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.

Inclou p.p. d' ajuts de paleta.

Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.

Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

17

PAQ8-AJ26

u

Element de fusta contraxapada a revestir amb xapa metàl·lica tipus RE12 per la cara exterior, mesures de forat 95x230 cm. Composada per una fulla de mesures 85x225 cm, 3 pernís d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau, maneta interior i pom exterior d'acer inoxidable.

Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment.

Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.

INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT

NOTA:

- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.

- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.

Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.

Inclou p.p. d' ajuts de paleta.

Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.

Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 275

18	PQ19-8G27	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 173x250 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada, de mesures 57x250 cm i dues fulles abatibles de 57x250 cm, frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Mostrador de fusta contraxapada del mateix tipus, de mesures 135x57 cm. Format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: --- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. --- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 276

19	PAQ5-3P28	u	Element de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 105x210 cm. Composat per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x205 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior. A revestir amb HPL per ambdues cares. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 277

20	PQ19-8291	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 173x250 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada, de mesures 57x250 cm i dues fulles abatibles de 57x250 cm, frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Mostrador de fusta contraxapada del mateix tipus, de mesures 135x57 cm. Format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 278

21	PQ19-8293	u	P29.3 Mobiliari sala polivalent 1. Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 325x579 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada per 3 prestatges, 3 mòduls armari amb doble fulla, taulell integrat, aigüera integrada i revestiment HPL, i 1 mòdul fixe de fusta microperforada tipus FA-07, format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat AIGÜERA: - EQ20 Aigüera d'acer inox. d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada encastada en moble. - Subministrament i col·locació de mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment. REVESTIMENT HPL: - Subministrament i col·locació de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura llisa semi-mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatges de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 279

Ud d' obra acabada..							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
22	PQ19-8294	u	P29.4 Mobiliari sala polivalent 2. Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x262 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada per 3 prestatges, 2 mòduls armari amb doble fulla, taulell integrat, format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Amb dos armaris compostats per dues portes cadascun de 90 cm d'alçada, de la mateixa tipologia de fusta. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla amb amortidor. --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 280

23	PAQ0-5130	u	Element de fusta a revestir amb HPL per la cara exterior, mesures totals 152x274 cm. Composada per dues fulles abatibles de 76x200 cm i una tarja superior fixa de 152x74 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Inclou p.p. de rastrejat-bastidor i fixació al mateix mitjançant puntes caragolades a l'entramat, permetent que la fixació quedi completament oculta per al seu muntatge i col·locació. Inclou p.p. de ferratges, visagras, guies i tiradors/unglera metàl·lics/tancament push a triar per la DF. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Totes les fulles hauran de poder-se accionar amb una sola mà. No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves propietats de reacció i resistència enfront del foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	14	FUSTERIES INTERIORS
SUBCAPÍTOL	02	FUSTERIES EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 281

1	PA1A-P311	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 200x456 cm. Comosat per dues fulles pivotants de 100x290 cm i una fulla superior fixa de 200x166 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 230x456 cm. Comosat per dues fulles fixes de 115x290 cm i una fulla superior fixa de 230x166 cm. 3 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x496 cm. Comosat per sis mòduls d'armari de 100x242 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 600x40 cm i sòcol de terratzo. VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 282

2	PA1A-P312	u	FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 200x274 cm. Comosat per una fulla fixa de 100x274 cm amb aplacat de fusta contraxapada i una fulla pivotant de 100x225 cm amb fixe superior de 100x49 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 200x274 cm. Comosat per dues fulles pivotants de 100x225 cm i una fulla superior fixa de 200x49 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 230x256 cm. Comosat per dues fulles fixes de 111x274 cm i 118x296 cm, respectivament. 4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x274 cm. Comosat per sis mòduls d'armari de 100x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 600x40 cm i sòcol de terratzo. VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 283

3	PA1A-P313	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 214x456 cm. Comosat per dues fulles pivotants de 107x290 cm i una fulla superior fixa de 214x166 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 107x456 cm. Comosat per una fulla fixa de 107x290 cm i una fulla superior fixa de 107x166 cm. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 268x456 cm. Comosat per dues fulles pivotants de 107x290 cm, una fulla superior fixa de 214x166 cm i un fixe lateral de 54x456 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 643x496 cm. Comosat per sis mòduls d'armari de 107x242 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 643x40 cm i sòcol de terratzo. VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 284

4	PA1A-P314	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 208x274 cm. Comosat per dues fulles pivotants de 104x225 cm i una fulla superior fixa de 208x49 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 104x274 cm. Comosat per una fulla fixa de 104x225 cm i una fulla superior fixa de 104x49 cm. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 284x274 cm. Comosat per dues fulles pivotants de 104x225 cm, una fulla superior fixa de 208x49 cm i un fixe lateral de 76x274 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 625x274 cm. Comosat per sis mòduls d'armari de 104x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 625x40 cm i sòcol de terratzo. VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 285

5	PA1A-P321	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 105x234 cm. Composat per una fulla fixa de 105x234 cm. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 210x234 cm. Composat per dues fulles fixes de 105x234 cm. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 285x234 cm. Composat per dues fulles fixes de 105x234 cm i una fulla fixa de 75x234 cm. 4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 625x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 105x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb tipus ‘’toca-toca’’. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell 1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 286

6	PA1A-P322	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 300x234 cm. Composat per dues fulles fixes de 100x234 cm i una fulla fixa de 100x234 conformada mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 100x234 cm. Composat per una fulla fixa de 100x234 cm. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 106x234 cm. Composat per una fulla fixa de 106x234 cm. 4 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 115x265 cm. Composat per una fulla fixa de 115x265 cm. 5 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 100x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb tipus ‘’toca-toca’’. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell 1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 287

7	PA1A-P332	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 1174x274 cm. Composit per set fulles fixes de 91x274 cm i tres fulles fixes de 85x274 cm, respectivament, amb aplacat inferior de fusta contraxapada i vidre superior; dues fulles practicables de 85x210 cm i fixe superior de 85x58 cm, i una fulla practicable de 80x210 cm i fixe superior de 80x58 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell 1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 288

8	PA1A-P341	u	1 FUSTERIA (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 400x274 cm. Composit per tres fulles fixes de 100x274 amb aplacat superior de fusta contraxapada i vidre inferior; una fulla practicable de 90x210 cm i fixe superior de 90x58 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. 2 FUSTERIA (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 263x274 cm. Composit per dues fulles fixes de 82x274 amb aplacat superior de fusta contraxapada i vidre inferior; una fulla practicable de 90x210 cm i fixe superior de 90x58 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. 3 MOBILIARI (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 120x274 cm. Composit per dues fulles abatibles de 60x274 cm amb frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-locà’’. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 289

9	PA1A-P342	u	1 FUSTERIA (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 400x274 cm. Composit per tres fulles fixes de 100x274 amb aplacat superior de fusta contraxapada i vidre inferior; una fulla practicable de 90x210 cm i fixe superior de 90x58 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 MOBILIARI (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 120x274 cm. Composit per dues fulles abatibles de 60x274 cm amb frontisses ocultes i tancament tipus ´´toca-toca´´. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10	PA1A-P351	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 1781x274 cm. Composit per sis fulles fixes de vidre de 200x274 cm, i cinc fulles fixes de 123x274 cm i 91x274 cm, respectivament, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells. Inclou p.p. d'unions biadhesivas entre vidres i perfils de policarbonat en H. Inclou p.p. de vidres amb cants polits i viselats. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 290

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	PA1A-P352	u	1 Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 1560x274 cm. Composit per sis fulles fixes de vidre de 200x274 cm, i dues fulles fixes de 176x274 cm i 183x274 cm, respectivament, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells. 2 Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 575x274 cm. Composit per una fulla fixa de vidre de 193x274 cm, i dues fulles fixes de 193x274 cm conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells. Inclou p.p. d'unions biadhesivas entre vidres i perfils de policarbonat en H. Inclou p.p. de vidres amb cants polits i viselats. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 291

12	PA1A-P361	u	1 FUSTERIA DE VIDRE Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 530x243 cm. Composat per dues fulles fixes de 265x243 cm. 2 TANCAMENT Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 530x274 cm. Composat per sis fulles corredisses plegables tipus llibret, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells, de mesures 89x274 cm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de lleves i topall de final de carrera de corredera. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13	PA1A-P362	u	1 FUSTERIA DE VIDRE Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 235x245 cm. Composat per una fulla fixa de 235x245 cm. 2 TANCAMENT Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 530x274 cm. Composat per sis fulles corredisses plegables tipus llibret, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells, de mesures 82x274 cm, fixe lateral de 40x456 cm i tancament superior de fusta perforada de 490x171 cm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de lleves i topall de final de carrera de corredera. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 292

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14	PA1A-P363	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 258x274 cm. Composat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells, de mesures 64x250 cm, i fixe superior de 258x24 cm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de lleves i topall de final de carrera de corredera. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell 1++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 293

15	PA1A-P037	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 539x539 cm. Composit per dos fixes superiors de vidre de mesures 269x243 cm, quatre fulles fixes de vidre de 90x274 cm i dues fulles pivotants de vidre de 90x274 cm. 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 294

16	PQ78P038	u	1 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 120x250 cm. Composit per dos fulles abatibles de 60x243 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. 2 MOBILIARI (2 unitats) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 170x60 cm. Prestatges col·locats c/43 cm. 3 MOBILIARI (1 unitat) Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 478x60 cm. Format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla amb amortidor. --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 295

17	PQ78P039	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures segons planilla, format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Amb dos armaris compostats per dues portes cadascun de 90 cm d'alçada, de la mateixa tipologia de fusta. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 296

18	PAQ0-P411	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 707x274 cm. Comosat per sis mòduls d'armari de 120x274 cm i 107x274 cm, respectivament; fulles conformades mitjançant aplacat de fusta perforada sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastrells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatets de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 297

19

PAQ0-P412

u

Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 810x274 cm. Comosat per sis mòduls d'armari de 120x274 cm i 107x274 cm, respectivament; fulles conformades mitjançant aplacat de fusta perforada sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo.

MÒDUL ARMARI:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastrells, format per:

- Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatres de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.
- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes.

- Ferratges:

- Frontisses: 3 frontisses/fulla
- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:

- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.

INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT

NOTA:

- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.

Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.

Inclou p.p. d' ajuts de paleta.

Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.

Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 298

20	PAQ0-P422	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 515x274 cm. Comosat per sis mòduls d'armari de 108x220 cm, armari encastat de 225x220 cm, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatres de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 299

21	PAQ0-P421	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 549x274 cm. Composit per sis mòduls d'armari de 108x220 cm, armari encastat de 225x220 cm, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatres de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 300

22	PAQ0-P423	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 356x274 cm. Composit per tres mòduls d'armari de 119x220 cm, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatres de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 301

23	PAQ0-P424	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 640x274 cm. Composit per sis mòduls d'armari de 108x220 cm i 58x220 cm, respectivament, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatres de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 302

24	PAQ0-P043	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 282x499 cm. Composit per armariets de fusta contraxapada, mesures totals 282x250 cm segons planilla, i tancament superior de fusta perforada de 282x249 cm. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatres de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25	PQ76-P441	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 420x203 cm. Composit per quatre mòduls d'armari de 120x203 cm, 60x203 cm i 120x81 cm, respectivament. Incorpora sòcol de terratzo. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 303

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26	PQ76-P442	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 420x203 cm. Composit per quatre mòduls d'armari de 120x203 cm, 60x203 cm i 120x81 cm, respectivament. Incorpora sòcol de terratzo. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27	PQ76-P443	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 180x203 cm. Composit per quatre mòduls d'armari de 120x203 cm, 60x203 cm i 120x81 cm, respectivament. Incorpora sòcol de terratzo. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 304

28	PQ76-P444	u	1 MOBILIARI Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 120x250 cm. Composit per dos fulles abatibles de 60x203 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Incorpora sòcol de terratzo. 2 MOBILIARI Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 347x60 cm. 3 MOBILIARI Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 469x60 cm.					

TAULELLS:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.

MÒDUL ARMARI:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29	PQ76-P445	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 60x135 cm. Compo-sat per una fulla abatible de 60x135 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 305

1	++Planta soterrani -1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30	PQ76-P446	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 80x190 cm. Compo-sat per una fulla abatible de 60x135 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31	PQ76-P045	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 60x240 cm. Composit per una fulla abatibles de 60x240 cm, conformada mitjançant aplacat de fusta perforada sobre rastrells i aïllament de llana de roca; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 306

32	PQ19-P046	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 480x70 cm. Composit per taulell de fusta contraxapada i frontal de fusta perforada. Incorpora sòcol de terratzo. BANC:					

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 307

33	PQ19-P471	u	Taullell de fusta contraxapada per envernissar, mesures tot. 433x40 cm. BANC: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

34	PQ19-P472	u	Taullell de fusta contraxapada per envernissar, mesures tot. 290x40 cm. BANC: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.			

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 308

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

35	PAQ5-P049	u	Element de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures totals 90x210 cm. Composada per una fulla practicable de 80x205 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox. Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta altell 1++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa++		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta primera++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 309

36	PAQ5-P481	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 95x210 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 95x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

37	PAQ5-P482	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 85x210 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 85x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell 1++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 310

38	PAQ5-P483	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 90x210 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 90x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

39	PAQA-P050	u	Element de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 90x205 cm. Composat per una fulla massissa corredissa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de lliscament. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 311

40	PAS2-P051	u	Element homologat EI2 60-C5, aplacat amb fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 175x250 cm. Composit per dues fulles practicables de 82x240 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. NOTA: El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 45 dB. Premarc de fusta fixat mitjançant aïlladors de cautxú; marc inferior ocult i tancament tipus lleva. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Inclou p.p. mecanitzat per a alimentació dispositiu electrònic. Inclou p.p. de marc de perfil tubular d'acer galvanitzat de 1'5mm de gruix, fixat mitjançant ulleres al buit d'obra, acabat lacat al forn igual que les portes; ferratges, ulleres, frontisses i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d'integració de manetes i mastreamiento segons pla de mastreamiento. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Totes les fulles hauran de poder-se accionar amb una sola mà. No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves propietats de reacció i resistència enfront del foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra# de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d'obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

41	PAQ5-P052	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 238x240 cm. Composit per dues fulles practicables de 119x240 cm. 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 312

42	P662-P053	u	Element de fusta a revestir amb panell laminat decoratiu d'alta pressió tipus HPL o equivalent, color i acabat a definir per la DF. Mesures tot. 70x220 cm. Tancament de cop amb pestell interior i manetes d'acer inox. a ambdues cares. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta soterrani -1++		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

43	PAQ5-P054	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures de forat 90x215 cm. Composit per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x215 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i maneta exterior d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 313

44	PAQ5-P055	u	Ídem tipus P54.1. Manetes d'acer inoxidable a ambdues cares, sense tancaportes. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

45	PAQ5-P056	u	Fusteria de fusta contraxapada per envernissar, mesures de forat 200x250 cm. Composada per dues fulles practicables de mesures 96x245 cm i col·locada sobre premarc de fusta; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 314

46	PQ19-P057	u	Veure criteris de mobiliari al plànol DGAE 6.34 P057 Mobiliari sala Quirhort. Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 319x250 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada per 3 prestatges, 3 mòduls armari amb doble fulla, taulell integrat, aigüera integrada i revestiment HPL, i 1 mòdul fixe de fusta microperforada tipus FA-07, format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat AIGÜERA: - EQ20 Aigüera d'acer inox. d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada encastada en moble. - Subministrament i col·locació de mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment. REVESTIMENT HPL: - Subministrament i col·locació de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura llisa semi-mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada..			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 315

CAPÍTOL	14	FUSTERIES INTERIORS
SUBCAPÍTOL	03	FUSTERIES UNITAT CONVIVENCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAQ8-AJ11	u	Porta practicable de fusta MDF a revestir amb HPL per ambdues cares, inclòs marc, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 95x274 cm. Composat per una fulla practicable de mesures 85x200 cm amb rivet integrat, i una fulla superior fixa de 85x74 cm; 3 frontisses d'acer inox., pany de seguretat amb clau i manetes d'acer inox. NOTA: Marc de porta integrat en tarjes laterals ax274 cm a.c.o. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 316

2	PAQ8-AJ13	u	Porta practicable de fusta MDF a revestir amb HPL per ambdues cares, inclòs marc, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 95x205 cm. Composat per una fulla practicable de mesures 85x200 cm sense rivet integrat; 3 frontisses d'acer inox., pany de seguretat amb clau i manetes d'acer inox. NOTA: Marc de porta integrat en tarjes laterals ax274 cm a.c.o. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	P662-6Y13	u	Porta practicable Cabina Vestuari UC. Element de fusta a revestir amb panell laminat decoratiu d'alta pressió tipus HPL o equivalent, color i acabat a definir per la DF. Mesures totals 70x200 cm. Tancament de cop amb pestell interior i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 317

TOTAL AMIDAMENT						1,000
4	PAQA-BG15	u	Porta corredissa de fusta a revestir amb panell laminat decoratiu d'alta pressió tipus HPL o equivalent, color RAL i acabat a definir per la DF; mesures de forat 80x200 cm, incloses tapetes. Comosat per una fulla massissa corredissa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de lliscament. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	PAQ4-3721	u	Element de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, mesures totals 90x205 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 80x200 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 318

TOTAL AMIDAMENT						2,000
6	PAQ4-3722	u	Element de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, mesures totals 90x205 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 80x200 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Incorpora rivet insonoritzant integrat. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PA1A-8814	u	Tancament de fusta contraxapada per envemissar tipus DI21, format per panellat e=20 mm sobre rastrells i enmarcat de fusta del mateix tipus, mesures de forat 276x174 cm. Fusteria integrada de fusta natural per envemissar, mesures totals 272x170 cm. Composada per dos vidres corredissos de 84x158 cm i un vidre fixe de 92x158 cm; pany del vidre amb clau. VEURE DETALLS EN PLÀNOL DGA 6.28. NOTA: TOTES LES FUSTERIES EXTEIORS TINDRAN BANDES D'ESTANQUEÏTAT ENTRE OBRA I PREMARC I ENTRE PREMARC I LA FUSTERIA. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 319

8	PAQA-BG16	u	Element de fusta block pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 154x215 cm. Composit per dues fulles massisses corrediassa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de lliscament. Maneta d'acer inoxidable. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	PA1A-8817	u	Enmarcat de fusta per pintar, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 160x150 cm. Fusteria integrada de fusta per pintar, mesures totals 156x146 cm. Composada per un vidre superior fixe i un vidre inferior en guillotina de mesures 144x67 cm; pany del vidre amb clau. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 320

SUBCAPÍTOL	01	SERRALLERIES HABITATGES DOTACIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB12-SE11	u	Barana SE01.1 TIPUS Balcó h135 cm Subministrament i muntatge de barana d'acer perimetral a balcó de mides 800+1780+800 nn i 1350mm d'alçada, composta per un platina de cantell de forjat de 250x8 mm amb fixació oculta mitjançant incorporació d'ancoratges per a la seva fixació superiorment a llosa de formigó per quedar embeguts a paviment, barrots verticals de 10 mm de diàmetre cada 100 mm, amb soldadura oculta (per la part posterior) de la platina de cantell de forjat als barrots verticals per la part superior de la platina perquè quedin les soldadures ocultes. Element totalment acabat i posterior zincat i lacat color RAL a determinar (no metal·litzat) Qualisteel o certificació similar. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

2	PB12-SE12	m	Barana SE01.2 TIPUS QUIRHORT h145 cm Subministrament i col·locació de barana de 145 cm d'alçada (h120 c.p.a) de ferro galvanitzat, conformada a taller i composada per barrots ?15 mm, separats 10 cm o fracció, soldats a pletina de remat, fixada a muret de coronació amb resines epoxi; passamà superior a 120 cm d'alçada tipus pletina soldat a rodons. Passamà de protecció a alçada 110 cm tipus tubular ?30 mm amb pipetes soldades i barrot de rigidització c/100 cm ancorat a peça de remat; separació entre tubular i barrots 20 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta cinquena++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 321

3	PB12-SE13	m	Barana SE01.3 TIPUS HABITACIÓ FAÇANA EXTERIOR Subministrament i col.locació de barana de 108 cm d'alçada (h110 c.p.a) de ferro galvanitzat, conformada a taller; composada per barrots 715 mm, separats 10 cm o fracció, soldats a marc perimetral tipus pletina i ancorada a premarc lateral d'acer galvanitzat. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		11,000				11,000	C##D##E##F#
2	++Planta segona++		16,000				16,000	C##D##E##F#
3	++Planta tercera++		19,000				19,000	C##D##E##F#
4	++Planta quarta++		32,000				32,000	C##D##E##F#
5	++Planta cinquena++		16,000				16,000	C##D##E##F#
6	++Planta sisena++		5,000				5,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

4	PB12-SE16	m	Barana SE01.6 TIPUS QUIRHORT PORTELLA INTEGRADA - P5 Subministrament i col.locació de barana ídem tipus SE01.2, de 108 cm d'alçada (h110 c.p.a) de ferro galvanitzat, conformada a taller; composada per barrots 15 mm, separats 10 cm o fracció, soldats a marc perimetral tipus pletina i ancorada a premarc lateral d'acer galvanitzat. Element practicable integrat compostat per barrots 715 mm soldats a marc perimetral tipus pletina. Tancament amb clau mestra. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PAS2-SE21	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5, mesures totals 90x218cm. Compostat per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. de marc de perfil tubular d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, fixat mitjançant garres al forat d'obra, acabat lacat al forn igual que la porta. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 322

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++		4,000				4,000	C##D##E##F#
2	++Altell Soterrani ++		2,000				2,000	C##D##E##F#
3	++Planta baixa++		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	++Planta primera++		2,000				2,000	C##D##E##F#
5	++Planta segona++		2,000				2,000	C##D##E##F#
6	++Planta tercera++		2,000				2,000	C##D##E##F#
7	++Planta quarta++		2,000				2,000	C##D##E##F#
8	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C##D##E##F#
9	++Planta sisena++		1,000				1,000	C##D##E##F#
10	++Planta altell 1++		1,000				1,000	C##D##E##F#
11	++Planta coberta 1++		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

6	PAS2-SE22	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5; mesures de forat 205x218 cm. Compostat per tres fulles practicables de 65x215 cm i 75x215 cm, resp.; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C##D##E##F#
2	++Planta segona++		2,000				2,000	C##D##E##F#
3	++Planta tercera++		2,000				2,000	C##D##E##F#
4	++Planta quarta++		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	++planta cinquena++		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	++Planta sisena++		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7	PAS2-SE23	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat; mesures de forat 249x218 cm. Compostat per quatre fulles practicables de 62x215 cm; 3 frontisses per fulla i pany amb clau. Tipus VTL Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 323

1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	++planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8	PAS2-SE24	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat; idem tipus SE02.3, mesures de forat 267x229 cm. Composat per quatre fulles practicables; 3 frontisses per fulla i pany amb clau. Tipus VTL Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	++planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9	PAB0-SE25	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 90x306 cm. Composat per una fulla practicable de 80x220 cm i una fulla superior fixa de 80x86 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, maneta interior de polietilè i pom exterior d'acer inoxidable. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 324

10	PAB0-SE26	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat; mesures totals 90x220 cm. Composat per una fulla practicable de 80x215 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11	PAS2-SE27	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat; idem tipus SE02.3, mesures de forat 170x229 cm. Composat per fulles practicables; 3 frontisses per fulla i pany amb clau. Tipus VTL Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	PAB0-SE28	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic idem tipus SE02.1, no homologat per protecció al foc, mesures totals 90x218cm. Composat per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta tercera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 325

13	PAS2-SE29	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5; ídem tipus SE02.2. Composat per una fulla practicable de 65x227cm; 3 frontisses per fulla i pany amb clau.Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

14	PAS2-S210	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Mesures de forat 165x229 cm. Composat per tres fulles practicables, de 35x227 cm (1u) i 65x227 cm (2u), resp. ; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 326

15	PAS2-S211	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Mesures de forat 162x229 cm. Composat per tres fulles practicables, de 65x227 cm (1u) i 49x227 cm (2u), resp. ; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	PAS2-S212	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Mesures de forat 157x229 cm. Composat per tres fulles practicables, de 65x227 cm (1u) i 46x227 cm (2u), resp. ; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta tercera++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17	PAS2-S213	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Composat per una fulla practicable de 45x45 cm. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 327

1	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
18	PAD1-S214	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic conformat a mida i galvanitzat; idem tipus SE02.3.Composat per una fulla practicable de 60x60cm. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletèria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Altell Soterrani ++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000
19	PKK0-S215	u	Subministrament i col.locació de reixeta de ventilació sota forjat per a depòsit. Dimensions totals de 30x30cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Altell Soterrani ++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
20	PAD1-SE03	u	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 115x115 cm. Composada per un vidre fixe de mesures 115x115 cm siliconat sobre perfil perimetral L; vidre laminat 5+5. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								8,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 328

21	PB12-SE41	m2	Subministrament i col.locació de barana conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral, a la vegada soldat a perfil continu T ancorat a llosa mitjançant spit-rock; passamà d30 mm de ferro amb pipetes soldades a marc de pletina, acabat del conjunt galvanitzat en calent i amb unions mecàniques, . VEURE CRITERIS ESCALES. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou unions mecàniques en el gloval del conjunt per ensamblatge de parts. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Altell Soterrani ++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta segona++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta tercera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	++Planta altell 1++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	++Planta coberta 1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Ajust		136,000				136,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								155,000
22	PB12-SE42	m	Subministrament i col.locació de barana de 120 cm d'alçada, conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral 70x20mm, a la vegada cargolat a perfil T ancorat a pilar mitjançant spit-rock. Inclou xapa de remat del paviment. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Ajust		222,200				222,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								260,200

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 329

23	PB12-SE43	m	Subministrament i col.locació de barana de 120 cm d'alçada, conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral de 70x20mm, a la vegada soldat a muntants de pletina ancorats a forjat mitjançant spit-rock. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques.L. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta sisena++		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta coberta 1++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	Ajust		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

24	PB12-SE45	m	Subministrament i col.locació de barana ídem tipus SE04.2, alçada de forjat a forjat, de 283cm d'alçada, conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral de 70x20mm, a la vegada cargolat a perfil T ancorat a pilar mitjançant spit-rock. Inclou xapa de remat del paviment. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta tercera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Ajust		10,360				10,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,360

25	PB12-SE46	m	Subministrament i col.locació de barana ídem tipus SE04.2, de 359 cm d'alçada, conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral 70x20mm, a la vegada cargolat a perfil T ancorat a pilar mitjançant spit-rock. Inclou xapa de remat del paviment. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta tercera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Ajust		10,360				10,360	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 330

			TOTAL AMIDAMENT 14,360				
26	PAB0-SE47	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a taller i compostat per una fulla practicable de mesures 140x274 cm; malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral, a la vegada soldat a perfil lateral L i T ancorat a mur i pilar, respectivament; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i maneta d'acer inoxidable. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27	PB12-SE48	m	Subministrament i col.locació de barana ídem tipus SE04.1, conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral, a la vegada soldat a perfil continu T ancorat a llosa mitjançant spit-rock; passamà de 30 mm de ferro, amb pipetes soldades a marc de pletina. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. VEURE CRITERIS ESCALES. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Altell Soterrani ++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Ajust		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

28	PB12-SE49	m	Subministrament i col.locació de malla galvanitzada de deployé de separació entre ascensors amb subestructura de suportació formada per perfils IPE o UPN. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 331

5	++Planta cinquena++		2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	++Planta altell 1++		2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

29	PAN5-SE51	u	Subministrament i col.locació d' ut. emmarcat EMC-500 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 82x283cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A9.1. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

30	PAN5-S51B	u	Subministrament i col.locació d'ut. d'emmarcat EMC-500 Tipo Finestra ídem tipus SE05.1, a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 80x269cm. lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A9.1. Inclòs Perfil RPT. Ref A09.2. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31	PAN5-S51C	u	Subministrament i col.locació d'ut. d'emmarcat EMC-500 Tipo Finestra ídem tipus SE05.1, a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 80x245cm. lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A9.1. Inclòs Perfil RPT. Ref A09.3. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 332

TOTAL AMIDAMENT			4,000

32	PAN5-SE52	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 348x274cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.PORTA ENTRADA. Inclòs Metbo 1 Central, Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

33	PAN5-SE54	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 348x274cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.PORTA OFFICE.Perfil RPT Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

34	PAN5-SE55	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 106x274cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.Porta Habitatge passant. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 333

TOTAL AMIDAMENT26,000

35PAN5-SE56u

Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 253x493cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A3.1. Inclòs Perfil RPT.
Nota:
Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.
Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.
Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.
Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

36PAN5-SE57u

Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 182x467cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A3.2. Inclòs Perfil RPT
Nota:
Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.
Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.
Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.
Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta sisena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

37PAN5-SE58u

Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 183x213cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.1. Inclòs Perfil RPT.
Nota:
Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.
Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.
Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.
Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

38PAN5-SE59u

Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 185x239cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.2. Inclòs Perfil RPT.
Nota:
Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.
Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.
Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.
Comprobació de mides a obra.

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 334

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

39

PAN5-S510

u

Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 202x239cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.3. Inclòs Perfil RPT.

Nota:

Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.

Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.

Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.

Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.

Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.

Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

40

PAN5-S511

u

Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 213x239cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.4. Inclòs Perfil RPT.

Nota:

Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.

Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.

Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.

Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.

Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.

Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

41

PAN5-S512

u

Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 91x208cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-05. Inclòs Perfil RPT.

Nota:

Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.

Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.

Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.

Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.

Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.

Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta sisena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 335

42	PAN5-S513	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 243x192cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-1.1. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

43	PAN5-S514	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 239x189cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-1.2.Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta tercera++		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta quarta++		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta cinquena++		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta sisena++		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

44	PAN5-S515	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 243x192cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A02. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 336

45	PAN5-S516	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 243x192cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-7.1. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

46	PAN5-S517	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra ídem tipus SE05.16, a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 239x213cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-7.2. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

47	EARDSE28	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.1, mesures totals 252x283 cm. Composada per fixe inferior i dues fulles abatibles amb retenidor d'obertura. Element col.locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

48	EARDSE29	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 117x274 cm. Col.locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 337

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

49	EARDSE99	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.1, mesures totals 236x283 cm. Composada per fixe inferior i dues fulles abatibles amb retenidor d'obertura. Element col.locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar. V03 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

50	EARDSE27	ut	Subministrament i muntatge de finestral de 2470 mm de longitud per 2830 mm d'alçada. Finestral compost per una embocadura perimetral fabricada a base de platina d'acer de 150 x 8 mm formant un calaix de 2470 mm de llargada per 2830 mm d'alçada i una profunditat de 150 mm. Horitzontalment ia una altura de 1.160 mm es col·locarà un travesser intermedi fabricat amb una platina de 85 mm x 25 mm amb una esquerd a fressada a cada costat de la cara de 25 mm de profunditat. El travesser s'unirà a la embocadura perimetral mitjançant soldadura. L'embocadura es fixarà a obra mitjançant daus. Un cop realitzats tots els treballs de mecanitzat i soldadura se zincarà. L'acabat de l'embocadura seràlacat color RAL estàndard (no metal·litzat). Al buit superior de 2.470 mm x 1.670 mm es col·locarà una finestra de doble fulla amb obertura oscil·lo-batent. Finestra fabricada amb perfils d'alumini extrusionat amb trencament de pont tèrmic i acabat lacat, color RAL estàndard (no metal·litzat). La fusteria es fixaran a l'embocadura perimetral mitjançant cargols i segellaran a l'embocadura perimetral mitjançant silicona Les finestres superiors practicables s'envidraran amb un vidre doble compost per una lluna incolora exterior de 6 mm temperada amb capa sota emissiva, càmera d'aire intermèdia de 16 mm color negre i un laminar incolor interior 4+4mm. El buit fix inferior s'envidrará amb un vidre doble compost per una lluna exterior temperada de 6 mm amb capa sota emissiva, càmera d'aire intermèdia de 16 mm color negre i una lluna incolora interior de 6 mm temperada i serigrafiada perimetralment amb una franja de 50 mm aproximadament. El vidre es fixarà a l'embocadura perimetral mitjançant silicona estructural. Inclou subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 247x283 cm. Composada per fixe inferior de mesures 247x116 cm i dues fulles abatibles de 123x160 cm amb retenidor d'obertura. Element col.locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta sisena++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 338

51	EARDSE74	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.1, mesures totals 452x274 cm. Composada per dos fixes inferiors i quatre fulles abatibles amb retenidor d'obertura. Element col.locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar. V02 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 8 mm, tipus ARIPLAK DAG6132 o equivalent en DAG6132 o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 10 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

TOTAL AMIDAMENT 1,000

52	EARDSE98	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.3, mesures totals 236x250 cm. Col.locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; 3 frontisses, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. V02 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 8 mm, tipus ARIPLAK DAG6132 o equivalent en DAG6132 o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 10 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

53	EARDSE97	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.3, mesures totals 247x250 cm. Col.locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. V02 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 8 mm, tipus ARIPLAK DAG6132 o equivalent en DAG6132 o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 10 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 339

54	PAVE-SE71	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini compost per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46x203 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta cinquena++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

55	PAVE-SE72	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini ídem tipus A07.1, compost per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46.5x203 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

56	PAVE-SE73	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini ídem tipus A07.1, compost per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46.5x203 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

57	PAVE-SE74	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini de TAMILUZ o equivalent, color RAL a escollir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent. Composat per dues fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 50x229 cm. Safata fixada amb procediment mecànic a lateral de bastidor perimetral en perfil tubular d'alumini extrusionat 60x40mm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de lleves i topall de final de carrera de corredera. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 340

1	++Planta primera++		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

58	PAVE-SE75	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini, ídem tipus A07.01, compost per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 44x229 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta tercera++		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

59	PAVE-SE76	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini, ídem tipus A07.01, compost per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46x229 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta tercera++		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta quarta++		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta cinquena++		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	++Planta sisena++		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

60	EARDSE41	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic conformat a mida i homologat EI2 60-C5; mesures totals 200x263 cm. Composat per una fulla practicable de 85x257 cm i una fulla fixa de 105x257 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. VEURE DESCRIPCIÓ MARC DE PLETINA TIPUS SE02.1. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 341

61	EARDSE42	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic conformat a mida i homologat EI2 60-C5; ídem tipus SE08.1, mesures totals 195x263 cm. Comosat per una fulla practicable i una fulla fixa; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. VEURE DESCRIPCIÓ MARC DE PLETINA TIPUS SE02.1. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

62	EARDSE43	ml	Subministrament i col.locació de passamà, ídem tipus SE01.3, composta per barrots verticals de ferro galvanitzat de diám.15 mm cada 1m soldats a passamà tipus pletina de 50x10 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			229,050				229,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,050

63	PB12-SE96	m	Subministrament i col.locació de passamà, ídem tipus SE01.3, composta per barrots verticals de ferro galvanitzat de diám.15 mm cada 1m soldats a passamà tipus pletina de 50x10 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			42,600				42,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,600

64	PE40-SE12	u	Subministrament i col.locació de sombreret de ferro galvanitzat, compostat per lames fixes fixades a subestructura i coberta amb pendent. NOTA: Mesures a.c.o., veure plànols cobertes. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 342

1	++Planta sisena++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta coberta 1++		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta coberta 2++		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

65	P6A8-S131	m	Subministrament i muntatge de porta corredissa d'acer zincat de 7500 mm de longitud per 2540 mm d'alçada amb forma trapezoïdal, amb accionament motoritzat mitjançant motor i cremallera. Porta composta d'una guia inferior d'acer de 15400 mm de longitud fixada al terra mitjançant tacs o potes de subjecció, fulla motoritzada composta per un marc perimetral fabricat amb tubs d'acer de secció rectangular 100x50x4 mm i barrots verticals de 15 mm de diàmetre separats 100 mm entre ells, barrots fixats al marc perimetral mitjançant soldadura i rodes inferiors d'acer. La porta portarà incorporada una porta de vianants de 1100 mm d'amplada per 2540 mm d'alçada. Porta fabricada mitjançant tubs, barrots d'acer i equipada amb pany amb clau, frontisses i tirador. L'acabat serà lacat color RAL estàndard (no metal·litzat). A l'extrem oposat al motor es col·locarà un palastre d'acer fixat al terra amb tacs i fabricat a base de platines i un tub d'acer de 100x100x4 mm per tancament de la fulla. Torre per equilibri de la fulla fabricada amb tubs i platines d'acer amb acabat lacat. Sobre la torreta es col·locaran dos panells per a tancament del motor i suport de les botoneres per part de l'industrial instal·lador del connexionat elèctric. (VEURE PLÀNOL DGA-9.12). Element lateral de mesures 40x254 cm, conformat per xapa metàl·lica soldada a marc L per incorporació de porter elèctric. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

66	P6A8-S132	m	Subministrament i muntatge de porta corredissa d'acer zincat de 7500 mm de longitud per 2540 mm d'alçada amb forma trapezoïdal, amb accionament motoritzat mitjançant motor i cremallera. Porta composta d'una guia inferior d'acer de 15400 mm de longitud fixada al terra mitjançant tacs o potes de subjecció, fulla motoritzada composta per un marc perimetral fabricat amb tubs d'acer de secció rectangular 100x50x4 mm i barrots verticals de 15 mm de diàmetre separats 100 mm entre ells, barrots fixats al marc perimetral mitjançant soldadura i rodes inferiors d'acer. La porta portarà incorporada una porta de vianants de 1100 mm d'amplada per 2540 mm d'alçada. Porta fabricada mitjançant tubs, barrots d'acer i equipada amb pany amb clau, frontisses i tirador. L'acabat serà lacat color RAL estàndard (no metal·litzat). A l'extrem oposat al motor es col·locarà un palastre d'acer fixat al terra amb tacs i fabricat a base de platines i un tub d'acer de 100x100x4 mm per tancament de la fulla. Torre per equilibri de la fulla fabricada amb tubs i platines d'acer amb acabat lacat. Sobre la torreta es col·locaran dos panells per a tancament del motor i suport de les botoneres per part de l'industrial instal·lador del connexionat elèctric.rat a estructura i guia inferior enrasada (VEURE PLÀNOL DGA-9.12). Element lateral de mesures 40x254 cm, conformat per xapa metàl·lica soldada a marc L per incorporació de porter elèctric. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 343

67	PAB0-S141	u	Subministrament i col.locació de tancament metàl·lic de ferro zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per 5 fulles d'igual amplada, de les quals 4 són abatibles i una fixa, la central. Conjunt a verificar segons projecte d'ENDESA. Tot l'element està format per perfils en L de 2mm de gruix col·locats a 45graus, segons detall, i el marc perimetral de cada fulla també és un perfil en L de 8mm. Dimensionat dels perfils d'acer galvanitzat a confirmar pel contractista. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell 1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

68	PAB0-S142	u	Subministrament i col.locació de tancament metàl·lic de ferro zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per 13 fulles d'igual amplada, excepte dues, agrupades en parelles, excepte un grup de tres fulles fixes. La resta de fulles són totes abatibles. Tot l'element està format per perfils en L de 2mm col·locats a 45graus, segons detall, i el marc perimetral de cada fulla també és un perfil en L de 8mm. Dimensionat dels perfils d'acer galvanitzat a confirmar pel contractista. Conjunt a verificar segons CGPs. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell 1++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa++		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

69	PB12-SB16	m	Subministrament i col.locació de barana h90 cm conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a perfil perimetral de 70x10mm, a la vegada soldat a perfil T ancorat a mur mitjançant spit-rock; tram central format per muntants de pletina ancorats a forjat mitjançant spit-rock. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 344

70	PAB0-S171	u	Subministrament i muntatge de tancament fix compost per muntants verticals de 5790 mm d'alçada separats entre ells 1970 mm i travessers horitzontals de 1970 mm de longitud separats entre ells 3310 mm al buit superior i 2480 mm al buit inferior. Muntants i travessers fabricats a base d’una combinació de perfils d'alumini extruït amb acabat lacat sistema TALLERS INOX o similar, amb ruptura de pont tèrmic, interiorment reforçats mitjançant tubs d'acer galvanitzat. Els muntants i travessers es fixaran a obra mitjançant ancoratges i llistons d'acer galvanitzat. Perimetralment es rematarà a obra mitjançant motllures de xapa d'alumini de 2 mm de gruix amb acabat lacat, llana de roca i butíl. El tancament dels buits es realitzarà mitjançant un doble vidre compost per una lluna incolora de 6 mm de gruix amb capa sota emissiva, càmera d'aire intermèdia de 16 mm color negre i un vidre laminar incolor 4+4 mm amb butíral acústic. Elements metàl·lics galvanitzats, mesures totals segons planilla. Composat per dos mòduls de fusteria; mòdul 1, compostat per quatre fulles abatibles de mesures 105x248 cm, i dues fulles superiors fixes de 209x331 cm; mòdul 2, compostat per sis fulles abatibles i dos fixes de mesures 96x248 cm i quatre fulles superiors fixes de 192x331 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau (excepte en porta d'accés a centraleta d'incendis), pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butíral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

71	PAB0-S172	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat ídem tipus SE17.1, mesures segons planilla. Composat per dos mòduls de fusteria; mòdul 1, compostat per quatre fulles abatibles de mesures 105x248 cm, i dues fulles superiors fixes de 209x248 cm; mòdul 2, compostat per vuit fulles abatibles de mesures 100x248 cm i quatre fulles superiors fixes de 200x248 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau (excepte en porta d'accés a centraleta d'incendis), pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butíral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

72	P56E-SE19	u	Subministrament i col.locació d'element de vidre estructural compostat per perfils metàl·lics en U d'acer zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, i vidres de seguretat transparents 8+10 mm amb butíral de polivinil trepitjables i antilliscants tipus CriSamarSTEP Lunarís-T de Sevasa o equivalent. Mesures totals 120x120 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 345

1	++Planta primera++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

73	PB1C-SE21	m	Subministrament i col.locació de doble passamà de ferro galvanitzat, compostat per tubular d30 mm amb pipeta soldada a pletina d'ancoratge. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta sisena++							
2	++Planta coberta 1++							
3			82,900				82,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,900

74	PB1C-S211	m	Subministrament i col.locació de passamà de ferro galvanitzat, compostat per tubular d20 mm amb pipeta soldada a tubular 70x20x1,5 de Barana SE04.3 Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++							
2	++Planta cinquena++							
3	++Planta sisena++							
4	++Planta coberta 1++							
5			127,000				127,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

75	PB1C-SE22	m	Subministrament i col.locació de passamà de ferro zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per tubular ?30 mm soldat a pletines verticals col.locades c/100 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++							
2	++Planta cinquena++							
3			12,050				12,050	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 346

TOTAL AMIDAMENT		12,050

76	PB35-S231	m	Subministrament i col.locació de cables metàl.lics galvanitzats trenats d4mm (5u), tensats mitjançant ressorts soldats a perfil metàl.lic d'acer galvanitzat L40x40 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++							
2	++Planta sisena++							
3			30,700				30,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,700

77	PB35-S232	m	Subministrament i col.locació de cables metàl.lics galvanitzats trenats d4mm, ídem tipus SE23.1. Longitud 0,85 ml/u; c/100 mm (4u). Element ancorat a la mitgera. Inclou reforç tipus perfil a la divisoria. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			83,000				83,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

78	PB1D-S241	m	Subministrament i col.locació de passamà de fusta natural per envernissar, compostat per secció massissa d30 mm i pipeta d'acer per lacar, color RAL a definir per la DF. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou envernissat de la fusta i acabat de l'acer lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++							
2			32,900				32,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,900

79	PB1D-S242	m	Subministrament i col.locació de passamà ídem tipus SE24.1, compostat per tubular metàl.lic zincat per lacar, color RAL a definir per la DF. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou envernissat de la fusta i acabat de l'acer lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 347

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++							
2	++Altell Soterrani ++							
3	++Planta baixa++							
4	++Planta primera++							
5	++Planta segona++							
6	++Planta tercera++							
7	++Planta quarta++							
8	++Planta cinquena++							
9	++Planta sisena++							
10	++Planta altell 1++							
11	++Planta coberta 1++							
12			159,000				159,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,000

80	PAS2-S251	u	Element metàl·lic homologat EI2 30-C5, mesures totals 90x218cm. Composat per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. - Suministrament i col·locació d'acer S275JR galvanitzat en calent per a marc perimetral per bastiment de porta, de dimensions exteriors 90x225 cm, de perfil normalitzat L, T, rectangular o quadrat, ancorat mecànicament a paraments verticals i horitzontals, amb fixacions tipus spit-rock i/o amb ancoratges metàl·lics i resines, de geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. - Suministrament i col·locació de 1 porta metàl·lica de xapa cega, de 1 fulla/porta batent de 80x220 cm, homologada EI2 30-C5. Inclou 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia; geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. Acabat lacat color a definir per la DF de e=60 micres (mínim), carta Adapta o equivalent, amb segell de qualitat Qualicoat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: de polietilè --- Tancaportes: Dorma TS98 Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletoria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 348

81	PQZ0-SE26	u	Subministrament i col·locació de suport aparcabicicletes (5u) d'acer galvanitzat, mesures estàndar. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

82	PAS2-S252	u	Element metàl·lic homologat EI2 30-C5, mesures totals 90x218cm. Composat per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. - Suministrament i col·locació d'acer S275JR galvanitzat en calent per a marc perimetral per bastiment de porta, de dimensions exteriors 90x225 cm, de perfil normalitzat L, T, rectangular o quadrat, ancorat mecànicament a paraments verticals i horitzontals, amb fixacions tipus spit-rock i/o amb ancoratges metàl·lics i resines, de geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. - Suministrament i col·locació de 1 porta metàl·lica de xapa cega, de 1 fulla/porta batent de 80x220 cm, homologada EI2 30-C5. Inclou 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia; geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. Acabat lacat color a definir per la DF de e=60 micres (mínim), carta Adapta o equivalent, amb segell de qualitat Qualicoat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: de polietilè --- Tancaportes: Dorma TS98 Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletoria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

83	SERSE271	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF; mesures totals 270x250 cm. Composat per tres fulles practicables de 90x250 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta sisena++			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta coberta 1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 349

3		S					3,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

84	EARDSE83	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, ídem tipus SE27.1. Mesures totals 180x250 cm. Composat per dues fulles practicables de 90x250 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani-1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

85	EARDSE85	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 175x20 cm. Composat per marc perimetral i lames estàndar. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2		S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

86	EARDSE86	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, ídem tipus SE29.1, per lacar, color RAL a definir per la DF. Mesures totals 175x20 cm. Composat per marc perimetral i lames estàndar. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 350

87	EARDSE87	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5; mesures totals 165x262 cm. Composat per una fulla practicable de 155x257 cm; 3 frontisses per fulla, tancament automàtic de cop mitjançant electroimant a terra o sostre, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

88	EARDSE88	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5; ídem tipus P30.1, mesures totals 155x262 cm. Composat per una fulla practicable de 145x257 cm; 3 frontisses per fulla, tancament automàtic de cop mitjançant electroimant a terra o sostre, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

89	EARDSE89	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5; ídem tipus P30.2, mesures totals 360x262 cm. Composat per dues fulles practicables de 219x257 cm i 132x257 cm, resp. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 351

90	EARDSE90	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5; mesures totals 315x262 cm. Composit per dues fulles practicables de 152x257 cm; 3 frontisses per fulla, tancament automàtic de cop mitjançant electroimant a terra o sostre, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

91	EARDSE91	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, format per perfil tubular Ø25 mm ancorat a muret de coberta. Dos esglaons, barana de 91 cm d'alçada, a partir de 80 cm del paviment acabat. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta sisena++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta coberta 1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3		S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

92	EARDSE33R	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 152x274 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 147x272 cm i col.locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta sisena++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3		S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 352

93	EARDSE44R	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 202x274 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 93x272 cm i col.locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

94	EARDSE55R	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, idem tipus SE34.1, mesures totals 125x274 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 120x272 cm i col.locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

95	EARDSE66R	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, idem tipus SE34.1, mesures totals 145x274 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 140x272 cm i col.locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 353

96	SER90000	m	Subministrament i col.locació de perfil en forma de T invertida anclada per la part superior del forjat. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++		74,850				74,850	C#*D#*E#*F#
2	++Planta segona++		75,340				75,340	C#*D#*E#*F#
3	++Planta tercera++		75,340				75,340	C#*D#*E#*F#
4	++Planta quarta++		46,470				46,470	C#*D#*E#*F#
5	++Planta cinquena++		51,600				51,600	C#*D#*E#*F#
6	++Planta sisena++		19,380				19,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,980

97	SER90001	m	Subministrament i col.locació de xapa perimetral de coberta de graves, fixada a parament per sobre de la làmina impermeabilitzant Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta sisena++		126,780				126,780	C#*D#*E#*F#
2	++Planta setena + coberta 1++		162,950				162,950	C#*D#*E#*F#
3	++Planta coberta 2++		36,820				36,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,550

98	SER90002	m	Subministrament i col.locació de xapa de remat (cubremurs) d'acer galvanitzat, e=1,5mm, amb un de desenvolupament màxim d'1,20m, fixada a parament. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++		17,600				17,600	C#*D#*E#*F#
2	++Planta cinquena++		17,600				17,600	C#*D#*E#*F#
3	++Planta sisena++		225,800				225,800	C#*D#*E#*F#
4	++Planta coberta++		33,600				33,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,600

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 354

SUBCAPÍTOL	02	SERRALLERIES EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SERSE351	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x455 cm. Composat per una fulla oscil·lant de 123x305 cm, una fulla fixa de 323x305 cm i un fixe superior de 150x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany de seguretat amb clau i maneta interior d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2		S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	SERSE352	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x455 cm. Composat per dues fulles practicable de 123x305 cm, una fulla fixa de 196x305 cm i un fixe superior de 150x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau de seguretat, i poms d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	SERSE353	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x430 cm. Composat per una fulla practicable de 123x280 cm, un fixe de 323x280 cm i un fixe superior 446x150 cm; vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.			

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 355

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	SERSE354	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x600 cm. Comosat per una fulla oscil·lant de 123x305 cm, una fulla fixa de 323x305 cm i un fixe superior de 295x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany de seguretat amb clau i maneta interior d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	SERSE355	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x375 cm. Comosat per una fulla oscil·lant de 123x225 cm, una fulla fixa de 323x225 cm i un fixe superior de 150x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany de seguretat amb clau i maneta interior d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
2		S					5,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 356

6	SERSE360	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 235x408 cm. Comosat per dues fulles practicables de 118x243 cm i un fixe superior de 165x235 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany amb clau i manetes interiors d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7	SERSE370	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 217x377 cm. Comosat per dues fulles practicables de 109x297 cm i un fixe superior de 217x80 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	SERSE380	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 378x70 cm. Comosat per dues fulles corredisses de 190x70 cm; guia oculta integrada en marc perimetral de pletina i pany del vidre amb clau. Inclou vidre 5+5. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 357

9	SERSE391	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 477x274 cm. Comosat per quatre fulles practicables de 93x274 cm i una fulla fixa de 93x274 cm; tancaportes integrat en perfileria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10	SERSE392	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x274 cm. Comosat per quatre fulles practicables de 105x274 cm; tancaportes integrat en perfileria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	SERSE393	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x496 cm. Comosat per quatre fulles practicables de 105x290 cm i dos fixes superiors de 209x206 cm; tancaportes integrat en perfileria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 358

12	SERSE394	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x496 cm. Comosat per quatre fulles practicables de 93x290 cm, una fulla fixa de 93x290 cm i tres fixes superiors de 187x206 cm i 93x206 cm, respectivament; tancaportes integrat en perfileria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13	SERSE401	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x283 cm. Comosat per tres fulles fixes, dos de 133x283 cm i una 150x283 cm, respectivament. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell 1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14	SERSE402	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 477x283 cm. Comosat per tres fulles fixes, dos de 158x283 cm i una de 150x283 cm, respectivament. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell 1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 359

15	SERSE410	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 250x496 cm. Composit per dues fulles practicables de 125x290 cm i un fixe superior de 250x206 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany amb clau i manetes d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu composit per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	SERSE420	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 96x370 cm. Composit per una fulla practicable de 90x290 cm i un fixe superior de 96x80 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	SERSE431	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 150x274 cm. Composit per una fulla practicable de 90x274 cm amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 53x274 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Vidre amb càmara (6+6/x/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 360

18	SERSE432	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 160x274 cm. Composit per una fulla practicable de 90x274 cm amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 63x274 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Vidre amb càmara (6+6/x/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19	SERSE441	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 117x210 cm. Composit per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 30x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3		S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

20	SERSE442	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE44.1, mesures totals 175x210 cm. Composit per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 88x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 361

21	SERSE443	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5, mesures totals 117x210 cm. Composit per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 30x210 cm; aplacat interior de fusta contraxapada, 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 45dB. Premarc de ferro fixat a mur de bloc mitjançant aïlladors; marc perimetral d'acer conformat en calent, omplert a l'interior amb aïlladors d'alta densitat; marc inferior ocult i tancament tipus lleva. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22	SERSE444	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE44.1, mesures totals 184x210 cm. Composit per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 97x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Element homologat EI2 60-C5 Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23	SERSE445	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE44.1, mesures totals 117x210 cm. Composit per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 30x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Aplacat interior de fusta contraxapada. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 362

24	SERSE451	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 125x210 cm. Composit per una fulla practicable de 90x210 cm, tipus TC2 de SINTEC o equivalent, amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 30x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 50dB. Premarc d'acer conformat en calent fixat a mur de bloc mitjançant aïlladors de cautxú per parets i omplert amb llana de roca d'alta densitat; marc inferior ocult i tancament tipus lleva; vidre amb càmara (6+6/50/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2		S					3,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

25	SERSE452	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE45.1, mesures totals 165x210 cm. Composit per una fulla practicable de 90x210 cm, tipus TC2 de SINTEC o equivalent, amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 70x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. NOTA: El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 50dB. Premarc d'acer conformat en calent fixat a mur de bloc mitjançant aïlladors de cautxú per parets i omplert amb llana de roca d'alta densitat; marc inferior ocult i tancament tipus lleva; vidre amb càmara (6+6/50/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26	SERSE461	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5, mesures totals 200x210 cm. Composit per dues fulles practicables de 100x210 cm; aplacat interior de fusta contraxapada, 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 363

27	SERSE462	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE46.1, mesures totals 195x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 97,5x210 cm; aplacat interior de fusta contraxapada, 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28	SERSE471	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 156x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 78x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29	SERSE472	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE47.1, mesures totals 165x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 82,5x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 364

30	SERSE473	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE47.1, mesures totals 205x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 102,5x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31	SERSE481	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 200x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 100x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32	SERSE482	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 175x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 88x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

33	SERSE483	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 200x210 cm. Composat per dues fulles fixes de 100x210 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.				

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 365

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Altell Soterrani ++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

34	SERSE490	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic conformat a mida i galvanitzat, mesures totals 240x135 cm. Marcs independents d'acer i vidres inclinats (6+6/x/4+4) fixats amb burlets de cautxú. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

35	SERSE501	m	Subministrament i col.locació de barana d'escala D. Veure criteris d'escalas al plànol DGA 7.01. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				27,000			27,000	C#*D#*E#*F#
2		S					27,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 27,000

36	SERSE502	m	Subministrament i col.locació de barana d'escala E. Veure criteris d'escalas al plànol DGA 7.02. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
2		S					21,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 21,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 366

37	SERSE503	m	Subministrament i col.locació de barana d'escala F. Veure criteris d'escalas al plànol DGA 7.02. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				32,000			32,000	C#*D#*E#*F#
2		S					32,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 32,000

38	SERSE510	m	Subministrament i col.locació de passamà tipus escala. Veure criteris d'escalas als plànols DGA 7. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
2		S					35,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 35,000

39	SERSE521	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat, mesures totals 167x154 cm. Compositat per dues fulles practicables de 83x154 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta altell 1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

40	SERSE522	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat ídem tipus SE52.1, mesures totals 182x220 cm. Compositat per dues fulles practicables de 91x220 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 367

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

41	SERSE541	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 40x80x25 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta altell 1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa++			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4		S					10,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

42	SERSE542	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 80x80x15 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

43	SERSE543	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 80x170x25 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta altell 1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3		S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 368

44	SERSE550	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 40x10cm. Conformat mitjançant xapa plegada e=2 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				100,000			100,000	C#*D#*E#*F#
2		S					100,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 100,000

45	SERSE560	m	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures segons planilla. Conformat mitjançant xapa plegada e=1 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				75,000			75,000	C#*D#*E#*F#
2		S					75,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 75,000

46	SERSE570	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 257x749 cm. Composat per nou quadrants de vidre laminat translúcid a l'àcid 6+6 de mesures 85x83 cm, recolzats sobre perfils T suspesos de perfil de sostre mitjançant barra roscada. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	++Planta altell 1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta baixa++			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4		S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

47	SERSE580	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, format per perfil tubular Ø25 mm. Caixa de protecció perimetral formada per pletines 60x10 mm i malla metàl.lica; integra element practicable i maneta de polietilè. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 369

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta Soterrani -1++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

48	SERSE590	m	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures segons planilla. Conformat mitjançant xapa e=10 mm; incorpora carril per a suspensió d'elements expositius. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
2		S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

49	SERSE600	u	Subministrament i col.locació de perfil tubular metàl.lic d'acer galvanitzat 150x70 mm, ancorat a mur i/o forjat; incorpora tensors i cables metàl.lics (11u) galvanitzats trenats Ø5 mm, tipus ABS1 Type A de RONSTAN o equivalent. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta cinquena++			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

50	SERSE610	m	Subministrament i col.locació de passamà metàl.lic galvanitzat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per tubular Ø30 mm i pipeta d'acer. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 370

51	SERSE620	u	Subministrament i col.locació de pantalla composta per bastidor amb travessers de perfils metàl·lics galvanitzats en U 50x50mm i xapes metàl·liques galvanitzades de 1mm a banda i banda, una perforada i una altra llisa. Conté panell acústic amb aïllament a soroll rosa de 25,4 dBA i índex ponderat de reducció sonora de 26dB a l'interior. El conjunt ha de tenir un aïllament acústic equivalent a un panell AISFON PI 200.Ancoratge a xemeneia mitjançant perfils metàl·lics galvanitzats en Z. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta sisena++			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	16	COMPLEMENTS
SUBCAPÍTOL	01	COMPLEMENTS A HABITATGES DOTACIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EARDEQ01	ut	EQ01 Campana extractora decorativa d'amplada 60cm classe A, model 3BC967GX de Balay o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de campana extractora d'amplada 60cm classe A, model 3BC967GX de Balay o equivalent, fixada mecànicament, inclòs accessoris, connexió elèctrica i conducte rígid d'acer inoxidable fins a connexió amb instal·lació de sortida de fums. - Inclou: -- Clapeta antiretom. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2							
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 371

18			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

2	EARDEQ02	ut	EQ02 Forn compacte, model 3CB4030X0 de Balay o equivalent format per: - Subministrament i col·locació de forn compacte, model 3CB4030X0 de Balay o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió elèctrica amb clavija de 25 A. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida i mantenir la garantia del producte.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipología A1							
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipología A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2b							
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							
18			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

3	EARDEQ03	ut	EQ03 Placa d'inducció de 2 punts de cocció, model 3EB930LQ de Balay o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de placa d'inducció de 2 punts de cocció, model 3EB930LQ de Balay o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió elèctrica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 372

2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2							
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							
18			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

4	EARDEQ04	ut	EQ04 Aigüera d'acer inox d'una cubeta i escorredor de 650x500 mm., model Classic 1C de Teka o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de aigüera d'acer inox d'una cubeta i escorredor de 650x500 mm., model Classic 1C de Teka o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2							
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 373

16			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							
18			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

5 EARDEQ05 ut

EQ05 Mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda i calenta, model L20 de Roca o equivalent, format per:
- Subministrament i col·locació de mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment, inclòs accessoris i connexió hidràulica.
- Inclou:
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2							
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							
18			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
23	Sala Polivalent 1							
24			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 374

6	EARDCU01	ut	Cuina tipologia A1, A2 i B1, mobiliari complet, format per:				
			La cuina de la tipologia A1, A2 i B1 esta conformada per un sistema de mobiliari modular d'aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements:				
			- Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batens les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt.				
			- Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera.				
			- Moble cantoner amb unes dimensions totals de 1,05m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest esta compostat per una porta abatible 0,45m de llarg i 0,81m d'alt				
			- Moble per a microones i forn amb unes dimensions totals de 1,18m de llarg per 0,65m d'alt i 0,6m d'ample. Aquest te un buit per a la col·locació dels electrodomèstics de 1,18m de llarg per 0,45m d'alt per 0,60m d'ample.				
			- Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.				
			- Element divisori situat al lateral de la nevera amb unes dimensions de 0,60m de llarg per 2,20m de llarg i un espessor aproximat de 20mm				
			- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.				
			- Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
206		S					54,000	SUMSUBTOTAL(G1:G205)

TOTAL AMIDAMENT 54,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 375

7	EARDCU02	ut	Cuina tipologia B2, mobiliari complet, format per: La cuina del tipus B2 esta conformada per un sistema de mobiliari modular d'aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements: - Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt. - Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,22m d'alt per 0,60m de llarg, el següent de 0,28m d'alt per 0,6m de llarg, i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg. - Armari amb una porta batent de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample. - Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms. - Calaixera amb unes dimensions totals de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt per 0,6m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,22m d'alt per 0,45m de llarg, el següent de 0,28m d'alt per 0,45 de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,45 de llarg - Moble cantoner amb unes dimensions totals de 1.05m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest esta compostat per una porta abatible 0,45m de llarg i 0,81m d'alt - Moble per a microones i forn amb unes dimensions totals de 1,18m de llarg per 0,65m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació dels electrodomèstics de 1,18m de llarg per 0,45m d'alt per 0,60m d'ample. - Element divisori situat al lateral de la nevera, amb unes dimensions de 0,60m d'ample per 2,20m de llarg i un espessor aproximat de 20mm - Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,9m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,95m de llarg per 0,09m d'ample per la resta. - Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia B2							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 376

8	EARDCU03	ut	Cuina tipologia C1, C2, C3 i C4, mobiliari complet, format per: La cuina del tipus C1, C2, C3 i C4 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements: - Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt. - Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera. - Armari amb una porta batent de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample. - Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms. - Moble per a forn amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,69m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació del electrodomèstic de 0,60m de llarg per 0,47m d'alt per 0,60m d'ample i sota aquest, disposa d'una calaixera de 0,60m de llarg per 0,20m d'alt per 0,60m d'ample. - Armari situat al lateral per a la nevera te unes dimensions de 0,20m de llarg per 2,50m d'alt i 0,60m d'ample. - Moble rebost, de 0,60m de llarg per 2,00m d'alt i 0,60m d'ample. El moble està format per 2 prestatges, i 4 cistelles; inclou les guies per les cistelles; inclou porta batent. - Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta. - Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia C1							
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia C2							
4			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia C3 C3b							
6			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia C4							
8			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 377

9	EARDCU04	ut	Cuina tipologia HA1, mobiliari complet, format per:				
			La cuina del tipus HA1 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements:				
			- Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt.				
			- Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera.				
			- Armari amb una porta batent de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample.				
			- Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.				
			- Moble per a forn amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,69m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació del electrodomèstic de 0,60m de llarg per 0,47m d'alt per 0,60m d'ample i sota aquest, disposa d'una calaixera de 0,60m de llarg per 0,20m d'alt per 0,60m d'ample.				
			- Armari situat al lateral per a la nevera te unes dimensions de 0,20m de llarg per 2,50m d'alt i 0,60m d'ample.				
			- Moble rebost, de 0,60m de llarg per 2,00m d'alt i 0,60m d'ample. El moble està format per 2 prestatges, i 4 cistelles; inclou les guies per les cistelles; inclou porta batent.				
			- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.				
			- Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia HA1							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 378

10	EARDCU05	ut	Cuina tipologia HA2, mobiliari complet, format per:				
			La cuina del tipus HA2 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements:				
			- Armari amb una porta batent de 0,30m de llarg per 0,74m d'alt i 0,60m d'ample.				
			- Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,6m de llarg per 0,71m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te un fix per ocultar l'aigüera de 0,15m d'alt per 0,60m d'ample, però es un espai buit sota l'aigüera. Amb un lateral per fixar aquest fix frontal.				
			- Armari situat a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,45m de llarg per 0,74m d'alt per 0,6m d'ample. Aquest armari te un fix per ocultar els fogons de 0,15m d'alt per 0,45m d'ample, però es un espai buit sota els fogons. Amb un lateral per fixar aquest fix frontal.				
			- Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.				
			- Calaixera amb unes dimensions totals de 0,30m de llarg per 0,74m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,15m d'alt per 0,30m de llarg, el següent de 0,30m d'alt per 0,30 de llarg i l'últim de 0,29m d'alt per 0,30 de llarg				
			- Moble cantoner amb unes dimensions totals de 0,90m de llarg per 0,74m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest esta compostat per una porta abatible 0,30m de llarg i 0,74m d'alt				
			- Moble per a microones i forn amb unes dimensions totals de 1,18m de llarg per 0,65m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació dels electrodomèstics de 1,18m d'ample per 0,45m d'alt per 0,60m d'ample.				
			- Element divisor situat al lateral de la nevera amb unes dimensions de 0,60m d'ample per 2,20m de llarg i un espessor aproximat de 20mm				
			- Element fix de 0,23m d'ample a mode de tapeta lateral per ocultar cantonada.				
			- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.				
			- Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia HA2							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 379

11	EARDCU06	ut	Cuina tipologia HA3, mobiliari complet, format per:				
			La cuina del tipus HA3 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements:				
			- Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt.				
			- Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera.				
			- Armari amb una porta batent de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample.				
			- Lleixa a nivell de campana sobre aplicat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.				
			- Moble per a forn amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,69m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació del electrodomèstic de 0,60m de llarg per 0,47m d'alt per 0,60m d'ample i sota aquest, disposa d'una calaixera de 0,60m de llarg per 0,20m d'alt per 0,60m d'ample.				
			- Moble rebost, de 0,60m de llarg per 2,00m d'alt i 0,60m d'ample. El moble està format per 2 prestatges, i 4 cistelles; inclou les guies per les cistelles; inclou porta batent.				
			- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.				
			- Inclou:				
			-- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable.				
			-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.				
			-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia HA3							
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	16	COMPLEMENTES
SUBCAPÍTOL	02	COMPLEMENTES A EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ80-H9TI	u	Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 2500 mm de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 5 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Taller de cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 380

2	PQ76-P401	u	Veure criteris de mobiliari als plànols DGA 6.22 a 6.24.				
			Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	PQ76-P402	u	Veure criteris de mobiliari als plànols DGA 6.19 a 6.21.				
			Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	PQ53-HAI1	m	RE.12.1 Formació de taulell de xapa d'acer inoxidable, format per:				
			Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, col·locat amb suport i encastat al parament				
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar Cafeteria							
2				2,350	0,600		1,410	C#*D#*E#*F#
3				2,350	0,390		0,917	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS										Data: 22/06/25	Pág.: 381
4				2,000	0,600	0,390		0,468	C#*D#*E#*F#		
5	illa				2,790	0,640		1,786	C#*D#*E#*F#		
7	Taller de cuina										
8					2,340	0,600		1,404	C#*D#*E#*F#		
9					2,340	0,390		0,913	C#*D#*E#*F#		
10				2,000	0,600	0,390		0,468	C#*D#*E#*F#		
11	illa				2,800	1,200		3,360	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT									10,726		

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	16	COMPLEMENTS
SUBCAPÍTOL	03	COMPLEMENTS A UNITAT CONVIVENCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ76-P4X2	u	Veure criteris de mobiliari als plànols DGA 6.19 a 6.21. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta baixa++		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	17	INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
SUBCAPÍTOL	01	INSTAL·LACIONS FONTANERIA A HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS			Data: 22/06/25	Pàg.: 382
1	PFC0-Z0A1	m	Instal·lació de fontaneria de l'HABITATGE TIPUS 1 (NO PASSANT) comptabilitzada des de la clau d'abonat fins a cada un dels punts de consum. Inclou canonades, aïllaments, claus i tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon de les següents partides: - 1 clau d'abonat AFS de 3/4", col·locada a l'entrada de l'habitatge. - 1 clau de tall de la xarxa ACS de 3/4", col·locada a l'entrada de l'habitatge. - 2 claus de tall a l'entrada de la cuina de 3/4" - 2 claus de tall a l'entrada del bany de 1/2" - 21 ml de tub de PP-R32mm Serie 3.2 (segons plànols) protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 8 ml de tub de PP-R25mm serie 3.2 (segons plànols) protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 22 ml de tub de PP-R20mm serie 3.2 (segons DG) protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - Accessoris, unions, suports, fixacions, soldadures, etc. - Alimentació amb PE als diferents aparells sanitaris	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº hab,					
2	HABITATGES TIPUS 1.		57,000				57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							57,000

2	PFC0-Z0A2	m	Instal·lació de fontaneria de l'HABITATGE TIPUS 2 (PASSANT) comptabilitzada des de la clau d'abonat fins a cada un dels punts de consum. Inclou canonades, aïllaments, claus i tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon de les següents parts: - 1 clau d'abonat AFS de 1'', col·locada a l'entrada de l'habitatge. - 2 claus de tall de la xarxa ACS/AFS de la cuina de 1'', a l'entrada recinte. - 2 claus de tall de la xarxa ACS/AFS del tanc termodinàmic de 1'', a l'entrada recinte. - 2 claus de tall a l'entrada del bany de 3/4'', a l'entrada del recinte - 18 ml de tub de PP-R32mm Serie 3.2 protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 10 ml de tub de PP-R25mm serie 3.2 protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 26 ml de tub de PP-R20mm serie 3.2 protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 10 ml ACS-R de tub de PP-R20mm serie 3.2 per protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - Accessoris, unions, suports, fixacions, soldadures, etc. - Alimentació amb PE als diferents aparells sanitaris							

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº hab,					
2	HABITATGES TIPUS 2		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							26,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	17	INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS FONTANERIA A SERVEIS COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	CONNEXIÓ A SUBMINISTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PFB3-DVWE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 383

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		15,000	1,050	1,050		16,538	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,538

2	PFB3-DW2P	m	Tub de polietilè de signació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a bateria diam. 90		10,000	1,050	1,050		11,025	C#*D#*E#*F#
2	a bateria diam 75		10,000	1,050	1,050		11,025	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,050

3	PFB3-DW2K	m	Tub de polietilè de signació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a bateria		10,000	1,050	1,050		11,025	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,025

4	PN12-DPKW	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PN84-DABU	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriments de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PJ64-9FRN	u	Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nominal 100 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embreadada, autonetejant, connectat a la xarxa					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PJM4-3HLN	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4", connectat a una bateria o a un ramal					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 384

1	Serveis comuns		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Bugaderia		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8	PJ56-9LE2	u	Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra orientable, entrada per a embroidar, sortida roscada de diàmetre 20mm, per a bateries, muntada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Valvules comptadors	T						
2	Serveis comuns		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Bugaderia		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Bugaderia		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10	PN12-DPML	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	by pass grup		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	17	INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS FONTANERIA A SERVEIS COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 385

1	Z1015FS1	U	Instal·lació de distribució comptabilitzada des de l'escomesa a cadascun dels punts de consum de la xarxa de fontaneria de l'edifici. Inclou canonades, aïllaments, sistemes d'acumulació i bescanvi, bombes i tots eles elements necessaris pel correcte funcionament dins del marc normatiu.				
			Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.				
			En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.				
			S'inclou la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores.				
			La instal·lació es compon de les següents partides:				

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PN12-DPMG	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bateria xarxa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PN12-DPMK	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bateria pr		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	PN84-DADM	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriments de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bateries pre		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	PN84-DADL	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriments de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bateria xarxa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 386

6	PNE1-763Y	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada bateries		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7	PJM4-3HLN	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4'', connectat a una bateria o a un ramal				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

8	PJ56-9LE2	u	Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra orientable, entrada per a embridar, sortida roscada de diàmetre 20mm, per a bateries, muntada				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Valvules comptadors	T	83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatges							

TOTAL AMIDAMENT 83,000

9	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2''				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Valvules comptadors	T	83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatges							

TOTAL AMIDAMENT 83,000

10	PN71-ED59	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	habitatges P1 a P4		68,000				68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

11	PNC1-H9O9	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HABITATGES TIPUS 2	T	nº hab,				26,000	C#*D#*E#*F#
2			26,000					
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 387

12

PJ54-78RI

u

Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs de diàmetre 90 mm, amb alimentació central inferior, per a 39 comptadors amb connexió mitjançant pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amb pressió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

13

PJ54-78R4

u

Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 2 fileres amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació central inferior, per a 18 comptadors amb connexió mitjançant pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sense pressió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

14

PFC0-4I16

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		90,000	1,050	1,000		94,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT94,500

15

PFC0-4I13

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	recilada jardi p04		70,000	1,050	1,000		73,500	C#*D#*E#*F#
3	recilada jardi p05		50,000	1,050	1,000		52,500	C#*D#*E#*F#
4	DI. QH		70,000	1,050	1,000		73,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT199,500

16

PFC0-4I0X

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	SERVEIS COMUNS		70,000	1,050	1,000		73,500	C#*D#*E#*F#
3	QH		20,000	1,050	1,000		21,000	C#*D#*E#*F#
4	Derivacions individual HAB.		3.520,000	1,050	1,000		3.696,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3.790,500

17

PFC0-4I0U

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	SERVEIS COMUNS		185,000	1,050	1,000		194,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 388

3

QH

14,000

1,050

1,000

14,700

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

208,950

18

PFC0-4HYE

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	SERVEIS COMUNS		75,000	1,050	1,000		78,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

78,750

19

PFC0-4HYC

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	SERVEIS COMUNS		60,000	1,050	1,000		63,000	C#*D#*E#*F#
3	qh		20,000	1,050	1,000		21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

84,000

20

PFQ0-3KWR

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		90,000	1,050	1,000		94,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

94,500

21

PFQ0-3L42

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	recilada jardi p04		70,000	1,050	1,000		73,500	C#*D#*E#*F#
3	recilada jardi p05		50,000	1,050	1,000		52,500	C#*D#*E#*F#
4	DI. QH		70,000	1,050	1,000		73,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

199,500

22

PFQ0-3L05

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	SERVEIS COMUNS		70,000	1,050	1,000		73,500	C#*D#*E#*F#
3	QH		20,000	1,050	1,000		21,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 389

4	Derivacions individual HAB.		3.520,000	1,050	1,000		3.696,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.790,500

23	PFQ0-3L04	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%accés,			
2	SERVEIS COMUNS		190,000	1,050	1,000		199,500	C#*D#*E#*F#
3	QH		15,000	1,050	1,000		15,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,250

24	PFQ0-3L03	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%accés,			
2	SERVEIS COMUNS		75,000	1,050	1,000		78,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,750

25	PFQ0-3L02	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%accés,			
2	SERVEIS COMUNS		60,000	1,050	1,000		63,000	C#*D#*E#*F#
3	qh		20,000	1,050	1,000		21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

26	PN38-EBYY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1’’1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Clau general SERVEIS COMUNS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27	PN38-EBYS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1’’1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Clau general QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 390

28	PN38-EC2A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4’’, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claus de tall	T	uts					
2	Serveis comuns		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claus de tall	T	uts					
2	Serveis comuns		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claus de tall	T	uts					
2	Serveis comuns		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

31	PN83-AML9	u	Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2’’ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriments de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	by pass reg		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

32	PN83-AMLY	u	Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 3’’ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriments de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bypass sobrepressió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

33	PN45-FD28	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bypass sobrepressió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 391

34

PNX0-ZVMO

u

Subministrament i col·locació de grup de pressió amb 3 bombes CRIE mes una de reserva connectades en paral·lel i muntades sobre una bancada comuna d'acer inoxidable (DIN W-Nr. 1.4301), amb un col·lector d'aspiració (DIN W-Nr. 1.4401 o DIN W-Nr. 1.4571), i pressòstat muntat sobre una vàlvula de purga i una vàlvula de tall a la aspiracion; amb vàlvula antiretorn, una vàlvula de tall, un manòmetre, tres transmissors de pressió muntats sobre una vàlvula de purga del dipòsit de membrana de 300 l i un col·lector de descàrrega en acer inoxidable (DIN W-Nr. 1.4401 o DIN W-Nr. 1.4571) a la descàrrega.Proveït d'un interruptor on / off per la tensió d'alimentació, funcionament a pressió constant amb cabal variable, amb controlador PI intern per regulació delfuncionament i la velocitat de les bombes en funcio del cabal necessari.
Inclou
3 sortides digitals
3 entrades digitals (una per a protecció contra Funcionament en sec)
3 entrades analògiques (una per sensor de pressió de descàrrega)
funció multimestre
3 funcions de limitacions
Funció d'influència del punt d'ajust
Funció d'ompliment de canonada
Motors PM d'alta eficiència
Protocols de comunicació disponibles:
• LON
• Profibus
• Modbus
• SMS / GSM / GPRS
• GRM
• BACnet
• BACnet IP
• Modbus TCP
• PROFINET

Inclou accesoris de connexió i montatge.
Totalment muntada, instal·lada i en funcionament.
Marca GRUNDFOSS, model Hydro Multi-E 3 CRIE10-5 U2 A-AA-A, codi: 99133119 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

35

PJM1-Z9XR

u

Armari metàl·lic amb clau per a instal·lació d'aixeta d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat superficialment en mur

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	armaris reg i neteja		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT8,000

36

PFQ0-3LOI

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACS		20,000	1,500			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT30,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	17	INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
SUBCAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS FONTANERIA A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA I CALENTA

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 392

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	Z1015FS1	U	Instal·lació de distribució comptabilitzada des de l'escomesa a cadascun dels punts de consum de la xarxa de fontaneria de l'edifici. Inclou canonades, aïllaments, sistemes d'acumulació i bescanvi, bombes i tots els elements necessaris pel correcte funcionament dins del marc normatiu. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà la realització de l'as-buit de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. S'inclou la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores. La instal·lació es compon de les següents partides:					
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000					
2	PNE1-763Y	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada bateries		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT 1,000					
3	PN71-ED59	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT 2,000					
4	PNC1-H9O9	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº hab,					
2	ZC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT 2,000					
5	PNC1-H9OB	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACS-R		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT 5,000					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 393

6	PFC0-4I18	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	soterrani -2		15,000	1,050			15,750	C#*D#*E#*F#
2	soterrani -1		70,000	1,050			73,500	C#*D#*E#*F#
3	pb		10,000	1,050			10,500	C#*D#*E#*F#
4	p1			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	p2							

TOTAL AMIDAMENT 99,750

7	PFC0-4I16	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOT -2		9,000	1,050	1,000		9,450	C#*D#*E#*F#
2	SOT-1		35,000	1,050	1,000		36,750	C#*D#*E#*F#
3	PB		12,000	1,050			12,600	C#*D#*E#*F#
4	P1		17,500	1,050			18,375	C#*D#*E#*F#
5	P2		6,000	1,050			6,300	C#*D#*E#*F#
6	reg		200,000	1,050			210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,475

8	PFC0-4I13	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	SOT-2		29,000	1,050	1,000		30,450	C#*D#*E#*F#
3	SOT-1		0,000	1,050	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4	PB		20,000	1,050	1,000		21,000	C#*D#*E#*F#
5	P1		16,500	1,050	1,000		17,325	C#*D#*E#*F#
6	P2		6,000	1,050	1,000		6,300	C#*D#*E#*F#
7	qh		70,000	1,050	1,000		73,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,575

9	PFC0-4I10	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb		7,000	1,050			7,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,350

10	PFC0-4I0X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 394

1		T	ml	%merma	%acces,			
2	sot-2		10,500	1,050	1,000		11,025	C#*D#*E#*F#
3	sot-1		42,000	1,050	1,000		44,100	C#*D#*E#*F#
4	qh		21,000	1,050	1,000		22,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,175

11	PFC0-4I0U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	sot-2		18,000	1,050	1,000		18,900	C#*D#*E#*F#
3	sot-1		30,000	1,050	1,000		31,500	C#*D#*E#*F#
4	pb		17,000	1,050			17,850	C#*D#*E#*F#
5	qh		15,000	1,050	1,000		15,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

12	PFC0-4HYE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	sot-2		20,000	1,050	1,000		21,000	C#*D#*E#*F#
3	sot-1		23,000	1,050	1,000		24,150	C#*D#*E#*F#
4	pb		10,500	1,050	1,000		11,025	C#*D#*E#*F#
5	p1		29,000	1,050	1,000		30,450	C#*D#*E#*F#
6	p2		3,000	1,050	1,000		3,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,775

13	PFC0-4HYC	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	sot-2		32,000	1,050	1,000		33,600	C#*D#*E#*F#
3	pb		15,000	1,050	1,000		15,750	C#*D#*E#*F#
4	p1		29,000	1,050	1,000		30,450	C#*D#*E#*F#
5	p2		5,000	1,050	1,000		5,250	C#*D#*E#*F#
6	qh		20,000	1,050	1,000		21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,050

14	PFQ0-3KW3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 395

1	soterrani -2		15,000	1,050			15,750	C#*D#*E#*F#
2	soterrani -1		70,000	1,050			73,500	C#*D#*E#*F#
3	pb		10,000	1,050			10,500	C#*D#*E#*F#
4	p1			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	p2							

TOTAL AMIDAMENT 99,750

15	PFQ0-3KWR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOT -2		9,000	1,050	1,000		9,450	C#*D#*E#*F#
2	SOT-1		35,000	1,050	1,000		36,750	C#*D#*E#*F#
3	PB		12,000	1,050			12,600	C#*D#*E#*F#
4	P1		17,500	1,050			18,375	C#*D#*E#*F#
5	P2		6,000	1,050			6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,475

16	PFQ0-3L42	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	SOT-2		29,000	1,050	1,000		30,450	C#*D#*E#*F#
3	SOT-1		0,000	1,050	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4	PB		20,000	1,050	1,000		21,000	C#*D#*E#*F#
5	P1		16,500	1,050	1,000		17,325	C#*D#*E#*F#
6	P2		6,000	1,050	1,000		6,300	C#*D#*E#*F#
7	qh		70,000	1,050	1,000		73,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,575

17	PFQ0-3KWO	m	A?llament t?rmic d'escuma elastom?rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50?C i 105?C, per a tub de di?metre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resist?ncia a la difusi? del vapor d'aigua >= 7000, col?locat superficialment amb grau de dificultat mitj?					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb		7,000	1,050			7,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,350

18	PFQ0-3L05	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 396

2	sot-2		10,500	1,050	1,000		11,025	C#*D#*E#*F#
3	sot-1		42,000	1,050	1,000		44,100	C#*D#*E#*F#
4	qh		21,000	1,050	1,000		22,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,175

19	PFQ0-3L04	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	sot-2		18,000	1,050	1,000		18,900	C#*D#*E#*F#
3	sot-1		30,000	1,050	1,000		31,500	C#*D#*E#*F#
4	pb		17,000	1,050			17,850	C#*D#*E#*F#
5	qh		15,000	1,050	1,000		15,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

20	PFQ0-3L03	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	sot-2		20,000	1,050	1,000		21,000	C#*D#*E#*F#
3	sot-1		23,000	1,050	1,000		24,150	C#*D#*E#*F#
4	pb		10,500	1,050	1,000		11,025	C#*D#*E#*F#
5	p1		29,000	1,050	1,000		30,450	C#*D#*E#*F#
6	p2		3,000	1,050	1,000		3,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,775

21	PFQ0-3L02	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	sot-2		32,000	1,050	1,000		33,600	C#*D#*E#*F#
3	pb		15,000	1,050	1,000		15,750	C#*D#*E#*F#
4	p1		29,000	1,050	1,000		30,450	C#*D#*E#*F#
5	p2		5,000	1,050	1,000		5,250	C#*D#*E#*F#
6	qh		20,000	1,050	1,000		21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,050

22	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 397

1	Claus de tall	T	uts					
2	sot-2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	sot-1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	pb		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
5	p1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	p2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

23	PN38-EC2A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claus de tall	T	uts					
2	sot-2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	pb		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	p1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	p2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

24	PN38-EBYK	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	pb		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

25	PN38-EBYY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Clau general SERVEIS COMUNS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26	PN38-EBYS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Clau general QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 398

27	PN83-AML9	u	Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	p1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	p2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

28	PN38-EBZ5	u	V?lvula bola manual rosca,dues peces,pas total,bronze,DN=2´´1/2,PN=10bar,superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	p2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

29	PN83-AMLY	u	Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30	PN45-FD28	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bypass sobrepressió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31	PJM1-Z9XR	u	Armari metàl·lic amb clau per a instal·lació d'aixeta d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat superficialment en mur					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	armaris reg i neteja		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

32	ENF11A20	u	Subministre i col·locació de conjunt de valvuleria per alimentació local humit compostat per: - Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. - 7 Vàlvules de bola manual de 1´´ ACS, AFS i ACS-R - 1 Valvula antirretorn 1´´ AFS - 2 Valvules d'equilibrat 1´´ - Connexió de canonada de retorna a menys de 5m del punt terminal. - Possibilitat de bypass amb vàlvula de tall automàtica motoritzada per xoc tèrmic de legionela.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

33	PJAA-CUVZ	u	Escalfador acumulador per aerotèrmia de 230 V de tensió d'alimentació, amb resistència de recolzament de 1200 W, ànode de sacrifici permanent, revestiment de ceràmica de 100 l, per a instal·lació d' ACS; nivell de pressió sonora <40 dB en funcionament normal.					
			Col·locat en muntatge suspès, connectat a xarxa de tuberies de fontaneria, conductes de ventilació de PVC i xarxa de sanejament (amb sífo antiolors), totalment provat i en funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

34	PJA8-3HXS	u	Calentad.acumulador el?ct.,150l,acero esmaltado,p/col.vertical,pot=750 a 1500W,colocado en posici?n					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

35	PNX1-ZVMG	u	Grup pressió reg					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	17	INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
SUBCAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS FONTANERIA A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	03	CONNEXIÓ A SUBMINISTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PFB3-DVWE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		15,000	1,050	1,050		16,538	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT16,538

2	PFB3-DW2P	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a bateria		10,000	1,050	1,050		11,025	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT11,025

3	PFB3-DW2K	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a bateria		10,000	1,050	1,050		11,025	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT11,025

4	PN12-DPKW	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

5	PN84-DABU	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriments de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

6	PJ64-9FRN	u	Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nominal 100 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embreada, autonetejant, connectat a la xarxa					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

7	PJM4-3HLN	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4'', connectat a una bateria o a un ramal					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

8	PJ56-9LE2	u	Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra orientable, entrada per a embriar, sortida roscada de diàmetre 20mm, per a bateries, muntada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Valvules comptadors	T						
2	Serveis comuns		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 401

		TOTAL AMIDAMENT				2,000		
9	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2''					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	QH		1,000				1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				2,000		
10	PN12-DPML	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	by pass grup		4,000				4,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				4,000		
11	PJM4-H7RR	u	Comptador woltmann,t WP,p=10 bars,calibre 40mm,h?lix horiz.,classe B,T<=40°C,Q=20-35m3/h,instal?lat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				1,000		
OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV						
CAPÍTOL	17	INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA						
SUBCAPÍTOL	04	INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA UC						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PJM4-3HLP	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1''1/4, connectat a una bateria o a un ramal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat de convivència		1,000				1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				1,000		
2	PFC0-4I13	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	UNITAT CONVIVÈNCIA		55,000	1,050	1,000		57,750	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				57,750		
3	PFC0-4I10	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 402

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	UNITAT CONVIVÈNCIA		33,000	1,050	1,000		34,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,650	

4

PFC0-4I0X

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	Unitat Convivència		98,000	1,050	1,000		102,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							102,900	

5

PFC0-4I0U

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	Unitat Convivència		99,000	1,050	1,000		103,950	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							103,950	

6

PFC0-4HYE

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	Unitat Convivència		149,000	1,050	1,000		156,450	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							156,450	

7

PFC0-4HYC

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	Unitat Convivència		161,000	1,050	1,000		169,050	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							169,050	

8

PFQ0-3L42

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	UNITAT CONVIVÈNCIA		55,000	1,050	1,000		57,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							57,750	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 403

9

PFQ0-3L05

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%accés,			
2	Unitat Convivència		98,000	1,050	1,000		102,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT102,900

10

PFQ0-3L41

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%accés,			
2	UNITAT CONVIVÈNCIA		33,000	1,050	1,000		34,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT34,650

11

PFQ0-3L04

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%accés,			
2	Unitat Convivència		99,000	1,050	1,000		103,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT103,950

12

PFQ0-3L03

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%accés,			
2	Unitat Convivència		149,000	1,050	1,000		156,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT156,450

13

PFQ0-3L02

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%accés,			
2	Unitat Convivència		161,000	1,050	1,000		169,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT169,050

14

PN38-EBYS

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1”1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 404

1		T	ut espais	nº valv,				
2	Clau general a Unitat Convivència		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

15PN38-EC2Au

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claus de tall	T	uts					
2	Unitat Convivència		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

16PN38-EBYFu

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claus de tall	T	uts					
2	Unitat Convivència		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

17PN38-EC24u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claus de tall	T	uts					
2	Unitat Convivència		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

18PN70-ED1Zu

Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

19ENF11A20u

Subministre i col·locació de conjunt de valvuleria per alimentació local humit composat per:
- Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada.
- 7 Vàlvules de bola manual de 1'' ACS, AFS i ACS-R
- 1 Valvula antirretorn 1'' AFS
- 2 Valvules d'equilibrat 1''
- Connexió de canonada de retorna a menys de 5m del punt terminal.
- Possibilitat de bypass amb vàlvula de tall automàtica motoritzada per xoc tèrmic de legionela.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25Pàg.: 405

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 17 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
SUBCAPÍTOL 05 AJUDES A INSTAL·LACIONS FONTANERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P61G0-Z23X	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. 3.550€ per als habitatges i 2.500€ per als equipaments

AMIDAMENT DIRECTE1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 18 SANEJAMENT
SUBCAPÍTOL 01 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z141SS00	U	Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües grises o negres fins a les connexions a les unitats terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE1,000

2	PD19-ZA11	m	Instal·lació de petit sanejament HABITATGE TIPUS 1 (NO PASSANT) comptabilitzada des de la sortida dels aparells sanitaris fins als baixants o col·lectors generals edifici. Inclou canonades, aïllaments, accessoris, fixació i montatge, i tots aquells elements necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon dels següents elements: - 8 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, des de punt de connexió de lavabos i aigüera fins a col·lector i/o baixant. - 1 Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1’’1/4, connectat a la xarxa de petita evacuació - 1 Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PP, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PP - 8 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, des de punt de connexió de les dutxes, rentadora i rentaplats fins a col·lector i/o baixant. - 2 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, des de l'inodor fins al baixant. - 3 mlTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, des de la sortida de la safata de condensats (inclos el sifó) fins a baixant. S'inclou colzes, derivacions i accessoris dunio al baixant i al col·lector.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº hab,					
2	HABITATGES TIPUS 1.		57,000				57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT57,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25Pàg.: 406

3	PD19-ZA12	m	Instal·lació de petit sanejament HABITATGE TIPUS 2 (PASSANT) comptabilitzada des de la sortida dels aparells sanitaris fins als baixants o col·lectors generals edifici. Inclou canonades, aïllaments, accessoris, fixació i montatge, i tots aquells elements necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon dels següents elements: - 8 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, des de punt de connexió de lavabos i aigüera fins a col·lector i/o baixant. - 1 Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1’’1/4, connectat a la xarxa de petita evacuació - 1 Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PP, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PP - 5 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, des de punt de connexió de les dutxes, rentadora i rentaplats fins a col·lector i/o baixant. - 2 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, des de l'inodor fins al baixant. - 3 mlTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, des de la sortida de la safata de condensats (inclos el sifó) fins a baixant. S'inclou colzes, derivacions i accessoris dunio al baixant i al col·lector.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº hab,					
2	HABITATGES TIPUS 2		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT26,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 18 SANEJAMENT
SUBCAPÍTOL 02 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ SERVEIS COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z142SP00	U	Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent canonades, elements de protecció i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE1,000

2	PD19-49LM	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUALS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Serveis comuns		24,000	1,050	1,050		26,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT26,460

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 407

3	PD19-49LP	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUALS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Serveis comuns		14,000	1,050	1,050		15,435	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,435

4	PD19-49LO	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residuals	T	ml	%merma	%acces,			
2	Unitat convivència		32,000	1,050	1,050		35,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,280

5	PD7E-Z001	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, penjat al sostre				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES COMUNS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Pluvials		50,000	1,050	1,050		55,125	C#*D#*E#*F#
3	ventilacio pluvials		20,000	1,050	1,050		22,050	C#*D#*E#*F#
4	pluvials atris		20,000	1,050	1,050		22,050	C#*D#*E#*F#
5	pluvial baixamt		25,000	1,050	1,050		27,563	C#*D#*E#*F#
6	pluvial passeres		46,000	1,050	1,050		50,715	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,503

6	PD7E-49B4	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES COMUNS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Residuals		530,000	1,050	1,050		584,325	C#*D#*E#*F#
3	Pluvials		432,000	1,050	1,050		476,280	C#*D#*E#*F#
4	Certificacio 21		-1,700				-1,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.058,905

7	PD7E-49BA	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES COMUNS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Residuals		29,000	1,050	1,050		31,973	C#*D#*E#*F#
4	pluvials		72,000	1,050	1,050		79,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,353

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 408

8	PD7E-49B0	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES COMUNS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Residuals		44,000	1,050	1,050		48,510	C#*D#*E#*F#
3	Pluvials		125,000	1,050	1,050		137,813	C#*D#*E#*F#
4	conexió temporal		11,000	1,050	1,050		12,128	C#*D#*E#*F#
5	Certificacio 21		-21,000				-21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,451

9	PD7E-49AU	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES COMUNS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Residuals		125,000	1,050	1,050		137,813	C#*D#*E#*F#
3	Certificacio 21		-26,000				-26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,813

10	PD7E-49AS	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES COMUNS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Residuals		18,000	1,050	1,050		19,845	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,845

11	PD7E-49AT	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			C#*D#*E#*F#
2	Residuals		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#
3	Pluvials		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,276

12	PD54-736W	u	Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cobertes		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
2	pati a		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	pati B		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	locals humits		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 409

13	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Lavabos	T	nº elem				
2	Serveis comuns		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4,000				
14	PJ3D-Z005	u	Sifó de botella per a rentadora, de PVC de 50mm de diàmetre, connectat a la xarxa de petita evacuació				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	nº elem				
2	Bugaderia		4,000	2,000			8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			8,000				
15	PD58-5YQT	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	pati central		49,750				49,750 C#*D#*E#*F#
2	pati a		20,800				20,800 C#*D#*E#*F#
3	pati b		24,800				24,800 C#*D#*E#*F#
4	Passeres		33,000				33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			128,350				
16	PD17-4740	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	pluvials		4,000	22,000	1,050	1,050	97,020 C#*D#*E#*F#
2	pluvials		4,000	18,000	1,050	1,050	79,380 C#*D#*E#*F#
3	pluvials		4,000	20,000	1,050	1,050	88,200 C#*D#*E#*F#
4	pluvials		4,000	17,000	1,050	1,050	74,970 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			339,570				
17	PD1G-ZD3E	u	Vàlvula airejadora per baixants roscada a l'adaptador fixat al tub. Inclou accesoris de muntatge. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	baixants no coberta		8,000				8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			8,000				
18	PD54-Z001	u	Sifó en línia de PVC, color gris, de 315mm de diàmetre, registrable.				

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 410

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sortida sanejament		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
19	PN84-ZADR	u	Válvula de retención de clapeta, según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 315 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con recubrimiento de resina epoxy (200 micras), clapeta de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), cerramiento de cierre elástico, montada superficialmente					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	conexió clavegueram		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
20	PD5L-6QAY	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Drenatge murs pantalla		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							130,000	
21	PJ3F-3FPX	u	Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	quirhort		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
22	PD35-8GKO	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perico de pas		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
23	PD7A-EUTF	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOTERRAT		1,000	1,050	1,050		1,103	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,103	
OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV								
CAPÍTOL 18 SANEJAMENT								
SUBCAPÍTOL 03 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ EQUIPAMENT								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 411

1	Z141SS00	U	Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües grises o negres fins a les connexions a les unitats terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PD19-49LM	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUALS	T	ml	%merma	%acces,			
2	SOT-2		22,000	1,050	1,050		24,255	C#*D#*E#*F#
3	SOT-1		18,000	1,050	1,050		19,845	C#*D#*E#*F#
4	PB		20,000	1,050	1,050		22,050	C#*D#*E#*F#
5	qh		10,000	1,050	1,050		11,025	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,175

3	PD7E-Z001	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, penjat al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES COMUNS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Pluvials		7,000	1,050	1,050		7,718	C#*D#*E#*F#
3	ventilació pluvials		20,000	1,050	1,050		22,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,768

4	PD7E-49B4	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES COMUNS	T	ml	%merma	%acces,			
2	SOT-2		12,000	1,050	1,050		13,230	C#*D#*E#*F#
3	SOT-1		24,000	1,050	1,050		26,460	C#*D#*E#*F#
4	PB		20,000	1,050	1,050		22,050	C#*D#*E#*F#
5	P1		20,000	1,050	1,050		22,050	C#*D#*E#*F#
6	P2		8,000	1,050	1,050		8,820	C#*D#*E#*F#
7	qh		2,000	1,050	1,050		2,205	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,815

5	PD7E-49BA	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 412

1	ZONES COMUNS	T	ml	%merma	%acces,			
2	SOT-2		4,000	1,050	1,050		4,410	C#*D#*E#*F#
3	SOT-1		6,000	1,050	1,050		6,615	C#*D#*E#*F#
4	PB		10,000	1,050	1,050		11,025	C#*D#*E#*F#
5	P1		15,000	1,050	1,050		16,538	C#*D#*E#*F#
6	P2		3,000	1,050	1,050		3,308	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,896

6	PD7E-49B0	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES COMUNS	T	ml	%merma	%acces,			
2	SOT-2		4,000	1,050	1,050		4,410	C#*D#*E#*F#
3	SOT-1		6,000	1,050	1,050		6,615	C#*D#*E#*F#
4	PB		10,000	1,050	1,050		11,025	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,050

7	PD7E-49AU	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES COMUNS	T	ml	%merma	%acces,			
2	SOT-2		25,000	1,050	1,050		27,563	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,563

8	PD54-736W	u	Bonera sifònica de PVC rígida, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cobertes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	SOT-1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	SOT-2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1’’1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabos	T	nº elem					
2	EQUIPAMENTS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	qh		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10	PJ3D-Z005	u	Sifó de botella per a rentadora, de PVC de 50mm de diàmetre, connectat a la xarxa de petita evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 413

1		T	nº elem					
2	RENTAPLATS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

11 PD17-4740 m

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pluvials		1,000	20,000	1,050	1,050	22,050	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,050	

12 PD1G-ZD3E u

Vàlvula airejadora per baixants roscada a l'adaptador fixat al tub.
Inclou accesoris de mntatge.
Totalment muintada, instal·lada i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	baixants no coberta		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

13 PNP0-ZRQL u

Grup d'elevació per a aigües pluviales, amb bomba CME amb convertidr de freqüència integrat, valvula de 5 vies, diposit d'expansió, manometre, pressió constant i control integrat, protecció tèrmica contra descarrega del motos, IP55, inclou valvula de bola de retenció a sortida de bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

14 PD19-49LQ m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	condensats		90,000	1,050			94,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							94,500	

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 18 SANEJAMENT
SUBCAPÍTOL 04 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ UNITAT DE CONVIVÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD19-49LM	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUALS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Unitat convivència		51,000	1,050	1,050		56,228	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

56,228

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 414

2

PD19-49LP

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUALS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Unitat convivència		33,000	1,050	1,050		36,383	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT36,383

3

PD19-49LO

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residuals	T	ml	%merma	%acces,			
2	Unitat convivència		33,000	1,050	1,050		36,383	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT36,383

4

PD7D-5Z5F

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT CONVIVÈNCIA	T	ml	%merma	%acces,			
2	Residuals		26,000	1,050	1,050		28,665	C#*D#*E#*F#
4	pluvials		54,000	1,050	1,050		59,535	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT88,200

5

PD54-736W

u

Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

6

PJ3D-3FKR

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1 1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabilitació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals, Unitat de convivència i Equipaments a l'espai Quiró
AdreçaAVINGUDA Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes _____ Data: _____

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 415

8	PJ3F-3FR2	u	Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabos	T	nº elem					
2	Unitat Convivència		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	18	SANEJAMENT
SUBCAPÍTOL	06	AJUDES A INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PY03-628P	u	Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
2	Equipaments		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							120,000

2	PY02-6156	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de <= 60 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Equio.		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

3	PD10-9ALC	m	Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habit		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2	Equip		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							110,000	

4	PD10-9ALJ	m	Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habit		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
2	Equip		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	

5	PY30-615C	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de 300 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

EUR

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabilitació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals. Unitat de convivència i Equipaments a l'espai Quiró
Adreça Avinguda Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes _____ Data: _____

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 416

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pantalla		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	19	MATERIAL SANITARI
SUBCAPÍTOL	01	MATERIAL SANITARI A HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z1013FS1	U	Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de las següents partides:
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PJ217-Z0AC	u	Instal·lació de les aixetes dels sanitaris. Inclouent elements de subjecció i segellat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de les següents parts: - 1 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Model ECO-TRES Ref.17010302 o similar - En habitatges adaptats serà amb mànec adaptat Model ECO-TRES Ref.1701030211 o similar - 1 Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets. Model ECO-TRES Ref.17044102 o similar - 1 Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" i barra reguladora Model ECO-TRES Ref.17097002 o similar - 11 Aixetes de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2" - 11 Maniguets flexibles, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2" - 2 Maniguets flexibles, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1" (per al tanc termodinàmic) Totes les aixetes seran tipus ECO-TRES amb obertura en fred i regulador de cabal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº hab					
2	Habitatges		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	83,000
3	EARDSA01	ut	SA01 Plat de dutxa acrílic extrapla, model Neo Daiquiri de Roca o equivalent. Mides= 1,4 * 0,8 m, format per: - Subministrament i col·locació de plat de dutxa acrílic extraplà, model Neo Daiquiri de Roca o equivalent. Mides= 1,4 * 0,8 m, fixat amb ciment cola en tota la seva superfície, inclòs accessoris, bonera, sífo, tapa registre, segellat perimetral i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Tots els segellats necessaris.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 417

1	Tipologia A1		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Direcció i office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

4	EARDSA02	ut	SA02 Inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4L, model Victoria de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4L, model Victoria de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, segellat perimetral, connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2							
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Direcció i office							
18			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Sala polivalent 2							
20			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	H14 P5							
22			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 418

5	EARDSA03	ut	SA03 Lavabo mural, model Debba de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de lavabo mural amb joc de fixació, model Debba de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Tots els segellats necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2							
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							
18			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
23	Direcció i office							
24			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	Sala polivalent 2							
26			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	H14 P5							
28			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

6	PJ211-3E95	u	Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Direcció i office							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala polivalent 2							
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 419

5	H14 P5						
6			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala polivalent 1						
8			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7	PJ11F-3CNG	ut	SA06 Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, model Garda de Roca o equivalent. - Subministrament i col·locació d'abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc model Garda de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general d'evacuació i hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P6 Sala abocador							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P4 Sala abocador							
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8	PJ216-3RT6	ut	EQ06 Mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent. - Subministrament i col·locació mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment en l'àmbit de la dutxa, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Direcció i office							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	EARDEQ10	ut	EQ11 Barra d'ajuda manillón BA0130C d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra d'ajuda manillón d'acer inox brillant, muntada en l'àmbit del bany, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 420

10			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2							
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Direcció i office							
18			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

10	EARDEQ11	ut	EQ13 Seient per a dutxa AM0251C d'acer acabat brillant amb peu de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de seient per a dutxa M0251C d'acer acabat brillant amb peu de Mediclinics o equivalent, muntada en l'àmbit de la dutxa, fixat mecanicament, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia HA1b							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia HA2b							
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia HA3 i HA3b							
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11	EARDEQ12	ut	EQ14 Barra de suport BAI090C d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra de suport amb angle 90º d'acer inox brillant, muntada en l'àmbit del bany, inclosos accessoris. D'esquerra o dreta, segons tipologia bany. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia HA1b							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia HA2b							
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia HA3 i HA3b							
6			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12	EARDEQ13	ut	EQ15 Barra de suport abatible per a inodor BGC710C amb peu, d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra de suport abatible amb peu d'acer inox brillant, fixada mecanicament, muntada en l'àmbit de l'inodor, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 421

1	Tipologia HA1b						
2			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia HA2b						
4			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia HA3 i HA3b						
6			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13	EARDEQ15	ml	EQ17 Reixa de desguàs integrada en el paviment. Model Evolux Integra de Gurú o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de reixa de desguàs integrada en el paviment. Model Evolux Integra de Gurú o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia HA1b							
2			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia HA2b							
4			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia HA3 i HA3b							
6			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14	EARDSA20	ut	EQ20 Aigüera d'acer inox. d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada sobre moble. - Subministrament i col·locació d'aigüera d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada sobre moble, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala polivalent 1							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	PQUM-566Y	u	EQ22 Cubells de les escombraries de reciclatge, format per: - Subministrament i col·locació, cubells de les escombraries de reciclatge, compost per 5 cubells: Rebuig, orgànic, paper, plàstic i vidre. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 422

8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2							
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							
18			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

16	EARDEQ21	ut	Porta-rotlles de paper higiènic F17AGN04N1 de Mediclinics o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de porta-rotlles de paper higiènic F17AGN04N1 de Mediclinics o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7	Tipologia B2							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tipologia C1							
10			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Tipologia C2							
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Tipologia C4							
16			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Tipologia HA1b							
18			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Tipologia HA2b							
20			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Tipologia HA3 i HA3b							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 423

22			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
23	Direcció i office							
24			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	Sala polivalent 2							
26			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	H14 P5							
28			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

17	PJ211-3E9B	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P6 Sala abocador							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18	PJ210-3YLF	U	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quirhort		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19	PJ217-3TC6	U	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Inclou model automàtic d'aixeta amb polsadori parada temporitzada.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns edifici		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3		S					5,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20	PJS5-Z111	u	Subministrament i col·locació de punt de neteja per a zones humides, format per aixeta de jardí, amb connexió per a mangeura muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4’’ i entrada roscada de 1/2’’, instal·lada a l'interior de caixa encastada en paviment i amb tapa d'acer inoxidable (de mides combinades amb l'especejament del material al que s'adapti -250x250 mm normalment) i clau antivandàlica. Totalment muntada connectada i connexionada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	coberta A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	coberta B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3		S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 424

21	PJ211-3E96	u	Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns edifici		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2		S					3,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

22	EARDRE09	m2	Mirall basculant EP0300CS AISI 304 brillant de Medicinics o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de mirall basculant EP0300CS AISI 304 brillant de Medicinics o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia HA1b							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia HA2b							
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia HA3 i HA3b							
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

23	PJ11C-3CW9	u	Inodor porcellana per a bany adaptat Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia HA1b							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia HA2b							
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia HA3 i HA3b							
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

24	PJ40-HA28	u	Tovalloler en forma de cèrcol, de poliamida, de dimensions 150 x 220 mm i diàmetre del tub de 20 mm, col·locat amb fixacions mecàniques					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipologia A1							
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Tipologia A2							
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	Tipologia B1							
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 425

7	Tipologia B2							
8			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	
9	Tipologia C1							
10			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#	
11	Tipologia C2							
12			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#	
13	Tipologia C3 C3b							
14			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#	
15	Tipologia C4							
16			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#	
17	Tipologia HA1b							
18			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	
19	Tipologia HA2b							
20			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	
21	Tipologia HA3 i HA3b							
22			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#	
23	Direcció i office							
24			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	
25	Sala polivalent 2							
26			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	
27	H14 P5							
28			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 86,000

25	PAM2-36TD	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent i una tarja lateral, amb fixacions mecàniques					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mampara dutxes							
2	20 dutxes		20,000	1,400	2,000		56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	19	MATERIAL SANITARI
SUBCAPÍTOL	02	MATERIAL SANITARI A ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z1013FS1	U	Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 426

2	PJ2Z3-3ECK	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2''					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS_APARELLS SANITARIS	T	nº aparells	nº claus				
2	Lavabo		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Inodor		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Dutxa		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	Abocador		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
6	Rentadores		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3	PJ211-3E9B	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS_APARELLS SANITARIS	T	nº aparells	nº claus				
2	Lavabo		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Inodor		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Dutxa		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	Abocador		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
6	Rentadores		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

4	PJ216-3RT6	ut	EQ06 Mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent. - Subministrament i col·locació mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment en l'àmbit de la dutxa, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aixetes	T	nº elem					
2	Serveis comuns edifici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PJS5-Z111	u	Subministrament i col·locació de punt de neteja per a zones humides, format per aixeta de jardí, amb connexió per a mangeura muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4'' i entrada roscada de 1/2'', instal·lada a l'interior de caixa encastada en paviment i amb tapa d'acer inoxidable (de mides combinades amb l'especejament del material al que s'adapti -250x250 mm normalment) i clau antivandàlica. Totalment muntada connectada i connexionada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	coberta A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	coberta B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 427

6	PJ210-3YLF	U	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aixetes	T	nº elem					
2	Quirhort		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PJ217-3TC6	U	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Inclou model automàtic d'aixeta amb polsadori parada temporitzada.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aixetes	T	nº elem					
2	Serveis comuns edifici		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8	PJ211-3E95	u	Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aixeta abocador	T	nº elem					
2	Serveis comuns edifici		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	19	MATERIAL SANITARI
SUBCAPÍTOL	03	MATERIAL SANITARI A EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z1013FS1	U	Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PJ2Z3-3ECK	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2''				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT CONVIVENCIA_ AP. SANITARIS	T	nº aparells	nº claus				
2	Lavabo		28,000	2,000			56,000	C#*D#*E#*F#
3	Inodor		32,000	1,000			32,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 428

4	Dutxa		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	PUNT AIGUA		9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
6	Rentavaixelles		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

3	PJ211-3E9B	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT CONVIVENCIA_ AP. SANITARIS	T	nº aparells	nº claus				
2	Lavabo		28,000	2,000			56,000	C#*D#*E#*F#
3	Inodor		32,000	1,000			32,000	C#*D#*E#*F#
4	Dutxa		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	PUNT AIGUA		9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
6	Rentavaixelles		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
7	qh		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
8	qh		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

4	PJ216-3RT6	ut	EQ06 Mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent. - Subministrament i col·locació mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment en l'àmbit de la dutxa, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº elem					
2	Aixetes dutxa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	PJS5-Z111	u	Subministrament i col·locació de punt de neteja per a zones humides, format per aixeta de jardí, amb connexió per a mangeura muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4'' i entrada roscada de 1/2'', instal·lada a l'interior de caixa encastada en paviment i amb tapa d'acer inoxidable (de mides combinades amb l'especejament del material al que s'adapti -250x250 mm normalment) i clau antivandàlica. Totalment muntada connectada i connexionada				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PUNTS AIGUA		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6	PJ210-3YLF	U	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aixetes	T	nº elem					
2	Aigüeres		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	qh		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 429

			TOTAL AMIDAMENT	5,000
7	PJ217-3TC6	U	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Inclou model automàtic d'aixeta amb polsadori parada temporitzada.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº elem					
2	Aixetes lavabos		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
3	qh		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	29,000
8	EARDSA02	ut	SA02 Inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4L, model Victoria de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4L, model Victoria de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, segellat perimetral, connexió amb instal·lació general. - Inclou: – Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta cinquena:							
2	Sala Quirhort		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
9	EARDSA03	ut	SA03 Lavabo mural, model Debba de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de lavabo mural amb joc de fixació, model Debba de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - Tots els segellats necessaris.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta cinquena:							
2	Sala Quirhort		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
0	PJ11C-3CXZ	u	SA04 Inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4 litres, model Gala de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4L, model Gala de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, segellat perimetral, connexió amb instal·lació general. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani -1:							
2	Banys I		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Banys III		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Vestuaris		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta baixa:							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 430

7	Banys I i IV		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Banys II		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	Banys III		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	Planta Altell:							
12	Banys I		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
14	Planta primera:							
15	Banys		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
17	Planta Altell:							
18	Bany II		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	28,000
11	PJ117-3C1D	u	SA05 Lavabo semiencastat en taulell de marbre, model Jara de Gala o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de lavabo semiencastat en taulell de marbre, model Jara de Gala o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Tots els segellats necessaris.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani -1:							
2	Banys I		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Banys III		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Vestuaris		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta baixa:							
7	Banys I i IV		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Banys II		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	Banys III		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	Planta Altell:							
12	Banys I		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
14	Planta primera:							
15	Banys		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
17	Planta Altell:							
18	Bany II		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	25,000
12	PJ11F-3CNG	ut	SA06 Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, model Garda de Roca o equivalent. - Subministrament i col·locació d'abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc model Garda de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general d'evacuació i hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Altell:							
2	Banys I		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta primera:							
4	Banys		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 431

TOTAL AMIDAMENT		2,000

13	EARDEQ13	ut	EQ15 Barra de suport abatible per a inodor BGC710C amb peu, d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra de suport abatible amb peu d'acer inox brillant, fixada mecànicament, muntada en l'àmbit de l'inodor, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani:							
2	Banys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta baixa:							
5	Banys II		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Banys III		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Planta primera:							
9	Banys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		8,000

14	EARDSA20	ut	EQ20 Aigüera d'acer inox. d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada sobre moble. - Subministrament i col·locació d'aigüera d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada sobre moble, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta cinquena:							
2	Sala Quirhort		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	19	MATERIAL SANITARI
SUBCAPÍTOL	04	MATERIAL SANITARI A UNITAT DE CONVIVÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z1013FS1	U	Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compona de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE		1,000

2	PJ2Z3-3ECK	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2''

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT CONVIVENCIA_ AP. SANITARIS	T	nº aparells	nº claus				
2	Lavabo		17,000	2,000			34,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 432

3	Inodor		16,000	1,000			16,000	C#*D#*E#*F#
4	Dutxa		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
5	Aiguera		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	Rentadora		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	Rentavaixelles		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		98,000

3	PJ211-3E9B	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT CONVIVENCIA_ AP. SANITARIS	T	nº aparells	nº claus				
2	Lavabo		17,000	2,000			34,000	C#*D#*E#*F#
3	Inodor		16,000	1,000			16,000	C#*D#*E#*F#
4	Dutxa		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
5	Aiguera		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	Rentadora		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	Rentavaixelles		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		98,000

4	PJ216-3RT6	ut	EQ06 Mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent. - Subministrament i col·locació mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment en l'àmbit de la dutxa, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº elem					
2	Aixetes dutxa		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		15,000

5	PJS5-Z111	u	Subministrament i col·locació de punt de neteja per a zones humides, format per aixeta de jardí, amb connexió per a mangeura muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4'' i entrada roscada de 1/2'', instal·lada a l'interior de caixa encastada en paviment i amb tapa d'acer inoxidable (de mides combinades amb l'especejament del material al que s'adapti -250x250 mm normalment) i clau antivandàlica. Totalment muntada connectada i connexionada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JARDI UC		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		3,000

6	PJ210-3YLF	U	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aixetes	T	nº elem					
2	Aigueres		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 433

		TOTAL AMIDAMENT		4,000
7	PJ217-3TC6	U	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Inclou model automàtic d'aixeta amb polsadori parada temporitzada.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº elem					
2	Aixetes lavabos		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		18,000
8	EARDSA03	ut	SA03 Lavabo mural, model Debba de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de lavabo mural amb joc de fixació, model Debba de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Tots els segellats necessaris.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència dormitoris A							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Unitat convivència dormitoris B							
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	Unitat convivència dormitoris C							
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	Unitat convivència bany geriàtric							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Unitat convivència altres							
10			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		18,000
9	EARDEQ11	ut	EQ13 Seient per a dutxa AM0251C d'acer acabat brillant amb peu de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de seient per a dutxa M0251C d'acer acabat brillant amb peu de Mediclinics o equivalent, muntada en l'àmbit de la dutxa, fixat mecànicament, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència dormitoris A							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Unitat convivència dormitoris B							
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	Unitat convivència dormitoris C							
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		14,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 434

10	EARDEQ12	ut	EQ14 Barra de suport BAI090C d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra de suport amb angle 90º d'acer inox brillant, muntada en l'àmbit del bany, inclosos accessoris. D'esquerra o dreta, segons tipologia bany. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència dormitoris A							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Unitat convivència dormitoris B							
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	Unitat convivència dormitoris C							
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		14,000
11	EARDEQ13	ut	EQ15 Barra de suport abatible per a inodor BGC710C amb peu, d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra de suport abatible amb peu d'acer inox brillant, fixada mecànicament, muntada en l'àmbit de l'inodor, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència dormitoris A							
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	Unitat convivència dormitoris B							
4			2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#
5	Unitat convivència dormitoris C							
6			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		28,000

12	EARDEQ14	ut	EQ16 Tovalloler elèctric d'acer. Model Victoria de Roca o equivalent. Acabat a definir per la DF, format per: - Subministrament i col·locació de tovalloler elèctric d'acer. Model Victoria de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació elèctrica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència dormitoris A							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Unitat convivència dormitoris B							
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	Unitat convivència dormitoris C							
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	Unitat convivència bany geriàtric							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		15,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 435

13	EARDEQ15	ml	EQ17 Reixa de desguàs integrada en el paviment. Model Evolux Integra de Gurú o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de reixa de desguàs integrada en el paviment. Model Evolux Integra de Gurú o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT DE CONVIVÈNCIA							
2	Bany geriàtric		1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
3	Habitació 5.1 (tipus C)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
5	Habitació 5.2 (tipus B)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
6	Habitació 5.3 (tipus B)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
7	Habitació 5.4 (tipus C)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
9	Habitació 5.5 (tipus B)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
10	Habitació 5.6 (tipus B)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
11	Habitació 6.1 (tipus C)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
13	Habitació 5.7 (tipus B)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
14	Habitació 5.8 (tipus B)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
15	Habitació 5.9 (tipus B)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
16	Habitació 5.10 (tipus A)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
18	Habitació 5.11 (tipus A)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
19			1,000	1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
20	Habitació 5.12 (tipus B)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
21	Habitació 5.13 (tipus B)		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,500

14	EARDRE09	m2	Mirall basculant EP0300CS AISI 304 brillant de Mediclinics o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de mirall basculant EP0300CS AISI 304 brillant de Mediclinics o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència dormitoris A							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Unitat convivència dormitoris B							
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	Unitat convivència dormitoris C							
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	Unitat convivència bany geriàtric							
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 436

15	PJ11C-3CW9	u	Inodor porcellana per a bany adaptat Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència dormitoris A							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Unitat convivència dormitoris B							
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	Unitat convivència dormitoris C							
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	Unitat convivència bany geriàtric						0,000	
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Unitat convivència altres							
10			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	19	MATERIAL SANITARI
SUBCAPÍTOL	05	AJUDES A MATERIAL SANITARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P61G0-Z33X	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions. 1.300€ a habitatges i 2.600€ a Equipaments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	01	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A HABITATGES
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	INST. INTERIOR HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 437

1	PG04-Z021	u	Instal·lació d'electricitat de L'HABITATGES TIPUS 1 (NO PASSANT) comptabilitzada desdel quadre de comandament i protecció de l'habitatge fins a cada un dels punts de consum. Inclouent cablejat elèctric, tub protector de PVC, caixes de derivació, interruptors automàtics, interruptor diferencial, ICP, caixa amb porta pel quadre i tots els accessoris, fixacions, mecanismes elèctrics i d'enllumenat, embellidors, marcs, caixes per encastrar mecanismes i tots aquells elements necessris pel seu correcte funcionament.				
			Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.				
			Inclou: - QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, 1 interruptor general automàtic (IGA de 40A) de tall omnipolar (2P), 2 interruptor diferencial de 40A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A (C1), 4 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C2,4,5,10), 3 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (C3,8,9), muntats sobre perfils DIN. - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21 -Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C2, preses de corrent d'ús general -Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C3, cuina i forn. Segons UNE 2103 - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C4, rentadora, rentavaixelles - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C5, preses de corrent dels banys i de cuina. Segons UNE 21031-3. - Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. - Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada - Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada - 7 Interruptors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat - 10 Commutadors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat - 1 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat -23 Preses de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, tipus schuko, encastada - 1 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat - 1 Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment - Caixes universals, de 1,2,3 i 4 mecanismes, amb mraca i embellidor, per a encastrar. - Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques				
			Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastrar. Estesa i connexionat de cables i tots els accessoris i elements de muntatge necessaris per deixar la instal·lació en correcte funcionament. Col·locació de mecanismes, embellidors, marcs i caixa per encastrar.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº habitatges					
2	Habitatges tipus 1 NO PASSANT		57,000				57,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 438

			TOTAL AMIDAMENT					57,000
2	PG04-Z022	u	Instal·lació d'electricitat de L'HABITATGES TIPUS 2 (PASSANT) comptabilitzada desdel quadre de comandament i protecció de l'habitatge fins a cada un dels punts de consum. Inclouent cablejat elèctric, tub protector de PVC, caixes de derivació, interruptors automàtics, interruptor diferencial, ICP, caixa amb porta pel quadre i tots els accessoris, fixacions, mecanismes elèctrics i d'enllumenat, embellidors, marcs, caixes per encastrar mecanismes i tots aquells elements necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Inclou: - QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, 1 interruptor general automàtic (IGA de 40A) de tall omnipolar (2P), 2 interruptor diferencial de 40A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A (C1), 4 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C2,4,5,10), 3 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (C3,8,9), muntats sobre perfils DIN. - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21 -Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C2, preses de corrent d'ús general -Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C3, cuina i forn. Segons UNE 2103 - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C4, rentadora, rentavaixelles - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C5, preses de corrent dels banys i de cuina. Segons UNE 21031-3. - Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. - Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada - Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada - 8 Interruptors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat - 7 Commutadors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat - 1 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat -23 Preses de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, tipus schuko, encastada - 1 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat - 1 Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment - Caixes universals, de 1,2,3 i 4 mecanismes, amb mraca i embellidor, per a encastrar. - Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastrar. Estesa i connexionat de cables i tots els accessoris i elements de muntatge necessaris per deixar la instal·lació en correcte funcionament. Col·locació de mecanismes, embellidors, marcs i caixa per encastrar.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS		Data: 22/06/25		Pàg.: 439	
1	T	nº habitatges			
2	Habitatges tipus 2 (PASSANT)	26,000			26,000
TOTAL AMIDAMENT					26,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	01	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A HABITATGES
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PH14-Z053	u	Subministrant i instal·lació d'elements terminals d'il·luminació interior de l'habitatge. Inclou accessoris, elements i material auxiliars necessari per deixar la instal·lació en correcte funcionament. Totalment acabada segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per l'elecció dels elements vistos es presentarà a l'obra mostres dels elements i colors i es faran proves d'il·luminació per ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon dels següents elements: - 1 uts (LH2) Lluminera lineal de superfície formada perfil metàl·lic d'extrusió i lampades LED, emissió directa, 2.70m, 1400lm, 3000K. Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent - 1,30ml (LH9) Lluminera lineal formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàl·lic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent - 2 uts (LH10) Lluminera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb llampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Marca LAMP, model RING o equivalent - 2 uts (LH11) Lluminera lineal formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàl·lic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent -2 ut lluminera tipus aplic MARCA simon MODEL 70731130-883 o equivalent S'inclou per totes les lluminàries, equip d'encesa, alimentació i regulació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

AMIDAMENTS			Data: 22/06/25	Pàg.: 440
2	PH14-Z05Ç	u	Subministrant i instal·lació d'elements terminals d'il·luminació interior de l'habitatge. Inclou accessoris, elements i material auxiliars necessari per deixar la instal·lació en correcte funcionament. Totalment acabada segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per l'elecció dels elements vistos es presentarà a l'obra mostres dels elements i colors i es faran proves d'il·luminació per ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon dels següents elements: - 1,30ml (LH9) Lluminera lineal formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàl·lic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent - 2 uts (LH10) Lluminera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb llampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Marca LAMP, model RING o equivalent - 2,80ml (sota moble cuina) Lluminera lineal formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàl·lic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent S'inclou per totes les lluminàries, equip d'encesa, alimentació i regulació.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A SERVEIS COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	DISTRIBUCIÓ SAFATES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z211BT00	U	Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lació de baixa tensió, enllumenat i senyals febles per a instal·lacions especials. Inclouent safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plans, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a l'elecció dels elements vistos es presentarà a l'obra mostres dels elements i els colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plans, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PG2J-4C3R	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçada 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució Planta Coberta		45,000	1,050			47,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,250

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 441

3

PG2J-4BIV

m

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		27,000	1,050			28,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT28,350

4

PG2J-4BIU

m

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		65,000	1,050			68,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT68,250

5

PG2J-4BWP

m

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		110,000	1,050			115,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT115,500

6

PG2P-6T0F

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DERIVACIONS INDIVIDUALS	T	ml	%merma			47,250	C#*D#*E#*F#
2	QUIRHORT_3G16		45,000	1,050				

TOTAL AMIDAMENT47,250

7

PG2P-6T14

m

Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DERIVACIONS INDIVIDUALS	T	ml	%merma			57,750	C#*D#*E#*F#
2	UNITAT CONVIVÈNCIA_4X70+35		55,000	1,050				

TOTAL AMIDAMENT57,750

8

PG2P-6T0T

m

Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DERIVACIONS INDIVIDUALS	T	ml	%merma			10,500	C#*D#*E#*F#
2	SERVEIS COMUNS_4X70+35MM2		10,000	1,050				

TOTAL AMIDAMENT10,500

9

PG12-DH6X

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 442

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
10	PG12-DH71	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
11	PG13-E30M	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
12	PG12-ZH6X	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-55,amb tetons de sortida/entrada, de superfície					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
13	PG12-ZH71	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-55,amb tetons de sortida/entrada, de superfície					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
14	PG13-Z30M	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-55,amb tetons de sortida/entrada, de superfície					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
OBRA		01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV					
CAPÍTOL		20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT					
SUBCAPÍTOL		02	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A SERVEIS COMUNS					
2N NIVELL SUBCAPÍTOL		02	DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 445

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,	nº quadres		
2	Distribució		80,000	1,050	1,000		84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

12	PG33-E44Y	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,	nº quadres		
2	Ascensors		220,000	1,050	1,000		231,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,000

13	PG33-E450	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentacio	T	ml	%merma	%acces,	nº línies		
2	Q2.02 ASCENSORS		65,000	1,050	1,000	1,000	68,250	C#*D#*E#*F#
3	Q2.03-04 BUGADERIA		70,000	1,050	1,000	2,000	147,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,250

14	EG32B124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	nº conductors	%merma	%acces,		
2	Distribució		1.500,000	3,000	1,050	1,000	4.725,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.725,000

15	EG32B134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	nº conductors	%merma	%acces,		
2	Distribució		2.500,000	3,000	1,050	1,000	7.875,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.875,000

16	EG32B144	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	nº conductors	%merma	%acces,		
2	Distribució		450,000	3,000	1,050	1,000	1.417,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.417,500

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 446

17	PG1C-Z001	u	Centralització de comptadors elèctrics de quatre mòduls, per a 23 comptadors monofàsics, muntada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització de comptadors	T	UTS					
2	CC1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CC2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CC3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

18	PG4C-Z002	u	Interruptor general de maniobra de 250 A (III+N), homologat per l'empresa subministradora. Inclou cablejat i accessoris per formar part de la centralització de comptadors.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització de comptadors	T	UTS					
2	CC1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CC2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CC3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	CC4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CC5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	SOCORS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19	PG4C-Z004	u	Interruptor general de maniobra de 400 A (III+N), homologat per l'empresa subministradora. Inclou cablejat i accessoris per formar part de la centralització de comptadors.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització de comptadors	T	UTS					
2	SSCC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20	PG52-DXYE	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
2	Bugaderia		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Quirhort		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

21	PG33-E4CK	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	DI Quirhort		65,000	1,050	1,050		71,663	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 447

TOTAL AMIDAMENT

71,663

22PG33-E6CBm

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LGA	T	ml	nº conduct,	%merma	%acces,		
2	LGA 1		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#
3	LGA 2		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#
4	LGA 3		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#
5	LGA 4		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#
6	LGA 5		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#
7	LGA 6		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

231,528

23PG33-E43Gm

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LGA	T	ml	nº conduct,	%merma	%acces,		
2	LGA 1		35,000	4,000	1,050	1,050	154,350	C#*D#*E#*F#
3	LGA 2		35,000	4,000	1,050	1,050	154,350	C#*D#*E#*F#
4	LGA 3		35,000	4,000	1,050	1,050	154,350	C#*D#*E#*F#
5	LGA 4		35,000	4,000	1,050	1,050	154,350	C#*D#*E#*F#
6	LGA 5		35,000	4,000	1,050	1,050	154,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

771,750

24PG2N-EUI2m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges Esc SE		1.030,000	1,100			1.133,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.133,000

25PG2N-EUGAm

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges escala ME		1.640,000	1,050	1,050		1.808,100	C#*D#*E#*F#
2	Habitatges escala SD P3 i P4		820,000	1,050	1,050		904,050	C#*D#*E#*F#
3	DI QUIRHORT		65,000	1,050	1,050		71,663	C#*D#*E#*F#
4	DI GENT GRAN		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#
5	DI CASAL JOVES		35,000	1,050	1,050		38,588	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2.883,039

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 448

26

PG2N-EUG8

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges SD P6		225,000	1,100			247,500	C##D##E##F#
2	Habitatges MD		1.535,000	1,100			1.688,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.936,000	

27

PG33-E4CL

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges Esc SE		1.030,000	1,100			1.133,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.133,000	

28

PG33-E6D4

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges escala ME		1.640,000	1,100			1.804,000	C##D##E##F#
2	Habitatges escala SD P3 i P4		820,000	1,100			902,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2.706,000	

29

PG19-DGGW

u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOCORS		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

30

PG33-E43B

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DI UC		75,000	1,050	1,050	4,000	330,750	C##D##E##F#
2	DI SSCC		10,000	1,050	1,050	4,000	44,100	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							374,850	

31

PG33-E437

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DI UC		75,000	1,050	1,050	1,000	82,688	C##D##E##F#
2	DI SSCC		10,000	1,050	1,050	1,000	11,025	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 449

32

PG33-E451

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DI GG		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#
2	DI CJ		35,000	1,050	1,050		38,588	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT93,713

33

PG19-DGH8

u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASAL BARRI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT99,226

34

PG33-E47Z

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LGA Socors		35,000	1,050	1,050		38,588	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT38,588

35

PG33-E491

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DI SOCORS		45,000	1,050	1,050		49,613	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT49,613

36

PG33-E43J

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LGA	T	ml	nº conduct,	%merma	%acces,		
2	LGA 6		35,000	4,000	1,050	1,050	154,350	C#*D#*E#*F#
3	DI CASAL BARRI		45,000	4,000	1,050	1,050	198,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT352,800

37

PG2P-6SZS

m

Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 450

1	LGA Socors		35,000	1,050	1,050		38,588	C#*D#*E#*F#
2	DI Socors		45,000	1,050	1,050		49,613	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		88,201				
38	PG2P-6T11	m	Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	nº conduct,	%merma	%acces,		
2	LGA 1		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#
3	LGA 2		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#
4	LGA 3		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#
5	LGA 4		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#
6	LGA 5		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#
7	DI UC		75,000	1,000	1,050	1,050	82,688	C#*D#*E#*F#
8	DI SSCC		10,000	1,000	1,050	1,050	11,025	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		286,653				
39	PG2P-ÇT11	m	Tub rígid de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	nº conduct,	%merma	%acces,		
2	LGA 6		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#
3	DI CASAL BARRI		45,000	1,000	1,050	1,050	49,613	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		88,201				
40	PG52-H889	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 400 A i 630 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 500/5, col·locat en CPM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASAL BARRI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000				
41	PG52-H887	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en CPM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASAL GENT GRAN		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CASAL JOVE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		2,000				
42	PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 451

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOCORS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

43 PG1D-H9VY u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	SSCC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CASAL BARRI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

44 PG1C-DXWV u Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 11 comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic, muntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CC4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

45 PGB0-48E1 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 20 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL 02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A SERVEIS COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL 03 QUADRE ELÈCTRICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z222EX99	U	Instal·lació de quadres elèctrics, incloent la connexió de cadascuna de les línies a elements de protecció corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà: * La realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta. * s'inclou la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compona de les següents partides:

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 452

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG1A-Z004 u Subministrament i instal·lació de Quadre comandament i protecció de SERVEIS COMUNS (QG.SC), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.Inclou:

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA_SC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG1A-Z008 u Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de ASCENSORS (QS.SC.02), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ASCENSORS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG1A-Z021 u Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de BUGADERIA de SERVEIS COMUNS (Q2.03/04), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Q2.03 Bugaderia 1 P5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Q2.04 Bugaderia 2 P6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PG1A-Z022 u Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de RITI/RITS de SERVEIS COMUNS (Q2.05-08), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.

Totalment muntat, connexionat, comprovat i deixat en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Q2.05 RITI PS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Q2.06 RITI PS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS							Data: 22/06/25	Pàg.: 453
3	Q2.07 RITS PC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Q2.08 RITS PC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
6	PG04-Z001	u	Quadre de comandament i protecció del QUIRHORT, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 4 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments. Segons esquema unifilar.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta cinquena_QUIRHORT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV								
CAPÍTOL		20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT					
SUBCAPÍTOL		02	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A SERVEIS COMUNS					
2N NIVELL SUBCAPÍTOL		04	MECANISMES					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	Z223EC00	U	Instal·lació de mecanismes elèctrics. Incloent embellidors, marcs, elements de subjecció i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a l'elecció dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i els colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de les següents partides:					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
2	PG60-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	qh		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	cobertes estendeors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	pati A		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	pati B		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	
3	PG60-Z7P9	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, tipus schuko, preu mitjà, encastada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zones comuns		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#
2	CONSERJE		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,000	

AMIDAMENTS							Data: 22/06/25	Pàg.: 454
4	PG6E-7724	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts					
2	QUIRHORT		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	SERVEIS COMUNS HABITATGES							
5	P05		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	p01		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
7	p00_CONSERGE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Bugaderies		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Sala techniques		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,000	
5	PG62-Z001	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, formada per 2 Preses de corrent normals, 2 Preses de corrent SAI i 2 Preses de veu i dades simples, inclou mecanismes. Totalment muntada i en funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts					
2	CONSERGE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	p01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	P05		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
6	QH		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
6	PG70-HAWF	u	Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360° i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ESCALA A		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
3	ESCALA B		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	salas							
5	p01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	p04		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	p05		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	p06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	quirhort		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	altell soterrani		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 455

7	PHT4-H9AD	u	Interruptor detector de moviment amb control crepuscular, de tipus universal, per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió. Totalment muntat				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSADISOS							
2	p00		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	p01		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4	p02		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
5	p03		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
6	p04		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
7	p05		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8	p06		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

8	PG6N-6Q13	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rentadores		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2	Assecadores		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A SERVEIS COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z231I00	U	Instal·lació dels elements terminals d'il·luminació interior. Inclouent elements de subjecció i connexió i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta.Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PH14-Z020	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàl·lic d'extrusió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm)				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 456

1	SERVEIS COMUNS	T	ml					
2	Planta Baixa		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
3	Planta Altell		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera		10,600				10,600	C#*D#*E#*F#
5	Planta Segona		10,600				10,600	C#*D#*E#*F#
6	Planta tercera		10,600				10,600	C#*D#*E#*F#
7	Planta quarta		5,700				5,700	C#*D#*E#*F#
8	Planta cinquena		10,600				10,600	C#*D#*E#*F#
9	Planta sisena		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
10	Planta badalot		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
11	CONSERGE		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,100

3	PH14-Z040	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàl·lic d'extrusió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K, IP44. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm)				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS	T	ml					
2	Planta Baixa							
3	Planta Altell							
4	Planta Primera		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#
5	Planta Segona		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#
6	Planta tercera		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#
7	Planta quarta		4,300				4,300	C#*D#*E#*F#
8	Planta cinquena		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#
9	Planta sisena		3,100				3,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

4	PH14-Z021	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàl·lic d'extrusió i lampades LED, 2475lm/m,emissió directa/indirecta, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm)				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS	T	ml					
2	Planta Baixa		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
3	Planta Altell							
4	Planta Primera							
5	Planta Segona							
6	Planta tercera							
7	Planta quarta							
8	Planta cinquena							
9	Planta sisena							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 457

10	Planta badalot							
TOTAL AMIDAMENT								10,500
5	PH14-Z022	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.					
Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS	T	ml					
2	Planta Baixa							
3	Planta Altell		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera		8,900				8,900	C#*D#*E#*F#
5	Planta Segona		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta tercera		8,500				8,500	C#*D#*E#*F#
7	Planta quarta		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	Planta cinquena		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
9	Planta sisena		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10	Planta badalot							
12	QUIRHORT		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								24,400
6	PH14-Z042	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.					
Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS	T	ml					
2	Planta Baixa							
3	Planta Altell		36,100				36,100	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera		43,300				43,300	C#*D#*E#*F#
5	Planta Segona		57,100				57,100	C#*D#*E#*F#
6	Planta tercera		50,100				50,100	C#*D#*E#*F#
7	Planta quarta		25,800				25,800	C#*D#*E#*F#
8	Planta cinquena		42,900				42,900	C#*D#*E#*F#
9	Planta sisena		13,400				13,400	C#*D#*E#*F#
10	Planta badalot							
12	QUIRHORT		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								268,700
7	PH14-Z023	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.					
Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent, potencia regulada al 80%								

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 458

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS	T	ml					
2	Planta Baixa							
3	p01 despatx		1,700				1,700	C#*D#*E#*F#
4	p01 office		5,750	2,000			11,500	C#*D#*E#*F#
5	p05 poliv		6,500	2,000			13,000	C#*D#*E#*F#
6	p05 poliv		6,500	2,000			13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								39,200
8	PHN1-Z001	u	Subministrament i col·locació d'aplic exterior equipat amb lampada led 3000K, 22W, optica 60°. emissió directa. Inclou lampada, equips de regulació , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model,LUXES ATLAS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS	T	uts					
2	Planta Baixa							
3	Planta Altell							
4	Planta Primera							
5	Planta Segona							
6	Planta tercera							
7	Planta quarta							
8	Planta cinquena		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
9	Planta sisena		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
10	Planta badalot		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								18,000
9	PHN1-Z002	u	Subministrament i col·locació de llumera estanca de superfície equipada amb lampada LED, 3000K, 20W, 2200lm, IP65 Inclou lampada, equips d'alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LUXES, TRIADON XS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS	T	uts					
2	planta altell soterrani		63,000				63,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta sisena		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta badalot		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	baixa		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								87,000
10	PHN1-Z003	u	Subministrament i col·Locació de llumenera tipus aplic per exterior mínim IP44, emissió directe/indirecte, 3000K, 1137 lm x2, 36W x 2, L90B10, cos d'alumini, pantalla de vidre extra-clar. Inclou lampada, equips d'emcesa i accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada, connectada i en funcionament.					
Marca LuceLight, model Kocca 3.2 o equivalent.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 459

1	SERVEIS COMUNS	T	uts					
2	Planta Baixa		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Altell							
4	Planta Primera							
5	Planta Segona							
6	Planta tercera							
7	Planta quarta							
8	Planta cinquena							
9	Planta sisena							
10	Planta badalot							

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11	PH14-Z008	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.					
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS	T	ml					
2	Planta Baixa							
3	Planta Altell							
4	Planta Primera		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
5	Planta Segona							
6	Planta tercera							
7	Planta quarta							
8	Planta cinquena		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Planta sisena		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	Planta badalot							
12	QIRHORT		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

12	PH20-Z001	u	Subministrament i col·Locació de llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb1 lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa, alimentació i regualció. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.					
			Marca LAMP, model RING o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS	T	uts					
2	Planta Baixa							
3	Planta Altell							
4	Planta Primera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta Segona							
6	Planta tercera							
7	Planta quarta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 460

8	Planta cinquena		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9	Planta sisena		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Planta badalot							

TOTAL AMIDAMENT 13,000

13	PH14-Z010	u	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.					
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	office p05		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14	PHQE-Z05K	u	Subministrament i col·locació de projector exterior IP65, amb piqueta per calvar a terra, cos d'alumini lacat color a definir per DF, amb tractament decataforesis i vidre templat, cargols d'acer inox. i juntes de silicona. Equipat amab lampada LED, 3000K, &W, feix 28°, IK06. Inclou lampada, equips de regulació , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LAMP, MICRO SHOT					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pati A		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	pati B		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15	PH57-Z36G	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat Marca/model DAISALUX HYDRA N6 IP42 o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS	T	ml					
2	Planta Baixa		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Altell		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta Segona		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta tercera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	Planta quarta		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	Planta cinquena		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
9	Planta sisena		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10	Planta badalot		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

16	PH57-Z36H	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superfície. IP44 o superior. Marca/model DAISALUX HYDRA N6 + KES HYDRA o equivalent					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 461

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS COMUNS	T	ml					
2	Planta Baixa		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Altell		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta Segona		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta tercera		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
7	Planta quarta		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
8	Planta cinquena		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
9	Planta sisena		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
10	Planta badalot							

TOTAL AMIDAMENT 104,000

17	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	altell soterrani		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	BAIXA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A SERVEIS COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	06	PROTECCIÓ AL LLAMP I POSADA A TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PG3B-E7DP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra		550,000	1,050	1,000		577,500	C#*D#*E#*F#
2	Certificacio 21		-400,000				-400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,500

2	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ET		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	terra		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	Certificacio 21		-24,000				-24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 462

3	PG3B-E7CR	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra		98,000	0,800	1,050	1,000	82,320	C#*D#*E#*F#
2	Certificacio 21		-82,320				-82,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4	PM93-Z30B	u	Subminstrament i col·locació de sistema de parallamps format per: - 1 parallamps normalitzat marca INGESCO model 4.3 o equivalent - 1 peça d'adaptació 1 1/2’’ Ø20mm conductor rodó - 1 Mástil 6m Ø1’1/2’’ amb unió interior d'acer galvanitzat - 1 Ancoratge placa 15cm Ø1’1/2’’ (2 peces) - 34 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561) - 9 Tub de protecció de 3 metres de longitud de PVC - 2 Tub de protecció inferior 3m, incloses fixacions - 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Electrodes (máxim 9), pericó de registre amb pont de comprovació i maniguetsde connexió de les piques Inclou accesorid e fixació i muntatge. Totalemnt muntat, instal·lat i deixat en funcionament. MARca INGESCO o equivalent.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	EGD4-ZY01	u	Subminstrament i col·locació de Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps Inclou accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, INGESCO CDR-11					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PGD4-XX01	u	Punt de connexió entre elements de protecció a terra realitzat amb soldadures al·luminotèrmiques, totalment realitzat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#
2	Certificacio 21		-140,000				-140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7	PGD4-614M	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	PGD4-X001	u	Via d'espumes de separació protegida contra explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals de 20 a 130 mm, connectada amb cargols					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 463

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ascensor		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	paralllamps		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	ET		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9	PGD0-ZVJI	u	Subministrant i col·locació de xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra.Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	habitatges		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
2	uc		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	zc		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A SERVEIS COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	07	FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PGE5-ZG7I	u	Subministrant i col·Locació de Mòdul fotovoltaic monocristal·li per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 415 Wp, amb característiques: * Potència Nominal (0/+5w): 415Wp (0/+5w) * Eficiència del mòdul: 20.4% * Corrent Punt Màx. Potencia (Imp): 10,15 A * Tensió Punt Màx. Potencia (Vmp): 40,9 V * Corrent de curtcircuit (Isc): 10,66 A * Tensió de circuit obert (Voc): 49,60 V Les característiques físiques del captador són: * Dimensions (+ 2mm): 2024x1004x45 * Pes (+ 0,5kg): 22,80 * Àrea (m2): 2,04 * Vidre davanter: 3,2 mm, alta transmissió, vidre reforçat amb calor i recobriment AR * Marc: Aliatge d'alumini anoditzat 35mm. * Connector: TS4 , col·locat amb suport sobre terra i teulada plana. Inclou accesoris demuntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca TRINA, model Tallmax

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 464

1	sostenibilitat		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2	PGE6-Z015	u	Inversor fotovoltaic de 18 kW nominals.Amb sortida trifàsica 3/N/PE 230/400 V, fins 29 A Entrada DC fins 1.000 V, MPPT de 320 a 800 V Rendiment màxim 98,4%, europeu 98,0% 2 entrades 33 A DC amb MPPT independents Garantia de 5 anys Dimensions: L x A x G: 665 x 650 x 265 mm Pes: 55 kg. Rang temperatura: -25 a +60°C Grau de protecció IP 65 (IEC 60529) Classe climàtica (IEC 60721-3-4): 4K4H Opció de control dinàmic de potència, inclòs part proporcional d'accessoris i col·locat. En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona					
			Marca SMA, model SUNNY TRIPOWER 12000LT o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns edifici habitatges		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	PGE6-Z057	u	Inversor fotovoltaic de 6.000Wpic.Amb sortida trifàsica 3/N/PE 230/400 V, fins 12 A Entrada DC fins 850V, MPPT de 140 a 800 V Rendiment màxim 98,2%, europeu 96,5% 2 entrades 12 A DC amb MPPT independents Garantia de 5 anys Dimensions: L x A x G: 470x 435 x 176 mm Pes: 17 kg. Rang temperatura: -25 a +60°C Grau de protecció IP 65 (IEC 60529) Classe climàtica (IEC 60721-3-4): 4K4H Opció de control dinàmic de potència, inclòs part proporcional d'accessoris i col·locat. En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona					
			Marca SMA, model SUNNY TRIPOWER 3.0 o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns edifi hab		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PGE6-8GA9	u	Regulador per a instal·lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 10 A, amb grau de protecció IP-22, interfície amb leds, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat, col·locat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PGE1-Z007	u	Tarja de comunicació RS485 , col·locada En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PG33-E6CM	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	distribució a		30,000	1,050	1,050		33,075	C#*D#*E#*F#
4	distribució b		40,000	1,050	1,050		44,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,175

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 465

7	PGE1-Z006	u	Instal·lació elèctrica auxiliar amb cablejat DC en cable solar 1000V 90°C, canalització en safata sota mòduls i coberta i connectors . Fusibles i limitadors de tensió DC, cablejat AC en cable 1000V RZ1 i canalització fins a quadre general amb protecció magnetotèrmica i diferencial. Col·locat.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	PG33-Z478	m	cable electric 5G10 designació ZZ-F				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	string A1_1		43,000	1,050	1,050		47,408	C#*D#*E#*F#
3	stringA1_2		43,000	1,050	1,050		47,408	C#*D#*E#*F#
4	string A2_1		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#
5	stringA2_2		0,000	1,050	1,050		0,000	C#*D#*E#*F#
6	stringB1_1		43,000	1,050	1,050		47,408	C#*D#*E#*F#
7	stringB1_1		43,000	1,050	1,050		47,408	C#*D#*E#*F#
8	stringB2_1		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#
9	stringB2_2		55,000	1,500	1,050		86,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 397,533

9	PG33-Z479	m	cable electric 5G25 designació ZZ-F				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	string A1_1		43,000	1,050	1,050		47,408	C#*D#*E#*F#
3	stringA1_2		43,000	1,050	1,050		47,408	C#*D#*E#*F#
4	string A2_1		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#
5	stringA2_2		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#
6	stringB1_1		43,000	1,050	1,050		47,408	C#*D#*E#*F#
7	stringB1_1		43,000	1,050	1,050		47,408	C#*D#*E#*F#
8	stringB2_1		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#
9	stringB2_2		55,000	1,500	1,050		86,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 458,171

10	PG3B-E7CR	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a subcuadro							
2	A1		54,000	1,050	1,050		59,535	C#*D#*E#*F#
3	A2		70,000	1,050	1,050		77,175	C#*D#*E#*F#
4	B1		54,000	1,050	1,050		59,535	C#*D#*E#*F#
5	B2		75,000	1,050	1,050		82,688	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,933

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 466

11	PEVB-ZPHM	u	Subministrament i col·locació de sensor de radiació solar. Element sensible cèl·lula fotovoltaica. Rang de mesura 0-1000 W/m2. Sortida 0-8 mA. Condicions ambientals -40 a 60 °C. Protecció IP 43. Incloent accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	PG29-DWGF	m	Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cobertas		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

13	PG1A-Z00F	u	Subministrament i col·locació de Q. Secundari Fotovoltàica_segons esquemes unifilars. Inclou caixa estanca IP65- IK09- Clase II, porta transparent, paramenta, cablejat interior i connexionat, suports de subjecció, perfils de fixació, joc de bornes, repartidors, tapes tapa bornes, i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament. Totalment muntat, connexionat, comprovat i deixat en funcionament.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Equipaments		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	Serveis comuns habitatges		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14	PDN3-Z123	u	Reixeta fixa de ventilació a paret d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada a paret				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FV A BADALOT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	FV B BADALOT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15	PGEQA-14FGK	u	Estructura autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, inclinació màxima <= 15°, de triangle tancat (amb tirant inferior), per a col·locar sobre llasts de formigó continuus, sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini natural de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, fixada mecànicament als llasts de formigó				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	00	ESCOMESA

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 467

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG19-DGH6 u
Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització de comptadors	T	UTS					
2	CC 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG19-DGH8 u
Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASAL BARRI (TMF)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG1D-Z001 u
Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (INCLOSOS), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASAL BARRI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG1D-H9VY u
Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASAL BARRI (TMF)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PG52-H888 u
Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASAL BARRI (TMF)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 468

6 PG1D-H9W1 u
Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (INCLOSOS), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i amb interruptor diferencial, col·locat superficialment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal barri (Socors)							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 PG52-H886 u
Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal Jove		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal Gent gran		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Casal barri (S.Socors)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PG52-DXYE u
Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quirhort		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CJ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CGG		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PG4C-Z001 u
Interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homologat per l'empresa subministradora. Inclou cablejat i accessoris per formar part de la centralització de comptadors.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització de comptadors	T	UTS					
2	CC 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PG1C-DXWS u
Centralització de comptadors elèctrics de tres mòduls, per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics, muntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització de comptadors	T	UTS					
2	CC 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CC6 (SOCORS)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PG33-E43D m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 469

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LGA	T	ml	%merma	%acces,	nº conduct		
2	LGA CASAL BARRI (S.NORMAL)		10,000	1,050	1,000	8,000	84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

12 PG33-E439 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LGA	T	ml	%merma	%acces,	nº conduct		
2	LGA CASAL BARRI SN (TT)		10,000	1,050	1,000	2,000	21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

13 PG33-E435 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LGA	T	ml	%merma	%acces,	nº conduct		
2	LGA CASAL BARRI S.SOCORS		5,000	1,050	1,000	4,000	21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

14 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LGA	T	ml	%merma	%acces,	nº conduct		
2	LGA CASAL BARRI S.SOCORS (TT)		5,000	1,050	1,000	1,000	5,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,250

15 PG33-E6C9 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LGA	T	ml	%merma	%acces,	nº conduct		
2	LGA CC3 (GG+CJ+QH)		10,000	1,050	1,000	4,000	42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

16 PG33-E437 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LGA	T	ml	%merma	%acces,	nº conduct		
2	LGA CC3 (GG+CJ+QH) TT		10,000	1,050	1,000	1,000	10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 470

17	PGB0-48EF	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió mixta i muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQUIP		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 20 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL 03 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL 01 DISTRIBUCIÓ SAFATES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z211BT00	U	Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lació de baixa tensió, enllumenat i senyals febles per a instal·lacions especials. Incloent safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a l'elecció dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i els colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PG12-DH6X	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3	PG12-DH71	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4	PG13-E30M	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5	PG2J-4BHE	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució sostre	T	ml	%merma	%acces,			
2	Planta soterrani -2		40,000	1,050	1,050		44,100	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa		52,000	1,050	1,050		57,330	C#*D#*E#*F#
4	Planta Altell		24,000	1,050	1,050		26,460	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera		48,000	1,050	1,050		52,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,810

6	PG2J-4BHF	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució sostre	T	ml	%merma	%acces,			
2	Planta soterrani -2		50,000	1,050	1,050		55,125	C#*D#*E#*F#
3	Planta Soterrani -1		26,000	1,050	1,050		28,665	C#*D#*E#*F#
4	Planta Baixa		89,000	1,050	1,050		98,123	C#*D#*E#*F#
5	Planta Altell		25,000	1,050	1,050		27,563	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera		18,000	1,050	1,050		19,845	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,321

7	PG2J-4BHG	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució sostre	T	ml	%merma	%acces,			
2	Planta soterrani -2		30,000	1,050	1,050		33,075	C#*D#*E#*F#
3	Planta soterrani -1		28,000	1,050	1,050		30,870	C#*D#*E#*F#
4	Planta Baixa		62,000	1,050	1,050		68,355	C#*D#*E#*F#
5	Planta Altell		20,000	1,050	1,050		22,050	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera		20,000	1,050	1,050		22,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,400

8	PG2J-4BHH	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució sostre	T	ml	%merma	%acces,			
2	Planta Baixa		15,000	1,050	1,050		16,538	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,538

9	PG2J-4BIT	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Muntant		35,000	1,050	1,050		38,588	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 472

TOTAL AMIDAMENT			38,588

10	PG2J-4BIU	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Muntant		11,000	1,050	1,050		12,128	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,128

11	PG2J-4BIV	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Muntant		10,000	1,050	1,050		11,025	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,025

12	PG2H-4DPK	m	Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta coberta		50,000	1,050			52,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

13	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució per terra		56,000	1,050	1,050		61,740	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,740

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 473

1	Z221URB	U	Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i no específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà: * La realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta. * la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PG33-E450	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentacio	T	ml	%merma	%acces,	nº línies		
2	DI. QG.CASAL BARRI PREFERENT		10,000	1,050	1,050	1,000	11,025	C#*D#*E#*F#
3	QSCB/N.01 .AUDITORI		40,000	1,050	1,050	1,000	44,100	C#*D#*E#*F#
4	QSCB/N.03 SERVEIS COMPARTITS		30,000	1,050	1,050	1,000	33,075	C#*D#*E#*F#
5	DI.CASAL JOVES (QCJ)		22,000	1,050	1,050	1,000	24,255	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,455

3	PG33-E4CJ	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DERIVACIONS INDIVIDUALS	T	ml	%merma				
2	QUIRHORT		50,000	1,050			52,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

4	PG33-E435	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentació	T	ml	%merma	%acces,	nº conduct		
2	DI. Casal Gent gran (QGG)		45,000	1,050	1,000	4,000	189,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,000

5	PG33-E432	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentació	T	ml	%merma	%acces,	nº conduct		
2	DI. Casal Gent gran (QGG) TT		45,000	1,050	1,000	1,000	47,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 474

TOTAL AMIDAMENT			47,250

6	PG33-E44Y	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ALIMENTACIÓ	T	ml	%merma	%acces,	nº quadres		
2	QSCB/N.04 CASAL BARRI P1		55,000	1,050	1,050	1,000	60,638	C#*D#*E#*F#
3	Ascensors		40,000	1,050	1,050	3,000	132,300	C#*D#*E#*F#
4	Grup de pressió Reg		45,000	1,050	1,050	1,000	49,613	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,551

7	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	Pou bombeig		30,000	1,050	1,050		33,075	C#*D#*E#*F#
3	Distribució		60,000	1,050	1,050		66,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,225

8	PG33-E697	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentació	T	ml	nº conduct	%merma	%acces		
2	QSCB/N.05 PROD. CLIMA PC		50,000	4,000	1,050	1,050	220,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,500

9	PG33-E6C9	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentació	T	ml	nº conduct	%merma	%acces		
2	QSCB/N.05 PROD. CLIMA PC (TT)		50,000	1,000	1,050	1,050	55,125	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,125

10	PG33-E6CB	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentació	T	ml	nº conduct,	%merma	%acces,		
2	Bomba de calor		15,000	4,000	1,050	1,050	66,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,150

11	PG33-E439	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 475

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentació	T	ml	nº conduct,	%merma	%acces,		
2	Bomba de calor (TT)		15,000	1,000	1,050	1,050	16,538	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,538

12	PG33-E43V	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		900,000	1,050	1,050		992,250	C#*D#*E#*F#
2			310,000	1,050	1,050		341,775	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.334,025

13	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		1.312,000	1,050	1,050		1.446,480	C#*D#*E#*F#
2			2.800,000	1,050	1,050		3.087,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.533,480

14	PG33-E43X	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		1.100,000	1,050	1,000		1.155,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.155,000

15	PG33-E43Y	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,	nº quadres		
2	Distribució		340,000	1,050	1,000		357,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,000

16	PG33-E44W	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	Distribució		180,000	1,050	1,050		198,450	C#*D#*E#*F#
3			80,000	1,050	1,050		88,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,650

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 476

17	PG33-E43Z	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentació	T	ml	nº conduct,	%merma	%acces,		
2	QSCJ.01. BUCS ASSAIG		35,000	1,000	1,050	1,050	38,588	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,588

18	PG35-DY8M	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		400,000	3,000	1,050		1.260,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.260,000

19	PG35-DY8Q	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		600,000	3,000	1,050		1.890,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.890,000

20	PG35-DY8W	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		200,000	3,000	1,050		630,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

21	PG35-DY91	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		100,000	3,000	1,050		315,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

22	PG33-E47B	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		100,000	1,050	1,050		110,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,250

23	PG33-E47D	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució S.SOCORS		400,000	1,050	1,050		441,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 477

TOTAL AMIDAMENT		441,000

24	PG33-E48T	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ALIMENTACIÓ	T	ml	%merma	%acces,	nº quadres		
2	QSCB/P.01 AUDITORI		40,000	1,050	1,050	1,000	44,100	C#*D#*E#*F#
3	QSCB/P.02 SC		30,000	1,050	1,050	1,000	33,075	C#*D#*E#*F#
4	Quadres secundaris SAI		45,000	1,050	1,050	4,000	198,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		275,625

25	PG33-E48X	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentacio	T	ml	%merma	%acces,	nº línies		
2	SAI		30,000	1,050	1,050	1,050	34,729	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		34,729

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	03	QUADRE ELÈCTRICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z222EX99	U	Instal·lació de quadres elèctrics, incloent la connexió de cadascuna de les línies a elements de protecció corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà: * La realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta. * s'inclou la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE		1,000

2	QSCB.N.01	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Auditori (QSCB/N.01) amb armaris metàl·lics XL3

AMIDAMENT DIRECTE		1,000

3	QSCB.N.02	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Cafeteria (QSCB/N.02) amb caixa metàl·lica XL3 4

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 478

AMIDAMENT DIRECTE		1,000

4	QSCB.N.04	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Serveis Casal Barri (QSCB/N.04) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 29%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1600x575x194 mm (HxLxP).

AMIDAMENT DIRECTE		1,000

5	QSCB.N.05	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Clima (QSCB/N.05) amb armaris metàl·lics XL3 400

AMIDAMENT DIRECTE		1,000

6	QSCB.P.01	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Auditori (QSCB/P.01) amb caixa metàl·lica XL3 16

AMIDAMENT DIRECTE		1,000

7	QSCB.P.02	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Serveis Comuns (QSCB/P.02) amb caixa metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE		1,000

8	QCJ	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Casal Joves (QCJ) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 14%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1900x575x194 mm (HxLxP).

AMIDAMENT DIRECTE		1,000

9	QSCJ.01	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Bucs Assaig (QSCJ.01) amb caixa metàl·lica XL3 1

AMIDAMENT DIRECTE		1,000

10	QCG	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Casal Gent Gran (QCG) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 21%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1600x875x194mm (HxLxP).

AMIDAMENT DIRECTE		1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 479

11	QSCB.N.03	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Serveis Comuns PB (QSCB/N.03) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 29%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1600x875x194 mm (HxLxP).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12	QH1	u	Subministrament i instal·lació del quadre general (QG) amb porta de vidra, pany amb clau, color gris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13	QH2	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Quirohort (QH) amb porta 180º, plena, color blan

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	04	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z223EC00	U	Instal·lació de mecanismes elèctrics. Incloent embellidors, marcs, elements de subjecció i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a l'elecció dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i els colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de les següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PG6O-Z7P9	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, tipus schuko, preu mitjà, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani -2		29,000				29,000	C##D##E##F#
2	Planta baixa		51,000				51,000	C##D##E##F#
3	Planta Atell		9,000				9,000	C##D##E##F#
4	Planta Primera		6,000				6,000	C##D##E##F#
5	Planta cinquena		4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

3	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 480

1	Planta Soterrani -2		6,000				6,000	C##D##E##F#
2	Planta baixa		2,000				2,000	C##D##E##F#
3	Planta Atell		2,000				2,000	C##D##E##F#
4	Planta Primera		2,000				2,000	C##D##E##F#
5	Planta cinquena		4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4	PG62-Z003	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d’1 filera, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars, muntat encastat, format per 1 Presa de corrent 16A tipus schuko, de la marca JUNG 1 presa de veu i dades simple RJ45, inclosos. Inclou accessoris, petit material i elements necessaris per deixar-ho muntat i connexionat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani -2		7,000				7,000	C##D##E##F#
2	Planta baixa		18,000				18,000	C##D##E##F#
3	Planta Atell		6,000				6,000	C##D##E##F#
4	Planta Primera		3,000				3,000	C##D##E##F#
5	Planta cinquena		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	Planta coberta		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

5	PG62-Z001	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, formada per 2 Preses de corrent normals, 2 Preses de corrent SAI i 2 Preses de veu i dades simples, inclou mecanismes. Totalment muntada i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani -2							
2	Planta baixa		18,000				18,000	C##D##E##F#
3	Planta Atell		2,000				2,000	C##D##E##F#
4	Planta Primera		0,000				0,000	C##D##E##F#
5	Planta cinquena		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

6	PG62-Z004	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, formada per 4 Preses de corrent tipus SCHUKO 16A, de la marca JUNG i 2 Preses de veu i dades simples, inclou mecanismes. Totalment muntada i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani -2		8,000				8,000	C##D##E##F#
2	Planta baixa		21,000				21,000	C##D##E##F#
3	Planta Atell		10,000				10,000	C##D##E##F#
4	Planta Primera		18,000				18,000	C##D##E##F#
5	Planta cinquena		2,000				2,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 481

			TOTAL AMIDAMENT				59,000	
7	PG62-Z005	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 3 mecanismes modulars, muntat encastat, format per 1 Presa de corrent 16A tipus schuko, del marca JUNG, 1 Presa HDMI i 1 presa de veu i dades simple RJ45, inclosos. Inclou accessors, petit material i elements necessaris per deixar-ho muntat i connexionat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani -2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta baixa		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Atell							
4	Planta Primera		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta cinquena		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

						TOTAL AMIDAMENT	24,000	
8	PG6N-6Q12	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sales tècniques		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT		3,000	
9	EG32Z003	u	Instal·lació de presa de corrent (simple, múltiple i en llocs de treball), de muntatge superficial, formada per: - 5 ml x3 (F,N,T) Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, classe Cca-s1b-d1,a1 segons CPR. - 5 ml de Tub rigid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada. Inclou part proporcional d'accessoris per a tubs rígids i de les caixes de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadores de la flama i lliures d'halogens. Inclou col·locació i fixació de tubs i estesa i connexió de cables. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Preses de corrent SUPERFICIE	T	uts,					
2	Planta Soterrani -2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta baixa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta Atell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta cinquena	T	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	Punt de treball		uts,					
9	Varis		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							41,000	

		TOTAL AMIDAMENT		73,000				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	PS1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	P00		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	PALTELL		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	P01		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 482

10	EG32Z006	u	Instal·lació de presa de corrent (simple, múltiple i en llocs de treball), encastada, formada per: - 5 ml x3 (F,N,T) Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, classe Cca-s1b-d1,a1 segons CPR. - 5 ml de Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat Inclou part proporcional de regates, d'accessoris i de les caixes de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadores de la flama i lliures d'halogens. Inclou col·locació i fixació de tubs i estesa i connexiont de cables. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Preses de corrent ENCASTAT	T	uts,	Nº linies				
2	Planta Soterrani -2		29,000	1,000			29,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta baixa		51,000	1,000			51,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta Atell		9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta cinquena		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
8	Punts de treball	T	uts,	nº linies				
9	1N+1RJ45		37,000	1,000			37,000	C#*D#*E#*F#
10	2N+2S+RJ45		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
11	4N+2RJ45		59,000	2,000			118,000	C#*D#*E#*F#
12	1N+1RJ45+1HDMI		24,000	1,000			24,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	318,000
11	PG86-ZD00	u	Detector de movimiento, con conexión a bus de cable, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio medio, con accesorios de montaje, montado y conectado, amb dobl sortida per il·luminació i climatització Marca/Model JUNG LS990o equivalent	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS2		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
2	PS1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P00		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
4	PALTELL		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
5	P01		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	QH		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	73,000
12	PG70-ZAWF	u	Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360° i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras. Marca JUNG LS990 o equivalent	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	PS1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	P00		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	PALTELL		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	P01		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 483

6	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13	PG6E-Z724	u	Interrupor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Marca/model JUNG LS990 o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS2		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	PS1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	P00		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	PALTELL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	P01		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	QH		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

14	PHT4-Z9AD	u	Interrupor detector de moviment amb control crespuscular, de tipus universal, per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió. Totalment muntat Marca/Model JUNG LS990o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PS1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	P00		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
4	PALTELL		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	P01		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

15	PG6E-Z6SN	u	Interrupor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat Marca/Model JUNG LS990o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16	PG6E-Z6ZU	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat Marca/Model JUNG LS990o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PS1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	P00		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
4	PALTELL		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5	P01		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 484

6	QH		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z231II00	U	Instal·lació dels elements terminals d'il·luminació interior. Incloent elements de subjecció i connexió i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta.Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	PH14-Z022	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal de superfície formada perfil metàl·lic d'extrusió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	qh		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PH14-Z023	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal de superfície formada perfil metàl·lic d'extrusió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent, potencia regulada al 80%					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	qh		7,000	1,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4	PHN1-Z001	u	Subministrament i col·locació d'aplic exterior equipat amb lampada led 3000K, 22W, òptica 60°. emissió directa. Inclou lampada, equips de regulació , alimentació i encesa, accessoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model,LUXES ATLAS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 485

5	PHN1-Z002	u	Subministrament i col·locació de llumera estanca de superfície equipada amb lampada LED, 3000K, 20W, 2200lm, IP65 Inclou lampada, equips d'alimentació i encesa, accessoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LUXES, TRIADON XS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1							
3	p00							
4	paltell		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	p01		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
6	qh							

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6	PH14-Z008	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2							
2	ps1							
3	p00							
4	paltell							
5	p01							
6	qh							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7	PH20-Z001	u	Subministrament i col·Locació de llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb1 lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa, alimentació i regualció. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LAMP, model RING o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	p00		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
4	paltell		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	p01		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	qh		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 486

8	PH14-Z121	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2304mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 48W, 3000K, 6193lm, 3 Mac Adam, L70F10, 120° apertura. Inclou accessoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment montada, instal·lada i en funcionament. Maca/model CLIMAR, TUPOLI 55 rf 33.49.003.08.20 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	p00		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
4	paltell		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	p01		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	qh							

TOTAL AMIDAMENT 57,000

9	PH14-Z122	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2304mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 34W, 3000K, 4574lm, 3 Mac Adam, L80F10, 120° apertura. Inclou accessoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment montada, instal·lada i en funcionament. Maca/model CLIMAR, TUPOLI 55 rf 33.49.003.08.19 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	p00		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
4	paltell		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	p01		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
6	qh							

TOTAL AMIDAMENT 75,000

10	PH14-Z123	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2000mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 24W, 3000K, 2307lm, 3 Mac Adam, L70B50, 120° apertura. Inclou accessoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment montada, instal·lada i en funcionament. Maca/model CLIMAR, TUPOLI 38 rf 33.49.005.08.75 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	p00		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
4	paltell		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
5	p01		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	qh							

TOTAL AMIDAMENT 45,000

11	PH14-Z124	m	Subministrament i col·locació de llumenera modular per encastar a sostre, 595x595x11, equipada amb lampada led, 36W, 3000K, 3600lm, 60°, cos d'alumini extruït i difusor de poliestiré translúcid amb microtexturació per UGR<19. Inclou accessoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment montada, instal·lada i en funcionament. Marca/model LUXES PARALLAX COMFORT rf.113302*350

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25Pàg.: 487

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	p00		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4	paltell							
5	p01							
6	qh							

TOTAL AMIDAMENT

28,000

12	PH14-Z125	m	Subministrant i col·locació de llumenera tipus downlight encastat fixe, amb cos d'alumini amoditzat, marc d'alumini pintat i reflector ABS negre mate per UGR<19, dimensions 116mm x50mmx68mm alçada. Equipat amb lampada LED HI-POWER, 3000K, wide flood 48°, 6W, 549lm, regulable DALI. Clase aïllament II. Inclou equips d'encesa i regulació. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. Marca/model LAMP, OCULT REC 3 600 WW WFL BK/ BK rf OD1RE306WF830DBB					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1							
3	p00							
4	paltell							
5	p01							
6	qh							

TOTAL AMIDAMENT

24,000

13	PHS0-ZNS2	u	Suplement per reactancia regulable DALI					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	p00		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
4	paltell		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	p01		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
6	qh		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

57,000

14	PH14-Z221	m	Subministrant i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP65, muntada en perfil metalic 22mm amb tapes i difusor opal, 18.6W/m, 3000K, 1325lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de montatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca/model LAMP FINE LED STRIP 65 rf F1SF500LO658300 i perfil FICOSU122000N					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		132,000				132,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	p00		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
4	paltell		11,500				11,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25Pàg.: 488

5	p01		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	qh							
7	sota moble		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#
8	vertical auditori		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

226,300

15	PH14-Z222	m	Subministrant i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP65, muntada en perfil metalic 22mm amb tapes i difusor opal, 18.6W/m, 3000K, 1325lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de montatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca/model LAMP FINE LED STRIP 65 rf F1SF500LO658300 i perfil FICOSU122000N					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		2,400				2,400	C#*D#*E#*F#
2	ps1							
3	p00							
4	paltell							
5	p01							
6	qh							

TOTAL AMIDAMENT

2,400

16	PH52-ZYZW	u	Kit d'emergència per a làmpada fins a 58 W, amb carregador-converter de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 4 h, col·locat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	p00		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	paltell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	p01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	qh							

TOTAL AMIDAMENT

9,000

17	PH57-Z011	u	Suministro y colocación de luminaria de emergencia de 250 lúmenes no permanente y no estanca, con autonomía de 1h, con grado de protección IP42 , IK04 y clase de aislamiento eléctrico II. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. marca DAISALUX modelo HYDRA LD N6 ref. HYA1200000 o equivalente.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	p00		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
4	paltell		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
5	p01		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
6	qh		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 489

			TOTAL AMIDAMENT				91,000	
18	PH57-Z004	u	Suministro y colocación de luz de emergencia con lampara led, no permanente y estanca con grado de protección IP44, aislamiento clase II, con un flujo de320 lúmens, 1 h de autonomía,cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Para colocar empotrada o en superficie segun requerimientos DF. Totalmente montada y conexionada.					
marca DAISALUX modelo NOVA N6 ref NOVA LD N6								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		7,000				7,000	C##D##E##F#
2	ps1		0,000				0,000	C##D##E##F#
3	p00		0,000				0,000	C##D##E##F#
4	paltell		2,000				2,000	C##D##E##F#
5	p01		2,000				2,000	C##D##E##F#
6	qh		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	
19	ZH57-Z002	u	Luz emergencia DAISALUX IZAR N30					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		10,000				10,000	C##D##E##F#
2	ps1		0,000				0,000	C##D##E##F#
3	p00		26,000				26,000	C##D##E##F#
4	paltell		8,000				8,000	C##D##E##F#
5	p01		12,000				12,000	C##D##E##F#
6	qh							
TOTAL AMIDAMENT							56,000	
20	PH20-Z200	u	Subministrament i col·Locació de llumenera de superfície tipus aplic,cos d'alumini extrusionat, difusor de policarbonat mate, diàmtre 480mm, equipada amb lampada LED, 3000K, 2311lm, 20W, color a definir per DF. Inclou accesoris de montatge i connexió, equips d'encesa i lampades. Totalment montada i deixada en funcionament. Marca/model LAMP MUN LIGHT 480 surface rf ML1480SF25830N					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		8,000				8,000	C##D##E##F#
2	ps1		2,000				2,000	C##D##E##F#
3	p00		0,000				0,000	C##D##E##F#
4	paltell		0,000				0,000	C##D##E##F#
5	p01		0,000				0,000	C##D##E##F#
6	qh		0,000				0,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
21	PH20-Z201	u	Subministrament i col·locació de llumenera de superfície tipus aplic,cos d'alumini extrusionat, difusor de policarbonat mate, diàmtre 300mm, equipada amb lampada LED, 3000K, 761 lm, 8W, color a definir per DF. Inclou accesoris de montatge i connexió, equips d'encesa i lampades. Totalment montada i deixada en funcionament. Marca/model LAMP MUN LIGHT 480 surface rf ML1300SF10830N					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 490

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ps2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	ps1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	p00		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	paltell		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	p01		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	qh		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

22PH13-ZZC2u

Subministrament i col·locació de conjunt de llumenera i equips per a retroil·luminació de sostre. Inclou tires led IP65 cada 20cm, 1300lm/m, 18W/m, temperatura de color blanc dinamic 2700K-6000K. Inclou lampades i equips d'encesa i regulació DALI. Inclou accesoris de montatge a sostre retroil·luminat, accesoris de connexió i montatge. Totalment montada, instal·lada i deixada en funcionament. Tires led LAMP FINE LED STRIP IP65 o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

OBRA01PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV

CAPÍTOL20INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT

SUBCAPÍTOL03INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A L'EQUIPAMENT

2N NIVELL SUBCAPÍTOL06POSADA A TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG3B-E7CR	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribución		10,000	1,000	1,050	1,000	10,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,500	

2PG3B-E7DPM

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Puesta a tierra CC y TMF		15,000	1,050	1,000		15,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,750	

3PGD1-E3BUu

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CGPS		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

4PGD4-XX01u

Punt de connexió entre elements de protecció a terra realitzat amb soldadures al·luminotèrmiques, totalment realitzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 491

1	CGP		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	PGD0-ZVJI	u	Subministrament i col·locació de xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra.Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani -2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta baixa		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta altell		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta primera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta cinquena		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	07	FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PGE5-ZG7I	u	Subministrament i col·locació de Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 415 Wp, amb caracterstiques: * Potència Nominal (0/+5w): 415Wp (0/+5w) * Eficiència del mòdul: 20.4% * Corrent Punt Màx. Potencia (Imp): 10,15 A * Tensió Punt Màx. Potencia (Vmp): 40,9 V * Corrent de curtcircuit (Isc): 10,66 A * Tensió de circuit obert (Voc): 49,60 V Les característiques físiques del captador són: * Dimensions (+ 2mm): 2024x1004x45 * Pes (+ 0,5kg): 22,80 *Àrea (m2): 2,04 * Vidre davanter: 3,2 mm, alta transmissió, vidre reforçat amb calor i recobrint AR * Marc: Aliatge d'alumini anoditzat 35mm. * Connector: TS4 , col·locat amb suport sobre terra i teulada plana. Inclou accesoris demuntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca TRINA, model Tallmax

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	equipaments		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 492

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2	PGE6-Z015	u	Inversor fotovoltaic de 18 kW nominals.Amb sortida trifàsica 3/N/PE 230/400 V, fins 29 A Entrada DC fins 1.000 V, MPPT de 320 a 800 V Rendiment màxim 98,4%, europeu 98,0% 2 entrades 33 A DC amb MPPT independents Garantia de 5 anys Dimensions: L x A x G: 665 x 650 x 265 mm Pes: 55 kg. Rang temperatura: -25 a +60°C Grau de protecció IP 65 (IEC 60529) Classe climàtica (IEC 60721-3-4): 4K4H Opció de control dinàmic de potència, inclòs part proporcional d'accessoris i col·locat. En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona					
			Marca SMA, model SUNNY TRIPOWER 12000LT o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Equipaments		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PGE6-8GA9	u	Regulador per a instal·lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 10 A, amb grau de protecció IP-22, interfície amb leds, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat, col·locat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PGE1-Z007	u	Tarja de comunicació RS485 , col·locada En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PG33-E6CM	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	distribució a		20,000	1,050	1,050		22,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,050

6	PGE1-Z006	u	Instal·lació elèctrica auxiliar amb cablejat DC en cable solar 1000V 90°C, canalització en safata sota mòduls i coberta i connectors . Fusibles i limitadors de tensió DC, cablejat AC en cable 1000V RZ1 i canalització fins a quadre general amb protecció magnetotèrmica i diferencial. Col·locat.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PG33-Z478	m	cable electric 5G10 designació ZZ-F					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	string A2_1		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,638

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 493

8PG33-Z479m

cable electric 5G25 designació ZZ-F

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	string A2_1		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,638	

9PG3B-E7CRm

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a subcuadro							
3	A2		70,000	1,050	1,050		77,175	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							77,175	

10PEVB-ZPHMu

Subministrament i col·locació de sensor de radiació solar. Element sensible cèl·lula fotovoltaica. Rang de mesura 0-1000 W/m2. Sortida 0-8 mA. Condicions ambientals -40 a 60 °C. Protecció IP 43. Incloent accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

11PG1A-Z00Fu

Subministrament i colocació de Q. Secundari Fotovoltaica_segons esquemes unifilars. Inclou caixa estanca IP65- IK09- Clase II, porta transparent, paramenta, cablejat interior i connexionat, suports de subjecció, perfils de fixació, joc de bornes, repartidors, tapes tapa bornes, i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament.

Totalment muntat, connexionat, comprovat i deixat en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Equipaments		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

12PGEQA-14FGKu

Estructura autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, inclinació màxima <= 15°, de triangle tancat (amb tirant inferior), per a col·locar sobre llasts de formigó continus, sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini natural de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, fixada mecànicament als llasts de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	08	CONTROL D'ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 494

1

PG84-Z001

u

Sistema de control i regulació de l'enllumenat del complex de equipaments, segons memòria tècnica i plànols de projecte amb les especificacions tècniques i materials següents de la marca LUTRON:

1 QSL-BAS-PKG
Paquete Quantum Select central con reloj horario. Incluye:
- 1 QP3-1PL-100-240
Panel Preensamblado Quantum que contiene un procesador Quantum con 2 links configurables.
Cada link Quantum puede ser configurado como link de paneles o link de elementos Quantum.
El panel acepta 1 fase de 220 V , 2 cables , alimentación de 20 A. (20 A 1P de sobrecorriente , por circuito, por otros) .
Dimensiones: 337 mm altura x 235 mm anchura x 80 mm profundidad. Peso (sin embalaje) : 6 kg.
- 1 QSW-L-PP-A
Software Quantum – Control y monitorización de iluminación – 1 licencia por procesador.

1 QSW-BAC-PP-A
Software Quantum BACNET, 1 llicència por procesador

8 QSNE-2DAL-D
Energy Saver Node QS: Controla dos lineas independientes de Dali con 64 ballastros por linea. 4 grupos de entrada para los sensores: sensor de presencia, Luminosidad y IR.

20 QSM3-4W-C
868 MHZ QS Modulo Sensor con cuatro conexiones de cable, montadura de techo.

30 LRF3-OCRB-P-WH
Sensor de presencia sin hilos para ahorro de energia - 868 MHz, Montaje en techo, infrarojos, 37.2 sq m (400 sq ft), alimentado por batería, 102 mm (4.0 in) diámetro, blanco

30 LRF3-DCRB-WH
Sensor de iluminación sin hilos -868 MHz, Montaje en techo, infrarojo, alimentado por batería. 44mm de diámetro.

30 PK-3BRL-MAW-L01
Mando Pico de 3 botones con subir/bajar. Acabado en blanco.

30 PFP-1-B-FAW-CPN5692
No description exists for selected language.

1 QSWE-5BRLN-AW
Dispositivo QS: Teclado International SeeTouch QS 5 botones con subir/bajar. La unidad tiene dos contactos de entrada por medio de conector en la parte posterior. de la unidad con la placa frontal: (87mm x 87mm). Instala en cajas de pared Europeas y del Reino Unido.

2 STEP-PS24DC/3.8-CPN5550
Fuente de alimentación de 24Vdc capaz de suministrar 22 PDUs. Montaje en carril DIN. Alimentación de entrada 220V ac.

Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

2

PG84-Z002

u

Programació del sistema a realitzar per l'empresa instal·ladora segons criteris de façana/lux indicats per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

3

PG84-Z003

m

Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado, montado en canalización y conectado

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 495

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DALI balastos a QS saver		1.200,000	1,100	1,050		1.386,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.386,000

4	PG84-Z004	m	Cable link Lutron QS RS485, montat i connexionat.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	link controler		600,000	1,100	1,050		693,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 693,000

5	PG84-Z005	u	La posada en servei in situ inclou: • Adreçament de tots els components inclosos en el subministrament d'acord amb pla d'adreçament facilitat. • Orientació teòrica i pràctica in situ amb el personal d'operació i manteniment en l'operació de el sistema. Curs de capacitació a sol·licitud. • Participació en la recepció de l'subministrament. Condicions per a la posada en servei són la disponibilitat d'un pla de direccionament i de les especificacions de el projecte, així com una correcta instal·lació, aquesta última confirmada mitjançant la signatura de la llista de control de la instal·lació. Es facturaran per separat les hores de trabajoinvertidas en la reparació de fallades, l'elaboració de les especificacions i la creació de el pla d'adreçament, així comolos temps d'espera.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PG84-Z006	u	Pantalla tactil per control centralitzat d'enceses d'il·luminació Marca LUTRON					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	auditori		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	conserjeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	09	SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	QSCB.SAI	u	Subministrament i instal·lació del Sistema d'alimentació Ininterrompuda 3PH/3PH, ON-LINE, 25 kW, 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	04	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT UNITAT DE CONVIVÈNCIA
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	DISTRIBUCIÓ ENERGIA

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 496

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PG33-E43V	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		160,000	1,050	1,000		168,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

2	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		245,000	1,050	1,100		282,975	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,975

3	PG33-E43X	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		75,000	1,050	1,100		86,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,625

4	PG33-E43Y	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,	nº quadres		
2	Q3.04 Habitacions UC		35,000	1,050	1,100	14,000	565,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 565,950

5	PG33-E44W	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,	nº quadres		
2	Distribució UC		35,000	1,050	1,100		40,425	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,425

6	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,	nº quadres		
2	Distribució UC		75,000	1,050	1,100		86,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,625

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 497

7 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,	nº quadres		
2	Q3.02 Bugaderia UC		30,000	1,050	1,100		34,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,650

8 PG33-E44Z m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QUADRES SECUNDARIS	T	ml	%merma	%acces,			
2	Q3.01 Cuina UC		15,000	1,050	1,100		17,325	C#*D#*E#*F#
3	Alimentació VRV Unitat Convivneica		110,000	1,050	1,100		127,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,375

9 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%merma	%acces,			
2	Q3.03 CLIMA UC		65,000	1,050	1,100		75,075	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,075

10 PG33-E43B m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DERIVACIONS INDIVIDUALS	T	ml	%merma	nº conductors			
2	UNITAT CONVIVÈNCIA		60,000	1,050	4,000		252,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

11 PG33-E437 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DERIVACIONS INDIVIDUALS	T	ml	%merma	nº conductors			
2	UNITAT CONVIVÈNCIA_terra		70,000	1,050	1,000		73,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,500

12 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	nº conductors	%merma	%acces,		

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 498

2	Distribució		930,000	3,000	1,050	1,100	3.222,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.222,450

13 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	nº conductors	%merma	%acces,		
2	Distribució		1.050,000	3,000	1,050	1,100	3.638,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.638,250

14 EG32B144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	nº conductors	%merma	%acces,		
2	Distribució		420,000	3,000	1,050	1,100	1.455,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.455,300

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	04	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT UNITAT DE CONVIVÈNCIA
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	QUADRES ELÈCTRICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG52-Z001 u Comptador trifàsic multifunció, per a 400V, muntat superficialment. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Unitat convivència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat conviència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG1PUD40 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS							Data: 22/06/25	Pág.: 499
1	Unitat conviència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	PG1A-Z00A	u	Subministrament i instal·lació de Quadre comandament i protecció de la Unitat de Convivència (QG.UC), format per caixa empotable amb porta grau de proteció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.Inclou:					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta quarta_UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	PG1A-Z003	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de CUINA de la Unitat de Convivència (QS.UC.02), format per caixa empotable amb porta grau de proteció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta quarta_CUINA de la UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	PG1A-Z005	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de BUGADERIA de la Unitat de Convivència (QS.UC.03), format per caixa empotable amb porta grau de proteció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta quarta_BUGADERIA de la UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	PG1A-Z006	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de CLIMATITZACIÓ de la Unitat de Convivència (QS.UC.04), format per caixa empotable amb porta grau de proteció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta coberta_CLIMA de la UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS							Data: 22/06/25	Pág.: 500
8	PG1A-Z002	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de l'HABITACIÓ de la Unitat de Convivència (QS.UC.01), format per caixa empotable amb porta grau de proteció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitacions UC		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	
9	PGB0-48DV	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV								
CAPÍTOL 20 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT								
SUBCAPÍTOL 04 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT UNITAT DE CONVIVÈNCIA								
2N NIVELL SUBCAPÍTOL 03 MECANISMES								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG60-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
2	PG6E-7724	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts					
2	Unitat Convivència		59,000				59,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							59,000	
3	PG6E-76YE	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts					
2	Unitat Convivència		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							64,000	
4	PG6E-7720	u	Creuament pulsant, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 501

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitació doble		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PG62-Z001	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, formada per 2 Preses de corrent normals, 2 Preses de corrent SAI i 2 Preses de veu i dades simples, inclou mecanismes.					
			Totalment muntada i en funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts					
2	Unitat Convivència		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	PG60-Z7P9	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, tipus schuko, preu mitjà, encastada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts					
2	Preses de corrent 16A		132,000				132,000	C#*D#*E#*F#
3	Preses enllumenat		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,000

7	PG6N-6Q13	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Preses rentadores		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Preses assecadores		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8	PG6K-77HO	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº elements					
2	Timbre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	PGA0-FK30	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº elements					
2	Brunzidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 502

10	PG64-Z005	u	Caixa de mecanismes estanca i amb tapa, amb grau de protecció IP-67, per col·locar a l'exterior, amb capacitat per a 2 mecanismes format per dues preses de corrent (2P+T),16A, col·locada enrassada amb el paviment. Inclou els mecanismes.					
			Totalment muntada i en funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardi terapeutic		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11	PG62-Z002	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 1 filera, amb capacitat per a 3 mecanismes modulars, muntat encastat, formada per 1 Presa de corrent normal i 2 Preses de veu i dades simples, inclou mecanismes.					
			Totalment muntada i en funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts					
2	wifi		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	20	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL	04	INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT UNITAT DE CONVIVÈNCIA
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	04	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PH14-Z020	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de montatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.					
			Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència		8,300				8,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,300

2	PH14-Z022	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de montatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.					
			Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT DE CONVIVÈNCIA	T	ml					
2	UC		28,600				28,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,600

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 503

3	PHN1-Z001	u	Subministrament i col·locació d'aplic exterior equipat amb lampada led 3000K, 22W, optica 60°. emissió directa. Inclou lampada, equips de regulació , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model,LUXES ATLAS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardi terapeutíc		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4	PH20-Z002	u	Subministrament i col·Locació de llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa, alimentació i regualció. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LAMP, model RING o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts				34,000	C#*D#*E#*F#
2			34,000					

TOTAL AMIDAMENT 34,000

5	PH14-Z030	u	Subministrament i col·locació d'aplic interior per paret, emisísó directa/indirecta, equipada amb lampada LED, 3000K, 670lm, optica Difussed, 12W, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca SIMON model 70731130-883 o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT DE CONVIVÈNCIA	T	uts				30,000	C#*D#*E#*F#
2			30,000					

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6	PH14-Z031	m	Subministrament i col·locació de tira de led , montada en perfil amb difusor opal, blanc dinamic ambar/3000K/5000K, 14,4W/m. Inclou lampada, equips de regulació i canvi de color , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LLURIA TITAN TRIPLE WHITE				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT DE CONVIVÈNCIA	T	ML				18,000	C#*D#*E#*F#
2			18,000					

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7	PH14-Z032	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 504

1	UNITAT DE CONVIVÈNCIA	T	ML	21,500	1,050		22,575	C#*D#*E#*F#
2								

TOTAL AMIDAMENT 22,575

8	PH14-Z034	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT DE CONVIVÈNCIA	T	ML	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
2								

TOTAL AMIDAMENT 7,500

9	PH14-Z035	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT DE CONVIVÈNCIA	T	ML	16,500			16,500	C#*D#*E#*F#
2								

TOTAL AMIDAMENT 16,500

10	PH15-Z001	u	Subministrament i col·locació de llumera estanca de superfície equipada amb lampada LED, 3000K, 20W, 2200lm, IP65 Inclou lampada, equips d'alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LUXES, TRIADON XS				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina	T	uts	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2								

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11	PH14-Z039	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT DE CONVIVÈNCIA	T	ml	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2								

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12	PH57-B36G	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat				

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 505

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNITAT CONVIVÈNCIA	T	ml					
2	Planta quarta		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

13 PH57-B39V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 PH57-Z001 u Llum d'emergència amb làmpada led, FLUXE LUMINIC 200 LM, circular diàmetre 40mm.

Formato: Izar 2m
Funcionamiento: No permanente LED
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: MHBLED
Piloto testigo de carga: LED
Grado de protección: IP 43/20; IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión telemando: SiTipo batería: NiCd

marca DAISALUX model IZAR N30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitacions		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

15 PHS0-ZNS3 u Suplement per blanc dinamic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LLUMINARIES	T						
2	L03		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
3	LU6		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,500

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 20 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL 05 AJUDES A INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P61G0-Z23Z	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 506

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 20 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL 08 CONTROL I MONITORATGE
2N NIVELL SUBCAPÍTOL 02 FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG50-ZAVQ u Analitzador de xarxa elèctrica, CVM-E3 MINI-ITF-485-IC comunicació Modbus RTU inclosa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESA sssc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CAMPS FV		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PG33-Z410 m Cablejat de punt de control, inclou tub corrugat i accesoris de muntatge i connexió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 Analitzadors a central		5,000	40,000			200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 PG2N-EU11 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 Analitzadors a central		5,000	40,000			200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 PEV4-1210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 Analitzadors a central		5,000	40,000			200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 20 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT
SUBCAPÍTOL 08 CONTROL I MONITORATGE
2N NIVELL SUBCAPÍTOL 03 ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG51-CTD5 u Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 habitat. monitoritzats		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Quirohort		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 507

2	PG33-Z410	m	Cablejat de punt de control, inclou tub corrugat i accesoris de montatge i connexió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 hab tipus a monit		5,000	40,000	1,200		240,000	C#*D#*E#*F#
2	Quirohort		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
3	Bugaderia		3,000	40,000	1,200		144,000	C#*D#*E#*F#
4	Cafeteria		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
5	CGP 1 - 5		5,000	40,000	1,200		240,000	C#*D#*E#*F#
6	CASAL GENT GRAN		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
7	CASAL JOVES		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
8	CLIMA UC		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
9	UC		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
10	CLIMA EQUIP.		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
11	SSCC		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
12	CASAL BARRI		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.056,000

3	PG2N-EU11	m	Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 hab tipus a monit		5,000	40,000	1,200		240,000	C#*D#*E#*F#
2	Quirohort		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
3	Bugaderia		3,000	40,000	1,200		144,000	C#*D#*E#*F#
4	Cafeteria		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
5	CGP 1 - 5		5,000	40,000	1,200		240,000	C#*D#*E#*F#
6	CASAL GENT GRAN		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
7	CASAL JOVES		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
8	CLIMA UC		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
9	UC		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
10	CLIMA EQUIP.		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
11	SSCC		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
12	CASAL BARRI		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.056,000

4	PEV4-1210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 hab tipus a monit		5,000	40,000	1,200		240,000	C#*D#*E#*F#
2	Quirohort		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
3	Bugaderia		3,000	40,000	1,200		144,000	C#*D#*E#*F#
4	Cafeteria		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
5	CGP 1 - 5		5,000	40,000	1,200		240,000	C#*D#*E#*F#
6	CASAL GENT GRAN		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
7	CASAL JOVES		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 508

8	CLIMA UC		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
9	UC		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
10	CLIMA EQUIP.		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
11	SSCC		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#
12	CASAL BARRI		1,000	40,000	1,200		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.056,000

5	PG51-CTD6	u	Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bugaderia		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Cafeteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6	PG51-CTD7	u	Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN, col·locat				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CGP 1 - 5		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	CASAL GENT GRAN		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CASAL JOVES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CLIMA UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CLIMA EQUIP.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	SSCC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	CASAL BARRI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	01	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCCIÓ/ACS A HABITATGES
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	INTERIOR HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PEG2-CTKW	u	Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, gama domèstica/comercial de baixa silueta, potència frigorífica nominal d'uns 5.6 kW, potència calorífica nominal d'uns 6.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A++) i SCOP de 3.8 (A) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, preu alt. Inclou termostat per control remot programable Col·locada, connectada a xarxa de conductes interior, tuberies de refrigerant i xarxa de sanejament (amb sífo antiolors), totalment provada i en funcionament. Inclou emissió de certificat CITE signada per instal·lador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HABITATGES		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 509

TOTAL AMIDAMENT							83,000	
2	PF51-6RXD	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Hab,	ml	mermes			
2	Habitatges		83,000	35,000	1,100		3.195,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.195,500	
3	PFQ0-3KIP	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Hab,	ml	mermes			
2	Habitatges		83,000	70,000	1,100		6.391,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.391,000	
4	PF51-6RXA	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Hab,	ml	mermes			
2	Habitatges		83,000	35,000	1,100		3.195,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.195,500	
5	PE53-Z088	u	Instal·lació de distribució i difusió d'aire de l'habitatge. Comptabilitzada desde la sortida del fancoil fins els elements de difusió. Inclou conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistema de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per l'execució dels elements vistos es presentarà a l'obra mostres dels elements i colors per ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de: - 7 m2 de placa Climaver Neto para formación de conductos, figuras y accesorios - Reixes lineals d'impulsió i retorn de climatització del model E-LO/ATPEY de marca EUROCLIMA de 100 i 150mm d'altura i longitud segons documentació gràfica. - Perfil L de PVC per remat de placa de conducte en embocament de reixa - Tub flexible de 100mm de diàmetre per connexió de reixes - Material auxiliar, accessoris i petit material per connexió i muntatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HABITATGES		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							83,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 510

6	PJAA-CUVZ	u	Escalfador acumulador per aerotèrmia de 230 V de tensió d'alimentació, amb resistència de recolzament de 1200 W, ànode de sacrifici permanent, revestiment de ceràmica de 100 l, per a instal·lació d' ACS; nivell de pressió sonora <40 dB en funcionament normal.					
Col·locat en muntatge suspès, connectat a xarxa de tuberies de fontaneria, conductes de ventilació de PVC i xarxa de sanejament (amb sifó antiolors), totalment provat i en funcionament.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HABITATGES		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							83,000	
7	PD18-8D4L	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Hab,	ml	mermes			
2	Habitatges		83,000	2,500	1,100		228,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							228,250	
8	PEZ1-ÇR32	kg	Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32					
Proves de fuites i funcionament incloses								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge		83,000	2,000	1,050		174,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							174,300	
OBRA								
		01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV					
CAPÍTOL		21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS					
SUBCAPÍTOL		02	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ/ACS A ZONES COMUNS					
2N NIVELL SUBCAPÍTOL		01	PRODUCCIÓ					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	Z1011CC1	U	Instal·lació de producció de calor comptabilitzada des del sistema de producció fins al col·lector de distribució. Inclou canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.					
En les partides es repercutirà:								
*la realització de l'as-buit de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.								
*la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores								
La instal·lació es compon de las següents partides:								
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 511

2

PEF0-Z001

u

Subministrament i col·locació d'unitat exterior, funcionament en recuperació de calor, potencia en fred 39.2kW, potencia en calor 44.10kW.
Inclou juntes de derivació 5 uts
Inclou accesoris de montatge i connexió.
Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.
Marca LG, model ARUM140LTE5 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

3

PEF0-ZQR8

u

Subministrament i col·locació d'unitat hidrokit per a sistemes d'expansió directe, per a producció d'ACS a alta temperatura i 4HP
Inclou accesoris de montatge i connexió.
Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.
Marca LG, model ARNH4GK3A4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

4

PM14-ZCJA

u

Subministrament i colocació de detector de fuites de refrigerant, compatible mab unitats interiors multi V, serie 4.
Inclou accesoris de connexió i montatge.
Taotlament instal·lat i en funcionament.
Marca/model: LG, PRLDNV50 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

5

PK28-G4AC

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	primari		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2	secundari		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT16,000

6

PNC1-H90B

u

Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACS-R		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

7

PN38-EBYS

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 512

			TOTAL AMIDAMENT				5,000	
8	PN38-EC2A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				7,000	
9	PN80-AXUM	u	Vàlvula de retenció d'obturador semiesfèric i molla de retorn, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a encolar, DN 50 (per a tub de 63 mm de diàmetre nominal), de 16 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament de cautxú fluorat FPM, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				8,000	
10	PNL4-CHC2	u	Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2'' en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'ímants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<.21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hydrokit-Dipòsit		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Recircil·lacio		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				4,000	
11	PEU6-6STX	u	Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
12	PJA3-6262	u	Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 300 l de capacitat, amb un serpenti tubular, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	02	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ/ACS A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	DISTRIBUCIÓ FLUIDS REFRIGERANT/AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25Pàg.: 513

1	PEZ1-QR32	kg	Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32
			Proves de fuites i funcionament incloses

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		6,000	2,000	1,100		13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT13,200

2	PF51-6RXD	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		25,000	1,100			27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT27,500

3	PF51-6RXG	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		2,000	45,000	1,100		99,000	C#*D#*E#*F#
2	P4		3,000	25,000	1,100		82,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT181,500

4	PF51-6RXC	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		25,000	1,100			27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT27,500

5	PF51-6RXI	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		2,000	45,000	1,100		99,000	C#*D#*E#*F#
2	P4		3,000	25,000	1,100		82,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT181,500

6	PF51-ZRXF	m	Tub de coure R220 (recuit) 1''1/8 de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		25,000	1,100			27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT27,500

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25Pàg.: 514

7	PFQ0-ZKPQ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		2,000	45,000	1,100		99,000	C#*D#*E#*F#
2	P4		3,000	25,000	1,100		82,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT181,500

8	PFQ0-3L01	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		25,000	1,100			27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT27,500

9	PFQ0-3KT2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		25,000	1,100			27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT27,500

10	PFQ0-3KT3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		2,000	45,000	1,100		99,000	C#*D#*E#*F#
2	P4		3,000	25,000	1,100		82,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT181,500

11	PFQ0-3L0I	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		25,000	1,100			27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT27,500

12	PEF5-ZB4Q	u	Subministrament i col·locació de caixa de recuperació de calor de 6 sortides pera multi V. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntatn, instal·lat i en funcionament. Marca LG modelPRHR063

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 515

TOTAL AMIDAMENT	1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	02	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ/ACS A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	03	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ/ACS A ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PE48-Z002	m	Conducte circular helicoidal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre, amb adaptador, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sales polivalents P5		10,000	1,050	1,000	2,000	21,000	C#*D#*E#*F#
2	Espais P1		17,000	1,050	1,000	1,000	17,850	C#*D#*E#*F#
3	QH		15,000	1,050	1,000		15,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	54,600

2	PEKJ-Z052	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

3	PEKJ-Z053	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000

4	PEKJ-Z054	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000

5	PEKJ-Z055	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, lacat en color segons DF, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 600mm. Marca EUROCLIMA model E-LOATPEY curvada

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 516

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	6,000

6	PEKJ-Z056	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, lacat en color segons DF, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LOATPEY curvada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

7	PEV4-ZSVB	u	Subministrament o instal·lació de controlador remot per cable programable standar color a deinir per DF. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntant, instal·lat i deixat ne funcionament. Marca LG model PREMTB001

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000

8	PEV4-ZSVC	u	Subministrament o instal·lació de control centralitzat tactil fins a 128 unitats interiors, amb passarella Bacnet integrada. Inclou 2 portsper entrada digital i 2 ports per sortida digital. Funció monitorització d'energia. Totalment muntant, instal·lat i deixat en funcionament. Marca LG model PACS5A000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

9	PEGK-ZSV7	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 7.10kW i una potència calorífica màxima de 8kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG model Multi V ARNU24GM1A4 o equivalent (ui07)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	03	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ/ACS A L'EQUIP.
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	CIRCUITS AIGUA
TITOL 5	10	PRODUCCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 517

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PEH1-ZR76	u	Bomba de calor 4 tubs per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de 420 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 135 a 150 kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb compressors del tipus hermètic rotatiu encapçulats tipus scrolli fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, grup hidrònic de bombeig amb bombes recirculadores a cabal variable, vàlvula de seguretat, manòmetres i vasos d'expansió, col.locada. Totalment muntada i connexionada. Inclou: Pont de comprovació amb vàlvules i manòmetre. termòmetres segons esquema de principi. Vàlvules de buidat de circuit. Interruptor de fluxe. marca CLINT model CHA/K-EP 1506-P PD PDH PD PDH o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PFM3-8G63	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3	PNL3-CMBB	u	Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 100 mm de diàmetre nominal en l'aspira

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BSC-01		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	BSF-01		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	PN40-B3JF	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5	PN40-B3K2	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6	PN38-EBYL	u	Vàlvula bola manual rosca,dues peces,pas total,bronze,DN=1,PN=16bar,superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 518

7	PNC2-Z3Q7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de bronze i 150 mm de diàmetre nominal, col.locada. Inclou: aïllament pel cos de la vàlvula. regulació i equilibrat de la vàlvula. accessoris i elements de connexió. marca IMI TA-HYDRONIC model STAF-150 o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8	PN91-ECN2	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9	PNE2-7667	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10	PNE2-767R	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11	PNE1-762W	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12	PN85-HFYW	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13	PNF1-H9KE	u	Vàlvula de buidat d'1" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14	PNF0-8G4S	u	Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15	PF19-Z48T	m	Col·lector d'acer negre prefabricat llis, amb soldadura, fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm), amb un gruix del tub d'1,8 mm segons norma UNE-EN 10217-7 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb quatre picatges DN90 per aspiració bombes (3+1reserva), un picatge DN160 per retorn secundari, un picatge per a circuit omplenatge DN40, dos picatges DN160 impulsió retorn primari, un picatge DN32 per a vas expansió i un picatge per a un termòmetre. Inclou: suportacions del col·lector. accessoris de muntatge. pintat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16	PEU6-6STT	u	Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 519

AMIDAMENT DIRECTE				2,000
17	PEU7-6RTN	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 1500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
18	PEUC-51AT	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat	
AMIDAMENT DIRECTE				4,000
19	PEUE-6YPT	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat	
AMIDAMENT DIRECTE				8,000
20	PEV3-ZAHO	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 70,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 160 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes	
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
21	PEVB-6PHU	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	
AMIDAMENT DIRECTE				4,000
22	PEVB-6PHJ	u	Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	
AMIDAMENT DIRECTE				4,000
23	PJ63-H9F7	u	Separador microbombolles aire,acer,soldat DN=150mm,75m3/h,10bar 110°C,munt.entre tubs	
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
24	PK28-G49W	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat	
AMIDAMENT DIRECTE				12,000

OBRA	01	PRESSUPOST	01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL.	CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	03	INST.	CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ/ACS A L'EQUIP.
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	CIRCUITS	AIGUA
TÍTOL 5	11	DISTRIBUCIÓ	D'ENERGIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFC0-4HYE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 520

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	45,000			51,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							51,750	
2	PFC0-410U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	32,000			36,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,800	
3	PFC0-410X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	42,000		96,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							96,600	
4	PFC0-4110	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	120,000		276,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							276,000	
5	PFC0-4113	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	68,000		156,400	C#*D#*E#*F#
2			1,150	2,000	42,000		96,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							253,000	
6	PFC0-4116	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	150,000		345,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							345,000	
7	PFC0-4119	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	121,000		278,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							278,300	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 521

8	PFC0-4I1C	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	164,000		377,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,200

9	PFC0-4HYG	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	1,000		2,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,300

10	PFC0-4HYJ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	224,000		515,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 515,200

11	PFC0-4HYM	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 140x19,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	1,000		2,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,300

12	PFC0-4HYP	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 160x21,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	24,000		55,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

13	PFR0-3NHX	m	Recobriments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	31,000		71,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,300

14	PFR0-3NI0	m	Recobriments tèrmics de canonades d'alumini, de 170 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	31,000		71,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 522

TOTAL AMIDAMENT		71,300

15	PFR0-3NI6	m	Recobriments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	24,000		55,200	C#*D#*E#*F#
2			1,150	2,000	32,000		73,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,800

16	PFQ0-3KTG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	45,000			51,750	C#*D#*E#*F#
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,750

17	PFQ0-3KTH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	32,000			36,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,800

18	PFQ0-3KX1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	42,000		96,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,600

19	PFQ0-3KX3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	120,000		276,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,000

20	PFQ0-3KX4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	68,000		156,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 523

2			1,150	2,000	42,000		96,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								253,000
21	PFQ0-3KX5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	150,000		345,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								345,000

22	PFQ0-3KX6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	121,000		278,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								278,300

23	PFQ0-3KQ8	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	164,000		377,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								377,200

24	PFQ0-3KTI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	224,000		515,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								515,200

25	PFQ0-3KTM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,150	2,000	24,000		55,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								55,200

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 524

26	PEV3-ZAHK	u	Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal amb rang 0,6 a 3,6 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, rècords inclosos de 3/4", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes i mòdul integrable a BMS. Totalment connectat i en funcionament. marca KAMSTRUP model MULTICAL 302					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								30,000

27	PNE2-765Y	u	Filtro colador de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1''1/4, de 40 bar de PN, roscado, montado superficialmente					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-01 FRÍO		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-14 FRÍO		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT								10,000

28	PNE2-7673	u	Filtro colador de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1''1/2, de 40 bar de PN, roscado, montado superficialmente					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-01 CALOR		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-02 FRÍO		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	FC-03 FRÍO		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	FC-14 CALOR		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
5	FC-15 FRÍO		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6	FC-15 CALOR		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT								19,000

29	PNE2-765U	u	Filtro colador de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de PN, roscado, montado superficialmente					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-06 FRÍO		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-02 CALOR		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	FC-03 CALOR		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	FC-04 FRÍO		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	FC-04 CALOR		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6	FC-05 CALOR		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
7	FC-05 FRÍO		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT								16,000

30	PNE2-765O	u	Filtro colador de latón, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, roscado, montado superficialmente					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 525

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-06 CALOR		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-07 CALOR		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	FC-07 FRIO		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
4	CL-01 CALOR		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

31	PNE2-767R	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CL-01 FRIO		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32	PN38-EBYS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-01 FRÍO		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-14 FRÍO		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

33	PN38-EBYY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-01 CALOR		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-02 FRÍO		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	FC-03 FRÍO		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	FC-14 CALOR		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	FC-15 FRÍO		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	FC-15 CALOR		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

34	PN38-EC2H	u	Vàlvula bola manual rosca,dos piezas,paso total,bronce,DN=2,PN=16bar,superficialmente					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-06 FRIO		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-02 CALOR		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	FC-03 CALOR		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	FC-04 FRIO		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	FC-04 CALOR		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	FC-05 CALOR		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	FC-05 FRIO		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 526

35	PN38-EBZ6	u	Vàlvula bola manual rosca,dos piezas,paso total,bronce,DN=2´´1/2,PN=16bar,superficialmente					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-06 CALOR		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-07 CALOR		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	FC-07 FRIO		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

36	PN38-EC2L	u	Vàlvula bola manual rosca,dos piezas,paso total,bronce,DN=3,PN=16bar,superficialmente					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CL-01 FRIO		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

37	PNC4-HFWB	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 0,75 ´´ de diámetro nominal y un caudal de 0,32 a 0,882 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-01 FRÍO		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-14 FRÍO		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

38	PNC4-HFWD	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 0,5 ´´ de diámetro nominal y un caudal de 0,3 a 1,4 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-01 CALOR		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-02 FRÍO		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	FC-03 FRÍO		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	FC-14 CALOR		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
5	FC-15 FRÍO		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6	FC-15 CALOR		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
7	FINAL DE TRAMO RECIRCULACIÓN MÍNIMA		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

39	PNC4-HFWH	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 1 ´´ de diámetro nominal y un caudal de 1,75 a 3,33 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-06 FRIO		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-02 CALOR		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 527

3	FC-03 CALOR		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	FC-04 FRIO		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	FC-04 CALOR		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6	FC-05 CALOR		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
7	FC-05 FRIO		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

40	PNC4-HFWF	u	Válvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 1,25 '' de diámetro nominal y un caudal de 1,91 a 4,4 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FC-06 CALOR		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2	FC-07 CALOR		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	FC-07 FRIO		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
4	CL-01 CALOR		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

41	PNC4-HFWI	u	Válvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 2 '' de diámetro nominal y un caudal de 5,18 a 12,6 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CL-01 FRIO		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

42	PNC2-H3Q7	u	Válvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal, col·locada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQUILIBRAT INICI RAMAL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

43	PNC2-HDUG	u	Válvula de equilibrado estático con brides de latón y 80 mm de diámetro nominal, colocada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQUILIBRAT INICI RAMAL		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

44	PNC2-HG1C	u	Válvula de equilibrado estático con brides de latón y 100 mm de diámetro nominal, colocada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQUILIBRAT INICI RAMAL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 528

45	PN40-B3JW	u	Válvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQUILIBRAT INICI RAMAL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

46	PN40-B3IH	u	Válvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 80 mm de					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQUILIBRAT INICI RAMAL		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

47	PN40-B3II	u	Válvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQUILIBRAT INICI RAMAL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

48	PEV4-H9SW	u	Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb control regulable 10 a 30°C, sensor de temperatura ambient i 2 entrades per a sondes exteriors a impulsió i retorn, sortida per vàlvulas tèrmicas amb servomotor de senyal de 0-10 V, per a sistemes de 2 o 4 tubs, instal·lat i connectat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

49	PEK1-ZSBF	u	Actuador per vàlvula de regulació, senyal de 0-10 V, acoblat directament a vàlvula i connectat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			66,000				66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

50	PN71-ED57	u	Válvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment marca IMI TA HYDRONIC model BVP proporcional alivio presión regulable					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

51	PEUE-6YPT	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 529

1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								20,000

52 PK28-G49W u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								20,000

53 PEUC-51AT u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								8,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	03	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ/ACS A L'EQUIP.
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	CIRCUITS AIGUA
TÍTOL 5	12	UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEJ4-48D0	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 4,6 kW. Potència calorífica màxima 9,8 kW. Marca CLINT model UTW63 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQ		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT8,000

2	PEJ4-48D1	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 7,5 kW. Potència calorífica màxima 15,5 kW. Marca CLINT model UTW93 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 530

TOTAL AMIDAMENT

4,000

3

PEJ4-48D3

u

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7.
Potència frigorífica màxima 9 kW.
Potència calorífica màxima 19,7 kW.
Marca CLINT model UTW104 o equivalent.
Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4

PEJ0-6STE

u

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7.
Potència frigorífica màxima 10,5 kW.
Potència calorífica màxima 21,6 kW.
Marca CLINT model UTW133 o equivalent.
Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

5

PEJ0-6SSZ

u

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7.
Potència frigorífica màxima 13,1 kW.
Potència calorífica màxima 25,9 kW.
Marca CLINT model UTW153 o equivalent.
Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

6

PEJ0-6SSU

u

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7.
Potència frigorífica màxima 15,7 kW.
Potència calorífica màxima 35,5 kW.
Marca CLINT model UTW233 o equivalent.
Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 531

7	PEJ0-6SSX	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 20,7 kW. Potència calorífica màxima 46,3 kW. Marca CLINT model UTW274 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8	PEJ2-H7Z9	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs.Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 6,95 kW. Potència calorífica màxima 7,11 kW. Marca CLINT model FDLB EC FLEX 30 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9	PEJ2-H7ZB	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs.Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 8,47 kW. Potència calorífica màxima 8,61 kW. Marca CLINT model FDLB EC FLEX 36 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10	PEJ2-H7ZA	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs.Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 9,59 kW. Potència calorífica màxima 9,7 kW. Marca CLINT model FDLB EC FLEX 40 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	PEN0-9G56	u	Bastiment per a filtre d'aire de plafo d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de 75 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal, col·locat				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 532

			TOTAL AMIDAMENT 19,000				

12	PEJD-9G9V	u	Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu entàlpic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 15.000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 62 kW en refrigeració aigua (7°/12°) i 25 kW en calefacció (aigua (40°/45°), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug EC i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug EC i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada. Totalment instl·lat i connexionat. Inclou: Sondes de pressió diferencial per lectura de filtres. Actuadors de comportes de regulació. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca KLIMOR model MCKS0815028R-PFSFRMXWCWHVF+AD+FC+O o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13	PEM5-ZK34	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 3000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 3000				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14	PEM5-ZK22	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 4000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 4000				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 533

15	PEM5-ZK3P	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 5000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 5000				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16	PEV4-ZSVA	u	Subministrament o instal·lació de comandament per a controlar fancoils amb ventilador EC, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 15 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntant, instal·lat i deixat ne funcionament. Marca CLINT model UTW				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FANCOILS		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

17	PEVC-Z69B	u	Cronotermòstat d'ambient amb programació setmanal per a calefacció, preu mitjà, muntat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sales Polivalent P5		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Espais P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

18	PNZC-C270	u	ACCESSORIS PER UTAS 2 1/2'' - 2V				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQ		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2	QH		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

19	PEM5-ZK3Q	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 2000				

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 534

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20	PEM5-ZK3R	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 1500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 1500				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	03	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ/ACS A L'EQUIP.
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	CIRCUITS AIGUA
TÍTOL 5	13	ELEMENTS D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	P45C0-3NOI	m3	Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/lla, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2	P7CR7-9ETU	m2	Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 2 kN/m2				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			48,000				48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3	P7CRB-HEL5	m2	Subministrament i instal·lació de Rockfon® Panel Tabique Plenum, barrera acústica de llana de roca revestida d'un complex d'alumini per ambdues cares, amb aïllament acústic directe Rw=15 dB, per a limitar les transmissions sonores pel plènum, reacció al foc A1 (EN 13501-1), resistència a la humitat i estabilitat dimensional fins 100 % HR				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			65,000				65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 535

4	P7CR1-5ZN9	m2	Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 100 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm, col·locat Inclou estructura metàl·lica i sabata correguda de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			135,000				135,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

5	PEKO-AFNO	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre i xapa perforada, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	P7C71-DBFQ	m2	Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pas conductes sala imp		1,500	1,050	1,050	4,000	6,615	C#*D#*E#*F#
2	pas conductes retorn		1,500	1,050	105,000	4,000	661,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 668,115

7	P7CR7-ZATU	u	Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fancoils		31,400	4,000			125,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,600

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	03	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ/ACS A L'EQUIP.
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	CIRCUITS AIRE
TÍTOL 5	21	DIFUSIÓ AIRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PEP6-8FV2	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	banys plantes habitatge		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	magatzem habitatges		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 536

2	PEKJ-Z052	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3	PEKJ-Z053	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4	PEKK-H7MN	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x250 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5	PEKJ-Z312	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 200 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	re51		5,000	1,000	1,000	1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
2	re16		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6	PEKJ-Z055	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, lacat en color segons DF, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 600mm. Marca EUROCLIMA model E-LOATPEY curvada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	re52		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	re01		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7	PEKK-H7MD	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 650x250 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 537

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	re61		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2	re72		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	re75		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	re22		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	re33		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	re25		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

8	PEKJ-Z056	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, lacat en color segons DF, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LOATPEY curvada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9	PEKJ-Z1M8	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	re71		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	re21		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	re32		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10	PEKJ-Z1M9	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	PEKP-BSIQ	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 315 mm de di?metre de connexi? i 166 mm de di?metre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12	PEKP-BSII	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 250 mm de di?metre de connexi? i 130 mm de di?metre de boca, alumini lacat de color especial,, col.locada					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 538

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	re28		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	re10		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
3	re14		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	re15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

13	PEKJ-Z310	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	re29		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	re31		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14	PEKJ-Z319	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RE41		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	RE42		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

15	PEKJ-38KO	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1225x150 mm, d'aletes separades 8 mm, de secci? recta, amb lamel?les deflectores verticals i comporta de regulaci? de cabal tipus corredissa, amb pl?num de connexi? i fixada al bastiment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RE13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	re05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16	PEKK-H7MF	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x600 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17	PEKK-H7ME	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 539

		TOTAL AMIDAMENT		10,000				
18	PEKK-H7M8	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 450x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		10,000				
19	PEKJ-38LJ	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		2,000				
20	PEP6-8FV1	u	re00 Boca d'extracci? de 160 mm de di?metre de connexi? i 200 mm de di?metre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida euroclima ventidec d200					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		35,000				
21	PEKJ-Z314	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 UC			4,000	1,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		4,000				
22	PEKJ-Z317	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 UC			1,500	2,000	1,100	1,050	3,465	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		3,465				
23	PEKJ-Z318	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 300 mm d'alçada de la reixeta i longitud 500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 UC			0,500	1,000	1,100	1,050	0,578	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 540

			TOTAL AMIDAMENT				0,578	
24	PEKJ-Z113	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000	11,000	1,100	1,050	12,705	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				12,705	
25	PEKK-Z7ME	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat de 100 mm d'alçada, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000	1,050			27,300	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				27,300	
OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV						
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS						
SUBCAPÍTOL	03	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ/ACS A L'EQUIP.						
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	CIRCUITS AIRE						
TÍTOL 5	22	DISTRIBUCIÓ AIRE						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	conducte fibre		2.010,000	1,050	1,050		2.216,025	C#*D#*E#*F#
2	conducte rectangular		800,000	1,050	1,050		882,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				3.098,025	
2	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	conductes xapa		134,000	1,050	1,050		147,735	C#*D#*E#*F#
2	sobrepressio		120,000	1,050	1,050		132,300	C#*D#*E#*F#
3	conductes chapa presion		15,000	1,050	1,050		16,538	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				296,573	
3	PE56-B2A1	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge, col·locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	regitres		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 541

		TOTAL AMIDAMENT		32,000				
4	PE65-6YDO	m2	Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000	1,050	1,050		110,250	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		110,250				
5	PE60-541X	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2-K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rectangular		100,000	1,050	1,050		110,250	C##D##E##F#
2	circular		184,000	1,050	1,050		202,860	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		313,110				
6	PE42-48SS	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			38,000	1,050	1,050		41,895	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		41,895				
7	PE42-48SU	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			197,000	1,050	1,050		217,193	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		217,193				
8	PE42-48SW	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,050	1,050		1,103	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,103				
9	PE42-48SY	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,050	1,050		1,103	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,103				
10	PE42-48TB	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 542

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			383,000	1,050	1,050		422,258	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							422,258	

11

PE42-48TD

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000	1,050	1,050		66,150	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							66,150	

12

PE42-48WA

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			42,000	1,050	1,050		46,305	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							46,305	

13

PE42-48WB

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			27,000	1,050	1,050		29,768	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,768	

14

PE42-48WD

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			54,000	1,050	1,050		59,535	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							59,535	

15

PE42-48WE

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			48,000	1,050	1,050		52,920	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							52,920	

16

PE42-48WF

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	1,050	1,050		2,205	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,205	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 543

17	PE42-48ZH	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>359,000</td><td>1,050</td><td>1,050</td><td></td><td>395,798</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			359,000	1,050	1,050		395,798	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT		395,798	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																
1			359,000	1,050	1,050		395,798	C#*D#*E#*F#																
18	PEK3-BXYU	u	Comporta de regulaci? de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel?les d'alumini de perfil aerodin?mic, accionament amb actuador el?ctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N?m, de 300 mm de llarg?ria, 150 mm d'al??ria i 120 mm de fond?ria, fixada mec?nicament																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>18,000</td><td></td><td></td><td></td><td>18,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT		18,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#																
19	PEK3-BY2C	u	Comporta de regulaci? de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel?les d'alumini de perfil aerodin?mic, accionament amb actuador el?ctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N?m, de 300 mm de llarg?ria, 250 mm d'al??ria i 120 mm de fond?ria, fixada mec?nicament																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>46,000</td><td></td><td></td><td></td><td>46,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			46,000				46,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT		46,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																
1			46,000				46,000	C#*D#*E#*F#																
20	PEK6-FHZX	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'ampl?ria i 200 mm d'al??ria col?locada entre els conductes																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td></td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT		8,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#																
21	PEK6-FI0P	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'ampl?ria i 250 mm d'al??ria col?locada entre els conductes																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	6		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT		6,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																
1	6		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																
22	PEK6-FI3O	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'ampl?ria i 400 mm d'al??ria col?locada entre els conductes																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT		4,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#																
23	PEK6-FI0Z	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm d'ampl?ria i 250 mm d'al??ria col?locada entre els conductes																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula													
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 544

1			2,000					2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000	
24	PEK1-6SBD	u	Actuador per a comportes de fins a 3 m2, amb un parell motor de 15 N?m, senyal de 0-10 V, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								20,000	
25	PEM6-B669	u	Ventilador en l?nia per a conducte circular amb cos extraïble de material pl?stic per a un di?metre de 150 mm, motor monof?sic d'una velocitat, IP X4, 60 W de pot?ncia absorbida per a un cabal m?xim de 550 m3/h, nivell de pressi? sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador, muntat en el conducte						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	EQ		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	
2	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								7,000	
26	PEM6-B660	u	Ventilador en l?nia per a conducte circular amb cos extraïble de material pl?stic per a un di?metre de 250 mm, motor monof?sic de dos velocitats, IP X4, 180 W de pot?ncia absorbida per a un cabal m?xim de 1350 m3/h, nivell de pressi? sonora de 35 a 40 dbA, d'efici?ncia energ?tica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PS2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
27	PEM0-BGXE	u	Caixa amb ventilador axial regulable de dos velocitats de 10000/5000 m3/h de cabal m?xim, motor trif?sic de 400 V de 4/8 pols i 0,75/ 0,12 kW de pot?ncia a 1450/730 rpm, amb una classe d'efici?ncia energ?tica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 500 mm de di?metre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb a?llament, apte per a col?locar en zona de risc de 400?C/2h, d'acord amb UNE-EN 12101-3, col.locada Incou variador de freqüència i quadre maniobra bombers						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								4,000	
28	PEVB-6PHL	u	Sonda de pressi? diferencial per a sala, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								4,000	
29	PEM0-ZGWL	u	Caixa amb ventilador de 20000 m3/h de cabal màxim, 46Pa, motor trifàsic de 3-230/400V-50Hz de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1453 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada Inclou accesoris de muntatge i connexió. totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model SOLER&PALAU CHGT/4-630-6/30-2.2KW-F400-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent						

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 545

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sobrepr		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30	PEM0-ZGWM	u	Caixa amb ventilador de 20000 m3/h de cabal màxim, 15Pa, motor trifàsic de 3-230/400V-50Hz de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1453 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada Inclou accesoris de muntatge i connexió. totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model SOLER&PALAU CGT/4-630-6/28-2.2KW-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sobrepr		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	04	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCCIÓ/ACS A UC
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	PRODUCCIÓ FRED I CALOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z1011CC1	U	Instal·lació de producció de calor comptabilitzada des del sistema de producció fins al col·lector de distribució. Incluent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà: *la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. *la legalització, inclouent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores La instal·lació es compon de les següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PEF0-ZQR9	u	Subministrament i col·locació d'unitat exterior, funcionament en recuperació de calor, potència en fred 33.6kW, potència en calor 37.8kW. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG, model ARUM120LTE5 o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc_coberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 546

3	PEF0-Z001	u	Subministrament i col·locació d'unitat exterior, funcionament en recuperació de calor, potència en fred 39.2kW, potència en calor 44.10kW. Inclou juntes de derivació 5 uts Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG, model ARUM140LTE5 o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc_coberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PEF0-ZQR8	u	Subministrament i col·locació d'unitat hidrokit per a sistemes d'expansió directe, per a producció d'ACS a alta temperatura i 4HP Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG, model ARNH4GK3A4					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PJA0-62AC	u	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACS UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PEZ1-ÇR32	kg	Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32 Proves de fuites i funcionament incloses					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		14,000	2,000	1,500		42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	04	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCCIÓ/ACS A UC
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	DISTRIBUCIÓ FLUIDS REFRIGERANT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	uc liquid		177,000	1,100			194,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,700

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 547

2

PF51-6RXG

m

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc l		25,000	1,100			27,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT27,500

3

PF51-6RXD

m

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc l		39,000	1,100			42,900	C##D##E##F#
2	uc g		177,000	1,100			194,700	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT237,600

4

PF51-6RXI

m

Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc g		25,000	1,100			27,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT27,500

5

PF51-6RXC

m

Tub de coure R220 (recuit) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc g		17,000	1,100			18,700	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT18,700

6

PF51-ZRXF

m

Tub de coure R220 (recuit) 1''1/8 de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc g		39,000	1,100			42,900	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT42,900

7

PFQ0-3L0I

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc g		39,000	1,100			42,900	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT42,900

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 548

8

PFQ0-3KT3

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc g		17,000	1,100			18,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT18,700

9

PFQ0-3KT2

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc g		25,000	1,100			27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT27,500

10

PFQ0-3L01

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc l		39,000	1,100			42,900	C#*D#*E#*F#
2	uc g		177,000	1,100			194,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT237,600

11

PFQ0-ZKPQ

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc l		25,000	1,100			27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT27,500

12

PFQ0-ZKVS

m

Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	uc liquid		177,000	1,100			194,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT194,700

13

PEF5-ZB4R

u

Subministrament i col·locació de junta de derivació per a recuperador de calor. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntatn, instal·lat i en funcionament.

Marca LG modelPRHR063

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 549

14	PEF5-Z001	u	Subministrament i col·locació de caixa de recuperació de calor de 8 sortides pera multi V. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntatn, instal·lat i en funcionament. Marca LG model PRHR083.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	PEF5-ZB4Q	u	Subministrament i col·locació de caixa de recuperació de calor de 6 sortides pera multi V. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntatn, instal·lat i en funcionament. Marca LG modelPRHR063				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	UC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	04	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCCIÓ/ACS A UC
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	03	DISTRIBUCIO FLUIDS AIRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z1011CD1	U	Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des de la sortida de les unitats de tractament d'aire fins als elements de difusió. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plec de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PE53-ZUF4	m2	Formació de conducte rectangular a partir de plaques de 3x1,2 m de 25 mm de gruix, constituïdes per una capa de paper kraft-alumini i malla de reforç per la cara externa, 25 mm de llana de vidre amb amb conductivitat tèrmica 0,032 W/m K i malla tèxtil de fils de vidre unida estructuralment a l'aïllament per termopressat. Amb una atenuació acústica global mesurada en un conducte de 500x1000 de 3,19 dB/m, una permabilitat al vapor de 0,013 g/m2·dia·mmHg, reacció al foc M1 i rigidesa mecànica Classe II, segons UNE 100-105-84. Totalment muntat i connectat, amb cinta adhesiva i bena adherent, incloent accessoris de muntatge i suportació. Marca CLIMAVER tipus NETO				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		129,060	1,100	1,050		149,064	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 550

			TOTAL AMIDAMENT	149,064
3	PEKJ-Z1M8	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000	4,000	1,100	1,050	4,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,620

4	PEKJ-Z1M9	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000	11,000	1,100	1,050	12,705	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,705

5	PEKJ-Z310	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000	4,000	1,100	1,050	4,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,620

6	PEKJ-Z319	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,500	1,000	1,100	1,050	1,733	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,733

7	PEKJ-Z320	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,500	1,000	1,100	1,050	1,733	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,733

8	PEKJ-Z311	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent				

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 551

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,300	2,000	1,100	1,050	3,003	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,003

9	PEKJ-Z314	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,500	2,000	1,100	1,050	3,465	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,465

10	PEKJ-Z316	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,500	2,000	1,100	1,050	3,465	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,465

11	PEKJ-Z317	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,500	2,000	1,100	1,050	3,465	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,465

12	PEKJ-Z312	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 200 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,500	1,000	1,100	1,050	1,733	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,733

13	PEKJ-Z318	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 300 mm d'alçada de la reixeta i longitud 500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		0,500	1,000	1,100	1,050	0,578	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,578

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 552

14	PEKJ-Z113	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000	11,000	1,100	1,050	12,705	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,705

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	04	INST. CLIMATITZACIÓ/CALEFACCCIÓ/ACS A UC
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	04	UNITATS TRACTAMENT AIRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z1011CT1	U	Instal·lació d'unitats de tractament base aire - climatitzadors - comptabilitzant l'element de tractament. Incloent elements de protecció i seguretat, sistemes de subjecció i muntatge i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PEGK-ZSU5	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 4.5 kW i una potència calorífica màxima de 5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i conenxió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG model Multi V ARNU15GM1A4, o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	PEGK-ZSU1	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 5.6kW i una potència calorífica màxima de 6.3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG model Multi V ARNU18GM1A4, o equivalent					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 553

4	PEGK-ZSU2	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de mitja pressió, amb una potència frigorífica màxima de 14.1kW i una potència calorífica màxima de 15.9 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.				Marca LG model Multi V ARNU48GM3A4, o equivalent	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PEGK-ZSU3	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de mitja pressió, amb una potència frigorífica màxima de 2.2 kW i una potència calorífica màxima de 2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.				Marca LG model Multi V ARNU07GLG4, o equivalent	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PEGK-ZSU4	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de mitja pressió, amb una potència frigorífica màxima de 2.8kW i una potència calorífica màxima de 3.2 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.				Marca LG model Multi V ARNU09GL1G4, o equivalent	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7	PEGK-ZSU6	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de mitja pressió, amb una potència frigorífica màxima de3.6kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.				Marca LG model Multi V ARNU12GL2G4, o equivalent	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 554

8	PEGK-ZSV7	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de mitja pressió, amb una potència frigorífica màxima de 7.10kW i una potència calorífica màxima de 8kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.				Marca LG model Multi V ARNU24GM1A4 o equivalent (ui07)	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	PEV4-ZSVB	u	Subministrament o instal·lació de controlador remot per cable programable standar color a deinir per DF. Inclou accessori de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i deixat ne funcionament. Marca LG model PREMTB001					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	uc ui i recuperadors		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10	PEV4-ZSVC	u	Subministrament o instal·lació de control centralitzat tàctil fins a 128 unitats interiors, amb passarella Bacnet integrada. Inclou 2 portsper entrada digital i 2 ports per sortida digital. Funció monitorització d'energia. Totalment muntat, instal·lat i deixat en funcionament. Marca LG model PACS5A000					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	PE74-8F0A	u	Radiador elèctric amb fluid caloportador de tub d'acer de 60 cm d'alçària, 600 W de potència i termostat incorporat, muntat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany dormitori		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2	bany asist.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	05	AJUDES INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I ACS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P61G0-Z23A	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. 5.500€ als habitatges i 8.400€ als equipaments
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 555

CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	07	CONTROL I MONITORATGE D'INSTAL·LACIONS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	CLIMATITZACIO I ACS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PG33-E410	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	esc A producció		27,000	1,050	1,000		28,350	C#*D#*E#*F#
2	esc B producció		27,000	1,050	1,000		28,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,700

2	PG33-Z410	m	Cablejat de punt de control, inclou tub corrugat i accesoris de montatge i connexió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 hab tipus a monit		5,000	2,000	3,000		30,000	C#*D#*E#*F#
2	sc		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
3	producció		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,500

3	PG2N-EUI1	m	Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 Habitatges tipus a monit		5,000	5,000	1,050	1,000	26,250	C#*D#*E#*F#
2	sc		4,500	5,000	1,050	1,000	23,625	C#*D#*E#*F#
3	producció a		27,000		1,050	1,000	28,350	C#*D#*E#*F#
4	produccio b		27,000		1,050	1,050	29,768	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,993

4	PEV4-1210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 habitatg		5,000	5,000	1,050	1,000	26,250	C#*D#*E#*F#
2	sc		4,500	5,000	1,050	1,000	23,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,875

5	PG33-E6CH	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prod A		13,500	1,050	1,000		14,175	C#*D#*E#*F#
2	prod B		13,500	1,050	1,000		14,175	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,350

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 556

6	PG12-DH7R	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prod A		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	prod B		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7	PG89-ZD53	u	Transmissor de presió diferencial d'aigua de 0 a 16 bar (connexió amb cargol Screw fitting per a canonades de 8mm),sortida 0-10V. Alimentació a 24V CA o 18-33V CC. Caixa de connexió en fluoro elastómer i membrana (en contacte amb el medi) d'inox. Protecció IP65. Marca Schneider/Huba, Modelo DPT Agua 0-16.Ref. 6552054000 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	atri A		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	atri B		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8	PG89-ZD62	u	Sonda de temperatura d'inmersió l=100mm amb vaina WIN_100. Sonda de Temperatura de inmersió, L inmersió = 100mm, tipus Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25°C). Caixa de Poliamida IP65. Tub d'inmersió en acer inox (diám. 6mm). Rang de lectura: -40°C a 150 °C, amb vaina d'inmersió de lautó niquelat (diám.7-10mm), PN16, amb rosca M 1/2". Linm.=100mm, Ltot.=113, Øin=7mm, Øout 10mm. Rang de temperatura: -40°C a 150 °C. Fixació mitjançant cargols. Marca WINTEL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	atri A		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	atri B		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9	PG89-ZD5G	u	Sonda temperatura exterior WTEU Pt1000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10	PEV3-ZAHJ	u	Contadores energia térmica por ultrasonidos DN65, 25m3/h, hibridos, 230Vca, Modbus, alim: 230Vca. modelo WMTCL603_65

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11	PEV3-ZAHI	u	Comptador d'energia tèrmica per ultrasons DN80, 40m3 / h, híbrids, 230Vca, Modbus, alim: 230Vca. model WMTCL603_80

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 557

12	PG89-ZD54	u	Interruptor de flux d'aigua per a canonades de diam. 1’’ a 6’’, 11bar i tmp. max 120°C. Cos d'acer galvanitzat en ABS i joc de llamines de llautó. IP65. Dimensions 113x70x65mm. Contactes sortida NA/NC per a corrent max. de 15A a 250V. Unió a injert en canonada mitjançant rosca M 1’’. Marca Schneider, Modelo FS Agua.Ref. SFW1251 o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	atri A		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	atri B		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13	PG8P-ZD3V	u	Treballs d'enginyeria, programació i proves de funcionament. Treballs de creació dels sensors a la plataforma Sentilo de l'Ajuntament de Barcelona i integració dels senyals de la instal·lació en la Sentilo / PSAB. Disseny As-Built de el projecte de monitorització segons especificacions Annex de Monitoratge d'Edificis, de l'Agència d'Energia de Barcelona				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14	PG8A-ZZ11	u	Solució Wintel ED1, de control composta per Estació de control autònoma modular programable ref. Redy PROCESS de la signatura WIT, amb llicència programari ‘’XXL’’, WebServer Integrat, 256MB RAM, 8 GB Flash, protocols Mbus, Modbus, BACnet i Sentilo nadius, dotada d'un port sèrie RS232, 2 ports sèrie RS485 per a la integració d'altres sistemes , port Extenbus d'ampliació. Alimentació principal 230Vca i auxiliar de 12Vcc, dotada de mòduls plug i un total de 28 entrades digitals, 21 sortides per relé, 18 entrades analògiques universals de 16 bits (Pt100, Pt1000, Ni1000, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA), 6 sortides analògiques (0-10V, 0-20mA). Amb capacitat d'ampliació addicional de entrades / sortides. Muntat en una base redy P6, 1 base EXT P9. Disposa de programador horari anual, gestió de registres històrics de qualsevol senyal controlada, enviament d'alarmes. Inclou Convertidor Mbus per a lectura de fins a 250 comptadors, 1 switch de 5 ports i bateria auxiliar 12Vcc. Tot això muntat en un armari de control tipus Himel de 1000x800x300, dotat de proteccions elèctriques normatives, incloent els equips de control degudament cablejats, relés auxiliars i amb els seus senyals disponibles a bornero de connexió. Totalment provat en origen.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	esc A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	PG8A-ZZ12	u	Solució Wintel ED2, de control composta per Estació de control autònoma modular programable ref. Redy PROCESS de la signatura WIT, amb llicència programari ‘’XXL’’, WebServer Integrat, 256MB RAM, 8 GB Flash, protocols Mbus, Modbus, BACnet i Sentilo nadius, dotada d'un port sèrie RS232, 2 ports sèrie RS485 per a la integració d'altres sistemes , port Extenbus d'ampliació. Alimentació principal 230Vca i auxiliar de 12Vcc, dotada de mòduls plug i un total de 28 entrades digitals, 21 sortides per relé, 18 entrades analògiques universals de 16 bits (Pt100, Pt1000, Ni1000, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA), 6 sortides analògiques (0-10V, 0-20mA). Amb capacitat d'ampliació addicional de entrades / sortides. Muntat en una base redy P6, 1 base EXT P9. Disposa de programador horari anual, gestió de registres històrics de qualsevol senyal controlada, enviament d'alarmes. Inclou Convertidor Mbus per a lectura de fins a 250 comptadors, 1 switch de 5 ports i bateria auxiliar 12Vcc. Tot això muntat en un armari de control tipus Himel de 1000x800x300, dotat de proteccions elèctriques normatives, incloent els equips de control degudament cablejats, relés auxiliars i amb els seus senyals disponibles a bornero de connexió. Totalment provat en origen.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	esc B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 558

16	PG8P-ZZ2U	u	Enginyeria, programació i posada en marxa de les instal·lacions de control i gestió tècnica incloses en aquest projecte. Esquemes de connexió de l'control. Inclou el desenvolupament de forma consensuada amb l'enginyeria i la direcció d'obra de les necessitats de control específiques d'el projecte. Inclou la programació de l'control i la regulació de la producció energètica, la distribució i totes les automatitzacions interaccions amb les instal·lacions de l'edifici. Comprovació dels connexionats previ a la posada en marxa. Programació de la integracions amb els diferents equips. Disseny de les pantalles gràfiques i sinòptics de supervisió a implementar en el WebServer. Inclou la integració de bombes de calor per mitjà de Modbus, integració equips LG per BACnet, integració bombes d'impulsió, comptadors d'energia tèrmica de sala de producció, analitzadors elèctrics per mitjà de protocol Modbus. Integració dels comptadors d'energia dels habitatges per protocol Mbus. Per dur a terme aquestes integracions considerem que cada fabricant configurarà i posarà en marxa els seus equips i facilitarà totes les variables de control a Wintel perquè pugui integrar la recollida de les mateixes. A més es deixessin disponibles unes pantalles amb el cicle de l'energia generada / consumida per l'edifici. Inclou documentació final i formació a el personal en la seva utilització.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	PG57-ZSYW	u	Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment Marca WINTEL model TD5 100/5 A o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18	PG57-ZSYO	u	Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 250/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment Marca WINTEL model TD5 250/5A o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19	EEV50PC1	U	Subministrament i col·locació de ordinador PC compatible. última generació. amb tot el programari inclòs.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lloc de control		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S	1,000				1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20	EEVW200Y	u	Configuració pantalles en la plataforma de monitoratge de l'Agència d'Energia de Barcelona (a subcontractar al proveïdor de l'Agència d'Energia de Barcelona). inclou el cost d'alta a plataforma d'un equipament amb =< 25 TAGs				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	programació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21	PG51-CTD5	u	Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 habitat. monitoritzats		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 559

2	Sistema clima 1x1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Tanc ACS		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

22	PEV3-HAHI	u	Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 0,6 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 15 mm de diàmetre nominal, rècords inclosos d'1/2", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5 habitat. monitoritzats (tancs ACS)		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	21	INSTAL. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ ACS
SUBCAPÍTOL	07	CONTROL I MONITORATGE D'INSTAL·LACIONS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	CONTROL CLIMATITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	REDYQF2	u	Solució Wintel QF2, de control composta per Estació de control autònoma modular programable ref. RED

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	REDYQF3	u	Solució Wintel CT_*PL, d'ampliació de control distribuït, composta per Estació de control BOX de la

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	control clima		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3	REDYQF4	u	Enginyeria, programació i posada en marxa de les instal·lacions de control i gestió tècnica incloses

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	control clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	REDYQF5	u	Treballs d'enginyeria, programació i proves de funcionament. Treballs de creació dels sensors en la

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	control clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	REDYQF6	u	Sonda temperatura exterior i humitat exterior WKLU100

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	control clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 560

TOTAL AMIDAMENT	1,000

6	REDYQF7	u	Sonda temperatura i humitat per a conducte, dotada de sortides proporcionals 0-10V per a cada magnit

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	control clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	REDYQF8	u	Sonda CO2, temperatura i humitat per a conducte, dotada de sortides proporcionals 0-10V per a cada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	control clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	REDYQF9	u	Sonda ambienti per a detecció de CO2 i temperatura, amb autocalibrado de sensor CO2. Rang temperatur

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	control clima		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	22	INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
SUBCAPÍTOL	01	INST. DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ A HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 561

1	PEMA-Z015	u	Subministrament i instal·lació de sistema complet de ventilació de L'HABITATGE TIPUS 1 (NO PASSANT) d'acord amb el CTE DB HS3 amb renovació d'aire d'estances de simple fluxe higrorregulable i extracció campana en zona cuina. Inclou ventilador mecànic controlat (VMC), boques d'extracció, airejadors, conductes, accessoris de muntatge i de connexió, interruptor de control i conducte d'extracció de campana de cuina així com tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon de les següents parts: Per a la ventilació mecànica d'estances: Nota: el sistema serà d'una mateixa fabricant amb segell DIT; no es poden muntar elements de diferents marques - 1 Grup d'extracció de fluxe simple (només extracció) higrorregulable de baix perfil de 3 velocitats, amb 4 embocadures d'aspiració de diam.80mm, 1 diàmetre 125mm i descarrega de diàmetre 160 amb, amb taps per obturar les 3 boques que no es fan servir, potencia maxima absorvida 33w, 0.2A, 230V. Marca SIBER SF ECO HIGRO o equivalent - 2 uts. Boca d'extracció higrorregulable amb connector a 80 mm fixada a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Marca SIBER model BH 15/75 o similar - 2 ut. Airejador higrorregulable fins a 45 m3/h marca SIBER model EA ISO HY o similar - 2 ml de Conducció termoplàstica Classe B-s2,d0 de 220mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accessoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar - 5ml de Conducció termoplàstica Classe B-s2,d0 de 110mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accessoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar - 1 ut. selector de 3 velocitats sistema ventilació ubicat en armari quadre elèctric habitatge. Inclou p.p. de cable, tub i elements de suportatge; totalment connectat i comprovat. Marca SIBER model DF13-LCE o similar Per a l'extracció de la cuina: - 4 ml de Conducció helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment, per extraacció de campana de cuina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges		57,000				57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 562

2	PEMA-Z016	u	Subministrament i instal·lació de sistema complet de ventilació de L'HABITATGE TIPUS 2 (PASSANT) d'acord amb el CTE DB HS3 amb renovació d'aire d'estances de simple fluxe higrorregulable i extracció campana en zona cuina. Inclou ventilador mecànic controlat (VMC), boques d'extracció, airejadors, conductes, accessoris de muntatge i de connexió, interruptor de control i conducte d'extracció de campana de cuina així com tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon de les següents parts: Per a la ventilació mecànica d'estances: Nota: el sistema serà d'una mateixa fabricant amb segell DIT; no es poden muntar elements de diferents marques - 1 Grup d'extracció de fluxe simple (només extracció) higrorregulable de baix perfil de 3 velocitats, amb 4 embocadures d'aspiració de diam.80mm, 1 diàmetre 125mm i descarrega de diàmetre 160 amb, amb taps per obturar les 3 boques que no es fan servir, potencia maxima absorvida 33w, 0.2A, 230V. Marca SIBER SF ECO HIGRO o equivalent - 2 uts. Boca d'extracció higrorregulable amb connector a 80 mm fixada a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Marca SIBER model BH 15/75 o similar - 2 ut. Airejador higrorregulable fins a 45 m3/h marca SIBER model EA ISO HY o similar - 2 ml de Conducció termoplàstica Classe B-s2,d0 de 220mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accessoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar - 6 ml de Conducció termoplàstica Classe B-s2,d0 de 110mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accessoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar - 1 ut. selector de 3 velocitats sistema ventilació ubicat en armari quadre elèctric habitatge. Inclou p.p. de cable, tub i elements de suportatge; totalment connectat i comprovat. Marca SIBER model DF13-LCE o similar Per a l'extracció de la cuina: - 4 ml de Conducció helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment, per extraacció de campana de cuina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatges		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	22	INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
SUBCAPÍTOL	02	INST. DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ A ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z1011CV1	U	Instal·lació de ventilació (extracció i aportació d'aire exterior) comptabilitzant des dels elements de tractament fins a l'exterior. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de difusió, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les parts es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents parts:

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 563

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2

PEP6-8FV2

u

Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	banys plantes habitatge		5,000				5,000	C##D##E##F#
2	magatzem habitatges		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

3

PEM6-B668

u

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador, muntat en el conducte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	banys hab zcom		5,000				5,000	C##D##E##F#
2	magatzem hab zc		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

4

PE42-48SY

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extraccio		75,000	1,000	1,050		78,750	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

78,750

5

PE41-38XE

m

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc_ext banys		0,500	1,050	1,050	6,000	3,308	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

3,308

6

PEK6-Z001

u

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150mm de diàmetre, col·locada entre els conductes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 564

7

EARDCO01

ut

Airejador / Exutori per evacuació de fums, de 2326x1636 mm, tipus Colt Euro-Co o equivalent, format per:

- Suministrament i col·locació d'airejador / exutori de dimensions exteriors 2326x1636 mm, tipus Colt Euro-Co / 2519 / A2X / P10-F72 / N5 o equivalent, amb canals de desaigüe i disposició sobreposada de lames per garantir estanquitat absoluta. Construides en aleació d'alumini AlMg3 amb protecció permanent contra la corrosió, i sòcols d'acoplament, amb fixació mecànica sobre suport de base.

- Instal·lació elèctrica lliure d'halògens i resistent al foc (AS+) en coberta, inclou soports, accessoris, elements de recolzament, vàlvules, talls de xapes de cobertes i altres.

- Suministrament i col·locació de quadre de control tipus Colt mod. KEN / 5Z-FS-5EI-VD-SL-5PN-SO o equivalent, per gestió dels airejadors en règim d'evacuació automàtica de fums en cas d'incendi o en règim de ventilació diària, inclou sensor de pluja i font d'alimentació de 24V, acoplada a un sistema d'alimentació ininterrompuda i opció d'obertura automàtica mitjançant senyal exterior de sistema de detecció d'incendis, inclòs cablejat, connexió a central d'alarmes, protecció en quadres elèctrics, connexions elèctriques i ajudes de ram de paleta.

- Inclou:
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	PLANTA COBERTA	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	1,000	C#*D#*E#*F#		
2	ESCALA A	T	1,000							
3	Exutori									
5	ESCALA B	T	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#		
6	Exutori									
		TOTAL AMIDAMENT		2,000						

8

PE52-ZZ94

m

Subministrament i col·locació de conducte termoplàtic Clase B-s2,d0, per a connexió de boques d'extracció o aportació amb grup de ventilació i expulsió o captació d'aire cap a l'exterior, rectangular de dimensions 220mm x 55mm. Inclou accesoris d'emontatge i connexió. Totalment muntant, instal·lat i en funcionament.

Marca SIBER model SAFEFIX o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Muntants a coberta		710,000	1,050	1,020		760,410	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		760,410				

9

PE42-48RB

m

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	campanes cuina		920,000	1,050	1,000		966,000	C#*D#*E#*F#
3	vertical							
		TOTAL AMIDAMENT		966,000				

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 22 INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
SUBCAPÍTOL 04 INST. DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ A UC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 565

1	Z1011CV1	U	Instal·lació de ventilació (extracció i aportació d'aire exterior) comptabilitzant des dels elements de tractament fins a l'exterior. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de difusió, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PEP6-8FV2	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3	PE42-48SY	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		50,000	1,000	1,050	2,000	105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

4	PE41-38XE	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	uc_ext banys		0,500	1,100	22,000	2,000	24,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,200

5	PE41-38YU	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		0,750	1,050	1,050	2,000	1,654	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,654

6	PEK6-FHZW	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	uc transfer		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 566

7	PEK6-FI00	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8	PEK0-67A8	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelectric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Comportes UC		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9	PE42-48SU	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió evacuació fums de secadores UC		11,000	1,050	1,000	2,000	23,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,100

10	PEM6-B662	u	Subministrament i col·locació d'unitat de ventilació amb recuperació, amb carcas per intemperie, cabal de 1800m3/h, 170Pa. Cos autoportant amb panells sandvitx de 25 mm de gruix, pell interior de xapa d'acer galvanitzat, pell exterior de xapa d'acer precolorida RAL 9002? Aïllament tèrmic i acústic de llana mineral no inflamable Recuperació de calor de contra flux de gran eficiència (> 75%), plaques d'intercanviador de calor d'alumini amb segellat suplementari i dispositiu by-pass motoritzat incorporat Paella de drenatge d'alumini, equipada amb sortida de condensació de 1/2 "M (a la unitat horitzontal lateral, a la part inferior per a la unitat vertical) Filtres compactes a les dues entrades amb suports sintètics (capes externes) i micro-vidre (capa intermèdia) i estructura d'acer galvanitzat, classe d'eficiència M5 a l'aire de retorn, classe d'eficiència F7 a l'aire fresc, fàcilment extraïble dels panells laterals i inferiors; eficiència segons EN 779: 2012? Ventiladors de connectors de motor EC impulsats directament; impulsor reforçat amb fibra de vidre de plàstic per a mides 500 i 1000, impulsor d'alumini per a mides més grans? ?Caixa elèctrica integrada amb controlador electrònic per a un control complet de totes les funcions típiques de la unitat; en particular: ? -Control manual dels motors del ventilador EC -Control automàtic de motors de ventilador EC (mitjançant sensor de pressió, temperatura o qualitat de l'aire) - control modulador de la vàlvula d'aigua de calefacció / refrigeració - control d'encès / apagat de l'escalfador elèctric (tant pre-escalfador com recalentador) -Control de descongelació de recuperació de calor -Control de mode d'encesa / apagat de refrigeració gratuïta -post ventilació -programació setmanal -administració d'alarmes i advertència de filtre brut -remot on / off -remota estiu / hivern -Gestió de motors de ventiladors CE mitjançant entrada digital d'alarma d'incendi -BMS mitjançant protocol Modbus i connexió RS485 - Inclou carcasa de cobertura per instal·lació exterior - Inclou filtres finals F6+F8 Marca DAITSU model HRD EC 2000 amb accesoris TPR o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 567

1	uc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
11	PE53-ZUF4	m2	Formació de conducte rectangular a partir de plaques de 3x1,2 m de 25 mm de gruix, constituïdes per una capa de paper kraft-alumini i malla de reforç per la cara externa, 25 mm de llana de vidre amb amb conductivitat tèrmica 0,032 W/m K i malla tèxtil de fils de vidre unida estructuralment a l'aïllament per termoprensat. Amb una atenuació acústica global mesurada en un conducte de 500x1000 de 3,19 dB/m, una permabilitat al vapor de 0,013 g/m2·dia·mmHg, reacció al foc M1 i rigidesa mecànica Classe II, segons UNE 100-105-84. Totalment muntat i connectat, amb cinta adhesiva i bena adherent, incloent accessoris de muntatge i suportació. Marca CLIMAVER tipus NETO					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		292,100	1,100	1,050		337,376	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							337,376	
12	PEN2-ZG6S	u	Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-6 según la norma UNE-EN 779, de 350mm x 300 mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 1800 m3/h y caída de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 60 %, montado sobre bastidor o caja					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
13	PEN2-ZG6T	u	Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-6 según la norma UNE-EN 779, de 400mm x250mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 1800 m3/h y caída de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 60 %, montado sobre bastidor o caja					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
14	PEN2-ZG7I	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 350x300 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
15	PEN2-ZG7J	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 400x250 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
16	PEN0-ZG52	u	Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 350x300 mm i de 100 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal, col·locat					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 568

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

17PEN0-ZG53u

Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 400x250 mm i de 100 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

OBRA01PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV

CAPÍTOL22INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ

SUBCAPÍTOL06AJUDES A INST. DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P61G0-Z23B	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions.
			AMIDAMENT DIRECTE1,000

OBRA01PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV

CAPÍTOL23INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

SUBCAPÍTOL02INST. CONTRA INCENDIS A ZONES COMUNS

2N NIVELL SUBCAPÍTOL01EXTINCIÓ D'INCENDIS MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	AZ103APE10	U	Instal·lació d'extinció manual d'incendis comptabilitzant els elements terminals i tots els seus accessoris. Incloent canonades, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. La instal·lació es compon de las següents partides:
			AMIDAMENT DIRECTE0,000

2PJM4-3HM1u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embreades de diàmetre nominal 3'', connectat a una bateria o a un ramal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 569

TOTAL AMIDAMENT						1,000

3	PFB3-DVZJ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esomesa		20,000	1,050	1,050		22,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						22,050

4	PN86-ECJW	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa BIE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						1,000

5	PN44-FANV	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa BIE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						1,000

6	PNE1-7634	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa BIE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						1,000

7	PM20-DG4F	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	altell soterrani		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						2,000

8	PF21-EUMU	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentació a BIES P. ALTELL		9,000	1,050	1,000		9,450	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 570

TOTAL AMIDAMENT						9,450

9	PF21-EUN2	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN= 80 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada alimentació vies		22,000	1,050	1,000		23,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						23,100

10	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
2	altell soterrani		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						23,000

11	PM32-DZ3W	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						2,000

12	E89FPBPB	m	Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2'' de diàmetre, com a màxim			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ML	%merma	%acces,			
2			50,000	1,050	1,050		55,125	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						55,125

13	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BIES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	EXT		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Prohibit ascensor		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						43,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	23	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
SUBCAPÍTOL	02	INST. CONTRA INCENDIS A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	DETECCIÓ D'INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 571

1

Z103APD1

U

Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i els elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2

PM15-4IDJ

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
2	altell soterrani		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

85,000

3

PM11-383V

u

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4

PP8D-U420

u

Font d'alimentació electrònica de 20 A, amb tensió d'alimentació de 230 V ac i tensió de sortida de 24 V cc, amb protecció contra sobrecàrregues, curtcircuits i amb capacitat per a treballar en buit, muntada en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Central SC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

5

PMS0-6Z7V

u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

30,000

6

PMS0-6Z7Y

u

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 572

TOTAL AMIDAMENT							50,000	
7	PMS0-6Z7W	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
8	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		700,000	1,100			770,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							770,000	
9	PG12-DHAV	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		90,000	1,000	1,000		90,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	
10	PP41-Z001	m	Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		2.350,000	1,050			2.467,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.467,500	
11	PM18-3866	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ext		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
12	PM18-3861	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bies		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 573

13	PM12-4638	u	Subministrament i instal·lació de control d'una sortida de relé direccionable per activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) de 250 Vca / 5A. Aïllament de línia incorporada en ambdues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. Selecció de direcció mitjançant dos swich decàdics (01-159) operable lateral i frontalment per muntatge en superfície. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lat, programat y funcionant segons plànols i plecs de condicions.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	comun		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14	PJM4-3HM1	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embreades de diàmetre nominal 3´´, connectat a una bateria o a un ramal				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	PNX4-4BB1	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m³/h de cabal nominal i 40 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,75 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	23	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
SUBCAPÍTOL	02	INST. CONTRA INCENDIS A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	03	CONTROL DE FUMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEM0-ZGWW	u	Ventiladores helicoidales tubulares con protección anticorrosiva en la camisa, mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero, y motor trifásico IP55, clase F.Pueden instalarse en posición horizontal o vertical. Modelos de camisa corta.Marca S&P modelo TGT/4-630-6/36-3kW-3-230/400V-50Hz-IE3 para un caudal 16.403 m³/h y presión estática 27,0 mmwg. G74636030U03-B-36 - TGT/4-630-6/-3 (230/400V50HZ) IE3 Marca/model, Soler & PalauTGT/4-630-6/36-3KW-3-230/400V-50HZ-IE3 Inclou accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, Soler & Palau, model TGT/4-630-6/36-3KW-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escala B soterrani		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	escala C soterrani		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	escala B sobre rasant		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 574

TOTAL AMIDAMENT		2,000

2	PEM0-ZGWW	u	Subministrament i col·locació de Ventiladores helicoidales tubulares con protección anticorrosiva en la camisa, mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero, y motor trifásico IP55, clase F.Pueden instalarse en posición horizontal o vertical. Modelos de camisa corta.Marca S&P modelo TGT/4-630-6/26-2,2kW-3-230/400V-50Hz-IE3 para un caudal 16.541 m³/h y presión estática 10,2 mmwg. 5156777000-B-26 - TGT/4-630-6/26 B 2,2 KW (230/400V50HZ) IE3 V5 Inclou accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, Soler & Palau, model TGT/4-630-6/26-2,2KW-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escala B soterrani		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	escala C soterrani		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	escala B sobre rasant		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PE53-ZUF4	m2	Formació de conducte rectangular a partir de plaques de 3x1,2 m de 25 mm de gruix, constituïdes per una capa de paper kraft-alumini i malla de reforç per la cara externa, 25 mm de llana de vidre amb amb conductivitat tèrmica 0,032 W/m K i malla tèxtil de fils de vidre unida estructuralment a l'aïllament per termoprensat. Amb una atenuació acústica global mesurada en un conducte de 500x1000 de 3,19 dB/m, una permabilitat al vapor de 0,013 g/m2·dia·mmHg, reacció al foc M1 i rigidesa mecànica Classe II, segons UNE 100-105-84. Totalment muntat i connectat, amb cinta adhesiva i bena adherent, incloent accessoris de muntatge i suportació. Marca CLIMAVER tipus NETO				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	sobrepresio c		10,000	2,900	1,050	1,050	31,973	C#*D#*E#*F#
4	sobrepresio b		27,000	2,900	1,050	1,050	86,326	C#*D#*E#*F#
5	sobrepresio b		27,000	2,900	1,050	1,050	86,326	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,625

4	PEKJ-38LJ	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSCC		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	23	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
SUBCAPÍTOL	03	INST. CONTRA INCENDIS A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	EXTINCIÓ D'INCENDIS MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 575

1	AZ103APE10	U	Instal·lació d'extinció manual d'incendis comptabilitzant els elements terminals i tots els seus accessoris. Incloent canonades, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.				
			Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.				
			Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.				
			En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.				
			La instal·lació es compon de las següents partides:				

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	PJM4-3HM1	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 3'', connectat a una bateria o a un ramal				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PFB3-DVZJ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esomesa		20,000	1,050	1,050		22,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,050

4	PN86-ECJW	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa BIE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PN44-FANV	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa BIE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PNE1-7634	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa BIE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 576

			TOTAL AMIDAMENT		1,000		
7	PM20-DG4F	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	sot-1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	pb		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	p1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	p2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8	PF21-EUMU	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-1		46,000	1,050	1,000		48,300	C#*D#*E#*F#
2	pb		60,000	1,050	1,050		66,150	C#*D#*E#*F#
3	p1		30,000	1,050	1,050		33,075	C#*D#*E#*F#
4	p2		11,000	1,050	1,050		12,128	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,653

9	PF21-EUNE	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		51,000	1,050	1,050		56,228	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,228

10	PF21-EUNG	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (di?metre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitj? i col?locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

11	PF21-EUNI	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (di?metre exterior especificat=76,1 mm i DN= 65 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitj? i col?locat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		5,000	1,050	1,050		5,513	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 577

2	sot-1		55,000	1,050	1,050		60,638	C#*D#*E#*F#
3	pb		6,000	1,050	1,050		6,615	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,766

12	PF21-EUN2	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3’’ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN= 80 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-1		46,550	1,050	1,000		48,878	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,878

13	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	sot-1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	pb		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	p1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	p2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

14	PM32-DZ3W	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15	ENXA1923	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 60 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ’’, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment. marca GRUNDFOSS model HYDRO EN-S1 32-200/200 JS-ADL-U1 o equivalent.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	EJ7129M5	u	Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de capacitat, amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 578

TOTAL AMIDAMENT		1,000

17	FDK2Z101	u	Pericó d'allotjament de comptador i clau interna de l'escomesa d'aigua de BIES, de dimensions 120x60x60cm segons requeriments d'AGBAR, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa BIES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18	E89FPBPB	m	Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2’’ de diàmetre, com a màxim					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ML	%merma	%accés,			
2			350,000	1,050	1,050		385,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,875

19	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BIES		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	EXT		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
3	Prohibit ascensor		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	23	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
SUBCAPÍTOL	03	INST. CONTRA INCENDIS A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	DETECCIÓ D'INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z103APD1	U	Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i els elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as·built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PM15-4IDJ	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	sot-1		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3	pb		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
4	p1		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
5	p2		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
6	Recinte p. sot. no accessible		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							127,000	
3	PM15-4ICR	u	Sensor t?rmic termovelocim?tric,instal.anal?gica,UNE-EN 54-5,+base d'encastar,encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	p2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
4	PM11-383V	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	PP8D-U420	u	Font d'alimentació electrònica de 20 A, amb tensió d'alimentació de 230 V ac i tensió de sortida de 24 V cc, amb protecció contra sobrecàrregues, curtcircuits i amb capacitat per a treballar en buit, muntada en perfil DIN					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Central SC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	PMS0-6Z7V	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
7	PMS0-6Z7Y	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

8	PMS0-6Z7W	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis comuns		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
9	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		500,000	1,100			550,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							550,000	
10	PG12-DHAV	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
11	PP41-Z001	m	Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		1.500,000	1,050			1.575,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.575,000	
12	PM18-3866	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ext		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
13	PM18-3861	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bies		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
14	PM12-4638	u	Subministrament i instal·lació de control d'una sortida de relé direccionable per activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) de 250 Vca / 5A. Aïllament de línia incorporada en ambdues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. Selecció de direcció mitjançant dos swich decàdics (01-159) operable lateral i frontalment per muntatge en superfície. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lat, programat y funcionant segons plànols i plecs de condicions.					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 581

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	comun		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15	PH57-B368	u	Llum d'emerg?ncia amb l?mpada led, amb una vida ?til de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecci? IP66, a?llament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col?locat encastat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	pb		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	p1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	p2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

16	PH57-B36F	u	Llum d'emerg?ncia amb l?mpada led, amb una vida ?til de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecci? IP4X, a?llament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col?locat encastat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	sot-1		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	pb		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
4	p1		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	p2		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	23	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
SUBCAPÍTOL	03	INST. CONTRA INCENDIS A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	03	CONTROL DE FUMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PE53-ZUF4	m2	Formació de conducte rectangular a partir de plaques de 3x1,2 m de 25 mm de gruix, constituïdes per una capa de paper kraft-alumini i malla de reforç per la cara externa, 25 mm de llana de vidre amb amb conductivitat tèrmica 0,032 W/m K i malla tèxtil de fils de vidre unida estructuralment a l'aïllament per termoprensat. Amb una atenuació acústica global mesurada en un conducte de 500x1000 de 3,19 dB/m, una permabilitat al vapor de 0,013 g/m2·dia·mmHg, reacció al foc M1 i rigidesa mecànica Classe II, segons UNE 100-105-84. Totalment muntat i connectat, amb cinta adhesiva i bena adherent, incloent accessoris de muntatge i suportació. Marca CLIMAVER tipus NETO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	sobrepresio c		10,000	2,900	1,050	1,050	31,973	C#*D#*E#*F#
4	sobrepresio b		27,000	2,900	1,050	1,050	86,326	C#*D#*E#*F#
5	sobrepresio b		27,000	2,900	1,050	1,050	86,326	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,625

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 582

2	PEKJ-38LJ	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQUIP		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3	PM13-8D2P	u	Detector de CO amb base de superf?cie, segons norma UNE 23300, muntat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PEVB-6PHL	u	Sonda de pressi? diferencial per a sala, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQUIP		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	PEM0-BGX1	u	Caixa amb ventilador axial de 15000 a 20000 m3/h de cabal m?xim, motor trif?sic de 400 V de 6 pols i 0,55 kW de pot?ncia a 950 rpm, amb una classe d'efici?ncia energ?tica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 710 mm de di?metre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb a?llament, apte per a col?locar en zona de risc de 400?C/2h, d'acord amb UNE-EN 12101-3, col.locada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EQUIP		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	23	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
SUBCAPÍTOL	03	INST. CONTRA INCENDIS A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	04	EXTINCIÓ AUTOMÀTICA D'INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PF21-EUMO	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1'' de mida de rosca (di?metre exterior especificat=33,7 mm i DN= 25 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitj? i col?locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		16,000	1,050	1,050		17,640	C#*D#*E#*F#
2	sot-1		15,000	1,050	1,050		16,538	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,178

2	PF21-EUMU	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 583

1	sot-2		15,000	1,050	1,000		15,750	C#*D#*E#*F#
2	sot-1		15,000	1,050	1,050		16,538	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,288

3	PF21-EUNE	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		10,000	1,050	1,050		11,025	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,025

4	PF21-EUNG	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (di?metre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitj? i col?locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		6,000	1,050	1,050		6,615	C#*D#*E#*F#
2	SOT-1		10,000	1,050	1,050		11,025	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,640

5	PF21-EUNI	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (di?metre exterior especificat=76,1 mm i DN= 65 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitj? i col?locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		30,000	1,050	1,050		33,075	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,075

6	PM21-387G	u	Ruixador autom?tic cara avall,cromat,fusible met?lic68 a 74?C,D=1/2'',munt.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	sot-1		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7	PM24-3889	u	V?lvula de control i alarma per a instal?lacions de ruixadors autom?tics, de 3'' de di?metre, muntada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	23	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
SUBCAPÍTOL	04	INST. CONTRA INCENDIS A UNITAT CONVIVÈNCIA
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	EXTINCIÓ D'INCENDIS MANUAL

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 584

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	AZ103APE10	U	Instal·lació d'extinció manual d'incendis comptabilitzant els elements terminals i tots els seus accessoris. Incloent canonades, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	PM20-DG4F	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	PF21-EUMU	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentació a BIES UC		18,000	1,050	1,000		18,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,900

4	PF21-EUNE	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Muntat a BIES UC		9,000	1,050	1,000		9,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,450

5	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 585

6	E89FPBPB	m	Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2'' de diàmetre, com a màxim				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ML	%merma	%acces,			
2			25,000	1,050	1,050		27,563	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,563

7	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BIES		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	EXT		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA	01	PRESSUPOST	01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	23	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS	
SUBCAPÍTOL	04	INST. CONTRA INCENDIS A UNITAT CONVIVÈNCIA	
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	DETECCIÓ D'INCENDIS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z103APD1	U	Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i els elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. La instal·lació es compon de les següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PM15-4IDJ	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat convivència		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3	PM11-3841	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 586

1	unitat convivència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PP8D-U420	u	Font d'alimentació electrònica de 20 A, amb tensió d'alimentació de 230 V ac i tensió de sortida de 24 V cc, amb protecció contra sobrecàrregues, curtcircuits i amb capacitat per a treballar en buit, muntada en perfil DIN				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Central UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PMS0-6Z7V	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyalitzacio BIES i Extintors		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6	PMS0-6Z7Y	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7	PMS0-6Z7W	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució		45,000	1,050			47,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,250

9	PG12-DHAV	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució UC		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10	PP41-Z001	m	Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 587

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució UC		198,000	1,050			207,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,900

11	PAW8-78PD	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	23	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
SUBCAPÍTOL	05	AJUDES A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P61G0-Z23C	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. 1.600€ pels habitatges i 2.600€ pels equipaments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	01	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IL1105	m	Subministrament i instal·lació interior de infraestructura de telecomunicacions i audiovisuals. Comptabilitzada des del registre de finalització de xarxa fins als registres de presa inclosos. Inclou caixes, tubs, i tots els elements necessaris per deixar-ho instal·lat. La instal·lació es compon amb els següents elements: - 1 Registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic per a disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa, accessoris, peces especials i fixacions. - Cana­lització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, per l'estesa de cables. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. - Registre de presa, format per caixa universal, amb enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. - Presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor. - Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor. - Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. - Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc. - Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície. - Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc. Inclouen accessoris, peces especials, fixacions i material auxiliar necesasri per muntar la instal·lació i deixar-la en correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 588

1	Habitatges		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	02	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
TÍTOL 5	01	CONNEXIONS DE SERVEI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ILA010	U	Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 600x600x800 mm de dimensions interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lica, 21 a 100 punts d'accés a usuari (PAU), per a unir entre les xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de telecomunicació de l'edifici, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor. Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblerl perimetral posterior.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	ILA020	m	Subministrament i instal·lació soterrada de canalització externa, entre l'arqueta d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI o RITU, en edificació de més de 40 PAU, formada per 6 tubs (4 TBA+STDP, 2 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Inclús de suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació en sec dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblerl perimetral posterior.

AMIDAMENT DIRECTE 21,010

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	02	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
TÍTOL 5	02	CANALITZACIONS D'ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ILE010	m	Subministrament i instal·lació en superfície de canalització d'enllaç inferior entre el registre d'enllaç i el RITI, RITU o RITM, en edificació de més de 40 PAU, formada per 6 tubs (4 TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 589

AMIDAMENT DIRECTE			2,350
2	ILE021	U	Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç inferior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de polièster reforçat amb fibra de vidre de 450x450x120 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
3	ILE030	m	Subministrament i instal·lació en superfície de canalització d'enllaç superior entre el punt d'entrada general superior de l'edifici i el RITS, RITU o RITM, per a edifici plurifamiliar, formada por 2 tubs de PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE			0,600
OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV	
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ	
SUBCAPÍTOL	02	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A ZONES COMUNS	
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS	
TÍTOL 5	03	EQUIPAMENT PER RECINTES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ILR010	U	Equipament complet per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de telecomunicació, de més de 45 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x200 cm, compost de: grup extractor d'aire tipus estàndard i conducte de ventilació que permeti una renovació total de l'aire del local si mes no dues vegades per hora; quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 590

2	ILR010B	U	Equipament complet per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de telecomunicació, de 46 a 74 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x100 cm, compost de: grup extractor d'aire tipus estàndard i conducte de ventilació que permeti una renovació total de l'aire del local si mes no dues vegades per hora; quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	ILR020	U	Equipament complet per RITS, recinte superior d'instal·lacions de telecomunicació, de més de 45 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x200 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 92,3 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 591

4	ILR020B	U	Equipament complet per RITS, recinte superior d'instal·lacions de telecomunicació, de 46 a 74 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x100 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 49,4 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	02	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
TÍTOL 5	04	CANALITZACIONS PRINCIPALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ILP010	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 2 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 142,200

2	ILP010B	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 3 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 18,340

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 592

3	ILP010C	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 4 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 45,250

4	ILP010D	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 5 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 12,840

5	ILP010E	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 6 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 9,420

6	ILP010F	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 7 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 593

7	ILP010G	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 9 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8	ILP010H	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 10 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9	ILP010I	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 13 PAU, formada per 6 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 2 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10	ILP010J	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 22 PAU, formada per 7 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 2 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 594

11	ILP010K	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 25 PAU, formada per 7 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 2 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 21,520

12	ILP010L	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 34 PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13	ILP010M	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 37 PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 35,460

14	ILP010N	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 39 PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

AMIDAMENT DIRECTE 10,070

15	ILP021	U	Subministrament i instal·lació en superfície de registre secundari per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 450x450x150 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 595

16	ILP021B	U	Subministrament i instal·lació en superfície de registre secundari per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 500x700x150 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	02	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
TITOL 5	05	CANALITZACIONS SECUNDARIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	ILS010	m	Subministrament i instal·lació encastada de canalització secundària en tram comunitari, entre el registre secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, en edificació de fins a 2 PAU, formada per 4 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica) de PVC flexible, corrugats, reforçats de 32 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 652,540

2	ILS011	U	Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions secundàries en trams comunitaris d'ICT, tipus A, de polièster reforçat, de 360x360x120 mm, amb 6 entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons ajustables multidíametre per a entrades de conductes de fins i tot 40 mm, per encastar. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	02	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
TITOL 5	06	CANALITZACIONS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	ILI001	U	Subministre i instal·lació encastada de registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic per a disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 596

1	ZC		5,000				5,000	C##D##E##F#
2	QH		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	ILI010	m	Subministrament i instal·lació encastada de canalització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, per l'estesa de cables. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			195,000	1,050			204,750	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 204,750

3	ILI020	U	Subministrament i instal·lació encastada de registro de toma, format per caixa universal, amb enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZC		30,000				30,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	02	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	AUDIOVISUALS
TITOL 5	01	XARXA DE CABLES COAXIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	IAA031	U	Asta per a fixació de 3 antenes, de tub d'acer amb tractament anticorrosió, de 3 m d'altura, 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	IAA034	U	Antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents d'emissions terrenals, de 0 dB de guany i 500 mm de longitud. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 597

3	IAA034B	U	Antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió sonora digital procedents d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de longitud. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
4	IAA034C	U	Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 60, de 13 elements, 13 dB de guany, 25 dB de relació D/A. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
5	IAA040	U	Equip de capçalera, format per: 6 amplificadors monocal UHF, de 42 dB de guany; 2 amplificadors multicanal UHF, de 42 dB de guany; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en l'entrada i automescla en la sortida (ubicats en el RITS o RITU). Inclús font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues resistives, distribuïdor, mescladors i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
6	IAA042	U	Punt d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de distribució amb tipologia en arbre-branca, format per armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 210x310x160 mm, com a registre principal de cables coaxials i 22 connectors tipus "F" a compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
7	IAA042B	U	Punt d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de distribució amb tipologia en arbre-branca, format per armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 210x310x160 mm, com a registre principal de cables coaxials i 22 connectors tipus "F" a compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
8	IAA090	U	Central d'amplificació separada, de 2 entrades, 1 entrada per a senyals de RTV de 42 dB de guany i 1 entrada per a senyals de FI de 36 dB de guany, 1 sortida de RTV+FI, canal de retorn, equalització regulable, tensió màxima de sortida de 122 dBµV per a RTV i FI. Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			72,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 598

9	IAA100	m	Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>3.900,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3.900,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			3.900,000				3.900,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT			3.900,000		
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1			3.900,000				3.900,000	C#*D#*E#*F#																		

10	IAA100B	m	Cable coaxial RG-11 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca, amb conductor central de coure de 1,7 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè expandit, pantalla de cinta de coure, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 10,4 mm de diàmetre de color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Distribució</td><td></td><td>1.800,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1.800,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Distribució		1.800,000				1.800,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT			1.800,000		
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1	Distribució		1.800,000				1.800,000	C#*D#*E#*F#																		

11	IAA110	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 8 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					
			AMIDAMENT DIRECTE			1,000		

12	IAA110B	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 14 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					
			AMIDAMENT DIRECTE			18,000		

13	IAA110C	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 17 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					
			AMIDAMENT DIRECTE			1,000		

14	IAA110D	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 20 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					
			AMIDAMENT DIRECTE			20,000		

15	IAA110E	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 11 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 599

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
16	IAA110F	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 14 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
17	IAA110G	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 20 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			4,000
18	IAA115	U	Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 sortides, de 5 dB de pèrdues d'inserció. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			89,000
19	IAA115B	U	Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 sortides, de 12 dB de pèrdues d'inserció. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
20	IAA115C	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 sortides, de 4 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 5 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			38,000
21	IAA115D	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 3 sortides, de 7 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 8 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			83,000
22	IAA115E	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 sortides, de 8 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 10 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			44,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 600

23	IAA115F	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 sortides, de 12 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 15 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					
			AMIDAMENT DIRECTE			5,000		
24	IAA120	U	Pres a doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					
			TOTAL AMIDAMENT			7,000		
25	IAA120B	U	Pres a separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					
			TOTAL AMIDAMENT			7,000		

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	02	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	AUDIOVISUALS
TÍTOL 5	02	XARXA DE CABLES DE PARELLS DE COURE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IAF020	U	Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de 456 parells, format per un registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 114 connectors tipus RJ-45 i 5 panells amb capacitat per a 24 connectors. Inclús accessoris de fixació. Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	IAF020B	U	Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de 288 parells, format per un registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 72 connectors tipus RJ-45 i 3 panells amb capacitat per a 24 connectors. Inclús accessoris de fixació. Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 601

3	IAF070	m	Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	distribució		4.295,000				4.295,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.295,000

4	IAF075	U	Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc. Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zc		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	qh		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	IAF085	U	Multiplexor passiu d'una entrada i 6 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems. Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zc		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6	IAF085B	U	Multiplexor passiu d'una entrada i 8 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems. Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7	IAF090	U	Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RJ45		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 602

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	02	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	AUDIOVISUALS
TÍTOL 5	03	XARXA DE CABLES DE FIBRA ÒPTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	IAO012	U	Punt d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 178 fibres òptiques, format per armari bastidor metàl·lic acabat amb pintura epoxi, com a registre principal de cables de fibra òptica; 5 safates de 19’’ d'acer galvanitzat i 15 mòduls òptics de 12 connectors tipus SC simple, d'acer galvanitzat. Inclús tancament amb clau, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari bastidor. Col·locació de les safates a l'armari bastidor. Col·locació dels mòduls òptics. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	IAO012B	U	Punt d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 100 fibres òptiques, format per armari bastidor metàl·lic acabat amb pintura epoxi, com a registre principal de cables de fibra òptica 5 safates de 19’’ d'acer galvanitzat i 5 panells frontals, amb capacitat per a 24 connectors, equipat amb 100 connectors i 100 adaptadors SC simple per a fibres òptiques monomode. Inclús tancament amb clau, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari bastidor. Col·locació de les safates a l'armari bastidor. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	IAO020	m	Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4	IAO020B	m	Cable dielèctric per a interiors, de 4 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 603

5	IAO020C	m	Cable dielèctric per a interiors, de 6 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

6	IAO020D	m	Cable dielèctric per a interiors, de 8 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.				

AMIDAMENT DIRECTE 109,670

7	IAO020E	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8	IAO020F	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.				

AMIDAMENT DIRECTE 44,500

9	IAO020G	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.				

AMIDAMENT DIRECTE 28,430

10	IAO030	U	Punt de distribució de fibra òptica format per caixa de segregació, d'acer galvanitzat, de 80x80x30 mm, amb capacitat per a fusionar 8 cables. Inclús elements pel guiat de les fibres, tancament amb clau, accessoris i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 604

11	IAO035	U	Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície. Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zc		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	qh		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12	IAO040	U	Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRESA FIBRA OPTICA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	02	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A ZONES COMUNS
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	03	VIDEOPORTER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PP26-Z001	u	Instal·lació completa de sistema de videoporter per a un edifici amb 83 habitatges i Unitat de convivència. Comptabilitzat des de la placa exterior fins a la placa interior d'usuari, incloent equip alimentació, cablejat, tubs, obreportes i tots els accessoris, elements i material auxiliar necessaris per deixar la instal·lació en correcte funcionament. Instal·lació formada per: - 6 Plaques de carrer sistema digital i cable coaxial amb 28 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmera de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada. (3 unitats per a cada accés exterior edifici). - 2 Plaques de carrer sistema digital i cable coaxial amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmera de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada. (ESCALA A). - 2 Plaques de carrer sistema digital i cable coaxial amb 20 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmera de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada. (ESCALA B). - Equips d'alimentació - 84 Aparells d'usuari - 84 Monitors per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals - 4 Obreportes electrònics - Cable coaxial amb conductor de coure rígida, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini - Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un - Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama - Caixes de derivació - Pp material i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 605

TOTAL AMIDAMENT							1,000
2	PP26-Z20T	u	Instal·lació intercomunicador per a 4 punts de refugi interiors i placa a recepció, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar, sense ajudes de ram de paleta				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	avis refugi escala		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
3	PGA1-Z8B3	u	Subministrament i col·locació de conjunt de senyalització de banys accessibles segons CTE DB SUA3. Inclou mecanisme de trucada per polsador i tiradoe, mecansime de resposició de trucada, unitat central amb senyalització acustica i lluminosa, marcs M-420W i font d'alimentació. Totalment muntat, instal·lat i en correcte funcionament. Marca OPTIMUS, model KB-10F o equivalent				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	habitatges zc		6,000				6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	03	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	AUDIOVISUALS I DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IAF020	U	Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de 456 parells, format per un registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 114 connectors tipus RJ-45 i 5 panells amb capacitat per a 24 connectors. Inclús accessoris de fixació. Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	IAF020B	U	Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de 288 parells, format per un registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 72 connectors tipus RJ-45 i 3 panells amb capacitat per a 24 connectors. Inclús accessoris de fixació. Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	IAF075	U	Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc. Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 606

1	zc		5,000				5,000	C##D##E##F#
2	qh		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
4	IAF090	U	Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RJ45		15,000				15,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
5	PP44-663Z	m	Cable per a transmissi? de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, a?llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissi? de fums i opacitat redu?da, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col?locat sota tub o canal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	p-2		18,000	30,000			540,000	C##D##E##F#
2	p-1		50,000	2,000			100,000	C##D##E##F#
3	pb		88,000	30,000			2.640,000	C##D##E##F#
4	p1		22,000	30,000			660,000	C##D##E##F#
5	p2		21,000	30,000			630,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4.570,000	
6	PP40-8GX8	u	Kit d'estanquitat per a cable de xarxa, per a connectors del tipus RJ45, amb un grau de protecci? IP-67, col?locat					
AMIDAMENT DIRECTE							10,000	
7	PP31-C59I	u	Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 4'' de di?metre, de 6 W RMS de po					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sot-2		10,000				10,000	C##D##E##F#
2	sot-1		2,000				2,000	C##D##E##F#
3	pb		17,000				17,000	C##D##E##F#
4	p1		3,000				3,000	C##D##E##F#
5	p2		10,000				10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	
8	PP32-HA3T	u	Amplificador mesclador 240 W RMS, 100 V, selecci? 5 zones, r?dio+MP3/USB/SD,col.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
9	PP33-6RMW	u	Atenuador ac?stic per a altaveus alimentats per l?nia de 100 V, amb funci? de seguretat d'aviso per					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 607

10	PP37-C5A6	u	Etapa de pot?ncia d’1 canal, de 120 W RMS de pot?ncia, tensi? d'entrada 230 V, tensi? de sortida 100
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
11	PP38-C5AO	u	Font de missatges pregravats per a l'enviament de fins a 50 missatges en format d'audio mp3, amb programaci? hor?ria i control de 8 zones, format de sobretaula, funcionament aut?nom, programable via ethernet, tensi? d'alimentaci? 230 V, col?locada
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
12	PP3C-C5AI	u	Receptor per a micr?fon sense fils per a la recepci? del senyal d’1 micr?fon, freq??ncia de funcionament de 863 a 865 MHz, commutaci? entre 16 canals, tensi? d'alimentaci? de 230 V, tensi? de sortida de 24 V, de sobretaula, col?locat
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
13	PP73-6757	u	Armari met?l?lic amb bastidor tipus rack 19’’, de 46 unitats d'al??ria, de 2200 x 600 x 1000 mm (al??ria x ampl?ria x fond?ria), de 4 compartiments, amb una porta de vidre securitzat amb pany i clau per compartiment, sense panells laterals i estructura fixa, col?locat
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
14	PP75-66YW	u	Caixa de fibra ?ptica fixa, extra?ble, per a terminaci? directe, per a 24 connector SC duplex, d’1 unitat d'al??ria, per a armaris rack 19’’, fixada mec?nicament
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
15	PP77-66ZN	u	Connector per a transmissi? de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexi? per despla?ament de l'a?llament, muntat sobre suport de m?dul ample
AMIDAMENT DIRECTE			20,000
16	PP7C-66W5	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19’’, d’1 unitat d'al??ria, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mec?nicament
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
17	PP7H-7838	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 m?duls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexi? per despla?ament de l'a?llament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor
AMIDAMENT DIRECTE			10,000
18	PP7I-893D	u	Regleta d'alimentaci? fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19’’, d’1 unitat d'al??ria, muntatge horitzontal, fixada mec?nicament
AMIDAMENT DIRECTE			5,000
19	PP7J-80E2	u	Safata extra?ble de xapa d’acer per a armari de comunicacions rack 19’’, sistema de fixaci? frontal i posterior sobre el bastidor, d’1 unitat d'al??ria, per a una c?rrega m?xima de 25 kg i una fond?ria de 600 mm, fixada mec?nicament
AMIDAMENT DIRECTE			5,000
20	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empulament de cables de fibra ?ptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de di?metre exterior m?xim, possibilitat d'empulament per fussi? o empulament mec?nic, cos de material pl?stic amb grau de protecci? IP65, col?locada

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 608

			AMIDAMENT DIRECTE		5,000			
21	PG2I-HAT9	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 200x60 mm2, fixada amb suports					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	safada dades p2		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
2	safata dades p1		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
3	safata dades pb		120,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	safata p-1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	safata p-2		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		300,000			
22	PP7I-7AYT	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUBQUADRES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		4,000			
23	PG8L-HD2J	u	Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalambrics per radio multiprotocol, amb accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, muntat superficialment/carril DIN i connectat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	p2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	p1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	pb		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	p-1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	p-2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		25,000			
24	PP7H-782Q	u	Presca de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 m², de perfil estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'al·liment, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	p-2		18,000	2,000			36,000	C#*D#*E#*F#
2	p-1		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	pb		88,000	2,000			176,000	C#*D#*E#*F#
4	p1		22,000	2,000			44,000	C#*D#*E#*F#
5	p2		21,000	2,000			42,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		302,000			

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 609

25	IAO035	U	Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície. Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	qh		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	03	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	03	XARXA DE CABLES DE FIBRA ÒPTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IAO012B	U	Punt d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 100 fibres òptiques, format per armari bastidor metàl·lic acabat amb pintura epoxi, com a registre principal de cables de fibra òptica 5 safates de 19'' d'acer galvanitzat i 5 panells frontals, amb capacitat per a 24 connectors, equipat amb 100 connectors i 100 adaptadors SC simple per a fibres òptiques monomode. Inclús tancament amb clau, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari bastidor. Col·locació de les safates a l'armari bastidor. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	IAO020	m	Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3	IAO020B	m	Cable dielèctric per a interiors, de 4 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 610

4	IAO020C	m	Cable dielèctric per a interiors, de 6 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

5	IAO020D	m	Cable dielèctric per a interiors, de 8 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 109,670

6	IAO030	U	Punt de distribució de fibra òptica format per caixa de segregació, d'acer galvanitzat, de 80x80x30 mm, amb capacitat per a fusionar 8 cables. Inclús elements pel guiat de les fibres, tancament amb clau, accessoris i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

7	IAO040	U	Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRESA FIBRA OPTICA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8	ILI001	U	Subministre i instal·lació encastada de registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic per a disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	QH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 611

9	ILI010	m	Subministrament i instal·lació encastada de canalització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, per l'estesa de cables. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000	1,050			36,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,750

10	ILI020	U	Subministrament i instal·lació encastada de registro de toma, format per caixa universal, amb enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZC		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	03	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A L'EQUIPAMENT
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	04	VIDEOPORTER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	EG31Z106	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x1 mm2, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	interfon		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2	EP43Z620	m	Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 5 UTP amb pantalla, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BUS alimentacio dels moduls entrada - sortida...		100,000			1,050	105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

3	EG31Z202	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	alimentació		80,000	1,050			84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 612

4	EG15ZB22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	EG22Z715	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000	1,050			105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

6	PP26-620W	u	Instal.videoporter,per a edifici .,+2 placa de carrer, equip d'alimentaci?, aparells d'usuari i				

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	04	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A UC
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	Z103A020	m	Instal·lació de telecomunicacions comptabilitzada des de l'escomesa fins al Punt acces a usuari (PAU). Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

En les partides es repercutirà:
*la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
* la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores. Inclouen els butlletins i protocols de proves i en cas de ser necessari, el certificat final d'obra.

La instal·lació es compon de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 21,010

2	ILI001	U	Subministre i instal·lació encastada de registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic per a disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAU UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 613

3	ILI010	m	Subministrament i instal·lació encastada de canalització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, per l'estesa de cables. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució UC		1.400,000	1,100			1.540,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.540,000

4	ILI020	U	Subministrament i instal·lació encastada de registro de toma, format per caixa universal, amb enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Preses UC		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

5	PP7A-H9LE	u	Punt d'accés inalàmbria de 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal·lat superficialment i connectat				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSADIS		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	24	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL	04	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A UC
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	02	AUDIOVISUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z103A021	m	Instal·lació d'audiovisuals comptabilitzant els elements terminals i les connexions entre els diferents punts de gestió. Inclouent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. La instal·lació es compon de les següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 21,010

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 614

2	IAA120	U	Presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRESA TV-R UC		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3	IAA120B	U	Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC TV-R SAT		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

4	IAF075	U	Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc. Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	IAF090	U	Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RJ45 UC		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

6	IAO035	U	Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície. Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	IAO040	U	Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25Pàg.: 615

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRESA FIBRA OPTICA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 24 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL 04 INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ A UC
2N NIVELL SUBCAPÍTOL 30 VIDEOPORTER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP21-BXOC	u	Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PP27-BXON	u	Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistema 4+N fils amb palanca de desbloqueig, col·locat encastat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UC Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	UC P4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3	PP28-BVAU	u	Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 2 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmera de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	PG2N-EUHU	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De PB a P4		42,000	1,100			46,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							46,200	

5	PPP1-J03B	m	Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De PB a P4		42,000	1,100			46,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25Pàg.: 616

TOTAL AMIDAMENT							46,200	

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 24 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
SUBCAPÍTOL 05 AJUDES A INSTAL. AUDIOVISUALS I COMUNICACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P61G0-Z23D	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions. 5.200e als habitatges i 2.600 als equipaments

AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

2	PDN3-Z123	u	Reixeta fixa de ventilació a paret d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada a paret					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITS A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	RITS B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							4,000	

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 25 ASCENSORS
SUBCAPÍTOL 01 ASCENSORS HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 617

1	IIG0001R	u	Suministre i muntatge d'agrupació de 2 ascensor en maniobra de baixada col·lectiva, del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 4 parades (recorregut 23.60 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes estanques per a exteriors. S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarri l o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc... Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria. Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor. Inclou un any de manteniment. (asc0003) Marca: TKELEVATOR Model: EOX Thyssen Tipus aparell: sense cambra de màquines Tracció: elèctric freqüència variable Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents Carga: 630 Kg Persones: 8 Velocitat: 1,6m/s Aperura lateral automàtica de 2 fulles Ample cabina: 1100mm Fons cabina: 1400mm Buit d'obra:1600x1680 Alçada interior cabina: 2200mm Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white) Terra cabina: vinil Sostre il·luminació: led Mirall en cabina: mirall laminat Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat porta cabina: acer inoxidable Ample pas lliure pta. cabina: 900mm Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a02/03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 618

2	IIG0002R	u	Suministre i muntatge d'agrupació de 2 ascensor en maniobra de baixada col·lectiva, del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 4 parades (recorregut 24.12 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes estanques per a exteriors. S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarri l o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc... Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria. Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor. Inclou un any de manteniment. (asc0003) Marca: TKELEVATOR Model: EOX Thyssen Tipus aparell: sense cambra de màquines Tracció: elèctric freqüència variable Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents Carga: 630 Kg Persones: 8 Velocitat: 1,6m/s Aperura lateral automàtica de 2 fulles Ample cabina: 1100mm Fons cabina: 1400mm Buit d'obra:1600x1680 Alçada interior cabina: 2200mm Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white) Terra cabina: vinil Sostre il·luminació: led Mirall en cabina: mirall laminat Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat porta cabina: acer inoxidable Ample pas lliure pta. cabina: 900mm Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	b2/b3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 619

3	IIG0003R	u	Suministre i muntatge de 1 ascensor del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 630 kg), de 4 parades (recorregut 23.60 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes estanques per a exteriors. S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocaril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc... Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria. Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor. Inclou un any de manteniment. (asc0003) Marca: TKELEVATOR Model: EOX Thyssen Tipus aparell: sense cambra de màquines Tracció: elèctric freqüència variable Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents Carga: 630 Kg Persones: 8 Velocitat: 1,6m/s Aperura lateral automàtica de 2 fulles Ample cabina: 1100mm Fons cabina: 1400mm Buit d'obra:1600x1680 Alçada interior cabina: 2200mm Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white) Terra cabina: vinil Sostre il·luminació: led Mirall en cabina: mirall laminat Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat porta cabina: acer inoxidable Ample pas lliure pta. cabina: 900mm Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 620

4	IIG0004R	u	Suministre i muntatge de 1 ascensor del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 450 kg), de 2 parades (recorregut 8.61 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1300x1000 mm, amb doble embarcament a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes estanques per a exteriors. S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocaril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc... Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria. Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor. Inclou un any de manteniment. (asc0004) Marca: TKELEVATOR Model:EOX Thyssen Tipus aparell: sense cambra de màquines Tracció: elèctric freqüència variable Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents Carga: 630 Kg Persones: 8 Velocitat: 1m/s Aperura lateral automàtica de 2 fulles Ample cabina: 1000mm Fons cabina: 1300mm Buit d'obra:1480x1500 Alçada interior cabina: 2200mm Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white) Terra cabina: vinil Sostre il·luminació: led Mirall en cabina: mirall laminat Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat porta cabina: acer inoxidable Ample pas lliure pta. cabina: 900mm Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	b1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 25 ASCENSORS
SUBCAPÍTOL 02 ASCENSORS EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 621

1	IIG0005R	u	Suministre i muntatge de 1 muntacarregues del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.0 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 16 persones (càrrega màxima de 1500 kg), de 2 parades (recorregut 7,40 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1800x2700 mm, amb doble embarcament a 180º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 1000x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 1000x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes estanques per a exteriors. S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc... Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria. Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor. Inclou un any de manteniment. (asc0005) Marca: TKELEVATOR Model: Evolution 200 Tipus aparell: sense cambra de màquines Tracció: elèctric freqüència variable Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents Carga: 1500Kg Persones: 16 Velocitat: 1m/s Aperura lateral automàtica de 2 fulles Ample cabina: 1800mm Fons cabina: 2700mm Alçada interior cabina: 2200mm Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white) Terra cabina: vinil Sostre il·luminació: led Mirall en cabina: mirall laminat Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat porta cabina: acer inoxidable Ample pas lliure pta. cabina: 900mm Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 25 ASCENSORS
SUBCAPÍTOL 03 AJUDES A INSTAL·LACIONS D'ASCENSORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 622

1	BB7ORFIGR	u	Ajuts de paleta a industrial d'ascensor, consistents en: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a lloc de treball. - Realització de regates i forats. - Tapat de regates i forats. - Subministrament i col·locació de perfil·leria necessària segons plànols de l'industrial. - Neteja final i retirada de runes. També s'hi inclouen els treballs d'obra civil següents: - Rematada de portes, motxetes de suport d'amortidors, limitadors de velocitat, etc... - Porta metàl·lica, finestrals de lamel·les, baranes i trapes a cambra de maquinària. - Bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines. - Escamesa de força i enllumenat fins a sala de màquines, amb els corresponents els interruptors i fusibles. - Il·luminació de la cambra de màquines. - Presa de terra independent per a cada ascensor. - Corrent necessari per a eines de treball i posada a punt i posta en marxa. - Mitjans d'elevació necessaris per col·locar els materials de l'ascensor al lloc d'instal·lació definitiva. - Estructura auxiliar necessària al buit de l'ascensor per a suport i ancoratge de les guies, portes de passadís i malla de separació entre els ascensors. (ajmunasc)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 26 INSTAL·LACIONS ESPECIALS
SUBCAPÍTOL 01 ESTACIÓ TRANSFORMADORA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 623

1	CT0001	U	Realització de tota l'obra civil interior de la CT, proporcionant un aïllament acústic de 65 dBA per garantir el compliment del CTE-DB-HR. En qualsevol cas, l'aïllament acústic serà tan gran que es compleixin els nivells màxims de soroll transmès a locals confrontants establerts pel RD 1367/2007, a més, han de presentar una resistència al foc d'EI240, seguint les disposicions del CTE-DB-SI, segons projecte i exigències d'Endesa.
L'obra civil interior de la CT està formada pels acabats de parets, paviments i sostres. Inclou:			
PARETS I ACABATS VERTICALS:			
Parets			
Els envans interiors de separació dels transformadors, en cas de ser necessaris, es construïran amb maó o si no n'hi ha amb materials de resistència mecànica equivalent, a la dels guixos de les parets dels materials indicats a continuació:			
* Paret exterior de maó massís de 15cm i una resistència al foc EI240.			
* Paret interior de totxo de 10cm, incloent desolidaritzador de murs amb polietilè reticular amb una reacció al foc FF (EN 13501-1EN 13501-1) i una densitat nominal 3030kg/m³. Cèrcol a 250cm del terra tècnic, armat amb 4 barres de Ø8mm i estreps cada 20cm de Ø8mm.			
Acabats verticals interiors:			
- Aïllament de llana de roca de 40 mm de guix i 100kg/m³, resistència tèrmica 1 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), REI 240 i atenuació acústica 65dB.			
- Acabat a bona vista sobre parament vertical interior, amb morter adequat (segons normes vigents), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat remolinat, deixat preparat per pintar.			
- Acabat pintat de paraments verticals interiors, al plàstic llis, amb una capa de fons, diluïda, i dos d'acabat, en mat de color blanc.			
SOSTRE:			
- Aïllament acústic de làmina de 18mm de guix amb base de material bituminós conjuntament amb un estrat de material porós a base de fibres tèxtils (tipus PKB2 de la marca ACÚSTICA INTEGRAL), amb una conductivitat tèrmica de 0,043Kcal/(m²h°C) i una reacció al.			
- Fals sostre acústic de cartró guix amb amortidor SENOR SE-4360/60 V DS de goma + acer amb topalls de bloqueig (DS) amb fixació directa als perfils TC60, entramat d'acer, 2 plaques de cartró guix de 13mm hignofug i 1 làmina fibra de vidre de 60 g/m2 amb aïllament acústic a l'interior i llana de roca de 40 mm i 100kg/m³, entre l'entramat metàl·lic i la llana mineral. Lamina polietilè reticular de 5mm de guix a tot el perímetre en contacte amb la paret.			
- Acabat pintat de paraments horitzontal interiors, al plàstic llis, amb una capa de fons, diluïda, i dos d'acabat, en mat de color blanc.			
PAVIMENT:			
- Base antivibratòria, d'escuma poliuretà de 150kg/m³ 2x20mm.			
- Barrera de vapor de làmina polietilè, amb una densitat de 900 kg/m³ i una reacció al foc E.			
- Solera de formigó de 10cm, formada per: * Formigó HA-25/B/20/XC2 escampat mitjançant bombament, estesa i vibrat mecànic. * Armat amb malla metàl·lica d'acer B 500 S (ME 15x15 ø8-8), connectada a la terra de protecció. El solapat de dos mallats es realitzarà per soldadura oxiacetilènica cada quatre quadres. * La rematada o encofrat perimetral als punts on no hi ha mur. * La formació de pendents cap a embornals si n'hi ha. * Totes les juntes estructurals i de retracció i la realització en trams alterns.			
GÀBIA DE FARADAY			
Formació de gàbia de Faraday a CT, integrant una malla metàl·lica galvanitzada de 2mm de guix i amb una quadricula no superior a 50x50mm. La soldadura d'aquestes malles es farà mitjançant soldadura conductora (soldadura elèctrica o soldadura estany ajudada de platines de coure).			
La connexió a terra d'aquesta malla es pot fer per l'interior de les dues parets, mitjançant platines de coure o cable de coure nu, o bé deixant platines de coure cap a l'interior, per ser connectades posteriorment amb la xarxa de terres pròpia del Centre de Transformació.			
Tota placa haurà de portar un mínim de dues soldadures amb les plaques adjacents. A les cantonades es col·locaran plaques senceres per evitar la tracció directa a les soldadures.			
S'inclou tot material auxiliar i necessari per a la correcta execució segons plànols i detalls del projecte, i especificacions segons la DF. Garantint el compliment de la normativa vigent.			
Normativa aplicable: - NTP-CT, Normes Tècniques Particulars Centres de Transformació a edificis d'Endesa Distribució.			
- Protocol per al disseny, la construcció i la recepció de l'obra civil de Centres de Transformació (Referència Endesa FHS001).			
- La paramenta haurà de respectar les distàncies necessàries a parets i sostres per minimitzar l'efecte dels camps electromagnètics segons les recomanacions del document BTD (referència FMA001 ENDESA).			
- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació.			

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 624

- ITC (Instruccions Tècniques Complementàries) MIE-RAT.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV						
CAPÍTOL	26	INSTAL·LACIONS ESPECIALS						
SUBCAPÍTOL	02	AJUDES A INSTAL·LACIONS ESPECIALS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	AJUDESASC	U	ajudes instal·lació CT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ct		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV						
CAPÍTOL	27	SEGURETAT I INTRUSISME						
SUBCAPÍTOL	01	EQUIPAMENTS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PMD2-4VC7	u	Contacte magn?tic de gran pot?ncia cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interr					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	palt		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	p1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	
2	PMD1-38ER	m	Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col?locat en tub					
AMIDAMENT DIRECTE							500,000	
3	PMD0-38F4	u	Pany el?ctric de clau tubular, muntat en caixa					
AMIDAMENT DIRECTE							10,000	
4	PMD0-38F2	u	Caixa per a pany el?ctric, amb indicador llumin?s, muntada superficialment					
AMIDAMENT DIRECTE							10,000	
5	PMD4-388X	u	Detector volum?tric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 16 m, am					

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 625

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	sotano		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6	PMD3-38D0	u	Detector volum?tric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m,					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	palt		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	p01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7	PMD7-H7L0	u	Sirena interior, cos ABS, 2 tons+flash, 101 dB, autoalimentaci?, grau 2, col?locada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8	PMD7-H7KU	u	Sirena exterior, cos PC, 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3, col?locada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9	PMD6-H7LS	u	Central intrusi?,16-256 zones, transmis.telf. integr., a/bateria, tarja IP, tarja RS232, grau 3,inst					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	27	SEGURETAT I INTRUSISME
SUBCAPÍTOL	02	UNITAT DE CONVIVENCIA
2N NIVELL SUBCAPÍTOL	01	SISTEMA HABITACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MH9301	u	Suministro de terminal táctil de habitación 8´´ IP PoE, WIFI y RFID. Reconocimiento de presencia y registro de personal mediante lector RFID, NFC o mediante clave PIN. Integración con sensores especiales. Comunicación por voz mediante 1 micrófono y 2 altavoces integrados. Se integra con el software de llamada a enfermera MH9309. Cumple normativa DIN VDE0834. Incluye bluetooth 4.0. Instalación en pared o sobremesa (no incluye peana). Alimentación 24Vdc. Incluye módulo de conexión MH9333. Dimensiones 212,4x194,2x27,3mm.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 626

2	MH9015	u	Suministro de pulsador de cama 2m con indicador LED y marcado Braille. Pulsador NA. Carcasa de policarbonato autoextinguible y antibacteriano. Cable 2m resistente al fuego. Pulsador retranqueado para evitar pulsaciones accidentales. IP67.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3	MH9020	u	Suministro de soporte mural para pulsador de cama MH9013 y MH9015. Fabricado en plástico ABS de color blanco. Instalación de superficie en pared o soporte vertical para evitar roturas por tirones.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4	MH9007A	u	Suministro de módulo de pared empotrado para pulsador de cama. Contacto NC supervisado para detectar rotura del cable. Conector jack para conexión de pulsador de cama. Posibilidad de conexión de varios módulos en serie. IPX5. Incluye marco serie Medicip Health. Dimensiones 44x44x44mm.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5	MH9456	u	Módulo de pared cableado para tirador de baño con led indicador de alarma. Cuando se acciona el tirador, el led rojo se enciende visualizando la generación de una alarma y permanece fijo hasta que la alarma sea finalizada.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

6	MH9014A	u	Tirador de baño de 4m de longitud ajustable a la medida deseada, con broche anti estrangulamiento. El tirador de baño se instalará conjuntamente con el módulo de pared y se colocará entre el inodoro y la ducha a 1,80m del suelo en los baños de todas las habitaciones, en los baños comunes y aseos geriátricos

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

7	MH2330	u	Suministro de cama cota 0 motorizada. Dispone de 4 motores de bajo voltaje para ajuste de altura, cabeza y pies. Función trendelenburg. Desciende a 6cm del suelo minimizando las consecuencias en caso de caída. Cabecero y piecero acabado en simil madera de haya (consultar otras personalizaciones). La carga máxima de trabajo segura es de 180kg. Para colchón de 90x200cm (no incluido).

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8	01.08	u	Instalación de un sistema de iluminación LED automatizado con detección de movimiento mediante sensores de presencia, diseñado para optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia lumínica en zonas de tránsito. Este sistema permite la activación de las luces únicamente cuando se detecta movimiento dentro del área de cobertura, proporcionando mayor seguridad y confort en espacios interiores.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

9	01.09	u	Instalación y configuración de un sistema de radar térmico no intrusivo, diseñado para la detección de presencia y movimiento sin contacto físico y sin afectar la privacidad de los usuarios. Utiliza tecnología de radar de onda milimétrica (mmWave) o infrarrojos térmicos para identificar variaciones de temperatura y movimiento en un área determinada, permitiendo aplicaciones en seguridad, automatización y control de acceso.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	27	SEGURETAT I INTRUSISME
SUBCAPÍTOL	02	UNITAT DE CONVIVENCIA

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pàg.: 627

2N NIVELL SUBCAPÍTOL03BANY GERIATRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MH9451B	u	Suministro de kit de WC integrado para el sistema de llamada a enfermera BLED. Incluye MH9209SB, MH9230SB, MH9008, MH9014, MH9324, MH9009F, MH9009 y MH9334.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

OBRA01PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV

CAPÍTOL27SEGURETAT I INTRUSISME

SUBCAPÍTOL02UNITAT DE CONVIVENCIA

2N NIVELL SUBCAPÍTOL04PREINSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2J-4BSP	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000	1,100			19,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

19,800

| 2 | PG2J-4BLO | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000	1,100			38,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

38,500

| 3 | PG2J-4BSW | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 75 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000	14,000	1,100		92,400	C#*D#*E#*F#
2			22,000	1,100			24,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

116,600

| 4 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19,000	8,000	3,000	1,150	524,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

524,400

OBRA01PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV

CAPÍTOL28URBANITZACIÓ

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25

Pág.: 628

SUBCAPÍTOL01TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2143-HYQW	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó i la base de formigó existent, de fins a 20 cm de gruix i fins a 5 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Vorera panot montserrat++		1,000	245,050			245,050	C#*D#*E#*F#
2	++Vorera panot salut++		1,000	139,270			139,270	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							384,320	

2	P2148-49L5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó i peces de gual, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Vorada montserrat++		1,000	51,600			51,600	C#*D#*E#*F#
2	++Guals montserrat++		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
3	++Vorada salut++		1,000	63,000			63,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							117,600	

3	P2148-49L6	m	Demolició de rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Rigola montserrat++		1,000	63,000			63,000	C#*D#*E#*F#
2	++Rigola salut++		1,000	63,000			63,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							126,000	

4	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Fresat montserrat àmbit grafiat doc gràfica++		1,000	34,500			34,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,500	

5	P2R5-DT45	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Vorera panot Montserrat++		245,050	0,150			36,758	C#*D#*E#*F#
2	++Vorada montserrat++		51,600	0,150	0,250		1,935	C#*D#*E#*F#
3	++Guals Montserrat++		11,400	0,200	0,250		0,570	C#*D#*E#*F#
4	++Rigola Montserrat++		63,000	0,200	0,200	0,080	0,202	C#*D#*E#*F#
5	++Fresat asfalt (àmbit grafiat)++		34,500	0,100			3,450	C#*D#*E#*F#
6	++Esponjament++		42,910	0,300			12,873	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 629

7	++Vorera panot Salut++		139,270	0,150			20,891	C#*D#*E#*F#
8	++Vorada Salut++		63,000	0,150	0,250		2,363	C#*D#*E#*F#
9	++Rigola Salut++		63,000	0,200	0,200	0,080	0,202	C#*D#*E#*F#
10	++Esponjament++		25,730	0,300			7,719	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,963

6	P2RA-EU7E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Vorera panot Montserrat++		245,050	0,150			36,758	C#*D#*E#*F#
2	++Vorada montserrat++		51,600	0,150	0,250		1,935	C#*D#*E#*F#
3	++Guals Montserrat++		11,400	0,200	0,250		0,570	C#*D#*E#*F#
4	++Rigola Montserrat++		63,000	0,200	0,200	0,080	0,202	C#*D#*E#*F#
5	++Fresat asfalt (ambit grafiat)++		34,500	0,100			3,450	C#*D#*E#*F#
6	++Esponjament Montserrat++		42,910	0,300			12,873	C#*D#*E#*F#
7	++Vorera panot Salut++		139,270	0,150			20,891	C#*D#*E#*F#
8	++Vorada Salut++		63,000	0,150	0,250		2,363	C#*D#*E#*F#
9	++Rigola Salut++		63,000	0,200	0,200	0,080	0,202	C#*D#*E#*F#
10	++Esponjament Salut++		25,730	0,300			7,719	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,963

OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL	28	URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL	02	PAVIMENTS URBANITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	P923-I7PX	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3. S'inclou la formació de pendents necessària per garantir el perfil definit en projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Vorera panot Montserrat++		1,000	245,050	0,200		49,010	C#*D#*E#*F#
2	++Vorera panot Salut++		1,000	139,270	0,200		27,854	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,864

2	P9E1-DN0L	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Vorera panot Montserrat++		1,000	245,050			245,050	C#*D#*E#*F#
2	++Vorera panot Salut++		1,000	139,270			139,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,320

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 630

3	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Vorera panot Montserrat++		1,000	245,050			245,050	C#*D#*E#*F#
2	++Vorera panot Salut++		1,000	139,270			139,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,320

4	P965-EALU	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Vorada panot Montserrat++		1,000	63,000			63,000	C#*D#*E#*F#
2	++Vorera panot Salut++		1,000	63,000			63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

5	P976-IQZC	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x10x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Rigola Montserrat++		1,000	63,000			63,000	C#*D#*E#*F#
2	++Rigola Salut++		1,000	63,000			63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

6	P923-I4RV	m3	Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat reglejat					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Ambit asfalt afectat (ambit grafiat Montserrat)++		1,000	20,000	0,100	0,300	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

7	P9H5-HXR9	m3	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, en actuacions d'1 a 40 m2					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Ambit asfalt afectat (ambit grafiat Montserrat)++		1,000	34,500			34,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,500

8	P2194JK3	ut	Recol·locació de tapa de registre de diferets mides a nova rasant de paviment, tot acabat.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Previsió Montserrat++		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	++Previsió Salut++		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 631

		TOTAL AMIDAMENT	10,000
9	PQZ0-8G1W u	Aparcabicicletas de forma modular de acero inoxidable con acabada pulido, de 5600 mm de largo y 880 mm de altura con capacidad para 8 bicicletas, fijado mecánicamente	
		AMIDAMENT DIRECTE	1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 28 URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 03 JARDINERIA
2N NIVELL SUBCAPÍTOL 01 JARDINERIA HABITATGES DOTACIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR4JG-9515	u	Subministrament de Viburnum lucidum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 25 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++							
2	Jardinera P1 costat Llobregat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta segona++							
4	Jardinera P2 costat Besos		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	PR4H9-94ZF	u	Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++							
2	Jardinera P1 costat Llobregat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta segona++							
4	Jardinera P2 costat Besos		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	PR4H0-9431	u	Subministrament de Pennisetum advena ''Rubrum'' en test 14x14 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++							
2	Jardinera P1 costat Llobregat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta segona++							
4	Jardinera P2 costat Besos		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	PR4CC-935G	u	Subministrament de Nassella chilensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++							
2	Jardinera P1 costat Llobregat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta segona++							

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 632

4	Jardinera P2 costat Besos		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

5	PR4D8-93DJ	u	Subministrament de Grama azul (Bouteloua gracilis) d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++							
2	Jardinera P1 costat Llobregat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta segona++							
4	Jardinera P2 costat Besos		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6	PR4G5-93TQ	u	Subministrament de Anemanthele lessoniana de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++							
2	Jardinera P1 costat Llobregat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta segona++							
4	Jardinera P2 costat Besos		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7	PR4EC-94N5	u	Subministrament de Lavandula dentata en alvèol forestal de 200 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta primera++							
2	Jardinera P1 costat Llobregat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	++Planta segona++							
4	Jardinera P2 costat Besos		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 28 URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 03 JARDINERIA
2N NIVELL SUBCAPÍTOL 02 JARDINERIA UNITAT DE CONVIVENCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR4JG-9515	u	Subministrament de Viburnum lucidum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 25 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++							
2	Coberta unitat convivencia jardinera 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta unitat convivencia jardinera 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 633

2	PR4H9-94ZF	u	Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++							
2	Coberta unitat convivència jardinerà 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta unitat convivència jardinerà 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
3	PR4H0-9431	u	Subministrament de Pennisetum advena ´´Rubrum´´ en test 14x14 cm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++							
2	Coberta unitat convivència jardinerà 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta unitat convivència jardinerà 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
4	PR4CC-935G	u	Subministrament de Nassella chilensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++							
2	Coberta unitat convivència jardinerà 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta unitat convivència jardinerà 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
5	PR4D8-93DJ	u	Subministrament de Grama azul (Bouteloua gracilis) d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++							
2	Coberta unitat convivència jardinerà 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta unitat convivència jardinerà 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
6	PR4G5-93TQ	u	Subministrament de Anemanthele lessoniana de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++							
2	Coberta unitat convivència jardinerà 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta unitat convivència jardinerà 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
7	PR4EC-94N5	u	Subministrament de Lavandula dentata en alvèol forestal de 200 cm3					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	++Planta quarta++							
2	Coberta unitat convivència jardinerà 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 634

3	Coberta unitat convivència jardinerà 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV						
CAPÍTOL	29	GESTIÓ DE RESIDUS						
SUBCAPÍTOL	01	GESTIÓ DE RESIDUS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2RA-REOB	u	Gestió de residus generats durant l'execució de l'obra, format per: classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, a qualsevol distància amb camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, inclosos canons, permisos, emissió dels corresponents certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residu obra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV						
CAPÍTOL	30	SEGURETAT I SALUT						
SUBCAPÍTOL	01	SEGURETAT I SALUT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PPAU0001	pa	Partida alçada d'abonament de la seguretat i salut, en base a l'estudi de seguretat i salut. inclou totes les mesures de seguretat previstes segons l'estudi bàsic de seguretat i salut (equip de protecció individual, mesures de protecció col·lectives, tancament obra...) així com l'el.laboració de pla de seguretat i salut.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EBSS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
OBRA	01	PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV						
CAPÍTOL	31	VIGILÀNCIA I NETEJA FINAL						
SUBCAPÍTOL	00	GENERAL						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EVIG-AR01	Mes	Mes d'increment de la vigilància total de l'obra des de la seva finalització, realització del CFO i un cop esgotats els mesos de vigilància ofertats en la licitació de l'empresa adjudicatària de l'obra, fins a la recepció. Inclou vigilància tots els dies 24 hores (amb presència permanent del personal de vigilància) amb garantia de reposició o reparació de qualsevol robatori o acte vandàlic.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mesos		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabilitació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals, Unitat de convivència i Equipaments a l'espai Quiró
Adreça Avinguda Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes Data:

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 635

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 31 VIGILÀNCIA I NETEJA FINAL
SUBCAPÍTOL 01 HABITATGES DOTACIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	ENET-AR01	ut	Neteja complementària de final d'obra dels habitatges dotacionals. Neteja final de l'edifici i el seu manteniment fins a l'entrega de les claus, incloent cobertes, façanes, habitatges, zones comuns, equipaments, aparcament, etc., a realitzar per empresa espialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les superfícies dures, rajoles, pavimets, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, fusteries, embornals de terrasses, llumeneres, deixant tot l'edifici en perfecte estat. Les neteges parcials durant l'execució de l'obra i per la realització dels repassos dels acabats, visites prèvies i peticions de la DF i de la propietat queden inclosos dins de les despeses generals de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Global		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 31 VIGILÀNCIA I NETEJA FINAL
SUBCAPÍTOL 02 EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	ENETAR02	ut	Neteja complementària final d'obra dels equipaments. Neteja final de l'edifici i el seu manteniment fins a l'entrega de les claus, incloent cobertes, façanes, habitatges, zones comuns, equipaments, aparcament, etc., a realitzar per empresa espialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les superfícies dures, rajoles, pavimets, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, fusteries, embornals de terrasses, llumeneres, deixant tot l'edifici en perfecte estat. Les neteges parcials durant l'execució de l'obra i per la realització dels repassos dels acabats, visites prèvies i peticions de la DF i de la propietat queden inclosos dins de les despeses generals de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 31 VIGILÀNCIA I NETEJA FINAL
SUBCAPÍTOL 03 UNITAT CONVIVENCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	ENETAR03	ut	Neteja complementària de final d'obra de l'unitat de convivencia. Neteja final de l'edifici i el seu manteniment fins a l'entrega de les claus, incloent cobertes, façanes, habitatges, zones comuns, equipaments, aparcament, etc., a realitzar per empresa espialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les superfícies dures, rajoles, pavimets, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, fusteries, embornals de terrasses, llumeneres, deixant tot l'edifici en perfecte estat. Les neteges parcials durant l'execució de l'obra i per la realització dels repassos dels acabats, visites prèvies i peticions de la DF i de la propietat queden inclosos dins de les despeses generals de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST IMHAB_QUIRÓ 83 HABITATGES_UT. CONVIV
CAPÍTOL 32 SENYALÈTICA

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabilitació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals, Unitat de convivència i Equipaments a l'espai Quiró
Adreça Avinguda Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes Data:

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 636

SUBCAPÍTOL 01 GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	SENHABIT	u	Subministrament i col.locació de rotulació per a identificar Número d'Habitació, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 15x15 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nombre total portes							
2	Habitatges		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
3	Unitat de convivència		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

2	SENVARIS	u	Subministrament i col.locació de rotulació per a identificar Equipaments, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 60x8 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Sales polivalents		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala quirhort		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Casal gent gran		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Casal de barri		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Casal de joves		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Intal.lacions		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	ET		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Aparcament bicicletes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	previsió variis		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3	SENPLANT	u	Subministrament i col.locació de rotulació per a identificar Número de Planta, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 20x20 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esc. A		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Asc. A		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Esc. B		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	Asc. B		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
7	Esc. C		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	Esc. D		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

4	SENPIC	u	Subministrament i col.locació de Pictograma per a identificar Espai, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 15x15 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Previsió pictogrames escales, ascensors, banys...		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/06/25 Pàg.: 637

						TOTAL AMIDAMENT	30,000	
5	TAULANUN	u	Subministrament i col.locació de taulell de anuncis, amb panell de suro i marc d'alumini de 120x100, fixat a parament amb fixació mecànica.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB							
2	Vestíbul A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestíbul B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,000	