


DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC PRESCRIPCIONS TECNiques ARRANJAMENT CAMINS_22072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 1W5AA-Y5C3V-9WJSF Data d'emissió: 23 de Juliol de 2025 a les 8:17:47 Pàgina 1 de 8	SIGNATURES 1.- Tècnic de Serveis Generals de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/07/2025 07:54 2.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/07/2025 08:17	ESTAT SIGNAT 23/07/2025 08:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35933489_1W5AA-Y5C3V-9WJSF_000DEDC969B43EC5F857BCD754FFC3070F069621) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues



Identificació de l'Expedient:

Denominació del contracte:	Arranjament de camins municipals 2025
Codi de l'Expedient:	2025 973
Tipus de Contracte:	Obres
Règim:	Ordinari
Procediment:	Contracte Menor

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1- OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte tindrà com a objecte la prestació les següents obres:

- Desbrossat pertinent en els camins que sigui necessari (inclòs el preu del cost del mateix).
- Arranjament dels següents camins amb plataforma de formigó o amb aportació de graves (tot-u):
 - Antic camí de Sant Miquel
 - Camí de la Carretera a St. Marçal
 - Camí de Can Sadurní a Can Suriol
 - Camí de Can Suriol a Can Grasses
 - Camí dels Paissers
 - Camí del Barral
 - Camí de la Creu de Puigcigró
 - Camí de les Rases
 - Camí dels horts
 - Camí de Vilafranca a Sant Cugat o Camí de la Granada
 - Camí de la Torre a la Carrerada (camí de Chandon)
 - Camí de Can Suriol de Baix (tram)
- Recollida de brancatge i de les restes vegetals en els camins arranats (inclòs el preu del cost del mateix)..
- Tractament i gestió de residus derivats (inclòs el preu del cost del mateix).

Codificació del contracte *CPV: 45233160-8 – Camins i altres superfícies empedrades.*

2- ABAST DELS TREBALLS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'OBRA


Inventari dels camins

Els camins i trams de camins a arranar i objecte d'aquest contracte són els següents:

CODI DE L'EXPEDIENT: 973 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_973_CONTRACTACIO OBRES ARRANJAMENT CAMINS 2025

Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06
90

www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35933488_1W5AA-Y5C3V-9WJSF_000DEDC969B43EC5F857BCD754FFC3070F069621) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues



Numeració Inventari camins	Nom inventari camins	Metres quadrats (m²) arranjament amb formigó (fèrric) amb 10cm de gruix	Metres quadrats (m²) arranjament amb formigó amb 15cm de gruix	Metres quadrats (m²) arranjament amb graves (tot-u)
26	Camí de la Carretera a S.Marçal (tram final)	345 m²		1.470,00 m²
20	Antic camí de Sant Miquel		135 m²	
24	Camí de Can Sadurní a Can Suriol			143,40 m²
23	Camí de Can Suriol a Can Grasses			1.794,00 m²
34	Camí dels Paissers			1.499,90 m²
32	Camí del Barral			684,00 m²
6	Camí de la Creu de Puigcigró			1.115,00 m²
17	Camí de les Rases			3.423,42 m²
37	Camí dels horts			860,00 m²
5	Camí de Vilafranca a Sant Cugat o Camí de la Granada			3.135,00 m²
4	Camí de la Torre a la Carrerada (camí de Chandon)			3.595,00 m²
7	Camí de Can Suriol de Baix (tram)			215,10 m²
TOTAL		345 m²	135 m²	17.934,82 m²

Tipus d'arranjament


L'arranjament dels camins s'ha dividit en les següents actuacions:

ABANS DE L'INICI DELS TREBALLS l'empresa haurà de presentar un pla de treball on quedaran reflectides les dates de realització que es preveuen a cada camí o zona del municipi. Alhora i previ als treballs dels camins o trams de camins s'haurà de realitzar un desbrossat i sega ens els camins que ho requereixin per després realitzar l'aportació de formigó o graves (tot-u) en el seu ferm.

a) ARRANJAMENT DE FORMIGÓ:

CODI DE L'EXPEDIENT: 973 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_973_CONTRACTACIO OBRES ARRANJAMENT CAMINS 2025

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC PRESCRIPCIONS TECNQUES ARRANJAMENT CAMINS_22072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 1W5AA-Y5C3V-9WJSF Data d'emissió: 23 de Juliol de 2025 a les 8:17:47 Pàgina 3 de 8	SIGNATURES 1.- Tècnic de Serveis Generals de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/07/2025 07:54 2.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/07/2025 08:17	ESTAT SIGNAT 23/07/2025 08:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35933489_1W5AA-Y5C3V-9WJSF_000DEDC969B43EC5F857BCD754FFC070F069621) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues



Consisteix en arranjament dels camins o trams de camins que presenten una deficiència extrema en el seu ferm. Són camins o trams de camí que tenen unes pendents molt accentuades i que provoquen un fort deteriorament durant l'època de pluges torrencials. Alhora són també camins que s'han deteriorat amb el pas del temps i amb la circulació de maquinària pesada. L'arranjament d'aquests és mitjançant plataforma de formigó de 10cm o 15cm de gruix amb fibres i remolinat.

b) ARRANJAMENT AMB GRAVES (TOT-U):

Consisteix en arranjament dels camins o trams de camins que presenten una deficiència en el seu ferm. Són camins o trams de camí que han patit pèrdua del material en seu ferm degut a la pròpia escorrentia de l'aigua o al trànsit rodat de vehicles agrícoles. L'arranjament d'aquests és mitjançant estesa i compactació de graves (tot-u) per tot el camí o tram del camí.

Els treballs es realitzaran preferentment de forma continuada en tots els camins o trams de camins. No s'admetran treballs discontinus en el temps en un mateix camí o tram de camí.

Regularment es fixarà un dia de seguiment i control dels treballs en què acudirà la persona responsable designada per l'empresa adjudicatària i la persona responsable del servei designada per l'Ajuntament.

Durant les visites tècniques es procedirà a supervisar els treballs que s'hagin dut a terme i es comprovarà que s'estiguin complint les previsions efectuades.

Fases dels treballs

- Desbrossat de camins municipals:* Els treballs de desbrossat i sega es realitzaran previs a realitzar l'aportació de formigó o l'estesa i compactació graves (tot-u) en el seu ferm en els camins que ho requereixin.
- Arranjament de camins municipals amb formigó.* Els treballs d'arranjament inclourà el desbrossat dels marges i la realització de plataforma de formigó amb fibres i remolinat amb helicòpter en els camins o trams de camins detallats anteriorment.
- Arranjament amb graves (tot-u):* Els treballs d'arranjament inclourà el desbrossat dels marges i la realització d'estesa i compactació de graves (tot-u) en els camins o trams de camins detallats anteriorment.
- Neteja de les restes vegetals.* Una vegada retirada la part més grollera dels residus, es procedirà a retirar les restes vegetals desbrossades de cada camí després de cada jornada laboral.
- Tractament i gestió de residus derivats* (inclòs el preu del cost del mateix). Les restes vegetals resultants es transportaran a la planta de compostatge i/o al punt designat per l'ajuntament (no més lluny de 20 km).


Disposició del personal

CODI DE L'EXPEDIENT: 973 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_973_CONTRACTACIO OBRES ARRANJAMENT CAMINS 2025

Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90

www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC PRESCRIPCIONS TECNQUES ARRANJAMENT CAMINS_22072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 1W5AA-Y5C3V-9WJSF Data d'emissió: 23 de Juliol de 2025 a les 8:17:47 Pàgina 4 de 8	SIGNATURES 1.- Tècnic de Serveis Generals de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/07/2025 07:54 2.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/07/2025 08:17	ESTAT SIGNAT 23/07/2025 08:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35933489_1W5AA-Y5C3V-9WJSF_000DEDC969B43EC5F587BCD754FFC3070F069621) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues



El personal haurà de ser suficient per efectuar la totalitat dels serveis detallats. Els treballs d'arranjament dels camins seran efectuats per personal experimentat i hauran de conèixer les necessitats dels camins esmentats, així com les normes de seguretat i manipulació de maquinària especialitzada.

Durant la durada de la prestació del servei serà l'empresa qui, sota la seva responsabilitat, gestionarà i organitzarà el personal per a fer més efectiu el servei.

El personal de l'empresa sempre tindrà un tracte correcte amb la ciutadania. En cas contrari, es comunicarà a l'empresa perquè prengui les mesures oportunes.

S'hauran de respectar els següents punts:

Senyalització i altres mesures accessòries de protecció i seguretat en els treballs dels operaris i de la ciutadania en general abans i durant l'execució dels treballs.

Tot el personal ha d'anar equipat amb el vestuari adequat i els EPI's (equips de protecció individuals) necessaris pels treballs a realitzar.

L'empresa adjudicatària ha de complir amb l'obligació de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors. Per arribar a aquest objectiu, ha de posar a disposició de la contracta tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta matèria a la legislació general de l'Estat.

L'empresa adjudicatària està obligada, en relació al personal, a complir amb totes les obligacions referents a la Seguretat Social i Hisenda, en la forma prevista en les lleis i altres disposicions vigents.

Materials i equips de treball

Seràn a càrrec del contractista adjudicatari els vehicles, maquinària, aparells, instruments, eines i accessoris necessaris per a la correcta prestació del servei i hauran d'estar en bon estat de conservació.

Senyalització dels camins dels treballs

Per a garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim de problemes a la població, l'empresa adjudicatària es farà càrrec de senyalitzar els camins i altres accessos de possible conflicte, almenys 48 hores abans de l'execució dels treballs. La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol d'un material resistent on hi hagi: una senyal de prohibit el pas i una llegenda on s'especifiqui: *Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, ARRANJAMENT DE CAMINS* i el dia i hora en què es preveu realitzar els treballs. Les senyals es col·locaran en un lloc visible, ja sigui a l'inici o en el final del camí. Caldrà col·locar-ne tantes com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del camí afectat.

Quan sigui imprescindible tallar el camí a la circulació de vehicles, es planificarà amb suficient antelació conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals. Qualsevol incidència que es produeixi degut a la senyalització durant els treballs d'arranjament es comunicarà igualment als Serveis Tècnics Municipals.


CODI DE L'EXPEDIENT: 973 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_973_CONTRACTACIO OBRES ARRANJAMENT CAMINS 2025

Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06

90

www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC PRESCRIPCIONS TECNQUES ARRANJAMENT CAMINS_22072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 1W5AA-Y5C3V-9WJSF Data d'emissió: 23 de Juliol de 2025 a les 8:17:47 Pàgina 5 de 8	SIGNATURES 1.- Tècnic de Serveis Generals de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/07/2025 07:54 2.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/07/2025 08:17	ESTAT SIGNAT 23/07/2025 08:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35933489_1W5AA-Y5C3V-9WJSF 000DEDC969B43EC5F857BCD754FFC3070F069621) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues



L'empresa adjudicatària es compromet a resoldre qualsevol contingència o avaria que pugui impedir la prestació del servei.
Així mateix serà civil i criminalment responsable dels danys a tercers per raó de les seves instal·lacions o equips mòbils, quan estiguin prestant el servei.
També serà responsable dels perjudicis que poguessin produir-se a causa del personal treballador.

Seguretat al treball

Els treballs es realitzaran d'acord a les tècniques següents:

- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, publicades pel col·legi oficial d'Enginyers Tècnics agrícoles de Catalunya, en especial totes aquelles que es refereixin a treballs d'esporga, operacions de manteniment de l'arbrat, retirada i tractament dels residus vegetals. En aquest sentit, serà d'aplicació tot allò que s'especifica al NTJ 14C (Manteniment d'arbrat i poda) sempre que no es contradiguin amb les especificacions dels Tècnics del Servei Municipal.
- British Standard. Posant especial èmfasi en les recomanacions per al treball en arbres. BS5837, de 1991.
- L'empresa senyalitzarà i aplicarà les mesures de protecció als seus operaris i a la ciutadania durant l'execució dels treballs.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals i el RD 485/1997, de senyalització de seguretat i salut en el treball, obliga l'empresari a utilitzar tota la senyalització de seguretat que, d'acord amb els resultats de l'avaluació de riscos, sigui necessària i útil per a controlar els riscos.

Inspecció i control dels treballs

L'empresa adjudicatària lliurarà informe on s'especifiquin els camins que s'han arranjat, així com detalls d'arbres que hi ha malmesos i que s'ha detectat amb els treballs d'arranjament que representen un problema de seguretat.

3- DADES ECONÒMIQUES


Determinació del preu:

- S'ha valorat el cost del m² del camí a 19€ amb acabat de formigó (fèrric) i gruix de 10cm. També s'ha valorat el cost del m² del camí a 36€ amb acabat de formigó amb gruix de 15cm. Finalment s'ha valorat el cost de m² de camí a 0,46€ amb aportació, de graves (tot-u) i l'estesa i compactació corresponent.
- Els metres quadrats recollits de les actuacions amb acabat de formigó (fèrric) del llistat de camins és de **345m²**, a raó de 19€ amb gruix de 10cm, esdevé un cost de la pavimentació del ferm per dur a terme l'arranjament de 6.555€ (IVA exclòs).

CODI DE L'EXPEDIENT: 973 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_973_CONTRACTACIO OBRES ARRANJAMENT CAMINS 2025

Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06
90

www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35933489_1W5AA-Y5C3V-9WJSF_000DEDC969B43EC5F857BCD754FFC3070F069621) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues



- Els metres quadrats recollits de les actuacions amb acabat de formigó del llistat de camins és de **135 m²**, a raó de 36€ amb gruix de 15cm, esdevé un cost de la pavimentació del ferm per dur a terme l'arranjament de 4.860€ (IVA exclòs).
- Els metres quadrats recollits de les actuacions amb acabat de graves (tot-u) del llistat de camins és de **17.934,82m²**, a raó de 0,46€ amb l'estesa i compactació pertinent, esdevé un cost de la pavimentació del ferm per dur a terme l'arranjament de 8.250,02 € (IVA exclòs).
- Valor estimat del contracte (VEC): El valor global de l'obra és de DINOU MIL SIS-CETNS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTISM (19.665,02€), IVA exclòs.
- Pressupost de licitació: DINOU MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (19.665,02€), més l'IVA al tipus vigent, per import de QUATRE MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (4.129,65€), és a dir, un pressupost total de licitació de VINT-I-TRES MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (**23.794,67 €**).


Cost de l'arranjament amb formigó:

Numeració Inventari camins	Nom inventari camins	Metres quadrats arranjament de camins amb 10cm de formigó	19€ Metres quadrats amb 10cm de formigó (fèrric)	Cost (IVA INCL.) €
26	Camí de la Carretera a S.Marçal	345m²	6.555€	7.931,55€
TOTAL		345 m²	6.555€	7.931,55€

Numeració Inventari camins	Nom inventari camins	Metres quadrats arranjament de camins amb 15 cm de formigó	36€ Metres quadrats amb 15cm de formigó	Cost (IVA INCL.) €
20	Antic camí de Sant Miquel	135 m²	4.860€	5.880,60€
TOTAL		135 m²	4.860€	5.880,60€

CODI DE L'EXPEDIENT: 973 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_973_CONTRACTACIO OBRES ARRANJAMENT CAMINS 2025

Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35933489_1W5AA-Y5C3V-9WJSF_000DEDC969B43EC5F857BCD754FFC3070F069621) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues



Cost d'arranjament amb graves:

Numeració Inventari camins	Nom inventari camins	Metres quadrats arranjament de camins amb graves (tot-u)	0,46€ Metres quadrats amb graves (tot-u)	Cost (IVA INCL.) €
26	Camí de la Carretera a S.Marçal (tram inicial)	1.470,00 m²	676,20 €	818,20 €
24	Camí de Can Sadurní a Can Suriol	143,40 m²	65,96 €	79,82 €
23	Camí de Can Suriol a Can Grasses	1.794,00 m²	825,24 €	998,54 €
34	Camí dels Paissers	1.499,90 m²	689,95 €	834,84 €
32	Camí del Barral	684,00 m²	314,64 €	380,71 €
6	Camí de la Creu de Puigcigró	1.115,00 m²	512,90 €	620,61 €
17	Camí de les Rases	3.423,42 m²	1.574,77 €	1.905,48 €
37	Camí dels horts	860,00 m²	395,60 €	478,68 €
5	Camí de Vilafranca a Sant Cugat o Camí de la Granada	3.135,00 m²	1.442,10 €	1.744,94 €
4	Camí de la Torre a la Carrerada (camí de Chandon)	3.595,00 m²	1.653,70 €	2.000,98 €
7	Camí de Can Suriol de Baix (tram)	215,10 m²	98,95 €	119,72 €
24	Camí de Can Sadurní a Can Suriol	143,40 m²	65,96 €	79,82 €
TOTAL		17.934,82m²	8.250,02 €	9.982,52 €

4- TERMINI D'EXECUCIÓ:

El contracte s'executarà en el termini de 2 mesos, i en qualsevol cas hauran d'estar finalitzats abans del 31 de desembre de 2025.

5- DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURA A L'ADJUDICATARI:


Una vegada adjudicat el servei l'Ajuntament lliurarà a l'empresa adjudicatària la informació següent:

- Plànol dels camins i trams de camins a arranjat per tipologia (annex).

6- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONFIDENCIALITAT:

Les dades de caràcter personal dels signants i tercers en el desenvolupament d'aquest servei, en tota la documentació generada, es tractaran segons la Llei orgànica 3/2018, CODI DE L'EXPEDIENT: 973 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_973_CONTRACTACIO OBRES ARRANJAMENT CAMINS 2025

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC PRESCRIPCIONS TECNQUES ARRANJAMENT CAMINS_22072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 1W5AA-Y5C3V-9WJSF Data d'emissió: 23 de Juliol de 2025 a les 8:17:47 Pàgina 8 de 8	SIGNATURES 1.- Tècnic de Serveis Generals de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/07/2025 07:54 2.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 23/07/2025 08:17	ESTAT SIGNAT 23/07/2025 08:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35933489_1W5AA-Y5C3V-9WJSF_000DEDC969B43EC5F857BCD754FFC3070F069621) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues



de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
L'empresa adjudicatària es compromet a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del contracte i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat.

Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.

Jordi Milà Lozano
Tècnic de Gestió de Serveis Tècnics

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per Decret de l'Alcaldia 2025/218, de 22 de juliol.

El Secretari Acctal
Arcadi Corominas Baig

CODI DE L'EXPEDIENT: 973 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_973_CONTRACTACIO OBRES ARRANJAMENT CAMINS 2025

Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat