

Unitat / Àrea
Secretaria
CGC

Codi de verificació



0M583C0D5X342U050HX0

Document
SEC19I25MExpedient
SEC/199/2025Data
08-07-2025

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE SANT SADURNI D'ANOIA

Localització de l'activitat

Assumpte

PPT - Expte. SEC/199/2025 - CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, I MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS ESTANDS DEL CAVATAST (DESERT EXP. SEC/36/2025)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, I MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS ESTANDS DEL CAVATAST****OBJECTE, PERIODICITAT I UBICACIÓ:**

La Mostra de Caves i Gastronomia es duu a terme anualment, durant el primer cap de setmana del mes d'octubre. Enguany, la 29a. edició es durà a terme els dies 3, 4 i 5 d'octubre de 2025.

La ubicació de la fira serà al Parc Lluís Companys i carrers contigus.

Per l'experiència prèvia i planificació de la direcció del Cavatast el muntatge dels estands s'iniciaria a les 8h del matí del dilluns 29 de setembre de 2025, i s'entregaran totalment acabats a l'organització, el dijous dia 2 d'octubre a les 12h. De totes maneres es pactaran les dates de muntatge i desmuntatge, tenint en compte que els espais de fira tenen altres usos. L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat d'adaptar el muntatge i desmuntatge en els terminis establerts per la direcció de la fira.

El desmuntatge començarà el dilluns dia 6 d'octubre i acabarà, com a màxim, el dimecres dia 8 d'octubre a les 15h.

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS A REALITZAR:

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, organitzador de la Mostra de caves i gastronomia Cavatast, necessita condicionar un espai firal obert d'exposició i degustació a un indret públic de Sant Sadurní amb estands modulars sota carpa o equivalent, per dur a terme la Fira del Cavatast.

L'espai firal serà a un parc urbà en el que s'hi hauran de distribuir les diferents agrupacions/il·les d'estands en la forma que tinguin finalment el recinte firal.

L'encàrrec es compondrà, aproximadament, de 620 m2 d'estands exteriors modulars que hauran d'acomplir les següents característiques tècniques:

- Estands exteriors amb estructura modular formada per parets rígides de melamina o similar.
- Sostre amb coberta de lona, format carpa, que impedeixi filtracions en cas de pluja, minimitzi els rajos solars i la concentració de la calor.
- Els elements visibles de l'estand hauran de ser de color blanc - a excepció de la tarima o moqueta.

•Mida mínima estands 9m2 (3mx3m) i 12m2 (4mx3m) a partir d'aquí les seves variants: 18 m2 (6x3), 27m2 (9x3), etc. També la possibilitat de dividir l'estand 4x3 en dos unitats de 2x3, permetent dividir-se en dos de 6m2 (2x3) amb una paret mitjanera. L'alçada mínima interior serà de 2,10m.

•Capacitat per subministrar la relació d'estands que s'adeqüi a la necessitat de l'organitzador que serà aproximadament la següent:

◦Unitats d'estands de 3x3: 40

◦Unitats d'estands de 4x3: 20

Aquestes quantitats no són definitives i poden variar a la baixa o a l'alça en funció de d'inscripció d'expositors participants a l'esdeveniment.

•Resistència mínima al vent de 100km/hora segons normativa.

•Capacitat per a crear espais de magatzem diferenciat dintre dels estands amb estructura modular del mateix material que les parets dels estands i color unificat.

•Mitjaneres amb estands veïns amb el mateix material modular i color unificat.

•Sistema de tancament frontal, i/o lateral si escau, amb lones o similar amb color unificat per a l'horari de tancament de la fira al públic.

•Fris frontal amb rètol personalitzat amb el nom de l'expositor i número d'estand per unitat d'estand. A les variants d'estand múltiples (18 m2 (6x3), 27m2 (9x3), etc) multiplicar proporcionalment les unitats de retolació, així com l'estand de 4x3 que sigui dividit en 2 espais de 2x3, ha de tenir retolació per a cada divisió.

•Visera o tendal exterior a la part frontal de l'estand.

•Possibilitat de «commutar» entre parets laterals/mitjaneres i tancaments frontals, inclòs en el preu de contracte.

•Tarima amb acabat apte per a ús firal (acabat idoni per a ús directe) o, en cas contrari, amb moqueta firal de material ignífug.

•Si hi ha algun tram amb certa pendent, caldrà que els estands s'instal·lin anivellats.

•Cada d'unitat estand disposarà - inclòs en el preu de contracte - d'un mostrador de mida mínima d'1 metre d'amplada, uns 90 cm d'alçada i 50 cm amplada aproximadament de color unificat amb l'estand. A les variants d'estand múltiples (18 m2 (6x3), 27m2 (9x3), etc) multiplicar proporcionalment les unitats de mostrador, així com l'estand de 4x3 que sigui dividit en 2 espais de 2x3, ha d'incloure un mostrador per a cada divisió.

•Il·luminació general de l'estand de com a mínim: 50 w/m2 amb focus o fluorescents led direccionals o similars.

•1 quadre elèctric amb les proteccions adequades per a la creació de línies, amb magnetotèrmic i diferencial (endolls i il·luminació) instal·lat a l'alçada que marqui la normativa firal, amb una potència de 2.200 w aproximadament. La potència s'haurà d'augmentar proporcionalment segons la grandària del mòdul sense cost addicional.

•Quadres generals per agrupacions d'estands que regularan la il·luminació interior dels mateixos i l'exterior que es col·loqui sobre els estands (focus), així com el subministrament elèctric.

•Instal·lació elèctrica legalitzada des dels estands fins al punt de connexió habilitat per l'Ajuntament que estaran distribuïts per l'espai firal per poder fer agrupacions d'estands. Tenint en compte que una línia haurà de funcionar les 24h del dia des de dijous abans fins al diumenge (cloenda) a les 22h. La instal·lació elèctrica és responsabilitat de l'empresa contractista dels estands que haurà de presentar la documentació que se li requereixi sobre aquesta instal·lació (butlletins de legalització) abans de l'inici de l'esdeveniment.

El subministrament dels articles unitaris anirà en funció de les necessitats, i hauran de tenir les següents característiques:

ARTICLES	CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES	PREVISIÓ UNITATS MÀXIMES
Portes amb pany i clau	Porta amb frontissa amb tancament amb clau	20

Mostrador extra petit	Mides aproximades: 1m d'amplada x 1m d'alçada x 50cm de profunditat	29
Mostrador extra gran	Mides aproximades: 1'5m d'amplada x 1m d'alçada x 50cm de profunditat	4
Focus il·luminació exterior	50W led o similar de 3000k (llum càlida)	60
Panells modulars	Mides aproximades: 1m d'amplada x 2,5m d'alçada	33
Tamborets	Mides aproximades: 70 cm d'alçada.	20
Penja-robes	De peu. Mides aproximades: 1,80m d'alçada.	1
Endolls elèctrics extra (3 elements)	Grup d'endolls de mínim 3 elements per connectar. Perfectament instal·lats i amb subministre elèctric actiu	24
Taula de despatx	Mides aproximades: 1,20m d'amplada x 60cm de profunditat	2
Cadires de despatx	Mides aproximades: 80cm d'alçada total (alçada del seient 50cm)	4
Prestatges sota mostrador	Mides aproximades: 1m d'amplada x 50cm de profunditat	24
Neveres (arcó per ampelles)	Tipus arcó per ampelles. Mides aproximades: 1m d'amplada x 80cm d'alçada x 50cm de profunditat	4
Peces d'aluminis per suports diversos	Peces d'aluminis de 10 cm d'amplada x 3,5 metres d'alçada	30
Quadre elèctric	Quadre elèctric de 3,3 kw	1
Quadre elèctric	Quadre elèctric pels focus exteriors	10
Cetac 32A	Cetac 32 A	1

A banda d'aquests articles complementaris anteriors, l'empresa adjudicatària podrà subministrar mobiliari auxiliar i/o altre material accessori relacionat amb els estands, segons les necessitats dels expositors, els quals sol·licitaran i contractaran, al seu càrrec.

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L'empresa haurà fer el tancament i senyalització de forma ben visible la zona de treball durant el muntatge i desmuntatge. En tant que aquesta és una mesura de seguretat important, serà supervisat pel responsable del contracte, i en cas que el contractista no adopti aquesta mesura, podrà ser motiu de sanció.

L'Ajuntament de Sant Sadurní no assumirà cap responsabilitat per robatori, destrucció o deteriorament dels materials instal·lats, i per danys produïts a persones durant les operacions del transport i muntatge, així com del desmuntatge i retirada dels materials. Per tant, serà responsabilitat exclusiva de l'empresa adjudicatària la seguretat dels béns i les persones durant aquestes operacions.

L'empresa contractista haurà de subscriure una assegurança específica que cobreixi els danys que puguin patir els estands i la resta de material contractat davant de robatori, actes vandàlics i similars, durant tota la durada del Cavatast.

Els possibles elements auxiliars, de balast, d'estabilització o de suport a les instal·lacions es col·locaran observant els criteris d'accessibilitat i seguretat en la totalitat del recinte. En el cas que sigui imprescindible, es disposaran tanques o elements de protecció, els qual seran supervisats pel licitador.

Tot el material necessari per a la realització dels esdeveniments haurà d'estar en perfecte estat de conservació i, en conseqüència, no s'acceptarà:

- Material ratllat ni deteriorat.
- Panells trencats, amb ratllades o vinils antics visibles al públic.
- Material brut.
- Tendals o lones de tancament foradades o amb deficiències en el sistema de tancament.
- Quadres elèctrics i focus trencats.

L'Ajuntament podrà decidir si el material subministrat està en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat, en un temps no superior a 12 hores mentre siguin dies de muntatge. Si són els dies de celebració de l'esdeveniment la reposició o substitució dels elements malmesos es realitzarà en el mateix dia de la seva comunicació, i de manera immediata.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resoldre qualsevol incidència de material durant el muntatge, desmuntatge i dies que es celebri l'esdeveniment.

Durant tots els dies de celebració dels esdeveniments, durant tot l'horari de la fira, l'empresa adjudicatària atendrà qualsevol incidència que pugués sorgir en els estands exteriors, connexió elèctrica dels mateixos o el mobiliari complementari. El personal de manteniment vetllarà en tot moment pel perfecte estat dels estands: tarimes, moquetes, en cas de pluja faran una revisió general de tots els estands situats a l'exterior, així com vetllarà també per les instal·lacions elèctriques dels mateixos, o imprevistos dels expositors.

Tots els materials hauran de complir la normativa europea de seguretat que estigui vigent en el seu moment. En cas necessari, es podrà reclamar a l'adjudicatari que porti els certificats corresponents.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip tècnic per coordinar tota l'execució de la contractació i designarà un responsable i interlocutor vàlid, per atendre aspectes tècnics davant l'organització dels respectius esdeveniments.

Un cop finalitzada la fira, l'empresa contractista presentarà a l'organització un informe d'avaluació amb les possibles millores: logístiques, de coordinació entre d'altres més concretes a tenir en compte en futures edicions.