

ANNEX 1: . Valoració Prestació P3. Millora de la instal·lació d'enllumenat públic que alimenta al sector de
Boscos de la Batllòria (quadre 10)

Reforma mitja del quadres elèctrics en armari existent per millora les condicions de seguretat i funcionament. Inclou la neteja interior i exterior de l'armari, l'etiquetatge de línies i d'elements elèctrics, reparació de l'enllumenat interior. Pot incloure la substitució o instal·lació de tapes de mòduls de doble aïllament, substitució d'aparellatge de protecció fins a 3 línies (ID+PIA), inclòs recablejat de fins a 1x16mm2, recablejat de les línies reformades i del terra.	1	0,00	0,00	inclòs
Suministre i estesa de cable aeri trenat 5x6mm2	3.800	5,93	22.534,00	
Suministre i instal·lació de cua de porc en suport existent	130	27,96	3.634,80	
Suministre i instal·lació joc pinça i tensor cable trenat	90	14,58	1.312,20	
Suministre i instal·lació joc pinça i tensor cable trenat	200	26,77	5.353,33	
Inspecció i acta reglamentària d'una Entitat d'Inspecció i Control. INCLOU, acompanyar els inspectors de l'EIC, l'elaboració i tramitació de tota la documentació necessària a l'EIC. Inclou despeses i taxes.	1	324,90	324,90	
			33.159,23	
Base Imposable			33.159,23	
21% IVA			6.963,44	
Total amb IVA			40.122,67	