

Núm. Referència: X2025048091
Núm. Expedient CCS12025000054

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DE CARPES I ELEMENTS COMPLEMENTARIS DE LES FIRES DE TARDOR I HIVERN D'OLOT

1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament en règim de lloguer, instal·lació i desmuntatge de carpes i elements complementaris de les fires que s'organitzen a la tardor i hivern a la ciutat d'Olot. Concretament, s'hi inclouen les carpes necessàries per als següents esdeveniments:

- Fira de Sant Lluc
- Fira Orígens
- Fira del Pessebre

2. Descripció dels subministraments

2.1. Aquest 2025 l'Ajuntament d'Olot, a través de l'àrea de Promoció de la ciutat, té previst organitzar les següents fires que requereixen la instal·lació de carpes i elements complementaris per algunes de les activitats que en formen part:

- Fira de Sant Lluc (18 i 19 d'octubre)
- Fira Orígens (22 i 23 de novembre)
- Fira del Pessebre (6, 7 i 8 de desembre)

2.2. Totes les carpes que se subministrin i s'instal·lin i tinguin una superfície en planta superior a 50m² hauran de complir amb la normativa europea UNE-EN 13782 i de disposar de tots els permisos i certificats existents a la legislació europea pel que fa a resistències al vent, neu i foc, així com qualsevol altra normativa que els sigui d'aplicació. Hauran de disposar del corresponent certificat d'homologació, que l'empresa adjudicatària haurà de presentar a l'Ajuntament.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
cdec5fc2-3a10-49c7-962a-ad337a1dbea5

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

- 2.3. Les lones exteriors de tancament de les carpes seran totes de material ignífug de tipus T2 o superior d'acord amb la norma UNE-EN 15619+A1.
- 2.4. En el cas dels cortinatges interiors (elements tèxtils suspesos) seran de Classe 1 d'acord amb la norma UNE-EN 13773:2003.
- 2.5. L'empresa adjudicatària haurà de presentar els certificats que acreditin el compliment d'aquestes normes.
- 2.6. Un cop instal·lades les carpes, l'empresa adjudicatària entregarà a l'Ajuntament els corresponents certificats d'assentament expedits per un tècnic competent. La gestió d'aquests certificats així com el seu cost aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària. Aquests certificats s'hauran d'entregar abans de començar a fer ús de la carpa, sempre seguint el calendari establert al punt 2 d'aquest PPT.
- 2.7. Tots els elements que se subministren i s'instal·lin hauran d'estar nets i en perfecte estat.
- 2.8. A continuació es detallen les carpes i elements complementaris que l'empresa adjudicatària haurà de subministrar, instal·lar i desmuntar:
- 2.8.1. Fira de Sant Lluc:
- 1) Fira del dibuix:
- a) 1 carpa a dues aigües de 55x5 metres amb les característiques següents:
 - i) Haurà de tenir l'estructura d'alumini.
 - ii) Es podran acceptar diverses carpes de menys llargada muntades en bateria fins arribar a la llargada necessària. En cas d'optar per aquesta opció, l'empresa ho inclourà a la memòria tècnica presentada i la proposta haurà de ser validada per l'Ajuntament per tal de garantir la coherència estètica de la carpa.
 - iii) Haurà de tenir un dels laterals llargs tancat.
 - iv) El cobriment i el tancament lateral hauran de ser de lona ignífuga blanca.
 - v) La carpa es podrà clavar a terra.
 - b) La carpa s'ubicarà damunt la calçada del vial de la plaça Josep Clarà, davant de l'Escola Pia, a partir del quiosc.
- 2) Fira ramadera
- a) 1 carpa a dues aigües de 10x40 metres amb les característiques següents:
 - i) Haurà de tenir l'estructura d'alumini.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
cdec5fc2-3a10-49c7-962a-ad337a1dbea5

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

- ii) Haurà de tenir tancaments laterals tipus cortina per poder-se obrir i tancar segons necessitats
 - iii) El cobriment i els tancaments laterals hauran de ser de lona ignífuga blanca.
 - iv) La carpa s'haurà de subjectar a terra mitjançant contrapesos.
 - b) L'empresa adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar la il·luminació de la carpa, que consistirà en un mínim de 10 focus LED que s'instal·laran al sostre de la carpa. L'Ajuntament facilitarà el punt de llum.
 - c) La carpa s'instal·larà al firal petit.
- 3) Mercat d'artesanes de la lera
- a) 9 carpes de 2x3 metres amb les característiques següents:
 - i) Hauran de tenir l'estructura d'alumini.
 - ii) Podran ser de tipus plegable.
 - iii) Hauran de tenir tancament posterior, que podrà ser fix. La resta dels tancaments exteriors hauran de ser desmontables per poder-se col·locar a la nit.
 - iv) Els cobriments i tancaments hauran de ser de tela ignífuga blanca.
 - v) La carpa s'haurà de subjectar a terra mitjançant contrapesos, que haurà de subministrar l'empresa adjudicatària.
 - b) Les carpes s'instal·laran a la plaça Esteve Ferrer.

1.1.1. Fira Orígens:

- 1) Carpa de la Fira Orígens: la fira Orígens se celebra al Recinte Firal d'Olot i a la carpa annexa, que és objecte d'aquest plec. Ambdós espais queden connectats.
- a) 1 carpa a dues aigües de 20x40 metres amb les característiques següents:
 - i) Haurà de tenir l'estructura d'alumini.
 - ii) L'alçada lateral serà de 4 metres
 - iii) Haurà de tenir tancaments laterals.
 - iv) Haurà de disposar de doble sostre.
 - v) La porta d'accés serà pels dos laterals, d'acord al plànol annex.
 - vi) El cobriment i els tancaments laterals hauran de ser de lona ignífuga blanca.
 - vii) Haurà de comptar amb un mínim de dos extintors d'espuma d'aigua o de pols ABC de 6 L degudament instal·lats.
 - viii) La carpa es podrà clavar a terra.
 - b) L'empresa adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar tarima antipluvial a tota la superfície de la carpa.
 - c) L'empresa adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar la il·luminació de la carpa, que consistirà:
 - i) 2 línies de lluminàries tipus LED penjades al sostre de la carpa.
 - ii) La il·luminació ha de ser uniforme, general i suficient a tota la carpa.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
cdec5fc2-3a10-49c7-962a-ad337a1d5ea5

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

- d) L'empresa adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar els equips de calefacció necessaris i adequats per a l'espai, que consistiran, com a mínim, en:
 - i) 2 equips de calefacció amb 2 sortides d'aire cadascun i un dipòsit de 1000 litres de combustible cadascun. El combustible necessari per al funcionament els dos dies de la fira anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.
 - ii) 2 generadors d'aire calent, dièsel, amb cremador independent i sortida de fums a l'exterior.
- e) La carpa s'ubicarà al Recinte Firal d'Olot.

1.2. Fira del Pessebre:

1) Carpa dels tallers de la fira del Pessebre

- a) 1 carpa de 8x4 metres amb les característiques següents:
 - i) S'admetrà la possibilitat de dues carpes de 4x4 metres, que s'hauran de muntar en format bateria.
 - ii) Haurà de tenir l'estructura d'alumini.
 - iii) Podrà ser de tipus plegable.
 - iv) Haurà de tenir tancaments laterals tipus cortina per poder-se obrir i tancar segons necessitats
 - v) Els cobriments i tancaments hauran de ser de tela ignífuga blanca.
 - vi) La carpa s'haurà de subjectar a terra mitjançant contrapesos, que haurà de subministrar l'empresa adjudicatària.
- b) L'empresa adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar la il·luminació de la carpa, que consistirà un mínim de tres focus que s'instal·laran al sostre de la carpa. L'Ajuntament facilitarà el punt de llum.
- c) L'empresa adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar tarima a tota la superfície de la carpa.
- d) L'empresa adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar una rampa per a persones amb mobilitat reduïda per accedir a l'interior de la carpa.
- e) Les carpes s'instal·laran a la plaça Major.

3. Calendari d'execució

3.1. Les fires en què cal subministrar, instal·lar i desmuntar les carpes i altres elements inclosos en aquest plec tindran lloc els dies següents:

- Fira de Sant Lluc: 18 i 19 d'octubre de 2025
- Fira Orígens: 22 i 23 de novembre de 2025
- Fira del Pessebre: 6, 7 i 8 de desembre de 2025

3.2. Els terminis de subministrament, instal·lació i desmuntatge de les diverses carpes i elements complementaris són els que es detallen a continuació. En el cas de les carpes que requereixen certificació, aquesta haurà d'estar feta i

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
cdec5fc2-3a10-49c7-962a-ad337a1dbea5

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

entregada a l'Ajuntament en el moment en que estiguin disponibles per al seu ús, d'acord al que es detalla als apartats següents.

3.2.1. Fira de Sant Lluc

1) Fira del dibuix:

- a) Muntatge: 17/10/2025, a partir de les 18:00h. En qualsevol cas, la carpa i elements complementaris hauran d'estar disponibles per al seu ús el 18/10/2025 a les 08:00h.
- b) Desmuntatge: 19/10/2025 a partir de les 19:00h. En qualsevol cas, la carpa i elements complementaris hauran d'estar completament desmuntats el 19/10/2025 a les 23:00h.

2) Fira ramadera:

- a) Muntatge: 14/10/2025, a partir de les 09:00h. En qualsevol cas, la carpa i elements complementaris hauran d'estar disponibles per al seu ús el 15/10/2025 a les 08:00h.
- b) Desmuntatge: 19/10/2025 a partir de les 22:00h. En qualsevol cas, la carpa i elements complementaris hauran d'estar completament desmuntats el 20/10/2025 a les 05:00h.

3) Mercat d'artesanes de la lera:

- a) Muntatge: 18/10/2025, de 07 a 08h. En qualsevol cas, la carpa i elements complementaris hauran d'estar disponibles per al seu ús el 18/10/2025 a les 08:00h.
- b) Desmuntatge: 19/10/2025 a partir de les 20:00h. En qualsevol cas, la carpa i elements complementaris hauran d'estar completament desmuntats el 20/10/2025 a les 08:00h.

3.2.2. Fira Orígens

1) Carpa de la fira Orígens:

- a) Muntatge: A partir del 12/11/2025 a les 09:00h. En qualsevol cas, la carpa i elements complementaris hauran d'estar disponibles per al seu ús el 14/11/2025 a les 21:00h.
- b) Desmuntatge: 26/11/2025 a partir de les 12h. En qualsevol cas, la carpa i elements complementaris hauran d'estar completament desmuntats el 28/11/2025 a les 12h.

3.2.3. Fira del Pessebre

1) Carpa dels tallers:

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
cdec5fc2-3a10-49c7-962a-ad337a1dbea5

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

- a) Muntatge: 05/12/2025, a partir de les 09:00h. En qualsevol cas, la carpa i elements complementaris hauran d'estar disponibles per al seu ús el 06/12/2025 a les 08:00h.
- b) Desmuntatge: 08/12/2025 a partir de les 20:00h. En qualsevol cas, la carpa i elements complementaris hauran d'estar completament desmuntats el 09/12/2025 a les 08:00h.

4. Coordinació i organització del servei

- 4.1. L'empresa adjudicatària designarà una persona coordinadora, que serà la que interlocutarà amb l'àrea de Promoció i coordinarà tots els serveis.
- 4.2. La persona coordinadora haurà d'estar localitzable i disponible per via telefònica durant tot el temps d'execució del servei per tal de poder resoldre qualsevol eventual incidència que pugui sorgir.
- 4.3. Durant les activitats, l'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un servei tècnic per fer front a qualsevol contingència que es pugui produir relacionada amb l'objecte del contracte.
- 4.4. Si es produeix cap incidència a les carpes o elements complementaris durant el muntatge, desmuntatge, o temps que estiguin muntades, l'empresa adjudicatària l'haurà de resoldre de manera immediata. En qualsevol cas, el temps de resposta davant d'aquestes eventuais incidències no serà mai superior a 2h.
- 4.5. L'objecte del contracte comprèn el subministrament i els treballs d'instal·lació, i desmuntatge de tots els elements inclosos en aquest plec, i aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària totes les despeses que hi estiguin relacionades.
- 4.6. Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària la gestió de tots els residus que es generin durant el subministrament, muntatge i desmuntatge de les carpes i aquesta n'assumirà el cost.
- 4.7. Algunes de les prestacions es realitzen en horari nocturn i en cap de setmana o festiu. Això no suposarà un recàrrec en els imports facturats a l'Ajuntament.
- 4.8. La interlocució i la documentació presentada a l'Ajuntament serà en català.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
cdec5fc2-3a10-49c7-962a-ad337a1dbea5

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

5. Responsabilitats i obligacions de l'empresa adjudicatària

- 5.1. L'empresa adjudicatària serà l'única responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers per treballs i defectes de la instal·lació o funcionament de les carpes i els seus elements complementaris, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent.
- 5.2. L'empresa adjudicatària es compromet a adscriure al servei prou personal per a la seva prestació. Aquest personal estarà degudament qualificat i comptarà amb les titulacions necessàries.
- 5.3. El personal contractat per l'empresa adjudicatària que efectuï el conjunt de tasques assenyalades estarà format i informat per l'empresa, disposarà dels vehicles, maquinàries i eines adients per a cada tipus de feina i dels equips de protecció individuals adequats tal i com preveu la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
- 5.4. L'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat del compliment de les condicions d'seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats.
- 5.5. Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària el de manteniment adequat, així com la reparació i reposició, si s'escau, de les estructures i altres elements que es contemplen en aquest plec per tal que estiguin en correcte funcionament durant tot el desenvolupament de les activitats.
- 5.6. Tot el material objecte d'aquest contracte haurà d'estar en perfecte estat de conservació: no s'acceptarà material ratllat, deteriorat ni brut. Caldrà que tot el material utilitzat compleixi les normatives de qualitat i seguretat aplicables i vigents.
- 5.7. S'aixecarà acta dels diferents elements instal·lats. Si aquests no es trobessin en condicions de ser rebuts, es farà constar expressament a l'acta i es donaran instruccions precises a l'empresa per tal que esmenï els defectes. Si aquesta no els esmenés en el termini indicat per l'Ajuntament d'Olot –i en tot cas, abans de la inauguració–, l'Ajuntament d'Olot els deixarà a compte de l'empresa contractista, restant l'Ajuntament d'Olot exempt de l'obligació de pagament.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
cdec5fc2-3a10-49c7-962a-ad337a1dbea5

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

6. Contingut de la memòria tècnica a presentar


6.1. Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria tècnica en què s'especifiquin:

- Les condicions tècniques de les carpes i altres elements a instal·lar.
- Fotografies de totes les carpes i elements que s'instal·laran.
- Pla de treball del subministrament, muntatge i desmuntatge.

7. Condicions de facturació

7.1. L'empresa emetrà una factura per a cadascun dels esdeveniments en què presti servei en el termini d'una setmana de la seva finalització.

Olot, 15 de juliol de 2025
}



cdec5fc2-3a10-49c7-962a-ad337a1dbea5

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
cdec5fc2-3a10-49c7-962a-ad337a1dbea5

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents
