

C. PRESSUPOST

Projecte executiu d'urbanització de la plaça de Granada i entorns de l'escola Tarlatana

Redactor: Guillem Bosch Folch, arquitecte

Promotor: Ajuntament de Sabadell – Servei d'Obres Públiques

ACTUALITZAT Juliol 2025

ÍNDEX

- QUADRE DE PREUS NÚM 1
- QUADRE DE PREUS NÚM 2
- AMIDAMENTS
- PRESSUPOST
- JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- RESUM DE PRESSUPOST
- ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E618UX01	UT	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, ALTURA 2M, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	463,50 €
P- 2	E618V001	M2	MURS DE BLOC DE MORTER MASSISSATS, PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT, ARMAT AMB BARRES CORRUGADES D.12MM CADA 20CM AMB ACER B500S I MASSISSATS AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	83,98 €
P- 3	E618XX01	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE AMB BASE D'ENCADELLAT CERÀMIC AMB SUPERMAÓ DE 100CM DE LLARGADA COM A ENCOFRAT PERDUT, I LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL HA-25/B/20/XC1, ARMAT AMB PARRILLA DE BARRES D'ACER CORRUGAT I CÈRCOL DE VORA D.12MM, AMB UNA QUANTIA DE 20 KG/M2. INCLOU ENCOFRATS LATERALS I APUNTALAMENTS NECESSARIS. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	122,86 €
P- 4	E8J1DPXX	M	CORONAMENT DE MUR DE 28 A 29 CM DE GRUIX, AMB MAÓ MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, DE 50 MM DE GRUX, COL·LOCATR A SARDINELL, AMB MORTER MIXT 1:2:10 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	68,96 €
P- 5	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	143,40 €
P- 6	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,34 €
P- 7	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (CENT NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	109,14 €
P- 8	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	9,80 €
P- 9	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	22,57 €
P- 10	F213U0X5	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60 €
P- 11	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ. (VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	8,40 €
P- 12	F213UX01	U	DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. ACOPI A OBRA PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ. (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	80,71 €
P- 14	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	32,25 €
P- 15	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	33,29 €
P- 16	F219U00X	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE PECES TIPUS FIOL, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	33,29 €
P- 17	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03 €
P- 18	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,44 €
P- 19	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64 €
P- 20	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	17,59 €
P- 21	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,34 €
P- 22	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	5,03 €
P- 23	F219UXX1	M	ARRENCADA DE VORADA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
P- 24	F219XX01	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64 €
P- 25	F219XXZ1	M	ARRENCADA DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT DE CAUTXU, ENTRE 50 I 100 CM D'AMPLE, AMB MITJANS MANUALS I MECANICS INCLOS EL TRANSPORT DE LES PECES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,48 €
P- 26	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	23,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	67,67 €
P- 28	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DESCOBERTA DEL TUB, RETIRADA DEL TUB, TAPAT DE RASA I TAPONAT DE FORAT A TUB GENERAL PRODUCTE DE LA RETIRADA DE RAMALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	25,49 €
P- 29	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	5,25 €
P- 30	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	6,33 €
P- 31	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU) (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	12,36 €
P- 32	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	18,70 €
P- 33	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	11,37 €
P- 34	F226U600	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,48 €
P- 35	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1,52 €
P- 36	F227XX01	M2	REPERFILAT DE TERRENY EN CONTACTE AMB TRSDOS DE NOU MUR, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS (DEU EUROS)	10,00 €
P- 37	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,98 €
P- 38	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM (TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	31,04 €
P- 39	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	23,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 40	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUAIS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,44 €
P- 41	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	-42,27 €
P- 42	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 43	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €
P- 44	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99 €
P- 45	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 46	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	13,70 €
P- 47	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 48	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	16,43 €
P- 49	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	74,16 €
P- 50	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC ≥ 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99 €
P- 51	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB Taulers de fusta o plafons metàl·lics, a una sola cara, per a rases i pous de fonaments, segons plànols. (QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	41,15 €
P- 52	F531XX01	M3	MUR CERÀMIC DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, 2 CARES VISTES, COL·LOCAT AMB MORTER 1:6/165L (MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1.285,16 €
P- 53	F543XX01	M2	REVESTIMENT DE PEDRA LICORELLA, SENSE POLIR, DE 3 CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 I LA JUNTA NETA (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	82,04 €
P- 54	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	14,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	38,95 €
P- 56	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (NORANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	90,30 €
P- 57	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	110,51 €
P- 58	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	19,23 €
P- 59	F991UXX1	U	ESCOCELL QUADRAT 1,80 X 1,80 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLEDES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (CENT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	100,58 €
P- 60	F991UXX2	U	ESCOCELL RECTANGULAR 1,80 X 2,40 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLEDES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	119,53 €
P- 61	F991UXX3	U	ESCOCELL RECTANGULAR 2,40 X 4,60 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLEDES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	202,74 €
P- 62	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	33,16 €
P- 63	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	48,85 €
P- 64	F9D1UX01	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 20 CM D'AMPLE. (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	13,42 €
P- 65	F9D1UX02	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 10 CM D'AMPLE. (ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,34 €
P- 66	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	29,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 67	F9E1XX01	M2	REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL, A BASE DE PECES DE PANOT LLIS GRIS DE 20X20X4 CM, COL.LOCAT AMB CIMENT COLA FLEXIBLE. INCLOU REJUNTATS, TALLS, MERMES, I NETEJA FINAL. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	49,96 €
P- 68	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	17,71 €
P- 69	F9H1X001	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 12CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA (TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,78 €
P- 70	F9V2UX01	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,54 €
P- 71	F9V2UX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	58,13 €
P- 72	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	52,18 €
P- 73	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS (CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	5,01 €
P- 74	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	16,87 €
P- 75	FB12ARX1	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	175,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 76	FB12UX01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER: 1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM. 2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRÈNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL. 3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRÈNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	223,17 €
P- 77	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL. (QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	41,19 €
P- 78	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,98 €
P- 79	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	117,71 €
P- 80	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	314,30 €
P- 81	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE. (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	328,41 €
P- 82	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	141,46 €
P- 83	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	398,96 €
P- 84	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	122,98 €
P- 85	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILE EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT. (VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	27,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 86	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL-LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66 €
P- 87	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEIXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	276,31 €
P- 88	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82 €
P- 89	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	8,42 €
P- 90	FJ10UX01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT, EN ROTONDA. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	56,03 €
P- 91	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ (DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	18,15 €
P- 92	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	173,58 €
P- 93	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	269,32 €
P- 94	FJ11UXX1	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	238,37 €
P- 95	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	4,08 €
P- 96	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	6,05 €
P- 97	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3,50 €
P- 98	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 99	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,44 €
P- 100	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,34 €
P- 101	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	46,53 €
P- 102	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (SETANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	71,18 €
P- 103	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	52,81 €
P- 104	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	70,97 €
P- 105	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	82,45 €
P- 106	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	122,62 €
P- 107	FJ45US0Q	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA. (SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	731,30 €
P- 108	FJ45USPX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (SET-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	710,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 109	FJ45USPY	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS)	824,00 €
P- 110	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	9,26 €
P- 111	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68 €
P- 112	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P- 113	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	8,52 €
P- 114	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,48 €
P- 115	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	31,06 €
P- 116	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	84,85 €
P- 117	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	159,99 €
P- 118	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	71,43 €
P- 119	FQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	225,17 €
P- 120	FQ11UAFZ	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08 DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	286,97 €
P- 121	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	130,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 122	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	109,89 €
P- 123	FQAKXX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (CINC MIL CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5.112,98 €
P- 124	FQAKXX02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3.943,75 €
P- 125	FQAKXX03	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	85.800,46 €
P- 126	FQAKXX04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1.450,89 €
P- 127	FQAKXX05	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.409,69 €
P- 128	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (CENT NORANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	191,14 €
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU ARRENCADA DE SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR. (CENT DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	102,10 €
P- 130	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR. (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,84 €
P- 131	FR24541X	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25% (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 132	FR2B110X	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,58 €
P- 133	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09 €
P- 134	FR3PUSET	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	7,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 135	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES. CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	55,46 €
P- 136	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	24,18 €
P- 137	FR43UPPJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3 M. D'ALÇÀRIA, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB GUIX I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (DOS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	220,65 €
P- 138	FR45UQXG	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	179,68 €
P- 139	FR45UQXI	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	252,15 €
P- 140	FR47UKP2	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	185,11 €
P- 141	FR47USJ3	U	SÒFORA (SÔPHORA JAPÒNICA), DE 25 A 30 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	198,28 €
P- 142	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	47,15 €
P- 143	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01 €
P- 144	FR72U08X	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS. INCLOU REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY) (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2,55 €
P- 145	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	55,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 146	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	46,26 €
P- 147	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM, DE PROFUNDIDAT PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	14,50 €
P- 148	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	3,09 €
P- 149	FRZUXX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	13,80 €
P- 150	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (ONZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	11.661,49 €
P- 151	FSS1U00X	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P- 152	P2143-4RR0	M	ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	6,62 €
P- 153	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	10,79 €
P- 154	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	10,37 €
P- 155	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	133,93 €
P- 156	P783-8D30	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES (TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	13,23 €
P- 157	P811-UX01	M2	ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT HORIZONTAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOENT ARESTES I ARMAT AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE. (QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	47,04 €
P- 158	P811-XX01	M3	REBLERT DE MORTER, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	148,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 159	P8J5-XX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	146,77 €
P- 160	P967-UX01	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS TJ8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,64 €
P- 161	P967-UX02	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS F8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,64 €
P- 162	P9D1-XX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (A TRENCAJUNTS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	63,57 €
P- 163	P9D1-XX02	M2	PAVIMENT DE COMBINACIÓ DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS I VENÈCIA LLIS (EN PROPORCIÓ 6:1) TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (S/ESPECEJAMENT ESPECÍFIC DE PLÀNOLS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	67,39 €
P- 164	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (CINC MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5.618,74 €
P- 165	P9VD-XX01	M	ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 (CENT SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	170,97 €
P- 166	P9Z6-XX01	M2	NETEJA DE PAVIMENT EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS (UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1,40 €
P- 167	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	435,34 €
P- 168	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	523,76 €
P- 169	PQ14-UF11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	288,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 170	PQ1Y-XX01	U	COL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	46,56 €
P- 171	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	8,51 €
P- 172	PR411-XX01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	164,80 €
P- 173	PR411-XX02	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	345,05 €
P- 174	PR44C-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,34 €
P- 175	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53 €
P- 176	PR4D3-93BQ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53 €
P- 177	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	6,29 €
P- 178	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	5,26 €
P- 179	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60 €
P- 180	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39 €
P- 181	PR4JM-9562	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L (DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	17,71 €
P- 182	PR61-8ZIO	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	12,42 €
P- 183	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	9,86 €
P- 184	PR92-XX01	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA (0,50M ENTERRAT A TERRENY I 0,50M VIST), CALAVAT SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 12 CM DE DIÀMETRE CADA 1,5 M, I UNITS AMB CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM. ALÇADA VISTA 50CM, PROFUNDITAT ENTERRATS 50 CM. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	24,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

--	--	--	--	--

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E618UX01	UT	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, ALTURA 2M, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA.	463,50 €
	B618UX01		REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA.	450,00000 €
			Altres conceptes	13,50 €
P- 2	E618V001	M2	MURS DE BLOC DE MORTER MASSISSATS, PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT, ARMAT AMB BARRES CORRUGADES D.12MM CADA 20CM AMB ACER B500S I MASSISSATS AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	83,98 €
			Altres conceptes	83,98 €
P- 3	E618XX01	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE AMB BASE D'ENCADELLAT CERÀMIC AMB SUPERMAÓ DE 100CM DE LLARGADA COM A ENCOFRAT PERDUT, I LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL HA-25/B/20/XC1, ARMAT AMB PARRILLA DE BARRES D'ACER CORRUGAT I CÈRCOL DE VORA D.12MM, AMB UNA QUANTIA DE 20 KG/M2. INCLOU ENCOFRATS LATERALS I APUNTALAMENTS NECESSARIS.	122,86 €
			Altres conceptes	122,86 €
P- 4	E8J1DPXX	M	CORONAMENT DE MUR DE 28 A 29 CM DE GRUIX, AMB MAÓ MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, DE 50 MM DE GRUX, COL·LOCAT A SARDINELL, AMB MORTER MIXT 1:2:10	68,96 €
	B0F1U0XX		MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA	35,15000 €
			Altres conceptes	33,81 €
P- 5	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	143,40 €
			SAULÓ GARBELLAT	10,53000 €
	B0322000		Altres conceptes	132,87 €
P- 6	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAIS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR	33,34 €
			Altres conceptes	33,34 €
P- 7	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR	109,14 €
			Altres conceptes	109,14 €
P- 8	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	9,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,80 €
P- 9	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	22,57 €
			Altres conceptes	22,57 €
P- 10	F213U0X5	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUAISEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	5,60 €
			Altres conceptes	5,60 €
P- 11	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.	8,40 €
			Altres conceptes	8,40 €
P- 12	F213UX01	U	DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. ACOPI A OBRA PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ.	38,54 €
			Altres conceptes	38,54 €
P- 13	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	80,71 €
			Altres conceptes	80,71 €
P- 14	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	32,25 €
			Altres conceptes	32,25 €
P- 15	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	33,29 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	31,67 €
P- 16	F219U00X	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE PECES TIPUS FIOL, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	33,29 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	31,67 €
P- 17	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	3,03 €
			Altres conceptes	3,03 €
P- 18	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAISEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	9,44 €
			Altres conceptes	9,44 €
P- 19	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	4,64 €
			Altres conceptes	4,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	17,59 €
			Altres conceptes	17,59 €
P- 21	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,34 €
			Altres conceptes	4,34 €
P- 22	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	5,03 €
			Altres conceptes	5,03 €
P- 23	F219UXX1	M	ARRENCADA DE VORADA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,81 €
			Altres conceptes	4,81 €
P- 24	F219XX01	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	4,64 €
			Altres conceptes	4,64 €
P- 25	F219XXZ1	M	ARRENCADA DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT DE CAUTXU, ENTRE 50 I 100 CM D'AMPLE, AMB MITJANS MANUALS I MECANICS INCLOS EL TRANSPORT DE LES PECES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL	18,48 €
			Altres conceptes	18,48 €
P- 26	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	23,30 €
			Altres conceptes	23,30 €
P- 27	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	67,67 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	66,05 €
P- 28	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DESCOBERTA DEL TUB, RETIRADA DEL TUB, TAPAT DE RASA I TAPONAT DE FORAT A TUB GENERAL PRODUCTE DE LA RETIRADA DE RAMALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	25,49 €
			Altres conceptes	25,49 €
P- 29	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	5,25 €
			Altres conceptes	5,25 €
P- 30	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	6,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,33 €
P- 31	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIO DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)	12,36 €
			Altres conceptes	12,36 €
P- 32	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	18,70 €
			Altres conceptes	18,70 €
P- 33	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	11,37 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	7,80000 €
			Altres conceptes	3,57 €
P- 34	F226U600	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	16,48 €
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	12,75600 €
			Altres conceptes	3,72 €
P- 35	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	1,52 €
			Altres conceptes	1,52 €
P- 36	F227XX01	M2	REPERFILAT DE TERRENY EN CONTACTE AMB TRSDOS DE NOU MUR, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS	10,00 €
			Altres conceptes	10,00 €
P- 37	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	14,98 €
			Altres conceptes	14,98 €
P- 38	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM	31,04 €
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	24,09750 €
			Altres conceptes	6,94 €
P- 39	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES	23,72 €
			Altres conceptes	23,72 €
P- 40	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	28,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	28,44 €
P- 41	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	-42,27 €
	B2RA6680		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	-41,04000 €
			Altres conceptes	-1,23 €
P- 42	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
	B2RA6770		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 43	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	10,91 €
	B2RA7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,32 €
P- 44	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,99 €
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,79 €
P- 45	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	19,88 €
	B2RA-M8VV		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,29950 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 46	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	13,70 €
	B2RA6890		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	13,30000 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 47	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
	B2RA6960		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 48	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	16,43 €
	B2RA71H1		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,95000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,48 €
P- 49	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	74,16 €
	B2RA8TD0		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	72,00000 €
			Altres conceptes	2,16 €
P- 50	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	1,99 €
	B0AM-078F		FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,01190 €
			Altres conceptes	1,98 €
P- 51	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB Taulers de fusta o plafons metàl·lics, a una sola cara, per a rases i pous de fonaments, segons plànols.	41,15 €
	B0AK-07AS		CLAU ACER	0,18300 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,34000 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	5,12000 €
	B0D81680		PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,44100 €
	B0DZP600		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51000 €
	B0DZ1-0ZLZ		DESENCOFRANT	0,13100 €
			Altres conceptes	33,43 €
P- 52	F531XX01	M3	MUR CERÀMIC DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, 2 CARES VISTES, COL·LOCAT AMB MORTER 1:6/165L	1.285,16 €
	B0F1U0XX		MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA	851,00000 €
			Altres conceptes	434,16 €
P- 53	F543XX01	M2	REVESTIMENT DE PEDRA LICORELLA, SENSE POLIR, DE 3 CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 I LA JUNTA NETA	82,04 €
	B042-XX01		PEDRA LLICORELLA PER A REVESTIMENTS, DE 3 A 5 CM DE GRUIX	25,50000 €
			Altres conceptes	56,54 €
P- 54	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA	14,82 €
	B06F1-I0IL		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6	11,44185 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03400 €
			Altres conceptes	3,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	38,95 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,41522 €
	B965A5D0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	10,36350 €
			Altres conceptes	19,17 €
P- 56	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	90,30 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,41522 €
	B966A5D0		VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	55,15650 €
			Altres conceptes	25,73 €
P- 57	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	110,51 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,41522 €
	B966UET5		PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM	74,78100 €
			Altres conceptes	26,31 €
P- 58	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	19,23 €
	B06F1-KB8G		FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / F / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	13,68108 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,34000 €
			Altres conceptes	5,21 €
P- 59	F991UXX1	U	ESCOCELL QUADRAT 1,80 X 1,80 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT	100,58 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,32200 €
	B991U350		VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	61,20000 €
			Altres conceptes	30,06 €
P- 60	F991UXX2	U	ESCOCELL RECTANGULAR 1,80 X 2,40 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT	119,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	B069-I4H8	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,32200 €
	B991U350		VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	76,50000 €
			Altres conceptes	33,71 €
	F991UXX3		ESCOCELL RECTANGULAR 2,40 X 4,60 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT	202,74 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,98300 €
P- 62	B991U350	M3	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	122,40000 €
			Altres conceptes	66,36 €
	F9A1UGAR		PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	33,16 €
	B011-05ME		AIGUA	0,11600 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	24,21900 €
P- 63		M3	Altres conceptes	8,83 €
	F9A1USFR		SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.	48,85 €
	B031UX01		SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM	41,40000 €
			Altres conceptes	7,45 €
	F9D1UX01		ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 20 CM D'AMPLE.	13,42 €
P- 64	B9D0-1BP5	M	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 5 CM DE GRUIX	4,04670 €
			Altres conceptes	9,37 €
	F9D1UX02		ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 10 CM D'AMPLE.	11,34 €
	B9D0-1BP5		LLAMBORDÍ CERÀMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 5 CM DE GRUIX	2,02335 €
			Altres conceptes	9,32 €
P- 66	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	29,18 €
	B011-05ME		AIGUA	0,02320 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,49689 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,39380 €
			Altres conceptes	18,27 €
P- 67	F9E1XX01	M2	REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL, A BASE DE PECES DE PANOT LLIS GRIS DE 20X20X4 CM, COL.LOCAT AMB CIMENT COLA FLEXIBLE. INCLOU REJUNTATS, TALLS, MERMES, I NETEJA FINAL.	49,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 68	B011-05ME	M2	AIGUA	0,02320 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,49689 €
	B9E1UPA8		PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	17,24100 €
			Altres conceptes	32,20 €
	F9H1U105		AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	17,71 €
	B9H1U010		REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,65000 €
	B9H1U100		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	10,86720 €
			Altres conceptes	6,19 €
	F9H1X001		AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 12CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA	30,78 €
	B9H1U010		REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,65000 €
P- 69	B9H1U320	M2	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS.	18,13248 €
			Altres conceptes	12,00 €
	F9V2UX01		SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L...INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.	64,54 €
	B9V2XX01		PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM.	40,97000 €
			Altres conceptes	23,57 €
	F9V2UX02		SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L...INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.	58,13 €
	B9V2XX02		PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM.	31,76000 €
			Altres conceptes	26,37 €
	F9V2XX02		SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA...INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS.	52,18 €
	B9V2XXY1		PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM.	27,23400 €
P- 70			Altres conceptes	24,95 €
	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS	5,01 €
	B0AM-078F		FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,05950 €
	B0B34234		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	3,14600 €
			Altres conceptes	1,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.	16,87 €
	B0AK-07AS		CLAU ACER	0,27450 €
	B0D71130		TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,74000 €
	B0DZ1-0ZLZ		DESENCOFRANT	0,13100 €
			Altres conceptes	14,72 €
P- 75	FB12ARX1	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	175,09 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	5,60000 €
			Altres conceptes	169,49 €
P- 76	FB12UX01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER:	223,17 €
			1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM.	
			2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRËNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUENT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL	
			3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRËNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI.	
			TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	5,60000 €
	B550XX01		BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER:	180,00000 €
			1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM.	
			2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRËNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUENT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL	
			3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRËNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI.	
			TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	
			Altres conceptes	37,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 77	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.	41,19 €
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	6,47190 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	4,66100 €
	BD5B1F00		TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	2,77200 €
	BD5ZU001		LÀMINA DE GEOTÈXTIL	5,02500 €
			Altres conceptes	22,26 €
P- 78	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.	40,98 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,82850 €
	BD75U030		TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	4,80900 €
			Altres conceptes	22,34 €
P- 79	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	117,71 €
			Altres conceptes	117,71 €
P- 80	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	314,30 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,21900 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	157,52 €
P- 81	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.	328,41 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	65,25400 €
	BDD1U035		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65000 €
	BDD1U070		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27000 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	11,60000 €
			Altres conceptes	165,64 €
P- 82	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	141,46 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,18640 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	130,27 €
P- 83	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGUETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.	398,96 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,18640 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGUETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MÍNIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	137,77 €
P- 84	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	122,98 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,18640 €
			Altres conceptes	111,79 €
P- 85	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILE EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.	27,18 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILE AMB ÀNIMA D'ACER	4,64000 €
			Altres conceptes	22,54 €
P- 86	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	6,66 €
	BG31U616		CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	5,05000 €
			Altres conceptes	1,61 €
P- 87	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEIXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	276,31 €
	BJ00U000		PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEIXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98000 €
			Altres conceptes	39,33 €
P- 88	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	3,82 €
			Altres conceptes	3,82 €
P- 89	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	8,42 €
			Altres conceptes	8,42 €
P- 90	FJ10UX01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT, EN ROTONDA. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMÍO	56,03 €
			Altres conceptes	56,03 €
P- 91	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ	18,15 €
	BJ11U12P		PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,07 €
P- 92	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	173,58 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,21900 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,27000 €
	BDKZH9B0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	116,65 €
P- 93	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	269,32 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,82850 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	17,25000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	155,03 €
P- 94	FJ11UXX1	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	238,37 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	13,82850 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,95000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	126,38 €
P- 95	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	4,08 €
	BJ22U530		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,35700 €
	BJ2YU502		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17000 €
	BJ2ZU502		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,40800 €
			Altres conceptes	3,15 €
P- 96	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	6,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 97	BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,78540 €
	BJ2YU643		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22000 €
	BJ2ZU643		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,49800 €
			Altres conceptes	4,55 €
	FJ24U050		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	3,50 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,50780 €
	BG22UB20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97000 €
			Altres conceptes	1,02 €
	FJ24U063		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	3,81 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,50780 €
P- 98	BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,27000 €
			Altres conceptes	1,03 €
	FJ33U040		TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	2,44 €
	BJ22U221		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D	1,09000 €
	BJ2YU302		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,21600 €
			Altres conceptes	1,01 €
	FJ34U004		DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	5,34 €
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €
	BJ2YU004		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 101	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,43200 €
			Altres conceptes	2,17 €
	FJ41U500		VÀLVULA D'ESFERA D'1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.	46,53 €
P- 102	BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	23,28000 €
			Altres conceptes	23,25 €
	FJ41U700		VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	71,18 €
P- 103	BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96000 €
			Altres conceptes	25,22 €
	FJ42U500		VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	52,81 €
P- 104	BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62000 €
			Altres conceptes	22,19 €
	FJ43U500		REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	70,97 €
P- 105	BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	31,36000 €
			Altres conceptes	39,61 €
	FJ44U500		ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.	82,45 €
P- 106	BJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	36,25000 €
			Altres conceptes	46,20 €
	FJ44U600		ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	122,62 €
P- 107	BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25000 €
			Altres conceptes	47,37 €
	FJ45US0Q		EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.	731,30 €
	BJ45US0E		EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	570,00000 €
	BJ45US0F			140,00000 €
			Altres conceptes	21,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 108	FJ45USPX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	710,70 €
	BJ45USP1		PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	570,00000 €
	BJ45USPM		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	120,00000 €
			Altres conceptes	20,70 €
P- 109	FJ45USPY	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	824,00 €
	BJ45USPM		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	120,00000 €
	BJ45USPY		PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	680,00000 €
			Altres conceptes	24,00 €
P- 110	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	9,26 €
	BJ46U00R		VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18000 €
			Altres conceptes	5,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 111	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	1,68 €
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,96000 €
			Altres conceptes	0,72 €
P- 112	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	6,30 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	5,10000 €
			Altres conceptes	1,20 €
P- 113	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	8,52 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	6,80000 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 114	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	10,48 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50000 €
			Altres conceptes	1,98 €
P- 115	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	31,06 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	14,06 €
P- 116	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	84,85 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,80000 €
	BBM12603		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82000 €
			Altres conceptes	24,23 €
P- 117	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	159,99 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76570 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,63040 €
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35000 €
			Altres conceptes	71,24 €
P- 118	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	71,43 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76570 €
			Altres conceptes	68,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 119	FQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	225,17 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11UAFX		BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	165,00000 €
			Altres conceptes	50,05 €
P- 120	FQ11UAFZ	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08 DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	286,97 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11UAF1		BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	225,00000 €
			Altres conceptes	51,85 €
P- 121	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	130,87 €
	BQ21U500		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	33,71 €
P- 122	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	109,89 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76570 €
	BQ41UC43		PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01000 €
			Altres conceptes	27,11 €
P- 123	FQAKXX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	5.112,98 €
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	27,13200 €
			Altres conceptes	5.085,85 €
P- 124	FQAKXX02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	3.943,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 125	B069-2A9P	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	54,26400 €
	BQA2-XX02		JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M,	3.080,00000 €
			Altres conceptes	809,49 €
	FQAKXX03		SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	85.800,46 €
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	452,20000 €
P- 126	BQA2-XX03	U	JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT	75.480,00000 €
			Altres conceptes	9.868,26 €
	FQAKXX04		SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	1.450,89 €
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	27,13200 €
	BQA2-XX04		JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1.080,00000 €
P- 127		U	Altres conceptes	343,76 €
	FQAKXX05		SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	1.409,69 €
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	27,13200 €
	BQAK-XX05		JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1.040,00000 €
			Altres conceptes	342,56 €
P- 128	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	191,14 €
	BQC1UINO		APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00000 €
			Altres conceptes	34,14 €
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU ARRENCADA DE SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.	102,10 €
			Altres conceptes	102,10 €
P- 130	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.	13,84 €
			Altres conceptes	13,84 €
P- 131	FR24541X	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25%	0,34 €
			Altres conceptes	0,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 132	FR2B110X	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	1,58 €
			Altres conceptes	1,58 €
P- 133	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA	2,09 €
			Altres conceptes	2,09 €
P- 134	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	7,56 €
			Altres conceptes	7,56 €
P- 135	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES. CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	55,46 €
	B03DU400		TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	33,44200 €
			Altres conceptes	22,02 €
P- 136	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	24,18 €
	BR3PU006		COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	3,70000 €
	BR3PU008		TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	15,52000 €
			Altres conceptes	4,96 €
P- 137	FR43UPPJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3 M. D'ALÇÀRIA, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB GUIX I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	220,65 €
	BR43UPPJ		PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3,5-4 M. D'ALÇÀRIA I 25/30 CM. DE PERÍMETRE.	214,22500 €
			Altres conceptes	6,43 €
P- 138	FR45UQXG	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	179,68 €
	BR45UQXG		ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	174,44900 €
			Altres conceptes	5,23 €
P- 139	FR45UQXI	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	252,15 €
	BR45UQXI		ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	244,80500 €
			Altres conceptes	7,35 €
P- 140	FR47UKP2	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	185,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 141	BR47UKP2	U	KOELREUTERIA PANICULATA DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE ARREL NUA	179,71800 €
			Altres conceptes	5,39 €
	FR47USJ3		SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 25 A 30 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	198,28 €
P- 142	BR47USJ3	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA) DE 25-30 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	192,50000 €
			Altres conceptes	5,78 €
	FR61U002		PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	47,15 €
P- 143	BR3PU004	M2	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	10,80500 €
			Altres conceptes	36,35 €
	FR72U082		HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS	3,01 €
P- 144	BR4UU104	M2	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,65000 €
			Altres conceptes	1,36 €
	FR72U08X		HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS. INCLOU REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY)	2,55 €
P- 145	BR4UU104	U	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,65000 €
			Altres conceptes	0,90 €
	FRZ2U003		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	55,07 €
P- 146	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,80000 €
	B0D31-07P4		LLATA DE FUSTA DE PI	1,77310 €
	BRZ21810		ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	15,03000 €
P- 146	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,38000 €
			Altres conceptes	34,09 €
	FRZUU010		PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	46,26 €
P- 146	BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38000 €
			Altres conceptes	19,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 147	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	14,50 €
	BRZUUB06		BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60CM	12,00000 €
			Altres conceptes	2,50 €
P- 148	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	3,09 €
	BR3PU014		MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,28700 €
	BR3PU016		GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,99000 €
			Altres conceptes	0,81 €
P- 149	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	13,80 €
	BRZUXX01		TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	10,00000 €
			Altres conceptes	3,80 €
P- 150	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEURETAT I SALUT	11.661,49 €
			Sense descomposició	11.661,49 €
P- 151	FSS1U00X	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEURETAT I SALUT	1.500,00 €
			Sense descomposició	1.500,00 €
P- 152	P2143-4RR0	M	ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,62 €
			Altres conceptes	6,62 €
P- 153	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	10,79 €
			Altres conceptes	10,79 €
P- 154	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	10,37 €
			Altres conceptes	10,37 €
P- 155	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ	133,93 €
	B06F2-I05P		FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	121,05500 €
			Altres conceptes	12,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 156	P783-8D30	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPEES	13,23 €
	B7Z0-13F4		EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB Altres conceptes	3,74000 € 9,49 €
P- 157	P811-UX01	M2	ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT HORIZTONTAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOENT ARESTES I ARMAT AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE.	47,04 €
	B8ZA-0P10		MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 6X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 123 G/M2 Altres conceptes	2,85600 € 44,18 €
P- 158	P811-XX01	M3	REBLERT DE MORTER, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 Altres conceptes	148,13 € 148,13 €
P- 159	P8J5-XX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10	146,77 €
	B0G1-UX01		CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES Altres conceptes	132,60000 € 14,17 €
P- 160	P967-UX01	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS TJ8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	34,64 €
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	6,66543 €
	B07L-1PYA		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,10597 €
	B962-IXGB		PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340 Altres conceptes	7,16100 € 20,71 €
P- 161	P967-UX02	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS F8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	34,64 €
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	6,66543 €
	B07L-1PYA		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,10597 €
	B962-IXGB		PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340 Altres conceptes	7,16100 € 20,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 162	P9D1-XX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (A TRENCAJUNTS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6	63,57 €
	B9D0-XX01		LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM	23,76600 €
			Altres conceptes	39,80 €
P- 163	P9D1-XX02	M2	PAVIMENT DE COMBINACIÓ DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS I VENÈCIA LLIS (EN PROPORCIÓ 6:1) TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (S/ESPECEJAMENT ESPECÍFIC DE PLÀNOLS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6	67,39 €
	B9D0-XX01		LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM	19,80500 €
	B9D0-XX11		LLAMBORDÍ VENÈCIA LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT	4,77750 €
			Altres conceptes	42,81 €
P- 164	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.618,74 €
			Altres conceptes	5.618,74 €
P- 165	P9VD-XX01	M	ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8	170,97 €
	B056-06J5		CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,35978 €
	B9C0-0HKK		BEURADA DE COLOR	0,89040 €
	B9V5-UX01		ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS	132,60000 €
			Altres conceptes	37,12 €
P- 166	P9Z6-XX01	M2	NETEJA DE PAVIMENT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS	1,40 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 167	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	435,34 €
	BQ11U77D		BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	390,18000 €
			Altres conceptes	45,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 168	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÔFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNQUES	523,76 €
	BQ11UD7D		BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÔFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNQUES	476,02000 €
			Altres conceptes	47,74 €
P- 169	PQ14-UF11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNQUES.	288,99 €
	BQ13-.F11		BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA.	215,00000 €
			Altres conceptes	73,99 €
P- 170	PQ1Y-XX01	U	COL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ	46,56 €
			Altres conceptes	46,56 €
P- 171	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM	8,51 €
	BR35-21GQ		ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	6,71300 €
			Altres conceptes	1,80 €
P- 172	PR411-XX01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	164,80 €
	BR411-XX01		ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	160,00000 €
			Altres conceptes	4,80 €
P- 173	PR411-XX02	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC	345,05 €
	BR411-XX02		ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC	335,00000 €
			Altres conceptes	10,05 €
P- 174	PR44C-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	80,34 €
	BR44C-XX01		PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	78,00000 €
			Altres conceptes	2,34 €
P- 175	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,53 €
	BR4AI-25IB		BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40000 €
			Altres conceptes	0,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 176	PR4D3-93BQ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,53 €
	BR4D3-25MJ		EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40000 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 177	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,29 €
	BR4G9-UX01		PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,11000 €
			Altres conceptes	0,18 €
P- 178	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	5,26 €
	BR4GH-UX01		PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	5,11000 €
			Altres conceptes	0,15 €
P- 179	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	5,60 €
	BR4J3-UX01		TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	5,44000 €
			Altres conceptes	0,16 €
P- 180	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,39 €
	BR4JG-UX01		VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,20000 €
			Altres conceptes	0,19 €
P- 181	PR4JM-9562	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L	17,71 €
	BR4JM-26I0		WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L	17,19000 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 182	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	12,42 €
	B011-05ME		AIGUA	0,02819 €
	BR32-21DG		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,32814 €
			Altres conceptes	12,06 €
P- 183	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	9,86 €
	B011-05ME		AIGUA	0,02227 €
	BR32-21DG		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,25906 €
			Altres conceptes	9,58 €
P- 184	PR92-XX01	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA (0,50M ENTERRAT A TERRENY I 0,50M VIST), CALAVAT SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 12 CM DE DIÀMETRE CADA 1,5 M, I UNITS AMB CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM. ALÇADA VISTA 50CM, PROFUNDITAT ENTERRATS 50 CM.	24,93 €
	B0X1-XX01		CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM.	1,41750 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

	BR94-H6SI		TRONCS DE FUSTA DE PI TORNEJADA, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB GRAU DE PROTECCIO IV, DE FINS A 2,5 M DE LLARGADA, I DE 8 CM DE DIÀMETRE	1,87500 €
			Altres conceptes	21,64 €

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PTGE VINYA (AMBDUES VORERES)		1,000	1,000	440,000		440,000	C#*D#*E#*F#
2	PASSOS VIANANTS:							
3	C/FLORIT (N)		1,000	1,000	13,000		13,000	C#*D#*E#*F#
4	BAIXADA CAN PUIGGENER (N)		1,000	1,000	30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
5	BAIXADA CAN PUIGGENER (S)		1,000	1,000	46,000		46,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,000	8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,000	7,500		7,500	C#*D#*E#*F#
8	PLAÇA:							
9	ESCENARI		1,000	1,000	32,500		32,500	C#*D#*E#*F#
10	PASSEIG		1,000	1,000	82,000		82,000	C#*D#*E#*F#
12	C/GIBRALTAR (VORERA ARBRADA)		1,000	1,000	53,000		53,000	C#*D#*E#*F#
14	VORERA EXTRA		1,000	1,000	50,000		50,000	C#*D#*E#*F#
16	XARXA REG		1,000	30,000	0,200		6,000	C#*D#*E#*F#
17			1,000	20,000	0,200		4,000	C#*D#*E#*F#
18			1,000	4,000	0,200		0,800	C#*D#*E#*F#
20	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	35,000		35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 807,800

2	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PTGE VINYA (AMBDUES VORERES)		1,000	215,500			215,500	C#*D#*E#*F#
2	PASSOS VIANANTS:							
3	C/FLORIT (N)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	BAIXADA CAN PUIGGENER (N)		1,000	5,600			5,600	C#*D#*E#*F#
5	BAIXADA CAN PUIGGENER (S)		2,000	5,600			11,200	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
8	VORERA EXTRA		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
10	Previsió (a justificar)		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,100

3	F219UXX1	M	ARRENCADA DE VORADA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	C/GIBRALTAR INT.(O)		1,000	45,600			45,600	C#*D#*E#*F#
2	C/GIBRALTAR INT.(E)		1,000	67,800			67,800	C#*D#*E#*F#
4	Previsió (a justificar)		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,400

4	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PTGE VINYA		1,000	27,800			27,800	C#*D#*E#*F#
2	GIR		1,000	20,200			20,200	C#*D#*E#*F#
3	BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	24,800			24,800	C#*D#*E#*F#
4	PUNTUALS A SUBSTITUIR		3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#
5	VORERA EXTRA		1,000	11,500			11,500	C#*D#*E#*F#
6	tabiques graonat escala		7,000	1,000			7,000	C#*D#*E#*F#
7	ROTONDA		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
9	Previsió (a justificar)		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,800

5	F219U00X	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE PECES TIPUS FIOL, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GENERAL		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	VORERA EXTRA		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/FLORIT		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	BAIXADA CAN PUIGGENER (N)		1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	38,800			38,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,900			3,900	C#*D#*E#*F#
7	BAIXADA CAN PUIGGENER (S)		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
8			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
9			2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,600			3,200	C#*D#*E#*F#
11			4,000	0,500			2,000	C#*D#*E#*F#
12			1,000	22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
13			1,000	19,000			19,000	C#*D#*E#*F#
14	PLAÇA		1,000	10,500			10,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

15			2,000	1,800		4,000	14,400	C#*D#*E#*F#
16			1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
17			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
18	C/GIBRALTAR (VORERA ARBRADA):							
19	ESCOCELLS		3,000	7,200			21,600	C#*D#*E#*F#
20			8,000	8,400			67,200	C#*D#*E#*F#
21			1,000	13,700			13,700	C#*D#*E#*F#
22	PAVIMENT CONTACTE VORADA		1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
23			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
24			1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
25			1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
26			1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
27			1,000	8,200			8,200	C#*D#*E#*F#
29	TALLS X DESCOBRIR CLAVEG.EXIST.		2,000	4,600			9,200	C#*D#*E#*F#
30			2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#
31			2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
32			2,000	3,400			6,800	C#*D#*E#*F#
34	TALLS X EXEC.NOU CLAVEGUERAM		2,000	3,800			7,600	C#*D#*E#*F#
35			2,000	7,700			15,400	C#*D#*E#*F#
36			2,000	4,800			9,600	C#*D#*E#*F#
37			2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
39	TALLS X XARXA REG		2,000	30,000			60,000	C#*D#*E#*F#
40			2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#
41			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
42	VORERA EXTRA		1,000	22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
43			1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
44			1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
45			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
46	Previsió (a justificar)		1,000	26,000			26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 576,900

7	F219XXZ1	M	ARRENCADA DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT DE CAUTXU, ENTRE 50 I 100 CM D'AMPLE, AMB MITJANS MANUALS I MECANICS INCLOS EL TRANSPORT DE LES PECES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	61,000			61,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

8	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PTGE VINYA		1,000	1,000	423,000		423,000	C#*D#*E#*F#
2	PASSOS VIANANTS:							

AMIDAMENTS

3	BAIXADA CAN PUIGGENER (S)		1,000	1,000	29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
5	TALLS X DESCOBRIR CLAVEG.EXIST.		1,000	4,600	0,600		2,760	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,200	0,600		2,520	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,400	0,600		1,440	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,400	0,600		2,040	C#*D#*E#*F#
10	TALLS X EXEC.NOU CLAVEGUERAM		1,000	3,800	0,600		2,280	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,700	0,600		4,620	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,800	0,600		2,880	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,600	0,600		0,360	C#*D#*E#*F#
14	VORERA EXTRA		1,000	1,000	13,000		13,000	C#*D#*E#*F#
16	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	25,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 483,900

9	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/GIBRALTAR INTERIOR		1,000	1,000	442,000		442,000	C#*D#*E#*F#
2	PAS VIANANTS C/FLORIT		1,000	1,000	22,000		22,000	C#*D#*E#*F#
3	BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	1,000	98,000		98,000	C#*D#*E#*F#
4	PAS VIANANTS DOBLE		1,000	1,000	18,000		18,000	C#*D#*E#*F#
5	VORERA EXTRA		1,000	1,000	35,000		35,000	C#*D#*E#*F#
7	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	30,000		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 645,000

10	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DESCOBERTA DEL TUB, RETIRADA DEL TUB, TAPAT DE RASA I TAPONAT DE FORAT A TUB GENERAL PRODUCTE DE LA RETIRADA DE RAMALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONNEXIONS EMBORNAL CLAV.GENERAL		1,000	3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,900			3,900	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7			1,000	1,400			1,400	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	7,600			7,600	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,700			7,700	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
13			1,000	4,200			4,200	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					52,600	SUMSUBTOTAL(G1:G15)

TOTAL AMIDAMENT 52,600

12 F219U000 U DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 F213U0X5 U ARRENCADA DE PAPERERES DE QUAELSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F213U001 U ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 F213U006 U ARRENCADA DE FITONS DE QUAELSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

16 F213U003 U ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 F213U010 M ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SORTIDA ESCOLA		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 F213U0X7 U DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

19 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENT MUR BLOC	S	1,000	4,200	0,600	0,600	1,512	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal						1,512	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
4	VORERA EXTRA							
5	fonament mur		1,000	9,600	0,300	0,300	0,864	C#*D#*E#*F#
6	fonament mur jardinera	S	1,000	1,600	0,300	0,300	0,144	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,600	0,300	0,300	0,144	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,300	0,300	0,300	0,117	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,300	0,300	0,300	0,117	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,900	0,300	0,300	0,081	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal						1,467	SUMSUBTOTAL(G3:G10)

TOTAL AMIDAMENT 2,979

20 F214U300 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PTGE VINYA (MUR BLOC)	S	1,000	0,800	0,600	0,200	0,096	C#*D#*E#*F#
2	PLAÇA (MUR BLOC + PEDRA)		1,000	4,200	0,700	0,600	1,764	C#*D#*E#*F#
3	VORERA EXTRA							
4	mur		1,000	9,600	1,000	0,200	1,920	C#*D#*E#*F#
5	jardinera		1,000	1,600	1,200	0,200	0,384	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,600	1,700	0,200	0,544	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,300	1,200	0,200	0,312	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,300	1,700	0,200	0,442	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,900	1,200	0,200	0,216	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal						5,678	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

5,678

21

F210U010

M

CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

22

P2143-4RR0

M

ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBAIX SAULÓ PLAÇA:							
2	ÀMBIT NOUS JOCS		1,000	1,000	219,000	0,400	87,600	C#*D#*E#*F#
3	RESTA PLAÇA		1,000	1,000	538,000	0,100	53,800	C#*D#*E#*F#
5	REBAIX PARTERRES:							
6	NORD PLAÇA		1,000	1,000	2,500	0,200	0,500	C#*D#*E#*F#
8	ROTONDA		1,000	1,000	15,000	0,800	12,000	C#*D#*E#*F#
9	nou perfil parterra		1,000	1,000	5,000	0,500	2,500	C#*D#*E#*F#
11	VORERA EXTRA - previsió		1,000	1,000	25,000	0,500	12,500	C#*D#*E#*F#
12			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
13	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	100,000	0,200	20,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		188,900				

2	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	=END.VORERES		1,000	1,000	807,800		807,800	C#*D#*E#*F#
2	=END.PAV.BITUMINÓS		1,000	1,000	483,900		483,900	C#*D#*E#*F#
3	ROTONDA		1,000	1,000	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

					TOTAL AMIDAMENT	1.306,700			
3	F226U600	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	400,000	0,100	40,000	C#*D#*E#*F#	
					TOTAL AMIDAMENT	40,000			
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	400,000	0,100	40,000	C#*D#*E#*F#	
					TOTAL AMIDAMENT	40,000			
5	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	CONNEXIONS EMBORNAL CLAV.GENERAL	S	1,000	3,400	1,000	3,500	11,900	C#*D#*E#*F#	
2	(S'ANUL.LEN)		1,000	4,400	1,000	3,500	15,400	C#*D#*E#*F#	
3			1,000	3,900	1,000	3,500	13,650	C#*D#*E#*F#	
4			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#	
5			1,000	1,300	1,000	3,500	4,550	C#*D#*E#*F#	
6			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#	
7			1,000	1,400	1,000	3,500	4,900	C#*D#*E#*F#	
8			1,000	2,500	1,000	3,500	8,750	C#*D#*E#*F#	
9			1,000	1,000	1,000	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#	
10			1,000	7,600	1,000	3,500	26,600	C#*D#*E#*F#	
11			1,000	7,700	1,000	3,500	26,950	C#*D#*E#*F#	
12			1,000	4,600	1,000	3,500	16,100	C#*D#*E#*F#	
13			1,000	4,200	1,000	3,500	14,700	C#*D#*E#*F#	
14			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#	
15			1,000	3,400	1,000	3,500	11,900	C#*D#*E#*F#	
16	Subtotal							184,100	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	NOVES CONNEXIONS A NOUS EMBORNALS			1,000	4,600	1,000	3,000	13,800	C#*D#*E#*F#
19				1,000	3,700	1,000	3,000	11,100	C#*D#*E#*F#
20				1,000	3,600	1,000	2,500	9,000	C#*D#*E#*F#
21				1,000	1,700	1,000	3,000	5,100	C#*D#*E#*F#
22				1,000	2,100	1,000	3,300	6,930	C#*D#*E#*F#
23				1,000	1,800	1,000	3,300	5,940	C#*D#*E#*F#
24				1,000	6,400	1,000	3,500	22,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

25			1,000	3,800	1,000	4,000	15,200	C#*D#*E#*F#
26			1,000	7,700	1,000	3,500	26,950	C#*D#*E#*F#
27			1,000	4,800	1,000	3,000	14,400	C#*D#*E#*F#
28			1,000	0,600	1,000	3,000	1,800	C#*D#*E#*F#
29			1,000	0,500	1,000	1,000	0,500	C#*D#*E#*F#
30			1,000	0,700	1,000	1,000	0,700	C#*D#*E#*F#
31	Subtotal	S					133,820	SUMSUBTOTAL(G17:G30)

TOTAL AMIDAMENT 317,920

6 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONNEXIONS EMBORNAL CLAV.GENERAL		1,000	3,400	1,000	3,500	11,900	C#*D#*E#*F#
2	(S'ANUL.LEN)		1,000	4,400	1,000	3,500	15,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,900	1,000	3,500	13,650	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,300	1,000	3,500	4,550	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,400	1,000	3,500	4,900	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,500	1,000	3,500	8,750	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,000	1,000	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
10			1,000	7,600	1,000	3,500	26,600	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,700	1,000	3,500	26,950	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,600	1,000	3,500	16,100	C#*D#*E#*F#
13			1,000	4,200	1,000	3,500	14,700	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,400	1,000	3,500	11,900	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					184,100	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	NOVES CONNEXIONS A NOUS EMBORNALS		1,000	4,600	1,000	2,800	12,880	C#*D#*E#*F#
19			1,000	3,700	1,000	2,800	10,360	C#*D#*E#*F#
20			1,000	3,600	1,000	2,300	8,280	C#*D#*E#*F#
21			1,000	1,700	1,000	2,800	4,760	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,100	1,000	3,100	6,510	C#*D#*E#*F#
23			1,000	1,800	1,000	3,100	5,580	C#*D#*E#*F#
24			1,000	6,400	1,000	3,300	21,120	C#*D#*E#*F#
25			1,000	3,800	1,000	3,800	14,440	C#*D#*E#*F#
26			1,000	7,700	1,000	3,300	25,410	C#*D#*E#*F#
27			1,000	4,800	1,000	2,800	13,440	C#*D#*E#*F#
28			1,000	0,600	1,000	2,800	1,680	C#*D#*E#*F#
29	Subtotal	S					124,460	SUMSUBTOTAL(G17:G28)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

308,560

7

F221URUN

M3

INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÈS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	1,000	30,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

30,000

OBRA

01

PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA

CAPÍTOL

03

SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,000

2

FDD1U050

M

SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		7,000	1,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,000

3

FDD1U247

U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,000

4

FD75UC03

U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DE NOU EMBORNAL A TUB		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	DE NOU EMBORNAL A POU		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

13,000

AMIDAMENTS

5	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOVES CONNEXIONS A NOUS EMBORNALS		1,000	4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,400			6,400	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
9			1,000	7,700			7,700	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,700			0,700	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					42,000	SUMSUBTOTAL(G1:G13)

TOTAL AMIDAMENT 42,000

7	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILE EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPITOL 04 VIALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER (CENTRAL)		1,000	1,000	6,000		6,000	C#*D#*E#*F#
---	---	--	-------	-------	-------	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F965U0T5 M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAS VIANANTS C/FLORIT (O)		1,000	10,300			10,300	C#*D#*E#*F#
2	PAS VIANANTS C/FLORIT (E)		1,000	0,300			0,300	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	10,500			10,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#
7	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER (CENTRE)		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
8	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER (O)		2,000	5,600			11,200	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
11			1,000	12,200			12,200	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
13	C/GIBRALTAR INTERIOR (E)		1,000	4,200			4,200	C#*D#*E#*F#
14			1,000	57,000			57,000	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
16			1,000	6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
17	C/GIBRALTAR INTERIOR (O)		1,000	5,200			5,200	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,400			1,400	C#*D#*E#*F#
19			1,000	29,700			29,700	C#*D#*E#*F#
20			1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
21			1,000	2,900			2,900	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
23	VORERA EXTRA		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
24			1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
26	Previsió (a justificar)		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,100

3 F966UCT5 M

VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RADI 1M		1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
2	RADI 2M		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	RADI 40M		1,000	32,000			32,000	C#*D#*E#*F#
4	RADI 6 M (VORERA EXTRA)		1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,300

4	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAS VIANANTS C/FLORIT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	C/GIBRALTAR INTERIOR		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAS VIANANTS C/FLORIT		1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,100			5,100	C#*D#*E#*F#
4	BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	31,500			31,500	C#*D#*E#*F#
5	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
6	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER (DOBLE)		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,700			0,700	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
11	VORERA EXTRA		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
12			1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
13			1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
14			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
15	Previsió (a justificar)		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,200

6	P967-UX01	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS TJ8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE PASSATGE VINYA		1,000	157,000			157,000	C#*D#*E#*F#
2	SUBSTITUCIONS PUNTUALS		3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#
3	ROTONDA		1,000	19,500			19,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	Previsió (a justificar)		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------	--	-------	-------	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 186,000

7	P967-UX02	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS F8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACCÉS PLAÇA (S)		1,000	6,800			6,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,800

8	F9D1UX01	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 20 CM D'AMPLE.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/GIBRALTAR INTERIOR		1,000	3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
2			4,000	4,200			16,800	C#*D#*E#*F#
3			2,000	5,600			11,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
5			1,000	8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
6			1,000	13,400			13,400	C#*D#*E#*F#
8	PARTERRE TRIANGULAR		1,000	10,400			10,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,700

9	F9D1UX02	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 10 CM D'AMPLE.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VORES ESCOCELLS:							
2	ESCENARI		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
3	PASSEIG C.GIBRALTAR INT.		6,000	1,800			10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

10	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PANOT		1,000	1,000	381,100		381,100	C#*D#*E#*F#
2	LLABORDÍ VERMELL		1,000	1,000	134,300		134,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	LLAMBORDÍ VERMELL+VENÈCIA		1,000	1,000	617,000		617,000	C#*D#*E#*F#
5	XARXA REG		1,000	30,000	0,200		6,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	20,000	0,200		4,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,000	0,200		0,800	C#*D#*E#*F#
9	VORERA EXTRA							
10	base graonat		1,000	1,000	22,000		22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.165,200

12	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	4 PASTILLES		1,000	1,000	303,000		303,000	C#*D#*E#*F#
3	XARXA REG		1,000	30,000	0,200		6,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					309,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	BOTONS:							
7	PAS VIANANTS C/FLORIT		2,000	0,600	6,500		7,800	C#*D#*E#*F#
8	PAS VIANANTS SIMPLE BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	0,600	6,000		3,600	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,600	4,500		2,700	C#*D#*E#*F#
10	PAS VIANANTS DOBLE BAIXADA CAN PUIGGENER		2,000	0,600	6,500		7,800	C#*D#*E#*F#
11			2,000	0,600	4,000		4,800	C#*D#*E#*F#
12	PAS VIANANTS VORERA ARBRADA		1,000	1,200	2,100		2,520	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					29,220	SUMSUBTOTAL(G5:G12)
15	RATLLES:							
16	PAS VIANANTS C/FLORIT		1,000	0,800	0,700		0,560	C#*D#*E#*F#
17			1,000	0,800	4,600		3,680	C#*D#*E#*F#
18	PAS VIANANTS SIMPLE BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	0,800	1,400		1,120	C#*D#*E#*F#
19			1,000	0,800	5,900		4,720	C#*D#*E#*F#
20	PAS VIANANTS DOBLE BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	0,800	3,300		2,640	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,800	2,700		2,160	C#*D#*E#*F#
22			1,000	0,800	2,500		2,000	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					16,880	SUMSUBTOTAL(G14:G22)
25	VORERA EXTRA		1,000	1,000	26,000		26,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

14

P9D1-XX01

M2

PAVIMENT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (A TRENCAJUNTS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LLAMBORDÍ VERMELL		1,000	1,000	30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,000	5,300		21,200	C#*D#*E#*F#
3			3,000	1,000	7,200		21,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,000	2,700		2,700	C#*D#*E#*F#
6	XARXA REG		1,000	20,000	0,200		4,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,000	0,200		0,800	C#*D#*E#*F#
9	VORERA EXTRA		1,000	1,000	24,000		24,000	C#*D#*E#*F#
10	ROTONDA		1,000	1,000	15,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
12	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

119,300

15

P9D1-XX02

M2

PAVIMENT DE COMBINACIÓ DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS I VENÈCIA LLIS (EN PROPORCIÓ 6:1) TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (S/ESPECEJAMENT ESPECÍFIC DE PLÀNOLS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARREJA LLAMBORDÍ		1,000	1,000	617,000		617,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

617,000

16

F9H1U105

M2

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/GIBRALTAR INTERIOR		1,000	1,000	442,000		442,000	C#*D#*E#*F#
2	PAS VIANANTS C/FLORIT		1,000	1,000	22,000		22,000	C#*D#*E#*F#
3	BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	1,000	98,000		98,000	C#*D#*E#*F#
4	PAS VIANANTS DOBLE		1,000	1,000	18,000		18,000	C#*D#*E#*F#
5	VORERA EXTRA		1,000	1,000	35,000		35,000	C#*D#*E#*F#
7	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	30,000		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

645,000

17

F9H1X001

M2

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 12CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ELEVACIONS PASOS VIANANTS:							
2	C/FLORIT		1,000	1,000	38,000		38,000	C#*D#*E#*F#
3	BAIXADA CAN PUIGGENER (SIMPLE)		1,000	1,000	78,000		78,000	C#*D#*E#*F#
4	BAIXADA CAN PUIGGENER (DOBLE)		1,000	1,000	58,000		58,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,000	17,000		17,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6	Subtotal	S					191,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT							191,000	
18	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
19	F991UXX1	U	ESCOCELL QUADRAT 1,80 X 1,80 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
20	F991UXX2	U	ESCOCELL RECTANGULAR 1,80 X 2,40 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	
21	F991UXX3	U	ESCOCELL RECTANGULAR 2,40 X 4,60 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
22	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
23	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL.LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Previsió (a justificar)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

AMIDAMENTS

24	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES
----	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESTA PLAÇA		1,000	1,000	538,000	0,100	53,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,800

25	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOLOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.
----	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT NOUS JOCS		1,000	1,000	219,000	0,400	87,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,600

26	F9V2UX01	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			120,000	0,600			72,000	C#*D#*E#*F#
3	10% talls i mermes	P	10,000				7,200	PERORIGEN(G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 79,200

27	F9V2UX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		10,000	1,200			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	05	OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENT NOU MUR		1,000	60,000	0,600	0,600	21,600	C#*D#*E#*F#
2	FONAMENT NOU MUR ESCENARI		1,000	13,000	0,600	0,500	3,900	C#*D#*E#*F#
3	FONAMENT VORADA JARDÍ ROTONDA		1,000	19,500	0,200	0,200	0,780	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	VOLUM TRIANGULAR VORERA EXTRA		1,000	1,000	2,400	0,600	1,440	C#*D#*E#*F#
5			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,720

2	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENT NOU MUR		1,000	60,000	0,600		36,000	C#*D#*E#*F#
2	FONAMENT NOU MUR ESCENARI		1,000	13,000	0,600		7,800	C#*D#*E#*F#
3	FONAMENT VOLUM TRIANGULAR (VORERA EXTRA)		1,000	1,000	2,400		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,200

3	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENT NOU MUR		1,000	60,000	0,600	0,400	14,400	C#*D#*E#*F#
2	FONAMENT NOU MUR ESCENARI		1,000	13,000	0,600	0,400	3,120	C#*D#*E#*F#
3	FONAMENT VOLUM TRIANGULAR (VORERA EXTRA)		1,000	1,000	2,400	0,400	0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,480

4	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ESPERES D.12 (2 UT L=1M C/20 = 4,6KG/M)							
3	TOTAL KG/M = 11,1 * 1,05 = 11,6 KG/M							
5	FONAMENT NOU MUR		1,000	60,000		11,600	696,000	C#*D#*E#*F#
6	FONAMENT NOU MUR ESCENARI		1,000	13,000		11,600	150,800	C#*D#*E#*F#
7	FONAMENT VOLUM TRIANGULAR (VORERA EXTRA)		2,500	3,000		11,600	87,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 933,800

5	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB Taulers de fusta o plafons metàl·lics, a una sola cara, per a rases i pous de fonaments, segons plànols.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

6	E618V001	M2	MURS DE BLOC DE MORTER MASSISSATS, PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT, ARMAT AMB BARRES CORRUGADES D.12MM CADA 20CM AMB ACER B500S I MASSISSATS AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOU MUR:							
2	TRAM 1		2,000	16,600	0,600		19,920	C#*D#*E#*F#
3	TRAM 2		2,000	24,600	1,000		49,200	C#*D#*E#*F#
4	TRAM 3		2,000	18,800	1,000		37,600	C#*D#*E#*F#
6	MUR ESCENARI		2,000	13,000	0,600		15,600	C#*D#*E#*F#
8	MURS VOLUM TRIANGULAR (VORERA EXTRA)		1,000	2,500	1,900		4,750	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,500	1,700		4,250	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000	1,700		1,700	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,600	1,900	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13	PREVISIÓ TRAVES C.5M		9,000	0,500	1,000		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,520

7	E618UX01	UT	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, ALTURA 2M, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	P811-XX01	M3	REBLERT DE MORTER, AMB MORTER DE CIMENT 1:6					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOU MUR:							
2	TRAM 1		1,000	16,600	0,600	0,100	0,996	C#*D#*E#*F#
3	TRAM 2		1,000	24,600	1,000	0,100	2,460	C#*D#*E#*F#
4	TRAM 3		1,000	18,800	1,000	0,100	1,880	C#*D#*E#*F#
6	MUR ESCENARI		1,000	13,000	0,600	0,100	0,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,116

9	F543XX01	M2	REVESTIMENT DE PEDRA LICORELLA, SENSE POLIR, DE 3 CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 I LA JUNTA NETA					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOU MUR:							
2	TRAM 1 - vorera		1,000	1,000	9,200		9,200	C#*D#*E#*F#
3	TRAM 1 - trasdós		1,000	1,000	8,700		8,700	C#*D#*E#*F#
4	TRAM 2 - vorera		1,000	1,000	21,200		21,200	C#*D#*E#*F#
5	TRAM 2 - trasdós		1,000	1,000	17,000		17,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6	TRAM 3 - vorera		1,000	1,000	13,600		13,600	C#*D#*E#*F#
7	TRAM 3 - trasdós		1,000	1,000	10,800		10,800	C#*D#*E#*F#
8	TESTERS		2,000	0,600	0,600		0,720	C#*D#*E#*F#
10	MUR ESCENARI		1,000	13,000	0,500		6,500	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,600	0,500	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,720

10 P8J5-XX01 M CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOU MUR		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2	MUR ESCENARI		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

11 P9VD-XX01 M ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FD5AUD16 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOU MUR							
2	TRAM 2		1,000	24,100			24,100	C#*D#*E#*F#
3	TRAM 3		1,000	18,800			18,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,900

13 E618XX01 M2 FORMACIÓ DE SOSTRE AMB BASE D'ENCADELLAT CERÀMIC AMB SUPERMAÓ DE 100CM DE LLARGADA COM A ENCOFRAT PERDUT, I LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL HA-25/B/20/XC1, ARMAT AMB PARRILLA DE BARRES D'ACER CORRUGAT I CÈRCOL DE VORA D.12MM, AMB UNA QUANTIA DE 20 KG/M2. INCLOU ENCOFRATS LATERALS I APUNTALAMENTS NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VORERA EXTRA - VOLUM TRIANGULAR		1,000	1,000	2,400	1,500	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

14 P783-8D30 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	VORERA EXTRA - VOLUM TRIANGULAR		1,000	2,900	0,900		2,610	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,150	1,050		3,308	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	2,400		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,318

15 P811-UX01 M2 ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT HORITZONTAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOENT ARESTES I ARMAT AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VORERA EXTRA - VOLUM TRIANGULAR		1,000	2,900	0,900		2,610	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,150	1,050		3,308	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	2,400		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,318

16 F9E1XX01 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL, A BASE DE PECES DE PANOT LLIS GRIS DE 20X20X4 CM, COL.LOCAT AMB CIMENT COLA FLEXIBLE. INCLOU REJUNTATS, TALLS, MERMES, I NETEJA FINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000	6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 06 BARANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FB12UX01	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER: 1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM. 2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRÈNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL 3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRÈNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	17,700			17,700	C#*D#*E#*F#
3	Previsió VORERA EXTRA		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,700

AMIDAMENTS

2	FB12ARX1	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió - Escala vorera en cantonada		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 07 XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)							
2	Sector degoteig arbustiva 2		1,000	250,000			250,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector degoteig arbustiva 1		1,000	360,000			360,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector degoteig anells arbrat		29,000	2,000			58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 668,000

2	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAT:							
2	D.32 àmbit vorera ampla		1,000	30,200			30,200	C#*D#*E#*F#
3	D.32 àmbit plaça		1,000	206,500			206,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	13,500			13,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
7	Previsió (a justificar)		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
9	ARBUSTIVES							
10	D.32		1,000	64,200			64,200	C#*D#*E#*F#
11			1,000	34,800			34,800	C#*D#*E#*F#
12			1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 391,700

3	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAT:							
2	D.32 àmbit vorera ampla		1,000	30,200			30,200	C#*D#*E#*F#
3	D.32 àmbit plaça		1,000	206,500			206,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	13,500			13,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
7	Previsió (a justificar)		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
9	ARBUSTIVES							
10	D.32		1,000	64,200			64,200	C#*D#*E#*F#
11			1,000	34,800			34,800	C#*D#*E#*F#
12			1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 391,700

7	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ANELLS DEGOTERS		2,000	29,000			58,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					58,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
4	D32 SOTA PANOT							
5	vorera ampla		1,000	30,800			30,800	C#*D#*E#*F#
6	passeig llambordins		1,000	46,000			46,000	C#*D#*E#*F#
7	escenari		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8	pas sota murs		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					100,800	SUMSUBTOTAL(G3:G8)

TOTAL AMIDAMENT 158,800

AMIDAMENTS

8	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAT		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

9	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)							
2	Sector degoteig arbustiva 2		1,000	250,000			250,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector degoteig arbustiva 1		1,000	360,000			360,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,000

10	FJ45USPY	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	FJ45US0Q	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

13	FJ10UX01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT, EN ROTONDA. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'					
----	----------	---	-----------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 08 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FR11UARA U ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU ARRENCADA DE SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	morera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	rubinia		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FR11UARB M2 ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ROTONDA		1,000	1,000	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBAIX PER RASA A CENTRE PLAÇA		2,000	17,000	2,000	1,400	95,200	C#*D#*E#*F#
2	REBAIX PER PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
3	arbre vorera ampla		1,000	2,400	1,800	1,300	5,616	C#*D#*E#*F#
4	passeig		3,000	2,600	1,400	1,300	14,196	C#*D#*E#*F#
5	escenari		2,000	2,000	2,000	1,300	10,400	C#*D#*E#*F#
6	arbres nous parterres		16,000	1,000	3,000	1,300	62,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,812

4 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50%							
2	REBAIX PER RASA A CENTRE PLAÇA		1,000	17,000	2,000	1,200	40,800	C#*D#*E#*F#
3	REBAIX PER PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
4	arbre vorera ampla		0,500	2,400	1,800	1,200	2,592	C#*D#*E#*F#
5	passeig		1,500	2,600	1,400	1,200	6,552	C#*D#*E#*F#
6	escenari		1,000	2,000	2,000	1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
7	arbres nous parterres		8,000	1,000	3,000	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

8			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 83,544

5	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASA A CENTRE PLAÇA		2,000	17,000	2,000	0,100	6,800	C#*D#*E#*F#
2	PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
3	arbre vorera ampla		1,000	2,400	1,800	0,100	0,432	C#*D#*E#*F#
4	passeig		3,000	2,600	1,400	0,100	1,092	C#*D#*E#*F#
5	escenari		2,000	2,000	2,000	0,100	0,800	C#*D#*E#*F#
6	arbres nous parterres		16,000	1,000	3,000	0,100	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,924

6	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50%							
2	REBAIX PER RASA A CENTRE PLAÇA		1,000	17,000	2,000	1,200	40,800	C#*D#*E#*F#
3	REBAIX PER PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
4	arbre vorera ampla		0,500	2,400	1,800	1,200	2,592	C#*D#*E#*F#
5	passeig		1,500	2,600	1,400	1,200	6,552	C#*D#*E#*F#
6	escenari		1,000	2,000	2,000	1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
7	arbres nous parterres		8,000	1,000	3,000	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
8			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,544

7	FR3PUSET	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50%							
2	REBAIX PER RASA A CENTRE PLAÇA		1,000	17,000	2,000	1,200	40,800	C#*D#*E#*F#
3	REBAIX PER PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
4	arbre vorera ampla		0,500	2,400	1,800	1,200	2,592	C#*D#*E#*F#
5	passeig		1,500	2,600	1,400	1,200	6,552	C#*D#*E#*F#
6	escenari		1,000	2,000	2,000	1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
7	arbres nous parterres		8,000	1,000	3,000	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
8			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,544

AMIDAMENTS

8	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50%							
2	REBAIX PER RASA A CENTRE PLAÇA		1,000	17,000	2,000	1,200	40,800	C#*D#*E#*F#
3	REBAIX PER PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
4	arbre vorera ampla		0,500	2,400	1,800	1,200	2,592	C#*D#*E#*F#
5	passeig		1,500	2,600	1,400	1,200	6,552	C#*D#*E#*F#
6	escenari		1,000	2,000	2,000	1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
7	arbres nous parterres		8,000	1,000	3,000	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
8			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
10	30% esponjament	P	30,000				25,063	PERORIGEN(G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 108,607

9	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS ARBRES EXIST. O NOUS		3,000	1,800	1,800		9,720	C#*D#*E#*F#
2			8,000	2,400	1,800		34,560	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,600	2,250		10,350	C#*D#*E#*F#
4			8,000	2,600	1,400		29,120	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
7	PARTERRES EXIST.		1,000	1,000	605,000		605,000	C#*D#*E#*F#
8	PARTERRES NOUS		1,000	1,000	146,000		146,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 842,750

10	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS ARBRES EXIST. O NOUS		3,000	1,800	1,800	0,150	1,458	C#*D#*E#*F#
2			8,000	2,400	1,800	0,150	5,184	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,600	2,250	0,150	1,553	C#*D#*E#*F#
4			8,000	2,600	1,400	0,150	4,368	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	2,000	0,150	1,200	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					13,763	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	PARTERRES EXIST.		1,000	1,000	605,000	0,150	90,750	C#*D#*E#*F#
9	PARTERRES NOUS		1,000	1,000	146,000	0,150	21,900	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10	Subtotal	S					112,650	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
12	PARTERRE TRIANGULAR		1,000	1,000	24,000	0,100	2,400	C#*D#*E#*F#
13	PARTERRE NOU MUR		1,000	1,000	230,000	0,100	23,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					25,400	SUMSUBTOTAL(G11:G13)
16	Previsió (a justificar x suplement esocells)		1,000	1,000	1,000	0,750	0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,563

11 PR3C-8ZQP M2 ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS ARBRES EXIST. O NOUS		3,000	1,800	1,800	0,150	1,458	C#*D#*E#*F#
2			8,000	2,400	1,800	0,150	5,184	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,600	2,250	0,150	1,553	C#*D#*E#*F#
4			8,000	2,600	1,400	0,150	4,368	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	2,000	0,150	1,200	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					13,763	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	PARTERRES EXIST.		1,000	1,000	605,000	0,150	90,750	C#*D#*E#*F#
9	PARTERRES NOUS		1,000	1,000	146,000	0,150	21,900	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					112,650	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
13	Previsió (a justificar x suplement esocells)		1,000	1,000	1,000	0,750	0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,163

12 FR61U002 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

13 FRZ2U003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

14 FRZUU010 U PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
15	FR45UQXG	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,000
16	FR45UQXI	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
17	FR43UPPJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3 M. D'ALÇÀRIA, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB GUIX I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								5,000
18	PR411-XX01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,000
19	PR411-XX02	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
20	FR47UKP2	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								13,000
21	PR44C-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS NOUS							
2	Vorera ampla		1,000	8,400			8,400	C#*D#*E#*F#
3	Passeig superior		1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
4	Escenari		2,000	8,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,200

23	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS ARBRES EXIST. O NOUS		3,000	1,800	1,800		9,720	C#*D#*E#*F#
2			8,000	2,400	1,800		34,560	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,600	2,250		10,350	C#*D#*E#*F#
4			8,000	2,600	1,400		29,120	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					91,750	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 91,750

24	FRZUXX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRES NOUS		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

25	PR4JM-9562	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			84,000				84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

26	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			67,000				67,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							67,000
27	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			87,000				87,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							87,000
28	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			100,000				100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000
29	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			66,000				66,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							66,000
30	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			40,000				40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000
31	PR4D3-93BQ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			16,000				16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000
32	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			40,000				40,000 C#*D#*E#*F#
2			16,000				16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,000
33	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			84,000				84,000	C#*D#*E#*F#
2			67,000				67,000	C#*D#*E#*F#
3			87,000				87,000	C#*D#*E#*F#
4			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
5			66,000				66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 404,000

34	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE TRIANGULAR		1,000	1,000	24,000		24,000	C#*D#*E#*F#
2	PARTERRE NOU MUR		1,000	1,000	230,000		230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,000

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	09	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

4	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6	PQ14-UF11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	previsió (a justificar)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7	PR92-XX01	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA (0,50M ENTERRAT A TERRENY I 0,50M VIST), CALAVAT SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 12 CM DE DIÀMETRE CADA 1,5 M, I UNITS AMB CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM. ALÇADA VISTA 50CM, PROFUNDITAT ENTERRATS 50 CM.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	42,000			42,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

8	FQAKXX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	FQAKXX02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10	FQAKXX03	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	FQAKXX04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	FQAKXX05	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 10 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

3	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REUBICACIÓ SENYALITZACIÓ DESMUNTADA		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió (a justificar)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSOS VIANANTS:							
2	C/FLORIT		5,000	6,300			31,500	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
4	BAIXADA CAN PUIGGENER (E)		8,000	7,500			60,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
6	BAIXADA CAN PUIGGENER (O)		7,000	6,300			44,100	C#*D#*E#*F#
7			4,000	1,500			6,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	3,800			11,400	C#*D#*E#*F#
9			3,000	1,100			3,300	C#*D#*E#*F#
11	Previsió (a justificar)		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,300

AMIDAMENTS

8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BUS		2,000	1,000	1,500		3,000	C#*D#*E#*F#
2	CID		2,000	1,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
3	TRIANGLE CEDIU PAS		5,000	1,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
4	FLETXES VIARI		5,000	1,000	4,000		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	11	SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORIZADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	12	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	13	GESTIÓ RESIDUS
SUBCAPÍTOL	01	CLASSIFICACIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 02 03 (plàstics)	S	10,820				10,820	C#*D#*E#*F#
2	CER 15 01 01 (paper)		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
3	CER 17 02 01 (fusta)		24,350				24,350	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal						41,670	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	CER 17 09 04 (barreja)	S						
7	Bandes reductores cautxú		1,000	61,000	0,600	0,100	3,660	C#*D#*E#*F#
8	Embornals		17,000	0,500	0,500	0,500	2,125	C#*D#*E#*F#
9							5,785	SUMSUBTOTAL(G5:G8)
11	CER 17 04 07 (ferro i acer)	S						
12	fitons		32,000	0,900	0,300		8,640	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal						8,640	SUMSUBTOTAL(G10:G12)
15	35% esponjament		35,000				19,633	PERORIGEN(G1:G14,C15)

TOTAL AMIDAMENT 75,728

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	13	GESTIÓ RESIDUS
SUBCAPÍTOL	02	TRANSPORT A ABOCADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 04 07 (ferro i acer)	S	0,338				0,338	C#*D#*E#*F#
2	CER 17 02 03 (plàstics)		0,338				0,338	C#*D#*E#*F#
3	CER 17 09 04 (barrejats)		2,701				2,701	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal						3,377	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	ENDERROC	T						
7	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)	S						
8	Fresat		1,000	1,000	645,000	0,060	38,700	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal						38,700	SUMSUBTOTAL(G5:G8)
11	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
12	Paviment mescla bitum.		1,000	1,000	483,900	0,200	96,780	C#*D#*E#*F#
14	CER 17 09 04 (barreja)	S						
15	Paviment panot+base		1,000	1,000	807,800	0,200	161,560	C#*D#*E#*F#
16	Vorada i rigola		1,000	294,100	0,400	0,200	23,528	C#*D#*E#*F#
17	Vorada		1,000	119,400	0,200	0,200	4,776	C#*D#*E#*F#
18	Vorada jardí		1,000	125,800	0,200	0,200	5,032	C#*D#*E#*F#
19	Escocells	S	17,000	4,000	0,100	0,200	1,360	C#*D#*E#*F#
21	CER 17 09 04 (barreja)							
22	Bandes reductores cautxú		1,000	61,000	0,600	0,100	3,660	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

23	Claveguera existent		1,000	52,600	0,030		1,578	C#*D#*E#*F#
24	Embornals		17,000	0,500	0,500	0,500	2,125	C#*D#*E#*F#
25	Arqueta		2,000	0,600	0,600	0,600	0,432	C#*D#*E#*F#
26	Estructura maó		1,000	1,000	1,000	5,678	5,678	C#*D#*E#*F#
27	Esglaó		1,000	2,000	0,500	0,500	0,500	C#*D#*E#*F#
28		S					307,009	SUMSUBTOTAL(G10:G27)
30	CER 17 01 01 (formigó)		1,000	1,000	1,000	2,979	2,979	C#*D#*E#*F#
32	CER 17 04 07 (metalls)							
33	fitons		32,000	0,900	0,300		8,640	C#*D#*E#*F#
34	barana		1,000	6,000	1,000	0,040	0,240	C#*D#*E#*F#
35	senyals		14,000	2,000	0,050		1,400	C#*D#*E#*F#
37	35% esponjament	P	35,000				126,821	PERORIGEN(G1:G36,C37)
TOTAL AMIDAMENT							489,166	

2 P2R3-HIH M3

TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAIXA PAVIMENT		1,000	1,000	1,000	188,900	188,900	C#*D#*E#*F#
3	SANEJAMENT:	T						
4	EXCAV. RASA TERRES DEIXADES VORA		1,000	1,000	1,000	317,920	317,920	C#*D#*E#*F#
5	REBLERT RASA TERRES DEIXADES VORA		-1,000	1,000	1,000	308,560	-308,560	C#*D#*E#*F#
7	EXCAV. RASES I POUS abocador		1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
8	(obra)		1,000	1,000	1,000	27,720	27,720	C#*D#*E#*F#
9	(jardineria)		1,000	1,000	1,000	187,812	187,812	C#*D#*E#*F#
10	REBLERTS (jardineria)		-1,000	1,000	1,000	83,544	-83,544	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					335,248	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
14	30% esponjament	P	30,000				100,574	PERORIGEN(G1:G13,C14)
TOTAL AMIDAMENT							435,822	

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	13	GESTIÓ RESIDUS
SUBCAPÍTOL	03	GESTIÓ DE RESIDUS GESTORS AUTORIZATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 04 07 (ferro i acer)	S	0,338				0,338	C#*D#*E#*F#
2	CER 17 02 03 (plàstics)		0,338				0,338	C#*D#*E#*F#
3	CER 17 09 04 (barrejats)		2,701				2,701	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal						3,377	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
7	CER 17 09 04 (barreja)	S						
8	Paviment panot		1,000	1,000	807,800	0,200	161,560	C#*D#*E#*F#
9	Vorada i rigola		1,000	294,100	0,400	0,200	23,528	C#*D#*E#*F#
10	Vorada		1,000	119,400	0,200	0,200	4,776	C#*D#*E#*F#
11	Vorada jardí		1,000	125,800	0,200	0,200	5,032	C#*D#*E#*F#
12	Escocells		17,000	4,000	0,100	0,200	1,360	C#*D#*E#*F#
14	CER 17 09 04 (barreja)							
15	Bandes reductores cautxú		1,000	61,000	0,600	0,100	3,660	C#*D#*E#*F#
16	Claveguera existent		1,000	52,600	0,030		1,578	C#*D#*E#*F#
17	Embornals		17,000	0,500	0,500	0,500	2,125	C#*D#*E#*F#
18	Arqueta		2,000	0,600	0,600	0,600	0,432	C#*D#*E#*F#
19	Estructura maó		1,000	1,000	1,000	1,860	1,860	C#*D#*E#*F#
20	Esglaó		1,000	2,000	0,500	0,500	0,500	C#*D#*E#*F#
21							206,411	SUMSUBTOTAL(G5:G20)

TOTAL AMIDAMENT 209,788

2 F2R7LP1 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAIXA PAVIMENT	T	1,000	1,000	1,000	188,900	188,900	C#*D#*E#*F#
3	SANEJAMENT:							
4	EXCAV. RASA TERRES DEIXADES VORA		1,000	1,000	1,000	317,920	317,920	C#*D#*E#*F#
5	REBLERT RASA TERRES DEIXADES VORA		-1,000	1,000	1,000	308,560	-308,560	C#*D#*E#*F#
7	EXCAV. RASES I POUS abocador	S	1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
8	(obra)		1,000	1,000	1,000	27,720	27,720	C#*D#*E#*F#
9	(jardineria)		1,000	1,000	1,000	187,812	187,812	C#*D#*E#*F#
10	REBLERTS (jardineria)		-1,000	1,000	1,000	83,544	-83,544	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	P					335,248	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
14	30% esponjament		30,000				100,574	PERORIGEN(G1:G13,C14)

TOTAL AMIDAMENT 435,822

AMIDAMENTS

3	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 01 01							
2	Estructura formigó		1,000	1,000	1,000	1,512	1,512	C#*D#*E#*F#
4	35% esponjament	P	35,000				0,529	PERORIGEN(G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 2,041

4	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
2	Paviment mescla bitum.		1,000	1,000	483,900	0,200	96,780	C#*D#*E#*F#
5	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
6	Fresat		1,000	1,000	645,000	0,060	38,700	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					135,480	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	35% esponjament	P	35,000				47,418	PERORIGEN(G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 182,898

5	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 04 07 (metalls)							
2	fitons		32,000	0,900	0,300		8,640	C#*D#*E#*F#
3	barana		1,000	6,000	1,000	0,040	0,240	C#*D#*E#*F#
4	senyals		14,000	2,000	0,050		1,400	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					10,280	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	35% esponjament	P	35,000				3,598	PERORIGEN(G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 13,878

AMIDAMENTS

6	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CODI CER: 170203							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,002							
3	Superf.interv. 5.410 m2							
4	= 5.410 * 0,002		10,820				10,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,820

7	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CODI CER: 15 01 01							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,0119							
3	Superf.interv. 5.410 m2							
4	= 5.410 * 0,0119		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

8	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 02 01 (0,0045 m3/m2)							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,0045							
3	Superf.interv. 5.410 m2							
4	= 5.410 * 0,0045		24,350				24,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,350

9	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	0,500	0,500	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	--	-----------------	-------

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219XX01	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa fonament mur-banc		1,000	6,150			6,150	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,900			6,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,200			5,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,400			6,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
6			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					35,050	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

			TOTAL AMIDAMENT	35,050
--	--	--	-----------------	--------

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUAalsevol tipus de terreny (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000	0,100	90,100	C#*D#*E#*F#
2	àmbit central		1,000	1,000	535,000	0,100	53,500	C#*D#*E#*F#
3	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000	0,100	89,600	C#*D#*E#*F#
4	previsió		1,000	1,000	68,000	0,100	6,800	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	240,000
--	--	--	-----------------	---------

2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUAalsevol tipus de terreny (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa fonament mur-banc		1,000	6,150	0,300	0,550	1,015	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,900	0,300	0,550	1,139	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,200	0,300	0,550	0,858	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4			1,000	6,400	0,300	0,550	1,056	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400	0,300	0,550	0,396	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,600	0,300	0,550	0,594	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000	0,300	0,550	0,330	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					5,388	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 5,388

3 F227XX01 M2 REPERFILAT DE TERRENY EN CONTACTE AMB TRSDOS DE NOU MUR, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur-banc		1,000	6,150	0,300		1,845	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,900	0,300		2,070	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,200	0,300		1,560	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,400	0,300		1,920	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400	0,300		0,720	C#*D#*E#*F#
6			1,000	6,000	0,300		1,800	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000	0,300		0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,515

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 03 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa fonament mur-banc		1,000	6,150	0,300	0,400	0,738	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,900	0,300	0,400	0,828	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,200	0,300	0,400	0,624	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,400	0,300	0,400	0,768	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400	0,300	0,400	0,288	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,600	0,300	0,400	0,432	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000	0,300	0,400	0,240	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					3,918	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	previsió sobrant excavació irregular		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,918

2 F512U101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa fonament mur-banc							

AMIDAMENTS

2	4d.12		1,000	6,150	0,920	4,000	22,632	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,900	0,920	4,000	25,392	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,200	0,920	4,000	19,136	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,400	0,920	4,000	23,552	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,400	0,920	4,000	8,832	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,600	0,920	4,000	13,248	C#*D#*E#*F#
8			2,000	1,000	0,920	4,000	7,360	C#*D#*E#*F#
9	e d.8/20		170,000	1,200	0,410		83,640	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					203,792	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
12	15% solapaments i mermes	P	15,000				30,569	PERORIGEN(G1:G11,C 12)

TOTAL AMIDAMENT 234,361

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9Z6-XX01	M2	NETEJA DE PAVIMENT EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000	265,000		265,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 05 OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F531XX01	M3	MUR CERÀMIC DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, 2 CARES VISTES, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur-banc		1,000	6,150	0,450	0,300	0,830	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,900	0,450	0,300	0,932	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,200	0,450	0,300	0,702	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,400	0,450	0,300	0,864	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400	0,450	0,300	0,324	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,600	0,450	0,300	0,486	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000	0,450	0,300	0,270	C#*D#*E#*F#
8	passos		-1,000	1,200	0,450	0,300	-0,162	C#*D#*E#*F#
9			-1,000	2,400	0,450	0,300	-0,324	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					3,922	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							3,922	
2	E8J1DPXX	M	CORONAMENT DE MUR DE 28 A 29 CM DE GRUIX, AMB MAÓ MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, DE 50 MM DE GRUX, COL.LOCATR A SARDINELL, AMB MORTER MIXT 1:2:10					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	coronament mur-banc		1,000	6,150			6,150	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,900			6,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,200			5,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,400			6,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
8	passos		-1,000	1,200			-1,200	C#*D#*E#*F#
9			-1,000	2,400			-2,400	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					29,050	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
TOTAL AMIDAMENT							29,050	

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	14	MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL	06	XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anelles arbrat (2ml/arbre)		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2	connexió anell a tub principal		1,000	10,200			10,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,200	

2	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	9,900			9,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	36,700			36,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	32,900			32,900	C#*D#*E#*F#
5			1,000	21,900			21,900	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					148,400	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT							148,400	

AMIDAMENTS

3	FJ11UXX1	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	9,900			9,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	36,700			36,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	32,900			32,900	C#*D#*E#*F#
5			1,000	21,900			21,900	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					148,400	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	ramals anelles a tub principal		1,000	10,200			10,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,600

5	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	9,900			9,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	36,700			36,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	32,900			32,900	C#*D#*E#*F#
5			1,000	21,900			21,900	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					148,400	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	ramals anelles a tub principal		1,000	10,200			10,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,600

7	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	FJ45USPX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	FJ45US0Q	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR24541X	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000		901,000	C#*D#*E#*F#
2	àmbit central		1,000	1,000	535,000		535,000	C#*D#*E#*F#
3	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000		896,000	C#*D#*E#*F#
4	previsió		1,000	1,000	68,000		68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400,000

2	FR2B110X	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000		901,000	C#*D#*E#*F#
2	àmbit central		1,000	1,000	535,000		535,000	C#*D#*E#*F#
3	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000		896,000	C#*D#*E#*F#
4	previsió		1,000	1,000	68,000		68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400,000

3	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000	0,050	45,050	C#*D#*E#*F#
2	àmbit central		1,000	1,000	535,000	0,050	26,750	C#*D#*E#*F#
3	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000	0,050	44,800	C#*D#*E#*F#
4	previsió		1,000	1,000	68,000	0,050	3,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4	FR72U08X	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS. INCLOU REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY)
---	----------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000		901,000	C#*D#*E#*F#
2	àmbit central		1,000	1,000	535,000		535,000	C#*D#*E#*F#
3	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000		896,000	C#*D#*E#*F#
4	previsió		1,000	1,000	68,000		68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400,000

5	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6	FR47USJ3	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 25 A 30 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000	4,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	14	MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213UX01	U	DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. ACOPI A OBRA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cadires		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PQ1Y-XX01	U	COL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	cadires		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	FQ11UAFZ	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08 DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	FQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	14	MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL	09	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U00X	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	14	MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL	10	GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL (1)	02	TRANSPORT A ABOCADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonament mur		1,000	1,000	1,000	5,388	5,388	C#*D#*E#*F#
2	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000	0,100	90,100	C#*D#*E#*F#
3	àmbit central		1,000	1,000	535,000	0,100	53,500	C#*D#*E#*F#
4	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000	0,100	89,600	C#*D#*E#*F#
5	previsió		1,000	1,000	68,000	0,100	6,800	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					245,388	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	35% esponjament	P	35,000				85,886	PERORIGEN(G1:G7,C8)
TOTAL AMIDAMENT							331,274	

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	14	MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL	10	GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL (1)	03	GESTIÓ DE RESIDUS GESTORS AUTORITZATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonament mur		1,000	1,000	1,000	5,388	5,388	C#*D#*E#*F#
2	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000	0,100	90,100	C#*D#*E#*F#
3	àmbit central		1,000	1,000	535,000	0,100	53,500	C#*D#*E#*F#
4	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000	0,100	89,600	C#*D#*E#*F#
5	previsió		1,000	1,000	68,000	0,100	6,800	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					245,388	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	30% esponjament	P	30,000				73,616	PERORIGEN(G1:G7,C8)
TOTAL AMIDAMENT							319,004	

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 18)	9,44	807,800	7.625,63
2	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 22)	5,03	294,100	1.479,32
3	F219UXX1	M	ARRENCADA DE VORADA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 23)	4,81	119,400	574,31
4	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 17)	3,03	125,800	381,17
5	F219U00X	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE PECES TIPUS FIOL, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 16)	33,29	20,000	665,80
6	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 19)	4,64	576,900	2.676,82
7	F219XXZ1	M	ARRENCADA DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT DE CAUTXU, ENTRE 50 I 100 CM D'AMPLE, AMB MITJANS MANUALS I MECANICS INCLOS EL TRANSPORT DE LES PECES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL (P - 25)	18,48	61,000	1.127,28
8	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 21)	4,34	483,900	2.100,13
9	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 20)	17,59	645,000	11.345,55
10	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 27)	67,67	17,000	1.150,39
11	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DESCOBERTA DEL TUB, RETIRADA DEL TUB, TAPAT DE RASA I TAPONAT DE FORAT A TUB GENERAL PRODUCTE DE LA RETIRADA DE RAMALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 28)	25,49	52,600	1.340,77
12	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 15)	33,29	2,000	66,58
13	F213U0X5	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 10)	5,60	2,000	11,20
14	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (P - 6)	33,34	12,000	400,08

PRESSUPOST

Pàg.: 2

15	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 8)	9,80	32,000	313,60
16	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (P - 7)	109,14	4,000	436,56
17	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 9)	22,57	6,000	135,42
18	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ. (P - 11)	8,40	14,000	117,60
19	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)	80,71	2,979	240,44
20	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 14)	32,25	5,678	183,12
21	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 5)	143,40	10,000	1.434,00
22	P2143-4RR0	M	ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 152)	6,62	2,000	13,24
TOTAL			CAPÍTOL 01.01	33.819,01		

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	6,33	188,900	1.195,74
2	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 35)	1,52	1.306,700	1.986,18
3	F226U600	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 34)	16,48	40,000	659,20
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 33)	11,37	40,000	454,80
5	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY	18,70	317,920	5.945,10

PRESSUPOST

Pàg.: 3

6	F228U050	M3	(EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 32)	14,98	308,560	4.622,23
7	F221URUN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 37)	12,36	30,000	370,80
			INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU) (P - 31)			
TOTAL			CAPÍTOL	01.02	15.234,05	

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 82)	141,46	7,000	990,22
2	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. (P - 81)	328,41	7,000	2.298,87
3	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (P - 83)	398,96	7,000	2.792,72
4	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 79)	117,71	13,000	1.530,23
5	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 80)	314,30	13,000	4.085,90
6	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 78)	40,98	42,000	1.721,16
7	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT. (P - 85)	27,18	1,000	27,18
TOTAL			CAPÍTOL	01.03	13.446,28	

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 04 VIALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Pàg.: 4

1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (P - 26)	23,30	6,000	139,80
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 55)	38,95	194,100	7.560,20
3	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 56)	90,30	51,300	4.632,39
4	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 57)	110,51	5,000	552,55
5	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 58)	19,23	84,200	1.619,17
6	P967-UX01	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS TJ8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 160)	34,64	186,000	6.443,04
7	P967-UX02	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS F8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 161)	34,64	6,800	235,55
8	F9D1UX01	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 20 CM D'AMPLE. (P - 64)	13,42	68,700	921,95
9	F9D1UX02	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 10 CM D'AMPLE. (P - 65)	11,34	25,200	285,77
10	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (P - 74)	16,87	10,000	168,70
11	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA (P - 54)	14,82	1.165,200	17.268,26

PRESSUPOST

Pàg.: 5

12	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS (P - 73)	5,01	10,000	50,10
13	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 66)	29,18	381,100	11.120,50
14	P9D1-XX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL.LOCAT (A TRENCAJUNTS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 162)	63,57	119,300	7.583,90
15	P9D1-XX02	M2	PAVIMENT DE COMBINACIÓ DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS I VENÈCIA LLIS (EN PROPORCIÓ 6:1) TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL.LOCAT (S/ESPECEJAMENT ESPECÍFIC DE PLÀNOLS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 163)	67,39	617,000	41.579,63
16	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 68)	17,71	645,000	11.422,95
17	F9H1X001	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 12CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA (P - 69)	30,78	191,000	5.878,98
18	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P - 164)	5.618,74	1,000	5.618,74
19	F991UXX1	U	ESCOCELL QUADRAT 1,80 X 1,80 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (P - 59)	100,58	3,000	301,74
20	F991UXX2	U	ESCOCELL RECTANGULAR 1,80 X 2,40 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (P - 60)	119,53	7,000	836,71
21	F991UXX3	U	ESCOCELL RECTANGULAR 2,40 X 4,60 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (P - 61)	202,74	1,000	202,74
22	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS. (P - 72)	52,18	1,000	52,18
23	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL.LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 84)	122,98	16,000	1.967,68
24	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 62)	33,16	53,800	1.784,01
25	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O	48,85	87,600	4.279,26

PRESSUPOST

Pàg.: 6

26	F9V2UX01	M	ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES. (P - 63)	64,54	79,200	5.111,57
27	F9V2UX02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L...INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL. (P - 70)	58,13	12,000	697,56
TOTAL			CAPÍTOL 01.04			138.315,63

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 05 OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 32)	18,70	27,720	518,36
2	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA (P - 54)	14,82	46,200	684,68
3	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 155)	133,93	18,480	2.475,03
4	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 50)	1,99	933,800	1.858,26
5	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAULERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL·LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 51)	41,15	1,000	41,15
6	E618V001	M2	MURS DE BLOC DE MORTER MASSISSATS, PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT, ARMAT AMB BARRES CORRUGADES D.12MM CADA 20CM AMB ACER B500S I MASSISSATS AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (P - 2)	83,98	137,520	11.548,93
7	E618UX01	UT	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, ALTURA 2M, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA. (P - 1)	463,50	1,000	463,50

PRESSUPOST

Pàg.: 7

8	P811-XX01	M3	REBLERT DE MORTER, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 158)	148,13	6,116	905,96
9	F543XX01	M2	REVESTIMENT DE PEDRA LICORELLA, SENSE POLIR, DE 3 CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 I LA JUNTA NETA (P - 53)	82,04	87,720	7.196,55
10	P8J5-XX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P - 159)	146,77	73,000	10.714,21
11	P9VD-XX01	M	ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 (P - 165)	170,97	2,000	341,94
12	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL. (P - 77)	41,19	42,900	1.767,05
13	E618XX01	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE AMB BASE D'ENCADELLAT CERÀMIC AMB SUPERMAÓ DE 100CM DE LLARGADA COM A ENCOFRAT PERDUT, I LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL HA-25/B/20/XC1, ARMAT AMB PARRILLA DE BARRES D'ACER CORRUGAT I CÈRCOL DE VORA D.12MM, AMB UNA QUANTIA DE 20 KG/M2. INCLOU ENCOFRATS LATERALS I APUNTALAMENTS NECESSARIS. (P - 3)	122,86	3,600	442,30
14	P783-8D30	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPEES (P - 156)	13,23	8,318	110,05
15	P811-UX01	M2	ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT HORIZONTAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOENT ARESTES I ARMAT AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE. (P - 157)	47,04	8,318	391,28
16	F9E1XX01	M2	REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL, A BASE DE PECES DE PANOT LLIS GRIS DE 20X20X4 CM, COL·LOCAT AMB CIMENT COLA FLEXIBLE. INCLOU REJUNTATS, TALLS, MERMES, I NETEJA FINAL. (P - 67)	49,96	6,000	299,76
TOTAL CAPÍTOL 01.05						39.759,01

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 06 BARANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FB12UX01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER: 1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM.	223,17	20,700	4.619,62

PRESSUPOST

Pàg.: 8

2	FB12ARX1	M	2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRËNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL 3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRËNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (P - 76) SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (P - 75)	175,09	3,000	525,27
TOTAL		CAPÍTOL	01.06	5.144,89		

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 07 XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 88)	3,82	668,000	2.551,76
2	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 89)	8,42	391,700	3.298,11
3	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 92)	173,58	1,000	173,58
4	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 93)	269,32	1,000	269,32
5	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ (P - 91)	18,15	1,000	18,15
6	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 96)	6,05	391,700	2.369,79

PRESSUPOST

Pàg.: 9

7	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 97)	3,50	158,800	555,80
8	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 100)	5,34	29,000	154,86
9	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 99)	2,44	610,000	1.488,40
10	FJ45USPY	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 109)	824,00	1,000	824,00
11	FJ45US0Q	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA. (P - 107)	731,30	1,000	731,30
12	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (P - 87)	276,31	1,000	276,31
13	FJ10UX01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT, EN ROTONDA. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMÍO (P - 90)	56,03	2,000	112,06
14	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (P - 102)	71,18	1,000	71,18
15	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (P - 103)	52,81	1,000	52,81
16	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 104)	70,97	1,000	70,97

PRESSUPOST

Pàg.: 10

17	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2". PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (P - 106)	122,62	1,000	122,62
18	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 86)	6,66	1,000	6,66
19	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (P - 110)	9,26	1,000	9,26
TOTAL			CAPÍTOL 01.07			13.156,94

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 08 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU ARRENCADA DE SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 129)	102,10	4,000	408,40
2	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 130)	13,84	15,000	207,60
3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 32)	18,70	187,812	3.512,08
4	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 37)	14,98	83,544	1.251,49
5	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM (P - 38)	31,04	13,924	432,20
6	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (P - 136)	24,18	83,544	2.020,09
7	FR3PUSET	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (P - 134)	7,56	83,544	631,59
8	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES (P - 39)	23,72	108,607	2.576,16
9	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLaurada DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA (P - 133)	2,09	842,750	1.761,35
10	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O	55,46	152,563	8.461,14

PRESSUPOST

Pàg.: 11

			PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (P - 135)			
11	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALES EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM (P - 171)	8,51	127,163	1.082,16
12	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 142)	47,15	29,000	1.367,35
13	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 145)	55,07	29,000	1.597,03
14	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 146)	46,26	2,000	92,52
15	FR45UQXG	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 138)	179,68	3,000	539,04
16	FR45UQXI	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 139)	252,15	2,000	504,30
17	FR43UPPJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3 M. D'ALÇÀRIA, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB GUIX I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (P - 137)	220,65	5,000	1.103,25
18	PR411-XX01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÒRMULES NTJ (P - 172)	164,80	3,000	494,40
19	PR411-XX02	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC (P - 173)	345,05	2,000	690,10
20	FR47UKP2	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 140)	185,11	13,000	2.406,43
21	PR44C-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 174)	80,34	1,000	80,34
22	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIRRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS	14,50	12,200	176,90

PRESSUPOST

Pàg.: 12

23	FRZUUMDG	M2	SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (P - 147)			
			SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (P - 148)	3,09	91,750	283,51
24	FRZUX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (P - 149)	13,80	29,000	400,20
25	PR4JM-9562	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 181)	17,71	84,000	1.487,64
26	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 177)	6,29	67,000	421,43
27	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 179)	5,60	87,000	487,20
28	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 178)	5,26	100,000	526,00
29	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 180)	6,39	66,000	421,74
30	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 175)	4,53	40,000	181,20
31	PR4D3-93BQ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 176)	4,53	16,000	72,48
32	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 183)	9,86	56,000	552,16
33	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 182)	12,42	404,000	5.017,68
34	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS (P - 143)	3,01	254,000	764,54
TOTAL			CAPÍTOL 01.08			42.011,70

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 09 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT,	130,87	6,000	785,22

PRESSUPOST

Pàg.: 13

			GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 121)			
2	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 122)	109,89	20,000	2.197,80
3	FQC1UINO	U	APARCABICICLES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (P - 128)	191,14	1,000	191,14
4	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 167)	435,34	6,000	2.612,04
5	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 168)	523,76	15,000	7.856,40
6	PQ14-UF11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. (P - 169)	288,99	8,000	2.311,92
7	PR92-XX01	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA (0,50M ENTERRAT A TERRENY I 0,50M VIST), CALAVAT SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 12 CM DE DIÀMETRE CADA 1,5 M, I UNITS AMB CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM. ALÇADA VISTA 50CM, PROFUNDITAT ENTERRATS 50 CM. (P - 184)	24,93	53,000	1.321,29
8	FQAKXX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 123)	5.112,98	1,000	5.112,98
9	FQAKXX02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 124)	3.943,75	1,000	3.943,75
10	FQAKXX03	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 125)	85.800,46	1,000	85.800,46
11	FQAKXX04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE	1.450,89	1,000	1.450,89

PRESSUPOST

12	FQAKXX05	U	KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 126) SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 127)	1.409,69	1,000	1.409,69
TOTAL		CAPÍTOL	01.09	114.993,58		

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 10 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 116)	84,85	3,000	254,55
2	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 117)	159,99	3,000	479,97
3	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 118)	71,43	13,000	928,59
4	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 111)	1,68	100,000	168,00
5	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 112)	6,30	10,000	63,00
6	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 113)	8,52	10,000	85,20
7	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 114)	10,48	196,300	2.057,22
8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 115)	31,06	33,000	1.024,98
TOTAL		CAPÍTOL	01.10	5.061,51		

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 11 SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA (P - 0)	1.100,00	1,000	1.100,00

PRESSUPOST

Pàg.: 15

TOTAL	CAPÍTOL	01.11	1.100,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 12 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 150)	11.661,49	1,000	11.661,49
TOTAL	CAPÍTOL	01.12				11.661,49

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 13 GESTIÓ RESIDUS
SUBCAPÍTOL 01 CLASSIFICACIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 40)	28,44	75,728	2.153,70
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.13.01				2.153,70

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 13 GESTIÓ RESIDUS
SUBCAPÍTOL 02 TRANSPORT A ABOCADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 154)	10,37	489,166	5.072,65
2	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 153)	10,79	435,822	4.702,52
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.13.02				9.775,17

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 13 GESTIÓ RESIDUS
SUBCAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS GESTORS AUTORITZATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA	26,99	209,788	5.662,18

PRESSUPOST

Pàg.: 16

			EUROPEA DE RESIDUS (P - 44)			
2	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 43)	10,91	435,822	4.754,82
3	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 48)	16,43	2,041	33,53
4	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 45)	19,88	182,898	3.636,01
5	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 41)	-42,27	13,878	-586,62
6	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE	0,00	10,820	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 17

7	F2RA6960	m3	RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 42) Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 47)	0,00	6,500	0,00
8	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 46)	13,70	24,350	333,60
9	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 49)	74,16	1,000	74,16
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.13.03				13.907,68

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219XX01	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 24)	4,64	35,050	162,63
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.14.01				162,63

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Pàg.: 18

1	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 29)	5,25	240,000	1.260,00
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 32)	18,70	5,388	100,76
3	F227XX01	M2	REPERFILAT DE TERRENY EN CONTACTE AMB TRSDOS DE NOU MUR, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 36)	10,00	10,515	105,15
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.14.02				1.465,91

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 03 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 155)	133,93	4,918	658,67
2	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 50)	1,99	234,361	466,38
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.14.03				1.125,05

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9Z6-XX01	M2	NETEJA DE PAVIMENT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS (P - 166)	1,40	265,000	371,00
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.14.04				371,00

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 05 OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F531XX01	M3	MUR CERÀMIC DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, 2 CARES VISTES, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L (P - 52)	1.285,16	3,922	5.040,40
2	E8J1DPXX	M	CORONAMENT DE MUR DE 28 A 29 CM DE GRUIX, AMB MAÓ MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, DE 50 MM DE GRUX, COL.LOCATR A SARDINELL, AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P - 4)	68,96	29,050	2.003,29
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.14.05				7.043,69

PRESSUPOST

Pàg.: 19

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	14	MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL	06	XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 88)	3,82	40,200	153,56
2	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 89)	8,42	148,400	1.249,53
3	FJ11UXX1	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 94)	238,37	1,000	238,37
4	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 95)	4,08	158,600	647,09
5	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 96)	6,05	10,000	60,50
6	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 98)	3,81	158,600	604,27
7	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 100)	5,34	15,000	80,10
8	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (P - 101)	46,53	1,000	46,53
9	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 105)	82,45	1,000	82,45
10	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 104)	70,97	1,000	70,97
11	FJ45USPX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC), S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA	710,70	1,000	710,70

PRESSUPOST

Pàg.: 20

12	FJ45US0Q	U	DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 108)	731,30	1,000	731,30
13	FJ00U000	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA. (P - 107)	276,31	1,000	276,31
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.14.06			4.951,68

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR24541X	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25% (P - 131)	0,34	2.400,000	816,00
2	FR2B110X	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUAIS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 132)	1,58	2.400,000	3.792,00
3	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (P - 135)	55,46	120,000	6.655,20
4	FR72U08X	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS. INCLOU REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY) (P - 144)	2,55	2.400,000	6.120,00
5	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 142)	47,15	15,000	707,25
6	FR47USJ3	U	SÒFORA (SÔPHORA JAPÒNICA), DE 25 A 30 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 141)	198,28	15,000	2.974,20

PRESSUPOST

Pàg.: 21

7	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 145)	55,07	15,000	826,05
8	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (P - 147)	14,50	60,000	870,00
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.14.07				22.760,70

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213UX01	U	DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALES. ACOPI A OBRA PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ. (P - 12)	38,54	1,000	38,54
2	PQ1Y-XX01	U	COL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ (P - 170)	46,56	2,000	93,12
3	FQ11UAFZ	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08 DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 120)	286,97	2,000	573,94
4	FQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 119)	225,17	3,000	675,51
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.14.08				1.381,11

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 09 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U00X	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 151)	1.500,00	1,000	1.500,00
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.14.09				1.500,00

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL 10 GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL (1) 02 TRANSPORT A ABOCADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 153)	10,79	331,274	3.574,45

PRESSUPOST

TOTAL		SUBCAPÍTOL (1)		01.14.10.02		3.574,45	
OBRA		01		PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA			
CAPÍTOL		14		MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER			
SUBCAPÍTOL		10		GESTIÓ DE RESIDUS			
SUBCAPÍTOL (1)		03		GESTIÓ DE RESIDUS GESTORS AUTORIZATS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 43)		10,91	319,004	3.480,33
TOTAL		SUBCAPÍTOL (1)		01.14.10.03		3.480,33	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEOZ	H	AJUDANT ENCOFRADOR	28,93 €
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	28,93 €
A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	29,04 €
A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	28,89 €
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	28,93 €
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	33,94 €
A0D-0007	H	MANOBRE	27,20 €
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	28,12 €
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	32,59 €
A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	32,59 €
A0F-000F	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	32,59 €
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	32,59 €
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	38,25 €
A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	33,68 €
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	33,10 €
A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	33,68 €
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	32,59 €
A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	32,59 €
A0G-0022	H	OFICIAL 2A JARDINER	31,45 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C110U070	H	EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT	15,24 €
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31 €
C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	67,20 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C131-005E	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	58,54 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	84,86 €
C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	44,84 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	78,18 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	87,52 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	12,84 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	71,76 €
C133-00EW	H	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	71,76 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	48,81 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	54,31 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	62,53 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	62,76 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	98,98 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	24,96 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C150URUN	M3	INCREMENT DE LA TAXA DE L'ABOCADOR PEL CANVI DE TERRES NETES PER RESIDUS URBANS	12,00 €
C152-003A	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	62,43 €
C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	62,11 €
C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	58,18 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	64,49 €
C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C176-00FW	H	FORMIGONERA DE 250 L	3,40 €
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,39 €
C17H-HOSB	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.455,09 €
C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	193,23 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	41,84 €
C1B0-H4LF	H	MÀQUINA DE GRANALLAT PER A ELIMINACIÓ DE PINTURES DE MARCA VIAL AUTOPROPULSADA	53,33 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,88 €
C200S000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC	8,01 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
CR23-009E	H	MOTOCULTOR, AMB EQUIP PER A RASCLAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 250 CM	29,52 €
CR241111	H	TRACTOR SOBRE PNEUMATICS DE 14,7 A 25 KW DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL 0,6 A 1.19 M.	32,80 €
CR713300	H	HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	42,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	M3	AIGUA	2,32 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	21,54 €
B031UX01	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILLOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM	36,00 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	21,06 €
B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	22,95 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	6,50 €
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	10,63 €
B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	29,08 €
B03J-0K7V	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	21,82 €
B03J-0K88	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	22,39 €
B03L-05MQ	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS	22,30 €
B03L-05MS	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	21,54 €
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	23,93 €
B042-XX01	M2	PEDRA LLICORELLA PER A REVESTIMENTS, DE 3 A 5 CM DE GRUIX	25,00 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	114,79 €
B0532100	T	CALÇ AÈRIA TIPUS I	130,00 €
B054-06DH	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	0,36 €
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	165,63 €
B056-06J5	KG	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,18 €
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	92,19 €
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	92,19 €
B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	90,44 €
B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	93,22 €
B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	108,97 €
B06F1-KB8G	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / F / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	108,58 €
B06F2-I05P	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	110,05 €
B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	50,46 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,80 €
B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	1,83 €
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	2,38 €
B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,86 €
B0B7-106Q	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,09 €
B0B7-106S	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,10 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,17 €
B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,44 €
B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	354,62 €
B0D625A0	M	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	5,12 €
B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	15,55 €
B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,45 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0D70-0CEP	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	2,32 €
B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,31 €
B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51 €
B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	2,62 €
B0E2-0EKZ	U	BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, LLIS, DE 400X200X200 MM, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3	1,59 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,23 €
B0F1U0XX	U	MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA	1,85 €
B0FJ2-0EEZ	U	PEÇA CERÀMICA AMB BISELL DE 1000X200X40 MM	0,77 €
B0G1-UX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES	130,00 €
B0X1-XX01	M	CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM.	1,35 €
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA6890	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	70,00 €
B2RA6960	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA71H1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	11,00 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €
B2RA8TD0	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	80,00 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B550AR01	ML	CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT.	140,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B550XX01	M	BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER: 1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM. 2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRËNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL 3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRËNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	180,00 €
B618UX01	U	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA.	450,00 €
B7Z0-13F4	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	1,70 €
B8ZA-0P1O	M2	MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 6X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 123 G/M2	2,38 €
B962-IXGB	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340	6,82 €
B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	9,87 €
B966A5D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	52,53 €
B966UET5	U	PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM	71,22 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B991U350	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOI I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	7,65 €
B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	1,12 €
B9D0-1BP5	M2	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 5 CM DE GRUIX	19,27 €
B9D0-XX01	M2	LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM	23,30 €
B9D0-XX11	M2	LLAMBORDÍ VENÈCIA LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT	31,85 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,19 €
B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,42 €
B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,65 €
B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	90,56 €
B9H1U320	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCARIS.	62,96 €
B9V2XX01	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM.	24,10 €
B9V2XX02	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM.	39,70 €
B9V2XXY1	UT	PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM.	16,02 €
B9V5-UX01	M	ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS	130,00 €
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
BD5B1F00	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	2,64 €
BD5ZU001	M2	LÀMINA DE GEOTÈXIL	2,01 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	4,58 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65 €
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27 €
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	4,64 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44 €
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21 €
BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,27 €
BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97 €
BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	5,05 €
BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98 €
BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €
BJ22U221	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D	1,09 €
BJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,35 €
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,77 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €
BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12 €
BJ2YU502	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17 €
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU502	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	2,04 €
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,96 €
BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	23,28 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96 €
BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62 €
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIÀMETRE, DE PLÀSTIC	31,36 €
BJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	36,25 €
BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25 €
BJ45US0E	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	570,00 €
BJ45US0F	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	140,00 €
BJ45USP1	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	570,00 €
BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	120,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ45USPY	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	680,00 €
BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18 €
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	9,60 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
BQ11U77D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ D'ÚCTIL FÁBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	390,18 €
BQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	225,00 €
BQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	165,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ11UD7D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÁBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	476,02 €
BQ13-.F11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA.	215,00 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01 €
BQA2-XX02	U	JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M,	3.080,00 €
BQA2-XX03	U	JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT	75.480,00 €
BQA2-XX04	U	JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1.080,00 €
BQAK-XX05	U	JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1.040,00 €
BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00 €
BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	53,97 €
BR35-21GQ	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	67,13 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	21,61 €
BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	18,50 €
BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	19,40 €
BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,17 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,33 €
BR411-XX01	U	ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	160,00 €
BR411-XX02	U	ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC	335,00 €
BR43UPPJ	U	PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3,5-4 M. D'ALÇÀRIA I 25\30 CM. DE PERÍMETRE.	194,75 €
BR44C-XX01	U	PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	78,00 €
BR45UQXG	U	ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	158,59 €
BR45UQXI	U	ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	222,55 €
BR47UKP2	U	KOELREUTERIA PANICULATA DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE ARREL NUA	163,38 €
BR47USJ3	U	SÓFORA (SÔPHORA JAPÒNICA) DE 25-30 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	175,00 €
BR4AI-25IB	U	BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40 €
BR4D3-25MJ	U	EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40 €
BR4G9-UX01	U	PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,11 €
BR4GH-UX01	U	PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	5,11 €
BR4J3-UX01	U	TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	5,44 €
BR4JG-UX01	U	VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,20 €
BR4JM-26I0	U	WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L	17,19 €
BR4UU104	M2	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,50 €
BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38 €
BR94-H6SI	M	TRONCS DE FUSTA DE PI TORNEJADA, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB GRAU DE PROTECCIÓ IV, DE FINS A 2,5 M DE LLARGADA, I DE 8 CM DE DIÀMETRE	3,75 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	5,01 €
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,46 €
BRZUUB06	ML	BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60CM	12,00 €
BRZUXX01	M	TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	2,50 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	Rend.: 1,000		101,06 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,900 /R x	28,12000 =	25,30800	
				Subtotal...	25,30800	25,30800
Maquinària:						
C176-00FW	H	FORMIGONERA DE 250 L	0,450 /R x	3,40000 =	1,53000	
				Subtotal...	1,53000	1,53000
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,180 x	2,32000 =	0,41760	
B03J-0K88	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550 x	22,39000 =	34,70450	
B03L-05MS	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	0,650 x	21,54000 =	14,00100	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,150 x	165,63000 =	24,84450	
				Subtotal...	73,96760	73,96760
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,25308
			COST DIRECTE			101,05868
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		101,05868	
B06D-0L9K	M3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		118,68 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,100 /R x	28,12000 =	30,93200	
				Subtotal...	30,93200	30,93200
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,600 /R x	2,39000 =	1,43400	
				Subtotal...	1,43400	1,43400
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,180 x	2,32000 =	0,41760	
B03J-0K7V	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550 x	21,82000 =	33,82100	
B03L-05MQ	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS	0,650 x	22,30000 =	14,49500	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,225 x	165,63000 =	37,26675	
				Subtotal...	86,00035	86,00035

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,30932
			COST DIRECTE			118,67567
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			118,67567
B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	Rend.: 1,000			110,95 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
				Subtotal...	28,12000	28,12000
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,39000 =	1,67300	
				Subtotal...	1,67300	1,67300
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,630 x	23,93000 =	39,00590	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,250 x	165,63000 =	41,40750	
				Subtotal...	80,87740	80,87740
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,28120
			COST DIRECTE			110,95160
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			110,95160
B07F-0LT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	Rend.: 1,000			245,76 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,050 /R x	28,12000 =	29,52600	
				Subtotal...	29,52600	29,52600
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725 /R x	2,39000 =	1,73275	
				Subtotal...	1,73275	1,73275
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,530 x	23,93000 =	36,61290	
B054-06DH	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	400,000 x	0,36000 =	144,00000	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,200 x	165,63000 =	33,12600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...	214,20290	214,20290	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,29526	
			COST DIRECTE		245,75691	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		245,75691	
B07F-0LT8	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	Rend.: 1,000		105,30 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
			Subtotal...		28,12000	28,12000
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,39000 =	1,67300	
			Subtotal...		1,67300	1,67300
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,740 x	23,93000 =	41,63820	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,200 x	165,63000 =	33,12600	
			Subtotal...		75,22820	75,22820
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,28120	
			COST DIRECTE		105,30240	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		105,30240	
B0B6-107E	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000		1,48 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,005 /R x	28,93000 =	0,14465	
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005 /R x	32,59000 =	0,16295	
			Subtotal...		0,30760	0,30760
Materials:						
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,0102 x	2,38000 =	0,02428	
B0B7-106Q	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,050 x	1,09000 =	1,14450	
			Subtotal...		1,16878	1,16878
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,00308	
			COST DIRECTE		1,47946	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
						1,47946
B0B6-107G	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A L'OBRA B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000			1,49 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,005 /R x	28,93000 =	0,14465	
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005 /R x	32,59000 =	0,16295	
				Subtotal...	0,30760	0,30760
Materials:						
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,0102 x	2,38000 =	0,02428	
B0B7-106S	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,050 x	1,10000 =	1,15500	
				Subtotal...	1,17928	1,17928
				DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,00308
				COST DIRECTE		1,48996
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,48996
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000			94,06 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
				Subtotal...	28,12000	28,12000
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,39000 =	1,67300	
				Subtotal...	1,67300	1,67300
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	21,54000 =	35,11020	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x	114,79000 =	28,69750	
				Subtotal...	64,27170	64,27170
				COST DIRECTE		94,06470
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		94,06470

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		139,64 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,050 /R x	28,12000 =	29,52600	
			Subtotal...		29,52600	29,52600
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725 /R x	2,39000 =	1,73275	
			Subtotal...		1,73275	1,73275
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,530 x	21,54000 =	32,95620	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,200 x	114,79000 =	22,95800	
B0532100	T	CALÇ AÈRIA TIPUS I	0,400 x	130,00000 =	52,00000	
			Subtotal...		108,37820	108,37820
			COST DIRECTE			139,63695
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			139,63695

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	P45C1-10CS9	M3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT	Rend.: 1,000		149,35 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,904 /R x	27,20000 =	24,58880	
A0F-000T	H		OFICIAL 1A PALETA	0,226 /R x	32,59000 =	7,36534	
					Subtotal...	31,95414	31,95414
Materials:							
B06F2-I05P	M3		FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,020 x	110,05000 =	112,25100	
					Subtotal...	112,25100	112,25100
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,79885
					COST DIRECTE		145,00399
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,35012
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		149,35411
	P4DC-3UXZ	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	Rend.: 1,000		43,33 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEOZ	H		AJUDANT ENCOFRADOR	0,600 /R x	28,93000 =	17,35800	
A0F-000F	H		OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,600 /R x	32,59000 =	19,55400	
					Subtotal...	36,91200	36,91200
Materials:							
B0AK-07AS	KG		CLAU ACER	0,106 x	1,83000 =	0,19398	
B0D21-07OY	M		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,990 x	0,44000 =	0,43560	
B0D31-07P4	M3		LLATA DE FUSTA DE PI	0,002 x	354,62000 =	0,70924	
B0D62-07PL	CU		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,01511 x	15,55000 =	0,23496	
B0D70-0CEP	M2		TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,100 x	2,32000 =	2,55200	
B0DZ1-0ZLZ	L		DESENCOFRANT	0,040 x	2,62000 =	0,10480	
					Subtotal...	4,23058	4,23058
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,92280
					COST DIRECTE		42,06538
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,26196
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,32734
	P4E0-DAVK	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	Rend.: 1,000		1,88 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Mà d'obra:							
A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,010 /R x	32,59000 =	0,32590		
				Subtotal...	0,32590	0,32590	
Materials:							
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,005 x	2,38000 =	0,01190		
B0B6-107E	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,000 x	1,47946 =	1,47946		
				Subtotal...	1,49136	1,49136	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00489	
				COST DIRECTE		1,82215	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	0,05466	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,87681	
P4E2-DWXX	M3	FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, COL·LOCAT MANUALMENT	Rend.: 1,000			187,47 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	H	MANOBRE	1,600 /R x	27,20000 =	43,52000		
A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,400 /R x	32,59000 =	13,03600		
				Subtotal...	56,55600	56,55600	
Materials:							
B06D-0L9K	M3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	1,050 x	118,67567 =	124,60945		
				Subtotal...	124,60945	124,60945	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,84834	
				COST DIRECTE		182,01379	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	5,46041	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		187,47420	
P5Z25-50V5	M2	SOLERA DE TAUló CERÀMIC BISELLAT DE 1000X200X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT	Rend.: 1,000			19,59 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	H	MANOBRE	0,150 /R x	27,20000 =	4,08000		
A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,300 /R x	32,59000 =	9,77700		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		13,85700	13,85700
Materials:							
B0FJ2-0EEZ	U		PEÇA CERÀMICA AMB BISELL DE 1000X200X40 MM	5,250	x	0,77000 =	4,04250
B07F-0LT6	M3		MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,00315	x	245,75691 =	0,77413
				Subtotal...		4,81663	4,81663
				DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,34643
				COST DIRECTE			19,02006
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,57060
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,59066
P6182-44TZ	M2		PARET DE TANCAMENT DE DUES CARES VISTES DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, GRIS AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:8 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI. INCLOU PECES ESPECIALS DE LLINDES, VORES, ETC.	Rend.: 1,000			46,85 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,260	/R x	27,20000 =	7,07200
A0F-000T	H		OFICIAL 1A PALETA	0,520	/R x	32,59000 =	16,94680
				Subtotal...		24,01880	24,01880
Materials:							
B0E2-0EKZ	U		BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, LLIS, DE 400X200X200 MM, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3	12,1371	x	1,59000 =	19,29799
B07F-0LT8	M3		MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0149	x	105,30240 =	1,56901
				Subtotal...		20,86700	20,86700
				DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,60047
				COST DIRECTE			45,48627
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,36459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,85086

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 1	E618UX01	UT	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, ALTURA 2M, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA.	Rend.: 1,000		463,50 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B618UX01	U	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA.	1,000	x 450,00000 =	450,00000	
					Subtotal...	450,00000	450,00000
					COST DIRECTE		450,00000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		13,50000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		463,50000
P- 2	E618V001	M2	MURS DE BLOC DE MORTER MASSISSATS, PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT, ARMAT AMB BARRES CORRUGADES D.12MM CADA 20CM AMB ACER B500S I MASSISSATS AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	Rend.: 1,000		83,98 €	
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	P4E0-DAVK	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	4,800	x 1,82215 =	8,74632	
	P4E2-DWXX	M3	FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, COL·LOCAT MANUALMENT	0,150	x 182,01379 =	27,30207	
	P6182-44TZ	M2	PARET DE TANCAMENT DE DUES CARES VISTES DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, GRIS AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:8 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI. INCLOU PECES ESPECIALS DE LLINDES, VORES, ETC.	1,000	x 45,48627 =	45,48627	
					Subtotal...	81,53466	81,53466

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

COST DIRECTE	81,53466
DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,44604
COST EXECUCIÓ MATERIAL	83,98070

P- 3	E618XX01	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE AMB BASE D'ENCADELLAT CERÀMIC AMB SUPERMAÓ DE 100CM DE LLARGADA COM A ENCOFRAT PERDUT, I LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL HA-25/B/20/XC1, ARMAT AMB PARRILLA DE BARRES D'ACER CORRUGAT I CÈRCOL DE VORA D.12MM, AMB UNA QUANTIA DE 20 KG/M2. INCLOU ENCOFRATS LATERALS I APUNTALAMENTS NECESSARIS.	Rend.: 1,000	122,86 €
------	----------	----	--	--------------	----------

Partides d'obra:

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
P45C1-10CS9	M3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT	0,150	x 145,00399 =	21,75060	
P4DC-3UXZ	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	1,000	x 42,06538 =	42,06538	
P4E0-DAVK	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	20,000	x 1,82215 =	36,44300	
P5Z25-50V5	M2	SOLERA DE Tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort	1,000	x 19,02006 =	19,02006	
Subtotal...					119,27904	119,27904

COST DIRECTE	119,27904
DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,57837
COST EXECUCIÓ MATERIAL	122,85741

P- 4	E8J1DPXX	M	CORONAMENT DE MUR DE 28 A 29 CM DE GRUIX, AMB MAÓ MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, DE 50 MM DE GRUX, COL·LOCATR A SARDINELL, AMB MORTER MIXT 1:2:10	Rend.: 1,000	68,96 €
------	----------	---	--	--------------	---------

Mà d'obra:

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H	MANOBRE	0,325 /R x	27,20000 =	8,84000	
A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,650 /R x	32,59000 =	21,18350	
Subtotal...					30,02350	30,02350

Materials:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0F1U0XX	U	MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA	19,000	x	1,85000 =	35,15000
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,0095	x	139,63695 =	1,32655
						Subtotal...	36,47655
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,45035
						COST DIRECTE	66,95040
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,00851
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	68,95891
P- 5	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000			143,40 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0D-0007	H	MANOBRE	4,250 /R x		27,20000 =	115,60000
						Subtotal...	115,60000
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,250 /R x		16,31000 =	4,07750
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R x		79,73000 =	6,37840
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,220 /R x		7,55000 =	1,66100
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,020 /R x		48,81000 =	0,97620
						Subtotal...	13,09310
	Materials:						
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,500 x		21,06000 =	10,53000
						Subtotal...	10,53000
						COST DIRECTE	139,22310
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,17669
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	143,39979
P- 6	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALES. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR	Rend.: 1,000			33,34 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import

P- 8	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUAISEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÓS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000			9,80 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x	27,20000 =	5,44000	
					Subtotal...	5,44000	5,44000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Maquinària:				
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,100 /R x 16,31000 = 1,63100
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 48,81000 = 2,44050
Subtotal...				4,07150 4,07150
COST DIRECTE				9,51150
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,28535
COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,79685

P- 9	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR				Rend.: 1,000		22,57 €	
							Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:										
	A0D-0007	H	MANOBRE				0,210 /R x	27,20000 =	5,71200	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA				0,060 /R x	28,12000 =	1,68720	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A				0,052 /R x	32,59000 =	1,69468	
	A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ				0,300 /R x	33,10000 =	9,93000	
							Subtotal...		19,02388	19,02388
Maquinària:										
	C111-0056	H	COMPRESSOR	AMB	DOS	MARTELLS	0,030 /R x	16,31000 =	0,48930	
	C200S000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC				0,300 /R x	8,01000 =	2,40300	
							Subtotal...		2,89230	2,89230
							COST DIRECTE		21,91618	
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,65749	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,57367	

P- 10	F213U0X5	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000			5,60 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x	27,20000 =	5,44000	
				Subtotal...		5,44000	5,44000
				COST DIRECTE			5,44000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,16320

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,60320		
P- 11	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.	Rend.: 1,000 8,40 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x 27,20000 =	8,16000	
			Subtotal...		8,16000	8,16000
			COST DIRECTE			8,16000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,24480
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,40480
P- 12	F213UX01	U	DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAIS. ACOPI A OBRA PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ.	Rend.: 1,000 38,54 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x 27,20000 =	8,16000	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,600 /R x 28,12000 =	16,87200	
			Subtotal...		25,03200	25,03200
	Maquinària:					
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,300 /R x 16,31000 =	4,89300	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,300 /R x 24,96000 =	7,48800	
			Subtotal...		12,38100	12,38100
			COST DIRECTE			37,41300
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,12239
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,53539
P- 13	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUAIS. I/O MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000 80,71 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x 27,20000 =	13,60000	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x 28,12000 =	28,12000	
			Subtotal...		41,72000	41,72000
	Maquinària:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,200 /R x 16,31000 = 3,26200
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,300 /R x 67,20000 = 20,16000
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x 108,08000 = 5,40400
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x 48,81000 = 7,80960
			Subtotal...	36,63560
				36,63560
			COST DIRECTE	78,35560
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,35067
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	80,70627

P- 14	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR				Rend.: 1,000			32,25 €
							Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	H	MANOBRE				0,400 /R x	27,20000 =	10,88000		
							Subtotal...		10,88000	10,88000
Maquinària:										
C111-0056	H	COMPRESSOR	AMB	DOS	MARTELLS	0,100 /R x	16,31000 =	1,63100		
C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA		AMB	MARTELL	0,095 /R x	67,20000 =	6,38400		
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA				0,112 /R x	89,10000 =	9,97920		
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T				0,050 /R x	48,81000 =	2,44050		
							Subtotal...		20,43470	20,43470
							COST DIRECTE			31,31470
							DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,93944
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,25414

P- 15	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000			33,29 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x	27,20000 =	5,44000	
					Subtotal...	5,44000	5,44000
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100	/R x	108,08000 =	10,80800
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,100	/R x	112,48000 =	11,24800
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	48,81000 =	2,44050
						Subtotal...	25,25150
							25,25150
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250	x	6,50000 =	1,62500
						Subtotal...	1,62500
							1,62500
						COST DIRECTE	32,31650
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,96950
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	33,28599

P- 16	F219U00X	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE PECES TIPUS FIOL, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000			33,29 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	27,20000 =	5,44000
						Subtotal...	5,44000
							5,44000
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100	/R x	108,08000 =	10,80800
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,100	/R x	112,48000 =	11,24800
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	48,81000 =	2,44050
						Subtotal...	25,25150
							25,25150
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250	x	6,50000 =	1,62500
						Subtotal...	1,62500
							1,62500
						COST DIRECTE	32,31650
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,96950
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	33,28599

P- 17	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000			3,03 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050	/R x	27,20000 =	1,36000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			Subtotal...	1,36000	1,36000	
Maquinària:						
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,010 /R x 67,20000 =	0,67200	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,002 /R x 89,10000 =	0,17820	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x 48,81000 =	0,73215	
			Subtotal...	1,58235	1,58235	
			COST DIRECTE		2,94235	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08827	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,03062	
P- 18	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000	9,44 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,100 /R x 28,12000 =	2,81200	
			Subtotal...		2,81200	2,81200
Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,020 /R x 16,31000 =	0,32620	
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,060 /R x 67,20000 =	4,03200	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x 89,10000 =	0,53460	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x 48,81000 =	1,46430	
			Subtotal...		6,35710	6,35710
			COST DIRECTE		9,16910	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,27507	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,44417	
P- 19	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	Rend.: 1,000	4,64 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,060 /R x 27,20000 =	1,63200	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,060 /R x 32,59000 =	1,95540	
			Subtotal...		3,58740	3,58740

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 20	Maquinària:						
	C110U070	H	EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT	0,060 /R x	15,24000 =	0,91440	
				Subtotal...		0,91440	0,91440
				COST DIRECTE			4,50180
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,13505
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,63685
P- 20	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000			17,59 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,005 /R x	89,10000 =	0,44550	
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	98,98000 =	0,59388	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,010 /R x	58,18000 =	0,58180	
	C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	0,080 /R x	193,23000 =	15,45840	
				Subtotal...		17,07958	17,07958
				COST DIRECTE			17,07958
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,51239
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,59197
P- 21	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000			4,34 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,033 /R x	67,20000 =	2,21760	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	48,81000 =	1,46430	
				Subtotal...		4,21650	4,21650
				COST DIRECTE			4,21650
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,12650

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,34300			
P- 22	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,0005,03 €			
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H	MANOBRE	0,020 /R x	27,20000 =	0,54400		
				Subtotal...		0,54400	0,54400
Maquinària:							
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x	16,31000 =	0,32620		
C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,030 /R x	67,20000 =	2,01600		
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460		
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	48,81000 =	1,46430		
				Subtotal...		4,34110	4,34110
				COST DIRECTE			4,88510
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,14655
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,03165
P- 23	F219UXX1	M	ARRENCADA DE VORADA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,0004,81 €			
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H	MANOBRE	0,012 /R x	27,20000 =	0,32640		
				Subtotal...		0,32640	0,32640
Maquinària:							
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x	16,31000 =	0,32620		
C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,030 /R x	67,20000 =	2,01600		
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460		
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	48,81000 =	1,46430		
				Subtotal...		4,34110	4,34110
				COST DIRECTE			4,66750
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,14003

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,80753
P- 24	F219XX01	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	Rend.: 1,000			4,64 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,060 /R x	27,20000 =	1,63200	
A0F-000B				0,060 /R x	32,59000 =	1,95540	
				Subtotal...		3,58740	3,58740
Maquinària:							
C110U070				0,060 /R x	15,24000 =	0,91440	
				Subtotal...		0,91440	0,91440
				COST DIRECTE			4,50180
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,13505
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,63685
P- 25	F219XXZ1	M	ARRENCADA DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT DE CAUTXU, ENTRE 50 I 100 CM D'AMPLE, AMB MITJANS MANUALS I MECANICS INCLOS EL TRANSPORT DE LES PECES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL	Rend.: 1,000			18,48 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,300 /R x	27,20000 =	8,16000	
A0F-000B				0,150 /R x	32,59000 =	4,88850	
				Subtotal...		13,04850	13,04850
Maquinària:							
C111-0056				0,300 /R x	16,31000 =	4,89300	
				Subtotal...		4,89300	4,89300
				COST DIRECTE			17,94150
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,53825
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,47974
P- 26	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	Rend.: 1,000			23,30 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,200 /R x	27,20000 =	5,44000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,200 /R x	32,59000 =	6,51800	
					Subtotal...	11,95800	11,95800
	Maquinària:						
	C1B0-H4LF	H	MÀQUINA DE GRANALLAT PER A ELIMINACIÓ DE PINTURES DE MARCA VIAL AUTOPROPULSADA	0,200 /R x	53,33000 =	10,66600	
					Subtotal...	10,66600	10,66600
					COST DIRECTE		22,62400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,67872
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,30272
P- 27	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000			67,67 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	27,20000 =	13,60000	
					Subtotal...	13,60000	13,60000
	Maquinària:						
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,400 /R x	67,20000 =	26,88000	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	108,08000 =	10,80800	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,400 /R x	7,55000 =	3,02000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x	48,81000 =	9,76200	
					Subtotal...	50,47000	50,47000
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x	6,50000 =	1,62500	
					Subtotal...	1,62500	1,62500
					COST DIRECTE		65,69500
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,97085
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		67,66585
P- 28	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DESCOBERTA DEL TUB, RETIRADA DEL TUB, TAPAT DE RASA I TAPONAT DE FORAT A TUB GENERAL PRODUCTE DE LA RETIRADA DE RAMALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000			25,49 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250 /R x	27,20000 =	6,80000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,150 /R x	28,12000 =	4,21800	
					Subtotal...	11,01800	11,01800
	Maquinària:						
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,050 /R x	67,20000 =	3,36000	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,030 /R x	89,10000 =	2,67300	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,025 /R x	112,48000 =	2,81200	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,100 /R x	48,81000 =	4,88100	
					Subtotal...	13,72600	13,72600
					COST DIRECTE		24,74400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,74232
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,48632
P- 29	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000			5,25 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,010 /R x	27,20000 =	0,27200	
					Subtotal...	0,27200	0,27200
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,035 /R x	89,10000 =	3,11850	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,035 /R x	48,81000 =	1,70835	
					Subtotal...	4,82685	4,82685
					COST DIRECTE		5,09885
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,15297
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,25182
P- 30	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000			6,33 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,015 /R x	27,20000 =	0,40800	
					Subtotal...	0,40800	0,40800

[illegible]

P- 31	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIO DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)		Rend.: 1,000		12,36 €
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C150URUN	M3	INCREMENT DE LA TAXA DE L'ABOCADOR PEL CANVI DE TERRES NETES PER RESIDUS URBANS	1,000 /R x	12,00000 =	12,00000	
					Subtotal...	12,00000	12,00000
					COST DIRECTE		12,00000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,36000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,36000

P- 32	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000			18,70 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,040 /R x	27,20000 =	1,08800	
					Subtotal...	1,08800	1,08800
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x	89,10000 =	0,71280	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	112,48000 =	15,74720	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125 /R x	48,81000 =	0,61013	
					Subtotal...	17,07013	17,07013
					COST DIRECTE		18,15813
					DESPESES INDIRECTES 3.00%		0,54474

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							18,70287
P- 33	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	Rend.: 1,000			11,37 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,005 /R x	27,20000 =	0,13600	
					Subtotal...	0,13600	0,13600
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,015 /R x	108,08000 =	1,62120	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,015 /R x	78,18000 =	1,17270	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x	62,53000 =	0,31265	
					Subtotal...	3,10655	3,10655
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	1,200 x	6,50000 =	7,80000	
					Subtotal...	7,80000	7,80000
					COST DIRECTE		11,04255
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,33128
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,37383
P- 34	F226U600	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	Rend.: 1,000			16,48 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,005 /R x	27,20000 =	0,13600	
					Subtotal...	0,13600	0,13600
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,015 /R x	108,08000 =	1,62120	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,015 /R x	78,18000 =	1,17270	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x	62,53000 =	0,31265	
					Subtotal...	3,10655	3,10655
	Materials:						
	B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	1,200 x	10,63000 =	12,75600	
					Subtotal...	12,75600	12,75600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	15,99855		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,47996		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,47851		
P- 35	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000	1, 52 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,012 /R x	27,20000 =	0,32640	
					Subtotal...	0,32640	0,32640
Maquinària:							
C131-005E				0,008 /R x	58,54000 =	0,46832	
C133A030				0,008 /R x	12,84000 =	0,10272	
C133M0Q0				0,008 /R x	71,76000 =	0,57408	
					Subtotal...	1,14512	1,14512
				COST DIRECTE	1,47152		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04415		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,51567		
P- 36	F227XX01	M2	REPERFILAT DE TERRENY EN CONTACTE AMB TRSDOS DE NOU MUR, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS	Rend.: 1,000	10, 00 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,150 /R x	27,20000 =	4,08000	
					Subtotal...	4,08000	4,08000
Maquinària:							
C1315220				0,050 /R x	112,48000 =	5,62400	
					Subtotal...	5,62400	5,62400
				COST DIRECTE	9,70400		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,29112		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,99512		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 37	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000		14,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,200 /R x	28,12000 =	5,62400	
					Subtotal...	5,62400	5,62400
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x	7,55000 =	0,94375	
					Subtotal...	8,91675	8,91675
					COST DIRECTE		14,54075
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,43622
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,97697
P- 38	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM	Rend.: 1,000		31,04 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,080 /R x	28,12000 =	2,24960	
					Subtotal...	2,24960	2,24960
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	79,73000 =	3,18920	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080 /R x	7,55000 =	0,60400	
					Subtotal...	3,79320	3,79320
	Materials:						
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	1,050 x	22,95000 =	24,09750	
					Subtotal...	24,09750	24,09750
					COST DIRECTE		30,14030
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,90421
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		31,04451
P- 39	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000		23,72 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,034 /R x	89,10000 =	3,02940	
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	1,000 /R x	14,53000 =	14,53000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,200	x	-205,20000 =	-41,04000
				Subtotal...			-41,04000
				COST DIRECTE			-41,04000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			-1,23120
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			-42,27120
P- 42	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000			
				0 , 00 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,035	x	=	
				Subtotal...			
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 3,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20000 0,78600 26,98600
P- 45	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 19,88 €
Materials:				Unitats Preu € Parcial Import
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450 x 13,31000 = 19,29950
				Subtotal... 19,29950 19,29950
				COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 3,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,29950 0,57899 19,87848
P- 46	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 13,70 €
				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	Materials:							
	B2RA6890	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,190	x	70,00000 =	13,30000	
						Subtotal...	13,30000	
							13,30000	
						COST DIRECTE	13,30000	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,39900	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,69900	
P- 47	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000				0,00 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	B2RA6960	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,040	x	=		
						Subtotal...		
						COST DIRECTE		
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 48	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		16,43 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA71H1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,450	x 11,00000 =	15,95000	
Subtotal...						15,95000	15,95000
COST DIRECTE							15,95000
DESPESES INDIRECTES 3,00%							0,47850
COST EXECUCIÓ MATERIAL							16,42850
P- 49	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		74,16 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA8TD0	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,900	x 80,00000 =	72,00000	
Subtotal...						72,00000	72,00000
COST DIRECTE							72,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00%							2,16000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	74,16000		
P- 50	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	Rend.: 1,0001,99 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEP0			0,008 /R x	28,93000 =	0,23144	
A0F-000I			0,006 /R x	32,59000 =	0,19554	
			Subtotal...		0,42698	0,42698
Materials:						
B0AM-078F			0,005 x	2,38000 =	0,01190	
B0B6-107G			1,000 x	1,48996 =	1,48996	
			Subtotal...		1,50186	1,50186
			COST DIRECTE			1,92884
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,05787
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,98671
P- 51	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB Taulers de fusta o plafons metàl·lics, a una sola cara, per a rases i pous de fonaments, segons plànols.	Rend.: 1,00041,15 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEOZ			0,400 /R x	28,93000 =	11,57200	
A0D-0007			0,400 /R x	27,20000 =	10,88000	
A0F-000F			0,300 /R x	32,59000 =	9,77700	
			Subtotal...		32,22900	32,22900
Materials:						
B0AK-07AS			0,100 x	1,83000 =	0,18300	
B0D21070			2,000 x	0,17000 =	0,34000	
B0D625A0			1,000 x	5,12000 =	5,12000	
B0D81680			1,100 x	1,31000 =	1,44100	
B0DZP600			1,000 x	0,51000 =	0,51000	
B0DZ1-0ZLZ			0,050 x	2,62000 =	0,13100	
			Subtotal...		7,72500	7,72500
			COST DIRECTE			39,95400
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,19862

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,15262			
P- 52	F531XX01	M3	MUR CERÀMIC DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, 2 CARES VISTES, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L	Rend.: 1,0001.285,16 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				4,000 /R x	27,20000 =	108,80000	
A0F-000B				8,200 /R x	32,59000 =	267,23800	
				Subtotal...		376,03800	376,03800
Materials:							
B0F1U0XX				460,000 x	1,85000 =	851,00000	
D0701641				0,220 x	94,06470 =	20,69423	
				Subtotal...		871,69423	871,69423
				COST DIRECTE			1.247,73223
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			37,43197
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.285,16420
P- 53	F543XX01	M2	REVESTIMENT DE PEDRA LICORELLA, SENSE POLIR, DE 3 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 I LA JUNTA NETA	Rend.: 1,00082,04 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,850 /R x	27,20000 =	23,12000	
A0F-000B				0,850 /R x	32,59000 =	27,70150	
				Subtotal...		50,82150	50,82150
Materials:							
B042-XX01				1,020 x	25,00000 =	25,50000	
B07F-0LT4				0,030 x	110,95160 =	3,32855	
				Subtotal...		28,82855	28,82855
				COST DIRECTE			79,65005
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,38950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							82,03955
P- 54	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA	Rend.: 1,000			14,82 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,075 /R x	27,20000 =	2,04000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,025 /R x	32,59000 =	0,81475	
					Subtotal...	2,85475	2,85475
	Maquinària:						
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R x	5,88000 =	0,05880	
					Subtotal...	0,05880	0,05880
	Materials:						
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,105 x	108,97000 =	11,44185	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200 x	0,17000 =	0,03400	
					Subtotal...	11,47585	11,47585
					COST DIRECTE		14,38940
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,43168
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,82108
P- 55	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	Rend.: 1,000			38,95 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,350 /R x	27,20000 =	9,52000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x	32,59000 =	8,14750	
					Subtotal...	17,66750	17,66750
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:						
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,101 x	93,22000 =	9,41522	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	9,87000 =	10,36350	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,002	x	110,95160 =	0,22190	
						Subtotal...	20,00062	20,00062
						COST DIRECTE		37,81912
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,13457
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,95369
P- 56	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	Rend.: 1,000				90,30 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500	/R x	27,20000 =	13,60000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,280	/R x	32,59000 =	9,12520	
						Subtotal...	22,72520	22,72520
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100	
						Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:							
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,101	x	93,22000 =	9,41522	
	B966A5D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	52,53000 =	55,15650	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,002	x	110,95160 =	0,22190	
						Subtotal...	64,79362	64,79362
						COST DIRECTE		87,66982
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,63009

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							90,29991
P- 57	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000			110,51 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	27,20000 =	13,60000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,280 /R x	32,59000 =	9,12520	
					Subtotal...	22,72520	22,72520
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:						
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,101 x	93,22000 =	9,41522	
	B966UET5	U	PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM	1,050 x	71,22000 =	74,78100	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,002 x	110,95160 =	0,22190	
					Subtotal...	84,41812	84,41812
					COST DIRECTE		107,29432
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,21883
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		110,51315
P- 58	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	Rend.: 1,000			19,23 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,100 /R x	27,20000 =	2,72000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,050 /R x	32,59000 =	1,62950	
					Subtotal...	4,34950	4,34950
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R x	5,88000 =	0,05880	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320
						Subtotal...	0,30300
							0,30300
	Materials:						
	B06F1-KB8G	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / F / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,126	x	108,58000 =	13,68108
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000	x	0,17000 =	0,34000
						Subtotal...	14,02108
							14,02108
						COST DIRECTE	18,67358
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,56021
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,23379

P- 59	F991UXX1	U	ESCOCELL QUADRAT 1,80 X 1,80 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT	Rend.: 1,000			100,58 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,450	/R x	27,20000 =	12,24000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,450	/R x	32,59000 =	14,66550
						Subtotal...	26,90550
							26,90550
	Materials:						
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100	x	93,22000 =	9,32200
	B991U350	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	8,000	x	7,65000 =	61,20000
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,002	x	110,95160 =	0,22190
						Subtotal...	70,74390
							70,74390
						COST DIRECTE	97,64940
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,92948
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	100,57888

P- 60	F991UXX2	U	ESCOCELL RECTANGULAR 1,80 X 2,40 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT	Rend.: 1,000			119,53 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

P- 61	F991UXX3	U	ESCOCELL RECTANGULAR 2,40 X 4,60 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT	Rend.: 1,000			202,74 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	1,000 /R x	27,20000 =	27,20000	
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	1,000 /R x	32,59000 =	32,59000	
					Subtotal...	59,79000	59,79000
Materials:							
B069-I4H8	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,150 x	93,22000 =	13,98300	
B991U350	U		VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	16,000 x	7,65000 =	122,40000	
B07F-0LT4	M3		MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,006 x	110,95160 =	0,66571	
					Subtotal...	137,04871	137,04871
				COST DIRECTE			196,83871
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			5,90516

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							202,74387
P- 62	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000			33,16 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050 /R x	27,20000 =	1,36000	
					Subtotal...	1,36000	1,36000
	Maquinària:						
	C131-005E	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,055 /R x	58,54000 =	3,21970	
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,035 /R x	84,86000 =	2,97010	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x	62,53000 =	0,31265	
					Subtotal...	6,50245	6,50245
	Materials:						
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,050 x	2,32000 =	0,11600	
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	1,150 x	21,06000 =	24,21900	
					Subtotal...	24,33500	24,33500
					COST DIRECTE		32,19745
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,96592
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,16337
P- 63	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.	Rend.: 1,000			48,85 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050 /R x	27,20000 =	1,36000	
					Subtotal...	1,36000	1,36000
	Maquinària:						
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,055 /R x	84,86000 =	4,66730	
					Subtotal...	4,66730	4,66730
	Materials:						
	B031UX01	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM	1,150 x	36,00000 =	41,40000	
					Subtotal...	41,40000	41,40000
					COST DIRECTE		47,42730
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,42282

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							48,85012
P- 64	F9D1UX01	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 20 CM D'AMPLE.	Rend.: 1,000			13,42 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,090 /R x	27,20000 =	2,44800	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,180 /R x	32,59000 =	5,86620	
					Subtotal...	8,31420	8,31420
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B9D0-1BP5	M2	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 5 CM DE GRUIX	0,210 x	19,27000 =	4,04670	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,005 x	110,95160 =	0,55476	
					Subtotal...	4,60146	4,60146
					COST DIRECTE		13,03216
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,39096
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,42312
P- 65	F9D1UX02	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 10 CM D'AMPLE.	Rend.: 1,000			11,34 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,090 /R x	27,20000 =	2,44800	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,180 /R x	32,59000 =	5,86620	
					Subtotal...	8,31420	8,31420
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B9D0-1BP5	M2	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 5 CM DE GRUIX	0,105 x	19,27000 =	2,02335	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,005	x	110,95160 =	0,55476
						Subtotal...	2,57811
							2,57811
						COST DIRECTE	11,00881
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,33026
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,33907
P- 66	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.			Rend.: 1,000	29,18 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x	27,20000 =	4,08000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	32,59000 =	9,77700
						Subtotal...	13,85700
							13,85700
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650
						Subtotal...	0,11650
							0,11650
	Materials:						
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,010	x	2,32000 =	0,02320
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x	165,63000 =	0,49689
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,020	x	10,19000 =	10,39380
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,031	x	110,95160 =	3,43950
						Subtotal...	14,35339
							14,35339
						COST DIRECTE	28,32689
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,84981
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,17670

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 67	F9E1XX01	M2	REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL, A BASE DE PECES DE PANOT LLIS GRIS DE 20X20X4 CM, COL.LOCAT AMB CIMENT COLA FLEXIBLE. INCLOU REJUNTATS, TALLS, MERMES, I NETEJA FINAL.	Rend.: 1,000			49,96 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,600 /R x	32,59000 =	19,55400	
					Subtotal...	27,71400	27,71400
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,010 x	2,32000 =	0,02320	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003 x	165,63000 =	0,49689	
	B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	1,050 x	16,42000 =	17,24100	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031 x	94,06470 =	2,91601	
					Subtotal...	20,67710	20,67710
					COST DIRECTE		48,50760
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,45523
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,96283

P- 68	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000				17,71 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,070 /R x	27,20000 =	1,90400		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,017 /R x	32,59000 =	0,55403		
					Subtotal...	2,45803		2,45803
	Maquinària:							
	C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	0,009 /R x	44,84000 =	0,40356		
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,009 /R x	87,52000 =	0,78768		
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	98,98000 =	0,59388		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,010	/R x	64,49000 =	0,64490
	C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007	/R x	48,36000 =	0,33852
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,009	/R x	49,85000 =	0,44865
						Subtotal...	3,21719
							3,21719
	Materials:						
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	1,000	x	0,65000 =	0,65000
	B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	0,120	x	90,56000 =	10,86720
						Subtotal...	11,51720
							11,51720
						COST DIRECTE	17,19242
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,51577
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	17,70819

P- 69	F9H1X001	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 12CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA	Rend.: 1,000			30,78 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,075	/R x	27,20000 =	2,04000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,018	/R x	32,59000 =	0,58662
						Subtotal...	2,62662
							2,62662
	Maquinària:						
	C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	0,010	/R x	44,84000 =	0,44840
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,010	/R x	87,52000 =	0,87520
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,060	/R x	98,98000 =	5,93880
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,011	/R x	64,49000 =	0,70939
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,010	/R x	49,85000 =	0,49850
						Subtotal...	8,47029
							8,47029
	Materials:						
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	1,000	x	0,65000 =	0,65000
	B9H1U320	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS.	0,288	x	62,96000 =	18,13248
						Subtotal...	18,78248
							18,78248
						COST DIRECTE	29,87939
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,89638

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							30,77577
P- 70	F9V2UX01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L...INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.	Rend.: 1,000			64,54 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250 /R x	27,20000 =	6,80000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,350 /R x	32,59000 =	11,40650	
					Subtotal...	18,20650	18,20650
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B9V2XX01	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM.	1,700 x	24,10000 =	40,97000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x	94,06470 =	1,41097	
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,014 x	139,63695 =	1,95492	
					Subtotal...	44,33589	44,33589
					COST DIRECTE		62,65889
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,87977
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		64,53866
P- 71	F9V2UX02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L...INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.	Rend.: 1,000			58,13 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x	32,59000 =	13,03600
						Subtotal...	21,19600
							21,19600
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650
						Subtotal...	0,11650
							0,11650
	Materials:						
	B9V2XX02	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM.	0,800	x	39,70000 =	31,76000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x	94,06470 =	1,41097
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,014	x	139,63695 =	1,95492
						Subtotal...	35,12589
							35,12589
						COST DIRECTE	56,43839
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,69315
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	58,13154

P- 72	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL·LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS.	Rend.: 1,000			52,18 e
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250	/R x	27,20000 =	6,80000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,350	/R x	32,59000 =	11,40650
						Subtotal...	18,20650
							18,20650
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650
						Subtotal...	0,11650
							0,11650
	Materials:						
	B9V2XXY1	UT	PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM.	1,700	x	16,02000 =	27,23400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,015	x	110,95160 =	1,66427	
	B07F-0LT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,014	x	245,75691 =	3,44060	
Subtotal...							32,33887	32,33887
COST DIRECTE								50,66187
DESPESES INDIRECTES 3,00%								1,51986
COST EXECUCIÓ MATERIAL								52,18173

P- 73	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS	Rend.: 1,000				5,01 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
	A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,027	/R x	28,93000 =	0,78111	
	A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,027	/R x	32,59000 =	0,87993	
Subtotal...							1,66104	1,66104
Materials:								
	B0AM-078F	KG	FILFERRO REUIT 1,3 MM	0,025	x	2,38000 =	0,05950	
	B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,100	x	2,86000 =	3,14600	
Subtotal...							3,20550	3,20550
COST DIRECTE								4,86654
DESPESES INDIRECTES 3,00%								0,14600
COST EXECUCIÓ MATERIAL								5,01254

P- 74	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.	Rend.: 1,000				16,87 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,238	/R x	27,20000 =	6,47360	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,238	/R x	32,59000 =	7,75642	
Subtotal...							14,23002	14,23002
Materials:								

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,150	x	1,83000 =	0,27450	
	B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,200	x	1,45000 =	1,74000	
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,050	x	2,62000 =	0,13100	
						Subtotal...	2,14550	2,14550

COST DIRECTE	16,37552
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,49127
COST EXECUCIÓ MATERIAL	16.86679

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.

Rend.: 1.000

175.09 €

A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ
A0D-0007	H	MANOBRE
A0F-000B	H	OFICIAL 1A
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ

Unitats	Preu €	Parcial	Import
0,200 /R x	29,04000 =	5,80800	
0,200 /R x	27,20000 =	5,44000	
0,200 /R x	32,59000 =	6,51800	
0,200 /R x	33,10000 =	6,62000	
Subtotal...		24.38600	24.38600

B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)
B550AR01	ML	CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT

[illegible]

COST DIRECTE		169,98600
DESPESES INDIRECTES	3.00%	5.09958

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	175,08558	
P- 76	FB12UX01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER: 1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM. 2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRËNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL 3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRËNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	223,17 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	0,500 /R x	29,04000 =	14,52000
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,500 /R x	33,10000 =	16,55000
			Subtotal...		31,07000
Materials:					31,07000
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000 x	2,80000 =	5,60000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B550XX01	M	BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER: 1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM. 2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRËNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL 3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRËNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	1,000	x	180,00000 =	180,00000	
				Subtotal...			185,60000	185,60000
				COST DIRECTE				216,67000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				6,50010
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				223,17010
P- 77	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.	Rend.: 1,000				41,19 €
Mà d'obra:				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300	/R x	27,20000 =	8,16000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x	32,59000 =	6,51800	
				Subtotal...			14,67800	14,67800
Maquinària:								
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080	/R x	79,73000 =	6,37840	
				Subtotal...			6,37840	6,37840
Materials:								
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	0,282	x	22,95000 =	6,47190	
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,050	x	93,22000 =	4,66100	
	BD5B1F00	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	1,050	x	2,64000 =	2,77200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BD5ZU001	M2	LÀMINA DE GEOTÈXIL	2,500	x	2,01000 =	5,02500
Subtotal...							18,92990
							18,92990
COST DIRECTE							39,98630
DESPESES INDIRECTES 3,00%							1,19959
COST EXECUCIÓ MATERIAL							41,18589

P- 78	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.	Rend.: 1,000			40,98 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,350	/R x 27,20000 =	9,52000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,350	/R x 32,59000 =	11,40650	
Subtotal...							20,92650
							20,92650
Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,150	x 92,19000 =	13,82850	
	BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	1,050	x 4,58000 =	4,80900	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,002	x 110,95160 =	0,22190	
Subtotal...							18,85940
							18,85940
COST DIRECTE							39,78590
DESPESES INDIRECTES 3,00%							1,19358
COST EXECUCIÓ MATERIAL							40,97948

P- 79	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000			117,71 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	2,000	/R x 27,20000 =	54,40000	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x 28,12000 =	28,12000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x 32,59000 =	4,88850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		87,40850	87,40850
Maquinària:							
C111-0056	H		COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	16,31000 =	16,31000	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x	48,81000 =	7,80960	
C150U0Z0	M3		PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,075 /R x	14,53000 =	1,08975	
				Subtotal...		25,20935	25,20935
Materials:							
B07F-OLT4	M3		MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,015 x	110,95160 =	1,66427	
				Subtotal...		1,66427	1,66427
				COST DIRECTE			114,28212
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			3,42846
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			117,71058
P- 80	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000			314 , 30 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	2,000 /R x	27,20000 =	54,40000	
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	2,000 /R x	32,59000 =	65,18000	
				Subtotal...		119,58000	119,58000
Maquinària:							
C1311120	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400	
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	79,73000 =	15,94600	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x	48,81000 =	7,32150	
				Subtotal...		28,67150	28,67150
Materials:							
B069-2A9O	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100 x	92,19000 =	9,21900	
BDC1U316	U		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000 x	41,32000 =	41,32000	
BDCZUMER	U		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000 x	106,24000 =	106,24000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,001	x	110,95160 =	0,11095	
						Subtotal...	156,88995	156,88995
						COST DIRECTE		305,14145
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,15424
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		314,29569
P- 81	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.	Rend.: 1,000				328,41 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000	/R x	27,20000 =	27,20000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	32,59000 =	32,59000	
						Subtotal...	59,79000	59,79000
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,120	/R x	108,08000 =	12,96960	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,800	/R x	79,73000 =	63,78400	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,400	/R x	48,81000 =	19,52400	
						Subtotal...	96,27760	96,27760
	Materials:							
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,700	x	93,22000 =	65,25400	
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	35,65000 =	35,65000	
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	50,27000 =	50,27000	
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	2,500	x	4,64000 =	11,60000	
						Subtotal...	162,77400	162,77400
						COST DIRECTE		318,84160
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,56525
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		328,40685
P- 82	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	Rend.: 1,000				141,46 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								PREU	
Mà d'obra:												
	A0D-0007	H	MANOBRE					1,800	/R x	27,20000 =	48,96000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A					1,800	/R x	32,59000 =	58,66200	
										Subtotal...	107,62200	107,62200
Maquinària:												
	C111-0056	H	COMPRESSOR	AMB	DOS	MARTELLS	1,000	/R x	16,31000 =	16,31000		
										Subtotal...	16,31000	16,31000
Materials:												
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM					0,120	x	93,22000 =	11,18640	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA					0,020	x	110,95160 =	2,21903	
										Subtotal...	13,40543	13,40543
COST DIRECTE											137,33743	
DESPESES INDIRECTES 3,00%											4,12012	
COST EXECUCIÓ MATERIAL											141,45755	

P- 83	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	Rend.: 1,000			398,96 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,800	/R x	27,20000 =	48,96000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,800	/R x	32,59000 =	58,66200
Subtotal...							107,62200
107,62200							
Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	16,31000 =	16,31000
Subtotal...							16,31000
16,31000							
Materials:							
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,120	x	93,22000 =	11,18640

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x	250,00000 =	250,00000	
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020	x	110,95160 =	2,21903	
						Subtotal...	263,40543	263,40543
						COST DIRECTE		387,33743
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		11,62012
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		398,95755
P- 84	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	Rend.: 1,000				122,98 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,500	/R x	27,20000 =	40,80000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,500	/R x	32,59000 =	48,88500	
						Subtotal...	89,68500	89,68500
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	16,31000 =	16,31000	
						Subtotal...	16,31000	16,31000
	Materials:							
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,120	x	93,22000 =	11,18640	
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020	x	110,95160 =	2,21903	
						Subtotal...	13,40543	13,40543
						COST DIRECTE		119,40043
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,58201
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		122,98244

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 85	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.	Rend.: 1,000		27,18 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	27,20000 =	13,60000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x	32,59000 =	8,14750	
					Subtotal...	21,74750	21,74750
	Materials:						
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	1,000 x	4,64000 =	4,64000	
					Subtotal...	4,64000	4,64000
					COST DIRECTE		26,38750
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,79163
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,17913
P- 86	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	Rend.: 1,000		6,66 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,020 /R x	28,89000 =	0,57780	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,025 /R x	33,68000 =	0,84200	
					Subtotal...	1,41980	1,41980
	Materials:						
	BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	1,000 x	5,05000 =	5,05000	
					Subtotal...	5,05000	5,05000
					COST DIRECTE		6,46980
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,19409
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,66389
P- 87	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	Rend.: 1,000		276,31 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,500 /R x	28,89000 =	14,44500	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,500 /R x	33,68000 =	16,84000	
					Subtotal...	31,28500	31,28500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials: BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	1,000	x	236,98000 =	236,98000	
						Subtotal...	236,98000	236,98000
						COST DIRECTE		268,26500
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		8,04795
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		276,31295
P- 88	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	Rend.: 1,000				3,82 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,040	/R x	27,20000 =	1,08800	
						Subtotal...	1,08800	1,08800
	Maquinària: C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,030	/R x	79,73000 =	2,39190	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,030	/R x	7,55000 =	0,22650	
						Subtotal...	2,61840	2,61840
						COST DIRECTE		3,70640
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,11119
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,81759
P- 89	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	Rend.: 1,000				8,42 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,060	/R x	27,20000 =	1,63200	
						Subtotal...	1,63200	1,63200
	Maquinària: C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,075	/R x	79,73000 =	5,97975	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,075	/R x	7,55000 =	0,56625	
						Subtotal...	6,54600	6,54600
						COST DIRECTE		8,17800
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,24534
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,42334

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 90	FJ10UX01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT, EN ROTONDA. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ	Rend.: 1,000		56,03 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	2,000 /R x	27,20000 =	54,40000	
					Subtotal...	54,40000	54,40000
					COST DIRECTE		54,40000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,63200
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		56,03200
P- 91	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ	Rend.: 1,000		18,15 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050 /R x	27,20000 =	1,36000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,050 /R x	32,59000 =	1,62950	
					Subtotal...	2,98950	2,98950
	Materials:						
	BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	1,000 x	14,08000 =	14,08000	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,005 x	110,95160 =	0,55476	
					Subtotal...	14,63476	14,63476
					COST DIRECTE		17,62426
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,52873
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,15299
P- 92	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,000		173,58 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,550 /R x	27,20000 =	42,16000	

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	1,550	/R x	32,59000 =	50,51450	
						Subtotal...	92,67450	92,67450
Maquinària:								
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600	
C133A0K0	H		PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500	
						Subtotal...	16,70100	16,70100
Materials:								
B069-2A9O	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100	x	92,19000 =	9,21900	
B0F1D2A1	U		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x	0,23000 =	11,27000	
BDKZH9B0	U		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	36,44000 =	36,44000	
B07F-0LT4	M3		MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020	x	110,95160 =	2,21903	
						Subtotal...	59,14803	59,14803
COST DIRECTE								168,52353
DESPESES INDIRECTES 3,00%								5,05571
COST EXECUCIÓ MATERIAL								173,57924

P- 93	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,000	269,32 €
-------	----------	---	---	---------------------	-----------------

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H	MANOBRE	1,950 /R x	27,20000 =	53,04000	
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,950 /R x	32,59000 =	63,55050	
				Subtotal...	116,59050	116,59050
Maquinària:						
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	79,73000 =	23,91900	
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150 /R x	7,55000 =	1,13250	
				Subtotal...	25,05150	25,05150
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,150	x	92,19000 =	13,82850
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000	x	0,23000 =	17,25000
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	83,21000 =	83,21000
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,050	x	110,95160 =	5,54758
Subtotal...						119,83608	119,83608
COST DIRECTE						261,47808	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						7,84434	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						269,32242	
P- 94	FJ11UXX1	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,000			238,37 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,500	/R x	27,20000 =	40,80000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,500	/R x	32,59000 =	48,88500
Subtotal...						89,68500	89,68500
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300	/R x	79,73000 =	23,91900
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150	/R x	7,55000 =	1,13250
Subtotal...						25,05150	25,05150
Materials:							
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,150	x	92,19000 =	13,82850
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	65,000	x	0,23000 =	14,95000
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	83,21000 =	83,21000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050	x	94,06470 =	4,70324
						Subtotal...	116,69174
							116,69174
						COST DIRECTE	231,42824
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,94285
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	238,37109
P- 95	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT			Rend.: 1,000	4,08 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,045	/R x	28,93000 =	1,30185
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,045	/R x	38,25000 =	1,72125
						Subtotal...	3,02310
							3,02310
	Materials:						
	BJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	0,35000 =	0,35700
	BJ2YU502	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,17000 =	0,17000
	BJ2ZU502	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200	x	2,04000 =	0,40800
						Subtotal...	0,93500
							0,93500
						COST DIRECTE	3,95810
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,11874
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,07684
P- 96	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT			Rend.: 1,000	6,05 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,065	/R x	28,93000 =	1,88045
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,065	/R x	38,25000 =	2,48625

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	4,36670	4,36670
	Materials:							
	BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	0,77000 =	0,78540	
	BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000	x	0,22000 =	0,22000	
	BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050	x	9,96000 =	0,49800	
						Subtotal...	1,50340	1,50340
						COST DIRECTE		5,87010
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,17610
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,04620
P- 97	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.			Rend.: 1,000		3,50 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,015	/R x	28,93000 =	0,43395	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x	32,59000 =	0,48885	
						Subtotal...	0,92280	0,92280
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	21,54000 =	1,50780	
	BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	0,97000 =	0,97000	
						Subtotal...	2,47780	2,47780
						COST DIRECTE		3,40060
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,10202
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,50262

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 98	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,000		3,81 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,015 /R x	28,93000 =	0,43395	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,015 /R x	32,59000 =	0,48885	
					Subtotal...	0,92280	0,92280
	Materials:						
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070 x	21,54000 =	1,50780	
	BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000 x	1,27000 =	1,27000	
					Subtotal...	2,77780	2,77780
					COST DIRECTE		3,70060
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,11102
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,81162

P- 99	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	Rend.: 1,000		2,44 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,015 /R x	28,89000 =	0,43335	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,015 /R x	33,68000 =	0,50520	
					Subtotal...	0,93855	0,93855
	Materials:						
	BJ22U221	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D	1,000 x	1,09000 =	1,09000	
	BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000 x	0,12000 =	0,12000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 101	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.	Rend.: 1,000 46,53 €		
				Unitats	Preu €	Parcial Import
	Mà d'obra:					
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,350 /R x	28,89000 =	10,11150
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,350 /R x	33,68000 =	11,78800
					Subtotal...	21,89950 21,89950
	Materials:					
	BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000 x	23,28000 =	23,28000
					Subtotal...	23,28000 23,28000
					COST DIRECTE	45,17950
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,35539
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	46,53488
P- 102	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	Rend.: 1,000 71,18 €		
				Unitats	Preu €	Parcial Import
	Mà d'obra:					
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,370 /R x	28,89000 =	10,68930
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,370 /R x	33,68000 =	12,46160
					Subtotal...	23,15090 23,15090
	Materials:					
	BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1'1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000 x	45,96000 =	45,96000
					Subtotal...	45,96000 45,96000
					COST DIRECTE	69,11090
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,07333
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	71,18423
P- 103	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	Rend.: 1,000 52,81 €		
				Unitats	Preu €	Parcial Import
	Mà d'obra:					
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,330 /R x	28,89000 =	9,53370
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,330 /R x	33,68000 =	11,11440
					Subtotal...	20,64810 20,64810
	Materials:					
	BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	1,000 x	30,62000 =	30,62000
					Subtotal...	30,62000 30,62000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		51,26810	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,53804	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		52,80614	
P- 104	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	Rend.: 1,000		70,97 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPE				0,600	/R x 28,89000 =	17,33400	
A0F-000N				0,600	/R x 33,68000 =	20,20800	
				Subtotal...		37,54200	37,54200
Materials:							
BJ43U500				1,000	x 31,36000 =	31,36000	
				Subtotal...		31,36000	31,36000
				COST DIRECTE		68,90200	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,06706	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		70,96906	
P- 105	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.	Rend.: 1,000		82,45 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPE				0,700	/R x 28,89000 =	20,22300	
A0F-000N				0,700	/R x 33,68000 =	23,57600	
				Subtotal...		43,79900	43,79900
Materials:							
BJ44U500				1,000	x 36,25000 =	36,25000	
				Subtotal...		36,25000	36,25000
				COST DIRECTE		80,04900	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,40147	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		82,45047	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 106	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	Rend.: 1,000		122 , 62 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,700 /R x	28,89000 =	20,22300	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,700 /R x	33,68000 =	23,57600	
					Subtotal...	43,79900	43,79900
	Materials:						
	BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	1,000 x	75,25000 =	75,25000	
					Subtotal...	75,25000	75,25000
					COST DIRECTE		119,04900
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,57147
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		122,62047
P- 107	FJ45US0Q	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.	Rend.: 1,000		731 , 30 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BJ45US0E	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	1,000 x	570,00000 =	570,00000	
	BJ45US0F	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	1,000 x	140,00000 =	140,00000	
					Subtotal...	710,00000	710,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	710,00000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	21,30000		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	731,30000		
P- 108	FJ45USPX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000	710,70 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BJ45USP1	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	1,000	x 570,00000 =	570,00000	
	BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	1,000	x 120,00000 =	120,00000	
				Subtotal...		690,00000	690,00000
				COST DIRECTE	690,00000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	20,70000		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	710,70000		

Unitats	Preu €	Parcial	Import
0,050 /R x	28,89000 =	1,44450	
0,100 /R x	33,68000 =	3,36800	
Subtotal...		4.81250	4.81250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Materials: BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	1,000	x	4,18000 =	4,18000
						Subtotal...	4,18000
							4,18000
						COST DIRECTE	8,99250
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,26978
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,26228
P- 111	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	Rend.: 1,000			1,68 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,005	/R x	27,20000 =	0,13600
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,010	/R x	32,59000 =	0,32590
						Subtotal...	0,46190
							0,46190
	Maquinària: C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005	/R x	41,84000 =	0,20920
						Subtotal...	0,20920
							0,20920
	Materials: BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,100	x	9,60000 =	0,96000
						Subtotal...	0,96000
							0,96000
						COST DIRECTE	1,63110
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04893
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,68003
P- 112	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,179			6,30 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,020	/R x	27,20000 =	0,46141
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,020	/R x	32,59000 =	0,55284
						Subtotal...	1,01425
							1,01425
	Materials: BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,300	x	17,00000 =	5,10000
						Subtotal...	5,10000
							5,10000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	6,11425		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,18343		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,29768		
P- 113	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,137	8,52 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,028 /R x	27,20000 =	0,66983	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,028 /R x	32,59000 =	0,80257	
				Subtotal...		1,47240	1,47240
Materials:							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,400 x	17,00000 =	6,80000	
				Subtotal...		6,80000	6,80000
				COST DIRECTE	8,27240		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,24817		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,52057		
P- 114	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,000	10,48 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,028 /R x	27,20000 =	0,76160	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,028 /R x	32,59000 =	0,91252	
				Subtotal...		1,67412	1,67412
Materials:							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,500 x	17,00000 =	8,50000	
				Subtotal...		8,50000	8,50000
				COST DIRECTE	10,17412		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,30522		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,47934		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 115	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	Rend.: 1,000		31,06 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,220 /R x	27,20000 =	5,98400	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,220 /R x	32,59000 =	7,16980	
					Subtotal...	13,15380	13,15380
	Materials:						
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000 x	17,00000 =	17,00000	
					Subtotal...	17,00000	17,00000
					COST DIRECTE		30,15380
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,90461
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		31,05841
P- 116	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000		84,85 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,800 /R x	27,20000 =	21,76000	
					Subtotal...	21,76000	21,76000
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x	2,80000 =	2,80000	
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000 x	57,82000 =	57,82000	
					Subtotal...	60,62000	60,62000
					COST DIRECTE		82,38000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,47140
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,85140
P- 117	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000		159,99 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,100 /R x	27,20000 =	29,92000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,100 /R x	32,59000 =	35,84900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		65,76900	65,76900
Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R x	16,31000 =	0,81550	
				Subtotal...		0,81550	0,81550
Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030 x	92,19000 =	2,76570	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	0,160 x	10,19000 =	1,63040	
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000 x	84,35000 =	84,35000	
				Subtotal...		88,74610	88,74610
				COST DIRECTE			155,33060
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			4,65992
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			159,99052
P- 118	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	Rend.: 1,000			71,43 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,100 /R x	27,20000 =	29,92000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,100 /R x	32,59000 =	35,84900	
				Subtotal...		65,76900	65,76900
Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R x	16,31000 =	0,81550	
				Subtotal...		0,81550	0,81550
Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030 x	92,19000 =	2,76570	
				Subtotal...		2,76570	2,76570
				COST DIRECTE			69,35020
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,08051
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			71,43071

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 119	FQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000		225,17 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000 /R x	27,20000 =	27,20000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	32,59000 =	16,29500	
					Subtotal...	43,49500	43,49500
	Materials:						
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120 x	84,33000 =	10,11960	
	BQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	1,000 x	165,00000 =	165,00000	
					Subtotal...	175,11960	175,11960
					COST DIRECTE		218,61460
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		6,55844
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		225,17304
P- 120	FQ11UAFZ	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08 DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000		286,97 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000 /R x	27,20000 =	27,20000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	32,59000 =	16,29500	
					Subtotal...	43,49500	43,49500
	Materials:						
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120 x	84,33000 =	10,11960	
	BQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	1,000 x	225,00000 =	225,00000	
					Subtotal...	235,11960	235,11960

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	278,61460		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,35844		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	286,97304		
P- 121	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	Rend.: 1,000	130,87 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,500 /R x	27,20000 =	13,60000	
A0F-000B				0,500 /R x	32,59000 =	16,29500	
					Subtotal...	29,89500	29,89500
Materials:							
BQ21U500				1,000 x	97,16000 =	97,16000	
					Subtotal...	97,16000	97,16000
				COST DIRECTE	127,05500		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,81165		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	130,86665		
P- 122	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000	109,89 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,400 /R x	27,20000 =	10,88000	
A0F-000B				0,400 /R x	32,59000 =	13,03600	
					Subtotal...	23,91600	23,91600
Materials:							
B069-2A9O				0,030 x	92,19000 =	2,76570	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	1,000	x	80,01000 =	80,01000
				Subtotal...		82,77570	82,77570
				COST DIRECTE		106,69170	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,20075	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		109,89245	
P- 123	FQAKXX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000		5.112,98 €	
				Unitats		Preu €	Parcial
Mà d'obra:							Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	5,000	/R x	27,20000 =	136,00000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	2,000	/R x	32,59000 =	65,18000
				Subtotal...		201,18000	201,18000
Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,500	/R x	89,10000 =	44,55000
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,500	/R x	112,48000 =	56,24000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,500	/R x	48,81000 =	24,40500
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	5,000	/R x	62,11000 =	310,55000
				Subtotal...		435,74500	435,74500
Materials:							
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,300	x	90,44000 =	27,13200
				Subtotal...		27,13200	27,13200
Altres:							
	BQA2-XX01	U	JOC INFANTIL MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT.	1,000	x	4.300,00000 =	4.300,00000
				Subtotal...		4.300,00000	4.300,00000
				COST DIRECTE		4.964,05700	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		148,92171	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5.112,97871	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 124	FQAKXX02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000		3.943,75 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	6,000 /R x	27,20000 =	163,20000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000 /R x	32,59000 =	32,59000	
					Subtotal...	195,79000	195,79000
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	1,000 /R x	89,10000 =	89,10000	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	1,000 /R x	112,48000 =	112,48000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000 /R x	48,81000 =	48,81000	
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	4,000 /R x	62,11000 =	248,44000	
					Subtotal...	498,83000	498,83000
	Materials:						
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,600 x	90,44000 =	54,26400	
	BQA2-XX02	U	JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M,	1,000 x	3.080,00000 =	3.080,00000	
					Subtotal...	3.134,26400	3.134,26400
					COST DIRECTE		3.828,88400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		114,86652
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.943,75052
P- 125	FQAKXX03	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000		85.800,46 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	70,000 /R x	27,20000 =	1.904,00000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	30,000 /R x	32,59000 =	977,70000	
					Subtotal...	2.881,70000	2.881,70000
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	8,000 /R x	89,10000 =	712,80000	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	8,000 /R x	112,48000 =	899,84000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	8,000	/R x	48,81000 =	390,48000
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	40,000	/R x	62,11000 =	2.484,40000
						Subtotal...	4.487,52000
							4.487,52000
	Materials:						
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	5,000	x	90,44000 =	452,20000
	BQA2-XX03	U	JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1,000	x	75.480,00000 =	75.480,00000
						Subtotal...	75.932,20000
							75.932,20000
						COST DIRECTE	83.301,42000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2.499,04260
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	85.800,46260

P- 126	FQAKXX04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000	1.450,89 €
--------	----------	---	---	--------------	------------

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	3,000	/R x	27,20000 =	81,60000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	32,59000 =	32,59000
						Subtotal...	114,19000
							114,19000
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,500	/R x	89,10000 =	44,55000
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,500	/R x	112,48000 =	56,24000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,500	/R x	48,81000 =	24,40500
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	1,000	/R x	62,11000 =	62,11000
						Subtotal...	187,30500
							187,30500
	Materials:						
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,300	x	90,44000 =	27,13200
	BQA2-XX04	U	JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1,000	x	1.080,00000 =	1.080,00000
						Subtotal...	1.107,13200
							1.107,13200
						COST DIRECTE	1.408,62700
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	42,25881

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.450,88581		
P- 127	FQAKXX05	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,0001.409,69 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	3,000 /R x 27,20000 =	81,60000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000 /R x 32,59000 =	32,59000	
				Subtotal...	114,19000	114,19000
Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,500 /R x 89,10000 =	44,55000	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,500 /R x 112,48000 =	56,24000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,500 /R x 48,81000 =	24,40500	
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	1,000 /R x 62,11000 =	62,11000	
				Subtotal...	187,30500	187,30500
Materials:						
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,300 x 90,44000 =	27,13200	
	BQAK-XX05	U	JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1,000 x 1.040,00000 =	1.040,00000	
				Subtotal...	1.067,13200	1.067,13200
			COST DIRECTE	1.368,62700		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	41,05881		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.409,68581		
P- 128	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	Rend.: 1,000191,14 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,450 /R x 27,20000 =	12,24000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,450 /R x 32,59000 =	14,66550	
				Subtotal...	26,90550	26,90550
Materials:						
	BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	1,000 x 157,00000 =	157,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,015	x	110,95160 =	1,66427
						Subtotal...	158,66427
							158,66427
						COST DIRECTE	185,56977
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,56709
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	191,13686
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU ARRENCADA DE SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.			Rend.: 1,000	102,10 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,150	/R x	27,20000 =	31,28000
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	1,000	/R x	38,25000 =	38,25000
						Subtotal...	69,53000
							69,53000
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,250	/R x	89,10000 =	22,27500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150	/R x	48,81000 =	7,32150
						Subtotal...	29,59650
							29,59650
						COST DIRECTE	99,12650
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,97380
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	102,10030
P- 130	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.			Rend.: 1,000	13,84 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,100	/R x	27,20000 =	2,72000
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,100	/R x	38,25000 =	3,82500
						Subtotal...	6,54500
							6,54500
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,050	/R x	89,10000 =	4,45500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	48,81000 =	2,44050
						Subtotal...	6,89550
							6,89550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	13,44050		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,40322		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,84372		
P- 131	FR24541X	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25%	Rend.: 1,000	0 , 34 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Maquinària:							
	CR241111	H	TRACTOR SOBRE PNEUMATICS DE 14,7 A 25 KW DE POTENCIA, AMB EQUIP DE LLAURADA I UNA AMPLARIA DE TREBALL 0,6 A 1.19 M.	0,010 /R x	32,80000 =	0,32800	
				Subtotal...		0,32800	0,32800
				COST DIRECTE	0,32800		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,00984		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,33784		
P- 132	FR2B110X	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	Rend.: 1,000	1 , 58 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,040 /R x	38,25000 =	1,53000	
				Subtotal...		1,53000	1,53000
				COST DIRECTE	1,53000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04590		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,57590		
P- 133	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA	Rend.: 1,000	2 , 09 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030 /R x	38,25000 =	1,14750	
				Subtotal...		1,14750	1,14750
Maquinària:							
	CR23-009E	H	MOTOCULTOR, AMB EQUIP PER A RASCLAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 250 CM	0,030 /R x	29,52000 =	0,88560	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...	0,88560	0,88560	
				COST DIRECTE		2,03310	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,06099	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,09409	
P- 134	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	Rend.: 1,000			7,56 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,150 /R x	33,94000 =	5,09100	
				Subtotal...		5,09100	5,09100
	Maquinària:						
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x	112,48000 =	2,24960	
				Subtotal...		2,24960	2,24960
				COST DIRECTE		7,34060	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,22022	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,56082	
P- 135	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	Rend.: 1,000			55,46 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,750 /R x	27,20000 =	20,40000	
				Subtotal...		20,40000	20,40000
	Materials:						
	B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	1,150 x	29,08000 =	33,44200	
				Subtotal...		33,44200	33,44200
				COST DIRECTE		53,84200	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,61526	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	55,45726			
P- 136	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	Rend.: 1,000		24,18 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Maquinària:							
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,012 /R x	112,48000 =	1,34976	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,050 /R x	58,18000 =	2,90900	
				Subtotal...		4,25876	4,25876
Materials:							
	BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	0,200 x	18,50000 =	3,70000	
	BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	0,800 x	19,40000 =	15,52000	
				Subtotal...		19,22000	19,22000
			COST DIRECTE			23,47876	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,70436	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,18312	
P- 137	FR43UPPJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3 M. D'ALÇÀRIA, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB GUIX I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	Rend.: 1,000		220,65 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Materials:							
	BR43UPPJ	U	PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3,5-4 M. D'ALÇÀRIA I 25\30 CM. DE PERÍMETRE.	1,100 x	194,75000 =	214,22500	
				Subtotal...		214,22500	214,22500
			COST DIRECTE			214,22500	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			6,42675	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			220,65175	
P- 138	FR45UQXG	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000		179,68 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BR45UQXG	U	ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	1,100	x	158,59000 =	174,44900
						Subtotal...	174,44900
							174,44900
						COST DIRECTE	174,44900
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,23347
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	179,68247
P- 139	FR45UQXI	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			
							252,15 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Materials:						Import
	BR45UQXI	U	ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	1,100	x	222,55000 =	244,80500
						Subtotal...	244,80500
							244,80500
						COST DIRECTE	244,80500
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,34415
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	252,14915
P- 140	FR47UKP2	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			
							185,11 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Materials:						Import
	BR47UKP2	U	KOELREUTERIA PANICULATA DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE ARREL NUA	1,100	x	163,38000 =	179,71800
						Subtotal...	179,71800
							179,71800
						COST DIRECTE	179,71800
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,39154
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	185,10954
P- 141	FR47USJ3	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 25 A 30 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			
							198,28 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Materials:						Import
	BR47USJ3	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA) DE 25-30 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	1,100	x	175,00000 =	192,50000
						Subtotal...	192,50000
							192,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	192,50000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,77500		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	198,27500		
P- 142	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	Rend.: 1,000	47,15 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ				0,400 /R x	33,94000 =	13,57600	
A0F-000M				0,200 /R x	38,25000 =	7,65000	
					Subtotal...	21,22600	21,22600
Maquinària:							
C1315010				0,050 /R x	79,73000 =	3,98650	
C1501700				0,200 /R x	48,81000 =	9,76200	
					Subtotal...	13,74850	13,74850
Materials:							
BR3PU004				0,500 x	21,61000 =	10,80500	
					Subtotal...	10,80500	10,80500
				COST DIRECTE	45,77950		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,37339		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	47,15288		
P- 143	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS	Rend.: 1,000	3,01 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0F-000M				0,007 /R x	38,25000 =	0,26775	
					Subtotal...	0,26775	0,26775
Maquinària:							
C1502D00				0,006 /R x	62,53000 =	0,37518	
C152-003A				0,006 /R x	62,43000 =	0,37458	
CR713300				0,006 /R x	42,09000 =	0,25254	
					Subtotal...	1,00230	1,00230

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	BR4UU104	M2	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,100	x	1,50000 =	1,65000
						Subtotal...	1,65000
							1,65000
						COST DIRECTE	2,92005
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,08760
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,00765
P- 144	FR72U08X	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS. INCLOU REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY)	Rend.: 1,000			2,55 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,004	/R x	38,25000 =	0,15300
						Subtotal...	0,15300
							0,15300
	Maquinària:						
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,004	/R x	62,53000 =	0,25012
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,004	/R x	62,76000 =	0,25104
	CR713300	H	HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	0,004	/R x	42,09000 =	0,16836
						Subtotal...	0,66952
							0,66952
	Materials:						
	BR4UU104	M2	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,100	x	1,50000 =	1,65000
						Subtotal...	1,65000
							1,65000
						COST DIRECTE	2,47252
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,07418
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,54670
P- 145	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	Rend.: 1,000			55,07 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,450	/R x	33,94000 =	15,27300
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,450	/R x	38,25000 =	17,21250
						Subtotal...	32,48550
							32,48550
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,80000 =	2,80000
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,005	x	354,62000 =	1,77310
	BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	3,000	x	5,01000 =	15,03000
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	3,000	x	0,46000 =	1,38000
						Subtotal...	20,98310
							20,98310
						COST DIRECTE	53,46860
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,60406
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	55,07266
P- 146	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	Rend.: 1,000			46,26 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400	/R x	27,20000 =	10,88000
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,200	/R x	38,25000 =	7,65000
						Subtotal...	18,53000
							18,53000
	Materials:						
	BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	1,000	x	26,38000 =	26,38000
						Subtotal...	26,38000
							26,38000
						COST DIRECTE	44,91000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,34730
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	46,25730

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 147	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	Rend.: 1,000		14,50 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,050 /R x	33,94000 =	1,69700	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010 /R x	38,25000 =	0,38250	
					Subtotal...	2,07950	2,07950
	Materials:						
	BRZUUB06	ML	BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60CM	1,000 x	12,00000 =	12,00000	
					Subtotal...	12,00000	12,00000
					COST DIRECTE		14,07950
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,42239
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,50189
P- 148	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	Rend.: 1,000		3,09 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,010 /R x	33,94000 =	0,33940	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010 /R x	38,25000 =	0,38250	
					Subtotal...	0,72190	0,72190
	Materials:						
	BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,100 x	1,17000 =	1,28700	
	BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	3,000 x	0,33000 =	0,99000	
					Subtotal...	2,27700	2,27700
					COST DIRECTE		2,99890
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08997
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,08887

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 149	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	Rend.: 1,000		13,80 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,100 /R x	33,94000 =	3,39400	
					Subtotal...	3,39400	3,39400
	Materials:						
	BRZUXX01	M	TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	4,000 x	2,50000 =	10,00000	
					Subtotal...	10,00000	10,00000
					COST DIRECTE		13,39400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,40182
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,79582
P- 150	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEURETAT I SALUT	Rend.: 1,000		11.661,49 €	
P- 151	FSS1U00X	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEURETAT I SALUT	Rend.: 1,000		1.500,00 €	
P- 152	P2143-4RR0	M	ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		6,62 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,100 /R x	27,20000 =	2,72000	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,100 /R x	28,12000 =	2,81200	
					Subtotal...	5,53200	5,53200
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R x	16,31000 =	0,81550	
					Subtotal...	0,81550	0,81550
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08298
					COST DIRECTE		6,43048
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,19291
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,62339

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 153	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	Rend.: 1,000		10,79 €	
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,180 /R x	58,18000 =	10,47240	
					Subtotal...	10,47240	10,47240
					COST DIRECTE		10,47240
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,31417
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,78657
P- 154	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	Rend.: 1,000		10,37 €	
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,173 /R x	58,18000 =	10,06514	
					Subtotal...	10,06514	10,06514
					COST DIRECTE		10,06514
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,30195
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,36709
P- 155	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ	Rend.: 1,000		133,93 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250 /R x	27,20000 =	6,80000	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,0625 /R x	32,59000 =	2,03688	
					Subtotal...	8,83688	8,83688
	Materials:						
	B06F2-I05P	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,100 x	110,05000 =	121,05500	
					Subtotal...	121,05500	121,05500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,13255	
				COST DIRECTE		130,02443	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,90073	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		133,92517	
P- 156	P783-8D30	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES	Rend.: 1,000			13,23 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150 /R x	27,20000 =	4,08000	
	A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,150 /R x	32,59000 =	4,88850	
					Subtotal...	8,96850	8,96850
Materials:							
	B7Z0-13F4	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	2,200 x	1,70000 =	3,74000	
					Subtotal...	3,74000	3,74000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,13453	
				COST DIRECTE		12,84303	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,38529	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,22832	
P- 157	P811-UX01	M2	ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT HORIZTONTAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOENT ARESTES I ARMAT AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE.	Rend.: 1,000			47,04 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400 /R x	27,20000 =	10,88000	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,800 /R x	32,59000 =	26,07200	
					Subtotal...	36,95200	36,95200
Materials:							
	B8ZA-0P10	M2	MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 6X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 123 G/M2	1,200 x	2,38000 =	2,85600	
	B07F-0LT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,02008 x	245,75691 =	4,93480	
					Subtotal...	7,79080	7,79080

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,92380
				COST DIRECTE			45,66660
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,37000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,03660
P- 158	P811-XX01	M3	REBLERT DE MORTER, AMB MORTER DE CIMENT 1:6	Rend.: 1,000			148,13 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	27,20000 =	13,60000	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,500 /R x	32,59000 =	16,29500	
				Subtotal...		29,89500	29,89500
	Materials:						
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	1,020 x	110,95160 =	113,17063	
				Subtotal...		113,17063	113,17063
				DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,74738
				COST DIRECTE			143,81300
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			4,31439
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			148,12740
P- 159	P8J5-XX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10	Rend.: 1,000			146,77 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,100 /R x	27,20000 =	2,72000	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,200 /R x	32,59000 =	6,51800	
				Subtotal...		9,23800	9,23800
	Materials:						
	B0G1-UX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES	1,020 x	130,00000 =	132,60000	
	B07F-OLT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0021 x	245,75691 =	0,51609	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	133,11609	133,11609	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,13857	
				COST DIRECTE		142,49266	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	4,27478	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		146,76744	
P- 160	P967-UX01	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS TJ8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	Rend.: 1,000		34,64 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,450 /R x	27,20000 =	12,24000	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,220 /R x	32,59000 =	7,16980	
				Subtotal...		19,40980	19,40980
Materials:							
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,0737 x	90,44000 =	6,66543	
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,0021 x	50,46000 =	0,10597	
	B962-IXGB	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340	1,050 x	6,82000 =	7,16100	
				Subtotal...		13,93240	13,93240
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,29115	
				COST DIRECTE		33,63335	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	1,00900	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,64235	
P- 161	P967-UX02	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS F8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	Rend.: 1,000		34,64 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

P- 162	P9D1-XX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (A TRENCAJUNTS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6	Rend.: 1,000			63,57 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H	MANOBRE		0,255	/R x	27,20000 =	6,93600
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA		0,750	/R x	32,59000 =	24,44250
					Subtotal...	31,37850	31,37850
Materials:							
B9D0-XX01	M2	LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM		1,020	x	23,30000 =	23,76600
B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA		0,055	x	110,95160 =	6,10234
					Subtotal...	29,86834	29,86834
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,47068
				COST DIRECTE			61,71752
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		1,85153
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,56900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 163	P9D1-XX02	M2	PAVIMENT DE COMBINACIÓ DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS I VENÈCIA LLIS (EN PROPORCIÓ 6:1) TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (S/ESPECEJAMENT ESPECÍFIC DE PLÀNOLS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6	Rend.: 1,000		67,39 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,800 /R x	32,59000 =	26,07200	
					Subtotal...	34,23200	34,23200
	Materials:						
	B9D0-XX01	M2	LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM	0,850 x	23,30000 =	19,80500	
	B9D0-XX11	M2	LLAMBORDÍ VENÈCIA LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT	0,150 x	31,85000 =	4,77750	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,055 x	110,95160 =	6,10234	
					Subtotal...	30,68484	30,68484
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,51348
					COST DIRECTE		65,43032
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,96291
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		67,39323
P- 164	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	Rend.: 1,000		5.618,74 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C17H-HOSB	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	1,000 /R x	5.455,09000 =	5.455,09000	
					Subtotal...	5.455,09000	5.455,09000
					COST DIRECTE		5.455,09000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		163,65270
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		5.618,74270

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 165	P9VD-XX01	M	ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8	Rend.: 1,000		170,97 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007			MANOBRE	0,325 /R x	27,20000 =	8,84000	
A0F-000T			OFICIAL 1A PALETA	0,650 /R x	32,59000 =	21,18350	
				Subtotal...		30,02350	30,02350
Materials:							
B056-06J5			CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	1,9988 x	0,18000 =	0,35978	
B9C0-0HKK			BEURADA DE COLOR	0,795 x	1,12000 =	0,89040	
B9V5-UX01			ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS	1,020 x	130,00000 =	132,60000	
B07F-0LT8			MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0158 x	105,30240 =	1,66378	
				Subtotal...		135,51396	135,51396
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,45035
				COST DIRECTE			165,98781
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			4,97963
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			170,96745
P- 166	P9Z6-XX01	M2	NETEJA DE PAVIMENT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS	Rend.: 1,000		1,40 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007			MANOBRE	0,050 /R x	27,20000 =	1,36000	
				Subtotal...		1,36000	1,36000
				COST DIRECTE			1,36000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,04080
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,40080

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 167	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNCICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	Rend.: 1,000		435 , 34 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,530 /R x	27,20000 =	14,41600	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,530 /R x	32,59000 =	17,27270	
					Subtotal...	31,68870	31,68870
Materials:							
	BQ11U77D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNCICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	1,000 x	390,18000 =	390,18000	
					Subtotal...	390,18000	390,18000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,79222
				COST DIRECTE			422,66092
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		12,67983
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			435,34075
P- 168	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNCICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	Rend.: 1,000		523 , 76 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,530 /R x	27,20000 =	14,41600	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,530 /R x	32,59000 =	17,27270	
					Subtotal...	31,68870	31,68870
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ11UD7D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	1,000	x	476,02000 =	476,02000	
							Subtotal...	476,02000
							DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,79222
							COST DIRECTE	508,50092
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	15,25503
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	523,75595
P- 169	PQ14-UF11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.	Rend.: 1,000				288,99 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,530	/R x	27,20000 =	14,41600	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,530	/R x	32,59000 =	17,27270	
							Subtotal...	31,68870
Maquinària:								
	C152-003A	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	0,530	/R x	62,43000 =	33,08790	
							Subtotal...	33,08790
Materials:								
	BQ13-.F11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA.	1,000	x	215,00000 =	215,00000	
							Subtotal...	215,00000
							DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,79222
							COST DIRECTE	280,56882
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,41706
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	288,98588
P- 170	PQ1Y-XX01	U	COL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ	Rend.: 1,000				46,56 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,280	/R x	27,20000 =	7,61600	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,280	/R x	32,59000 =	9,12520	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		16,74120	16,74120
Materials:							
	B06D-0L92	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	0,2816	x	101,05868 =	28,45812
				Subtotal...		28,45812	28,45812
				COST DIRECTE			45,19932
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,35598
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,55530
P- 171	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUAIS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM	Rend.: 1,000			8,51 €
Mà d'obra:				Unitats		Preu €	Parcial
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,045	/R x	33,94000 =	1,52730
				Subtotal...		1,52730	1,52730
Materials:							
	BR35-21GQ	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	0,100	x	67,13000 =	6,71300
				Subtotal...		6,71300	6,71300
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,02291
				COST DIRECTE			8,26321
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,24790
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,51111
P- 172	PR411-XX01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000			164,80 €
Materials:				Unitats		Preu €	Parcial
	BR411-XX01	U	ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	160,00000 =	160,00000
				Subtotal...		160,00000	160,00000
				COST DIRECTE			160,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			4,80000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			164,80000
P- 173	PR411-XX02	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC	Rend.: 1,000			345,05 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR411-XX02	U	ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC	1,000	x 335,00000 =	335,00000	
				Subtotal...		335,00000	335,00000
				COST DIRECTE			335,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			10,05000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			345,05000
P- 174	PR44C-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000			80,34 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR44C-XX01	U	PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	1,000	x 78,00000 =	78,00000	
				Subtotal...		78,00000	78,00000
				COST DIRECTE			78,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,34000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,34000
P- 175	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	Rend.: 1,000			4,53 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4AI-25IB	U	BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x 4,40000 =	4,40000	
				Subtotal...		4,40000	4,40000
				COST DIRECTE			4,40000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,13200
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,53200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 176	PR4D3-93BQ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	Rend.: 1,000		4,53 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4D3-25MJ	U	EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x 4,40000 =	4,40000	
				Subtotal...		4,40000	4,40000
				COST DIRECTE		4,40000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,13200	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,53200	
P- 177	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000		6,29 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4G9-UX01	U	PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 6,11000 =	6,11000	
				Subtotal...		6,11000	6,11000
				COST DIRECTE		6,11000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18330	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,29330	
P- 178	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000		5,26 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4GH-UX01	U	PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 5,11000 =	5,11000	
				Subtotal...		5,11000	5,11000
				COST DIRECTE		5,11000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,15330	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,26330	
P- 179	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000		5,60 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BR4J3-UX01	U	TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x	5,44000 =	5,44000	
						Subtotal...	5,44000	5,44000
						COST DIRECTE		5,44000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,16320
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,60320
P- 180	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000				6,39 €
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BR4JG-UX01	U	VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x	6,20000 =	6,20000	
						Subtotal...	6,20000	6,20000
						COST DIRECTE		6,20000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18600
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,38600
P- 181	PR4JM-9562	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L	Rend.: 1,000				17,71 €
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BR4JM-2610	U	WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L	1,000	x	17,19000 =	17,19000	
						Subtotal...	17,19000	17,19000
						COST DIRECTE		17,19000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,51570
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,70570
P- 182	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUAIS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	Rend.: 1,000				12,42 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,280	/R x	33,94000 =	9,50320	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,020	/R x	38,25000 =	0,76500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0G-0022	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,040	/R x	31,45000 =	1,25800
						Subtotal...	11,52620
							11,52620
	Materials:						
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01215	x	2,32000 =	0,02819
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,00608	x	53,97000 =	0,32814
						Subtotal...	0,35633
							0,35633
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,17289
						COST DIRECTE	12,05542
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,36166
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,41709
P- 183	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	Rend.: 1,000			9,86 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,240	/R x	33,94000 =	8,14560
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	38,25000 =	0,38250
	A0G-0022	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,020	/R x	31,45000 =	0,62900
						Subtotal...	9,15710
							9,15710
	Materials:						
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0096	x	2,32000 =	0,02227
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,0048	x	53,97000 =	0,25906
						Subtotal...	0,28133
							0,28133
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,13736
						COST DIRECTE	9,57579
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,28727
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,86306

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 184	PR92-XX01	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA (0,50M ENTERRAT A TERRENY I 0,50M VIST), CALAVAT SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 12 CM DE DIÀMETRE CADA 1,5 M, I UNITS AMB CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM. ALÇADA VISTA 50CM, PROFUNDITAT ENTERRATS 50 CM.	Rend.: 1,000		24,93 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,300 /R x	28,93000 =	8,67900	
	A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,150 /R x	33,68000 =	5,05200	
				Subtotal...		13,73100	13,73100
Maquinària:							
	C133-00EW	H	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	0,100 /R x	71,76000 =	7,17600	
				Subtotal...		7,17600	7,17600
Materials:							
	B0X1-XX01	M	CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM.	1,050 x	1,35000 =	1,41750	
	BR94-H6SI	M	TRONCS DE FUSTA DE PI TORNEJADA, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB GRAU DE PROTECCIO IV, DE FINS A 2,5 M DE LLARGADA, I DE 8 CM DE DIÀMETRE	0,500 x	3,75000 =	1,87500	
				Subtotal...		3,29250	3,29250
				COST DIRECTE			24,19950
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,72599
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,92548

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA	1.100,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2-XX01	U	JOC INFANTIL MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT.	4.300,00 €

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL			Import
Subcapítol	01.13.01	Classificació residus	2.153,70
Subcapítol	01.13.02	Transport a abocador	9.775,17
Subcapítol	01.13.03	Gestió de residus gestors autoritzats	13.907,68
Capítol	01.13	GESTIÓ RESIDUS	25.836,55
Subcapítol	01.14.01	ENDERROCS	162,63
Subcapítol	01.14.02	MOVIMENTS DE TERRES	1.465,91
Subcapítol	01.14.03	FONAMENTS	1.125,05
Subcapítol	01.14.04	PAVIMENTS	371,00
Subcapítol	01.14.05	OBRA	7.043,69
Subcapítol	01.14.06	XARXA REG	4.951,68
Subcapítol	01.14.07	JARDINERIA	22.760,70
Subcapítol	01.14.08	MOBILIARI URBÀ	1.381,11
Subcapítol	01.14.09	SEGURETAT I SALUT	1.500,00
Subcapítol	01.14.10	GESTIÓ DE RESIDUS	7.054,78
Capítol	01.14	MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER	47.816,55
			73.653,10

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS	33.819,01
Capítol	01.02	MOVIMENTS DE TERRES	15.234,05
Capítol	01.03	SANEJAMENT	13.446,28
Capítol	01.04	VIALITAT	138.315,63
Capítol	01.05	OBRA	39.759,01
Capítol	01.06	BARANES	5.144,89
Capítol	01.07	XARXA REG	13.156,94
Capítol	01.08	JARDINERIA	42.011,70
Capítol	01.09	MOBILIARI URBÀ	114.993,58
Capítol	01.10	SENYALITZACIÓ	5.061,51
Capítol	01.11	SERVEIS AFECTATS	1.100,00
Capítol	01.12	SEGURETAT I SALUT	11.661,49
Capítol	01.13	GESTIÓ RESIDUS	25.836,55
Capítol	01.14	MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER	47.816,55
Obra	01	Pressupost PLAÇA DE GRANADA	507.357,19
			507.357,19

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost PLAÇA DE GRANADA	507.357,19
			507.357,19

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	507.357,19
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 507.357,19.....	65.956,43
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 507.357,19.....	30.441,43
Subtotal	603.755,05
21 % IVA SOBRE 603.755,05.....	126.788,56
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 730.543,61

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(SET-CENTS TRENTA MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte