



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

RESOLUCIÓ

TER/...../2025, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de la nova passarel·la sobre el riu Flamisell, al municipi de la Pobla de Segur (exp. OTAALL20250099).

—1 Antecedents

En data 31 de març de 2025 va entrar al registre de l'Oficina Territorial Ambiental de Lleida la petició d'inici del procediment d'avaluació d'impacte ambiental de l'Ajuntament de la Pobla de Segur. La sol·licitud es va acompanyar del projecte executiu elaborat per la consultora Enigest i signat pels enginyers de camins, canals i ports Jordi Quera i Miró i Claudi Quera i Costa.

—2 Marc normatiu

El Projecte d'adequació esmentat pot afectar un espai de la xarxa Natura 2000 i, per tant, d'acord amb l'article 7 de la Llei 21/2013, cal sotmetre'l al tràmit d'avaluació ambiental simplificada.

—3 Descripció del Projecte i del document ambiental

L'objecte del Projecte és la construcció d'una passarel·la per a vianants sobre el riu Flamisell, amb l'objectiu de millorar la connectivitat entre ambdues ribes. Aquesta connectarà la zona de l'àrea vacacional (inici de la via verda), el Parc dels Raiers i la via verda de Collegats.

El Projecte de la nova passarel·la s'engloba dins l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 14 de desembre de 2022, en el qual es va atorgar una subvenció a l'Ajuntament de la Pobla de Segur per tal de finançar el Pla de sostenibilitat turística en destinació, anomenat "La Pobla de Segur: natura i turisme actiu sostenible".

L'expedient objecte d'aquest informe correspon a l'actuació núm. 4 del Pla de sostenibilitat turística "Mobilitat sostenible: passarel·les sobre el riu Flamisell i Noguera Pallaresa".

L'obra s'executa sobre el riu Flamisell, al terme municipal de la Pobla de Segur, comarca del Pallars Jussà, província de Lleida, entre el passeig 1 d'octubre i el Parc dels Raiers.

Les coordenades en el sistema de referència de coordenades EPSG 25831 ETRS89 UTM 31 N dels extrems de la passarel·la són les següents:

- Marge oest: X = 332272,857; Y = 4678803,7474
- Marge est: X = 332338,7647; Y = 4678845,4629

Les característiques de la passarel·la que s'ha d'implantar són les següents:

- Longitud total de 78 metres.
- Amplada de 3,005 metres.
- Màxima alçada respecte a la llera de 5,797 metres.
- Nombre de piles: 3.

Pel que fa a l'execució del Projecte, aquest s'ha de desenvolupar en sis fases d'actuació:

- Fase I. Treballs previs de neteja:

Desbrossament, tala d'arbres i neteja de la zona d'actuació, on s'ha de col·locar la nova passarel·la i la zona d'actuació i treball.

e

- Fase II. Fonamentació:

Districte Administratiu
C. Foc, 57. Edifici A
08038 Barcelona
T. 93 857 40 00
<http://mediambient.gencat.cat>



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
12/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L8Q09C34UQVGFBY2LJXYMZQMLBBFYLO

Data creació còpia:
13/06/2025 08:26:13

Pàgina 1 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

Aquesta fase es divideix en 3 actuacions: l'execució dels micropilots, els moviments de terres i l'execució dels encepats.

- Fase III. Piles:

Muntatge de les piles amb l'encepat i col·locació del morter de retracció tipus GROUT a la unió de la base de la pila amb l'encepat.

- Fase IV. Tauler pont:

Col·locació de neoprè sobre les piles en els 4 punts de suport de la biga prefabricada i muntatge del tauler del pont amb bigues prefabricades.

- Fase V. Adequació dels accessos:

Execució del mur de contenció amb formigó armat i aplacat de les cares visibles amb pedra, mantenint l'estètica dels marges de pedra seca presents en l'àmbit d'actuació. Execució de rampes i escales per a salvar el desnivell entre la cota de terreny natural i la cota d'acabat de la passarel·la.

- Fase VI. Acabats:

S'instal·larà una barana d'acer galvanitzat a banda i banda de la passarel·la. Pel que fa a la il·luminació, no es preveu enllumenat a la passarel·la.

—4 Consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades

A la taula adjunta es detallen les administracions públiques, les entitats i les persones interessades consultades en aquesta fase. Es marquen amb una X les que han emès un informe en relació amb el document ambiental:

Relació de consultats	Respostes rebudes
Agència Catalana de l'Aigua	
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre	
Departament d'Interior (Serveis Territorials)	
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	
Àrea de Biodiversitat i Medi Natural	X
Departament de Cultura	
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	
Geoparc Orígens	
Consell Comarcal del Pallars Jussà	
IPCENA	
EGRELL	
GEPEC	
Associació Trenca	

Districte Administratiu
C. Foc, 57. Edifici A
08038 Barcelona
T. 93 857 40 00
<http://mediambient.gencat.cat>



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
12/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L8Q09C34UQVGFY2LJXYMZQMLBBFYLO

Data creació còpia:
13/06/2025 08:26:13

Pàgina 2 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

L'àrea de Biodiversitat i Medi Natural emet un informe favorable sobre del Projecte de la nova passarel·la sobre el riu Flamisell, condicionat al compliment de les mesures correctores incloses a l'annex ambiental del Projecte, i una sèrie de mesures correctores addicionals especificades en el mateix informe.

—5 Avaluació d'impacte ambiental d'acord amb els criteris de l'annex III

5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte

Les actuacions amb major impacte previstes pel Projecte són les obres de construcció de la nova passarel·la, les quals suposen l'eliminació dels arbres i la vegetació de ribera a tota la zona d'actuació. A més, també cal tenir en compte els impactes generats per l'ús de maquinària pesant, amb totes les seves implicacions pel que fa a soroll, emissions, circulació i ocupació de terreny en l'estacionament.

Pel que fa a moviments de terres, s'indica que cal realitzar una excavació per a rebaixar el terreny fins a tres metres de fondària. Es preveu realitzar un decapatge de la terra vegetal per tal de conservar-la i utilitzar-la en els treballs de revegetació i restauració.

Els moviments de terres també poden comportar, de manera temporal, un augment de partícules en suspensió i pols que pot afectar tant la fauna i flora més pròxima com les persones.

Per tal de minimitzar impactes potencials, cal que un tècnic en medi ambient defineixi i delimiti la franja corresponent a les actuacions de moviments de terres en les zones més sensibles i les zones destinades a instal·lacions auxiliars.

5.2. Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte

L'àmbit del Projecte s'ubica en el si de l'espai natural protegit de la xarxa Natura 2000 Serra de Boumort – Collegats (ZEC ES5130010) i del Pla d'espais d'interès natural Collegats – Queralt (ES510098).

Paral·lelament, cal dir que la proposta no afecta de forma directa cap zona humida de l'Inventari de zones humides de Catalunya o de la llista Ramsar.

Pel que fa als objectius d'ordenació territorial, la proposta afecta la categoria de sòl de protecció preventiva del Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran, dins del sistema d'espais oberts. Les normes d'ordenació territorial estableixen el sòl de protecció preventiva com una opció preferent enfront del sòl de protecció territorial i el sòl de protecció especial per a la implantació d'aquells usos i activitats admeses en sòl no urbanitzable per la legislació urbanística vigent.

Quant al vector biodiversitat, cal destacar que la localització es correspon amb un indret amb presència de diversos hàbitats d'interès comunitari i d'àrees d'interès faunístic. Concretament, pel que fa a àrees d'interès faunístic, aquestes es relacionen amb les espècies següents:

- *Lutra lutra* (llúdrega). Inclosa en el Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida, en la categoria Protegida.
- *Milvus milvus* (milà reial). Sense tenir-hi afectació directa però a molt poca distància. Inclosa en el Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge

Districte Administratiu
C. Foc, 57. Edifici A
08038 Barcelona
T. 93 857 40 00
<http://mediambient.gencat.cat>



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
12/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L8Q09C34UQVGFBY2LJXYMZQMLBBFYLO

Data creació còpia:
13/06/2025 08:26:13

Pàgina 3 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida, en la categoria En perill d'extinció.

Pel que fa als hàbitats, en l'àmbit d'implantació de l'equipament hi consta la presència del bosc de ribera del riu Flamisell, on es troben els hàbitats següents d'interès comunitari:

- HIC 3240. Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya.
- HIC 3270. Rius amb voreres lloses colonitzades per herbassars nitròfils del *Chenopodium rubri* i del *Bidention*.
- HIC 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del *Monilio-Holoschoenion*.
- HIC 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya.
- HIC 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.

Finalment, cal indicar que els valors de l'índex de connectivitat terrestre són molt baixos a causa de la proximitat a infraestructures viàries i al nucli urbà de la Poble de Segur (ICTG: 2-3). A la vegada, l'àmbit del Projecte s'insereix en el connector fluvial principal CFP008 la Noguera Pallaresa.

Segons les dades obtingudes del Geoportal de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, no es troben béns arquitectònics o jaciments arqueològics en l'àmbit del Projecte i, per tant, no es preveuen actuacions o actuacions compensatòries a aquest efecte.

Tot i que es tracta d'una zona amb una certa sensibilitat ambiental, es considera que no s'han de generar impactes sobre els diferents elements d'interès sempre que s'apliquin les mesures correctores.

5.3 Consideracions en relació amb les característiques dels potencials impactes

En la valoració dels impactes sobre els diferents vectors ambientals, el document ambiental no identifica cap impacte de tipus significatiu. En aquest sentit, cal dir que la proximitat al nucli urbà i a les infraestructures de transport contribueix a minimitzar l'abast dels impactes derivats del Projecte.

En tot cas, cal notar, en primer lloc, que els principals impactes deriven de la fase d'obres i els principals impactes es donen sobre els vectors aire (sorolls i emissions), sòl (moviment de terres i construcció de la plataforma en alguns trams) i en grau més baix sobre els vectors aigua (alteracions de l'entorn de la llera o vessaments), vegetació (desbrossades) i fauna (molèsties).

Pel que fa a la qualitat de l'aire, es preveu un increment en les emissions de CO₂, partícules, pols i sorolls procedents del trànsit de maquinària i el moviment de terres, susceptibles d'ocasionar efectes negatius sobre el medi natural. No obstant això, vista la dimensió espacial i temporal de les obres que cal executar i les mesures preventives i correctores previstes en el document ambiental, no es preveuen efectes que ocasionin un deteriorament significatiu de l'estat actual de la qualitat de l'entorn afectat pel Projecte.

Quant al vector sòl i geomorfologia, no s'especifica el volum exacte de moviment de terres previst. S'indica que cal realitzar una excavació per a rebaixar el terreny fins a tres metres de fondària. En tot cas, cal que els moviments de terres executats siguin els mínims necessaris per a l'execució de l'obra.

D'altra banda, no es preveu el desviament provisional de la llera, ja que la solució escollida no interfereix en el curs d'aigua. En cas d'anunci de pluges importants o previsió de fortes avingudes durant les obres, s'han de prendre les mesures i precaucions corresponents.

Districte Administratiu
C. Foc, 57. Edifici A
08038 Barcelona
T. 93 857 40 00
<http://mediambient.gencat.cat>



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
12/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L8Q09C34UQVGFY2LJXYMZQMLBBFYLO

Data creació còpia:
13/06/2025 08:26:13

Pàgina 4 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

Pel que fa a l'impacte sobre comunitats vegetals, atesa l'afectació directa sobre la llera del riu Flamisell les actuacions de desbrossament i neteja afecten els hàbitats d'interès comunitari esmentats anteriorment. El document ambiental proposa delimitar amb exactitud la zona d'afectació per minimitzar danys a les zones externes. Cal evitar aquests danys no només sobre arbres sinó sobre tota mena de vegetació externa a l'àmbit del Projecte i restaurar les zones que s'hagin afectat en la fase d'obres.

Amb relació a l'impacte sobre la fauna, les afectacions principals es correspondrien a les molèsties per la fase d'obres i els atropellaments per part de la maquinària implicada. Cal, doncs, que les obres es realitzin fora dels períodes reproductius de la fauna protegida. El període s'estén de gener a principis de setembre.

Quant al vector connectivitat ecològica, no es preveuen impactes apreciables.

D'altra banda, el Catàleg del paisatge de l'Alt Pirineu i Aran inclou l'àmbit del Projecte en la unitat 15. Boumort – Collegats. La fitxa respectiva no inclou referències concretes a infraestructures del tipus passarel·la, si bé planteja com una fortalesa les possibilitats de desenvolupament turístic que ofereix la unitat. Des d'aquesta perspectiva, doncs, no hi ha objeccions al Projecte proposat.

—6 Resolució

En conseqüència, considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes formulades, així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, relatius a les característiques del Projecte, la seva ubicació, i les característiques del potencial impacte, i a proposta de l'Oficina Territorial Ambiental de Lleida,

Resolc:

Primer

Emetre un informe d'impacte ambiental sobre el Projecte de la nova passarel·la sobre el riu Flamisell, al municipi de la Pobla de Segur, pel qual es determina que el Projecte no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental ordinària, atès que no té impactes significatius.

Segon

Incloure les condicions addicionals següents:

1. Les actuacions han de ser les mínimes i imprescindibles per a la finalitat del Projecte i durant el seu desenvolupament cal prendre mesures per evitar cap afecció fora de l'àmbit d'aquest. En particular, cal vetllar perquè l'afectació al bosc de ribera i els moviments de terres siguin els mínims necessaris.
2. Abans d'iniciar qualsevol actuació, cal prospectar la zona per detectar possibles exemplars d'espècies protegides, i especialment les catalogades com a amenaçades, i evitar-ne l'afecció. En cas de detectar alguna espècie protegida que es pogués veure afectada per les actuacions, cal notificar-ho als agents rurals i/o als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per tal de preveure l'adopció de mesures adients.

Districte Administratiu
C. Foc, 57. Edifici A
08038 Barcelona
T. 93 857 40 00
<http://mediambient.gencat.cat>



Doc.original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
12/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L8Q09C34UQVGFBY2LJXYMZQMLBBFYLO

Data creació còpia:
13/06/2025 08:26:13

Pàgina 5 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

3. Els treballs s'han de realitzar durant l'època en què no es pertorbin els períodes de reproducció de les espècies constitutives de l'hàbitat del sistema fluvial. En aquest sentit, les actuacions s'han de realitzar fora del període comprès entre el 15 de març al 15 de juliol.
4. En la restauració paisatgística, en el cas de dur a terme plantacions d'espècies arbrades i arbustives, s'ha d'optar per espècies autòctones pròpies de l'entorn, així com evitar la plantació de pollancre híbrids.
5. Cal situar el parc de maquinària i els abassegaments de materials en zones de mínim risc de contaminació (planes i poc permeables), allunyades dels cursos fluvials i dels elements ambientals més vulnerables (bosc de ribera).
6. La maquinària utilitzada ha d'estar en un estat adequat de manteniment per tal d'evitar qualsevol tipus de vessament o contaminació del sòl i/o dels cursos d'aigua.
7. Les restes vegetals, runes, terres i altres residus que es puguin generar durant l'execució de les actuacions s'han de gestionar d'acord amb la normativa de residus vigent.
8. Cal assegurar la neteja de la maquinària i la correcta desinfecció del material d'obra del personal que ha de treballar dins i a prop de l'aigua.
9. Cal prendre les mesures necessàries per prevenir el risc de vessament i l'afectació de les aigües superficials del riu Flamisell.
10. En finalitzar les actuacions s'han d'eliminar tots els materials inerts sobrants i efectuar una neteja exhaustiva del terreny. Els residus s'han de gestionar d'acord amb la normativa vigent.

Tercer

Finalitzades les obres, el promotor ha de presentar a l'Oficina Territorial Ambiental de Lleida del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica un informe final, signat per la direcció ambiental de l'obra, que verifiqui el compliment de les mesures correctores i de les condicions establertes en el document ambiental i en el present Acord.

Quart

Traslladar la Resolució als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per notificar-la a l'interessat.

D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, aquest informe d'impacte ambiental s'ha de fer públic mitjançant la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i a la seu de Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

De conformitat amb l'article 47.5 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe d'avaluació d'impacte ambiental no és objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si escau, siguin procedents en via administrativa o judicial front l'acte, si escau, d'autorització del Projecte.

Districte Administratiu
C. Foc, 57. Edifici A
08038 Barcelona
T. 93 857 40 00
<http://mediambient.gencat.cat>



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
12/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L8Q09C34UQVGFBY2LJXYMZQMLBBFYLO

Data creació còpia:
13/06/2025 08:26:13

Pàgina 6 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

Barcelona,

Marc Vilahur Chiaraviglio
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Signat electrònicament

Districte Administratiu
C. Foc, 57. Edifici A
08038 Barcelona
T. 93 857 40 00
<http://mediambient.gencat.cat>



Doc.original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
12/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L8Q09C34UQVGFBY2LJXYMZQMLBBFYLO

Data creació còpia:
13/06/2025 08:26:13

Pàgina 7 de 7