

Plec de prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació de de l'obra "Construcció d'àrees tancades d'aportació per a la implantació sistema recollida porta a porta als nuclis de Fontsgrada, La Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Talarn i Tremp", en el marc del PRTR - finançat per la Unió Europea - Next GenerationEU

1. Objecte del plec de prescripcions tècniques

El present Plec té per objecte la contractació del subministrament i la construcció de 5 àrees tancades d'aportació de residus municipals per a la implantació de la recollida de residus porta a porta, d'ara en endavant PaP, a la comarca del Pallars Jussà. Les àrees seran un recinte tancat. Quatre d'elles tindran accés electrònic restringit amb identificació d'usuari i l'àrea restant s'obrirà amb pany i clau física. Els panys electrònics seran subministrats a través d'una altra contractació, però la seva instal·lació està inclosa en aquesta. Tant el subministrament com la instal·lació del pany que s'obre amb clau física són objecte d'aquesta contractació.

Les àrees tancades d'aportació donaran servei als usuaris dels habitatges disseminats i a aquells usuaris que disposin de servei PaP però que de manera justificada no puguin seguir els requisits de calendari i/o horaris del PaP.

En aquestes àrees han de cabre-hi com a mínim quatre contenidors de 2400L (per a envasos, paper i cartró, vidre i rebuig), un contenidor de 240L (per a orgànica), una saca de 1000L (per a restes vegetals), un bujol de 120L amb el seu contenidor (per a oli usat) i un contenidor 1150x1150mm (per a roba i residus tèxtils). Aquests, no s'han de subministrar en aquesta contractació. Amb tots aquests contenidors col·locats ha d'haver-hi prou espai per a què els usuaris puguin llençar còmodament les seves escombraries.

1.2 Aspectes relacionats amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

Aquest contracte està inclòs en l'execució del subprojecte amb localitzador C12.I03.P01.S09.SI01 amb títol "Projecte d'implantació del model òptim de recollida Selectiva de residus Municipals al Pallars Jussà, FASE I." finançat per la Unió Europea a través dels fons



NextGenerationEU – Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). I s'emmarca en el següents paràmetres definitoris del PRTR:

Projecte	C12.I03.P01 - Pla de suport a la implementació de la normativa de residus
Subprojecte	C12.I03.P01.S09.SI01 - Pla de suport a la implementació de la normativa de residus - CAT - ARC
Component	12
Inversió	3
Fites i objectius del subprojecte	187 - Finalització d'almenys 30 projectes aprovats pel MITERD de suport a l'aplicació de la legislació sobre residus i foment de l'economia circular a l'empresa, que s'ajustin al que disposa la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1) mitjançant el ús de una llista de exclusió i el requisit de compliment de la legislació mediambiental pertinent de la UE i nacional. Les accions en el marc d'aquesta inversió relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic només es duren a terme en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar la seva eficiència energètica o el seu reacondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com ara el compostatge i la digestió anaeròbica de bioresidus, sempre que les accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la vida útil, que es verificarà a nivell de planta.
Etiquetatge verd	042 - Gestió de residus domèstics: mesures de prevenció, minimització, separació, reutilització i reciclatge.
Contribució climàtica	40%
Contribució ambiental	100%
Etiquetatge digital	N/A



Per tal de verificar el seguiment correcte de la contractació, l'adjudicatari haurà de complir els següents mecanismes de verificació:

- Comunicar-se i reunir-se cada cop que sigui necessari a requeriment del Consell Comarcal del Pallars Jussà, d'ara en endavant CCPJ, amb un mínim de cada 7 dies.
- Trametre en aquestes comunicacions informes amb dades del material lliurat, avenç de les construccions, etc. A més, cada 15 dies caldrà aportar el cronograma de l'actuació actualitzat per detectar i corregir desviacions del cronograma inicialment proposat.

1.3 Obligacions de l'empresa contractista

- Entrega en termini del treball d'acord amb l'abast especificat en els següents apartats.
- Compliment dels mecanismes de verificació de la contractació especificats en els Plecs.
- Facilitar al CCPJ tota la informació necessària per al compliment dels principis de gestió específics d'execució del PRTR (article 2 de la Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre).
- Seguiment de les pautes de comunicació i identificació del servei d'acord als Manuals d'identitat gràfica del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència elaborat per la Secretaria General de Fons Europeus i del CCPJ. Aquests manuals seran proporcionats pel CCPJ i aquest acompanyarà a l'empresa contractada en la seva interpretació.
- Manifestació del compromís amb el compliment de les actuacions que es duen a terme amb el principi de "no causar un perjudici significatiu al medi ambient" (DNSH) en el marc del Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència. A través de l'Annex dels PCAP relacionat.

En cas que l'Autoritat Responsable (AR) del control dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) detecti incompliments en matèria mediambiental, es podrà exigir a l'adjudicatari la realització de les modificacions necessàries per



donar compliment a les mesures correctores proposades per aquesta AR.

1.4 Inici del contracte

A partir de l'inici de vigència del contracte, l'empresa contractista i el CCPJ realitzaran una primera reunió per tal de:

- Informar de l'equip tècnic operatiu del seguiment i control del treball, compostat per personal tècnic del mateix CCPJ.
- Resoldre possibles dubtes sobre l'acció a desenvolupar.

2. Antecedents

El Pallars Jussà té una població de 13.301 habitants registrats el 2024 i una superfície de 1.287 km². La comarca del Pallars Jussà destaca pel seu caràcter rural, els nuclis de població dispersos i una baixa densitat poblacional (10,4 habitants/km²), així que molts habitatges es troben dispersos i en nuclis petits. Compta amb una alta proporció de gent gran (majors de 65 anys), de manera que calen serveis adaptats i de proximitat.

Actualment, el CCPJ duu a terme la recollida de residus municipals de tota la comarca. El model actual es basa en els contenidors oberts i d'accés lliure ubicats a la via pública.

L'any 2023 es van generar 8.392 tones de residus al Pallars Jussà, dels quals només el 44,17% es van recollir selectivament. Aquests resultats s'allunyen dels objectius de reducció de residus i de recollida selectiva fixats per les directives europees.

Per aquest motiu, es proposa un canvi de model de recollida de residus a la comarca, que combinarà el sistema PaP als nuclis més poblats i àrees tancades d'aportació als nuclis més dispersos. A més, els nuclis que disposin d'un sistema de recollida PaP disposaran d'àrees tancades d'aportació.

3. Abast dels treballs a realitzar pel licitador



La construcció d'àrees tancades per a l'aportació de residus objecte del contracte serà de 5 àrees als nuclis de la Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Talarn, Fontsagrada (Gavet de la Conca) i Tremp.

L'abast dels treballs inclou:

- Disseny de les àrees tancades d'aportació, que haurà de ser aprovat per l'equip tècnic del CCPJ, seguint el projecte constructiu.
- Senyalització temporal i definitiva de cadascuna les àrees tancades d'aportació d'acord a les pautes de comunicació (nom de l'àrea, finançament, contacte per incidències, i altres indicacions que el CCPJ consideri oportunes).
- Subministrament dels materials per a construir les àrees tancades d'aportació.
- Construcció de les àrees tancades d'aportació a l'emplaçament indicat pel CCPJ i pavimentació en tres de les cinc àrees.
- Instal·lació i subministrament del pany físic en una àrea i instal·lació del pany electrònic a les quatre àrees restants.

En tot moment caldrà exposar un cartell d'obra en al menys una de les àrees en que s'estiguin executant les obres seguint els requisits tècnics vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, CCPJ i logotip PaP; i fins a la finalització de les obres.

Per característiques tècniques de cada àrea veure el document projecte constructiu "*Construcció d'àrees tancades d'aportació per a la implantació del sistema de recollida porta a porta als nuclis de Tremp, Talarn, Salàs de Pallars, La Pobla de Segur i Fontsagrada*", que s'adjunta com annex de la present contractació

4. Cronograma

La construcció de les àrees tancades d'aportació hauran de ser executades abans de les següents dates límit:

- La Pobla de Segur, Talarn i Salàs de Pallars: octubre 2025.
- Fontsagrada i Tremp: febrer 2026.

5. Reunions presencials exigibles a l'adjudicatari

Durant el desenvolupament del contracte, a més dels contactes necessaris per definir diferents aspectes tècnics del servei, la persona



coordinadora dels treballs mantindrà reunions ordinàries periòdiques i a final de cada acta de recepció presencials amb els tècnics designats del CCPJ, localitzat a Tremp, com a mínim un cop per setmana. Es podrà requerir l'assistència de tot l'equip, si així ho demana el CCPJ.

6. Actes de recepció o d'acceptació dels treballs del servei

Durant el període de instal·lació, es certificaran els treballs de manera mensual, el contractista realitzarà la corresponent certificació la qual comunicarà al CCPJ, el qual previ visita i inspecció d'obra emetrà els informes corresponents.

Els possibles incompliments, sancions o defectes seran esmentats en el contingut de l'acta o informes, i d'aquests se'n derivarà, formant part de la mateixa, la valoració econòmica dels treballs durant el període de què es tracti.

En cas de discrepància, l'empresa haurà de facturar només els imports que certifiqui l'equip tècnic supervisor dels treballs, sense perjudici de les posteriors reclamacions que puguin procedir per la via administrativa.

Al llarg de la contracta es realitzaran les inspeccions que es considerin oportunes. Del seu resultat s'aixecaran actes individualitzats que es comunicaran amb avís de rebuda al representant del contractista, i s'adjuntaran a les actes de recepció parcials que s'aixequin. El resultat d'aquestes inspeccions s'hauran de tenir en compte per l'obtenció de les valoracions parcials.

7. Treballs defectuosos o mal executats

Fins que tinguin lloc les actes d'acceptació parcials, el contractista respondrà dels treballs i de les faltes que en els mateixos hi hagués, encara que els esmentats treballs hagin estat inclosos en les certificacions anteriors.

Si s'adverteixen mancances o defectes en l'execució dels treballs o es tenen raons fonamentades que existeixen deficiències ocultes, l'equip tècnic ordenarà la repetició dels treballs.

Si l'equip supervisor tècnic ordena la repetició dels treballs per defectes en la seva realització, les despeses d'aquestes operacions



aniran a càrrec del contractista, el qual tindrà dret a reclamar davant l'administració contractant en el termini de deu dies comptats a partir de la notificació escrita de l'equip supervisor tècnic.

Si l'equip supervisor tècnic estima defectes en l'execució dels treballs, tant si es refereix a qualitats com a dimensions, i aquests no poden ser corregits per haver transcorregut el termini, l'equip supervisor tècnic pot proposar al CCPJ l'acceptació dels treballs amb la consegüent rebaixa en els preus que la corporació proposi.

8. Incidència ambiental del servei

El disseny haurà de contemplar materials de caràcter reciclat o que en el futur desmantellament sigui reciclables i haurà de minimitzar els materials que no tinguin la capacitat de poder ser reciclats.

9. Idioma de relació

L'idioma de relació serà el català. Tots els fulls de treball, avisos, mitjans informàtics i informes es faran i es lliuraran en català.

10. Període

Les actuacions de disseny i construcció s'iniciaran a partir de l'endemà de la signatura del contracte i seguiran el cronograma establert en el present plec.

11. Valoració econòmica

El preu màxim per la prestació del servei serà de 88.259,92 € més IVA. Aquest preu inclou tot el descrit en aquest plec de clàusules.

88.259,92 €	IVA exclòs
18.534,58 €	IVA
106.794,50 €	IVA inclòs

Tremp, a data de signatura electrònica

