

PR.01 Pressupost Obra Civil

PR.01.1 Quadre de preus 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 01/12/24 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	003.01	pa	Partida alçada a justificar en obra en concepte del segellat de tots els passos d'instal·lacions, inclou: - Segellat permanent de buit de pas d'instal·lacions en mur. Sistema de segellat contra el foc per passos d'instal·lacions de grans dimensions en murs de més de 200 mm. de gruix, per una resistència al foc de EI-120 ó EI-180, replè de morter HILTI CP 636. - Segellat registrable de buit de pas d'instal·lacions en forjat. Sistema de segellat contra el foc per passos d'instal·lacions no fixes en forjat fins a 250 mm., per una resistència al foc de EI-120, amb sac intumescent HILTI CP 651. - Segellat de pas de canonada combustible EI-240, de 90 mm de diàmetre fins a 160 mm., amb abraçadora intumescent HILTI CP 642 homologada segons UNE 23802-79, col·locada superficialment amb cargols en forjat. - Segellats de canonada combustible EI-240, de 51 mm de diàmetre fins a 90 mm., amb abraçadora intumescent HILTI CP 642 homologada segons UNE 23802-79, col·locada superficialment amb cargols en mur. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada. (SIS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS)	6.420,00	€
P-2	003.02	pa	Partida alçada a justificar en obra en concepte del conjunt d'ajuts d'obra civil a la totalitat de les instal·lacions i altres industrials, segons el projecte d'adjudicat d'arquitectura i d'instal·lacions, formades per tot allò necessari per a deixar la instal·lació i/o altres treballs completament acabats. Es relacionen els següents treballs, sense caràcter limitatiu: - Replanteig i Senyalització a obra d'eixos i punts topogràfics. - Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. - Obrir i tancar regates. - Obrir i rematar forats en paraments. - Col·locació i muntatge de passamurs. - Fixació dels suports. - Construcció (inclou càlcul si escau) de bancades construïdes amb perfil·leria metàl·lica per a col·locació d'equips d'instal·lacions. - Col·locació i acabat de caixes per a elements encastats. - Formació de forats en forjat de diàmetre de fins a 20cm realitzats amb màquina taladradora amb broca de diamant. - Realització de forats en falsos sostres. - Segellat dels forats de pas de instal·lacions horitzontals i/o verticals. - Segellats RF de tots els passos, tant d'obra com en passos d'intsla·lacions, en funció de la resistència al foc exigida per a cada sistema constructiu objecte de la sectorització de cada àmbit, amb productes tipus PROMAT o HILTI, etc... - Desmuntatge de lames de coberta en planta d'instal·lacions. Formació de forats en lames de coberta pel connexionat de les instal·lacions. - Mecanització de portes per a la instal·lació de panys, detectors, contactes, cablejats, etc. - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - Punt de connexió elèctrica, punt de connexió d'aigua i enllumenat provisional de l'obra (escomeses). Interposició d'un comptador per quantificar el consum de les obres. - Formació d'encaixos en paviment i forjat per la col·locació de boneres i/o reixes d'acer inoxidable en paviment. Ataonat posterior de les caixes. - Poteccions necessàries en la interferència d'activitats d'obra civil i d'instal·lacions, i en funció de les fases i lliurament de les mateixes. - Descàrrega, elevació i transport interior de materials a obra. - Trasllat, muntatge i desmuntatge de les bastides a requeriment de les necessitats de les obres, en diferents punts de l'Hospital per tal de portar a terme l'execució de les unitats d'obra i repassos. - Ajudes en els repassos de les obres. - Retirada i neteja de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials,	12.100,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 01/12/24 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			elements, accessoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada. (DOTZE MIL CENT EUROS)		
P-3	E08TTPN02	u	Subministrament i col·locació de trapa o registre estanc per a fals sostre model TRAPA REVO ESTANCA P/A de KNAUF o equivalent, estanca a l'aire i a la pols segons UNE EN 1026+12207, de mesures aprox. 600x600 mm, amb acabat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix; col·locada sobre una estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 47 mm cada 40 cm i perfil·leria (segons UNE-EN 14195:2015), tanca de pressió i dispositiu de retenció. Totalment instal·lada; i/p.p. de replanteig, accessoris de fixació, anivellament, tractament de juntes i mitjans auxiliars. Inclòs minves del material. Conforme a normes ATEDY. Materials amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	153,77	€
P-4	E5Z2G310	m	Execució de mitges canyes sanitàries en zones de paviments amb resines, formades per: - preparació del suport realitzant decapat manual o mecànicper garantir l'adherencia del sistema - construcció de mitges canyes amb morter de resines específic - aplicació de capa d'acabat de color escollit o transparent s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva correcta execució segons especificacions de casa comercial i empresa aplicadora dels productes específics. (DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	19,12	€
P-5	E831G35V	m2	Aplacat vertical interior fins 3m d'alçària amb planques de gran format de mides 100x300cm de e=6mm de gres porcelànic extrafi tipo x-light de porcelanosa o equivalent , col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). S'inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessàries per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució. (CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	111,94	€
P-6	E844G301	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a) , per a revestir, s'inclou: - placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba) - entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m - instal·lació per cel rasos fins una alçària de cel ras de 4 m com a màxim - s'inclou tabiques i canvis de nivell fins 60cm d'alçada (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	34,71	€
P-7	E844PN01	m	Formació de faixa linial, per una amplària màxima de 80cm, de guix laminat, tipus estàndard (A), per a revestir, amb placa de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla, en una direcció, d'acer galvanitzat, mitjançant perfil 47/17 col·locats amb una separació màxima de 600mm, vareta de suspensió M6 cada 700mm; fixacions mecàniques tacs tipus SPIT GRIP L M6x30 (amb tacs tipus FISCHER KD o equivalent en zones de revoltó buit), totalment executat per una qualitat d'acabat Nivell 3 (Q3). Inclou la part proporcional de mecanitzats i perforacions necessàries per a la posterior col·locació de qualsevol element encastat (llumeneres, reixes, difusors, etc). Inclou la part proporcional de formació de junt de control cada 15m de cel ras continu. La vareta haurà de quedar a una distància màxima de 15cm vers als perímetres. Inclosa la complexitat per la seva col·locació en zones amb instal·lacions existents. Inclòs minves del material. Sistema constructiu complet homologat i certificat pel fabricant i l'instal·lador. Instal·lació segons Normativa Intersectorial de ATEDY (2011):Sistemas constructivos de placa de yeso laminado" y requisitos del CTE-DB HR.	20,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 01/12/24 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	
P-8	E84B2BH3	m2	Cel ras registrable Armstrong Gema B-H 300 Easy , 1200x300mm metal·lic o equivalent, s'inclou. - sol·lució amb Hook-On amb perfil·leria oculta o equivalent, d'acer galvanitzat, alçada de suspensió mínima 100mm. - sistema de perfil·leria perimetral amb perfil de transició amb cartró-guix Axiom Transition B-H 300, Ref: BPT 3272 o equivalent. - plaques Armstrong Gema B-H 300 Easy , 1200x300mm. o equivalent, d'acer galvanitzat de 0,6mm, recobrint de pintura pols de poliester, postlacat blanc secat al forn, RAL 9010. Brillant 20%. - perfil remat PHU, mateix sistema que el Bloc quirúrgic nou - Perforació de placa RG0701 o equivalent, Extra-Microperforació de 0,7mm de diametro y 1% de superficie perforada. - Vel acustic negre termoadherid + (0,65NRC de absorció acustica) o equivalent - Reflexió a la lum del 80% - Reaccio al foc : Euroclass A2-s1,d0. - Resistencia a la humitat del 95%. - Contingut reciclat del 30%. (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	60,49 €
P-9	E898MG32	m2	Pintat de parament interior a Quirofans, sínlou: - Preparació del substrat efectuant un decapatge manual i / o mecànic, per tal d'obtenir una superfície apta per al seu posterior tractament. - Aplicació d'imprimació epoxi Lotumprimer GP 32, o equivalent, com a pont d'unió entre el substrat i el nostre sistema. - Aplicació de dues capes del nostre segellant bactericida Lotumtop New Wall-Tech WB / UV 351, o equivalent, color a determinar entre els estàndards de Lotum, en tractament de segellat i acabat del sistema. - Tractament específic antibacterià a tota la superfície. El material complirà els requeriments sanitaris de la normativa específica. (DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	17,15 €
P-10	E9M111AR	m2	Pavim.resines d'alta resistència de la casa Lotum o equivalent, s'inclou; - Preparació del substrat efectuant un decapatge manual i / o mecànic, per tal d'obtenir una superfície apta per al seu posterior tractament. - Aplicació d'imprimació epoxi Stopox WG 100, com a pont d'unió entre el substrat i el nostre sistema. - Aplicació del nostre morter Episol Designquartz, en color a escollir entre els estàndards de Lotum, aconseguint un gruix mitjana de 6 a 7 mm, aplicat amb helicòpter. - Aplicació de capa de segellat amb el nostre producte Episol Designtop Transparent. - Aplicació d'una última capa amb el nostre segellant transparent setinat Stopur WV 150, donant per finalitzat el tractament. (SEIXANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	61,06 €
P-11	EAPF51G3	u	Reforç bastiment amb tubulars 60x40x6mm, en portes, format per: - tubulars de 60x40x6mm - alçada d'uns 440 cm - amplada promig de 120cm s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial. (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	228,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 01/12/24 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	H151PN03	PA	Partida alçada en concepte de gestió de residus tant dels enderrocs de l'obra i excavació, com dels generats en el procés de construcció durant tot el procés constructiu. Inclouent moviment interior del residu per l'obra i l'edifici fins a ubicació d'amuntegament, neteja i retirada de runa, separació selectiva, amuntegament segons el pla, càrrega, transport i gestió del residu en l'abocador autoritzat inclòs cànon, de tots els tipus de residus generats. (SIS MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6.911,40 €
P-13	P1473-EPWW	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orel·leres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	15,71 €
P-14	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	20,29 €
P-15	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	6,61 €
P-16	P1478-65NB	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	19,40 €
P-17	P1479-65N8	u	Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	153,17 €
P-18	P147K-EQDO	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	21,81 €
P-19	P147L-EQDA	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68 €
P-20	P147L-EQDB	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	10,28 €
P-21	P147Q-65M3	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,84 €
P-22	P147R-65N4	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 (DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,84 €
P-23	P147S-65N5	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	12,41 €
P-24	P147W-65ND	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360 (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	145,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 01/12/24 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-25	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	0,25	€
P-26	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,64	€
P-27	P1486-EQF1	u	Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	19,47	€
P-28	P1487-EQE0	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	13,06	€
P-29	P148A-65NW	u	Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	20,97	€
P-30	P154A-WLW1	m2	Formació de confinament estàtic interior configurant paraments verticals, sostre i paviment amb làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m, col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva i amb el desmuntatge inclòs (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86	€
P-31	P169-67C9	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	24,79	€
P-32	P21400PN	pa	Desmuntatge de instal·lacions de les zones afectades pels enderrocs, càrrega i transport manual a la zona de contenidos, inclòs mitjans auxiliars (QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS)	4.822,00	€
P-33	P21401PN	u	Comprovació i verificació estructural un cop realitzats els forats pel pas de instal·lacions (MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.850,00	€
P-34	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	12,97	€
P-35	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	11,93	€
P-36	P2142-PN02	m2	Arrencada d'aplatat de plaques conformades sintètiques i/o acústiques, amb mitjans manuals, transport interior, neteja i retirada de runa i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb classificació i separació selectiva i/o amuntegament provisional.. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada. (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56	€
P-37	P214A-HHK6	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	56,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 01/12/24 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-38	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,48	€
P-39	P214L-CRMR	m2	Enderroc complet de coberta plana, no transitable, amb grava, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	25,71	€
P-40	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,64	€
P-41	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	9,08	€
P-42	P214W-FEPN	m	Tall amb disc en terratge existent sota tabics dels boxes per treballar làmina acústica. (DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	10,76	€
P-43	P214X-HCP2	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	688,23	€
P-44	P21Z1-52UZ	m2	Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	7,25	€
P-45	P230-DAZA	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 50% (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,58	€
P-46	P444-61TS	m	Cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable (SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	72,30	€
P-47	P4Z5-HAM1	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra (UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,88	€
P-48	P518-5QLB	m2	Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de vapor/estanqueïtat, formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida, impermeabilització amb caubxú líquid col·locat entre dues capes de protecció de morter de ciment i paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	75,91	€
P-49	P6125-7BK0	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	44,32	€
P-50	P653-8II4	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	71,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 01/12/24 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-51	P654-8R03	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W (CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	103,68	€
P-52	P7J4-PN	m	Perfil de remat per a paviment vinílic en trobada amb paviment de terratzo existent. Perfil flexible tipus stop profiles de Tarket o equivalent. S'inclouen tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessàries per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució. (VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	20,69	€
P-53	P811-H7RD	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	29,35	€
P-54	P822-3NWX	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	39,71	€
P-55	P861-PN	u	Cantoneres acer inoxidable de 6 mm de gruix i amplada 10 cm S'inclouen tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessàries per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució. (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	83,28	€
P-56	P9P5-PN01	m2	Paviment vinílic homogeni conductiu continu en rotllo, tipus IQ Optima de Tarkett, o equivalent, per a trànsit molt intens i de 2mm de gruix i pes total de 2700 g/m2. Amb cordó de soldadura en calent i sòcol a mitja canya amb cunya de PVC com a element de base i remat superior per a protecció de cant superior en la remunta sobre el envà. Complirà classe 1 (antilliscant) DB SUA. Reacció al foc Bfl-S1. Punxonament estàtic menor/igual a 0.10mm, segons UNE-EN 685. S'inclouen els mitjans auxiliars necessaris per assecat de paviment de formigó per a aconseguir el grau d'humitat òptim per a la seva col·locació. Inclou part proporcional de sòcol de mitja canya per a paviment vinílic amb peça especial adherida a trobada de parament horitzontal i vertical, inclòs peça per cantonera, i revestiment amb làmina de paviment vinílic, fins a 20cm d'alçada. Inclòs minves del material. Tot segons normativa de aplicació i/o plànols de projecte incloent el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. (SETANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	70,38	€
P-57	PAM1-PN01	u	Porta corredera hermètica automàtica de 150x210cm, amb una fulla de apertura lateral manusa o equivalent. amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial. (TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3.760,90	€
P-58	PAM1-PN02	u	Porta corredera automàtica de 210cm de alçada, amb una fulla de apertura lateral manusa o equivalent. amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Buit de pas lliure 1.90x2.10m	2.375,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 01/12/24 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Porta conformada per 1 fulla corredissa d'obertura senzilla. Fulla de vidre enmarcada (unitat de porta amb solor de marc de fulla a definir segons espais d'ubicació) Operador superior de unitat de porta amb color d'acabat a definir segons espais d'ubicació. Mecanismes d'obertura de cada unitat de porta segons espais d'ubicació i definit en llistat. s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial. (DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)		
P-59	PAQ0-PN01	u	Conjunt de fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 250 cm d'alçària (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	261,89	€
P-60	PAQ8-PN05	u	Subministrament i col·locació de porta batent de 1 fulla, amb un buit de pas lliure de 100x210cm. Formada per: - 1 fulla batent de 100x210cm revestida amb panell d'HPL de 6mm (Bs1 d0) per les dues cares, color a definir per la DF. - Premarc de 58mm de gruix de fusta de pi amb tractament antifongs, bastiment amb galze d'acer inoxidable polit de 5mm de gruix i junta de goma. - Tapetes anb tires verticals de HPL de 6mm (Bs1 d0) enrasat a l'acabat de la paret i de la porta. - Doble maneta tipus Tesa model Sena - Mestregat de 3 nivells - Amb sistema de bloqueig d'obertura fins que l'altra porta no es trobi tancada.	941,90	€
P-61	PAS2-5QYZ	u	Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada. (NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1.663,19	€
			Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada. s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial. (MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)		
P-62	PBBI-567M	u	Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	66,67	€
P-63	PBBJ-5678	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (CENT SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	107,32	€
P-64	PBBL-56GK	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	21,45	€
P-65	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	6,16	€
P-66	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	48,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 01/12/24 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-67	PM33-PN01	u	Extintor de CO2, de 5 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	88,05	€
P-68	PQU0-566V	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	65,61	€
P-69	PQU1-49TH	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	27,15	€
P-70	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	115,36	€
P-71	PQUB-BIR3	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	146,06	€
P-72	PQUC-BIQI	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	220,33	€
P-73	PQUC-BIQL	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	68,21	€
P-74	PQUD-BIQX	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	64,20	€
P-75	PQUD-BIR0	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	220,33	€
P-76	PQUE-BIQT	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	76,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 01/12/24 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-77	PQUE-BIQU	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	220,33	€
P-78	PQUM-566Y	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	48,75	€

PR.01.2 Quadre de preus 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	003.01	pa	Partida alçada a justificar en obra en concepte del segellat de tots els passos d'instal·lacions, inclou: - Segellat permanent de buit de pas d'instal·lacions en mur. Sistema de segellat contra el foc per passos d'instal·lacions de grans dimensions en murs de més de 200 mm. de gruix, per una resistència al foc de EI-120 ó EI-180, replè de morter HILTI CP 636. - Segellat registrable de buit de pas d'instal·lacions en forjat. Sistema de segellat contra el foc per passos d'instal·lacions no fixes en forjat fins a 250 mm., per una resistència al foc de EI-120, amb sac intumescent HILTI CP 651. - Segellat de pas de canonada combustible EI-240, de 90 mm de diàmetre fins a 160 mm., amb abraçadora intumescent HILTI CP 642 homologada segons UNE 23802-79, col·locada superficialment amb cargols en forjat. - Segellats de canonada combustible EI-240, de 51 mm de diàmetre fins a 90 mm., amb abraçadora intumescent HILTI CP 642 homologada segons UNE 23802-79, col·locada superficialment amb cargols en mur. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada.	6.420,00	€
Sense descomposició				6.420,00000	€
P-2	003.02	pa	Partida alçada a justificar en obra en concepte del conjunt d'ajuts d'obra civil a la totalitat de les instal·lacions i altres industrials, segons el projecte d'adjudicat d'arquitectura i d'instal·lacions, formades per tot allò necessari per a deixar la instal·lació i/o altres treballs completament acabats. Es relacionen els següents treballs, sense caràcter limitatiu: - Replanteig i Senyalització a obra d'eixos i punts topogràfics. - Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. - Obrir i tancar regates. - Obrir i rematar forats en paraments. - Col·locació i muntatge de passamurs. - Fixació dels suports. - Construcció (inclou càlcul si escau) de bancades construïdes amb perfil·leria metàl·lica per a col·locació d'equips d'instal·lacions. - Col·locació i acabat de caixes per a elements encastats. - Formació de forats en forjat de diàmetre de fins a 20cm realitzats amb màquina taladradora amb broca de diamant. - Realització de forats en falsos sostres. - Segellat dels forats de pas de instal·lacions horitzontals i/o verticals. - Segellats RF de tots els passos, tant d'obra com en passos d'instla·lacions, en funció de la resistència al foc exigida per a cada sistema constructiu objecte de la sectorització de cada àmbit, amb productes tipus PROMAT o HILTI, etc... - Desmuntatge de lames de coberta en planta d'instal·lacions. Formació de forats en lames de coberta pel connexionat de les instal·lacions. - Mecanització de portes per a la instal·lació de panys, detectors, contactes, cablejats, etc. - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - Punt de connexió elèctrica, punt de connexió d'aigua i enllumenat provisional de l'obra (escomeses). Interposició d'un comptador per quantificar el consum de les obres. - Formació d'encaixos en paviment i forjat per la col·locació de boneres i/o reixes d'acer inoxidable en paviment. Ataonat posterior de les caixes. - Poteccions necessàries en la interferència d'activitats d'obra civil i d'instal·lacions, i en funció de les fases i lliurament de les mateixes. - Descàrrega, elevació i transport interior de materials a obra. - Trasl·lat, muntatge i desmuntatge de les bastides a requeriment de les necessitats de les obres, en diferents punts de l'Hospital per tal de portar a terme l'execució de les unitats d'obra i repassos. - Ajudes en els repassos de les obres. - Retirada i neteja de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment	12.100,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
acabada.					
Sense descomposició				12.100,00000	€
P-3	E08TTPN02	u	Subministrament i col·locació de trapa o registre estanc per a fals sostre model TRAPA REVO ESTANCA P/A de KNAUF o equivalent, estanca a l'aire i a la pols segons UNE EN 1026+12207, de mesures aprox. 600x600 mm, amb acabat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix; col·locada sobre una estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 47 mm cada 40 cm i perfil·leria (segons UNE-EN 14195:2015), tanca de pressió i dispositiu de retenció. Totalment instal·lada; i/p.p. de replanteig, accessoris de fixació, anivellament, tractament de juntes i mitjans auxiliars. Inclòs minves del material. Conforme a normes ATEDY. Materials amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.	153,77	€
	P04PNC010	m	Cinta per a juntes PYL (rotlle 150m)	0,07750	€
	P04PNJ010	kg	Pasta per a juntes PYL estàndard	0,44525	€
	P04PNA010	kg	Pasta de subjecció PYL estàndard	26,52000	€
	P04POC020	u	Cargol fixació entre perfils metàl·lics (MM) 3,5x9,5mm	0,17000	€
	P04POP010	u	Cargol fixació PYL a perfil metàl·lic e<0,75 mm (PM) 3,5x25mm	0,35000	€
	P04TTPN01	u	Trapa estanca cel ras 600x600mm per placa de guix laminat	87,51000	€
Altres conceptes				38,69725	€
P-4	E5Z2G310	m	Execució de mitges canyes sanitàries en zones de paviments amb resines, formades per: - preparació del suport realitzant decapat manual o mecànicper garantir l'adherencia del sistema - construcció de mitges canyes amb morter de resines específic - aplicació de capa d'acabat de color escollit o transparent s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva correcta execució segons especificacions de casa comercial i empresa aplicadora dels productes específics.	19,12	€
	B9M111A0	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment continu	0,89000	€
Altres conceptes				18,23000	€
P-5	E831G35V	m2	Aplacat vertical interior fins 3m d'alçaria amb planques de gran format de mides 100x300cm de e=6mm de gres porcelanic extrafi tipo x-light de porcelanosa o equivalent , col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). S'inclouen tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessaris per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució.	111,94	€
	B0FHG352	u	Placa de gran format de mides 100x300cm de g=6mm de gres porcelanic extrafi tipo x-light de porcelanosa o equivalent	68,20000	€
	B05A2202	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma une-en 13888, blanca	0,54400	€
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus c2 segons norma une-en 12004	2,90000	€
Altres conceptes				40,29600	€
P-6	E844G301	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a) , per a revestir, s'inclou: - placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba) - entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m - instal·lació per cel rasos fins una alçària de cel ras de 4 m com a màxim - s'inclou tabiques i canvis de nivell fins 60cm d'alçada	34,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,87380	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,14000	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,58590	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,21090	€
			Altres conceptes	21,82380	€
P-7	E844PN01	m	Formació de faixa linial, per una amplària màxima de 80cm, de guix laminat, tipus estàndard (A), per a revestir, amb placa de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla, en una direcció, d'acer galvanitzat, mitjançant perfil 47/17 col·locats amb una separació màxima de 600mm, vareta de suspensió M6 cada 700mm; fixacions mecàniques tacs tipus SPIT GRIP L M6x30 (amb tacs tipus FISCHER KD o equivalent en zones de revoltó buit), totalment executat per una qualitat d'acabat Nivell 3 (Q3). Inclou la part proporcional de mecanitzats i perforacions necessàries per a la posterior col·locació de qualsevol element encastat (llumeneres, reixes, difusors, etc). Inclou la part proporcional de formació de junt de control cada 15m de cel ras continu. La vareta haurà de quedar a una distància màxima de 15cm vers als perímetres. Inclosa la complexitat per la seva col·locació en zones amb instal·lacions existents. Inclòs minves del material.	20,02	€
			Sistema constructiu complet homologat i certificat pel fabricant i l'instal·lador. Instal·lació segons Normativa Intersectorial de ATEDY (2011):Sistemas constructivos de placa de yeso laminado" y requisitos del CTE-DB HR.		
			Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.		
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,58652	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B84ZUZ01	m2	Entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat mitjançant perfil primari SR col·locats cada 700mm, perfils secundari CD 47x17 col·locats cada 500 mm, canal de 48 fixat al perímetre, junta estanca/acústica, vareta de suspensió M6 cada 700mm ; fixacions mecàniques tacs tipus SPIT GRIP L M6x25. Inclou la implementació del perfil "ombra" tipus Z, d'acer galvanitzat, lacat blanc, en les trobades amb els envans o mampares	3,44400	€
	B0CC0-PN01	ml	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,13700	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,04100	€
			Altres conceptes	6,73588	€
P-8	E84B2BH3	m2	Cel ras registrable Armstrong Gema B-H 300 Easy , 1200x300mm metal·lic o equivalent, s'inclou.	60,49	€
			- sol·lució amb Hook-On amb perfil·eria oculta o equivalent, d'acer galvanitzat, alçada de suspensió mínima 100mm.		
			- sistema de perfil·eria perimetral amb perfil de transició amb cartró-guix Axiom Transition B-H 300, Ref: BPT 3272 o equivalent.		
			- plaques Armstrong Gema B-H 300 Easy , 1200x300mm. o equivalent, d'acer galvanitzat de 0,6mm, recobrint de pintura pols de poliester, postllacat blanc secat al forn, RAL 9010. Brillant 20%.		
			- perfil remat PHU, mateix sistema que el Bloc quirúrgic nou		
			- Perforació de placa RG0701 o equivalent, Extra-Microperforació de 0,7mm de diametro y 1% de superfície perforada.		
			- Vel acustic negre termoadherid + (0,65NRC de absorció acustica) o equivalent		
			- Reflexió a la lum del 80%		
			- Reaccio al foc : Euroclass A2-s1,d0.		
			- Resistencia a la humitat del 95%.		
			- Contingut reciclat del 30%.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B84ZMA70	m2	Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils principals en forma de U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	5,03000	€
	B84B2KH3	m2	Banda d'acer prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 300 mm d'amplària i de llargària <= 2000 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0	26,63000	€
			Altres conceptes	28,83000	€
P-9	E898MG32	m2	Pintat de parament interior a Quirofans, sinlou:	17,15	€
			- Preparació del substrat efectuant un decapatge manual i / o mecànic, per tal d'obtenir una superfície apta per al seu posterior tractament.		
			- Aplicació d'imprimació epoxi Lotumprimer GP 32, o equivalent, com a pont d'unió entre el substrat i el nostre sistema.		
			- Aplicació de dues capes del nostre segellant bactericida Lotumtop New Wall-Tech WB / UV 351, o equivalent, color a determinar entre els estàndards de Lotum, en tractament de segellat i acabat del sistema.		
			- Tractament específic antibacterià a tota la superfície.		
			El material complirà els requeriments sanitaris de la normativa específica.		
	B89Z5000	kg	Pintura al dissolvent de resines de pliolite	3,12732	€
	B8ZAR000	kg	Imprimació fixadora de resines sintètiques	1,76358	€
	BRL14000	kg	Producte bactericida	8,31450	€
			Altres conceptes	3,94460	€
P-10	E9M111AR	m2	Pavim.resines d'alta resistència de la casa Lotum o equivalent, s'inclou;	61,06	€
			- Preparació del substrat efectuant un decapatge manual i / o mecànic, per tal d'obtenir una superfície apta per al seu posterior tractament.		
			- Aplicació d'imprimació epoxi Stopox WG 100, com a pont d'unió entre el substrat i el nostre sistema.		
			- Aplicació del nostre morter Episol Designquartz, en color a escollir entre els estàndards de Lotum, aconseguint un gruix mitjana de 6 a 7 mm, aplicat amb helicòpter.		
			- Aplicació de capa de segellat amb el nostre producte Episol Designtop Transparent.		
			- Aplicació d'una última capa amb el nostre segellant transparent setinat Stopur WV 150, donant per finalitzat el tractament.		
	B0731961	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C40 de resistència a compressió, classe F6 de resistència a flexió i classe A22 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs	25,20000	€
	B9M111A0	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment continu	1,78000	€
	B9M121A1	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu, amb pigments	4,25000	€
	B9M131A1	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments	2,44800	€
			Altres conceptes	27,38200	€
P-11	EAPF51G3	u	Reforç bastiment amb tubulars 60x40x6mm, en portes, format per:	228,66	€
			- tubulars de 60x40x6mm		
			- alçada d'uns 440 cm		
			- amplada promig de 120cm		
			s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAPF51G3	u	Reforç bastiment, format per:	203,00000	€
			- tubulars de 60x40x6mm		
			- alçada d'uns 440 cm		
			- amplada promig de 120cm		
			Altres conceptes	25,66000	€
P-12	H151PN03	PA	Partida alçada en concepte de gestió de residus tant dels enderrocs de l'obra i excavació, com dels generats en el procés de construcció durant tot el procés constructiu. Incloent moviment interior del residu per l'obra i l'edifici fins a ubicació d'amuntegament, neteja i retirada de runa, separació selectiva, amuntegament segons el pla, càrrega, transport i gestió del residu en l'abocador autoritzat inclòs cànon, de tots els tipus de residus generats.	6.911,40	€
	BV1-PN02	pa	Gestió de Residus	6.459,25000	€
			Altres conceptes	452,15000	€
P-13	P1473-EPW	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	15,71	€
	B1473-0XJI	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	14,68000	€
			Altres conceptes	1,03000	€
P-14	P1474-65M	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	20,29	€
	B1474-0XKY	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	18,96000	€
			Altres conceptes	1,33000	€
P-15	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	6,61	€
	B1477-07TR	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	6,18000	€
			Altres conceptes	0,43000	€
P-16	P1478-65NB	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	19,40	€
	B1478-0XLD	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	18,13000	€
			Altres conceptes	1,27000	€
P-17	P1479-65N8	u	Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE	153,17	€
	B1479-0XLG	u	Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE	143,15000	€
			Altres conceptes	10,02000	€
P-18	P147K-EQD	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	21,81	€
	B147L-19OO	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	20,38000	€
			Altres conceptes	1,43000	€
P-19	P147L-EQD	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell	1,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B147J-0XKF	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell	1,57000	€
			Altres conceptes	0,11000	€
P-20	P147L-EQD	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	10,28	€
	B147J-0XKG	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	9,61000	€
			Altres conceptes	0,67000	€
P-21	P147Q-65M	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	11,84	€
	B147Q-0XIU	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	11,07000	€
			Altres conceptes	0,77000	€
P-22	P147R-65N4	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	2,84	€
	B147R-0XL7	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	2,65000	€
			Altres conceptes	0,19000	€
P-23	P147S-65N5	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	12,41	€
	B147S-0XL8	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	11,60000	€
			Altres conceptes	0,81000	€
P-24	P147W-65N	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360	145,92	€
	B147W-19P1	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360	136,37000	€
			Altres conceptes	9,55000	€
P-25	P147Y-EPW	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,25	€
	B147Y-0XJE	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,23000	€
			Altres conceptes	0,02000	€
P-26	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	7,64	€
	B147Z-0XI6	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	7,14000	€
			Altres conceptes	0,50000	€
P-27	P1486-EQF1	u	Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	19,47	€
	B1486-ONFR	u	Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	18,20000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				1,27000	€
P-28	P1487-EQE	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	13,06	€
	B1487-0XM5	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	12,21000	€
	Altres conceptes			0,85000	€
P-29	P148A-65N	u	Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	20,97	€
	B148A-0NG0	u	Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	19,60000	€
	Altres conceptes			1,37000	€
P-30	P154A-WLW	m2	Formació de confinament estàtic interior configurant paraments verticals, sostre i paviment amb làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m, col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva i amb el desmuntatge inclòs	2,86	€
	B2RR-WLS2	m2	Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m	0,38000	€
	Altres conceptes			2,48000	€
P-31	P169-67C9	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra	24,79	€
	Altres conceptes			24,79000	€
P-32	P21400PN	pa	Desmuntatge de instal.lacions de les zones afectades pels enderrocs, càrrega i transport manual a la zona de contenidos, inclòs mitjans auxiliars	4.822,00	€
	Sense descomposició			4.822,00000	€
P-33	P21401PN	u	Comprovació i verificació estructural un cop realitzats els forats pel pas de instal.lacions	1.850,00	€
	Sense descomposició			1.850,00000	€
P-34	P2140-4RR	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	12,97	€
	Altres conceptes			12,97000	€
P-35	P2142-4RM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,93	€
	Altres conceptes			11,93000	€
P-36	P2142-PN02	m2	Arrencada d'aplatat de plaques conformades sintètiques i/o acústiques, amb mitjans manuals, transport interior, neteja i retirada de runa i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb classificació i separació selectiva i/o amuntegament provisional..	15,56	€
	Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada.				
	Altres conceptes			15,56000	€
P-37	P214A-HHK	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador	56,10	€
	Altres conceptes			56,10000	€
P-38	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	6,48	€
	Altres conceptes			6,48000	€
P-39	P214L-CRM	m2	Enderroc complet de coberta plana, no transitable, amb grava, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor	25,71	€
	Altres conceptes			25,71000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-40	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	57,64	€
			Altres conceptes	57,64000	€
P-41	P214T-4RQ	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	9,08	€
			Altres conceptes	9,08000	€
P-42	P214W-FEP	m	Tall amb disc en terratge existent sota tabics dels boxes per treballar làmina acústica.	10,76	€
			Altres conceptes	10,76000	€
P-43	P214X-HCP	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	688,23	€
	B0AN-07J4	u	Taco químico de diámetro 16 mm, con tornillo, arandela y tuerca	29,36000	€
	B011-05ME	m3	Aigua	6,12000	€
	Altres conceptes			652,75000	€
P-44	P21Z1-52UZ	m2	Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	7,25	€
			Altres conceptes	7,25000	€
P-45	P230-DAZA	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 50%	26,58	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,32000	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,15706	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,10980	€
	Altres conceptes			24,99314	€
P-46	P444-61TS	m	Cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	72,30	€
			Altres conceptes	72,30000	€
P-47	P4Z5-HAM1	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	1,88	€
	B077-12V5	kg	Mortor expansiu	1,49480	€
	Altres conceptes			0,38520	€
P-48	P518-5QLB	m2	Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de vapor/estanqueïtat, formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida, impermeabilització amb cautxú líquid col·locat entre dues capes de protecció de morter de ciment i paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix	75,91	€
			Altres conceptes	75,91000	€
P-49	P6125-7BK0	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	44,32	€
	B0F1A-077X	u	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,95455	€
	B07L-1PYC	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,61395	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02774	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				36,72376	€
P-50	P653-8II4	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament	71,72	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	31,43560	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,09600	€
	B7J1-OSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	9,55500	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,66740	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	8,28000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,42840	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,32000	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,11720	€
Altres conceptes				17,66040	€
P-51	P654-8R03	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	103,68	€
	B7J1-OSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,53550	€
	B7C93-11K41	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	8,46660	€
	B0CC0-21OT	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	46,63840	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,09600	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	12,72180	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	2,23440	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,75000	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	2,64000	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	1,33480	€
Altres conceptes				22,10250	€
P-52	P7J4-PN	m	Perfil de remat per a paviment vinílic en trobada amb paviment de terratzo existent. Perfil flexible tipus stop profiles de Tarket o equivalent.	20,69	€
S'inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessàries per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució.					
	B9C3-0HO9	u	Peça de suport superior, de morter de ciment, per a paviments flotants	15,30000	€
Altres conceptes				5,39000	€
P-53	P811-H7RD	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat	29,35	€
Altres conceptes				29,35000	€
P-54	P822-3NWX	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2,	39,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		
	B0FG2-0GM6	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	21,72500	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,71598	€
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,17340	€
			Altres conceptes	16,09562	€
P-55	P861-PN	u	Cantereres acer inoxidable de 6 mm de gruix i amplada 10 cm	83,28	€
			S'inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessàries per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució.		
	B0CHB-H61N	m2	Plafons de planxa alumini plegada, amb acabat anoditzat, de 2 mm de gruix, i amplada fins a 60 cm	32,22000	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,76000	€
			Altres conceptes	49,30000	€
P-56	P9P5-PN01	m2	Paviment vinílic homogeni conductiu continu en rotllo, tipus IQ Optima de Tarkett, o equivalent, per a trànsit molt intens i de 2mm de gruix i pes total de 2700 g/m2. Amb cordó de soldadura en calent i sòcol a mitja canya amb cunya de PVC com a element de base i remat superior per a protecció de cant superior en la remunta sobre el envà. Complirà classe 1 (antilliscant) DB SUA. Reacció al foc Bfl-S1. Punxonament estàtic menor/igual a 0.10mm, segons UNE-EN 685.	70,38	€
			S'inclouen els mitjans auxiliars necessaris per assecat de paviment de formigó per a aconseguir el grau d'humitat òptim per a la seva col·locació. Inclou part proporcional de sòcol de mitja canya per a paviment vinílic amb peça especial adherida a trobada de parament horitzontal i vertical, inclòs peça per cantonera, i revestiment amb làmina de paviment vinílic, fins a 20cm d'alçada. Inclòs minves del material.		
			Tot segons normativa de aplicació i/o plànols de projecte incloent el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.		
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre	0,08400	€
	B9PB-H4US	m2	Làmina de PVC homogeni conductiu en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix	46,04400	€
	B9P8-H72J	m2	Làmina vinílica estabilitzada amb fibra de vidre per a la instal·lació flotant de paviments vinílics	10,10400	€
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,92793	€
			Altres conceptes	13,22007	€
P-57	PAM1-PN01	u	Porta corredera hermètica automàtica de 150x210cm, amb una fulla de apertura lateral manusa o equivalent. amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.	3.760,90	€
			s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.		
	BEKQ2420	u	Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 200 mm d'alçària	36,80640	€
	BC152C01	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	12,79400	€
	BAM2UG3H	m2	Porta automàtica hermètica corredissa piahc-d-2; 150x230cm, tipus manusa o equivalent.	2.975,28000	€
			subministre i col·locació de porta corredera automatica hermètica formada per: - 1 fulla de 150x230 cm; apertura lateral dreta. - vidre de forma quadrada a la zona central per permetre la visualització, tipus espiell. - llinda amb mecanismes i tapa d'alumini de 300 cm - 2 radars detectors de presència - 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.		
	B8635MA5	m2	Plancha d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida Altres conceptes	251,71200 484,30760	€ €
P-58	PAM1-PN02	u	Porta corredera automàtica de 210cm de alçada, amb una fulla de apertura lateral manusa o equivalent. amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Buit de pas lliure 1.90x2.10m Porta conformada per 1 fulla corredissa d'obertura senzilla. Fulla de vidre enmarcada (unitat de porta amb solor de marc de fulla a definir segons espais d'ubicació) Operador superior de unitat de porta amb color d'acabat a definir segons espais d'ubicació. Mecanismes d'obertura de cada unitat de porta segons espais d'ubicació i definit en llistat. s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.	2.375,28	€
	BAM0-H6K9	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions Altres conceptes	1.994,51000 380,77000	€ €
P-59	PAQ0-PN01	u	Conjunt de fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 250 cm d'alçària	261,89	€
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	24,74000	€
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària Altres conceptes	171,80000 65,35000	€ €
P-60	PAQ8-PN05	u	Subministrament i col·locació de porta batent de 1 fulla, amb un buit de pas lliure de 100x210cm. Formada per: - 1 fulla batent de 100x210cm revestida amb panell d'HPL de 6mm (Bs1 d0) per les dues cares, color a definir per la DF. - Premarc de 58mm de gruix de fusta de pi amb tractament antifongs, bastiment amb galze d'acer inoxidable polit de 5mm de gruix i junta de goma. - Tapetes anb tires verticals de HPL de 6mm (Bs1 d0) enrasat a l'acabat de la paret i de la porta. - Doble maneta tipus Tesa model Sena - Mestrejat de 3 nivells - Amb sistema de bloqueig d'obertura fins que l'altra porta no es trobi tancada. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada.	941,90	€
	BAQ4-PN05	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 100 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	571,91000	€
	BAS0-PN00	u	Ferramenta i accessoris per a porta d'interior d'una fulla batent	57,80000	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,01830	€
	P83E7-PN01	m2	Tarja de revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignifug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent	132,20812	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAP1-0WQR	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària Altres conceptes	91,83000 88,13358	€ €
P-61	PAS2-5QYZ	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada. s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.	1.663,19	€
	BAS1-0IDG	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic Altres conceptes	1.542,47000 120,72000	€ €
P-62	PBBI-567M	u	Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	66,67	€
	BBL1-0RMK	u	Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut Altres conceptes	38,91000 27,76000	€ €
P-63	PBBJ-5678	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	107,32	€
	BBL1-0RMR	u	Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut Altres conceptes	76,90000 30,42000	€ €
P-64	PBBL-56GK	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs	21,45	€
	BBB9-0R6S	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut	16,38000	€
	B0AQ-07GU	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut Altres conceptes	0,15400 4,91600	€ €
P-65	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs	6,16	€
	BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut Altres conceptes	4,35600 1,80400	€ €
P-66	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	48,69	€
	BMY3-0TC8	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut	0,30000	€
	BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut Altres conceptes	34,57000 13,82000	€ €
P-67	PM33-PN01	u	Extintor de CO2, de 5 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	88,05	€
	BMY3-0TC8	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut	0,30000	€
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat Altres conceptes	71,35000 16,40000	€ €
P-68	PQU0-566V	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	65,61	€
	BQU0-0THW	u	Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut Altres conceptes	55,38000 10,23000	€ €
P-69	PQU1-49TH	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	27,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQU1-0THX	u	Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut	21,80750	€
			Altres conceptes	5,34250	€
P-70	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	115,36	€
	BQU3-0TIB	u	Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	107,81000	€
			Altres conceptes	7,55000	€
P-71	PQUB-BIR3	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs	146,06	€
	BQU8-2RBJ	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs	136,50000	€
			Altres conceptes	9,56000	€
P-72	PQUC-BIQI	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	220,33	€
	BQUA-2RB3	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	182,26000	€
			Altres conceptes	38,07000	€
P-73	PQUC-BIQL	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	68,21	€
	BQUA-2RAZ	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	63,75000	€
			Altres conceptes	4,46000	€
P-74	PQUD-BIQX	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	64,20	€
	BQUC-2RBE	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	60,00000	€
			Altres conceptes	4,20000	€
P-75	PQUD-BIR0	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,	220,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/12/24 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQUC-2RBD	u	lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres		
			Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	182,26000	€
			Altres conceptes	38,07000	€
P-76	PQUE-BIQT	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	76,24	€
	BQUE-2RB8	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	71,25000	€
			Altres conceptes	4,99000	€
P-77	PQUE-BIQU	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	220,33	€
	BQUE-2RB5	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	182,26000	€
			Altres conceptes	38,07000	€
P-78	PQUM-566Y	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	48,75	€
	BQUI-0TI8	u	Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut	43,19000	€
			Altres conceptes	5,56000	€

PR.01.3 Pressupost

PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
Capítol	00	ACTUACIONS PRÉVIES I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 38)	6,48	406,270	2.632,63
2	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 35)	11,93	396,080	4.725,23
3	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 34)	12,97	8,000	103,76
4	P214L-CRMR	m2	Enderroc complet de coberta plana, no transitable, amb grava, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 39)	25,71	162,780	4.185,07
5	P214A-HHK6	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador (P - 37)	56,10	6,000	336,60
6	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 40)	57,64	104,868	6.044,59
7	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 41)	9,08	35,845	325,47
8	P230-DAZA	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 50% (P - 45)	26,58	247,350	6.574,56
9	P2142-PN02	m2	Arrencada d'aplatat de plaques conformades sintètiques i/o acústiques, amb mitjans manuals, transport interior, neteja i retirada de runa i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb classificació i separació selectiva i/o amuntegament provisional.. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada. (P - 36)	15,56	592,560	9.220,23
10	P214X-HCP2	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 43)	688,23	6,000	4.129,38
11	P21400PN	pa	Desmuntatge de instal·lacions de les zones afectades pels enderrocs, càrrega i transport manual a la zona de contenidos, inclòs mitjans auxiliars (P - 32)	4.822,00	1,000	4.822,00
12	P518-5QLB	m2	Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de vapor/estanqueïtat, formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida, impermeabilització amb cautxú líquid col·locat entre dues capes de protecció de morter de ciment i paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix (P - 48)	75,91	65,112	4.942,65
13	P21Z1-52UZ	m2	Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 44)	7,25	82,450	597,76
14	P21401PN	u	Comprovació i verificació estructural un cop realitzats els forats pel pas de instal·lacions (P - 33)	1.850,00	1,000	1.850,00
TOTAL	Capítol	01.00			50.489,93	

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
Capítol	01	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Títol 4	01	PART MASSISSA

PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P653-8II4	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament (P - 50)	71,72	378,120	27.118,77
2	P654-8R03	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·KW (P - 51)	103,68	46,695	4.841,34
3	P6125-7BK0	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 49)	44,32	242,871	10.764,04

TOTAL	Títol 4	01.01.01.01	42.724,15
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
Capítol	01	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Títol 4	02	OBERTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PAM1-PN01	u	Porta corredera hermética automática de 150x210cm, amb una fulla de apertura lateral manusa o equivalent. amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial. (P - 57)	3.760,90	3,000	11.282,70
2	PAS2-5QYZ	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada. s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial. (P - 61)	1.663,19	2,000	3.326,38
3	PAM1-PN02	u	Porta corredera automática de 210cm de alçada, amb una fulla de apertura lateral manusa o equivalent. amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Buit de pas lliure 1.90x2.10m Porta conformada per 1 fulla corredissa d'obertura senzilla. Fulla de vidre enmarcada (unitat de porta amb solor de marc de fulla a definir segons espais d'ubicació) Operador superior de unitat de porta amb color d'acabat a definir segons espais d'ubicació. Mecanismes d'obertura de cada unitat de porta segons espais d'ubicació i definit en llistat. s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial. (P - 58)	2.375,28	1,000	2.375,28

PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 3

4	EAPF51G3	u	Reforç bastiment amb tubulars 60x40x6mm, en portes, format per: - tubulars de 60x40x6mm - alçada d'uns 440 cm - amplada promig de 120cm	228,66	6,000	1.371,96
5	PAQ8-PN05	u	s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial. (P - 11) Subministrament i col·locació de porta batent de 1 fulla, amb un buit de pas lliure de 100x210cm. Formada per: - 1 fulla batent de 100x210cm revestida amb panell d'HPL de 6mm (Bs1 d0) per les dues cares, color a definir per la DF. - Premarc de 58mm de gruix de fusta de pi amb tractament antifongs, bastiment amb galze d'acer inoxidable polit de 5mm de gruix i junta de goma. - Tapetes anb tires verticals de HPL de 6mm (Bs1 d0) enrasat a l'acabat de la paret i de la porta. - Doble maneta tipus Tesa model Sena - Mestregjat de 3 nivells - Amb sistema de bloqueig d'obertura fins que l'altra porta no es trobi tancada. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada. (P - 60)	941,90	1,000	941,90

TOTAL	Títol 4	01.01.01.02	19.298,22
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
Capitol	01	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Títol 4	03	ACABATS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E831G35V	m2	Aplacat vertical interior fins 3m d'alçaria amb planques de gran format de mides 100x300cm de e=6mm de gres porcelanic extrafi tipo x-light de porcelanosa o equivalent , col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888).	111,94	433,170	48.489,05
		S'inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessaries per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució. (P - 5)				
2	P861-PN	u	Canteres acer inoxidable de 6 mm de gruix i amplada 10 cm	83,28	4,000	333,12
		S'inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessaries per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució. (P - 55)				
3	P822-3NWX	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 54)	39,71	75,000	2.978,25
4	P811-H7RD	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat (P - 53)	29,35	75,000	2.201,25

TOTAL	Títol 4	01.01.01.03	54.001,67
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
Capitol	01	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 4

Títol 3		02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL			
Títol 4		01	PART MASSISSA (PAVIMENTS)			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEPN	m	Tall amb disc en terratge existent sota tabics dels boxes per treballar làmina acústica.	10,76	9,000	96,84
2	E9M111AR	m2	(P - 42) Pavim.resines d'alta resistència de la casa Lotum o equivalent, s'inclou; - Preparació del substrat efectuant un decapatge manual i / o mecànic, per tal d'obtenir una superfície apta per al seu posterior tractament. - Aplicació d'imprimació epoxi Stopox WG 100, com a pont d'unió entre el substrat i el nostre sistema. - Aplicació del nostre morter Episol Designquartz, en color a escollir entre els estàndards de Lotum, aconseguint un gruix mitjana de 6 a 7 mm, aplicat amb helicòpter. - Aplicació de capa de segellat amb el nostre producte Episol Designtop Transparent. - Aplicació d'una última capa amb el nostre segellant transparent setinat Stopur WV 150, donant per finalitzat el tractament. (P - 10)	61,06	98,150	5.993,04
3	E5Z2G310	m	Execució de mitjes canyes sanitàries en zones de paviments amb resines, formades per: - preparació del suport realitzant decapat manual o mecànicper garantir l'adherencia del sistema - construcció de mitjes canyes amb morter de resines específic - aplicació de capa d'acabat de color escollit o transparent s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva correcta execució segons especificacions de casa comercial i empresa aplicadora dels productes específics. (P - 4)	19,12	89,410	1.709,52
4	P9P5-PN01	m2	Paviment vinílic homogeni conductiu continu en rotlló, tipus IQ Optima de Tarkett, o equivalent, per a trànsit molt intens i de 2mm de gruix i pes total de 2700 g/m2. Amb cordó de soldadura en calent i sòcol a mitja canya amb cunya de PVC com a element de base i remat superior per a protecció de cant superior en la remunta sobre el envà. Complirà classe 1 (antilliscant) DB SUA. Reacció al foc Bfl-S1. Punxonament estàtic menor/igual a 0.10mm, segons UNE-EN 685. S'inclouen els mitjans auxiliars necessaris per assecat de paviment de formigó per a aconseguir el grau d'humitat òptim per a la seva col·locació. Inclou part proporcional de sòcol de mitja canya per a paviment vinílic amb peça especial adherida a trobada de parament horitzontal i vertical, inclòs peça per cantonera, i revestiment amb làmina de paviment vinílic, fins a 20cm d'alçada. Inclòs minves del material. Tot segons normativa de aplicació i/o plànols de projecte incloent el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. (P - 56)	70,38	73,392	5.165,33
5	P7J4-PN	m	Perfil de remat per a paviment vinílic en trobada amb paviment de terratzo existent. Perfil flexible tipus stop profiles de Tarket o equivalent. S'inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessaries per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució. (P - 52)	20,69	9,000	186,21

TOTAL	Títol 4	01.01.02.01	13.150,94
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
------	----	---

PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 5

Capítol	01	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títol 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL
Títol 4	02	ACABAT INTERIORS (CEL RAS)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E898MG32	m2	Pintat de parament interior a Quirofans, s'inclou:	17,15	277,690	4.762,38
		- Preparació del substrat efectuant un decapatge manual i / o mecànic, per tal d'obtenir una superfície apta per al seu posterior tractament. - Aplicació d'imprimació epoxi Lotumprimer GP 32, o equivalent, com a pont d'unió entre el substrat i el nostre sistema. - Aplicació de dues capes del nostre segellant bactericida Lotumtop New Wall-Tech WB / UV 351, o equivalent, color a determinar entre els estàndards de Lotum, en tractament de segellat i acabat del sistema. - Tractament específic antibacterià a tota la superfície. El material complirà els requeriments sanitaris de la normativa específica. (P - 9)				
2	E84B2BH3	m2	Cel ras registrable Armstrong Gema B-H 300 Easy , 1200x300mm metàl·lic o equivalent, s'inclou.	60,49	12,000	725,88
		- sol·lució amb Hook-On amb perfil·leria oculta o equivalent, d'acer galvanitzat, alçada de suspensió mínima 100mm. - sistema de perfil·leria perimetral amb perfil de transició amb cartró-guix Axiom Transition B-H 300, Ref: BPT 3272 o equivalent. - plaques Armstrong Gema B-H 300 Easy , 1200x300mm. o equivalent, d'acer galvanitzat de 0,6mm, recobrint de pintura pols de polièster, postlacat blanc secat al forn, RAL 9010. Brillant 20%. - perfil remat PHU, mateix sistema que el Bloc quirúrgic nou - Perforació de placa RG0701 o equivalent, Extra-Microperforació de 0,7mm de diàmetre y 1% de superfície perforada. - Vel acústic negre termoadherid + (0,65NRC de absorció acústica) o equivalent - Reflexió a la lum del 80% - Reacció al foc : Euroclass A2-s1,d0. - Resistència a la humitat del 95%. - Contingut reciclat del 30%. (P - 8)				
3	E844G301	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a) , per a revestir, s'inclou:	34,71	245,110	8.507,77
		- placa de guix laminat de 12,5 mm de guix i vora afinada (ba) - entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m - instal·lació per cel rasos fins una alçada de cel ras de 4 m com a màxim - s'inclou tabiques i canvis de nivell fins 60cm d'alçada (P - 6)				
4	E844PN01	m	Formació de faixa linial, per una amplària màxima de 80cm, de guix laminat, tipus estàndard (A), per a revestir, amb placa de 15 mm de guix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla, en una direcció, d'acer galvanitzat, mitjançant perfil 47/17 col·locats amb una separació màxima de 600mm, vareta de suspensió M6 cada 700mm; fixacions mecàniques tacs tipus SPIT GRIP L M6x30 (amb tacs tipus FISCHER KD o equivalent en zones de revoltó buit), totalment executat per una qualitat d'acabat Nivell 3 (Q3). Inclou la part proporcional de mecanitzats i perforacions necessàries per a la posterior col·locació de qualsevol element encastat (llumeneres, reixes, difusors, etc). Inclou la part proporcional de formació de junt de control cada 15m de cel ras continu. La vareta haurà de quedar a una distància màxima de 15cm vers als perímetres. Inclosa la complexitat per la seva col·locació en zones amb instal·lacions existents. Inclòs	20,02	32,580	652,25

PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 6

			minves del material.			
			Sistema constructiu complet homologat i certificat pel fabricant i l'instal·lador. Instal·lació segons Normativa Intersectorial de ATEDY (2011):Sistemas constructivos de placa de yeso laminado" y requisitos del CTE-DB HR.			
			Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (P - 7)			
5	P4Z5-HAM1	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra (P - 47)	1,88	164,900	310,01
6	P444-61TS	m	Cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable (P - 46)	72,30	82,450	5.961,14
7	E08TTPN02	u	Subministrament i col·locació de trapa o registre estanc per a fals sostre model TRAPA REVO ESTANCA P/A de KNAUF o equivalent, estanca a l'aire i a la pols segons UNE EN 1026+12207, de mesures aprox. 600x600 mm, amb acabat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de guix; col·locada sobre una estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 47 mm cada 40 cm i perfil·leria (segons UNE-EN 14195:2015), tanca de pressió i dispositiu de retenció. Totalment instal·lada; i/p.p. de replanteig, accessoris de fixació, anivellament, tractament de juntes i mitjans auxiliars. Inclòs minves del material. Conforme a normes ATEDY. Materials amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011.	153,77	2,000	307,54
			Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (P - 3)			

TOTAL	Títol 4	01.01.02.02	21.226,97
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
Capítol	02	EQUIPAMENT FIX

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAQ0-PN01	u	Conjunt de fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 250 cm d'alçària (P - 59)	261,89	6,000	1.571,34

TOTAL	Capítol	01.02	1.571,34
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
Capítol	03	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	003.01	pa	Partida alçada a justificar en obra en concepte del segellat de tots els passos d'instal·lacions, inclou: - Segellat permanent de buit de pas d'instal·lacions en mur. Sistema de segellat contra el foc per passos d'instal·lacions de grans dimensions en murs de més de 200 mm. de guix, per una resistència al foc de EI-120 ó EI-180, replè de morter HILTI CP 636. - Segellat registrable de buit de pas d'instal·lacions en forjat. Sistema de segellat contra el foc per passos d'instal·lacions no fixes en forjat fins a 250 mm., per una resistència al foc de EI-120, amb sac intumescent HILTI CP 651. - Segellat de pas de canonada combustible EI-240, de 90 mm de diàmetre fins a 160 mm., amb abraçadora	6.420,00	1,000	6.420,00

PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 7

				intumescent HILTI CP 642 homologada segons UNE 23802-79, col.locada superficialment amb cargols en forjat. - Segellats de canonada combustible EI-240, de 51 mm de diàmetre fins a 90 mm., amb abraçadora intumescent HILTI CP 642 homologada segons UNE 23802-79, col.locada superficialment amb cargols en mur.			
				Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada. (P - 1)			
2	003.02	pa		Partida alçada a justificar en obra en concepte del conjunt d'ajuts d'obra civil a la totalitat de les instal·lacions i altres industrials, segons el projecte d'adjudicat d'arquitectura i d'instal·lacions, formades per tot allò necessari per a deixar la instal·lació i/o altres treballs completament acabats. Es relacionen els següents treballs, sense caràcter limitatiu: - Replanteig i Senyalització a obra d'eixos i punts topogràfics. - Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. - Obrir i tapar regates. - Obrir i rematar forats en paraments. - Col·locació i muntatge de passamurs. - Fixació dels suports. - Construcció (inclou càlcul si escau) de bancades construïdes amb perfil·leria metàl·lica per a col·locació d'equips d'instal·lacions. - Col·locació i acabat de caixes per a elements encastats. - Formació de forats en forjat de diàmetre de fins a 20cm realitzats amb màquina taladradora amb broca de diamant. - Realització de forats en falsos sostres. - Segellat dels forats de pas de instal·lacions horitzontals i/o verticals. - Segellats RF de tots els passos, tant d'obra com en passos d'intsla·lacions, en funció de la resistència al foc exigida per a cada sistema constructiu objecte de la sectorització de cada àmbit, amb productes tipus PROMAT o HILTI, etc... - Desmuntatge de lames de coberta en planta d'instal·lacions. Formació de forats en lames de coberta pel connexionat de les instal·lacions. - Mecanització de portes per a la instal·lació de panys, detectors, contactes, cablejats, etc. - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - Punt de connexió elèctrica, punt de connexió d'aigua i enllumenat provisional de l'obra (escomeses). Interposició d'un comptador per quantificar el consum de les obres. - Formació d'encaixos en paviment i forjat per la col·locació de boneres i/o reixes d'acer inoxidable en paviment. Ataconat posterior de les caixes. - Poteccions necessàries en la interferència d'activitats d'obra civil i d'instal·lacions, i en funció de les fases i lliurament de les mateixes. - Descàrrega, elevació i transport interior de materials a obra. - Trasllat, muntatge i desmuntatge de les bastides a requeriment de les necessitats de les obres, en diferents punts de l'Hospital per tal de portar a terme l'execució de les unitats d'obra i repassos. - Ajudes en els repassos de les obres. - Retirada i neteja de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.	12.100,00	1,000	12.100,00
				Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada. (P - 2)			
TOTAL Capítol				01.03			18.520,00
Obra				01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV		
Capítol				GR	GESTIÓ DE RESIDUS		

EUR

PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H151PN03	PA	Partida alçada en concepte de gestió de residus tant dels enderrocs de l'obra i excavació, com dels generats en el procés de construcció durant tot el procés constructiu. Incloent moviment interior del residu per l'obra i l'edifici fins a ubicació d'amuntegament, neteja i retirada de runa, separació selectiva, amuntegament segons el pla, càrrega, transport i gestió del residu en l'abocador autoritzat inclòs cànon, de tots els tipus de residus generats. (P - 12)	6.911,40	1,000	6.911,40
TOTAL		Capítol	01.GR		6.911,40	
Obra		01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV			
Capítol		SS	SEGURETAT I SALUT			
Títol 3		01	PROTECCIÓ INDIVIDUAL			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 15)	6,61	10,000	66,10
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 26)	7,64	10,000	76,40
3	P1473-EPWW	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orel·leres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 13)	15,71	10,000	157,10
4	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 25)	0,25	100,000	25,00
5	P147Q-65M3	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 21)	11,84	2,000	23,68
6	P1486-EQF1	u	Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 27)	19,47	2,000	38,94
7	P1487-EQE0	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 28)	13,06	10,000	130,60
8	P148A-65NW	u	Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 29)	20,97	10,000	209,70
9	P1478-65NB	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 16)	19,40	2,000	38,80
10	P1479-65N8	u	Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 17)	153,17	2,000	306,34
11	P147W-65ND	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360 (P - 24)	145,92	2,000	291,84
12	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)	20,29	10,000	202,90
13	P147R-65N4	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 (P - 22)	2,84	10,000	28,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 9

14	P147S-65N5	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant (P - 23)	12,41	2,000	24,82
15	P147L-EQDA	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 19)	1,68	10,000	16,80
16	P147L-EQDB	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 20)	10,28	10,000	102,80
17	P147K-EQDO	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 18)	21,81	2,000	43,62

TOTAL	Titol 3	01.SS.01	1.783,84
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
Capítol	SS	SEGURETAT I SALUT
Titol 3	02	PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P154A-WLW1	m2	Formació de confinament estàtic interior configurant paraments verticals, sostre i paviment amb làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m, col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)	2,86	50,000	143,00
---	------------	----	--	------	--------	--------

TOTAL	Titol 3	01.SS.02	143,00
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
Capítol	SS	SEGURETAT I SALUT
Titol 3	03	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PBBL-56GK	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)	21,45	4,000	85,80
2	PBBJ-5678	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)	107,32	4,000	429,28
3	PBBI-567M	u	Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)	66,67	4,000	266,68
4	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)	6,16	34,660	213,51

TOTAL	Titol 3	01.SS.03	995,27
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
Capítol	SS	SEGURETAT I SALUT
Titol 3	04	INSTAL·LACIONS GENERALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)	48,69	4,000	194,76
2	PM33-PN01	u	Extintor de CO2, de 5 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)	88,05	4,000	352,20

EUR

PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 10

TOTAL	Titol 3	01.SS.04	546,96
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV
Capítol	SS	SEGURETAT I SALUT
Titol 3	05	INSTAL·LACIONS DE PERSONAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PQUM-566Y	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)	48,75	4,000	195,00
2	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 70)	115,36	2,000	230,72
3	PQU1-49TH	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)	27,15	4,000	108,60
4	PQU0-566V	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)	65,61	4,000	262,44
5	PQUC-BIQL	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 73)	68,21	4,000	272,84
6	PQUC-BIQI	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 72)	220,33	1,000	220,33
7	PQUD-BIQX	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 74)	64,20	4,000	256,80
8	PQUD-BIR0	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 75)	220,33	1,000	220,33
9	PQUE-BIQU	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 77)	220,33	1,000	220,33
10	PQUE-BIQT	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 76)	76,24	4,000	304,96
11	PQUB-BIR3	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 71)	146,06	4,000	584,24

EUR

PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 11

TOTAL		Títol 3		01.SS.05		2.876,59		
Obra		01		Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV				
Capítol		SS		SEGURETAT I SALUT				
Títol 3		06		FORMACIÓ I REUNIONS				
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P169-67C9	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 31)			24,79	25,000	619,75
TOTAL		Títol 3		01.SS.06		619,75		

PR.01.4 Justificació de preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	25,40000	€
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	25,40000	€
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	25,40000	€
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	25,60000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,40000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,40000	€
A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	24,65000	€
A0121000	h	Oficial 1a	25,89000	€
A0122000	h	Oficial 1a paleta	16,82000	€
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	25,89000	€
A012D000	h	Oficial 1a pintor	25,89000	€
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	25,15000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,76000	€
A0137000	h	Ajudant col·locador	22,99000	€
A013D000	h	Ajudant pintor	22,99000	€
A013E000	h	Ajudant vidrier	22,80000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	22,99000	€
A0140000	h	Manobre	14,58000	€
A0150000	h	Manobre especialista	22,34000	€
A0D-0007	h	Manobre	23,88000	€
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	23,17000	€
A0D-W61I	h	Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada	25,62000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	24,69000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	22,33000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	28,61000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	28,61000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	28,61000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	29,12000	€
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	29,06000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	29,57000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	28,61000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	28,61000	€
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	29,08000	€
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	27,79000	€
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	27,76000	€
A0F-W61H	h	Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada	30,75000	€
A0J-0029	h	Conservador-restaurador	30,45000	€
A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	34,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0055	h	Compressor amb un martell pneumàtic	13,60000	€
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	14,32000	€
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	98,69000	€
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	81,37000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	54,34000	€
C152-003B	h	Camió grua	57,86000	€
C152-003D	h	Camió grua per a seguretat i salut	55,10000	€
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,90000	€
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	168,25000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,10000	€
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	8,46000	€
C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	1,70000	€
C200-H7D4	h	Equipo de corte de estructuras de hormigón en masa o armado con disco de diamante	560,00000	€
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,09000	€
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,10000	€
C20K-00DP	h	Regle vibratori	5,16000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	1,85000 €
B011-05ME	m3	Aigua	2,04000 €
B030-05PH	m3	Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs	96,52000 €
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	19,01000 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	20,78000 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	131,61000 €
B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,34000 €
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,30000 €
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	145,42000 €
B05A2202	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma une-en 13888, blanca	0,68000 €
B064-2CAX	m3	Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	90,56000 €
B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus c2 segons norma une-en 12004	0,58000 €
B0731961	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C40 de resistència a compressió, classe F6 de resistència a flexió i classe A22 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs	1,68000 €
B077-12V5	kg	Morter expansiu	0,74000 €
B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	45,46000 €
B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	3,09000 €
B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	31,42000 €
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,35000 €
B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	53,82000 €
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	10,41000 €
B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,83000 €
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	1,95000 €
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	5,13000 €
B0AN-07J4	u	Taco químic de diàmetre 16 mm, con tornillo, arandela y tuerca	14,68000 €
B0AQ-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	0,22000 €
B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	4,20000 €
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	3,57000 €
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,50000 €
B0AQ-07GU	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut	3,85000 €
B0B8-107U	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,87000 €
B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,03000 €
B0CC0-21OT	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,32000 €
B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,63000 €
B0CC0-PN01	ml	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,90000 €
B0CHB-H61N	m2	Plafons de planxa alumini plegada, amb acabat anoditzat, de 2 mm de gruix, i amplada fins a 60 cm	26,85000 €
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,44000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	388,96000 €
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	15,55000 €
B0F1A-077X	u	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,15000 €
B0FG2-0GM6	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	19,75000 €
B0FHG352	u	Placa de gran format de mides 100x300cm de g=6mm de gres porcelanic extrafi tipo x-light de porcelanosa o equivalent	62,00000 €
B1473-0XJI	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	14,68000 €
B1474-0XKY	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistent a la humitat, de pell rectificada, amb tornellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	18,96000 €
B1477-07TR	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	6,18000 €
B1478-0XLD	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	18,13000 €
B1479-0XLG	u	Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE	143,15000 €
B147J-0XKF	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell	1,57000 €
B147J-0XKG	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	9,61000 €
B147L-19OO	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	20,38000 €
B147Q-0XIU	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	11,07000 €
B147R-0XL7	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	2,65000 €
B147S-0XL8	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	11,60000 €
B147W-19P1	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360	136,37000 €
B147Y-0XJE	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,23000 €
B147Z-0XI6	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	7,14000 €
B1486-0NFR	u	Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	18,20000 €
B1487-0XM5	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	12,21000 €
B148A-0NG0	u	Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	19,60000 €
B2RR-WLS2	m2	Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m	0,38000 €
B44Z-0LXA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,35000 €
B668G33	ml	Perfileria de d'alumini en tancaments interiors de mampares	20,70000 €
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,71000 €
B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,12000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	1,30000	€
B751-0KRT	kg	Cautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacions	2,90000	€
B752-0KRR	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid	2,04000	€
B775-0KR4	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2	0,16000	€
B7C93-11K41	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	4,11000	€
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04000	€
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,24000	€
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,37000	€
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04000	€
B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	0,41000	€
B834-PN01	ml	Tapeta de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa	17,41000	€
B834-PN02	m2	Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa	45,43000	€
B83A-H62I	m2	Estructura de suport d'alumini per a suport d'aplatat vertical de plafons d'alumini, formada per perfils verticals tipus T d'alumini, per col·locar cada 1,5 m, i rastrells horitzontals de tub d'alumini de 40x40 mm per a col·locar sobre els perfils T cada 50 cm, per a fixar al parament amb ancoratges regulables i part proporcional d'elements de muntatge	18,09000	€
B84B2KH3	m2	Banda d'acer prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 300 mm d'amplària i de llargària <= 2000 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0	26,63000	€
B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,14000	€
B84ZMA70	m2	Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils principals en forma de U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	5,03000	€
B84ZUZ01	m2	Entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat mitjançant perfil primari SR col·locats cada 700mm, perfils secundari CD 47x17 col·locats cada 500 mm, canal de 48 fixat al perímetre, junta estanca/acústica, vareta de suspensió M6 cada 700mm ; fixacions mecàniques tacs tipus SPIT GRIP L M6x25. Inclou la implementació del perfil ´´ombra´´ tipus Z, d'acer galvanitzat, lacat blanc, en les trobades amb els envans o mampares	5,74000	€
B8635MA5	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida	36,48000	€
B864-HHN8	m2	Revestiment modular lleuger de parament interior, format per una estructura portant de muntants d'acer inoxidable, fixada directament a paret mitjançant ancoratjes especials, plaquetes fixes d'HPL, amb una ocupació del 50 a 80% de la superfície.	96,63000	€
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	13,89000	€
B89Z5000	kg	Pintura al dissolvent de resines de pliolite	10,95000	€
B8ZAR000	kg	Imprimació fixadora de resines sintètiques	17,29000	€
B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	7,12000	€
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,38000	€
B9C3-0HO9	u	Peça de suport superior, de morter de ciment, per a paviments flotants	15,30000	€
B9G3-0HRV	t	Pols de quars color gris	100,05000	€
B9M111A0	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment continu	4,45000	€
B9M121A1	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu, amb pigments	5,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B9M131A1	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments	5,44000	€
B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre	0,14000	€
B9P8-H72J	m2	Làmina vinílica estabilitzada amb fibra de vidre per a la instal·lació flotant de paviments vinílics	8,42000	€
B9PB-H4US	m2	Làmina de PVC homogeni conductiu en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix	38,37000	€
BAM0-H6K9	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1.994,51000	€
BAM1G3A5	m2	Tancament vidre laminar 5+5mm tancament de laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral translúcid, col·locat amb llistó de vidre sobre perils d'alumini col·locat amb fixacions mecàniques	100,04000	€
BAM2UG3H	m2	Porta automàtica hermètica corredissa piahc-d-2; 150x230cm, tipus manusa o equivalent. subministre i col·locació de porta corredera automatica hermètica formada per: - 1 fulla de 150x230 cm; apertura lateral dreta. - vidre de forma quadrada a la zona central per permetre la visualització, tipus espiell. - llinda amb mecanismes i tapa d'alumini de 300 cm - 2 radars detectors de presència - 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.	862,40000	€
BAP1-0WQR	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	91,83000	€
BAP2-0WSJ	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	68,76000	€
BAPF51G3	u	Reforç bastiment, format per: - tubulars de 60x40x6mm - alçada d'uns 440 cm - amplada promig de 120cm	50,75000	€
BAQ0-FFFK	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària	26,12000	€
BAQ0-FFFY	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	56,92000	€
BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	85,90000	€
BAQ4-PN05	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 100 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	571,91000	€
BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	24,74000	€
BAS0-0ZES	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà	64,25000	€
BAS0-PN00	u	Ferramenta i accessoris per a porta d'interior d'una fulla batent	57,80000	€
BAS1-0IDG	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1.542,47000	€
BAZA-0Z9X	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,05000	€
BBB9-0R6S	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut	16,38000	€
BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	10,89000	€
BBL1-0RMK	u	Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	38,91000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BBL1-0RMR	u	Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	76,90000	€
BC152C01	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	63,97000	€
BC1A-0TM4	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	69,06000	€
BEKQ2420	u	Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 200 mm d'alçària	102,24000	€
BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut	34,57000	€
BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	71,35000	€
BMY3-0TC8	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut	0,30000	€
BQU0-0THW	u	Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut	55,38000	€
BQU1-0THX	u	Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut	87,23000	€
BQU3-0TIB	u	Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	107,81000	€
BQU8-2RBJ	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs	136,50000	€
BQUA-2RAZ	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	63,75000	€
BQUA-2RB3	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	182,26000	€
BQUC-2RBD	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	182,26000	€
BQUC-2RBE	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	60,00000	€
BQUE-2RB5	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	182,26000	€
BQUE-2RB8	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	71,25000	€
BQUI-0TI8	u	Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut	43,19000	€
BRL14000	kg	Producte bactericida	55,43000	€
BV1-PN02	pa	Gestió de Residus	6.459,25000	€
BV220-01IG	u	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11	113,28000	€
BV250-00MA	u	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2	363,13000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BV2H0-02LK	u	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8	79,64000	€
BV2L0-00YE	u	Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de terratzó per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1	165,88000	€
BV2L0-00YM	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzó per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1	164,64000	€
BV2L0-00Z5	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	83,25000	€
BVA2-02HI	u	Jornada per a determinació "in situ" del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4	1.645,59000	€
BVAJ-02HP	u	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	724,08000	€
BVAJ-H70D	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE	630,00000	€
BVAJ-H712	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT	630,00000	€
BVAJ-H719	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE	630,00000	€
BVAJ-H71F	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE	630,00000	€
BVAJ-H724	u	Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE	630,00000	€
BVAJ-H729	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	787,50000	€
BVAJ-H72C	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte	630,00000	€
P04PNA010	kg	Pasta de subjecció PYL estàndard	0,68000	€
P04PNC010	m	Cinta per a juntes PYL (rotlle 150m)	0,05000	€
P04PNJ010	kg	Pasta per a juntes PYL estàndard	1,37000	€
P04POC020	u	Cargol fixació entre perfils metàl·lics (MM) 3,5x9,5mm	0,01000	€
P04POP010	u	Cargol fixació PYL a perfil metàl·lic e<0,75 mm (PM) 3,5x25mm	0,01000	€
P04TTPN01	u	Trapa estanca cel ras 600x600mm per placa de guix laminat	87,51000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSV	m3	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		172,40000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	24,69000 =	24,69000	
			Subtotal:		24,69000	24,69000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,10000 =	1,47000	
			Subtotal:		1,47000	1,47000
Materials						
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	20,78000 =	31,58560	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	380,000 x	0,30000 =	114,00000	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
			Subtotal:		145,99360	145,99360
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,24690
		COST DIRECTE				172,40050
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				172,40050

B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		97,04000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	24,69000 =	24,69000	
			Subtotal:		24,69000	24,69000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,10000 =	1,47000	
			Subtotal:		1,47000	1,47000
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	145,42000 =	36,35500	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	20,78000 =	33,87140	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
			Subtotal:		70,63440	70,63440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,24690
			COST DIRECTE			97,04130
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				97,04130
B07I-CVXZ	m3	Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		144,98000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	24,69000 =	24,69000	
			Subtotal:		24,69000	24,69000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,10000 =	1,47000	
			Subtotal:		1,47000	1,47000
Materials						
B030-05PH	m3	Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs	1,000 x	96,52000 =	96,52000	
B011-05ME	m3	Aigua	0,120 x	2,04000 =	0,24480	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	145,42000 =	21,81300	
			Subtotal:		118,57780	118,57780
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,24690
		COST DIRECTE				144,98470
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				144,98470

D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		88,15000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	22,34000 =	22,34000	
			Subtotal:		22,34000	22,34000
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,90000 =	1,33000	
			Subtotal:		1,33000	1,33000
Materials						
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	131,61000 =	32,90250	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	19,01000 =	30,98630	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,85000 =	0,37000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:			64,25880
DESPESES AUXILIARS 1,00 %			0,22340
COST DIRECTE			88,15220
COST EXECUCIÓ MATERIAL			88,15220
WT13-FMEC	m3	Runa d'element de formigó armat	Rend.: 1,000 0,00000 €
COST DIRECTE			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,0000
WT14-FMED	m3	Runa d'element de formigó massa	Rend.: 1,000 0,00000 €
COST DIRECTE			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,0000
WT23-FMEL	m3	Runa d'obra de fàbrica ceràmica de maó calat	Rend.: 1,000 0,00000 €
COST DIRECTE			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,0000
WT24-FMEM	m3	Runa d'obra de fàbrica ceràmica de maó foradat	Rend.: 1,000 0,00000 €
COST DIRECTE			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,0000
WT35-FMEX	m2	Runa de revestiment de rajola ceràmica	Rend.: 1,000 0,00000 €
COST DIRECTE			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	003.01	pa	Partida alçada a justificar en obra en concepte del segellat de tots els passos d'instal·lacions, inclou: - Segellat permanent de buit de pas d'instal·lacions en mur. Sistema de segellat contra el foc per passos d'instal·lacions de grans dimensions en murs de més de 200 mm. de gruix, per una resistència al foc de EI-120 ó EI-180, replè de morter HILTI CP 636. - Segellat registrable de buit de pas d'instal·lacions en forjat. Sistema de segellat contra el foc per passos d'instal·lacions no fixes en forjat fins a 250 mm., per una resistència al foc de EI-120, amb sac intumescent HILTI CP 651. - Segellat de pas de canonada combustible EI-240, de 90 mm de diàmetre fins a 160 mm., amb abraçadora intumescent HILTI CP 642 homologada segons UNE 23802-79, col·locada superficialment amb cargols en forjat. - Segellats de canonada combustible EI-240, de 51 mm de diàmetre fins a 90 mm., amb abraçadora intumescent HILTI CP 642 homologada segons UNE 23802-79, col·locada superficialment amb cargols en mur. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada.	Rend.: 1,000 6.420,00 €
			COST DIRECTE	6.000,00000
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %	420,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6.420,0000

P-2	003.02	pa	Partida alçada a justificar en obra en concepte del conjunt d'ajuts d'obra civil a la totalitat de les instal·lacions i altres industrials, segons el projecte d'adjudicat d'arquitectura i d'instal·lacions, formades per tot allò necessari per a deixar la instal·lació i/o altres treballs completament acabats. Es relacionen els següents treballs, sense caràcter limitatiu: - Replanteig i Senyalització a obra d'eixos i punts topogràfics. - Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. - Obrir i tapar regates. - Obrir i rematar forats en paraments. - Col·locació i muntatge de passamurs. - Fixació dels suports. - Construcció (inclou càlcul si escau) de bancades construïdes amb perfil·leria metàl·lica per a col·locació d'equips d'instal·lacions. - Col·locació i acabat de caixes per a elements encastats. - Formació de forats en forjat de diàmetre de fins a 20cm realitzats amb màquina taladradora amb broca de diamant. - Realització de forats en falsos sostres. - Segellat dels forats de pas de instal·lacions horitzontals i/o verticals. - Segellats RF de tots els passos, tant d'obra com en passos d'instal·lacions, en funció de la resistència al foc exigida per a cada sistema constructiu objecte de la sectorització de cada àmbit, amb productes tipus	Rend.: 1,000 12.100,00 €
-----	--------	----	--	--------------------------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PROMAT o HILTI, etc... - Desmuntatge de lames de coberta en planta d'instal·lacions. Formació de forats en lames de coberta pel connexionat de les instal·lacions. - Mecanització de portes per a la instal·lació de panys, detectors, contactes, cablejats, etc. - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - Punt de connexió elèctrica, punt de connexió d'aigua i enllumenat provisional de l'obra (escomeses). Interposició d'un comptador per quantificar el consum de les obres. - Formació d'encaixos en paviment i forjat per la col·locació de boneres i/o reixes d'acer inoxidable en paviment. Ataconat posterior de les caixes. - Poteccions necessàries en la interferència d'activitats d'obra civil i d'instal·lacions, i en funció de les fases i lliurament de les mateixes. - Descàrrega, elevació i transport interior de materials a obra. - Trasllat, muntatge i desmuntatge de les bastides a requeriment de les necessitats de les obres, en diferents punts de l'Hospital per tal de portar a terme l'execució de les unitats d'obra i repassos. - Ajudes en els repassos de les obres. - Retirada i neteja de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada.	COST DIRECTE11.308,41121 DESPESES INDIRECTES7,00 %791,58879 COST EXECUCIÓ MATERIAL12.100,0000

003.03	pa	Partida alçada a justificar en concepte de modificacions de projecte durant l'obra o per problemes ocults.	Rend.: 1,000	7.652,00	€
		Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada.		COST DIRECTE7.151,40187 DESPESES INDIRECTES7,00 %500,59813 COST EXECUCIÓ MATERIAL7.652,0000	

09.01	pa	Partida alçada a justificar corresponent a les proves d'assaig de laboratori previstes en el Programa de Control de Qualitat (PCQ) elaborat per la Direcció d'execució a l'inici de les obres, amb un import previst aproximat de l'1% sobre el Pressupost d'execució material d'obra (PEM). Inclou la contractació d'un Laboratori d'assaigs, pel control de qualitat de l'edificació, homologat i acreditat per l'administració, per portar a terme les proves previstes en el Programa de Control de Qualitat (PCQ), i/o les possibles proves que se'n derivin durant el transcurs de les obres; prèvia acceptació de	Rend.: 1,000	2.566,14	€
-------	----	--	--------------	----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			la Direcció Facultativa. Inclou la gestió de les proves de Laboratori previstes en el Programa de Control de Qualitat, els mitjans auxiliars i les ajudes d'obra civil necessàries per portar-les a terme. Inclou noves proves, no previstes en el Programa inicial de Control de Qualitat, sempre i quan no es superi l'import total de l'1% previst pel Control de Qualitat. Les condicions exigides per aquests Laboratoris són les que estableix el Decret 149/2017, de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació. Les obligacions dels Laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació són: - Donar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor/a de l'encàrrec i, en tot cas, al responsable tècnic/a de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja sigui el director/a de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. - Justificar el compliment dels requisits exigits per desenvolupar la seva activitat, entre els quals s'hi troben els de tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat que compleix els requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaigs de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 vigent, que defineixi els procediments i mètodes d'assaigs que utilitza en la seva activitat i que disposi de la capacitat, el personal, els mitjans i els equips adequats per a la correcta realització dels assaigs.	COST DIRECTE2.398,26168 DESPESES INDIRECTES7,00 %167,87832 COST EXECUCIÓ MATERIAL2.566,1400

1AM1G3A7	m2	Tancament vidre laminar 5+5mm tancament de laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral translúcid, col·locat amb llistó de vidre sobre perfil·leria d'alumini col·locat amb fixacions mecàniques.	Rend.: 1,000	245,52	€
		s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.			

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
E66G3AL	m2	Perfil·leria de d'alumini en tancaments interiors de mampares	1,000	x	81,47045	=	81,47045	
EAM1G3A5	m2	Tancament vidre laminar 5+5mm tancament de laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral translúcid, col·locat amb llistó de vidre sobre perfil·leria d'alumini col·locat amb fixacions mecàniques	1,000	x	147,99000	=	147,99000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				229,46045
COST DIRECTE				229,46045
DESPESES INDIRECTES				16,06223
COST EXECUCIÓ MATERIAL				245,52268

P-3	E08TTPN02	u	Subministrament i col·locació de trapa o registre estanc per a fals sostre model TRAPA REVO ESTANCA P/A de KNAUF o equivalent, estanca a l'aire i a la pols segons UNE EN 1026+12207, de mesures aprox. 600x600 mm, amb acabat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix; col·locada sobre una estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 47 mm cada 40 cm i perfil·leria (segons UNE-EN 14195:2015), tanca de pressió i dispositiu de retenció. Totalment instal·lada; i/p.p. de replanteig, accessoris de fixació, anivellament, tractament de juntes i mitjans auxiliars. Inclòs minves del material. Conforme a normes ATEDY. Materials amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011.	Rend.: 1,000	153,77	€
Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.						

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,600 /R x	22,33000 =	13,39800
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,600 /R x	25,40000 =	15,24000
		Subtotal:		28,63800	28,63800
Materials					
P04PNJ010	kg	Pasta per a juntes PYL estàndard	0,325 x	1,37000 =	0,44525
P04TTPN01	u	Trapa estanca cel ras 600x600mm per placa de guix laminat	1,000 x	87,51000 =	87,51000
P04POP010	u	Cargol fixació PYL a perfil metàl·lic e<0,75 mm (PM) 3,5x25mm	35,000 x	0,01000 =	0,35000
P04PNA010	kg	Pasta de subjecció PYL estàndard	39,000 x	0,68000 =	26,52000
P04PNC010	m	Cinta per a juntes PYL (rotlle 150m)	1,550 x	0,05000 =	0,07750
P04POC020	u	Cargol fixació entre perfils metàl·lics (MM) 3,5x9,5mm	17,000 x	0,01000 =	0,17000
		Subtotal:		115,07275	115,07275
		COST DIRECTE			143,71075
		DESPESES INDIRECTES	7,00 %		10,05975
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			153,77050

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-4	E5Z2G310	m	Execució de mitges canyes sanitàries en zones de paviments amb resines, formades per:	Rend.: 1,000 19,12 €
- preparació del suport realitzant decapat manual o mecànicper garantir l'adherència del sistema				
- construcció de mitges canyes amb morter de resines específic				
- aplicació de capa d'acabat de color escollit o transparent				

s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva correcta execució segons especificacions de casa comercial i empresa aplicadora dels productes específics.

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0150000	h	Manobre especialista	0,400 /R x	22,34000 =	8,93600
A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,200 /R x	16,82000 =	3,36400
A0140000	h	Manobre	0,200 /R x	14,58000 =	2,91600
		Subtotal:		15,21600	15,21600
Materials					
B9M111A0	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment continu	0,200 x	4,45000 =	0,89000
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	88,15220 =	1,76304
		Subtotal:		2,65304	2,65304
		COST DIRECTE			17,86904
		DESPESES INDIRECTES	7,00 %		1,25083
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,11987

E66G3AL	m2	Perfil·leria de d'alumini en tancaments interiors de mampares	Rend.: 1,100	87,17	€
Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0137000	h	Ajudant col·locador	1,500 /R x	22,99000 =	31,35000
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	1,250 /R x	25,89000 =	29,42045
		Subtotal:		60,77045	60,77045
Materials					
B668G33	ml	Perfil·leria de d'alumini en tancaments interiors de mampares	1,000 x	20,70000 =	20,70000
		Subtotal:		20,70000	20,70000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				81,47045
DESPESES INDIRECTES 7,00 %				5,70293
COST EXECUCIÓ MATERIAL				87,17338

P-5	E831G35V	m2	Aplacat vertical interior fins 3m d'alçaria amb planques de gran format de mides 100x300cm de e=6mm de gres porcelanic extrafi tipo x-light de porcelanosa o equivalent , col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888).	Rend.: 1,000	111,94	€
			S'inclouen tots aquells materials, elements, accesoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessaries per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució.			

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0140000	h	Manobre	1,050 /R x 14,58000 =	15,30900
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,050 /R x 16,82000 =	17,66100
Subtotal:				32,97000	32,97000
Materials					
	B0FHG352	u	Placa de gran format de mides 100x300cm de g=6mm de gres porcelanic extrafi tipo x-light de porcelanosa o equivalent	1,100 x 62,00000 =	68,20000
	B05A2202	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma une-en 13888, blanca	0,800 x 0,68000 =	0,54400
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus c2 segons norma une-en 12004	5,000 x 0,58000 =	2,90000
Subtotal:				71,64400	71,64400
		COST DIRECTE			104,61400
		DESPESES INDIRECTES 7,00 %			7,32298
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			111,93698

P-6	E844G301	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a) , per a revestir, s'inclou: - placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba) - entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m - instal·lació per cel rasos fins una alçària de cel ras de 4 m com a màxim - s'inclou tabiques i canvis de nivell fins 60cm d'alçada	Rend.: 1,000	34,71	€
-----	----------	----	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,400 /R x 22,99000 =	9,19600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,400 /R x 25,89000 = 10,35600
Subtotal:				19,55200 19,55200
Materials				
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030 x 6,03000 = 6,21090
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000 x 4,14000 = 4,14000
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890 x 0,04000 = 0,07560
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180 x 10,41000 = 1,87380
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725 x 1,24000 = 0,58590
Subtotal:				12,88620 12,88620
		COST DIRECTE		32,43820
		DESPESES INDIRECTES 7,00 %		2,27067
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,70887

P-7	E844PN01	m	Formació de faixa linial, per una amplària màxima de 80cm, de guix laminat, tipus estàndard (A), per a revestir, amb placa de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla, en una direcció, d'acer galvanitzat, mitjançant perfil 47/17 col·locats amb una separació màxima de 600mm, vareta de suspensió M6 cada 700mm; fixacions mecàniques tacs tipus SPIT GRIP L M6x30 (amb tacs tipus FISCHER KD o equivalent en zones de revoltó buit), totalment executat per una qualitat d'acabat Nivell 3 (Q3). Inclou la part proporcional de mecanitzats i perforacions necessàries per a la posterior col·locació de qualsevol element encastat (llumeneres, reixes, difusors, etc). Inclou la part proporcional de formació de junt de control cada 15m de cel ras continu. La vareta haurà de quedar a una distància màxima de 15cm vers als perímetres. Inclosa la complexitat per la seva col·locació en zones amb instal·lacions existents. Inclòs minves del material.	Rend.: 1,000	20,02	€
-----	----------	---	--	--------------	-------	---

Sistema constructiu complet homologat i certificat pel fabricant i l'instal·lador. Instal·lació segons Normativa Intersectorial de ATEDY (2011):Sistemas constructivos de placa de yeso laminado" y requisitos del CTE-DB HR.

Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x 25,89000 =	2,58900
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120 /R x 22,99000 =	2,75880

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		5,34780		5,34780
Materials								
	B84ZUZ01	m2	Enramat estructura senzilla d'acer galvanitzat mitjançant perfil primari SR col·locats cada 700mm, perfils secundari CD 47x17 col·locats cada 500 mm, canal de 48 fixat al perímetre, junta estanca/acústica, vareta de suspensió M6 cada 700mm ; fixacions mecàniques tacs tipus SPIT GRIP L M6x25. Inclou la implementació del perfil "ombra" tipus Z, d'acer galvanitzat, lacat blanc, en les trobades amb els envans o mampares	0,600	x	5,74000	=	3,44400
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,100	x	10,41000	=	1,04100
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,04000	=	0,07560
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,473	x	1,24000	=	0,58652
	B0CC0-PN0	ml	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	7,90000	=	8,13700
				Subtotal:		13,28412		13,28412
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,08022
				COST DIRECTE				18,71214
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %		1,30985
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,02199

P-8	E84B2BH3	m2	Cel ras registrable Armstrong Gema B-H 300 Easy , 1200x300mm metàl·lic o equivalent, s'inclou. - sol·lució amb Hook-On amb perfil·leria oculta o equivalent, d'acer galvanitzat, alçada de suspensió mínima 100mm. - sistema de perfil·leria perimetral amb perfil de transició amb cartró-guix Axiom Transition B-H 300, Ref: BPT 3272 o equivalent. - plaques Armstrong Gema B-H 300 Easy , 1200x300mm. o equivalent, d'acer galvanitzat de 0,6mm, recobrint de pintura pols de polièster, postlacat blanc secat al forn, RAL 9010. Brillant 20%. - perfil remat PHU, mateix sistema que el Bloc quirúrgic nou - Perforació de placa RG0701 o equivalent, Extra-Microperforació de 0,7mm de diàmetre y 1% de superfície perforada. - Vel acústic negre termoadherid + (0,65NRC de absorció acústica) o equivalent - Reflexió a la lum del 80% - Reaccio al foc : Euroclass A2-s1,d0. - Resistència a la humitat del 95%. - Contingut reciclat del 30%.	Rend.: 1,000	60,49	€
-----	----------	----	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x 26,76000 =	13,38000
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500 /R x 22,99000 =	11,49500
Subtotal:				24,87500	24,87500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	B84B2KH3	m2	Banda d'acer prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 300 mm d'amplària i de llargària <= 2000 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0	1,000	x	26,63000	=	26,63000	
	B84ZMA70	m2	Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils principals en forma de U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,000	x	5,03000	=	5,03000	
				Subtotal:				31,66000	31,66000
				COST DIRECTE					56,53500
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %			3,95745
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					60,49245

P-9	E898MG32	m2	Pintat de parament interior a Quirofans, sinlou: - Preparació del substrat efectuant un decapatge manual i / o mecànic, per tal d'obtenir una superfície apta per al seu posterior tractament. - Aplicació d'imprimació epoxi Lotumprimer GP 32, o equivalent, com a pont d'unió entre el substrat i el nostre sistema. - Aplicació de dues capes del nostre segellant bactericida Lotumtop New Wall-Tech WB / UV 351, o equivalent, color a determinar entre els estàndards de Lotum, en tractament de segellat i acabat del sistema. - Tractament específic antibacterià a tota la superfície. El material complirà els requeriments sanitaris de la normativa específica.	Rend.: 1,000	17,15	€
-----	----------	----	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100 /R x 25,89000 =	2,58900
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,010 /R x 22,99000 =	0,22990
Subtotal:				2,81890	2,81890
Materials					
	BRL14000	kg	Producte bactericida	0,150 x 55,43000 =	8,31450
	B8ZAR000	kg	Imprimació fixadora de resines sintètiques	0,102 x 17,29000 =	1,76358
	B89Z5000	kg	Pintura al dissolvent de resines de pliolite	0,2856 x 10,95000 =	3,12732
Subtotal:				13,20540	13,20540

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	16,02430
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %	1,12170
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	17,14600

P-10	E9M111AR	m2	Pavim.resines d'alta resistència de la casa Lotum o equivalent, s'inclou; - Preparació del substrat efectuant un decapatge manual i / o mecànic, per tal d'obtenir una superfície apta per al seu posterior tractament. - Aplicació d'imprimació epoxi Stopox WG 100, com a pont d'unió entre el substrat i el nostre sistema. - Aplicació del nostre morter Episol Designquartz, en color a escollir entre els estàndards de Lotum, aconseguint un gruix mitjana de 6 a 7 mm, aplicat amb helicòpter. - Aplicació de capa de segellat amb el nostre producte Episol Designtop Transparent. - Aplicació d'una última capa amb el nostre segellant transparent setinat Stopur WV 150, donant per finalitzat el tractament.	Rend.: 1,000	61,06	€
------	----------	----	--	--------------	-------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0121000	h	Oficial 1a	0,450	/R x	25,89000	=	11,65050	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	25,89000	=	5,17800	
	A0140000	h	Manobre	0,450	/R x	14,58000	=	6,56100	
				Subtotal:				23,38950	23,38950
Materials									
	B0731961	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C40 de resistència a compressió, classe F6 de resistència a flexió i classe A22 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs	15,000	x	1,68000	=	25,20000	
	B9M111A0	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment continu	0,400	x	4,45000	=	1,78000	
	B9M121A1	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu, amb pigments	0,850	x	5,00000	=	4,25000	
	B9M131A1	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments	0,450	x	5,44000	=	2,44800	
				Subtotal:				33,67800	33,67800
			COST DIRECTE					57,06750	
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %					3,99473	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					61,06223	

E9P30U01	m2	P01 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni conductiu SPHERA EC 450000 White Conductive o equivalent. En rotlles de 2mm de gruix i 2m d'ample. Instal·lat amb juntes termo-segellades, amb cordó de soldadura del mateix disseny que el paviment. La base del paviment ha de tenir un grau d'humitat inferior al 2,5%, si és necessari s'aplicarà una barrera de vapor (no	Rend.: 1,000	51,80	€
----------	----	---	--------------	-------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			inclosa). La base es regularitzarà amb pasta anivelladora (inclosa), i haurà de ser plana i seca abans de la col·locació del paviment. La col·locació del paviment es farà amb adhesiu unilateral recomanat pel industrial. S'inclouen els mitjans auxiliars necessaris per assecat de paviment de formigó per a aconseguir el grau d'humitat òptim per a la seva col·locació. Inclou part proporcional de sòcol de mitja canya per a paviment vinílic amb peça especial adherida a trobada de parament horitzontal i vertical, inclòs peça per cantonera, i revestiment amb làmina de paviment vinílic, fins a 20cm d'alçada. Inclòs minves del material.	
			Tot segons normativa de aplicació i/o plànols de projecte incloent el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.	
			COST DIRECTE	48,41121
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %	3,38879
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	51,80000

EAM1G3A5	m2	Tancament vidre laminar 5+5mm tancament de laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral translúcid, col·locat amb llistó de vidre sobre perfil·eria d'alumini col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000				158,35	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x	25,15000	=	25,15000
	A013E000	h	Ajudant vidrier	1,000	/R x	22,80000	=	22,80000
			Subtotal:				47,95000	47,95000
Materials								
	BAM1G3A5	m2	Tancament vidre laminar 5+5mm tancament de laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral translúcid, col·locat amb llistó de vidre sobre perils d'alumini col·locat amb fixacions mecàniques	1,000	x	100,04000	=	100,04000
			Subtotal:				100,04000	100,04000
			COST DIRECTE					147,99000
			DESPESES INDIRECTES		7,00 %			10,35930
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					158,34930

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-11	EAPF51G3	u	Reforç bastiment amb tubulars 60x40x6mm, en portes, format per: - tubulars de 60x40x6mm - alçada d'uns 440 cm - amplada promig de 120cm s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.	Rend.: 1,000		228,66	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				0,400	/R x 26,76000 =	10,70400	
				Subtotal:		10,70400	10,70400
Materials							
BAPF51G3 u Reforç bastiment, format per: - tubulars de 60x40x6mm - alçada d'uns 440 cm - amplada promig de 120cm				4,000	x 50,75000 =	203,00000	
				Subtotal:		203,00000	203,00000
COST DIRECTE							213,70400
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			14,95928
COST EXECUCIÓ MATERIAL							228,66328
P-12	H151PN03	PA	Partida alçada en concepte de gestió de residus tant dels enderrocs de l'obra i excavació, com dels generats en el procés de construcció durant tot el procés constructiu. Incloent moviment interior del residu per l'obra i l'edifici fins a ubicació d'amuntegament, neteja i retirada de runa, separació selectiva, amuntegament segons el pla, càrrega, transport i gestió del residu en l'abocador autoritzat inclòs cànon, de tots els tipus de residus generats.	Rend.: 1,000		6.911,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials				1,000	x 6.459,25000 =	6.459,25000	
				Subtotal:		6.459,25000	6.459,25000
COST DIRECTE							6.459,25000
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			452,14750
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6.911,39750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-14	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	Rend.: 1,000		20,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B1474-0XKY	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1,000	x 18,96000 =	18,96000	
				Subtotal:		18,96000	18,96000
				COST DIRECTE			18,96000
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		1,32720
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,28720
P-15	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	Rend.: 1,000		6,61	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B1477-07TR	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1,000	x 6,18000 =	6,18000	
				Subtotal:		6,18000	6,18000
				COST DIRECTE			6,18000
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		0,43260
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,61260
P-16	P1478-65NB	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	Rend.: 1,000		19,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B1478-0XLD	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	1,000	x 18,13000 =	18,13000	
				Subtotal:		18,13000	18,13000
				COST DIRECTE			18,13000
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		1,26910
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,39910

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-17	P1479-65N8	u	Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE	Rend.: 1,000		153,17	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B1479-0XLG	u	Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE	1,000	x 143,15000 =	143,15000	
				Subtotal:		143,15000	143,15000
				COST DIRECTE			143,15000
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		10,02050
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			153,17050
P-18	P147K-EQDO	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	Rend.: 1,000		21,81	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B147L-19O	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	1,000	x 20,38000 =	20,38000	
				Subtotal:		20,38000	20,38000
				COST DIRECTE			20,38000
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		1,42660
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,80660
P-19	P147L-EQDA	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell	Rend.: 1,000		1,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B147J-0XKF	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell	1,000	x 1,57000 =	1,57000	
				Subtotal:		1,57000	1,57000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		1,57000	
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,67990	
P-20	P147L-EQDB	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	Rend.: 1,000		10,28 €	
Materials							
	B147J-0XKG	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	1,000	x 9,61000 =	9,61000	
				Subtotal:		9,61000	9,61000
				COST DIRECTE		9,61000	
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,28270	
P-21	P147Q-65M3	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	Rend.: 1,000		11,84 €	
Materials							
	B147Q-0XIU	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	1,000	x 11,07000 =	11,07000	
				Subtotal:		11,07000	11,07000
				COST DIRECTE		11,07000	
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,84490	
P-22	P147R-65N4	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	Rend.: 1,000		2,84 €	
Materials							
	B147R-0XL7	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	1,000	x 2,65000 =	2,65000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		2,65000	2,65000
				COST DIRECTE		2,65000	
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %	0,18550
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,83550	
P-23	P147S-65N5	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	Rend.: 1,000		12,41	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B147S-0XL8	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	1,000	x 11,60000 =	11,60000	
				Subtotal:		11,60000	11,60000
				COST DIRECTE		11,60000	
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %	0,81200
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,41200	
P-24	P147W-65ND	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360	Rend.: 1,000		145,92	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B147W-19P	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360	1,000	x 136,37000 =	136,37000	
				Subtotal:		136,37000	136,37000
				COST DIRECTE		136,37000	
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %	9,54590
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		145,91590	
P-25	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	Rend.: 1,000		0,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B147Y-0XJE	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	1,000	x 0,23000 =	0,23000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				0,23000			0,23000
COST DIRECTE							0,23000
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			0,01610
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,24610
P-26	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	Rend.: 1,000		7,64	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	B147Z-0XI6	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	1,000	x	7,14000 =	7,14000
Subtotal:						7,14000	7,14000
COST DIRECTE							7,14000
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			0,49980
COST EXECUCIÓ MATERIAL							7,63980
P-27	P1486-EQF1	u	Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	Rend.: 1,000		19,47	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	B1486-0NFR	u	Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	1,000	x	18,20000 =	18,20000
Subtotal:						18,20000	18,20000
COST DIRECTE							18,20000
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			1,27400
COST EXECUCIÓ MATERIAL							19,47400
P-28	P1487-EQE0	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	Rend.: 1,000		13,06	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	B1487-0XM5	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	1,000	x	12,21000 =	12,21000
Subtotal:						12,21000	12,21000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST DIRECTE							12,21000
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			0,85470
COST EXECUCIÓ MATERIAL							13,06470
P-29	P148A-65NW	u	Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	Rend.: 1,000		20,97	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	B148A-0NG	u	Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	1,000	x	19,60000 =	19,60000
Subtotal:						19,60000	19,60000
COST DIRECTE							19,60000
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			1,37200
COST EXECUCIÓ MATERIAL							20,97200
P-30	P154A-WLW1	m2	Formació de confinament estàtic interior configurant paraments verticals, sostre i paviment amb làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m, col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000		2,86	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-W61H	h	Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada	0,040	/R x	30,75000 =	1,23000
	A0D-W61I	h	Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada	0,040	/R x	25,62000 =	1,02480
Subtotal:						2,25480	2,25480
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	B2RR-WLS2	m2	Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m	1,000	x	0,38000 =	0,38000
Subtotal:						0,38000	0,38000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,03382
COST DIRECTE							2,66862
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			0,18680
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,85543

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-31	P169-67C9	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra	Rend.: 1,000		24,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x 23,17000 =	23,17000	
				Subtotal:		23,17000	23,17000
				COST DIRECTE			23,17000
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		1,62190
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,79190
P-32	P21400PN	pa	Desmuntatge de instal.lacions de les zones afectades pels enderrocs, càrrega i transport manual a la zona de contenidos, inclòs mitjans auxiliars	Rend.: 1,000		4.822,00	€
				COST DIRECTE			4.506,54206
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		315,45794
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4.822,00000
P-33	P21401PN	u	Comprovació i verificació estructural un cop realitzats els forats pel pas de instal.lacions	Rend.: 1,000		1.850,00	€
				COST DIRECTE			1.728,97196
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		121,02804
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.850,00000
P-34	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		12,97	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x 23,88000 =	11,94000	
				Subtotal:		11,94000	11,94000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17910
				COST DIRECTE			12,11910
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		0,84834
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,96744
P-35	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		11,93	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,460	/R x 23,88000 =	10,98480	
				Subtotal:		10,98480	10,98480

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16477
				COST DIRECTE			11,14957
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		0,78047
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,93004
P-36	P2142-PN02	m2	Arrencada d'aplatat de plaques conformades sintètiques i/o acústiques, amb mitjans manuals, transport interior, neteja i retirada de runa i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb classificació i separació selectiva i/o amuntegament provisional.. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada.	Rend.: 1,000		15,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,600 /R x	23,88000 =	14,32800	
				Subtotal:		14,32800	14,32800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21492
				COST DIRECTE			14,54292
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		1,01800
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,56092
	P214A-4RRU	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		197,28	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,000 /R x	29,12000 =	29,12000	
	A0D-0007	h	Manobre	4,000 /R x	23,88000 =	95,52000	
				Subtotal:		124,64000	124,64000
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	1,000 /R x	57,86000 =	57,86000	
				Subtotal:		57,86000	57,86000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,86960
				COST DIRECTE			184,36960
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		12,90587
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			197,27547

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-37	P214A-HHK6	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador	Rend.: 1,000	56,10	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	1,260 /R x	23,88000 =	30,08880	
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	0,630 /R x	30,45000 =	19,18350	
	A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,070 /R x	34,00000 =	2,38000	
				Subtotal:		51,65230	51,65230
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,77478
				COST DIRECTE			52,42708
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		3,66990
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,09698
P-38	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	6,48	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x	23,88000 =	5,97000	
				Subtotal:		5,97000	5,97000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08955
				COST DIRECTE			6,05955
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		0,42417
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,48372
P-39	P214L-CRMR	m2	Enderroc complet de coberta plana, no transitable, amb grava, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	25,71	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,120 /R x	24,69000 =	2,96280	
	A0D-0007	h	Manobre	0,800 /R x	23,88000 =	19,10400	
				Subtotal:		22,06680	22,06680
Maquinària							
	C111-0055	h	Compressor amb un martell pneumàtic	0,120 /R x	13,60000 =	1,63200	
				Subtotal:		1,63200	1,63200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,33100
				COST DIRECTE			24,02980
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		1,68209
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,71189
P214L-HCWL	m2		Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	18,15	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,700 /R x	23,88000 =	16,71600	
				Subtotal:		16,71600	16,71600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25074
				COST DIRECTE			16,96674
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		1,18767
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,15441
P-40	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	57,64	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x	23,88000 =	9,55200	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,720 /R x	24,69000 =	17,77680	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,400 /R x	29,08000 =	11,63200	
				Subtotal:		38,96080	38,96080
Maquinària							
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,400 /R x	8,09000 =	3,23600	
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0729 /R x	81,37000 =	5,93187	
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,360 /R x	14,32000 =	5,15520	
				Subtotal:		14,32307	14,32307
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,58441
				COST DIRECTE			53,86828
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		3,77078
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,63906
P214R-8GWZ	m2		Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	Rend.: 1,000	2,12	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,022 /R x	23,88000 =	0,52536	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Subtotal:					0,52536
Maquinària									0,52536
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0266	/R x	54,34000	=		1,44544
				Subtotal:					1,44544
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%				0,00788
			COST DIRECTE						1,97868
			DESPESES INDIRECTES	7,00	%				0,13851
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,11719
P-41	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000					9,08
									€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	23,88000	=		8,35800
				Subtotal:					8,35800
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%				0,12537
			COST DIRECTE						8,48337
			DESPESES INDIRECTES	7,00	%				0,59384
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						9,07721
P-42	P214W-FEPN	m	Tall amb disc en terratge existent sota tabics dels boxes per treballar làmina acústica.	Rend.: 1,000					10,76
									€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300	/R x	24,69000	=		7,40700
				Subtotal:					7,40700
Maquinària									
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,300	/R x	8,46000	=		2,53800
				Subtotal:					2,53800
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%				0,11111
			COST DIRECTE						10,05611
			DESPESES INDIRECTES	7,00	%				0,70393
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						10,76003

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-43	P214X-HCP2	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000					688,23
									€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	24,69000	=		24,69000
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	22,33000	=		22,33000
				Subtotal:					47,02000
Maquinària									
	C200-H7D4	h	Equipo de corte de estructuras de hormigón en masa o armado con disco de diamante	1,000	/R x	560,00000	=		560,00000
				Subtotal:					560,00000
Materials									
	B011-05ME	m3	Aigua	3,000	x	2,04000	=		6,12000
	B0AN-07J4	u	Taco químico de diámetro 16 mm, con tornillo, arandela y tuerca	2,000	x	14,68000	=		29,36000
				Subtotal:					35,48000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%				0,70530
			COST DIRECTE						643,20530
			DESPESES INDIRECTES	7,00	%				45,02437
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						688,22967
P-44	P21Z1-52UZ	m2	Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000					7,25
									€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R x	24,69000	=		2,46900
				Subtotal:					2,46900
Maquinària									
	C111-0056	h	Compresor amb dos martells pneumàtics	0,050	/R x	14,32000	=		0,71600
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,036	/R x	98,69000	=		3,55284
				Subtotal:					4,26884
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%				0,03704
			COST DIRECTE						6,77488
			DESPESES INDIRECTES	7,00	%				0,47424
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,24912

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-45	P230-DAZA	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 50%	Rend.: 1,000		26,58	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,420	/R x 28,61000 =	12,01620	
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,420	/R x 25,40000 =	10,66800	
				Subtotal:		22,68420	22,68420
Materials							
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0101	x 15,55000 =	0,15706	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	3,000	x 0,44000 =	1,32000	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,060	x 1,83000 =	0,10980	
				Subtotal:		1,58686	1,58686
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,56711
				COST DIRECTE			24,83817
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		1,73867
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,57684
P-46	P444-61TS	m	Cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	Rend.: 1,000		72,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P445-E7GH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols	13,400	x 2,98787 =	40,03746	
	P4Z0-61TG	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó	3,000	x 9,17694 =	27,53082	
				Subtotal:		67,56828	67,56828
				COST DIRECTE			67,56828
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		4,72978
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			72,29806

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P445-E7GH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols	Rend.: 1,000		3,20		€	
			Unitats		Preu	Parcial	Import	
			Ma d'obra					
			A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,036 /R x 29,57000 =	1,06452	
			A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,021 /R x 25,40000 =	0,53340	
			Subtotal:		1,59792	1,59792		
			Materials					
			B44Z-0LXA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000 x 1,35000 =	1,35000	
			Subtotal:		1,35000	1,35000		
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %	0,03995		
COST DIRECTE			2,98787					
DESPESES INDIRECTES		7,00 %	0,20915					
COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,19702					
P4Z0-61TG	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó	Rend.: 1,000		9,82		€	
			Unitats		Preu	Parcial	Import	
			Ma d'obra					
			A0F-000B	h	Oficial 1a	0,210 /R x 22,33000 =	4,68930	
			Subtotal:		4,68930	4,68930		
			Maquinària					
			C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,053 /R x 4,10000 =	0,21730	
			Subtotal:		0,21730	0,21730		
			Materials					
			B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	1,000 x 4,20000 =	4,20000	
Subtotal:		4,20000	4,20000					
DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,07034					
COST DIRECTE			9,17694					
DESPESES INDIRECTES		7,00 %	0,64239					
COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,81933					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
P-47	P4Z5-HAM1	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	Rend.: 1,000					1,88	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,005	/R x	28,61000	=	0,14305		
	A0D-0007	h	Manobre	0,005	/R x	23,88000	=	0,11940		
				Subtotal:				0,26245	0,26245	
Materials										
	B077-12V5	kg	Mortor expansiu	2,020	x	0,74000	=	1,49480		
				Subtotal:				1,49480	1,49480	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,00394	
				COST DIRECTE					1,76119	
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %			0,12328	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,88447	

P-48	P518-5QLB	m2	Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de vapor/estanqueïtat, formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida, impermeabilització amb cautxú líquid col·locat entre dues capes de protecció de morter de ciment i paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix	Rend.: 1,000				75,91	€
Partides d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	P7Z1-DX97	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat	1,000	x	9,15969	=	9,15969	
	P9GE-AJ21	m2	Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/Illa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat mitjançant bombeig, acabat remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris	1,000	x	13,05038	=	13,05038	
	P7Z1-DX96	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat	1,000	x	7,36561	=	7,36561	
	P7A3-5QH7	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida	1,000	x	1,43389	=	1,43389	
	P780-ELIV	m2	Impermeabilització de parament amb cautxú líquid sintètic, amb una dotació 2,5 kg/m2 prèvia imprimació, aplicat amb amb rodet o llana	1,000	x	17,40956	=	17,40956	
	P5Z13-4ZA	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà	1,000	x	19,43841	=	19,43841	
	P9Z3-DP8B	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,000	x	3,08619	=	3,08619	
				Subtotal:				70,94373	70,94373

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			70,94373
				DESPESES INDIRECTES			4,96606
				7,00 %			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,90979
	P5Z13-4ZAW	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà	Rend.: 1,000			20,80 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,090 /R x	28,61000 =	2,57490	
	A0D-0007	h	Manobre	0,090 /R x	23,88000 =	2,14920	
				Subtotal:			4,72410
							4,72410
Materials	B07I-CVXZ	m3	Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,101 x	144,98470 =	14,64345	
				Subtotal:			14,64345
							14,64345
				DESPESES AUXILIARS			0,07086
				COST DIRECTE			19,43841
				DESPESES INDIRECTES			1,36069
				7,00 %			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,79910

49	P6125-7BK0	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	Rend.: 1,000			44,32	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,700	/R x	28,61000 =	20,02700	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,175	/R x	24,69000 =	4,32075	
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	23,88000 =	8,35800	
				Subtotal:			32,70575	32,70575
Maquinària								
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,175	/R x	1,70000 =	0,29750	
				Subtotal:			0,29750	0,29750
Materials								
	B0F1A-077X	u	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	33,0303	x	0,15000 =	4,95455	
	B07L-1PYC	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0575	x	45,46000 =	2,61395	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0136	x	2,04000 =	0,02774	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	7,59624
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	0,81764
			COST DIRECTE	41,41713
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %	2,89920
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	44,31633

P-50	P653-8II4	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament	Rend.: 1,000	71,72	€
------	-----------	----	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,120 /R x	25,40000 =	3,04800
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,340 /R x	28,61000 =	9,72740
			Subtotal:		12,77540	12,77540
Materials						
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	7,350 x	1,30000 =	9,55500
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,9975 x	1,12000 =	1,11720
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940 x	0,71000 =	0,66740
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,120 x	7,63000 =	31,43560
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720 x	11,50000 =	8,28000
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120 x	3,57000 =	0,42840
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000 x	0,22000 =	1,32000
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,37000 =	1,09600
			Subtotal:		54,05960	54,05960
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %			0,19163
			COST DIRECTE			67,02663
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %			4,69186
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			71,71850

P-51	P654-8R03	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	Rend.: 1,000	103,68	€
------	-----------	----	---	--------------	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,155 /R x	25,40000 =	3,93700	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,390 /R x	28,61000 =	11,15790	
				Subtotal:		15,09490	15,09490

Materials						
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	9,786 x	1,30000 =	12,72180
	B7C93-11K4	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	2,060 x	4,11000 =	8,46660
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,150 x	3,57000 =	0,53550
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,500 x	11,50000 =	5,75000
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	1,880 x	0,71000 =	1,33480
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	12,000 x	0,22000 =	2,64000
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,995 x	1,12000 =	2,23440
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,37000 =	1,09600
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,120 x	11,32000 =	46,63840
			Subtotal:		81,57750	81,57750
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %			0,22642
			COST DIRECTE			96,89882
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %			6,78292
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			103,68174

P6ZR-HHS8.A	m2	Revestiment modular lleuger de parament interior, format per una estructura portant de muntants d'acer inoxidable, fixada directament a paret mitjançant ancoratjes especials, plaquetes fixes d'HPL, amb una ocupació del 50 a 80% de la superfície.Col·locat	Rend.: 1,000	161,31	€
-------------	----	--	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,605 /R x	25,40000 =	15,36700
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	29,57000 =	17,74200
			Subtotal:		33,10900	33,10900

Materials						
	B864-HHN8	m2	Revestiment modular lleuger de parament interior, format per una estructura portant de muntants d'acer inoxidable, fixada directament a paret mitjançant ancoratjes especials, plaquetes fixes d'HPL, amb una ocupació del 50 a 80% de la superfície.	1,000 x	96,63000 =	96,63000
	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,13000 =	20,52000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	117,15000	117,15000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,49664	
				COST DIRECTE		150,75564	
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %	10,55289	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		161,30853	
P780-ELIV	m2		Impermeabilització de parament amb cautxú líquid sintètic, amb una dotació 2,5 kg/m2 prèvia imprimació, aplicat amb amb rodet o llana	Rend.: 1,000		18,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A01-FEP9	h	Ajudant pintor		0,0315 /R x	25,40000 =	0,80010	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor		0,315 /R x	28,61000 =	9,01215	
				Subtotal:		9,81225	9,81225
Materials							
B752-OKRR	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid		0,050 x	2,04000 =	0,10200	
B751-OKRT	kg	Cautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacions		2,500 x	2,90000 =	7,25000	
				Subtotal:		7,35200	7,35200
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,24531	
				COST DIRECTE		17,40956	
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %	1,21867	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,62823	
P7A3-5QH7	m2		Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida	Rend.: 1,000		1,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador		0,030 /R x	28,61000 =	0,85830	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador		0,015 /R x	25,40000 =	0,38100	
				Subtotal:		1,23930	1,23930
Materials							
B775-OKR4	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2		1,100 x	0,16000 =	0,17600	
				Subtotal:		0,17600	0,17600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01859	
				COST DIRECTE		1,43389	
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %	0,10037	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,53426	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-52	P7J4-PN	m	Perfil de remat per a paviment vinílic en trobada amb paviment de terratzo existent. Perfil flexible tipus stop profiles de Tarket o equivalent.	Rend.: 1,000		20,69	€
				S'inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessaries per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució.			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0122000	h	Oficial 1a paleta		0,100 /R x	16,82000 =	1,68200	
A0137000	h	Ajudant col·locador		0,100 /R x	22,99000 =	2,29900	
				Subtotal:		3,98100	3,98100
Materials							
B9C3-0HO9	u	Peça de suport superior, de morter de ciment, per a paviments flotants		1,000 x	15,30000 =	15,30000	
				Subtotal:		15,30000	15,30000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,05972	
				COST DIRECTE		19,34072	
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %	1,35385	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,69457	
P7V0-02HB	u		Jornada per a determinació “in situ” del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4	Rend.: 1,000		1.760,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
BVA2-02HI	u	Jornada per a determinació “in situ” del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4		1,000 x	1.645,59000 =	1.645,59000	
				Subtotal:		1.645,59000	1.645,59000
				COST DIRECTE		1.645,59000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %	115,19130	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.760,78130	
P7Z1-DX96	m2		Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat	Rend.: 1,000		7,88	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0D-0007	h	Manobre		0,100 /R x	23,88000 =	2,38800	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta		0,100 /R x	28,61000 =	2,86100	
				Subtotal:		5,24900	5,24900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,021	x	97,04130 =	2,03787
				Subtotal:		2,03787	2,03787
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,07874
				COST DIRECTE			7,36561
				DESPESES INDIRECTES	7,00	%	0,51559
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,88120
	P7Z1-DX97	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat	Rend.: 1,000		9,80	€
				Unitats		Preu	Parcial
Ma d'obra							Import
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,110	/R x	28,61000 =	3,14710
	A0D-0007	h	Manobre	0,120	/R x	23,88000 =	2,86560
				Subtotal:		6,01270	6,01270
Materials							
	B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	97,04130 =	3,05680
				Subtotal:		3,05680	3,05680
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,09019
				COST DIRECTE			9,15969
				DESPESES INDIRECTES	7,00	%	0,64118
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,80087
P-53	P811-H7RD	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat	Rend.: 1,000		29,35	€
				Unitats		Preu	Parcial
Ma d'obra							Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,330	/R x	23,88000 =	7,88040
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,560	/R x	28,61000 =	16,02160
				Subtotal:		23,90200	23,90200
Materials							
	B07F-OLSV	m3	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç àeria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,017	x	172,40050 =	2,93081
				Subtotal:		2,93081	2,93081

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,59755
				COST DIRECTE			27,43036
				DESPESES INDIRECTES	7,00	%	1,92013
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,35049
P-54	P822-3NWX	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			39,71
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x 28,61000 =	10,29960	
	A0D-0007	h	Manobre	0,120	/R x 23,88000 =	2,86560	
				Subtotal:		13,16520	13,16520
Materials							
	B0FG2-0GM	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	1,100	x 19,75000 =	21,72500	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x 0,35000 =	1,71598	
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,510	x 0,34000 =	0,17340	
				Subtotal:		23,61438	23,61438
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,32913
				COST DIRECTE			37,10871
				DESPESES INDIRECTES	7,00	%	2,59761
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,70632
	P83E7-PN01	m2	Tarja de revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent	Rend.: 1,000			282,93
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x 25,40000 =	12,70000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x 28,61000 =	14,30500	
				Subtotal:		27,00500	27,00500
Materials							
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	3,000	x 0,41000 =	1,23000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B834-PN01	ml	Tapeta de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignifug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa	10,000	x	17,41000	=	174,10000
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	10,000	x	0,22000	=	2,20000
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0088	x	388,96000	=	3,42285
	B834-PN02	m2	Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignifug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa	1,100	x	45,43000	=	49,97300
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	0,040	x	53,82000	=	2,15280
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,125	x	31,42000	=	3,92750
Subtotal:							237,00615	237,00615
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,40508
COST DIRECTE								264,41623
DESPESES INDIRECTES							7,00 %	18,50914
COST EXECUCIÓ MATERIAL								282,92536
	P840-BXTJ	u	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8	Rend.: 1,000				85,21 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BV2H0-02LK	u	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8	1,000	x	79,64000	=	79,64000
Subtotal:							79,64000	79,64000
COST DIRECTE								79,64000
DESPESES INDIRECTES							7,00 %	5,57480
COST EXECUCIÓ MATERIAL								85,21480
P-55	P861-PN	u	Cantereres acer inoxidable de 6 mm de gruix i amplada 10 cm	Rend.: 1,000				83,28 €
			S'inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (materials, humans) i recursos necessaris per a la seva total posada a obra i la seva correcta execució.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,800	/R x	28,61000	=	22,88800
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,800	/R x	25,40000	=	20,32000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		43,20800		43,20800
Materials								
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	8,000	x	0,22000	=	1,76000
	B0CHB-H61	m2	Plafons de planxa alumini plegada, amb acabat anoditzat, de 2 mm de gruix, i amplada fins a 60 cm	1,200	x	26,85000	=	32,22000
				Subtotal:		33,98000		33,98000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,64812
				COST DIRECTE				77,83612
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %		5,44853
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				83,28465
P89G-43TX	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat		Rend.: 1,000		24,54		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050	/R x	25,40000	=	1,27000
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	28,61000	=	14,87720
				Subtotal:		16,14720		16,14720
Materials								
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,3468	x	13,89000	=	4,81705
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,150	x	7,12000	=	1,06800
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,150	x	4,38000	=	0,65700
				Subtotal:		6,54205		6,54205
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,24221
				COST DIRECTE				22,93146
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %		1,60520
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,53666
P9C0-01AM	u	Determinació de la resistència a l'abradió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1		Rend.: 1,000		177,49		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BV2L0-00YE	u	Determinació de la resistència a l'abradió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1	1,000	x	165,88000	=	165,88000
				Subtotal:		165,88000		165,88000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				165,88000
DESPESES INDIRECTES			7,00 %	11,61160
COST EXECUCIÓ MATERIAL				177,49160

P9C0-01AU	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1	Rend.: 1,000	176,16	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BV2L0-00Y	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1	1,000 x 164,64000 =	164,64000
				Subtotal:	164,64000
				COST DIRECTE	164,64000
				DESPESES INDIRECTES	7,00 % 11,52480
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	176,16480

P9GE-AJ21	m2	Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/Ila, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat mitjançant bombeig, acabat remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris	Rend.: 1,000	13,96	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,018 /R x 22,33000 =	0,40194
	A0D-0007	h	Manobre	0,036 /R x 23,88000 =	0,85968
				Subtotal:	1,26162
Maquinària	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,009 /R x 5,16000 =	0,04644
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,009 /R x 168,25000 =	1,51425
				Subtotal:	1,56069
Materials	B064-2CAX	m3	Formigó lleuger HLE-25/B/10/Ila, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila	0,105 x 90,56000 =	9,50880
	B9G3-0HRV	t	Pols de quars color gris	0,007 x 100,05000 =	0,70035
				Subtotal:	10,20915

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,01892
COST DIRECTE				13,05038
DESPESES INDIRECTES			7,00 %	0,91353
COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,96391

P-56	P9P5-PN01	m2	Paviment vinílic homogeni conductiu continu en rotllo, tipus IQ Optima de Tarkett, o equivalent, per a trànsit molt intens i de 2mm de gruix i pes total de 2700 g/m2. Amb cordó de soldadura en calent i sòcol a mitja canya amb cunya de PVC com a element de base i remat superior per a protecció de cant superior en la remunta sobre el envà. Complirà classe 1 (antilliscant) DB SUA. Reacció al foc Bfl-S1. Punxonament estàtic menor/igual a 0.10mm, segons UNE-EN 685.	Rend.: 1,000	70,38	€
			S'inclouen els mitjans auxiliars necessaris per assecat de paviment de formigó per a aconseguir el grau d'humitat òptim per a la seva col·locació. Inclou part proporcional de sòcol de mitja canya per a paviment vinílic amb peça especial adherida a trobada de parament horitzontal i vertical, inclòs peça per cantonera, i revestiment amb làmina de paviment vinílic, fins a 20cm d'alçada. Inclòs minves del material.			
			Tot segons normativa de aplicació i/o plànols de projecte incloent el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.			
		Unitats	Preu	Parcial	Import	

Ma d'obra	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,208 /R x 28,61000 =	5,95088	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100 /R x 25,40000 =	2,54000	
				Subtotal:	8,49088	8,49088
Materials	B9P8-H72J	m2	Làmina vinílica estabilitzada amb fibra de vidre per a la instal·lació flotant de paviments vinílics	1,200 x 8,42000 =	10,10400	
	B9PB-H4US	m2	Làmina de PVC homogeni conductiu en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix	1,200 x 38,37000 =	46,04400	
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre	0,600 x 0,14000 =	0,08400	
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,3003 x 3,09000 =	0,92793	
				Subtotal:	57,15993	57,15993
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,12736
				COST DIRECTE		65,77817
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %	4,60447
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		70,38265

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials	P9Y1-02J3	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	Rend.: 1,000		89,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BV2L0-00Z5	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	1,000	x 83,25000 =	83,25000	
				Subtotal:		83,25000	83,25000
				COST DIRECTE			83,25000
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		5,82750
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,07750
	P9Z3-DP8B	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000		3,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,015	/R x 25,40000 =	0,38100	
Ma d'obra	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,015	/R x 28,61000 =	0,42915	
				Subtotal:		0,81015	0,81015
	B0B8-107U	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x 1,87000 =	2,24400	
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,0102	x 1,95000 =	0,01989	
				Subtotal:		2,26389	2,26389
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01215
				COST DIRECTE			3,08619
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		0,21603
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,30223
	PA22-5QF5	u	Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra.	Rend.: 1,000		229,12	€
			s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.	Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Partides d'obra							
	P89G-43TX	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	2,000	x	22,93146 =	45,86292
	PAZ7-4XI3	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,810	x	3,08706 =	8,67464
	PAP2-37BI	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	0,408	x	68,76000 =	28,05408
	PAQ1-51KO	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària	0,408	x	322,38976 =	131,53502
				Subtotal:		214,12666	214,12666
				COST DIRECTE			214,12666
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %	14,98887
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			229,11553
	PAM1-H96A	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	Rend.: 1,000		2.375,28	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	25,40000 =	101,60000
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	29,57000 =	118,28000
				Subtotal:		219,88000	219,88000
Materials							
	BAM0-H6K9	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1,000	x	1.994,51000 =	1.994,51000
				Subtotal:		1.994,51000	1.994,51000
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %	5,49700
				COST DIRECTE			2.219,88700
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %	155,39209
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.375,27909

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-57	PAM1-PN01	u	Porta corredera hermética automàtica de 150x210cm, amb una fulla de apertura lateral manusa o equivalent. amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.	Rend.: 1,000		3.760,90	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x 25,15000	= 12,57500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000	/R x 25,40000	= 101,60000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x 29,57000	= 118,28000	
				Subtotal:		232,45500	232,45500
Materials							
	BC152C01	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	0,200	x 63,97000	= 12,79400	
	B8635MA5	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida	6,900	x 36,48000	= 251,71200	
	BAM2UG3H	m2	Porta automàtica hermética corredissa piahc-d-2; 150x230cm, tipus manusa o equivalent.	3,450	x 862,40000	= 2.975,28000	
				subministre i col·locació de porta corredera automatica hermética formada per: - 1 fulla de 150x230 cm; apertura lateral dreta. - vidre de forma quadrada a la zona central per permetre la visualització, tipus espiell. - llinda amb mecanismes i tapa d'alumini de 300 cm - 2 radars detectors de presència - 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.			
				s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.			
	BEKQ2420	u	Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 200 mm d'alçària	0,360	x 102,24000	= 36,80640	
				Subtotal:		3.276,59240	3.276,59240
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		5,81138
				COST DIRECTE			3.514,85878
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		246,04011
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.760,89889

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-58	PAM1-PN02	u	Porta corredera automàtica de 210cm de alçada, amb una fulla de apertura lateral manusa o equivalent. amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Buit de pas lliure 1.90x2.10m Porta conformada per 1 fulla corredissa d'obertura senzilla. Fulla de vidre enmarcada (unitat de porta amb solor de marc de fulla a definir segons espais d'ubicació) Operador superior de unitat de porta amb color d'acabat a definir segons espais d'ubicació. Mecanismes d'obertura de cada unitat de porta segons espais d'ubicació i definit en llistat. s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.	Rend.: 1,000		2.375,28	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000	/R x 25,40000 =	101,60000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x 29,57000 =	118,28000	
				Subtotal:		219,88000	219,88000
Materials							
	BAM0-H6K9	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1,000	x 1.994,51000 =	1.994,51000	
				Subtotal:		1.994,51000	1.994,51000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		5,49700
				COST DIRECTE			2.219,88700
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		155,39209
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.375,27909
	PAP2-37BI	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	Rend.: 1,000		73,57	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BAP2-0WSJ	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	1,000	x 68,76000 =	68,76000	
				Subtotal:		68,76000	68,76000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	68,76000
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %	4,81320
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	73,57320

PAQ0-51RA	u	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 240 cm d'alçària	Rend.: 1,000				261,89	e
			Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,070	/R x	25,60000 =	1,79200		
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,554	/R x	29,12000 =	45,25248		
			Subtotal:			47,04448		47,04448
Materials								
BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	1,000	x	24,74000 =	24,74000		
BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	2,000	x	85,90000 =	171,80000		
			Subtotal:			196,54000		196,54000
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			1,17611
			COST DIRECTE					244,76059
			DESPESES INDIRECTES		7,00 %			17,13324
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					261,89383

P-59	PAQ0-PN01	u	Conjunt de fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 250 cm d'alçària	Rend.: 1,000				261,89	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,070	/R x	25,60000	= 1,79200		
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,554	/R x	29,12000	= 45,25248		
				Subtotal:			47,04448	47,04448	
Materials									
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	1,000	x	24,74000	= 24,74000		
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	2,000	x	85,90000	= 171,80000		
				Subtotal:			196,54000	196,54000	

				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,070	/R x	25,60000	=	1,79200	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,554	/R x	29,12000	=	45,25248	
				Subtotal:				47,04448	47,04448
Materials									
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	1,000	x	24,74000	=	24,74000	
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	2,000	x	85,90000	=	171,80000	
				Subtotal:				196,54000	196,54000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	244,76059
			DESPESES INDIRECTES	7,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	261,89383

PAQ1-51KO		u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària	Rend.: 1,000			344,96	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,970	/R x	29,12000 =	86,48640	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,130	/R x	25,60000 =	3,32800	
				Subtotal:			89,81440	89,81440
Materials								
	BAS0-0ZES	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà	1,000	x	64,25000 =	64,25000	
	BAQ0-FFFY	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	2,000	x	56,92000 =	113,84000	
	BAQ0-FFFK	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària	2,000	x	26,12000 =	52,24000	
				Subtotal:			230,33000	230,33000
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		2,24536
				COST DIRECTE				322,38976
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %		22,56728
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				344,95704

P-60	PAQ8-PN05	u	Subministrament i col·locació de porta batent de 1 fulla, amb un buit de pas lliure de 100x210cm. Formada per: - 1 fulla batent de 100x210cm revestida amb panell d'HPL de 6mm (Bs1 d0) per les dues cares, color a definir per la DF. - Premarc de 58mm de gruix de fusta de pi amb tractament antifongs, bastiment amb galze d'acer inoxidable polit de 5mm de gruix i junta de goma. - Tapetes amb tires verticals de HPL de 6mm (Bs1 d0) enrasat a l'acabat de la paret i de la porta. - Doble maneta tipus Tesa model Sena - Mestregat de 3 nivells - Amb sistema de bloqueig d'obertura fins que l'altra porta no es trobi tancada. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte, inclosos tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a deixar la partida totalment acabada.	Rend.: 1,000	941,90	e
			Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	25,60000	=	0,97280	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	29,12000	=	24,89760	
					Subtotal:			25,87040	25,87040
Materials									
	BAP1-0WQ	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000	x	91,83000	=	91,83000	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,010	x	1,83000	=	0,01830	
	BAS0-PN00	u	Ferramenta i accessoris per a porta d'interior d'una fulla batent	1,000	x	57,80000	=	57,80000	
	BAQ4-PN05	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 100 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	1,000	x	571,91000	=	571,91000	
					Subtotal:			721,55830	721,55830
Partides d'obra									
	P83E7-PN01	m2	Tarja de revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent	0,500	x	264,41623	=	132,20812	
					Subtotal:			132,20812	132,20812
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,64676
			COST DIRECTE						880,28358
			DESPESES INDIRECTES			7,00	%		61,61985
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						941,90343

P-61	PAS2-5QYZ	u	Porta talla focs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada.	Rend.: 1,000			1.663,19	e
				s'inclou tot material auxiliar i necessari per la seva col·locació i muntatge per garantir la unitat totalment muntada i en correcte funcionament, segons especificacions de casa comercial.				
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400	/R x	29,06000	= 11,62400	
				Subtotal:			11,62400	11,62400
Materials								
	BAS1-0IDG	u	Porta talla focs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1,000	x	1.542,47000	= 1.542,47000	
				Subtotal:			1.542,47000	1.542,47000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,29060
			COST DIRECTE		1.554,38460
			DESPESES INDIRECTES	7,00 %	108,80692
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.663,19152

PAZ7-4X13		m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	Rend.: 1,000			3,30	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,031	/R x	29,12000 =	0,90272	
				Subtotal:			0,90272	0,90272
Materials								
	BAZA-0Z9X	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,050	x	2,05000 =	2,15250	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,010	x	1,83000 =	0,01830	
				Subtotal:			2,17080	2,17080
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,01354
				COST DIRECTE				3,08706
				DESPESES INDIRECTES		7,00 %		0,21609
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,30316

P-62	PBBI-567M	u	Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				66,67	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	23,17000	=	23,17000	
				Subtotal:				23,17000	23,17000
Materials									
	BBL1-0RMK	u	Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	38,91000	=	38,91000	
				Subtotal:				38,91000	38,91000
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%		0,23170
				COST DIRECTE					62,31170
				DESPESES INDIRECTES		7,00	%		4,36182
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					66,67352

P-63	PBBJ-5678	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	107,32	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	23,17000	=	23,17000	
						Subtotal:		23,17000	23,17000
Materials									
	BBL1-0RMR	u	Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	76,90000	=	76,90000	
						Subtotal:		76,90000	76,90000
						DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,23170
						COST DIRECTE			100,30170
						DESPESES INDIRECTES	7,00 %		7,02112
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			107,32282

P-64	PBBL-56GK	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000					21,45 €
------	-----------	---	--	--------------	--	--	--	--	---------

						Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra										
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,150	/R x	23,17000	=	3,47550		
						Subtotal:		3,47550		3,47550
Materials										
	B0AQ-07GU	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut	0,040	x	3,85000	=	0,15400		
	BBB9-0R6S	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut	1,000	x	16,38000	=	16,38000		
						Subtotal:		16,53400		16,53400
						DESPESES AUXILIARS	1,00 %			0,03476
						COST DIRECTE				20,04426
						DESPESES INDIRECTES	7,00 %			1,40310
						COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,44735

P-65	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000					6,16 €
------	-----------	---	--	--------------	--	--	--	--	--------

						Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra										
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,060	/R x	23,17000	=	1,39020		
						Subtotal:		1,39020		1,39020
Materials										
	BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	0,400	x	10,89000	=	4,35600		
						Subtotal:		4,35600		4,35600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,01390
						COST DIRECTE			5,76010
						DESPESES INDIRECTES	7,00 %		0,40321
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,16331

PC1H-5CQL	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1,000					88,98 €
-----------	----	---	--------------	--	--	--	--	---------

						Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra										
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	27,79000	=	13,89500		
						Subtotal:			13,89500	13,89500
Materials										
	BC1A-0TM4	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	1,000	x	69,06000	=	69,06000		
						Subtotal:			69,06000	69,06000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,20843
						COST DIRECTE				83,16343
						DESPESES INDIRECTES	7,00 %			5,82144
						COST EXECUCIÓ MATERIAL				88,98486

PDV1-02HW	u	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	Rend.: 1,000					774,77 €
-----------	---	--	--------------	--	--	--	--	----------

						Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials										
	BVAJ-02HP	u	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	1,000	x	724,08000	=	724,08000		
						Subtotal:			724,08000	724,08000
						COST DIRECTE				724,08000
						DESPESES INDIRECTES	7,00 %			50,68560
						COST EXECUCIÓ MATERIAL				774,76560

PDV1-HC4U	u	Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE	Rend.: 1,000					674,10 €
-----------	---	---	--------------	--	--	--	--	----------

						Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials										
	BVAJ-H724	u	Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE	1,000	x	630,00000	=	630,00000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU		
							Subtotal:	630,00000	630,00000
							COST DIRECTE		630,00000
							DESPESES INDIRECTES	7,00 %	44,10000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		674,10000
PDV1-HC4V	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE	Rend.: 1,000				674,10	€	
Materials			Unitats		Preu		Parcial	Import	
	BVAJ-H719	u	1,000	x	630,00000	=	630,00000		
							Subtotal:	630,00000	630,00000
							COST DIRECTE		630,00000
							DESPESES INDIRECTES	7,00 %	44,10000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		674,10000
PDV1-HC52	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE	Rend.: 1,000				674,10	€	
Materials			Unitats		Preu		Parcial	Import	
	BVAJ-H70D	u	1,000	x	630,00000	=	630,00000		
							Subtotal:	630,00000	630,00000
							COST DIRECTE		630,00000
							DESPESES INDIRECTES	7,00 %	44,10000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		674,10000
PDV1-HC5M	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT	Rend.: 1,000				674,10	€	
Materials			Unitats		Preu		Parcial	Import	
	BVAJ-H712	u	1,000	x	630,00000	=	630,00000		
							Subtotal:	630,00000	630,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
			COST DIRECTE					630,00000		
			DESPESES INDIRECTES					7,00	%	44,10000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					674,10000		
PDV1-HC5O		u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT					Rend.: 1,000	842,63	€
			Unitats		Preu		Parcial		Import	
Materials	BVAJ-H729	u	1,000	x	787,50000	=	787,50000			
			Subtotal:				787,50000	787,50000		
			COST DIRECTE					787,50000		
			DESPESES INDIRECTES					7,00	%	55,12500
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					842,62500		
PDV1-HC5X		u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE					Rend.: 1,000	674,10	€
			Unitats		Preu		Parcial		Import	
Materials	BVAJ-H71F	u	1,000	x	630,00000	=	630,00000			
			Subtotal:				630,00000	630,00000		
			COST DIRECTE					630,00000		
			DESPESES INDIRECTES					7,00	%	44,10000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					674,10000		
PDV1-HC6R		u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte					Rend.: 1,000	674,10	€
			Unitats		Preu		Parcial		Import	
Materials	BVAJ-H72C	u	1,000	x	630,00000	=	630,00000			
			Subtotal:				630,00000	630,00000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	630,00000
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %	44,10000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	674,10000

P-66	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	48,69	€
------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	0,200	/R x 24,65000 =	4,93000	
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,200	/R x 27,76000 =	5,55200	
			Subtotal:			10,48200	10,48200
Materials							
	BMY3-0TC8	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut	1,000	x 0,30000 =	0,30000	
	BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut	1,000	x 34,57000 =	34,57000	
			Subtotal:			34,87000	34,87000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %				0,15723
			COST DIRECTE				45,50923
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %				3,18565
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				48,69488

P-67	PM33-PN01	u	Extintor de CO2, de 5 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	88,05	€
------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	0,200	/R x 24,65000 =	4,93000	
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,200	/R x 27,76000 =	5,55200	
			Subtotal:			10,48200	10,48200
Materials							
	BMY3-0TC8	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut	1,000	x 0,30000 =	0,30000	
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x 71,35000 =	71,35000	
			Subtotal:			71,65000	71,65000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %				0,15723
			COST DIRECTE				82,28923
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %				5,76025
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				88,04948

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-68	PQU0-566V	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	65,61	€
------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,250	/R x 23,17000 =	5,79250	
			Subtotal:			5,79250	5,79250
Materials							
	BQU0-0TH	u	Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 55,38000 =	55,38000	
			Subtotal:			55,38000	55,38000
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %				0,14481
			COST DIRECTE				61,31731
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %				4,29221
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				65,60952

P-69	PQU1-49TH	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	27,15	€
------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,150	/R x 23,17000 =	3,47550	
			Subtotal:			3,47550	3,47550
Materials							
	BQU1-0THX	u	Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut	0,250	x 87,23000 =	21,80750	
			Subtotal:			21,80750	21,80750
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %				0,08689
			COST DIRECTE				25,36989
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %				1,77589
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,14578

P-70	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	Rend.: 1,000	115,36	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BQU3-0TIB	u	Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	1,000	x 107,81000 =	107,81000	
			Subtotal:			107,81000	107,81000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	107,81000
			DESPESES INDIRECTES 7,00 %	7,54670
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	115,35670

P-71	PQUB-BIR3	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs	Rend.: 1,000	146,06	€
------	-----------	-----	---	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials					
BQU8-2RBJ	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs	1,000	x 136,50000 =	136,50000
			Subtotal:		136,50000
		COST DIRECTE			136,50000
		DESPESES INDIRECTES	7,00 %		9,55500
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			146,05500

P-72	PQUC-BIQI	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1" pica amb aixeta i taulell	Rend.: 1,000	220,33	€
------	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut		0,300 /R x	23,17000 =	6,95100	
				Subtotal:		6,95100	6,95100

Maquinària				
C152-003D	h	Camió grua per a seguretat i salut	0,300 /R x	55,10000 = 16,53000
			Subtotal:	16,53000 16,53000

Materials						
BQUA-2RB3	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	1,000	x	182,26000	= 182,26000
			Subtotal:		182,26000	182,26000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	205,91478
			DESPESES INDIRECTES	7,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	220,32881

P-73	PQUC-BIQL	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler	Rend.: 1,000	68,21	€
------	-----------	-----	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials						
BQUA-2RAZ	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	1,000	x	63,75000 =	63,75000
		Subtotal:			63,75000	63,75000
		COST DIRECTE				63,75000
		DESPESES INDIRECTES			7,00 %	4,46250
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				68,21250

P-74	PQUD-BIQX	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitari a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	Rend.: 1,000	64,20	€
------	-----------	-----	---	--------------	-------	---

		Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials	BQUC-2RBE mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament	1,000	x	60,00000	=	60,00000

sanitaris a obra de 3,1x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				60,00000			60,00000
COST DIRECTE							60,00000
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			4,20000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,20000
P-75	PQUD-BIR0	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	Rend.: 1,000		220,33	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,300 /R x	23,17000 =	6,95100	
Subtotal:						6,95100	6,95100
Maquinària							
	C152-003D	h	Camió grua per a seguretat i salut	0,300 /R x	55,10000 =	16,53000	
Subtotal:						16,53000	16,53000
Materials							
	BQUC-2RB	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	1,000 x	182,26000 =	182,26000	
Subtotal:						182,26000	182,26000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %			0,17378
COST DIRECTE							205,91478
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			14,41403
COST EXECUCIÓ MATERIAL							220,32881
P-76	PQUE-BIQT	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	Rend.: 1,000		76,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/12/24 Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	BQUE-2RB8	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	1,000 x	71,25000 =	71,25000	
Subtotal:						71,25000	71,25000
COST DIRECTE							71,25000
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			4,98750
COST EXECUCIÓ MATERIAL							76,23750
P-77	PQUE-BIQU	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	Rend.: 1,000		220,33	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,300 /R x	23,17000 =	6,95100	
Subtotal:						6,95100	6,95100
Maquinària							
	C152-003D	h	Camió grua per a seguretat i salut	0,300 /R x	55,10000 =	16,53000	
Subtotal:						16,53000	16,53000
Materials							
	BQUE-2RB5	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	1,000 x	182,26000 =	182,26000	
Subtotal:						182,26000	182,26000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %			0,17378
COST DIRECTE							205,91478
DESPESES INDIRECTES				7,00 %			14,41403
COST EXECUCIÓ MATERIAL							220,32881

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-78	PQUM-566Y	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000		48,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,100 /R x	23,17000 =	2,31700	
				Subtotal:		2,31700	2,31700
Materials							
	BQUI-0Tl8	u	Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut	1,000 x	43,19000 =	43,19000	
				Subtotal:		43,19000	43,19000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,05793
				COST DIRECTE			45,56493
				DESPESES INDIRECTES	7,00 %		3,18954
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,75447

PR.01.5 Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 01/12/24

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	116.024,04
Títol 3	01.01.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	34.377,91
Capítol	01.01	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	150.401,95
Títol 3	01.SS.01	PROTECCIÓ INDIVIDUAL	1.783,84
Títol 3	01.SS.02	PROTECCIÓ COL·LECTIVA	143,00
Títol 3	01.SS.03	SENYALITZACIÓ	995,27
Títol 3	01.SS.04	INSTAL·LACIONS GENERALS	546,96
Títol 3	01.SS.05	INSTAL·LACIONS DE PERSONAL	2.876,59
Títol 3	01.SS.06	FORMACIÓ I REUNIONS	619,75
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	6.965,41
			157.367,36
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.00	ACTUACIONS PRÈVIES I ENDERROCS	50.489,93
Capítol	01.01	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	150.401,95
Capítol	01.02	EQUIPAMENT FIX	1.571,34
Capítol	01.03	VARIS	18.520,00
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	6.911,40
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	6.965,41
Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV	234.860,03
			234.860,03
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost AT REFORMA BLOC QUIRURGIC HV	234.860,03
			234.860,03

PR.01.6 Últim full

