



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UN FOSSAT TANCAT DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA PEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DEL CARRER EUSKADI.

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament i muntatge d'un fossat tancat de gimnàstica artística pel Poliesportiu Municipal del Carrer Euskadi.

2. Característiques tècniques del subministrament

Subministrament i instal·lació del fossat tancat de gimnàstica artística **de 79,5 m2**, de 80 cm de profunditat, consistent en una superfície d'escuma formada per 2 capes en sandvitx amb alçada total de 80 cm (60+20). Segons plànol adjunt.

La composició constarà de:

2.1. Capa inferior:


L'estructura inferior d'escuma del fossat tindrà un gruix total de 60 centímetres. Estarà formada per diversos blocs d'escuma amb forma de cub connectats entre ells. Aquests cubs estaran coberts individualment amb un material de PVC permeable a l'aire a la part superior així com als laterals per assegurar una circulació òptima de l'aire. Els blocs d'escuma base estaran connectats entre sí, per permetre un intercanvi eficient de les zones més utilitzades amb el pas del temps.

1.

2.2. Capa superior:

L'estructura d'escuma superior estarà formada per una superfície d'escuma de 20 cm de gruix, amb una coberta elàstica a la part superior i una coberta de PVC permeable a l'aire a la part inferior. La capa superior podrà estar formada per diverses peces, connectades entre si amb Velcro. Per a un fàcil canvi de cada peça, cada funda disposarà de la seva cremallera.

La capa superior estarà connectada a la capa inferior mitjançant Velcro, i a l'entapissat de la paret mitjançant una farciment de la paret també mitjançant una banda de Bysonil (material símil a la pell sintètica altament resistent) i Velcro.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGOQTKAN3SXHZAV5D4VTX54	Data i hora	13/06/2025 12:50:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	ASUNCIÓN MUÑOZ GUERRERO (DIRECTORA DE SERVEIS ÀMBIT ACCIÓ COMUNITÀRIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGOQTKAN3SXHZAV5D4VTX54	Pàgina	1/4	



2.3. Protecció lateral i de terra

L'entapissat de les parets amb una totalitat de 61,5 metres lineals a cobrir estarà format per peces de màxim 2m de longitud per permetre un canvi eficient en cas de dany. Cada peça tindrà forma de L, de manera que quedi fixat a la paret interior i al terra contigu al fossat:

- Protecció interior: Tindrà un gruix de 10 cm i cobrirà aprox. 40 cm de la part interior del fossat.
- Terra contigu al fossat: Degut a la forma de la protecció, quedarà cobert amb un entapissat de 20 cm d'alçada i 30 cm d'amplada. L'entapissat d'aquesta part estarà realitzada amb 2 tipus d'escuma (polièter de 20 mm i PE de 180mm) per assegurar una millor estabilitat del pas.

L'alçada total de la tapisseria serà doncs de 60 cm (40+20CM). Ambdues parts de la protecció es fixaran a la paret i al terra mitjançant un llistó de fusta de 9 mm d'alçada i 120 mm d'amplada, equipat amb cinta de Velcro a la part superior. Tot plegat donarà encara més estabilitat a cada element.

Si el forat del fossat és superior als 60 cm de fondària, la profunditat addicional es pot compensar amb una capa d'escuma addicional o una plataforma de fusta permeable a l'aire.

2.4. Mur de contenció


Dos murs de contenció de 392 x 60 cm i de 354 x 60 cm entre el fossat i el trampolí, pels dos costats, en fusta. Per integrar els dos espais del fossat segons plànol adjunt, a cada banda del trampolí.

Si durant el termini de presentació d'ofertes, els licitadors estimessin necessari visitar la instal·lació, per tal de comprovar l'espai on s'haurà d'instal·lar el fossat, hauran de contactar prèviament amb el Servei d'Esports de l'Ajuntament de Mataró, en el telèfon: 93 758 23 71, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, excepte dimarts, sol·licitant la visita al poliesportiu.

3. Aspectes generals del subministrament i instal·lació

- Els treballs inclouen el subministrament, el transport i tota la instal·lació del material.
- Tot el material s'ha de subministrar a punt per al seu ús, per tant s'entén inclòs qualsevol element de muntatge, fixació, connexions, cablejat, suport, mecanismes i accessoris, etc necessari pel seu correcte funcionament.
- El color dels materials visibles en la seva capa superior i proteccions el podrà escollir l'Ajuntament.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGOQTKAN3SXHZAV5D4VTX54	Data i hora	13/06/2025 12:50:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	ASUNCIÓN MUÑOZ GUERRERO (DIRECTORA DE SERVEIS ÀMBIT ACCIÓ COMUNITÀRIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGOQTKAN3SXHZAV5D4VTX54	Pàgina	2/4





- Al material visible exterior no figurarà publicitat de l'empresa fabricant ni de la distribuïdora.
- La construcció dels components del fossat ha de permetre la seva substitució parcial de forma senzilla i eficient en cas de desgast.
- L'empresa adjudicatària serà responsable de tot el material d'embalatge i assumirà l'obligació de retirar correctament tots els residus i deixalles, mantenint tots aquells àmbits que hagi fet servir en condicions de neteja.

4. Qualitat


- Tots els materials que es presentin dins d'aquest concurs, disposaran dels seus corresponents certificats de seguretat CE, normes CEM (Comitè Europeu de Normalització), normes UNE, Certificats ISO 9001 i 14001 del Fabricant del Material.
- Les lones de PVC tindran la classificació B1.
- Tots els materials disposaran de la documentació necessària per acreditar la seguretat i l'ajust a normalització dels productes i condicions de subministrament.
- En el supòsit que algun producte o element no disposi de les certificacions esmentades, s'aportaran totes aquelles proves específiques referides a la corresponent normativa sectorial, que requereixi l'ajuntament mitjançant els Serveis Tècnics competents.

La documentació justificativa del compliment de qualitat s'haurà de presentar abans de l'adjudicació per l'empresa proposada com adjudicatària.

5. Lliurament del material

- L'adjudicatari abans d'iniciar el procés de producció haurà de realitzar un estudi d'implantació de tots els elements complementaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Aquest estudi haurà d'estar validat pels serveis tècnics municipals prèviament a l'inici del muntatge.
- Les dates concretes de lliurament i de muntatge es concretaran conjuntament amb el tècnic responsable del contracte, sempre amb suficient antelació i d'acord amb els terminis de lliurament ofertats.
- El subministrament es realitzarà a la part de l'espai de gimnàs del Poliesportiu Municipal del Carrer d'Euskadi que està situat a la Plaça de Flandes, 1, de Mataró amb accés pel Passatge dels Països Bàltics.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGOQTKAN3SXHZAV5D4VTX54	Data i hora	13/06/2025 12:50:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	ASUNCIÓN MUÑOZ GUERRERO (DIRECTORA DE SERVEIS ÀMBIT ACCIÓ COMUNITÀRIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGOQTKAN3SXHZAV5D4VTX54	Pàgina	3/4





6. Comprovació i recepció del subministrament

Una vegada realitzat el subministrament i finalitzat el muntatge, l'adjudicatari haurà de comprovar davant els serveis tècnics de l'Ajuntament de Mataró que tots els elements funcionen correctament i lliurar un manual de manteniment (suport digital i en paper).

Una vegada comprovat el subministrament, d'aquesta recepció s'aixecarà una acta de recepció que signaran les 2 parts.

7. Garantia

Els equipaments subministrats tindran una garantia de bon funcionament d'un mínim de 2 anys a comptar des de la data de signatura de l'acta de recepció.

La garantia ha d'incloure la substitució del material subministrat quan s'hi detectin vicis o desperfectes o quan la seva reparació no sigui suficient o viable, o bé l'esmena dels treballs realitzats, quan sigui el cas, en els termes previstos als articles 305 i 311 de la LCSP.

Els licitadors podran proposar un termini superior de garantia, la qual cosa es valorarà segons es preveu en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

L'empresa adjudicatària, en el termini màxim de 24 hores hàbils des de la notificació de la incidència, haurà de presentar a l'Ajuntament una proposta de reparació, substitució de les peces o les esmenes dels treballs, indicant el termini de resolució complerta del sinistre amb l'objectiu de reduir al mínim les afectacions a les activitats esportives.

8. Termini d'execució

El termini d'execució d'aquest contracte és d'un màxim de 60 dies naturals a comptar des de la formalització del contracte o termini que hagi presentat a la seva oferta.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGOQTKAN3SXHZAV5D4VTX54	Data i hora	13/06/2025 12:50:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	ASUNCIÓN MUÑOZ GUERRERO (DIRECTORA DE SERVEIS ÀMBIT ACCIÓ COMUNITÀRIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGOQTKAN3SXHZAV5D4VTX54	Pàgina	4/4

