

**Milllores al "PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D'INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS
PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L'EMBASSAMENT DE RIALB"**

Millora (Tiurana)

Ampliació de la zona de desbrossada i moviments de terres

Ampliació de la zona de paviment de desbrossada i moviment de terres

Amidament i pressupost:

NUM	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	LONG	AL	AMPL	AMIDAMENT	IMPORT
PRE10-8I7W	m2	Desbrossada de franges de camí i talussos amb tractor de 100 cv amb ajuda pala carregadora per neteja de vegetació fins a 1 m i el terreny de terres vegetals fins a 10 cm i brossa fins a 10cm amb carrega dels materials sobre de camió com a tasca previa als moviments de terres	0,74	215		4	860	636,40 €
P221H-EL6C	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	3,44	215	0,15	4	129	443,76 €
P2258-10CX6	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora elèctrica	39,33	215	0,1	4	86	3.382,38 €
P92A-I9CE	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m	55,7	215	0,15	4	129	7.185,30 €
pa1	u	d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3 Part proporcional de gestió de residus i de tractament i moviment de terres, així com de reparacions de paviment puntual	12	215	0,05	4	43	516,00 €
TOTAL								12.163,84 €

Puntuació: 25 punts

Millora (La Clua)

Formació d'escullera

Ampliació de la protecció d'escullera del marge en sentit Nord

Amidament i pressupost:

NUM	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	LONG	AL	AMPL	AMIDAMENT	IMPORT
P3J3-3C3F	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	76,05	80	1,5	1,5	180	13.689,00 €
							TOTAL	13.689,00 €

Puntuació: 25 punts