

## Xarxa Ferroviària i Projectes

Àmbit  
Carretera d'accés a Vallter 2000

Tram / Estació  
Vallter 2000

Punts quilomètrics  
00+000 AL 11+300

Localitats  
Setcases

Empresa consultora  
ICGC

Autors/es  
Dulcis Santana

Clau

VL\_GL\_INF\_PC\_24\_313

Títol

Annex d'actualització del pressupost del  
Projecte d'actuació de millora als punts  
amb descalçament 10b, 20 i 28 de la  
carretera d'accés a Vallter. AO-0016/24

Data de redacció

Desembre 2024





ÍNDEX

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1.- ANTECEDENTS I OBJECTE.....                        | 1 |
| 2.- DESCRIPCIÓ DE LES MODIFICACIONS .....             | 1 |
| Modificacions als punts de descalçament (Lot 1) ..... | 1 |
| Altres modificacions (Lot 2 i Lot 3).....             | 1 |
| 3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES .....             | 2 |
| 4.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS .....                       | 3 |
| 5.- PRESUPOST .....                                   | 3 |
| 6.- DOCUMENTS DE L'ANNEX.....                         | 3 |



1.- ANTECEDENTS I OBJECTE

El seguiment geològic i geotècnic realitzat al llarg dels anys a la carretera de Vallter, per part de l'ICGC, fa notar la necessitat de realitzar diverses actuacions a la carretera per a la millora de la seva seguretat. Amb aquest objectiu s'elabora el projecte per a definir de les actuacions de millora a realitzar als punts amb descalçament del ferm (AO-0008/20), prioritàries (P1).

Aquest document és un annex al projecte d'actuació de millora als punts amb descalçament 10b, 20 i 28 de la carretera d'accés a Vallter (ICGC. AP-008/20), l'any 2020, amb l'objectiu de definir accions per a la millora de la seguretat en la carretera. Degut a l'evolució dels preus existents per al manteniment de les infraestructures durant els darres anys i alhora certa degradació de l'estat dels punts a intervenir, cal revisar el projecte de 2020 i realitzar els canvis necessaris per a dur-lo a terme de forma satisfactòria. Per aquesta raó, el present document té per objectius:

- Actualitzar el pressupost segons el banc de preus de 2024
- Adequar les actuacions a l'estat actual de cada punt objecte del projecte d'actuacions en descalçaments (Lot 1)
- Incloure les actuacions de prioritat P1 necessàries en drenatges transversals i barreres de seguretat vial de la carretera (Lot 2 i Lot 3)

A continuació, s'adjunta un annex I de pressupost i un annex II de plànols associats a les actuacions proposades.

2.- DESCRIPCIÓ DE LES MODIFICACIONS

Les modificacions respecte al projecte AO-0008/20 son les següents:

Modificacions als punts de descalçament (Lot 1)

Al punt 10b (Punt 23 al catàleg de 2019), al PK 5+600 i al punt 28 (Punt 25 al catàleg de 2019), al PK 8+190, s'augmenten el volums de formigó de reblert.

Al punt 20 (Punt 24 al catàleg de 2019), al PK 7+530, es modifica l'actuació, on es contemplava la realització d'ancoratges subhoritzontals es realitzarà un muret de formigó amb ancoratges verticals embeguts.

Altres modificacions (Lot 2 i Lot 3)

Existeixen altres elements de la carretera amb prioritat P1 d'actuació de millora. Aquests elements son de tipus drenatge transversal i barreres de seguretat. S'ha optat per incloure els drenatges transversals prioritaris en les properes actuacions a la carretera, així com la reparació i substitució de barreres de seguretat.

D'aquesta forma, s'inclouen al pressupost el Lot 2, partides per a la desobstrucció de drenatges transversals i la instal·lació en alguns d'aquests, reixes de protecció en el seu pou de recepció.

Els drenatges a actuar son els que s'indiquen en la taula 1.

Taula 1. Drenatges a actuar

| Codi Drenatge | Entrada drenatge                                                                      | Sortida drenatge                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VT81DT02129   |    |    |
| VT81DT04028   |   |   |
| VT81DT04135   |  |  |



|             |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vt81DT06850 |    |    |
| VT81DT06965 |   |   |
| VT81DT07255 |  |  |

VT81DT08040



També s'inclouen com a Lot 3 partides per a la substitució de barreres de seguretat vial.

Amb aquestes actuacions, es podria actuar als drenatges transversals més prioritaris i alhora, gran part de les barreres de seguretat vial amb prioritat P1, amb problemes en la seva efectivitat. Cal dir que les actuacions en barreres de seguretat no son totals, tenint en compte que cada any l'estat de les barreres pot quedar alterat respecte els anteriors per nous sinistres com cops amb maquinària de manteniment, descalçaments erosió en suports, etc. Aquestes actuacions permeten la millora de la seguretat en la carretera de Vallter, juntament amb un seguiment de l'estat i manteniment dels diversos actius.

**3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES**

El termini per a l'execució de les obres és de 5 setmanes per el LOT1, comptant que es realitzen els treballs de forma paral·lela en cada punt de descalçament. Per al LOT 2, de neteja de drenatges transversals, es realitzarà en un termini de 4 setmanes i per al LOT 3, de desmuntatge i muntatge de barreres de seguretat, el termini és de cinc setmanes. A continuació es mostra el calendari de planificació dels treballs (Figura 1).



|                                    | Setmana 1 |   |   |   |   | Setmana 2 |   |   |   |    | Setmana 3 |    |    |    |    | Setmana 4 |    |    |    |    | Setmana 5 |    |    |    |    |
|------------------------------------|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|----|-----------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|
|                                    | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12 | 13 | 14 | 15 | 16        | 17 | 18 | 19 | 20 | 21        | 22 | 23 | 24 | 25 |
| LOT 1 DESCALÇAMENTS                |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Punt 10b                           |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Mobilització i preparatiu          |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Desbrossada i purga lleugera       |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Ancoratges diàmetre d= 25 mm       |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Muntatge d'encofrat                |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Muntatge d'armadura                |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Formigonat de muret                |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Neteja i retirada d'equips         |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Punt 20                            |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Mobilització i preparatiu          |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Ancoratges diàmetre d= 25 mm       |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Neteja i retirada d'equips         |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Punt 28                            |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Mobilització i preparatiu          |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Desbrossada i purga lleugera       |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Ancoratges diàmetre d= 25 mm       |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Muntatge i desmuntatge d'encofrat  |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Muntatge d'armadura                |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Formigonat de muret                |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Neteja i retirada d'equips         |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| LOT 2 DRENATGES TRANSVERSALS       |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Mobilització i preparatiu          |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Desbrossada i purga lleugera       |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Neteja de drenatge transversal     |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Instal·lació de reixa de protecció |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Retirada d'equips                  |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| LOT 3 BARRERES DE SEGURETAT VIAL   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Mobilització i preparatiu          |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Desmuntatge de barrera             |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Muntatge de barrera                |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |
| Retirada d'equips                  |           |   |   |   |   |           |   |   |   |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |

Figura 1. Planificació dels treballs

4.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus de 2024, contrastant la base de dades de Itec amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat.

En l'Annex I es troba la Justificació de preus.

5.- PRESUPOST

Els pressupostos que integren les diferents fases de l'obra definida en aquest projecte són:

- Pressupost d'execució material (PEM)..... 79.814,30 €
- Pressupost d'execució per contracte sense IVA ..... 94.979,02 €
- Pressupost d'execució per contracte (PEC)..... 114.924,61 €
- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ..... 114.924,61 €

EI PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (PCA) puja a la quantitat TOTAL de CENT CATORZE MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (114.924,61 €) .

6.- DOCUMENTS DE L'ANNEX

A continuació, es presenta un annex de pressupost actualizat per al projecte AO-0008/20 i plànols de les actuacions modificades o complementàries al projecte, que consta dels següents documents:

ANNEX I: Justificació de preus

ANNEX II: Plànols

ANNEX III: Pressupost



## ANNEX I JUSTIFICACIÓ DE PREUS



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                | PREU     |   |
|----------|----|-------------------------------------------|----------|---|
| A01-FEP0 | h  | Ajudant ferrallista                       | 25,40000 | € |
| A0110000 | h  | Cap de colla                              | 30,30000 | € |
| A01200E0 | h  | OFICIAL 1A ESCALADOR                      | 28,61000 | € |
| A0121000 | h  | Oficial 1a                                | 28,61000 | € |
| A0122000 | h  | Oficial 1a paleta                         | 28,61000 | € |
| A0123000 | h  | Oficial 1a encofrador                     | 28,61000 | € |
| A0124000 | h  | Oficial 1a ferrallista                    | 28,61000 | € |
| A0132000 | h  | Ajudant paleta . Criteri d'amidament:     | 21,17000 | € |
| A0133000 | h  | Ajudant encofrador                        | 19,99000 | € |
| A0134000 | h  | Ajudant ferrallista                       | 25,40000 | € |
| A0136000 | h  | Ajudant picapedrer . Criteri d'amidament: | 25,40000 | € |
| A0140000 | h  | Manobre                                   | 25,40000 | € |
| A01400E0 | h  | Manobre escalador                         | 26,41000 | € |
| A0E-000A | h  | Manobre especialista                      | 24,69000 | € |
| A0F-000I | h  | Oficial 1a ferrallista                    | 28,61000 | € |
| A0F-000T | h  | Oficial 1a paleta                         | 28,61000 | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                  | PREU     |   |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| C121010A  | h  | Equip per a ancoratge de pern de L<4m i d<=25mm, amb compressor per al martell percutor manual, per a treballs en terreny abrupte i ser penjat en precipici | 33,36000 | € |
| C13C-00LP | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                | 54,34000 | € |
| C152-0039 | h  | Camión grúa de 5 t                                                                                                                                          | 64,87000 | € |
| C1B0-006B | h  | Màquina per a clavar muntants metàl·lics                                                                                                                    | 44,50000 | € |
| C1RA2500  | m3 | Subministrament de contenidor met?l?lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials                                                  | 22,61000 | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/24      Pàg.: 3

MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU      |   |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| B06F2-I3CX | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                                    | 113,35000 | € |
| B06Q760A   | m3 | Formigó amb fibres HAF-30/B/20/IIa, grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment i 40 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa i resistència característica a compressió de 30 N/mm2.                                                                       | 160,00000 | € |
| B07L-1PYA  | t  | Morter, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                     | 47,38000  | € |
| B0A14200   | kg | Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,22000   | € |
| B0A31000   | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,36000   | € |
| B0AAC211   | m  | Ancoratge metàl·lic GEWI d=25 mm BS500/550                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,73000   | € |
| B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,83000   | € |
| B0AM-078F  | kg | Filferro recuit 1,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,09000   | € |
| B0B7-106Q  | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,85000   | € |
| B0D21030   | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,35000   | € |
| B0D21-07OY | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,44000   | € |
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354,62000 | € |
| B0D629A0   | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,49000  | € |
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,55000  | € |
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,23000   | € |
| B0D81480   | m2 | Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,18000   | € |
| B0DZA000   | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,75000   | € |
| B0DZP400   | u  | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm                                                                                                                                                                                                                                           | 0,39000   | € |
| B2RA71H1   | t  | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDRE MAM/304/2002) | 9,50000   | € |
| BBCK-0SJD  | u  | Cap tallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares                                                                                                                                                                                                                   | 2,77000   | € |
| BBMW-0SHO  | m  | Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121                                                                                                                                                                                                       | 19,27000  | € |
| BBMX-0SIO  | u  | Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                        | 28,99000  | € |
| BBMY-0SJG  | u  | Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles                                                                                                                                                                                                                                           | 6,83000   | € |
| BBMZ-0SIY  | u  | Peça en angle d'acer galvanitzat per a extrem de barrera metàl·lica, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                                  | 84,95000  | € |
| BBMZ-0SIZ  | u  | Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                                         | 7,03000   | € |
| BBMZ-0SJ2  | u  | Topall final d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                                      | 41,21000  | € |
| BBMZ-0SJ5  | u  | Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                   | 31,47000  | € |
| BD50-1KLO  | u  | Marc y reixa de fundició dúctil, abatible i amb tancament, per a pou de recepció o imbornal, de superfície mínima 800x800 mm i classe C250, segons norma UNE-EN 124 y 9 dm2 de superfície d'absorció                                                                                                                    | 105,37000 | € |
| BDH0-16J0  | u  | Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna                                                                                                                                         | 572,95000 | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/24      Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                           |                        |      |            |          | PREU    |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|----------|---------|
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                               | Rend.: 1,000           |      |            | 1,19000  | €       |
|           |    |                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu | Parcial    | Import   |         |
| Ma d'obra |    |                                                                                                                                                                      |                        |      |            |          |         |
| A0F-000I  | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                               | 0,005                  | /R x | 28,61000 = | 0,14305  |         |
| A01-FEP0  | h  | Ajudant ferrallista                                                                                                                                                  | 0,005                  | /R x | 25,40000 = | 0,12700  |         |
|           |    |                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |      |            | 0,27005  | 0,27005 |
| Materials |    |                                                                                                                                                                      |                        |      |            |          |         |
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                        | 1,050                  | x    | 0,85000 =  | 0,89250  |         |
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit 1,3 mm                                                                                                                                               | 0,0102                 | x    | 2,09000 =  | 0,02132  |         |
|           |    |                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |      |            | 0,91382  | 0,91382 |
|           |    |                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,00 %     |          | 0,00270 |
|           |    |                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |      |            |          | 1,18657 |
|           |    |                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |            |          | 1,18657 |
| D0B2A100  | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                               | Rend.: 1,000           |      |            | 1,45000  | €       |
|           |    |                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu | Parcial    | Import   |         |
| Ma d'obra |    |                                                                                                                                                                      |                        |      |            |          |         |
| A0134000  | h  | Ajudant ferrallista                                                                                                                                                  | 0,010                  | /R x | 25,40000 = | 0,25400  |         |
| A0124000  | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                               | 0,010                  | /R x | 28,61000 = | 0,28610  |         |
|           |    |                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |      |            | 0,54010  | 0,54010 |
| Materials |    |                                                                                                                                                                      |                        |      |            |          |         |
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                        | 1,050                  | x    | 0,85000 =  | 0,89250  |         |
| B0A14200  | kg | Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm                                                                                                                                   | 0,010                  | x    | 1,22000 =  | 0,01220  |         |
|           |    |                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |      |            | 0,90470  | 0,90470 |
|           |    |                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,00 %     |          | 0,00540 |
|           |    |                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |      |            |          | 1,45020 |
|           |    |                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |            |          | 1,45020 |
| DM11PI25  | m  | Instal·lació d'ancoratge de barra de longitud L<=5m i diàmetre d=25mm dins perforació de diàmetre d<=45mm. Realitzat en terreny de muntanya amb accessos favorables. | Rend.: 1,000           |      |            | 10,82000 | €       |
|           |    |                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu | Parcial    | Import   |         |
| Ma d'obra |    |                                                                                                                                                                      |                        |      |            |          |         |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/24      Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI                   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                               |              |      |          |   | PREU     |          |
|------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|----------|----------|
| A01400E0               | h  | Manobre escalador                                                                                                                                                        | 0,050        | /R x | 26,41000 | = | 1,32050  |          |
| A01200E0               | h  | OFICIAL 1A ESCALADOR                                                                                                                                                     | 0,100        | /R x | 28,61000 | = | 2,86100  |          |
| A0110000               | h  | Cap de colla                                                                                                                                                             | 0,030        | /R x | 30,30000 | = | 0,90900  |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                          | Subtotal:    |      |          |   | 5,09050  | 5,09050  |
| Materials              |    |                                                                                                                                                                          |              |      |          |   |          |          |
| B0AAC211               | m  | Ancoratge metàl.lic GEWI d=25 mm BS500/550                                                                                                                               | 1,000        | x    | 5,73000  | = | 5,73000  |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                          | Subtotal:    |      |          |   | 5,73000  | 5,73000  |
| COST DIRECTE           |    |                                                                                                                                                                          |              |      |          |   | 10,82050 |          |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |    |                                                                                                                                                                          |              |      |          |   | 10,82050 |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                          |              |      |          |   |          |          |
| DM11PP42               | m  | Perforació per a ancoratge de longitud L<5m i barrinada de d<=42mm. Realitzat en terreny accessible de muntanya. Inclou l'ús de martell manual en talús de poca entitat. | Rend.: 1,000 |      |          |   | 35,96000 | €        |
|                        |    |                                                                                                                                                                          | Unitats      |      | Preu     |   | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |    |                                                                                                                                                                          |              |      |          |   |          |          |
| A01200E0               | h  | OFICIAL 1A ESCALADOR                                                                                                                                                     | 0,400        | /R x | 28,61000 | = | 11,44400 |          |
| A0110000               | h  | Cap de colla                                                                                                                                                             | 0,020        | /R x | 30,30000 | = | 0,60600  |          |
| A01400E0               | h  | Manobre escalador                                                                                                                                                        | 0,400        | /R x | 26,41000 | = | 10,56400 |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                          | Subtotal:    |      |          |   | 22,61400 | 22,61400 |
| Maquinària             |    |                                                                                                                                                                          |              |      |          |   |          |          |
| C121010A               | h  | Equip per a ancoratge de pern de L<4m i d<=25mm, amb compressor per al martell percutor manual, per a treballs en terreny abrupte i ser penjat en precipici              | 0,400        | /R x | 33,36000 | = | 13,34400 |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                          | Subtotal:    |      |          |   | 13,34400 | 13,34400 |
| COST DIRECTE           |    |                                                                                                                                                                          |              |      |          |   | 35,95800 |          |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |    |                                                                                                                                                                          |              |      |          |   | 35,95800 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/24      Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                   |      |             |           |           |
|-----------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| P-1             | E45319T5 | m3 | Formigó per a muret de contenció, HAF-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba                                                                                                         | Rend.: 1,000           |      |             | 170,74    | €         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu | Parcial     | Import    |           |
| Ma d'obra       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |             |           |           |
|                 | A0122000 | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                 | 0,100                  | /R x | 28,61000 =  | 2,86100   |           |
|                 | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                           | 0,300                  | /R x | 25,40000 =  | 7,62000   |           |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      |             | 10,48100  | 10,48100  |
| Materials       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |             |           |           |
|                 | B06Q760A | m3 | Formigó amb fibres HAF-30/B/20/IIa, grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment i 40 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa i resistència característica a compressió de 30 N/mm2. | 1,000                  | x    | 160,00000 = | 160,00000 |           |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      |             | 160,00000 | 160,00000 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 | %           |           | 0,26203   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |      |             |           | 170,74303 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 | %           |           | 0,00000   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |             |           | 170,74303 |
| P-2             | E4D31505 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafo metàl·lic, per a bigues de directriu irregular, a una alçària <= 5 m. Inclou el muntatge de suports en bastida i passarel·les en voladís.                                                             | Rend.: 0,500           |      |             | 91,95     | €         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu | Parcial     | Import    |           |
| Ma d'obra       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |             |           |           |
|                 | A0123000 | h  | Oficial 1a encofrador                                                                                                                                                                                                                             | 0,600                  | /R x | 28,61000 =  | 34,33200  |           |
|                 | A0133000 | h  | Ajudant encofrador                                                                                                                                                                                                                                | 0,600                  | /R x | 19,99000 =  | 23,98800  |           |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      |             | 58,32000  | 58,32000  |
| Materials       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |             |           |           |
|                 | B0DZP400 | u  | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm                                                                                                                                                                     | 1,000                  | x    | 0,39000 =   | 0,39000   |           |
|                 | B0A31000 | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1007                 | x    | 1,36000 =   | 0,13695   |           |
|                 | B0D21030 | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                | 1,199                  | x    | 0,35000 =   | 0,41965   |           |
|                 | B0DZA000 | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                      | 0,080                  | x    | 2,75000 =   | 0,22000   |           |
|                 | B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                      | 0,0302                 | x    | 22,49000 =  | 0,67920   |           |
|                 | B0D81480 | m2 | Plafo metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos                                                                                                                                                                                                        | 1,1016                 | x    | 1,18000 =   | 1,29989   |           |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      |             | 3,14569   | 3,14569   |
| Partides d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |             |           |           |
|                 | PPA1A03  | h  | Hora de grúa de 25 T, inclòs operari                                                                                                                                                                                                              | 0,400                  | x    | 72,56000 =  | 29,02400  |           |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      |             | 29,02400  | 29,02400  |

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU     |
|-----|------|----|------------------------|----------|
|     |      |    | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %   |
|     |      |    | COST DIRECTE           | 91,94769 |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %   |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 91,94769 |

|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |          |   |          |          |
|-----------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---|----------|----------|
| P-3             | G31D3104 | m  | Conformació de del terreny per a la regularització del pendent i eliminació d'irregularitats, amb retirada de terres i roques acumulades amb mitjans manuals incloent deposició controlada, inclòs el cànon sobre aquesta.                                                                                              | Rend.: 1,000           |      |          |   | 21,13    | e        |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                |      | Preu     |   | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |          |   |          |          |
|                 | A0136000 | h  | Ajudant picapedrer . Criteri d'amidament:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,100                  | /R x | 25,40000 | = | 2,54000  |          |
|                 | A0121000 | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,100                  | /R x | 28,61000 | = | 2,86100  |          |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |      |          |   | 5,40100  | 5,40100  |
| Partides d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |          |   |          |          |
|                 | I2RA71H1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0,200                  | x    | 78,64500 | = | 15,72900 |          |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |      |          |   | 15,72900 | 15,72900 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |      |          |   |          | 21,13000 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00     | % |          | 0,00000  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |   |          | 21,13000 |

|           |          |    |                                                                                                                                          |              |      |          |   |         |         |
|-----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|---------|---------|
| P-4       | G32B3202 | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre de 12 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Rend.: 0,700 |      |          |   | 2,34    | €       |
|           |          |    |                                                                                                                                          |              |      |          |   |         |         |
|           |          |    |                                                                                                                                          | Unitats      |      | Preu     |   | Parcial | Import  |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                          |              |      |          |   |         |         |
|           | A0134000 | h  | Ajudant ferrallista                                                                                                                      | 0,010        | /R x | 25,40000 | = | 0,36286 |         |
|           | A0124000 | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                   | 0,010        | /R x | 28,61000 | = | 0,40871 |         |
|           |          |    |                                                                                                                                          | Subtotal:    |      |          |   | 0,77157 | 0,77157 |
| Materials |          |    |                                                                                                                                          |              |      |          |   |         |         |
|           | B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm                                                                                                       | 0,100        | x    | 1,22000  | = | 0,12200 |         |
|           | D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                    | 1,000        | x    | 1,45020  | = | 1,45020 |         |
|           |          |    |                                                                                                                                          | Subtotal:    |      |          |   | 1,57220 | 1,57220 |

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                    | PREU           |
|-----|------|----|-------------------------------|----------------|
|     |      |    | COST DIRECTE                  | 2,34377        |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES 0,00 %    | 0,00000        |
|     |      |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>2,34377</b> |

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |           |   |           |           |
|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|
| P-5       | GD50-481W | u | Instal·lació amb morter al pou de recepció de Marc i reixa de fundició dúctil, abatible y amb tancament, per a imbornal quadrat, de fins a 1500 mm d'amplada, classe C250 segons norma UNE-EN 124 y 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locada. | Rend.: 0,500           |      |           |   | 162,96    | €         |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |           |   |           |           |
|           | A0140000  | h | Manobre                                                                                                                                                                                                                                         | 0,508                  | /R x | 25,40000  | = | 25,80640  |           |
|           | A0121000  | h | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                      | 0,508                  | /R x | 28,61000  | = | 29,06776  |           |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |      |           |   | 54,87416  | 54,87416  |
| Materials |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |           |   |           |           |
|           | B07L-1PYA | t | Morter, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                             | 0,040                  | x    | 47,38000  | = | 1,89520   |           |
|           | BD50-1KLO | u | Marc y reixa de fundició dúctil, abatible i amb tancament, per a pou de recepció o imbornal, de superfície mínima 800x800 mm i classe C250, segons norma UNE-EN 124 y 9 dm2 de superfície d'absorció                                            | 1,000                  | x    | 105,37000 | = | 105,37000 |           |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |      |           |   | 107,26520 | 107,26520 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | % |           | 0,82311   |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |      |           |   |           | 162,96247 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00      | % |           | 0,00000   |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   |           | 162,96247 |

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |          |         |          |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|---------|----------|
| I2RA71H1   | m3        | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Rend.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 |           |          | 78,65   | €        |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Preu      |          | Parcial | Import   |
| Maquinària |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |          |         |          |
|            | C152-0039 | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Camión grúa de 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 | /R x      | 64,87000 | =       | 64,87000 |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Subtotal: |          |         | 64,87000 |
| Materials  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |          |         |          |
|            | B2RA71H1  | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDRE MAM/304/2002) | 1,450 | x         | 9,50000  | =       | 13,77500 |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Subtotal: |          |         | 13,77500 |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/24      Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |  |  |  |  |
|-----|------|----|------------|------|--|--|--|--|
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/24      Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU      |   |  |           |
|------------------------|------|----|------------|-----------|---|--|-----------|
| Subtotal:              |      |    |            | 119,01750 |   |  | 119,01750 |
| DESPESES AUXILIARS     |      |    |            | 2,50      | % |  | 1,10822   |
| COST DIRECTE           |      |    |            |           |   |  | 164,45434 |
| DESPESES INDIRECTES    |      |    |            | 0,00      | % |  | 0,00000   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |    |            |           |   |  | 164,45434 |

|                        |           |    |                                                                                                       |              |               |         |         |         |   |
|------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---|
|                        |           |    |                                                                                                       | Rend.: 1,000 |               |         |         | 1,74    | € |
|                        |           |    |                                                                                                       | Unitats      | Preu          | Parcial | Import  |         |   |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                       |              |               |         |         |         |   |
|                        | A0134000  | h  | Ajudant ferrallista                                                                                   | 0,010        | /R x 25,40000 | =       | 0,25400 |         |   |
|                        | A0124000  | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                | 0,010        | /R x 28,61000 | =       | 0,28610 |         |   |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                       |              |               |         | 0,54010 | 0,54010 |   |
| Materials              |           |    |                                                                                                       |              |               |         |         |         |   |
|                        | B0AM-078F | kg | Filferro recuit 1,3 mm                                                                                | 0,005        | x 2,09000     | =       | 0,01045 |         |   |
|                        | B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1,000        | x 1,18657     | =       | 1,18657 |         |   |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                       |              |               |         | 1,19702 | 1,19702 |   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                       |              |               |         |         | 1,73712 |   |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                       | 0,00         | %             |         |         | 0,00000 |   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                       |              |               |         |         | 1,73712 |   |

|           |            |    |                                                                   |              |               |         |          |          |   |
|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|----------|----------|---|
|           |            |    |                                                                   | Rend.: 1,000 |               |         |          | 85,77    | € |
|           |            |    |                                                                   | Unitats      | Preu          | Parcial | Import   |          |   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                   |              |               |         |          |          |   |
|           | A0123000   | h  | Oficial 1a encofrador                                             | 0,640        | /R x 28,61000 | =       | 18,31040 |          |   |
|           | A0133000   | h  | Ajudant encofrador                                                | 0,480        | /R x 19,99000 | =       | 9,59520  |          |   |
| Subtotal: |            |    |                                                                   |              |               |         | 27,90560 | 27,90560 |   |
| Materials |            |    |                                                                   |              |               |         |          |          |   |
|           | B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos      | 0,02014      | x 15,55000    | =       | 0,31318  |          |   |
|           | B0D21-07O  | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                | 1,991        | x 0,44000     | =       | 0,87604  |          |   |
|           | B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                         | 0,1007       | x 1,83000     | =       | 0,18428  |          |   |
|           | B0D70-0CE  | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1,1495       | x 2,23000     | =       | 2,56339  |          |   |
|           | B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi                                              | 0,1501       | x 354,62000   | =       | 53,22846 |          |   |
| Subtotal: |            |    |                                                                   |              |               |         | 57,16535 | 57,16535 |   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/24      Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |   |  |          |
|------------------------|------|----|------------|------|---|--|----------|
| DESPESES AUXILIARS     |      |    |            | 2,50 | % |  | 0,69764  |
| COST DIRECTE           |      |    |            |      |   |  | 85,76859 |
| DESPESES INDIRECTES    |      |    |            | 0,00 | % |  | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |    |            |      |   |  | 85,76859 |

|                        |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |           |   |
|------------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|-----------|-----------|---|
| P-9                    | PB20-BT7T | u | Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra o amb fixació mecànica (inclou base de formigó) cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat | Rend.: 1,000 |               |         |           | 444,88    | € |
|                        |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu          | Parcial | Import    |           |   |
| Ma d'obra              |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |           |   |
|                        | A0E-000A  | h | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,140        | /R x 24,69000 | =       | 28,14660  |           |   |
|                        | A0121000  | h | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,140        | /R x 28,61000 | =       | 32,61540  |           |   |
| Subtotal:              |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |         | 60,76200  | 60,76200  |   |
| Maquinària             |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |           |   |
|                        | C152-0039 | h | Camión grúa de 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,290        | /R x 64,87000 | =       | 18,81230  |           |   |
|                        | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,290        | /R x 54,34000 | =       | 15,75860  |           |   |
|                        | C1B0-006B | h | Màquina per a clavar muntants metàl·lics                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,570        | /R x 44,50000 | =       | 25,36500  |           |   |
| Subtotal:              |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |         | 59,93590  | 59,93590  |   |
| Materials              |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           |           |   |
|                        | BBMZ-0SIY | u | Peça en angle d'acer galvanitzat per a extrem de barrera metàl·lica, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                            | 1,000        | x 84,95000    | =       | 84,95000  |           |   |
|                        | BBMW-0SH  | m | Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121                                                                                                                                                                                                 | 4,000        | x 19,27000    | =       | 77,08000  |           |   |
|                        | BBMY-0SJG | u | Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000        | x 6,83000     | =       | 20,49000  |           |   |
|                        | BBMX-0SIO | u | Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                  | 3,000        | x 28,99000    | =       | 86,97000  |           |   |
|                        | BBCK-0SJD | u | Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares                                                                                                                                                                                                              | 2,000        | x 2,77000     | =       | 5,54000   |           |   |
|                        | BBMZ-0SIZ | u | Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000        | x 7,03000     | =       | 7,03000   |           |   |
|                        | BBMZ-0SJ2 | u | Topall final d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                                | 1,000        | x 41,21000    | =       | 41,21000  |           |   |
| Subtotal:              |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |         | 323,27000 | 323,27000 |   |
| DESPESES AUXILIARS     |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50         | %             |         |           | 0,91143   |   |
| COST DIRECTE           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           | 444,87933 |   |
| DESPESES INDIRECTES    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | %             |         |           | 0,00000   |   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |           | 444,87933 |   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/24 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU                   |                 |          |          |
|------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
| P-10       | PB23DFRX  | m  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats o fixats a terra (inclou pou de formigó per a la fixació) cada 2 m (BMSNA2/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m | Rend.:                 | 0,500           | 75,29    | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                 |          |          |
|            | A0121000  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,120                  | /R x 28,61000 = | 6,86640  |          |
|            | A0E-000A  | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,120                  | /R x 24,69000 = | 5,92560  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                 | 12,79200 | 12,79200 |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                 |          |          |
|            | C152-0039 | h  | Camión grúa de 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,030                  | /R x 64,87000 = | 3,89220  |          |
|            | C1B0-006B | h  | Màquina per a clavar muntants metàl·lics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,060                  | /R x 44,50000 = | 5,34000  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                 | 9,23220  | 9,23220  |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                 |          |          |
|            | BBCK-0SJD | u  | Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,125                  | x 2,77000 =     | 0,34625  |          |
|            | BBMZ-0SIZ | u  | Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,500                  | x 7,03000 =     | 3,51500  |          |
|            | BBMY-0SJG | u  | Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,500                  | x 6,83000 =     | 3,41500  |          |
|            | BBMW-0SH  | m  | Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,050                  | x 19,27000 =    | 20,23350 |          |
|            | BBMZ-0SIY | u  | Peça en angle d'acer galvanitzat per a extrem de barrera metàl·lica, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,125                  | x 84,95000 =    | 10,61875 |          |
|            | BBMX-0SIO | u  | Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,500                  | x 28,99000 =    | 14,49500 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                 | 52,62350 | 52,62350 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 5,00 %          |          | 0,63960  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |                 |          | 75,28730 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %          |          | 0,00000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 75,28730 |
| P-11       | PB23FXX   | m  | Desmuntatge de barrera existent i el seu suport, inclou transport a abocador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rend.:                 | 1,000           | 12,00    | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |                 |          | 12,00000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %          |          | 0,00000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 12,00000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/24 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |                 |           |           |
|-----------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P-12            | PB27-DRLC | u  | Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla                                                                                                                                                                                                                                       | Rend.:                 | 1,000           | 47,45     | €         |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |           |           |
|                 | A0140000  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,167                  | /R x 25,40000 = | 4,24180   |           |
|                 | A0121000  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,167                  | /R x 28,61000 = | 4,77787   |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |                 | 9,01967   | 9,01967   |
| Materials       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |           |           |
|                 | BBMZ-0SJ5 | u  | Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                   | 1,000                  | x 31,47000 =    | 31,47000  |           |
|                 | BBMY-0SJG | u  | Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000                  | x 6,83000 =     | 6,83000   |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |                 | 38,30000  | 38,30000  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |           | 0,13530   |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |                 |           | 47,45497  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %          |           | 0,00000   |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |           | 47,45497  |
| P-13            | PDH0-HP4Z | u  | Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou la retirada de materials i terres que puguin obstruir la sortida.                          | Rend.:                 | 0,500           | 629,99    | €         |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |           |           |
|                 | A0132000  | h  | Ajudant paleta . Criteri d'amidament:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,100                  | /R x 21,17000 = | 46,57400  |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |                 | 46,57400  | 46,57400  |
| Materials       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |           |           |
|                 | BDH0-16J0 | u  | Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna                                                                                                                                         | 1,000                  | x 572,95000 =   | 572,95000 |           |
|                 | B2RA71H1  | t  | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDRE MAM/304/2002) | 0,150                  | x 9,50000 =     | 1,42500   |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |                 | 574,37500 | 574,37500 |
| Partides d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |           |           |
|                 | K21840E0  | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat                                                                                                                                                                                         | 0,400                  | x 22,61000 =    | 9,04400   |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |                 | 9,04400   | 9,04400   |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS




Data: 11/12/24      Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        | PREU        |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------|
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |             |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |        | 629,99300   |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 % | 0,00000     |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        | 629,99300   |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |             |
| P-14 | PPA10B01 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal.lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres. | Rend.: 1,000           |        | 700,00 €    |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |        | 700,00000   |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 % | 0,00000     |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        | 700,00000   |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |             |
|      | PPA1A03  | h  | Hora de grúa de 25 T, inclòs operari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rend.: 1,000           |        | 72,56 €     |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |        | 72,56000    |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 % | 0,00000     |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        | 72,56000    |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |             |
| P-15 | XPA2OBR1 | PA | Partida alçada a justificar per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra.                                                                              | Rend.: 1,000           |        | 438,07 €    |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |        | 438,07000   |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 % | 0,00000     |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        | 438,07000   |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |             |
| P-16 | XPA2OBR2 | PA | Partida alçada a justificar per a la gestió del tall de la carretera d'accés i donar pas alternatiu per un carril a durant les obres. Inclou la presència de personal en cas de tall i desdoblament dels accessos per a desviació i regulació del pas. També inclou el subministrament i col·locació de barreres de seguretat o altres elements necessaris.                                           | Rend.: 1,000           |        | 400,00 €    |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |        | 400,00000   |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 % | 0,00000     |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        | 400,00000   |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |             |
| P-17 | XPAI0102 | PA | Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de perills ocults, no detectats fins a l'entrada en obra. Actuacions de purga o estabilització. També contempla modificacions en les actuacions de protecció previstes, a causa de noves observacions, segons criteri de direcció d'obra.                                                                                     | Rend.: 1,000           |        | 2.000,00 €  |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |        | 2.000,00000 |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 % | 0,00000     |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        | 2.000,00000 |

## ANNEX II PLÀNOLS

Actuacions al ferm punt 10b





Fixació de la sabata amb una filera de  
perns d'ancoratge  
D= 25 mm, i L= 4 m, separats  
horitzontalment 1 m.

Reforçar la fonamentació amb ancoratges  
D= 25 mm, i L= 4 m, embegut 1 m i separats  
horitzontalment 1 m.

Armadura longitudinal  
D=12 mm cada 30 cm  
  
Armadura transversal D=12 mm  
cada 30 cm

Pern d'ancoratge de diàmetre  
25 mm, i longitud de 4 m.  
Embeguts i Separats  
horitzontalment 1 m



Actuacions al ferm punt 20




Pern d'ancoratge de diàmetre  
25 mm, i longitud de 4 m.  
Separats horitzontalment 1 m  
i embeguts 0.5 m.



# Actuacions al ferm punt 28







Protecció en pou de recepció




Reixa de malla quadrada doble amb marc, segons UNE-EN-124

Actuacions en drenatges transversals

- Desobstrucció
- Desobstrucció i reixa en pou de recepció
- Reixa en pou de recepció





**Protecció en pou de recepció**




Reixa de malla quadrada doble amb marc, segons UNE-EN-124

**Actuacions en drenatges transversals**

-  Desobstrucció
-  Desobstrucció i reixa en pou de recepció
-  Reixa en pou de recepció





Protecció en pou de recepció




Reixa de malla quadrada doble amb marc, segons UNE-EN-124

Actuacions en drenatges transversals

- ▲ Desobstrucció
- ▲ Reixa en pou de recepció
- Reixa en pou de recepció





Protecció en pou de recepció




Reixa de malla quadrada doble amb marc, segons UNE-EN-124

Actuacions en drenatges transversals


- Desobstrucció
- Desobstrucció i reixa en pou de recepció
- Reixa en pou de recepció






**Barreres de seguretat vial**

-  Tram de biona existent (no requereix actuació)
-  Cal afegir tram de biona
-  Biona amb danys, cal substituir tram









**Barreres de seguretat vial**

- Tram de biona existent (no requereix actuació)
- Cal afegir tram de biona
- Biona amb danys, cal substituir tram




BARRERA METÀL·LICA DE SEGURETAT AMB PERFIL DE DOBLE ONA BMSNA2/C MUNTATGE DE LA BARRERA






**Barreres de seguretat vial**

- Tram de biona existent (no requereix actuació)
- Cal afegir tram de biona
- Biona amb danys, cal substituir tram









## ANNEX III PRESSUPOST



## Estadística de partides



| ESTADÍSTICA DE PARTIDES         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |           |       | Data: 12/12/24 | Pàg.: 1 |
|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|---------|
| Màscara: * (Ordenació per codi) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |           |       |                |         |
| NUM. CODI                       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    | %     |                |         |
| 1 E45319T5                      | m3 | Formigó per a muret de contenció, HAF-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170,74 | 68,000    | 11.610,32 | 14,55 |                |         |
| 2 E4D31505                      | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plaíó metàl·lic, per a bigues de directriu irregular, a una alçaria <= 5 m. Inclos el muntatge de suports en bastida i passarel·les en voladís.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91,95  | 76,000    | 6.988,20  | 8,76  |                |         |
| 3 G31D3104                      | m  | Conformació de del terreny per a la regularització del pendent i eliminació d'irregularitats, amb retirada de terres i roques acumulades amb mitjans manuals incloent deposició controlada, inclòs el cànon sobre aquesta.                                                                                                                                                                                                                                  | 21,13  | 35,000    | 739,55    | 0,93  |                |         |
| 4 G32B3202                      | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre de 12 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,34   | 1.524,600 | 3.567,56  | 4,47  |                |         |
| 5 GD50-481W                     | u  | Instal·lació amb morter al pou de recepció de Marc i reixa de fundició dúctil, abatible y amb tancament, per a imbornal quadrat, de fins a 1500 mm d'amplada, classe C250 segons norma UNE-EN 124 y 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locada.                                                                                                                                                                                                             | 162,96 | 4,000     | 651,84    | 0,82  |                |         |
| 6 M111LP04                      | m2 | Desbrossada i purga lleugera manual de talús per personal especialista, mitjançant palanques de pota de cabra per a la purga controlada de blocs inestables per rodolament, retirada manual o disposició en situació estable, sota criteri de la direcció d'obra. Contempla tasques de desbrossada, tala d'arbustos, retirada de terra vegetal de vores escarpades i dipòsit dispers i segur als voltants. Amidament de superfície real en alçat a sanejar. | 2,45   | 62,000    | 151,90    | 0,19  |                |         |

EUR

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |           |       | Data: 12/12/24 | Pàg.: 2 |
|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|---------|
| Màscara: * (Ordenació per codi) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |           |       |                |         |
| NUM. CODI                       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    | %     |                |         |
| 7 M121P125                      | m  | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 5m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. Realitzat en terreny accessible de muntanya.                                                                                                                     | 51,22  | 312,000   | 15.980,64 | 20,02 |                |         |
| 8 P4536                         | m3 | Cèrcol per a suport de barrera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 594,38 | 3,200     | 1.902,02  | 2,38  |                |         |
| 9 PB20-BT7T                     | u  | Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra o amb fixació mecànica (inclou base de formigó) cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat                                                                                                                                             | 444,88 | 4,000     | 1.779,52  | 2,23  |                |         |
| 10 PB23DFRX                     | m  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, index de severitat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats o fixats a terra (inclou pou de formigó per a la fixació) cada 2 m (BMSNA2/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m | 75,29  | 240,000   | 18.069,60 | 22,64 |                |         |
| 11 PB23FXX                      | m  | Desmuntatge de barrera existent i el seu suport, inclou transport a abocador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,00  | 200,000   | 2.400,00  | 3,01  |                |         |
| 12 PB27-DRLC                    | u  | Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47,45  | 20,000    | 949,00    | 1,19  |                |         |
| 13 PDH0-HP4Z                    | u  | Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou la retirada de materials i terres que puguin obstruir la sortida.                                                                                                                                                                | 629,99 | 7,000     | 4.409,93  | 5,53  |                |         |

EUR







## Amidaments







AMIDAMENTS

Data: 12/12/24

Pàg.: 1

|             |    |                                                                                            |  |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST PROJECTE D'ACTUACIÓ DE MILLORA ALS PUNTS AMB DESCALÇAMENT 10B, 20 I 28, DE CARR |  |
| Capítol     | 00 | LOT 1 - DESCALÇAMENTS                                                                      |  |
| Capítol (1) | 00 | PARTIDES GENERALS                                                                          |  |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | XPA2OBR1 | PA | Partida alçada a justificar per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra. |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PPA1OB01 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal·lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres. |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | XPA2OBR2 | PA | Partida alçada a justificar per a la gestió del tall de la carretera d'accés i donar pas alternatiu per un carril a durant les obres. Inclou la presència de personal en cas de tall i desdoblament dels accessos per a desviació i regulació del pas. També inclou el subministrament i col·locació de barreres de seguretat o altres elements necessaris. |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | XPAI0102 | PA | Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de perills ocults, no detectats fins a l'entrada en obra. Actuacions de purga o estabilització. També contempla modificacions en les actuacions de protecció previstes, a causa de noves observacions, segons criteri de direcció d'obra. |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|                 |    |                                                                                            |  |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obra            | 01 | PRESSUPOST PROJECTE D'ACTUACIÓ DE MILLORA ALS PUNTS AMB DESCALÇAMENT 10B, 20 I 28, DE CARR |  |
| Capítol         | 00 | LOT 1 - DESCALÇAMENTS                                                                      |  |
| Capítol (1)     | 01 | DESCALÇAMENT PUNT 10B                                                                      |  |
| Capítol (1) (1) | 01 | ACTUACIONS PRÈVIES                                                                         |  |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | G31D3104 | m | Conformació de del terreny per a la regularització del pendent i eliminació d'irregularitats, amb retirada de terres i roques acumuladesamb mitjans manuals incloent deposició controlada, inclòs el cànon sobre aquesta. |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | M111LP04 | m2 | Desbrossada i purga lleugera manual de talús per personal especialista, mitjançant palanques de pota de cabra per a la purga controlada de blocs inestables per rodolament, retirada manual o disposició en situació estable, sota criteri de la direcció d'obra. Contempla tasques de desbrossada, tala d'arbustos, retirada de terra vegetal de vores escarpades i dipòsit dispers i segur als voltants. Amidament de superfície real en alçat a sanejar. |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

|                 |    |                                                                                            |  |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obra            | 01 | PRESSUPOST PROJECTE D'ACTUACIÓ DE MILLORA ALS PUNTS AMB DESCALÇAMENT 10B, 20 I 28, DE CARR |  |
| Capítol         | 00 | LOT 1 - DESCALÇAMENTS                                                                      |  |
| Capítol (1)     | 01 | DESCALÇAMENT PUNT 10B                                                                      |  |
| Capítol (1) (1) | 02 | ACTUACIONS DE REFORÇ                                                                       |  |

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/12/24

Pàg.: 2

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | M121P125 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 5m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. Realitzat en terreny accessible de muntanya. |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 157,000

|   |          |    |                                                                                                                                           |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | E45319T5 | m3 | Formigó per a muret de contenció, HAF-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

|   |          |    |                                                                                                                                                                                      |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | E4D31505 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plaó metàl·lic, per a bigues de directriu irregular, a una alçaria <= 5 m. Inclos el muntatge de suports en bastida i passarel·les en voladís. |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

|   |          |    |                                                                                                                                          |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | G32B3202 | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre de 12 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text          | Tipus | [C]    | [D]            | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------|-------|--------|----------------|-------|-----|---------|-------------|
| 1    |               | T     | Barres | longitud/barra | kg/m  |     |         |             |
| 2    | Longitudinals |       | 16,000 | 16,000         | 0,900 |     | 230,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Transversals  |       | 60,000 | 10,000         | 0,900 |     | 540,000 | C#*D#*E#    |

TOTAL AMIDAMENT 770,400

|                 |    |                                                                                            |  |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obra            | 01 | PRESSUPOST PROJECTE D'ACTUACIÓ DE MILLORA ALS PUNTS AMB DESCALÇAMENT 10B, 20 I 28, DE CARR |  |
| Capítol         | 00 | LOT 1 - DESCALÇAMENTS                                                                      |  |
| Capítol (1)     | 02 | DESCALÇAMENT PUNT 20                                                                       |  |
| Capítol (1) (1) | 01 | ACTUACIONS PRÈVIES                                                                         |  |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | G31D3104 | m | Conformació de del terreny per a la regularització del pendent i eliminació d'irregularitats, amb retirada de terres i roques acumuladesamb mitjans manuals incloent deposició controlada, inclòs el cànon sobre aquesta. |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

|                 |    |                                                                                            |  |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obra            | 01 | PRESSUPOST PROJECTE D'ACTUACIÓ DE MILLORA ALS PUNTS AMB DESCALÇAMENT 10B, 20 I 28, DE CARR |  |
| Capítol         | 00 | LOT 1 - DESCALÇAMENTS                                                                      |  |
| Capítol (1)     | 02 | DESCALÇAMENT PUNT 20                                                                       |  |
| Capítol (1) (1) | 02 | ACTUACIONS DE REFORÇ                                                                       |  |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | M121P125 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 5m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. Realitzat en terreny accessible de muntanya. |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EUR



AMIDAMENTS

Data: 12/12/24

Pàg.: 3

|   |          |    |                                                                                                                                                                                      |                   |        |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|   |          |    |                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT DIRECTE | 20,000 |
| 2 | E45319T5 | m3 | Formigó per a muret de contenció, HAF-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba                                            |                   |        |
|   |          |    |                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT DIRECTE | 8,000  |
| 3 | E4D31505 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plaó metàl·lic, per a bigues de directriu irregular, a una alçaria <= 5 m. Inclou el muntatge de suports en bastida i passarel·les en voladís. |                   |        |
|   |          |    |                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT DIRECTE | 6,000  |

|                 |    |                                                                                            |  |  |  |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Obra            | 01 | PRESSUPOST PROJECTE D'ACTUACIÓ DE MILLORA ALS PUNTS AMB DESCALÇAMENT 10B, 20 I 28, DE CARR |  |  |  |
| Capítol         | 00 | LOT 1 - DESCALÇAMENTS                                                                      |  |  |  |
| Capítol (1)     | 03 | DESCALÇAMENT PUNT 28                                                                       |  |  |  |
| Capítol (1) (1) | 01 | ACTUACIONS PRÈVIES                                                                         |  |  |  |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1 | M111LP04 | m2 | Desbrossada i purga lleugera manual de talús per personal especialista, mitjançant palanques de pota de cabra per a la purga controlada de blocs inestables per rodolament, retirada manual o disposició en situació estable, sota criteri de la direcció d'obra. Contempla tasques de desbrossada, tala d'arbustos, retirada de terra vegetal de vores escarpades i dipòsit dispers i segur als voltants. Amidament de superfície real en alçat a sanejar. | AMIDAMENT DIRECTE | 30,000 |
| 2 | G31D3104 | m  | Conformació de del terreny per a la regularització del pendent i eliminació d'irregularitats, amb retirada de terres i roques acumulades amb mitjans manuals incloent deposició controlada, inclòs el cànon sobre aquesta.                                                                                                                                                                                                                                  | AMIDAMENT DIRECTE | 15,000 |

|                 |    |                                                                                            |  |  |  |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Obra            | 01 | PRESSUPOST PROJECTE D'ACTUACIÓ DE MILLORA ALS PUNTS AMB DESCALÇAMENT 10B, 20 I 28, DE CARR |  |  |  |
| Capítol         | 00 | LOT 1 - DESCALÇAMENTS                                                                      |  |  |  |
| Capítol (1)     | 03 | DESCALÇAMENT PUNT 28                                                                       |  |  |  |
| Capítol (1) (1) | 02 | ACTUACIONS DE REFORÇ                                                                       |  |  |  |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1 | M121P125 | m  | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 5m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. Realitzat en terreny accessible de muntanya. | AMIDAMENT DIRECTE | 135,000 |
| 2 | E45319T5 | m3 | Formigó per a muret de contenció, HAF-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AMIDAMENT DIRECTE | 25,000  |
| 3 | E4D31505 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plaó metàl·lic, per a bigues de directriu irregular, a una alçaria <= 5 m. Inclou el muntatge de suports en bastida i passarel·les en voladís.                                                                                                                                                      |                   |         |

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/12/24

Pàg.: 4

|      |               |       |                                                                                                                                          | AMIDAMENT DIRECTE | 30,000 |         |         |                |
|------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|----------------|
| 4    | G32B3202      | kg    | Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre de 12 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |                   |        |         |         |                |
| Num. | Text          | Tipus | [C]                                                                                                                                      | [D]               | [E]    | [F]     | TOTAL   | Fórmula        |
| 1    |               | T     | Barres                                                                                                                                   | longitud/barra    | kg/m   |         |         |                |
| 2    | Longitudinals |       | 18,000                                                                                                                                   | 16,000            | 0,900  |         | 259,200 | C##*D##*E##*F# |
| 3    | Transversals  |       | 55,000                                                                                                                                   | 10,000            | 0,900  |         | 495,000 | C##*D##*E#     |
|      |               |       |                                                                                                                                          | TOTAL AMIDAMENT   |        | 754,200 |         |                |

|         |    |                                                                                            |  |  |  |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST PROJECTE D'ACTUACIÓ DE MILLORA ALS PUNTS AMB DESCALÇAMENT 10B, 20 I 28, DE CARR |  |  |  |
| Capítol | 01 | LOT 2 - DRENATGES TRANSVERSALS                                                             |  |  |  |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | XPA20BR1  | PA | Partida alçada a justificar per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra.                                                                              | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 2 | PPA10B01  | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal·lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres. | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 3 | XPA20BR2  | PA | Partida alçada a justificar per a la gestió del tall de la carretera d'accés i donar pas alternatiu per un carril a durant les obres. Inclou la presència de personal en cas de tall i desdoblament dels accessos per a desviació i regulació del pas. També inclou el subministrament i col·locació de barreres de seguretat o altres elements necessaris.                                           | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 4 | XPAI0102  | PA | Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de perills ocults, no detectats fins a l'entrada en obra. Actuacions de purga o estabilització. També contempla modificacions en les actuacions de protecció previstes, a causa de noves observacions, segons criteri de direcció d'obra.                                                                                     | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 5 | GD50-481W | u  | Instal·lació amb morter al pou de recepció de Marc i reixa de fundició dúctil, abatible y amb tancament, per a imbornal quadrat, de fins a 1500 mm d'amplada, clase C250 segons norma UNE-EN 124 y 9 dm2 de superficie d'absorció, col·locada.                                                                                                                                                        | AMIDAMENT DIRECTE | 4,000 |
| 6 | PDH0-HP4Z | u  | Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou la retirada de materials i terres que puguin obstruir la sortida.                                                                                                        | AMIDAMENT DIRECTE | 7,000 |

EUR



AMIDAMENTS

Data: 12/12/24

Pàg.: 5

|         |    |                                                                                            |  |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST PROJECTE D'ACTUACIÓ DE MILLORA ALS PUNTS AMB DESCALÇAMENT 10B, 20 I 28, DE CARR |  |
| Capítol | 02 | LOT 3 - BARRERES DE SEGURETAT VIAL                                                         |  |

| NUM.              | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | XPA2OBR1  | PA | Partida alçada a justificar per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra.                                                                                                                                      |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                 | PPA1OB01  | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal·lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres.                                                         |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                 | XPA2OBR2  | PA | Partida alçada a justificar per a la gestió del tall de la carretera d'accés i donar pas alternatiu per un carril a durant les obres. Inclou la presència de personal en cas de tall i desdoblament dels accessos per a desviació i regulació del pas. També inclou el subministrament i col·locació de barreres de seguretat o altres elements necessaris.                                                                                                   |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                 | XPAI0102  | PA | Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de perills ocults, no detectats fins a l'entrada en obra. Actuacions de purga o estabilització. També contempla modificacions en les actuacions de protecció previstes, a causa de noves observacions, segons criteri de direcció d'obra.                                                                                                                                             |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                 | PB27-DRLC | u  | Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |    | 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6                 | PB20-BT7T | u  | Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra o amb fixació mecànica (inclou base de formigó) cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat                                                                                                                                             |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |    | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7                 | PB23DFRX  | m  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats o fixats a terra (inclou pou de formigó per a la fixació) cada 2 m (BMSNA2/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |    | 240,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8                 | PB23FXX   | m  | Desmuntatge de barrera existent i el seu suport, inclou transport a abocador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |    | 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9                 | P4536     | m3 | Cèrcol per a suport de barrera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Num. | Text | Típus | [C]          | [D]           | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|--------------|---------------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      | T     | volum (m3/u) | quantitat (u) |     |     |       |             |
| 2    |      |       | 0,080        | 40,000        |     |     | 3,200 | C#*D#*E#*F# |

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/12/24

Pàg.: 6

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 3,200 |
|-----------------|-------|

EUR







## Quadres de preus







QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/12/24 Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU     |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-1    | E45319T5  | m3 | Formigó per a muret de contenció, HAF-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba<br>(CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170,74 € |
| P-2    | E4D31505  | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plaó metàl·lic, per a bigues de directriu irregular, a una alçaria <= 5 m. Inclou el muntatge de suports en bastida i passarel·les en voladís.<br>(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91,95 €  |
| P-3    | G31D3104  | m  | Conformació de del terreny per a la regularització del pendent i eliminació d'irregularitats, amb retirada de terres i roques acumulades amb mitjans manuals incloent deposició controlada, inclòs el cànon sobre aquesta.<br>(VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                           | 21,13 €  |
| P-4    | G32B3202  | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre de 12 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2<br>(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,34 €   |
| P-5    | GD50-481W | u  | Instal·lació amb morter al pou de recepció de Marc i reixa de fundició dúctil, abatible y amb tancament, per a imbornal quadrat, de fins a 1500 mm d'amplada, classe C250 segons norma UNE-EN 124 y 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locada.<br>(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                         | 162,96 € |
| P-6    | M111LP04  | m2 | Desbrossada i purga lleugera manual de talús per personal especialista, mitjançant palanques de pota de cabra per a la purga controlada de blocs inestables per rodolament, retirada manual o disposició en situació estable, sota criteri de la direcció d'obra. Contempla tasques de desbrossada, tala d'arbustos, retirada de terra vegetal de vores escarpades i dipòsit dispers i segur als voltants. Amidament de superfície real en alçat a sanejar.<br>(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)         | 2,45 €   |
| P-7    | M121P125  | m  | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 5m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. Realitzat en terreny accessible de muntanya.<br>(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                     | 51,22 €  |
| P-8    | P4536     | m3 | Cèrcol per a suport de barrera<br>(CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 594,38 € |
| P-9    | PB20-BT7T | u  | Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra o amb fixació mecànica (inclou base de formigó) cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat<br>(QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                          | 444,88 € |
| P-10   | PB23DFRX  | m  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats o fixats a terra (inclou pou de formigó per a la fixació) cada 2 m (BMSNA2/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m<br>(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 75,29 €  |
| P-11   | PB23FXX   | m  | Desmuntatge de barrera existent i el seu suport, inclou transport a abocador.<br>(DOTZE EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,00 €  |
| P-12   | PB27-DRLC | u  | Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla<br>(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47,45 €  |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/12/24 Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU       |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-13   | PDH0-HP4Z | u  | Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou la retirada de materials i terres que puguin obstruir la sortida.<br>(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                     | 629,99 €   |
| P-14   | PPA10B01  | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal·lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres.<br>(SET-CENTS EUROS) | 700,00 €   |
| P-15   | XPA20BR1  | PA | Partida alçada a justificar per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra.<br>(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)                                               | 438,07 €   |
| P-16   | XPA20BR2  | PA | Partida alçada a justificar per a la gestió del tall de la carretera d'accés i donar pas alternatiu per un carril a durant les obres. Inclou la presència de personal en cas de tall i desdoblament dels accessos per a desviació i regulació del pas. També inclou el subministrament i col·locació de barreres de seguretat o altres elements necessaris.<br>(QUATRE-CENTS EUROS)                                        | 400,00 €   |
| P-17   | XPAI0102  | PA | Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de perills ocults, no detectats fins a l'entrada en obra. Actuacions de purga o estabilització. També contempla modificacions en les actuacions de protecció previstes, a causa de noves observacions, segons criteri de direcció d'obra.<br>(DOS MIL EUROS)                                                                                       | 2.000,00 € |

Dulcis Santana Roma  
Col. num. 7704



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/12/24 Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU      |   |
|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| P-1    | E45319T5  | m3 | Formigó per a muret de contenció, HAF-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170,74    | € |
|        | B06Q760A  | m3 | Formigó amb fibres HAF-30/B/20/IIa, grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160,00000 | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,74000  | € |
| P-2    | E4D31505  | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plaó metàl·lic, per a bigues de directriu irregular, a una alçària <= 5 m. Inclos el muntatge de suports en bastida i passarel·les en voladís.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91,95     | € |
|        | B0A31000  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,13695   | € |
|        | B0D21030  | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,41965   | € |
|        | B0DZA000  | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,22000   | € |
|        | B0D629A0  | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,67920   | € |
|        | B0D81480  | m2 | Plaó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,29989   | € |
|        | B0DZP400  | u  | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,39000   | € |
|        | PPA1A03   | h  | Hora de grúa de 25 T, inclòs operari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29,02400  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59,78031  | € |
| P-3    | G31D3104  | m  | Conformació de del terreny per a la regularització del pendent i eliminació d'irregularitats, amb retirada de terres i roques acumuladesamb mitjans manuals incloent deposició controlada, inclòs el cànon sobre aquesta.                                                                                                                                                                                                                                   | 21,13     | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21,13000  | € |
| P-4    | G32B3202  | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre de 12 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,34      | € |
|        | B0A14200  | kg | Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,12200   | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,21800   | € |
| P-5    | GD50-481W | u  | Instal·lació amb morter al pou de recepció de Marc i reixa de fundició dúctil, abatible y amb tancament, per a imbornal quadrat, de fins a 1500 mm d'amplada, clase C250 segons norma UNE-EN 124 y 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locada.                                                                                                                                                                                                              | 162,96    | € |
|        | B07L-1PYA | t  | Morter, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,89520   | € |
|        | BD50-1KLO | u  | Marc y reixa de fundició dúctil, abatible i amb tancament, per a pou de recepció o imbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105,37000 | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55,69480  | € |
| P-6    | M111LP04  | m2 | Desbrossada i purga lleugera manual de talús per personal especialista, mitjançant palanques de pota de cabra per a la purga controlada de blocs inestables per rodolament, retirada manual o disposició en situació estable, sota criteri de la direcció d'obra. Contempla tasques de desbrossada, tala d'arbustos, retirada de terra vegetal de vores escarpades i dipòsit dispers i segur als voltants. Amidament de superfície real en alçat a sanejar. | 2,45      | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,45000   | € |
| P-7    | M121P125  | m  | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 5m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. Realitzat en terreny accessible de muntanya.                                                                                                                   | 51,22     | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,22000  | € |
| P-8    | P4536     | m3 | Cèrcol per a suport de barrera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 594,38    | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 594,38000 | € |
| P-9    | PB20-BT7T | u  | Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra o amb fixació mecànica (inclou base de formigó) cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat                                                                                                                                           | 444,88    | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/12/24 Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU      |   |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        | BBMX-0SIO | u  | Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86,97000  | € |
|        | BBMZ-0SIZ | u  | Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,03000   | € |
|        | BBMZ-0SIY | u  | Peça en angle d'acer galvanitzat per a extrem de barrera metàl·lica, segons UNE 1351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84,95000  | € |
|        | BBMW-0SHO | m  | Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77,08000  | € |
|        | BBCK-0SJD | u  | Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,54000   | € |
|        | BBMZ-0SJ2 | u  | Topall final d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,21000  | € |
|        | BBMY-0SJG | u  | Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,49000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121,61000 | € |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |   |
| P-10   | PB23DFRX  | m  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats o fixats a terra (inclou pou de formigó per a la fixació) cada 2 m (BMSNA2/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m | 75,29     | € |
|        | BBMZ-0SIZ | u  | Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,51500   | € |
|        | BBCK-0SJD | u  | Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,34625   | € |
|        | BBMW-0SHO | m  | Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,23350  | € |
|        | BBMX-0SIO | u  | Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,49500  | € |
|        | BBMY-0SJG | u  | Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,41500   | € |
|        | BBMZ-0SIY | u  | Peça en angle d'acer galvanitzat per a extrem de barrera metàl·lica, segons UNE 1351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,61875  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,66650  | € |
| P-11   | PB23FXX   | m  | Desmuntatge de barrera existent i el seu suport, inclou transport a abocador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,00     | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,00000  | € |
| P-12   | PB27-DRLC | u  | Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47,45     | € |
|        | BBMY-0SJG | u  | Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,83000   | € |
|        | BBMZ-0SJ5 | u  | Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, sego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31,47000  | € |
| P-13   |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,15000   | € |
|        | PDH0-HP4Z | u  | Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou la retirada de materials i terres que puguin obstruir la sortida.                                                                                                                                                                | 629,99    | € |
|        | BDH0-16J0 | u  | Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 572,95000 | € |
|        | B2RA71H1  | t  | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,42500   | € |
|        | K21840E0  | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,04400   | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46,57100  | € |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |   |
| P-14   | PPA10B01  | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal·lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres.                                                         | 700,00    | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700,00000 | € |
| P-15   | XPA20BR1  | PA | Partida alçada a justificar per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra.                                                                                                                                      | 438,07    | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 438,07000 | € |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/12/24      Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU        |   |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| P-16   | XPA20BR2 | PA | Partida alçada a justificar per a la gestió del tall de la carretera d'accés i donar pas alternatiu per un carril a durant les obres. Inclou la presència de personal en cas de tall i desdoblament dels accessos per a desviació i regulació del pas. També inclou el subministrament i col·locació de barreres de seguretat o altres elements necessaris. | 400,00      | € |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00000   | € |
| P-17   | XPAI0102 | PA | Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de perills ocults, no detectats fins a l'entrada en obra. Actuacions de purga o estabilització. També contempla modificacions en les actuacions de protecció previstes, a causa de noves observacions, segons criteri de direcció d'obra.                                           | 2.000,00    | € |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.000,00000 | € |

Dulcis Santana Roma  
Col. num. 7704







## Pressupost







PRESSUPOST

Data: 12/12/24

Pág.: 1

|             |    |                                                                                                                   |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Projecte d'actuació de millora als punts amb descalçament 10b, 20 i 28, de carretera d'accés a Vallter |
| Capitol     | 00 | LOT 1 - Descalçaments                                                                                             |
| Capitol (1) | 00 | Partides generals                                                                                                 |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | XPA2OBR1 | PA         | Partida alçada a justificar per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra. (P - 15)                                                                              | 438,07    | 1,000  | 438,07   |
| 2         | PPA1OB01 | PA         | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal·lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres. (P - 14) | 700,00    | 1,000  | 700,00   |
| 3         | XPA2OBR2 | PA         | Partida alçada a justificar per a la gestió del tall de la carretera d'accés i donar pas alternatiu per un carril a durant les obres. Inclou la presència de personal en cas de tall i desdoblament dels accessos per a desviació i regulació del pas. També inclou el subministrament i col·locació de barreres de seguretat o altres elements necessaris. (P - 16)                                           | 400,00    | 1,000  | 400,00   |
| 4         | XPAI0102 | PA         | Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de perills ocults, no detectats fins a l'entrada en obra. Actuacions de purga o estabilització. També contempla modificacions en les actuacions de protecció previstes, a causa de noves observacions, segons criteri de direcció d'obra. (P - 17)                                                                                     | 2.000,00  | 1,000  | 2.000,00 |

|              |                    |                 |                 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capitol (1)</b> | <b>01.00.00</b> | <b>3.538,07</b> |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|

|                 |    |                                                                                                                   |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra            | 01 | Pressupost Projecte d'actuació de millora als punts amb descalçament 10b, 20 i 28, de carretera d'accés a Vallter |
| Capitol         | 00 | LOT 1 - Descalçaments                                                                                             |
| Capitol (1)     | 01 | Descalçament punt 10b                                                                                             |
| Capitol (1) (1) | 01 | Actuacions prèvies                                                                                                |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | G31D3104 | m          | Conformació de del terreny per a la regularització del pendent i eliminació d'irregularitats, amb retirada de terres i roques acumuladesamb mitjans manuals incloent deposició controlada, inclòs el cànon sobre aquesta. (P - 3)                                                                                                                                                                                                                                   | 21,13     | 16,000 | 338,08 |
| 2         | M111LP04 | m2         | Desbrossada i purga lleugera manual de talús per personal especialista, mitjançant palanques de pota de cabra per a la purga controlada de blocs inestables per rodolament, retirada manual o disposició en situació estable, sota criteri de la direcció d'obra. Contempla tasques de desbrossada, tala d'arbustos, retirada de terra vegetal de vores escarpades i dipòsit dispers i segur als voltants. Amidament de superfície real en alçat a sanejar. (P - 6) | 2,45      | 32,000 | 78,40  |

|              |                        |                    |               |
|--------------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capitol (1) (1)</b> | <b>01.00.01.01</b> | <b>416,48</b> |
|--------------|------------------------|--------------------|---------------|

|                 |    |                                                                                                                   |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra            | 01 | Pressupost Projecte d'actuació de millora als punts amb descalçament 10b, 20 i 28, de carretera d'accés a Vallter |
| Capitol         | 00 | LOT 1 - Descalçaments                                                                                             |
| Capitol (1)     | 01 | Descalçament punt 10b                                                                                             |
| Capitol (1) (1) | 02 | Actuacions de reforç                                                                                              |

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/12/24

Pág.: 2

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | M121P125 | m          | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 5m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. Realitzat en terreny accessible de muntanya. (P - 7) | 51,22     | 157,000 | 8.041,54 |
| 2         | E45319T5 | m3         | Formigó per a muret de contenció, HAF-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba (P - 1)                                                                                                                                                                                                 | 170,74    | 35,000  | 5.975,90 |
| 3         | E4D31505 | m2         | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plaó metàl·lic, per a bigues de directriu irregular, a una alçaria <= 5 m. Inclou el muntatge de suports en bastida i passarel·les en voladís. (P - 2)                                                                                                                                                      | 91,95     | 40,000  | 3.678,00 |
| 4         | G32B3202 | kg         | Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre de 12 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 4)                                                                                                                                                                                                  | 2,34      | 770,400 | 1.802,74 |

|              |                        |                    |                  |
|--------------|------------------------|--------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capitol (1) (1)</b> | <b>01.00.01.02</b> | <b>19.498,18</b> |
|--------------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |    |                                                                                                                   |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra            | 01 | Pressupost Projecte d'actuació de millora als punts amb descalçament 10b, 20 i 28, de carretera d'accés a Vallter |
| Capitol         | 00 | LOT 1 - Descalçaments                                                                                             |
| Capitol (1)     | 02 | Descalçament punt 20                                                                                              |
| Capitol (1) (1) | 01 | Actuacions prèvies                                                                                                |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                              | AMIDAMENT | IMPORT |       |
|-----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| 1         | G31D3104 | m          | Conformació de del terreny per a la regularització del pendent i eliminació d'irregularitats, amb retirada de terres i roques acumuladesamb mitjans manuals incloent deposició controlada, inclòs el cànon sobre aquesta. (P - 3) | 21,13     | 4,000  | 84,52 |

|              |                        |                    |              |
|--------------|------------------------|--------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capitol (1) (1)</b> | <b>01.00.02.01</b> | <b>84,52</b> |
|--------------|------------------------|--------------------|--------------|

|                 |    |                                                                                                                   |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra            | 01 | Pressupost Projecte d'actuació de millora als punts amb descalçament 10b, 20 i 28, de carretera d'accés a Vallter |
| Capitol         | 00 | LOT 1 - Descalçaments                                                                                             |
| Capitol (1)     | 02 | Descalçament punt 20                                                                                              |
| Capitol (1) (1) | 02 | Actuacions de reforç                                                                                              |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | M121P125 | m          | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 5m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. Realitzat en terreny accessible de muntanya. (P - 7) | 51,22     | 20,000 | 1.024,40 |
| 2         | E45319T5 | m3         | Formigó per a muret de contenció, HAF-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba (P - 1)                                                                                                                                                                                                 | 170,74    | 8,000  | 1.365,92 |
| 3         | E4D31505 | m2         | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plaó metàl·lic, per a bigues de directriu irregular, a una alçaria <= 5 m. Inclou el muntatge de suports en bastida i passarel·les en voladís. (P - 2)                                                                                                                                                      | 91,95     | 6,000  | 551,70   |

|              |                        |                    |                 |
|--------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capitol (1) (1)</b> | <b>01.00.02.02</b> | <b>2.942,02</b> |
|--------------|------------------------|--------------------|-----------------|

|                 |    |                                                                                                                   |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra            | 01 | Pressupost Projecte d'actuació de millora als punts amb descalçament 10b, 20 i 28, de carretera d'accés a Vallter |
| Capitol         | 00 | LOT 1 - Descalçaments                                                                                             |
| Capitol (1)     | 03 | Descalçament punt 28                                                                                              |
| Capitol (1) (1) | 01 | Actuacions prèvies                                                                                                |

EUR



PRESSUPOST

Data: 12/12/24

Pàg.: 3

| NUM. CODI             | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1                     | M111LP04 | m2         | Desbrossada i purga lleugera manual de talús per personal especialista, mitjançant palanques de pota de cabra per a la purga controlada de blocs inestables per rodolament, retirada manual o disposició en situació estable, sota criteri de la direcció d'obra. Contempla tasques de desbrossada, tala d'arbustos, retirada de terra vegetal de vores escarpades i dipòsit dispers i segur als voltants. Amidament de superfície real en alçat a sanejar. (P - 6) | 2,45      | 30,000 | 73,50  |
| 2                     | G31D3104 | m          | Conformació de del terreny per a la regularització del pendent i eliminació d'irregularitats, amb retirada de terres i roques acumulades amb mitjans manuals incloent deposició controlada, inclòs el cànon sobre aquesta. (P - 3)                                                                                                                                                                                                                                  | 21,13     | 15,000 | 316,95 |
| TOTAL Capítol (1) (1) |          |            | 01.00.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 390,45 |        |

|                 |    |                                                                                                                   |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra            | 01 | Pressupost Projecte d'actuació de millora als punts amb descalçament 10b, 20 i 28, de carretera d'accés a Vallter |
| Capítol         | 00 | LOT 1 - Descalçaments                                                                                             |
| Capítol (1)     | 03 | Descalçament punt 28                                                                                              |
| Capítol (1) (1) | 02 | Actuacions de reforç                                                                                              |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIO | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | M121P125 | m          | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 5m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. Realitzat en terreny accessible de muntanya. (P - 7) | 51,22     | 135,000 | 6.914,70 |
| 2         | E45319T5 | m3         | Formigó per a muret de contenció, HAF-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba (P - 1)                                                                                                                                                                                                 | 170,74    | 25,000  | 4.268,50 |
| 3         | E4D31505 | m2         | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafo metàl·lic, per a bigues de directriu irregular, a una alçària <= 5 m. Inclou el muntatge de suports en bastida i passarel·les en voladís. (P - 2)                                                                                                                                                     | 91,95     | 30,000  | 2.758,50 |
| 4         | G32B3202 | kg         | Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre de 12 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 4)                                                                                                                                                                                                  | 2,34      | 754,200 | 1.764,83 |

|         |    |                                                                                                                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost Projecte d'actuació de millora als punts amb descalçament 10b, 20 i 28, de carretera d'accés a Vallter |
| Capítol | 01 | LOT 2 - Drenatges transversals                                                                                    |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIO | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | XPA2OBR1 | PA         | Partida alçada a justificar per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra. (P - 15)                                                                              | 438,07    | 1,000  | 438,07 |
| 2         | PPA1OB01 | PA         | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal·lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres. (P - 14) | 700,00    | 1,000  | 700,00 |
| 3         | XPA2OBR2 | PA         | Partida alçada a justificar per a la gestió del tall de la carretera d'accés i donar pas alternatiu per un carril a durant les obres. Inclou la presència de personal en cas de tall i desdoblament dels accessos per a desviació i regulació del pas. També inclou el subministrament i col·locació de barreres de seguretat o altres elements necessaris. (P -                                               | 400,00    | 1,000  | 400,00 |

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/12/24

Pàg.: 4

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |          |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
|   |           |    | 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |          |
| 4 | XPAI0102  | PA | Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de perills ocults, no detectats fins a l'entrada en obra. Actuacions de purga o estabilització. També contempla modificacions en les actuacions de protecció previstes, a causa de noves observacions, segons criteri de direcció d'obra. (P - 17) | 2.000,00 | 1,000 | 2.000,00 |
| 5 | GD50-481W | u  | Instal·lació amb morter al pou de recepció de Marc i reixa de fundició dúctil, abatible y amb tancament, per a imbornal quadrat, de fins a 1500 mm d'amplada, classe C250 segons norma UNE-EN 124 y 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locada. (P - 5)                                                                    | 162,96   | 4,000 | 651,84   |
| 6 | PDH0-HP4Z | u  | Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou la retirada de materials i terres que puguin obstruir la sortida. (P - 13)                    | 629,99   | 7,000 | 4.409,93 |

|         |    |                                                                                                                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost Projecte d'actuació de millora als punts amb descalçament 10b, 20 i 28, de carretera d'accés a Vallter |
| Capítol | 02 | LOT 3 - Barreres de seguretat vial                                                                                |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT  |           |
|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1         | XPA2OBR1  | PA         | Partida alçada a justificar per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de les obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra. (P - 15)                                                                                                                                     | 438,07    | 1,000   | 438,07    |
| 2         | PPA1OB01  | PA         | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal·lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres. (P - 14)                                                         | 700,00    | 1,000   | 700,00    |
| 3         | XPA2OBR2  | PA         | Partida alçada a justificar per a la gestió del tall de la carretera d'accés i donar pas alternatiu per un carril a durant les obres. Inclou la presència de personal en cas de tall i desdoblament dels accessos per a desviació i regulació del pas. També inclou el subministrament i col·locació de barreres de seguretat o altres elements necessaris. (P - 16)                                                                                                   | 400,00    | 1,000   | 400,00    |
| 4         | XPAI0102  | PA         | Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de perills ocults, no detectats fins a l'entrada en obra. Actuacions de purga o estabilització. També contempla modificacions en les actuacions de protecció previstes, a causa de noves observacions, segons criteri de direcció d'obra. (P - 17)                                                                                                                                             | 2.000,00  | 1,000   | 2.000,00  |
| 5         | PB27-DRLC | u          | Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla (P - 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47,45     | 20,000  | 949,00    |
| 6         | PB20-BT7T | u          | Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra o amb fixació mecànica (inclou base de formigó) cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat (P - 9)                                                                                                                                              | 444,88    | 4,000   | 1.779,52  |
| 7         | PB23DFRX  | m          | Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats o fixats a terra (inclou pou de formigó per a la fixació) cada 2 m (BMSNA2/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m (P - 10) | 75,29     | 240,000 | 18.069,60 |
| 8         | PB23FXX   | m          | Desmuntatge de barrera existent i el seu suport, inclou transport a abocador. (P - 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,00     | 200,000 | 2.400,00  |

EUR



PRESSUPOST

Data: 12/12/24

Pàg.: 5

|       |       |    |                                        |        |       |           |
|-------|-------|----|----------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 9     | P4536 | m3 | Cèrcol per a suport de barrera (P - 8) | 594,38 | 3,200 | 1.902,02  |
| TOTAL |       |    | Capítol                                | 01.02  |       | 28.638,21 |

EUR





## Resum del pressupost





RESUM DE PRESSUPOST

Data: 12/12/24 Pàg.: 1

| NIVELL 3: Capítol (1) |          |                                                                   | Import    |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Capítol (1)           | 01.00.00 | Partides generals                                                 | 3.538,07  |
| Capítol (1)           | 01.00.01 | Descalçament punt 10b                                             | 19.914,66 |
| Capítol (1)           | 01.00.02 | Descalçament punt 20                                              | 3.026,54  |
| Capítol (1)           | 01.00.03 | Descalçament punt 28                                              | 16.096,98 |
| Capítol               | 01.00    | LOT 1 - Descalçaments                                             | 42.576,25 |
|                       |          |                                                                   | 42.576,25 |
| NIVELL 2: Capítol     |          |                                                                   | Import    |
| Capítol               | 01.00    | LOT 1 - Descalçaments                                             | 42.576,25 |
| Capítol               | 01.01    | LOT 2 - Drenatges transversals                                    | 8.599,84  |
| Capítol               | 01.02    | LOT 3 - Barreres de seguretat vial                                | 28.638,21 |
| Obra                  | 01       | Pressupost Projecte d'actuació de millora als punts amb desca     | 79.814,30 |
|                       |          |                                                                   | 79.814,30 |
| NIVELL 1: Obra        |          |                                                                   | Import    |
| Obra                  | 01       | Pressupost Projecte d'actuació de millora als punts amb descalçam | 79.814,30 |
|                       |          |                                                                   | 79.814,30 |

| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                |                           |             | LOT1        |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL                     |                           |             | 42.576,25 € |
| 13%                                                | Despeses Indirectes SOBRE | 42.576,25 € | 5.534,91 €  |
| 6%                                                 | Benefici Industrial SOBRE | 42.576,25 € | 2.554,58 €  |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                |                           |             | 50.665,74 € |
| 21%                                                | IVA SOBRE                 | 50.665,74 € | 10.639,80 € |
| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS LOT1 |                           |             | 61.305,54 € |

El total de pressupost per contracte amb IVA del LOT1 és de SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                |                           |             | LOT2        |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL                     |                           |             | 8.599,84 €  |
| 13%                                                | Despeses Indirectes SOBRE | 8.599,84 €  | 1.117,98 €  |
| 6%                                                 | Benefici Industrial SOBRE | 8.599,84 €  | 515,99 €    |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                |                           |             | 10.233,81 € |
| 21%                                                | IVA SOBRE                 | 10.233,81 € | 2.149,10 €  |
| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS LOT1 |                           |             | 12.382,91 € |

El total de pressupost per contracte amb IVA del LOT2 és de DOTZEMIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS

| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                |                           |             | LOT3        |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL                     |                           |             | 28.638,21 € |
| 13%                                                | Despeses Indirectes SOBRE | 28.638,21 € | 3.722,97 €  |
| 6%                                                 | Benefici Industrial SOBRE | 28.638,21 € | 1.718,29 €  |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                |                           |             | 34.079,47 € |
| 21%                                                | IVA SOBRE                 | 34.079,47 € | 7.156,69 €  |
| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS LOT3 |                           |             | 41.236,16 € |

El total de pressupost per contracte amb IVA del LOT3 és de QUARANTA-UN MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (LOT1+LOT2+LOT3)                | 79.814,30 €  |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (LOT1+LOT2+LOT3)           | 94.979,02 €  |
| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS (LOT1+LOT2+LOT3) | 114.924,61 € |

El total de pressupost per contracte amb IVA és de CENT CATORZE MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS