



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE SEGAR VORES DELS CAMINS MUNICIPALS I DESBROSSAR I TRACTAR PARCEL·LES MUNICIPALS

1.- OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec és regular les prescripcions tècniques que regiran la realització dels serveis de desbrossar els marges, banda i banda dels camins, i de neteja i tractament de les parcel·les, de titularitat municipal, i definir els criteris, condicions tècniques mínimes que caldrà garantir en la seva execució.

CPV: 77312000-0 Serveis de desbrossada

CPV: 77312100-1 Servei eliminació males herbes

La prestació del servei és necessària per tenir control de la presència i erradicació d'espècies vegetals considerades com males herbes, disminuir el risc d'incendis i inundació, evitar plagues d'animals i millorar la visibilitat de determinades zones a les parcel·les del terme de Soses, tant en la zona urbana del nucli com les urbanitzacions.

També, els camins de titularitat de l'Ajuntament de Soses requereixen un manteniment per garantir la seguretat del trànsit i evitar perill d'incidents en la circulació de vehicles, amb la retirada de males herbes i matolls que surten de manera espontània.

D'acord amb allò establert al Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, els propietaris de qualsevol classe de terrenys tenen el deure de conservació d'aquests en les condicions de salubritat, seguretat i ornament públic, i pel que fa a la legislació sectorial en matèria de prevenció d'incendis, el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que el terreny de les parcel·les interiors de les urbanitzacions ha de mantenir lliure de vegetació seca i ha de ser objecte de neteja o aclarida.

2.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS A DESENVOLUPAR I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Els treballs es duran a terme en els camins i parcel·les municipals, i consistiran en:

2.1 EN CAMINS MUNICIPALS

Els serveis consistiran en la sega i desbrossada dels marges dels camins, banda i banda, que es detallen més avall, executant els treballs amb mitjans que s'indiquen.

Els treballs es duran a terme al menys tres cops durant el període anual, en període indicat però variant d'acord amb la climatologia, essent especialment indicat en cas de risc d'incendis forestals.

El responsable del contracte sol·licitarà a l'empresa adjudicatària les dates d'inici i finalització a terme de les feines amb una antelació mínima d'una setmana

TREBALLS A REALITZAR

- Tractor amb picadora de braç articulad, d'una amplada mínima de treball de 80





cm.

- Tractor amb picadora multiposicional, amb una amplada mínima de treball de 180 cm.

Les tasques consistiran en:

- Desbrossar una franja mínima d'**1 metre d'amplada** a banda i banda del camí.
- Tallar la vegetació vertical fins a una alçada mínima de **4 metres**, garantint la seguretat i la visibilitat del pas.
- A les zones **atalussades** o amb **cunetes**, s'haurà de resseguir el perfil del terreny fins a la part més alta del talús, ajustant l'eina a la topografia existent.

Un cop realitzats els treballs:

- La superfície haurà de quedar **completament neta de restes vegetals** generades per la desbrossada en un termini màxim de **48 hores**.
- **No es considerarà finalitzada cap zona** fins que **totes les tasques**, incloses les de **neteja de restes**, no estiguin completament executades.

INVENTARI DE CAMINS D'ÚS PÚBLIC DEL MUNICIPI DE SOSES				
	Nom	Terra	Asfaltat	Total
SECTOR NORD (Entre el límit nord del terme i l'Autovia A-2)	01 Camí del Gironi	578 m		578 m
	02 Camí de la Ifa	1.192 m		1.192 m
	03 Camí de la Cabanyera IV	1.135 m		1.135 m
	04 Camí de la Serreta del Comú	819 m		819 m
	05 Camí de la Xatarra	958 m		958 m
	06 Camí de Vilanova		3.438 m	3.438 m
	07 Camí de les Bufarres		1.140 m	1.140 m
	08 Camí dels Fondos		1.295 m	1.295 m
	09 Camí de l'Acampadó		980 m	980 m
	10 Camí del Parador	1.203 m		1.203 m
	11 Camí Real		2.654 m	2.654 m
	12 Camí del Raluy	462 m		462 m
	13 Camí de la Serra Montull	1.552 m	593 m	2.145 m
	14 Camí de la Cabanyera I	333 m		333 m
	15 Camí de les Sarderes Noves		4.740 m	4.740 m
	16 Camí de la Predicadera		909 m	909 m
	17 Camí de la Cabanyera II	1.141 m		1.141 m
	18 Camí de les Granques del Costa		1.525 m	1.525 m
	19 Camí de la Vall del Tigo		3.315 m	3.315 m
	20 Camí del Gaspà		710 m	710 m
	21 Camí de les Sarderes Velles	1.785 m	2.323 m	4.108 m
	22 Camí de la Cabanyera III	803 m		803 m
		11.961 m	23.622 m	35.583 m
SECTOR CENTRAL (Entre l'AP2 i l'A-2)	23 Camí del Juanito	577 m		577 m
	24 Camí dels Quatre Vents	362 m		362 m
	25 Camí de les Vinyes		856 m	856 m
	26 Camí de les Planes	1.366 m		1.366 m
	27 Camí del Herbi	401 m		401 m
	28 Camí dels Vedats		2.848 m	2.848 m
	29 Camí de la Serra del Pedro	1.558 m	92 m	1.650 m
	30 Camí dels Gebuts		2.155 m	2.155 m
	31 Camí de les Ànimes	824 m	1.625 m	2.449 m
	32 Camí de l'Àngel		1.016 m	1.016 m
	33 Camí de l'Estalin	2.217 m		2.217 m
	34 Camí del Pagès	1.138 m		1.138 m
	35 Camí del Fabat	1.519 m		1.519 m
	36 Camí de la Cabanyera III	640 m		640 m
		10.602 m	8.592 m	19.194 m





SECTOR SUD (Entre el riu Segre i l'Autopista AP-2)	37	Camí de la Via		4.988 m	4.988 m
	38	Camí dels Cabanals	924 m		924 m
	39	Camí dels Torrents	576 m		576 m
	40	Camí Fondo de Torres	297 m	945 m	1.242 m
	41	Camí del Molí	451 m		451 m
	42	Camí de la Torre Guilo	384 m		384 m
	43	Camí del Riu	173 m	812 m	985 m
	44	Camí de la Forestal I	2.223 m		2.223 m
	45	Camí dels Sots		1.989 m	1.989 m
	46	Camí del Pont del Toni	840 m	684 m	1.524 m
	47	Camí de les Mitjanes	1.948 m	493 m	2.441 m
	48	Camí de la Vora del Riu	1.118 m	120 m	1.238 m
	49	Camí de la Forestal II	783 m		783 m
	50	Camí del Blanco	1.082 m		1.082 m
	51	Camí del Poblat Ibèric	740 m		740 m
	52	Camí de la Clamor	2.140 m	1.325 m	3.465 m
	53	Camí del Serlé	846 m		846 m
	54	Camí Antic de la Clamor	1.564 m		1.564 m
	55	Camí del Puntal de l'Aubet	1.209 m	1.140 m	2.349 m
	56	Camí dels Xalets	287 m	308 m	595 m
	57	Camí del Submarino	668 m		668 m
	58	Camí de la Valleta Sisó		973 m	973 m
	59	Camí de la Plana dels Canons		968 m	968 m
	60	Camí de les Eres I	283 m	42 m	325 m
	61	Camí de les Eres II	158 m		158 m
	62	Camí del Calvari	223 m	55 m	278 m
	63	Camí del Cementiri		238 m	238 m
		18.917 m	15.080 m	33.997 m	
		41.480 m	47.294 m	88.774 m	

2.2 EN LES PARCEL·LES I TERRENYS DE TITULARITAT MUNICIPAL

Els serveis consistiran en la neteja, sega/desbrossada dels camins municipals que anteriorment s'indiquen.

TREBALLS A REALITZAR

La desbrossada es farà amb mitjans manuals i mecànics segons convingui (tractor amb desbrossadora arrossegada, manual amb capçal de fil, etc.).

Es tindrà cura de no malmetre els arbres i els arbusts. Després de les feines, la superfície s'haurà de quedar completament neta en màxim de 48 hores.

No es donarà per acabada una zona fins que totes les feines indicades no estiguin finalitzades, incloses les tasques de neteja.

NETEJA

La neteja inclou la recollida de branques caigudes, o resultat del desbrossament.

Les tasques s'efectuaran amb la màxima cura per no embrutar les voreres i carrers, deixant completament nets els llocs en els quals s'ha actuat.

S'annexa la relació de parcel·les i la seva superfície aproximada.

Els treballs de neteja de les parcel·les es duran a terme als mesos d'abril-maig, segons indicacions del responsable del contracte designat per l'Ajuntament.





3.- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

SENYALITZACIÓ.- Tres dies abans de l'execució dels treballs de neteja i desbrossada, l'empresa adjudicatària comunicarà aquesta circumstància als Serveis Tècnics Municipals mitjançant correu electrònic i telefònicament.

L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de senyalitzar, amb els seus propis mitjans, quan sigui necessari per garantir la seguretat i la circulació viària.

En el moment de l'execució dels treballs s'haurà de vetllar per la seguretat viària i dels vianants, així com dels treballadors. També s'ha de garantir totes les mesures necessàries i senyalitzar la zona afectada per garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim de problemes a la població (en cas contrari, una zona afectada s'ha d'accedir al públic).

MATERIAL I EQUIP. L'empresa contractista haurà d'aportar els vehicles, la maquinària, les eines i els estris necessaris per poder realitzar adequadament totes les funcions o **treballs previstos en aquest plec, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els citats treballs es realitzen a la via pública.**

Les empreses licitadores hauran de disposar, com a mínim, de les següents màquines per a l'execució del contracte:

- Tractor agrícola
- Giratòria
- Una **picadora de braç articulat** per a tractor d'almenys ****80 cm**** d'amplada de treball.
- Una **picadora multiposicional** per a tractor d'almenys ****180 cm**** d'amplada de treball.

La **giratòria amb picadora**, s'emprarà en zones de difícil accés, on el tractor no hi pot arribar o la densitat de vegetació és elevada (per exemple, camí del riu).

L'Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment justificació documental o gràfica de la disponibilitat real d'aquestes màquines.

En el cas d'avaría de la maquinària, es substituirà per una altra de característiques similars.

Per cada tipologia d'espai a desbrossar s'utilitzarà el tipus de maquinària i els accessoris més adequats, a fi de que la qualitat dels acabats sigui la correcta.

Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats en les feines de neteja i manteniment de les zones, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos en els preus ofertats.

Els vehicles que s'utilitzin per a l'execució de les feines descrites en el plec del contracte





tindran les condicions necessàries per a l'ús al qual que són destinats, amb referència a les seva seguretat, condicions sanitàries i conveniències d'estètica.

L'empresa disposarà en el seu emmagatzem de la maquinària i dels materials necessaris per al servei, en quantitat suficient per no endarrerir els treballs per manca de materials.

PERSONAL . L'adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes lleis.

El personal designat per l'empresa adjudicatària per prestar el servei, en cap supòsit podrà considerar-se amb relació contractual amb cap altra ens representat de l'Ajuntament de Soses, esdevenint la dita empresa tenidora del seu personal al seu personal.

Tot el personal ha de disposar del contractes i assegurances preceptives d'acord amb la legislació vigent per a l'exercici de les tasques encomanades. Així mateix, el personal contractat haurà de disposar dels permisos i llicències per conduir vehicles i maquinària.

4.- RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

L'adjudicatari o contractista serà responsable de l'execució correcta de la totalitat dels serveis contractats, descrits en aquest plec.

L'empresa contractista també serà responsable dels danys i perjudicis que es produeixen, bé sigui sobre els elements vegetals o sobre els elements d'infraestructura i equipaments, per culpa, negligència o incompliment de les obligacions contingudes en el present Plec; així com dels danys de força major i altres que calgui per l'Ajuntament. La responsabilitat global de l'adjudicatari s'estendrà a qualsevol dany que resulti de la violació de les obligacions i perjudicis resultants, la qual fixarà per l'Ajuntament, i/o a restablir immediatament la situació de normalitat prèvia, assumint completament les despeses.

L'empresa contractada es responsabilitzarà de tots els danys ocasionats als seus propis treballadors i/o a tercers, segons la legislació vigent.

Quan les tasques realitzades es facin de forma manifestament defectuosa, ja sigui total o parcialment, el regidor responsable del contracte sol·licitarà una nova execució del treball amb càrrec a l'adjudicatari.

L'incompliment de qualsevol de les condicions d'aquest Plec serà considerat com a infracció, podent l'Ajuntament imposar a l'adjudicatari les sancions que corresponguin en cada cas, inclosa la resolució del contracte, conforme el procediment legalment establert i en tot cas, prèvia audiència a l'interessat. Al plec de condicions administratives hi figura la classificació d'infraccions i sancions que s'estableixi per aquest contracte.

5.- COMUNICATS, DIRECCIÓ I CONTROL DEL SERVEI

El seguiment del contracte serà exercit pel regidor de Medi Rural i Urbanitzacions, que serà la responsable de les qüestions relatives a l'execució del contracte i en conseqüència la interlocutora amb l'adjudicatari.





El contractista estarà obligat a atendre totes les instruccions referents a la classe, ordre, manera i temps d'execució dels treballs contractats que puguin ser comunicats pel responsable del contracte, qui avaluarà els nivells de qualitat segons els criteris d'aquest Plec.

El contractista nomenarà, com a mínim, un representant amb capacitat tècnica i administrativa per a la presa de decisions, que serà l'interlocutor de l'Ajuntament.

Reunions de seguiment: Es duran a terme les reunions que siguin necessàries per a garantir la implantació i el funcionament del servei.

A efectes que el responsable pugui conformar les factures de la prestació del servei, és condició indispensable que l'adjudicatari, durant el període d'execució del desbrossament, comuniqui al registre general d'entrada de l'Ajuntament, escrit en el que detalli els camins i les parcel·les on s'ha executat el desbrossament.

6.- PREVISIÓ D'ACCIDENTS

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per a evitar accidents i perjudicis de tota ordre. En previsió de possibles danys a tercers, haurà de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles accidents i danys produïts a tercers com a resultat de l'allunyament de la via del contracte.

