

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST D484 CONTROL QUALITAT - VILASECA
CAPÍTOL	01	FASE 5
TÍTOL 3	01	EDIFICACIÓ ED.GESTOR FASE 5
TÍTOL 4	01	ADEQUACIÓ DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P035-01VD	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST D484 CONTROL QUALITAT - VILASECA
CAPÍTOL	01	FASE 5
TÍTOL 3	01	EDIFICACIÓ ED.GESTOR FASE 5
TÍTOL 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P449-02IM	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
2	P890-019Q	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3	P0H0-014I	u	Determinació de la resistència a la compressió perpendicular a les fibres d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56542
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4	X0H0-014M	u	Determinació de la geometria de la secció, atacs biològics, podriments, clivells i nusos de 12 mostres de fusta estructural
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5	P0B2-00PC	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	P0B2-00PD	u	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7	P0B2-00PE	u	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8	P060-01ZP	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Nº lots	Serie X lot				
2	Rases i pous		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	Solera		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9	P0B2-00PB	u	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST D484 CONTROL QUALITAT - VILASECA
CAPÍTOL	01	FASE 5
TÍTOL 3	01	EDIFICACIÓ ED.GESTOR FASE 5
TÍTOL 4	03	SISTEMA ENVOLUPANT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P6V0-02AM	u	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorrimt d'aigua, segons la norma UNE 85247
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2	PB1K-029K	u	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	PB1J-02J8	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	P5V0-02AF	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416. Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta instal·lacions planta 1ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST D484 CONTROL QUALITAT - VILASECA
CAPÍTOL	01	FASE 5

AMIDAMENTS

TITOL 3	01	EDIFICACIÓ ED.GESTOR FASE 5
TITOL 4	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9X1-02J1	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAV1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PAV2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PAV3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PAV4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	P840-BXTJ	u	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Sostre de plaques de guix laminat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Sostre de lames metàl·liques		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	P0F0-0133	u	Determinació de l'absorció d'aigua per capil·laritat d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma UNE-EN 772-11
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	XXP0F0-0131	u	Determinació de la configuració i aspecte d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-20 i UNE-EN 772-2
---	-------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST D484 CONTROL QUALITAT - VILASECA
CAPÍTOL	01	FASE 5
TITOL 3	01	EDIFICACIÓ ED.GESTOR FASE 5
TITOL 4	05	SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XXYX1-HC5Y	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	XXDV1-HC5Y	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua calenta sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

3	XYDV1-HC5Y	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de la xarxa d'aigües grises.						
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000		
4	PDV1-02HX	u	Jornada per a realització durant l'execució, de les proves de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Aigües Grises		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
3	Aigües Fecals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
5	Pluvials		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT				3,000		
5	PDV1-02HW	u	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Aigües Grises		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
3	Aigües Fecals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
5	Pluvials		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT				3,000		
6	XXDV1-HC5H	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les instal·lacions tèrmiques.						
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000		
7	PDV1-HC53	u	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE						
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000		
8	PDV1-HC5M	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT						
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000		
9	PDV1-HC5H	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT						
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000		
10	XYDV1-HC5M	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de telecomunicacions						
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000		