

PRESSUPOST

Obra	01	MILLORA 3: PROVES DE PAVIMENT
Capítol	01	PAVIMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9B3RL06	M2	MOCK-UP DE PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR	158,14	2,000	316,28
		EXECUCIÓ DE MOCK-UP DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, CAREJADES, D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE 3 CM DE MORTER SEGONS DETALL.				
		LES MIDES SERAN VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT 100 MM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS IMATGE DE REFERENCIA DE PROJECTE.				
		CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.				
		INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 1)				
2	P2143-4RQR	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS MANUALS, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 2)	9,84	2,000	19,68
TOTAL Capítulo			01.01		335,96	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI
MILLORA 3: PROVES DE PAVIMENT PER A LA ZONA D'ESTADA DE LA PLATJA D'AIGUABLAVA

RESUM DE PRESSUPOST

Pág.: 1

NIVELL 2 : Capítulo			Import
Capítulo	01.01	PAVIMENT	335,96
Obra	01	MILLORA 3: PROVES DE PAVIMENT	335,96
			335,96
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	MILLORA 3: PROVES DE PAVIMENT	335,96
			335,96

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI
MILLORA 3: PROVES DE PAVIMENT PER A LA ZONA D'ESTADA DE LA PLATJA D'AIGUABLAVA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	335,96
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 335,96.....	43,67
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 335,96.....	20,16
Subtotal	399,79
21 % IVA SOBRE 399,79.....	83,96
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	483,75

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)