



Ajuntament de la Seu d'Urgell

Nº expedient	SE CSE 2025/11(A-299)
Assumpte	Manteniment de sistemes de protecció contra incendis dels equipaments municipals de la Seu d'Urgell

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Primera. Objecte del contracte.	1
Segona. Distribució per lots.	2
Tercera. Responsable del contracte.	2
Quarta. Condió especial d'execució del contracte.	2
Cinquena. Objectius del manteniment.	2
Sisena. Generalitats.	2
Setena. Àmbit d'actuació i horari.	3
Vuitena. Acceptació de les instal·lacions actuals.	3
Novena. Noves instal·lacions.	3
Desena. Modificació de les instal·lacions.	3
Onzena. Manteniment Preventiu.	4
Dotzena. Manteniment Correctiu.	4
Tretzena. Servei de reparació d'avaries.	5
Catorzena. Llibre de manteniment i informes tècnics.	5
Quinzena. Personal de l'adjudicatari.	6
Setzena. Mitjans materials.	6
Dissetena. Programació de treballs.	6
Divuitena. Gestió informatitzada.	7
Dinovenena. Assessorament.	7
Vintena. Gestió de residus.	7
Vint-i-unena. Comunicació entre les parts.	7

Primera. Objecte del contracte.

1.1. L'objecte del contracte és el servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis dels equipaments municipals.

1.2. Aquest contracte inclou el manteniment de les instal·lacions contra incendis, senyalització i evacuació dels equipaments municipals de l'ajuntament de La Seu d'Urgell, que es relacionen a l'**annex 1**.

1.3. El contracte inclou el servei a les entitats següents:

- Ajuntament en sentit estricte.
- La societat anònima de capital íntegrament municipal Parc del Segre, SA.
- Habitatge i Urbanisme la Seu, SL
- El Consorci d'Atenció a les Persones.

Segona. Distribució per lots.

No n'hi ha.

Signatura 1 de 1
Ramon Mirambres Rebés
11/08/2025
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de la Seu d'Urgell

Tercera. Responsable del contracte.

3.1. Als efectes del que preveu l'art. 62 LCSP, el responsable del contracte és l'Enginyer Tècnic Municipal Marc Mata Ginesta. En la seva absència el substituirà el Cap de l'Oficina Tècnica o la persona que indiqui l'Ajuntament.

3.2. L'Ajuntament facilitarà a l'adjudicatari un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic per tal que es puguin fer les comunicacions adients.

Quarta. Condició especial d'execució del contracte.

En aplicació del que preveu l'article 202 de la LCSP es fixa com a condició especial d'execució el garantir igualtat de retribucions per a homes i dones per feines iguals.

Cinquena. Objectius del manteniment.

La prestació del servei té com a principals finalitats:

- Garantir la continuïtat del servei de les instal·lacions contra incendis dels edificis municipals.
- Fer un manteniment eficaç, de qualitat, aplicant els requisits normatius i del control de les instal·lacions seguint les recomanacions dels fabricants
- Fer les operacions oportunes per assegurar el nivell tècnic de les instal·lacions.
- Preveure possibles avaries.
- Realitzar, quan pertoqui, reparacions i intervencions programades i no programades.
- Evitar la degradació de les instal·lacions.
- Assegurar la disponibilitat i assistència permanent i eficaç per part de l'empresa mantenidora.

Sisena. Generalitats.

6.1. El contracte inclou:

- El cost del manteniment preventiu.
- El manteniment correctiu derivat de l'ús.
- El deteriorament propi de les instal·lacions.
- Les modificacions a efectuar per adequar les instal·lacions a la normativa d'aplicació.

6.2. Les actuacions inclouen:

- La ma d'obra
- Els materials
- La maquinària i els mitjans tècnics necessaris per la seva execució
- La disposició per part del contractista de les mesures seguretat i protecció previstes a la normativa vigent.
- Tots els treballs complementaris per a la realització del servei i tots aquells necessaris per a la correcta execució del contracte.

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
11/08/2025
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de la Seu d'Urgell

Setena. Àmbit d'actuació i horari.

Es considera horari habitual el comprés de dilluns a divendres de 06:00 a 22:00.

Vuitena. Acceptació de les instal·lacions actuals.

8.1. L'empresa licitadora accepta les instal·lacions actuals, i se'n farà càrrec en les condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l'obliga a mantenir els elements de tota classe instal·lats sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat prèvia autorització de l'ajuntament, la qual haurà de ser sol·licitada pel licitador de forma raonada i per escrit.

8.2. Tots els elements de les instal·lacions contra incendis es troben inclosos dins del contracte de manteniment, excepte que estiguin en període de garantia. En el supòsit de dubte de si l'element que precisa el manteniment està en període de garantia, es prioritzarà efectuar l'operació de manteniment requerida.

8.3. L'empresa efectuarà la consulta prèvia als serveis tècnics municipals per tal que aquests determinin l'acció a efectuar.

8.4. El licitador no podrà al·legar desconeixement d'aquesta disposició per justificar la demora, o inexistència de manteniment a les noves instal·lacions, durant el termini de garantia de les mateixes.

Novena. Noves instal·lacions.

9.1. L'Ajuntament de La Seu d'Urgell es reserva el dret d'augmentar o reduir el nombre d'instal·lacions sempre que no s'afecti l'equilibri econòmic del contracte.

9.2. Quan l'Ajuntament rebi noves instal·lacions i hagi transcorregut el termini de garantia, l'adjudicatari del servei es farà càrrec del manteniment en les condicions i abast previst en aquest plec de condicions i pel preu unitari que resulti de la seva oferta.

9.3. Per garantir la correcta execució del servei de manteniment de les noves instal·lacions, abans de la recepció de i de l'inici dels treballs de manteniment corresponents, l'empresa efectuarà un informe que lliurarà a l'Ajuntament i en el qual detallarà les deficiències que hagi detectat i la seva valoració econòmica, amb la finalitat de que l'Ajuntament pugui reclamar la seva reparació a l'empresa instal·ladora.

Desena. Modificació de les instal·lacions.

10.1. Si durant la vigència del contracte l'ajuntament considera oportú modificar els elements de les instal·lacions o s'adopten altres sistemes o s'amplia la instal·lació, el licitador quedarà obligat a acceptar el seu manteniment. Abans de la formalització de la modificació ambdues parts fixaran els preus contradictoris que corresponguin, i que seran elaborats tenint com a referència els preus unitaris que consten en l'oferta presentada pel licitador o, en el cas que no n'hi hagi, els preus de l'ITEC que siguin d'aplicació.

Signatura 1 de 1
Ramon Mirambres Rebés
11/08/2025
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de la Seu d'Urgell

10.2. Si el contractista considera que cal realitzar modificacions en les instal·lacions, haurà de comunicar la seva proposta a l'Ajuntament. L'Ajuntament tindrà un termini de 3 setmanes per a donar el seu vistiplau. Si no contesta dins d'aquest termini, s'entendrà que autoritza els canvis.

Onzena. Manteniment Preventiu.

11.1. El manteniment preventiu comprèn totes les operacions sistemàtiques planificades, les indicades a les especificacions del fabricant per cada equip, i les previstes a les disposicions legals que li siguin d'aplicació en la vigència del contracte, que permetin mantenir els nivells de disponibilitat i funcionalitat de les instal·lacions, per assegurar la continuïtat del servei i retardar el deteriorament produït per l'ús, mantenint en tot moment el seu rendiment a nivells similars a la posada en servei de la instal·lació.

11.2. Les actuacions que inclou el manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció contra incendis són:

- Es consideren incloses les actuacions que estableix el Reglament d'instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 513/2017) a l'Annex II del mateix.
- Pel que fa a la senyalització i l'evacuació, es verificarà l'estat dels rètols de direcció i evacuació.

11.3. La relació detallada de les tasques mínimes que cal realitzar pel manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció contra incendis consta en l'**annex 2** d'aquest plec de condicions.

11.4. El contractista haurà de presentar un informe per a cada edifici o equipament amb indicació de totes les incidències detectades i un resum de les observacions cada vegada que es realitzi una revisió. En el cas que es detectin anomalies en les revisions de manteniment preventiu, caldrà adjuntar també una recomanació d'actuació que serà sotmesa a consideració i decisió dels Serveis Tècnics Municipals.

Dotzena. Manteniment Correctiu.

12.1. El servei de manteniment correctiu inclourà la reposició immediata de qualsevol element que s'hagi de retirar per la seva reparació, recàrrega, o retimbratge.

12.2. Tots els materials emprats hauran de ser de primera qualitat, complir amb les condicions exigides en el Plec de Condicions i en la normativa d'aplicació. Cas contrari, hauran de ser reemplaçats pel contractista, al seu càrrec, en el termini que indiquin els Serveis Tècnics Municipals.

12.3. El cost de les operacions previstes en el servei de manteniment correctiu són a càrrec de l'adjudicatari d'acord amb les previsions següents

- El preu per hora d'operari serà el que hagi indicat a la seva oferta.
- El cost del material serà a càrrec de l'Ajuntament, que podrà comprar-lo a l'adjudicatari o a un tercer.

Signatura 1 de 1
Ramon Mirambres Rebés
11/08/2025
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de la Seu d'Urgell

12.4. L'adjudicatari haurà d'aportar a l'Ajuntament dels pressupostos corresponents a les prestacions descrites quan l'Ajuntament els demani, en tots els casos en què la seva execució sigui necessària per garantir el funcionament normal dels aparells o el compliment de la normativa vigent.

Tretzena. Servei de reparació d'avaries.

13.1. L'empresa disposarà d'un servei de comunicació d'avaries (internet, correu electrònic o telefonia mòbil o fixa) de 24 hores tots els dies de l'any, per poder atendre avaries urgents o incidents que afectin a les instal·lacions de detecció, extinció d'incendis. Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans i materials necessaris per procedir a la reparació de totes les urgències i avaries que es puguin produir. El criteri d'avaria amb urgència serà el que determini els Serveis Tècnics Municipals atenent a la incidència en la seguretat i els requeriments d'ús dels edificis.

13.2. En tot cas, es consideraran sempre de caràcter urgent:

- Alteració en la seguretat del centre.
- Alteració en la seguretat de les persones.
- Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents o altres imprevistos.

13.3. En cas d'urgències, els Serveis Tècnics Municipals podran exigir a l'adjudicatari la realització dels treballs fora de l'horari laboral habitual.

13.4. Els avisos d'avaries seran atesos i reparats en un màxim de 24 hores, (4 hores, en el cas d'urgència). La disponibilitat permanent del servei s'entendran incloses dins de l'oferta econòmica presentada pels licitadors. Es comunicaran als Serveis Municipals per via de correu electrònic i a les 24 hores de l'avís, la intervenció efectuada, data i hora en que s'ha realitzat i les incidències observades.

Catorzena. Llibre de manteniment i informes tècnics.

14.1. L'adjudicatari haurà de confeccionar un llibre de manteniment, que ha d'incloure com a mínim, per a cada edifici, el registre històric de totes les operacions de manteniment preventiu i correctiu efectuades, així com el registre de les actuacions, incidències i observacions relatives a les instal·lacions. L'adjudicatari es responsable de l'actualització permanentment del llibre.

14.2. L'empresa elaborarà informe tècnic trimestral de les avaries i les incidències observades a les instal·lacions i la reparació efectuada i l'enviarà formalment a l'Ajuntament. La tramesa es farà telemàticament i haurà d'incloure la referència del contracte.

14.3. Els informes trimestrals inclouran les operacions realitzades, el compliment del programa de manteniment, els avisos d'avaries, les incidències i deficiències detectades, els materials substituïts, les modificacions proposades per adequar les instal·lacions a noves disposicions legals i, eventualment, els treballs recomanats per l'empresa per garantir un millor funcionament de les instal·lacions.

14.4. A més dels documents esmentats, l'Ajuntament podrà exigir a l'adjudicatari que li enviï anualment en suport informàtic un full resum de les actuacions efectuades.

Signatura 1 de 1
Ramon Mirambres Rebés
11/08/2025
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de la Seu d'Urgell

Aquest full es podrà enviar a l'adreça de correu electrònic del Responsable del Contracte amb el format i contingut que aquest indiqui.

Quinzena. Personal de l'adjudicatari.

15.1. L'adjudicatari disposarà del personal necessari i capacitat, per formació i titulació d'acord amb la normativa vigent, per realitzar les tasques especificades al contracte i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els hi siguin d'aplicació. El personal disposarà dels mitjans de protecció personal previstos en la normativa vigent.

15.2. Abans de que es faci l'adjudicació, l'empresa anomenarà un responsable tècnic en instal·lacions, com a interlocutor amb l'Ajuntament, amb l'objecte d'assistir a les reunions i supervisar la bona marxa del servei. Les notificacions que l'Ajuntament hagi de lliurar a l'adjudicatari s'entendran efectuades correctament si els lliuren a aquesta persona.

15.3. L'adjudicatari disposarà dels mitjans de telefonia fixa i mòbil necessaris que permetin als Serveis Tècnics Municipals comunicar amb el responsable tècnic qualsevol dia de la setmana, ja sigui feiners o festius, per a una atenció permanent 24 hores al dia.

15.4. L'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'Ajuntament, amb 48 hores d'antelació, de les modificacions en la plantilla i en l'organigrama que l'empresa precisi efectuar, així com de les resultants de les proposades pel propi Ajuntament, de forma que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.

15.5. El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, el següent:

- Senyalització i mesures de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
- Identificació: els operaris que estiguin realitzant treballs a les instal·lacions contra incendis en els edificis municipals han d'anar degudament identificats.

Setzena. Mitjans materials.

16.1. Quan l'Ajuntament li ho demani l'empresa haurà d'especificar els equips que preveu destinar per la prestació del servei i que permetin garantir la realització de les comprovacions i treballs exigits en aquest Plec.

16.2. El contractista disposarà de material apte per a la prestació del servei, tant pel que respecta a les eines que haurà de fer servir el personal com els elements mòbils de què està dotat.

16.3. El contractista està obligat a disposar i utilitzar equips de mesura perquè els controls siguin el més objectius possibles, que estaran en perfectes condicions d'ús. Aquest material serà revisat periòdicament per assegurar que les inspeccions siguin el més objectives possibles.

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
11/08/2025
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de la Seu d'Urgell

16.4. L'ajuntament podrà requerir sempre que ho cregui convenient els certificats dels equips de mesura i inspecció utilitzats. Cada equip d'inspecció disposarà de material de mesura necessari per efectuar les comprovacions assignades.

Dissetena. Programació de treballs.

17.1. Quan calgui, els Serveis Tècnics Municipals determinaran les prioritats en reparacions a realitzar, d'acord a les necessitats tècniques i les disposicions pressupostàries. L'empresa haurà d'adaptar la planificació dels treballs a la programació proposada per l'ajuntament.

17.2. En cas de vaga l'empresa contractada haurà de notificar a l'administració contractant amb l'antelació els serveis mínims establerts en el cas de vaga del seu personal.

Divuitena. Gestió informatitzada.

18.1. L'empresa adjudicatària disposarà d'una base de dades informatitzada que inclourà:

- L'inventari actualitzat i detallat de les instal·lacions de contra incendis i de seguretat dels edificis municipals, classificat per equipament (format xls o exportable a Excel).
- El registre d'actuacions, avisos d'avaries, les incidències i deficiències detectades, els materials substituïts, les modificacions proposades per adequar les instal·lacions a noves disposicions legals i, eventualment, els treballs recomanats per l'empresa per garantir un millor funcionament de les instal·lacions (format pdf).
- Els informes tècnics mensuals i trimestrals que s'especifiquen a l'apartat 13 (format pdf o word).

18.2. L'actualització de les dades s'efectuarà periòdicament sempre que hi hagi alguna actuació al respecte.

Dinovena. Assessorament.

L'adjudicatari haurà de fer, a més dels serveis propis de manteniment ja definits, aquells serveis tècnics d'assistència i suport als Serveis Tècnics Municipals pel que fa les instal·lacions de protecció contra incendis següents:

- L'assessorament tècnic a la redacció dels nous projectes.
- L'assessorament a la redacció d'informes, pressupostos i projectes menors d'adaptació de les instal·lacions actuals.
- La notificació i actualització de la normativa d'obligat compliment, especificant tant reglaments i normatives actualment vigents com aquells que puguin ser-ho en el decurs del contracte.

Vintena. Gestió de residus.

Signatura 1 de 1
Ramon Mirambres Rebés
11/08/2025
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de la Seu d'Urgell

L'adjudicatari haurà de retirar selectivament tots els materials i residus resultants dels treballs fets. Amb aquesta finalitat haurà d'habilitar els mitjans necessaris per a recollir-los, transportar-los i dipositar-los a l'abocador.

Vint-i-unena. Comunicació entre les parts.

21.1. Les comunicacions de detall entre les parts, es faran per mitjans electrònics via e-Mail o, si la urgència ho demana, per telèfon.

21.2. Amb aquesta finalitat el contacte de l'adjudicatari envers l'Ajuntament per correu electrònic es farà a l'adreça següent:

- Per l'Ajuntament: oficinatecnica@laseu.cat

21.3. El contacte de l'Ajuntament envers l'adjudicatari es farà a l'adreça de correu electrònic que aquest indiqui. Si diu una altra cosa, l'adreça de referència serà la que consti al DEUC.

21.4. Cas que qualsevol de les dues part canviï l'adreça o telèfon ho comunicarà a l'altra part amb 2 dies hàbils d'antelació, com a mínim.

Signatura 1 de 1	11/08/2025	secretari
Ramon Miñambres Rebés		

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:	
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
la Seu d'Urgell

ANNEX 1. RELACIÓ D'EDIFICIS


EDIFICI	ADREÇA	REF CADATRAL
VESTIDORS CAMP FUTBOL	Av. del Camí Ral de Cerdanya	3710714CG7931S0001IM
MAGATZEM ZONA VERDA DEL POL. IND	Polígon Industrial	1503001CG7910S0001ZZ
PAVELLO ESPORTIU	Av. del Camí Ral de Cerdanya	3710706CG7931S00010M
PALAU D'ESPORTS	Av. del Camí Ral de Cerdanya	3710301CG7931S0001JM
VESTIDORS EXTERIORS CAMP DE FUTBOL	Av. del Camí Ral de Cerdanya	3710706CG7931S00010N
PISTA POLIVALENT	Av. del Camí Ral de Cerdanya	3710714CG7931S0001IM
PISCINA I VESTIDORS	Av. del Camí Ral de Cerdanya	3710706CG7931S0001OM
MONGES	C. Capdevila, 33	3309401CG7930N0002KX
MONGES	Plaça de les Monges	3309401CG7930N0001JZ
TAULES DE VENDRE CARN	C. Major, 38	25252A090090010000FP
ALBERT VIVES	C. de Mn. Albert Vives, 12	2801806CG7920S0001IW
ARXIU COMARCAL	C. Sant Ermengol, 71	3405101CG7930N0001MZ
CONSULTORI MÈDIC CASTELLCIUTAT	C. Dr. Robert, 3	2005201CG7920N0001MJ
ANTIC MOLI	Baixada del Molí	3404801CG7930S0001MY
MAGATZEMS AVDA. VALLS D'ANDORRA (2)	Avgda. Valls d'Andorra, 5	2912023CG7921S0001GL
MAGATZEMS AVDA. VALLS D'ANDORRA (1)	Avgda. Valls d'Andorra, 5	2912023CG7921S0001GL
PISTA PETANCA	C. Joaquim Viola	2608101CG7920N0001OJ
ANTIC JUTJAT DE LA SEU	Pati Palau, 6	3507106CG7930N0001QZ
CEIP CASTELLCIUTAT	Pda. Castell, 3	2108702CG7920N0001DJ
LOCAL SOCIAL CASTELLCIUTAT	C. Estudis, 3	1905502CG7910N0001PD
LOCAL SOCIAL BARRI SANT ANTONI	Barri de Sant Antoni	4412208CG7941S0013JD

Signatura 1 de 1
Ramon
Mifiambres Rebés

secretari
11/08/2025

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de la Seu d'Urgell

CEIP PAU CLARÍS	C. Bisbe Benlloch, 7	3410002CG7931S0001GM
ANTIGA AULA EXÀMENS DE CONDUIR	Av. Camí Ral de Cerdanya	4311701CG7941S0001FR
LLAR INFANTS MINAIRONS	C. Sant Ermengol, 71 B	2607128CG7920N0001OJ
BIBLIOTECA	C. Lluís de Sabater, 10	3405106CG7930N0001XZ
CENTRE CIVIC L'ESCORXADOR	Camí de la Palanca, 29	3002103CG7930S000154
CENTRE CIVIC PASSEIG	C. Lluís de Sabater	3405101CG7930N0001MZ
LOCAL EMISSORA MUNICIPAL	Passeig del Parc, 16 baixos	2905018CG7920N0007YM
LOCAL PLAÇA DEL CARME	C. del Carme, 5 baixos	3308002CG7930N0001TZ
MAGATZEM DE LLETERIES 1	Carretera N-260. Part Nau 16	2612301CG7921S0016AI
MAGATZEM DE LLETERIES 2	Carretera N-260. Part Nau 16	2612301CG7921S0017SO
CASETA DEL FIRAL	Partida del Firal	3312912CG7931S0001JM
DIPÒSITS D'AIGUA	Partida Costa Carreus	25252A004000740000FI
CASETA POU D'AIGUA	Av. Camí Ral de Cerdanya	4211201CG7941S0001WR
SALA CULTURAL SANT DOMÈNEC	C. Sant Domènec, 3	3509006CG7930N0001UZ
AJUNTAMENT	Plaça dels Oms, 1	3507101CG7930N0001WZ
MAGATZEMS CIUTADELLA (PART A)	Antic Camp Militar Arapiles	1600901CG7910S0001AZ
MAGATZEMS CIUTADELLA (PART A)	Antic Camp Militar Arapiles	1600301CG7910S0001PZ
MAGATZEMS CIUTADELLA (EDIFICI B)	Antic Camp Militar Arapiles	1601901CG7910S0001HZ
LOCAL VEÍ A L'EDIFICI CENTRE ATENCIÓ PARCS NATURALS 2	Avgda. Valls d'Andorra, 27	2912011CG7921S0001EL
EDIFICI DE SERVEIS	Av. Saloria, 38	3006001CG7930N0001PZ
MAGATZEM DE JARDINERIA	Camí de Sota Palau, S/N	3508005CG7930N0002JX
ESPAI ERMENGOL	C. Major, 8	3409608CG7930N0001AZ

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	11/08/2025
Miñambres Rebés	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



ANNEX 2. TREBALLS A REALITZAR

Programa de manteniment dels medis materials de lluita contra incendis.

Operacions a realitzar pel personal especialitzat del fabricant o pel personal de l'empresa mantenidora autoritzada

BOQUES D'INCENDI EQUIPADES:

Comprovacions periòdiques trimestrals

- Comprovació de la senyalització de les BIE.
- Comprovació de la bona accessibilitat dels equips.
- Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei.
- Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenrotllar la manguera en tota la seva extensió, i accionant la broqueta en cas de tenir diferents posicions.

Comprovacions periòdiques anuals:

- Desenrotllar la mànega en la seva totalitat, posar-la sota la pressió de la xarxa de l'edifici.
- Comprovar que la boca d'incendis no està obstruïda i no presenta danys, i els seus components no estan oxidats o amb fuites.
- Comprovar que les instruccions de funcionament son clares i llegibles.
- Comprovar que els suports per al muntatge mural son adequats per a finalitat i estan fixos i fermes.
- Comprovar que el cabal d'aigua és constant i suficient (es recomana l'ús d'un cabalímetre i d'un manòmetre. En sistemes amb mànega plana, aquest assaig es pot realitzar amb una altre mànega que tingui les mateixes especificacions, per exemple, de longitud menor).
- Comprovar que el manòmetre, si s'ha instal·lat, funciona correctament i dins del rang de funcionament.
- La mànega s'ha d'inspeccionar en tota la seva longitud per a detectar senyals de esquerdamment, deformació, desgast o danys; si la mànega mostra senyals de deteriorament, s'ha de substituir o sotmetre a un assaig de funcionament a la pressió màxima de treball.
- Comprovar que les brides i unions de la mànega son del tipus correcte i estan fermament atapeïdes.
- Comprovar que la debanadora de la mànega gira lliurement en ambdós sentits.
- En les boques d'incendis pivotants, es comprova que el pivot giri lliurement i que ho faci en els angles mínims requerits.
- En les boques d'incendi manuals, es comprova que la vàlvula de retenció és del tipus correcte i que funciona lliure i correctament.
- Es comprova l'estat de la canonada de subministrament d'aigua, parant especial atenció a les senyals de danys o desgastament de les canonades flexibles.
- Si la boca d'incendi està allotjada en un armani, es comprova aquest en quan a senyals de dany i que les portes obrin lliurement.
- Es comprova que la llança-broquet és del tipus adequat i es maneja amb facilitat.

Signatura 1 de 1
Ramon Mirambres Rebés
11/08/2025
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de la Seu d'Urgell

- Es comprova el funcionament de les guies de la mànega i que estan fixades de forma correcta i ferma.

EXTINTORS

Comprovacions periòdiques trimestrals

- Comprovació de la senyalització dels extintors.
- Verificar que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys.
- Verificar que els extintors són adequats de conformitat amb el risc que s'ha de protegir.
- Verificar que els extintors no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves instruccions d'ús a la part davantera.
- Verificar que les instruccions d'ús són llegibles.
- Verificar que l'indicador de pressió està a la zona d'operació.
- Verificar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega...) estan en bon estat.
- Verificar que no falten els precintes o els taps indicadors d'ús ni estan trencats.
- Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment.
- Verificar l'estat de la fixació.
- Verificar la situació correcta de cada element.

Comprovacions periòdiques anuals

- Verificar que cada extintor està en el lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig ubicades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui l'adequat per al risc a protegir.
- Verificar la integritat de l'element de seguretat per a determinar si l'extintor ha sigut utilitzat o accionat.
- Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per a detectar corrosions o bonys, esquerdes o danys que puguin menyscar la seguretat en el ús del extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per a la mesura apropiada.
- Examinar la mànega i broqueta de descàrrega, comprovant que estiguin en condicions d'ús i assegurar-se que no estiguin obstruïdes, esquerdes o desgastades i reemplaçar les que estiguin danyades.
- Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes
- Quan estigui instal·lat un indicador de pressió, comprovar-ho. Si no funciona correctament o si la pressió indicada queda fora dels límits especificats, adoptar les mesures indicades en les instruccions donades pel fabricant.
- Quan els extintors estiguin construïts de forma que el mecanisme de descàrrega es pugui desmuntar, desmuntar-ho i comprovar que el percutor i el mecanisme de control de descàrrega (si està instal·lat) es pugui accionar lliurement. Netejar, corregir o reemplaçar si es necessari. Protegir les peces mòbils i les rosques de la corrosió amb un lubricant seguint les recomanacions donades pel fabricant.
- Renovar totes les juntes seguint les instruccions del fabricant. Si la mànega està equipada amb diafragma, aquesta també s'ha de substituir.

Signatura 1 de 1
Ramon Mirambres Rebés
11/08/2025
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de la Seu d'Urgell

- En extintors mòbils, s'ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.

CENTRALS DE DETECCIÓ D'INCENDIS I ELEMENTS ASSOCIATS

Comprovacions periòdiques trimestrals (Central detecció)

- Pas previ: revisió i/o implementació de mesures per evitar accions o maniobres no desitjades durant les tasques d'inspecció.
- Verificar si s'han efectuat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de l'última revisió efectuada i procedir a documentar-los.
- Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles i altres elements defectuosos.
- Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconexió i informació en la central.
- Manteniment d'acumuladors (neteja de borns, reposició d'aigua destil·lada, etc.).
- Verificar equips de centralització i de transmissió d'alarma.
- Revisió dels sistemes de bateries.
- Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema amb bateries, detecció d'avaría i restitució a mode normal.

Comprovacions periòdiques anuals (Central detecció)

- Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció.
- Verificació i actualització de la versió de «programari» de la central, d'acord amb les recomanacions del fabricant.
- Comprovar totes les maniobres existents: avisadors lluminosos i acústics, aturada d'aire, aturada de màquines, aturada d'ascensors, extinció automàtica, comportes tallafocs, equips d'extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra incendis.
- S'han d'efectuar les operacions que indica la norma UNE-EN 23007-14.

Comprovacions periòdiques anuals (detectors)

- Verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les direccions com a mínim 500mm.
- Verificació de l'estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).
- Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, d'acord amb les especificacions dels seus fabricants.
- Verificació de la capacitat d'assolir i activar l'element sensor de l'interior de la cambra del detector. S'han d'aplicar mètodes de verificació que no danyin o perjudiquin el rendiment del detector.

Comprovacions periòdiques trimestrals (Sirenes)

- Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics.
- Verificar el funcionament del sistema de megafonia, si escau.
- Verificar que l'audio se sent amb nitidesa i sense dificultat en cada zona d'extinció, si escau.
- Inspeccionar visualment l'estat de conservació de tots els elements.
- Comprovar el funcionament d'un element de cada zona.

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
11/08/2025
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de la Seu d'Urgell

Comprovacions periòdiques trimestrals (Polsadors)

- Comprovació de la senyalització dels polsadors d'alarma manuals.

Comprovacions periòdiques semestral (Polsadors)

- Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors.
- Verificació de l'estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).

Comprovacions periòdiques anuals (Polsadors)

- Prova de funcionament de tots els polsadors.

DETECCIÓ DE CO

Comprovacions periòdiques trimestrals

- Comprovar el funcionament de la instal·lació amb cada font de subministrament.
- Substituir els pilots, fusibles, etc., defectuosos.
- Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.

Comprovacions periòdiques semestral

- Verificació integral de la instal·lació.
- Netejar l'equip de la central i els accessoris.
- Verificar les unions enroscades o soldades.
- Netejar i regular els relés.
- Regular les tensions i intensitats.
- Verificar els equips de transmissió d'alarma.
- Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.
- Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.

Signatura 1 de 1	11/08/2025	secretari
Ramon Mirambres Rebés		

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de
la Seu d'Urgell

ANNEX 3. INVENTARI INSTAL·LACIONS I EXTINTORS

UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ	EFICACIA	UD
VESTIDORS CAMP FUTBOL	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	1
	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	1
MAGATZEM ZONA VERDA DEL POL. IND	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	1
PAVELLO ESPORTIU	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	1
	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	13
PALAU D'ESPORTS	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	8
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	18
VESTIDORS EXTERIORS CAMP DE FUTBOL	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	1
PISTA POLIVALENT	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	7
LOCAL SOCIAL CASTELLCIUTAT	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	4

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	
Miñambres Rebés	
11/08/2025	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de la Seu d'Urgell

SALA IMMACULADA	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	21A113B	1
SALA IMMACULADA	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	21A144B	1
SALA IMMACULADA	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	21A183B	1
SALA IMMACULADA	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	5
SALA LA CUINA	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	21A183B	2
SALA LA CUINA	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	2
MONGES	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	1
MONGES	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	21A144B	1
MONGES	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	21A183B	1
MONGES	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	14
MONGES	EXTINTOR ABC 9 Kgs.	34A233BC	2
CETAP	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	3
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183B	9
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	6
CENTRE SERVEIS MONGES	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	3
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	9
ESCOLA D'ART	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	
ESCOLA ADULTS	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	1

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	11/08/2025
Miñambres Rebés	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de la Seu d'Urgell

	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	3
TAULES DE VENDRE CARN	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	1
ALBERT VIVES	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	4
	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	21A183B	6
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	32
	EXTINTOR ABC 9 Kgs.	34A233BC	3
ARXIU COMARCAL	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	
	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	2
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	11
CONSULTORI MÈDIC CASTELLCIUTAT	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	2
ANTIC MOLI	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	1
MAGATZEMS AVDA. VALLS D'ANDORRA (2)	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	1
MAGATZEMS AVDA. VALLS D'ANDORRA (1)	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	3
	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	1

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	11/08/2025
Miñambres Rebés	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





**Ajuntament de
la Seu d'Urgell**

PISTA PETANCA	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	2
ANTIC JUTJAT DE LA SEU	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	2
CEIP CASTELLCIUTAT	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	2
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183B	5
LOCAL SOCIAL CASTELLCIUTAT	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	4
LOCAL SOCIAL BARRI SANT ANTONI	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183B	1
CEIP PAU CLARÍS	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	3
	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	2
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	21A113B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	17
	CAMPANA PYROCHEM CO2 3/23		
ANTIGA AULA EXÀMENS DE CONDUIR	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	1
LLAR INFANTS MINAIRONS	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	5
BIBLIOTECA	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	7

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	
Miñambres Rebés	
11/08/2025	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de la Seu d'Urgell

	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	5
PISCINA I VESTIDORS	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	6
	EXTINTOR ABC AUTO 9 Kgs.	27A183BC	1
CENTRE CIVIC L'ESCORXADOR	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	2
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	4
CENTRE CIVIC PASSEIG	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	2
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	7
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183B	
LOCAL EMISSORA MUNICIPAL	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	2
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	1
LOCAL PLAÇA DEL CARME	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	2
	EXTINTOR ABC 2 Kgs.	8A34B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	8
MAGATZEM DE LLETTERIES 2	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	2
CASETA DEL FIRAL	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	1

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	
Miñambres Rebés	
11/08/2025	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de la Seu d'Urgell

DIPÒSITS D'AIGUA	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	1
CASETA POU D'AIGUA	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	1
SALA CULTURAL SANT DOMÈNEC	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	2
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	34A233BC	2
AJUNTAMENT	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	4
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	10
MAGATZEMS CIUTADELLA (PART A)	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	1
MAGATZEMS CIUTADELLA (EDIFICI B)	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	2
MAGATZEMS CIUTADELLA (PART EDIFICI A)	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	6
	EXTINTOR ABC 9 Kgs.	34A233BC	1
LOCAL VEÍ A L'EDIFICI CENTRE ATENCIÓ PARCS NATURALS 2	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	1
EDIFICI DE SERVEIS	EXTINTOR CO2 2 Kgs.	34B	7
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	10

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	11/08/2025
Miñambres Rebés	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de la Seu d'Urgell

MAGATZEM DE JARDINERIA	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	2
	EXTINTOR ABC 2 Kgs.	8A34B	2
	EXTINTOR ABC 1 Kgs.	5A21BC	3
ESPAI ERMENGOL	EXTINTOR CO2 5 Kgs.	89B	1
	EXTINTOR ABC 6 Kgs.	27A183BC	8

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	11/08/2025
Miñambres Rebés	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de
la Seu d'Urgell

ANNEX 4. INVENTARI BOQUES D'INCENDI EQUIPADES

EDIFICI	DESCRIPCIÓ	UD
POLIESPORTIU VELL	BIE 45 mm 20 m	2
PALAU D'ESPORTS	BIE 45 mm 20 m	9
MONGES		13
ALBERT VIVES	BIE 25 mm 20 m	5
	BIE 45 mm 20 m	7
ARXIU COMARCAL	BIE 25 mm 20 m	4
CEIP PAU CLARÍS	BIE 25 mm 20 m	6
PISTA POLIVALENT	BIE 25 mm 20 m	3
SALA CULTURAL SANT DOMÈNEC	BIE 45 mm 20 m	2
EDIFICI DE SERVEIS	BIE 25 mm 20 m	5
ESPAI ERMENGOL	BIE 25 mm 20 m	3

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	11/08/2025
Miñambres Rebés	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
la Seu d'Urgell

ANNEX 5. INVENTARI DETECTORS D'INCENDI, SIRENES EXTERIORS, POLSADORS, CENTRAL D'INCENDIS, SIRENES INTERIORS I CENTRAL DE DETECCIÓ

EDIFICI	UNITATS
MONGES ED 2	60
MONGES ED1	88
ARXIU COMARCAL	40
PALAU D'ESPORTS	37
LLAR D'INFANTS MINAIRONS	7
BIBLIOTECA	5
PISTA POLIVALENT	2
CENTRE SERVEIS	43
ESPAI ERMENGOL	31

DETECTORS D'INCENDI

SIRENES EXTERIORS

EDIFICI	UNITATS
MONGES ED 2	1
MONGES ED1	1
ARXIU COMARCAL	1
PALAU D'ESPORTS	1
LLAR D'INFANTS MINAIRONS	1
BIBLIOTECA	1

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	11/08/2025
Miñambres Rebés	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de la Seu d'Urgell

PISTA POLIVALENT	1
CENTRE SERVEIS	1
ESPAI ERMENGOL	1

POLSADORS

EDIFICI	UNITATS
MONGES ED 2	4
MONGES ED1	18
ARXIU COMARCAL	4
PALAU D'ESPORTS	14
LLAR D'INFANTS MINAIRONS	3
BIBLIOTECA	9
PISTA POLIVALENT	5
CENTRE SERVEIS	4
ESPAI ERMENGOL	7


CENTRAL D'INCENDIS

EDIFICI	MARCA	MODEL	UNITATS
MONGES ED 2		ca17200	1
MONGES ED1		ca17200	1
ARXIU COMARCAL	DSC	cfid 4824	1
PALAU D'ESPORTS	NORMADET		1
LLAR D'INFANTS MINAIRONS		M404CP	1
BIBLIOTECA			1

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	11/08/2025
Miñambres Rebés	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de la Seu d'Urgell

PISTA POLIVALENT	Normadet		1
CENTRE SERVEIS	Normadet	12Z-v2.pcb	1
ESPAI ERMENGOL	Smartline		1

Signatura 1 de 1	11/08/2025	secretari
Ramon Mñambres Rebés		

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de
la Seu d'Urgell

SIRENES INTERIORS

EDIFICI	UNITATS
MONGES ED 2	4
MONGES ED1	5
ARXIU COMARCAL	2
PALAU D'ESPORTS	7
LLAR D'INFANTS MINAIRONS	2
BIBLIOTECA	1
PISTA POLIVALENT	1
CENTRE SERVEIS	1
ESPAI ERMENGOL	3

CENTRAL DETECCIÓ CO

EDIFICI	DETECTORS	CENTRAL
CENTRE BRIGADES	8	1

Signatura 1 de 1	secretari
Ramon	11/08/2025
Miñambres Rebés	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	75792728d15d4dceb43d023ef33bb66f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Resum Instal·lacions Objecte de Manteniment INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	Unitats
Equip complet detecció CO	1
BIE	59
Columna Seca	1
Equip complet Centralita Alarma Incendis	9
EXTINTOR ABC 1 Kgs. 5A21BC	3
EXTINTOR ABC 2 Kgs. 8A34B	3
EXTINTOR ABC 6 Kgs. 21A113B	2
EXTINTOR ABC 6 Kgs. 21A144B	2
EXTINTOR ABC 6 Kgs. 21A183B	10
EXTINTOR ABC 6 Kgs. 27A183B	16
EXTINTOR ABC 6 Kgs. 27A183BC	239
EXTINTOR ABC 6 Kgs. 34A233BC	2
EXTINTOR ABC 9 Kgs. 34A233BC	6
EXTINTOR ABC AUTO 9 Kgs. 27A183BC	1
EXTINTOR CO2 2 Kgs. 34B	33
EXTINTOR CO2 5 Kgs. 89B	40

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
11/08/2025
secretari