DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.

Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal c/Fàbriques, 21. Anglès

CORNEY RASCLOSA RAQUEL - 40370597P
Firmado digitalmente por CORNEY RASCLOSA RAQUEL - 40370597P
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-40370597P, givenName=RAQUEL, sn=CORNEY RASCLOSA, cn=CORNEY RASCLOSA RAQUEL - 40370597P
Fecha: 2024.11.11 11:08:27 +01'00'

MAYOR MOLINA ISAAC - 41526404L
Firmado digitalmente por MAYOR MOLINA ISAAC - 41526404L
Fecha: 2024.11.11 11:17:21 +01'00'

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA SCP
Arquitectes: Isaac Mayor - Raquel Corney

Novembre, 2024

Ajuntament d'Anglès

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 2 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

CONTINGUT DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

I. ÍNDEX GENERAL

II. MEMÒRIA

- IN Índex de la memòria
- MG Dades generals
- MD Memòria descriptiva
- MC Memòria constructiva
- MN Normativa aplicable
- MA Annexos a la memòria
  - MA 1 Proposta de classificació del contractista
  - MA 2 Fitxes justificatives del compliment de la normativa
  - MA 3 Protecció contra incendis
  - MA 4 Dimensionat i càlcul estructural
  - MA 5 Dimensionat i càlcul de les instal·lacions
  - MA 6 Certificació d'eficiència energètica i justificació del CTE HE0 i HE1
  - MA 7 Justificació del decret 21/2006 d'ecoeficiència
  - MA 8 Control de qualitat dels materials
  - MA 9 Instruccions d'ús i manteniment
  - MA 10 Estudi de recollida i evacuació de residus. Justificació del CTE HS2
  - MA 11 Annex de mobiliari i equipament
  - MA 12 Fotografies de l'estat actual

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

- Representació gràfica 3D
- Plànols de projecte

IV. PLEC DE CONDICIONS

- PCA Plec de clàusules administratives
- PCT Plec de condicions tècniques particulars

V. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

(presentat com a document a part)

VI. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

VII. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

- Amidaments
- Quadre de preus unitaris
- Quadre de preus descompostos
- Annex de justificació de preus
- Quadre de mà d'obra
- Quadre de maquinària
- Quadre de material
- Quadre de preus auxiliars
- Pressupost
- Resum de pressupost

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 3 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

II. MEMÒRIA

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 4 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

IN Índex de la memòria

MG Dades Generals

MG 1 Identi icació i objecte del projecte

MG 2 Agents del projecte

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials

MG 4 Compliment de les disposicions vigents

MG 5 Programa d'obra i desenvolupament dels treballs

MG 6 Classi icació del contractista

MD Memòria Descriptiva

MD 1 In ormació prèvia antecedents i condicionants de partida

MD 2 Descripció del projecte

- MD 2.1 Descripció general del projecte
- MD 2.2 Justi icació del compliment de la normativa urban stica
- MD 2.3 Descripció de l'edi ici. Programa Funcional
- MD 2.4 Relació de super cies útils i constru des
- MD 2.5 Descripció general dels sistemes

MD 3 Prestacions de l'edi ici exigències a garantir

- MD 3.1 Condicions de uncionalitat
- MD 3.2 Seguretat estructural
- MD 3.3 Seguretat en cas d'incendi
- MD 3.4 Seguretat d'utilit ació i accessibilitat
  - MD 3.4.1 Condicions per a limitar el risc de caigudes
  - MD 3.4.2 Condicions per a limitar el risc d'impacte o atrapament
  - MD 3.4.3 Condicions per a limitar el risc d'atrapament
  - MD 3.4.4 Condicions per a limitar el risc causat per il·luminació inadequada
  - MD 3.4.5 Condicions per a limitar el risc causat per l'acció de llamps
  - MD 3.4.6 Accessibilitat
- MD 3.5 Salubritat
  - MD 3.5.1 Protecció contra la umitat
  - MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus
  - MD 3.5.3 Qualitat de l'aire interior
  - MD 3.5.4 Subministrament d'aigua
  - MD 3.5.5 Evacuació d'aig es
- MD 3.6 Protecció contra el soroll
- MD 3.7 Estalvi d'energia
  - MD 3.7.1 Limitació del consum energètic
  - MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica
  - MD 3.7.3 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
  - MD 3.7.4 E iència energètica de les instal·lacions d'il·luminació

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

MD 3.7.5 Contribució solar m nima per a la producció d'ACS

MD 3.7.6 Contribució otovoltaica m nima d'energia elèctrica

MD 3.7.7 Dotació m nima per a la recarrega de ve icles elèctrics

MD 3.8 Altres requisits de l'edi ici

MD 3.8.1 Ecoe iciència

MD 3.8.2 Acc s al servei de telecomunicacions

MC. Memòria Constructiva

MC 1 Treballs previs replanteig general i adequació del terren

MC 2 Sustentació de l'edi ici i sistema estructural

MC 2.1 Descripció del projecte

MC 2.2 Justi icació de la solució adoptada

MC 3 Sistemes envolvent i d'acabats exteriors

MC 3.1 Murs en contacte amb el terren

MC 3.2 Terres en contacte amb el terren

MC 3.3 Fa anes

MC 3.4 Mitgeres

MC 3.5 Cobertes

MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior

MC 3.7 Escales i rampes exteriors

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors

MC 4.1 Compartimentació interior vertical

MC 4.2 Compartimentació interior orit ontal

MC 4.3 Escales i rampes interiors

MC 5 Sistema d'acabats

MC 6 Sistema de condicionament instal·lacions i serveis

MC 6.1 Recollida evacuació i tractament de residus

MC 6.2 Instal·lacions d'aigua sanitària

MC 6.3 Evacuació d'aig es

MC 6.4 Instal·lacions de climatit ació

MC 6.5 Sistemes de ventilació

MC 6.6 Subministrament de gas

MC 6.7 Instal·lacions elèctriques

MC 6.8 Instal·lacions de telecomunicació

MC 6.9 Instal·lacions de protecció contra incendi

MC 6.10 Sistemes de protecció contra llamp

MC 7 Equipament

MN. Normativa aplicable

MA. Annexos a la memòria

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 6 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MG. DADES GENERALS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 7 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MG Dades Generals

MG 1 Identi icació i objecte del projecte

Projecte	**Re orma de l'antic edi ici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal.**
Empla ament	Carrer Fàbriques 21
Municipi	17160 Anglès comarca de la Selva
Re erència cadastral	9655505DG6495N0001DF
Objecte	REDACCI DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MG 2 Agents del projecte

Promotor

AJUNTAMENT D'ANGL S
NIF P1700800D
Carrer d'Avall 29 31
17160 Anglès
Tel. 972 420 058

Projectista

MAT RICA ESTUDI D'ARQUITECTURA SCP
NIF J16982928
Placeta de l'estatut 3 baixos
17460 Celrà Girona

Arquitectes responsables

Isaac Ma or Molina
Núm. col·legiat 68741 3
Tel. 620 677 203
E mail im som materica.com

Raquel Corne Rasclosa
Núm. col·legiada 63260 0
Tel. 606 785 375
E mail rc som materica.com

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 8 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials

DC 1 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Tècnics redactors del projecte

MG 4 Compliment de les disposicions vigents

Les obres de l'actuació compleixen amb la normativa vigent.

El projecte comprèn una obra completa no raccionada tal i com es de ineix en els articles 13 i 14 del *Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/95 de 13 de juny)* susceptible de ser lliurada al servei públic una vegada acabada la totalitat de les partides.

MG 5 Programa d'obra i desenvolupament dels treballs

Es proposa un termini d'execució de les obres de 8 mesos a partir de la signatura de l'acta de replanteig. En el pla d'obra que segueix a continuació es detalla l'organit ació de les tasques necessàries mes a mes dividides en els di erents cap tols de què consta el projecte

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
1. Treballs previs i enderrocs								
2. Estructura								
3. Parets i envans								
4. Paviments								
5. Revestiments								
6. Coberta								
7. Instal·lacions								
8. Fusteria interior								
9. Fusteria exterior								
10. Serralleria								
11. Mobiliari i equipament								
12. Transport i gestió de residus								
13. Control de qualitat								
14. Seguretat i salut								
PEM	4 1	12 2	26 3	39 4	70 6	81 5	92 5	100

No obstant segons les ases d'execució de l'obra i els pressupostos municipals disponibles aquest termini pot variar.

El per ode de garantia serà el que de ineixi el Plec de Clàusules Administratives de la licitació sense perjudici de l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques que s'adjunta al projecte.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 9 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MG 6 Classi icació del contractista

En virtut de l'article 33 del Decret 179/1995 de 13 de jun pel qual s aprova el Reglament d obres activitats i serveis dels ens locals s'adjunta com a document annex a la memòria del projecte la proposta de classi icació que cal exigir als contractistes que aspirin a l'adjudicació del contracte.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 10 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 11 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MD Memòria Descriptiva

MD 1 In ormació prèvia antecedents i condicionants de partida

Actualment la comissaria de la Policia Local d'Anglès es troba ubicada a la planta baixa de l'edi ici de l'antiga estació de la FE E Ferrocarriles Estatales de a Estrec a al cam antic de la FE E número 6. Aquest edi ici presenta una sèrie de dis uncions constructives i d'ubicació que di iculten el treball tècnic/administratiu i el servei als ciutadans. Al ora el mateix edi ici s compartit amb altres serveis municipals. ista la necessitat d'ampliar o reubicar la comissaria de policia en un altre espai amb m s possibilitats l'equip de govern proposa utilit ar l'antic edi ici de la Creu Roja de titularitat municipal situat al carrer Fàbriques número 21 del municipi i contracta els serveis de redacció del projecte de re orma i canvi d'ús.

El municipi ubicat a la comarca de la Selva t una al ada topogrà ica d'uns 181m sobre el nivell del mar. L'antic edi ici de la Creu Roja està situat al municipi d'Anglès en sòl urbà consolidat. Es tracta d'un edi ici constru t l'an 1987 que a cantonada entre carrer de les àbriques i l'acc s a la ona esportiva.

L'edi ici s de planta en orma de quart de cercle de radi 15 50m aproximadament amb dues plantes sobre rasant i una sota rasant. S'organit a a partir de la bisectriu on se situa l'acc s principal i el nucli de comunicació vertical que comunica les tres plantes. Aqu es troba el all d'entrada amb doble al ada coronat en coberta amb un gran lluernari que ocupa tot aquest espai. A banda i banda del nucli se situen les di erents estances. La planta sota rasant s en realitat una planta semisoterrani ja que des de la part del darrere del solar si pot accedir a nivell des d'una ona exterior situada una planta per sota del nivell del carrer. L'acc s a aquesta planta es a a trav s d'una rampa situada al sud del solar paral·lela al cam vell de la FE E que arriba a aquesta esplanada on s' i troba la porta de del garatge de l'edi ici.

Es tracta d'un edi ici amb acabat de rajol vist i estructura mixta porticada suportada sobre pilars i murs de càrrega en alguns casos.

L'edi ici objecte de projecte limita a nord est amb el carrer de les àbriques a nord oest amb el carrer d'acc s a la ona esportiva a sud est amb un edi ici d' abitatges de planta baixa i tres plantes pis i a sud oest amb una ona lliure on es troba l'acc s a la planta semisoterrani.

Urban sticament el projecte s' a resolt seguint les directrius del Pla d'Ordenació Urbana Municipal d'ANGL S de l'an 2012.

Pel que a a les seves prestacions compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d'Ordenació d'Edi icació LOE llei 38/1999 i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l'Edi icació CTE RD.314/2006 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 12 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica d'àmbit estatal autonòmic i municipal que li sigui d'aplicació.

MD 2 Descripció del projecte

MD 2.1 Descripció general del projecte

El projecte consisteix en la re orma interior i re abilitació energètica de l'edi ici i a l'adaptació a la normativa ruit del canvi d'ús que cal er d'ús sanitari actual a ús administratiu.

La voluntat del projecte s intentar mantenir i potenciar el caràcter actual d'edi ici públic que preserva amb una actuació exterior m nima de neteja i reparació i una actuació interior que respecta l'organit ació actual de l'edi ici però el renova completament enderrocant i re ent únicament envans sense intervenir en l'estructura a excepció de que es cobreix parcialment el lluernari central de coberta degut a que suposa una despesa de re rigeració a l'estiu excessiva. La resat d'actuacions se centren principalment en les instal·lacions i la millora de l'envolupant tèrmica de l'edi ici.

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística

Planejament Pla d'Ordenació Urbana Municipal d'Anglès de l'an 2012
oni ició Sòl urbà
Quali ició E2 sistema d'equipaments sanitari assistencial



Extracte del plànol 3.1.b Usos i ordenació del POUM d'Anglès aprovat de initivament en data 19 de juliol de 2012

A data de la redacció del present Projecte Bàsic i Exectiu l'edi ici i el seu solar estan de inits dins del sistema d'equipaments comunitaris com a equipament sanitari assistencial E2 . Tal i com indica l'article 51 del POUM *els equipaments existents quedaran destinats al mateix tipus d'equipament que contenen, sense perjudici de la seva possible transformació en un altre tipus d'equipament mitjançant acord raonat de l'Ajuntament* . Per tant previ a l'execució del projecte caldrà er el canvi d'ús i modi ició puntual de la normativa urban stica per part de l'Ajuntament

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 13 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

per tal de classi icar aquest espai com a equipament administratiu E3 destinat a centre de l'administració pública comissaria de policia local .

A continuació es justi ica la normativa urban stica municipal en relació a la clau E3 en vista a que serà la que regirà novament l'edi ici

Art. 52 Paràmetres edi icatoris generals

Planejament	*Projecte*
En sòl urbà les condicions de l'edi icació seran les mateixes establertes per a la ona contigua on se situa l'equipament.	L'equipament actual dona continu tat a una illa d' abitatges en ilera classi icat com a clau 2a eixample urbà per tant es regirà pels paràmetres d'aquesta ordenació.

Art. 160 ona d'eixample clau 02a i 02a p

Art. 160.2 Condicions de l'edi icació

	Planejament	*Projecte*
Al ada lliure m n. PB art. 83	2 70m	Existent no s'interv
Al ada lliure m n. PS art. 84	2 30m	Existent no s'interv
Al ada lliure m n. PP art. 85	2 70m	Existent no s'interv
Coberta art. 87	Inclinada de teula o plana	Coberta plana
Dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats amb el 35 pdt aplicats des de les arestes d intersecció dels plans de a ana amb l ARM es podran instal·lar	Cossos edi icats per elements tècnics d'ascensor Claraboies dels celoberts Caixes d'escala Plaques otovoltaiques [1]	Plaques otovoltaiques [1]
Elements tècnics art. 88	Dissen ats de manera que ormin una composició arquitectònica de conjunt amb l'edi ici	Plaques otovoltaiques dissen ades com un conjunt integrat en l'edi ici
Acabats de a ana art. 89	Acabats propis en relació amb l' armonia de l'entorn No es permet deixa vista l'obra ni remolinats sense pintar	Obra vista ceràmica color vermellós
Acbats de mitgeres art. 89	Amb tractament de a ana	No queden mitgeres vistes
Alineació de l'edi icació art.99	Segons plànols d'ordenació	Alineada a vial
ARM art.102	7 20m	6 30m
Nombre màxim plantes art.104	2 PB 1	2 PB 1

1 Es separaran com a m nim 3 metres de la a ana al carrer o al pati d'illa els cossos tindran una coberta plana i l'al ada des de l'al ada reguladora pla superior de l'últim orjat no serà superior a 2 80 metres.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Art. 160.3 Condicions de l'ús

s espec ic → Administratiu / Permissibilitat → Compatible

MD 2.3 Descripció de l'edifici. Programa Funcional

La proposta de distribució dóna resposta a les necessitats que l'equip de govern i el sergent de la Policia Municipal d'Anglès ens traslladen tant en el Plec de Condicions Tècnics del concurs com en les posteriors reunions que s' an dut a terme. La voluntat de la re orma s reubicar la comissaria de policia en un espai m s ampli que li permeti realit ar el seu treball tècnic/administratiu i atendre a la ciutadania amb millors condicions.

L'edi ici que es re orma anteriorment amb ús sanitari ja presenta una con iguració i uns espais que són àcilment adaptables al nou ús de comissaria. No obstant es requereixen d'algunes petites intervencions i canvi de distribució per millorar ne la seva uncionalitat. Al ora al tractar se d'un canvi d'ús caldrà adaptar se tamb a les di erents normatives que li són d'aplicació tal com es descriurà en els propers apartats.

En quan a la distribució la modi icació m s important serà en planta baixa ja que s' a d'adequar un espai per a vestuaris del personal ban s i dutxes i un espai per atendre a la ciutadania i per tant caldrà enderrocar i aixecar noves compartimentacions verticals aix com adequar ne les instal·lacions. D'aquesta manera doncs en la planta baixa de l'edi ici d'acc s directe des del carrer s' i ubicarà el vest bul principal d'entrada i es con igurarà l'acc s que per seguretat estarà dotat de dues portes una davant de l'altra amb un cancell entre elles. A l'esquerre del vest bul i aurà la ona administrativa i d'atenció a la ciutadania amb un ban públic i una sala de reunions. A la dreta del vest bul s' i ubicaran els vestuaris emenins i masculins amb una dotació prevista per a 15 treballadors/es distribu ts en una proporció de 60/40 omes/dones.
A la planta primera s'ubicarà el despatx del sergent una ona d'o ice i descans per al personal en servei un ban i l'armer. La distribució d'aquesta ona es modi icarà parcialment despla ant la paret del ban actual per a què es pugui accedir a l'armer des del distribu dor previ a l'o ice. La sala dià ana de l'altre costat del nucli d'escala es destinarà a sala per a reunions del personal de la comissaria. Al ora el local del ons de la sala es arà m s gran per a tenir i l'arxiu en paper. Finalment la planta semi soterrani es compartimentarà en una ona d'aparcament de men s de 100m^2 i la resta espais d'emmagat ematge. L'acc s a aquesta planta es mantindrà a trav s de la rampa lateral del carrer de la ona esportiva. Al ora a l'espai exterior annex a l'edi ici previ a la rampa es pintaran les places d'aparcament exteriors per als policies en servei.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 15 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes

Quadre de super cies útils	
PLANTA SEMI SOTERRANI	
GA. Garatge	77 15 m²
L1. Local 1	12 34 m²
L2. Local 2	65 19 m²
E1. Escala 1r tram	5 77 m²
PLANTA BAIXA	
CA. Cancell d'entrada	5 36 m²
EN. Entrada ús públic	6 08 m²
E2. Escala 2n tram	5 00 m²
AD. ona d'administració	27 26 m²
SR. Sala de reunions ús públic	9 43 m²
B1. Ban 1 ús públic	3 67 m²
D1. Distribu dor 1	5 55 m²
M. estuaris masculins	19 53 m²
F. estuaris emenins	11 88 m²
PLANTA PRIMERA	
E3. Escala 3r tram	7 31 m²
D2. Distribu dor 2	5 87 m²
D3. Distribu dor 3	4 31 m²
SA. Sala de reunions/cursos	50 35 m²
AR. Arxiu	14 59 m²
DS. Despatx del sergent	11 55 m²
OF. O ice sala de descans	16 27 m²
B2. Ban 2	2 63 m²
AM. Armer	3 14 m²
TOTAL SUPERFÍCIE TIL	**370 25 m²**

Quadre de super cies constru des	
Planta semi soterrani	187 16 m²
Planta baixa	119 27 m²
Planta primera	142 01 m²
Porxos	16 35 m²
TOTAL SUP. CONSTRU DA	**464 79 m²**

Els porxos es computen al 50

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 16 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MD 2.5 Descripció general dels sistemes

Estructura

Es mant l'estructura existent de l'edi ici. Tan sols s'interv parcialment en la coberta on actualment i a el lluernari central. Es decideix construir un nou sostre per tal de reduir la despesa energètica de l'edi ici ja que l'actual lluernari de grans dimensions i sen illesa constructiva s un dels punts m s importants de pèrdues energètiques actualment. D'aquesta manera s'opta per construir un orjat unidireccional amb biguetes i revoltons que recol arà sobre els nervis dels sostres existents. Al corresponent apartat de la Memòria Constructiva es de ineixen les solucions adoptades i el dimensionat d'aquests elements.

Envolvent

La intervenció en l'envolvent de l'edi ici serà principalment per millorar els a llaments i es arà de la seg ent manera

Coberta S'a llarà per la part exterior ja que per l'interior s inviable degut a la poca al ada que presenten les plantes actualment.

Fa anes S'insu larà a llament tèrmic a les càmeres apro itant que aquestes com s' a pogut comprovar a les cales practicades son generoses.

Terra en contacte amb l'aire terra sala de reunions P1 S'a llarà per l'exterior amb un sistema SATE al sostre del porxo ja que per l'interior s inviable degut a la poca al ada que presenten les plantes actualment.

Partició orit ontal amb garatge sostre planta semisoterrani S'a llarà des del sostre de l'aparcament ja que per l'interior s inviable degut a la poca al ada que presenten les plantes actualment.

Partició vertical amb garatge parets escala S'a llarà amb un extradossat d'entramat lleuger amb a llament.

Totes les solucions es de ineixen a la Memòria Constructiva d'aquest projecte.

Interiors

Les divisions interiors verticals es realit aran amb rajol oradat de 7 o 9cm enguixat o remolinat i pintat per cada cara a excepció de les ones umides on s'acabarà amb rajola previ adre at de morter de ciment. El paviment interior serà de linòleum o vin lic en unció de la seva ubicació i de les classes de lliscament pertinents. S' a optat per aquest tipus de paviment pel seu redu t gruix i per la seva acilitat constructiva ja que es pot aplicar directament sobre el paviment existent.

Instal·lacions

Totes les instal·lacions de l'edi ici es dimensionen i justi iquen a la memòria constructiva d'aquest projecte. De orma genèrica es de ineixen a l'apartat MD 3 Prestacions de l'edi ici exigències a garantir .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 17 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MD 3 Prestacions de l'edi ici exigències a garantir

L'edi ici projectat proporcionarà unes prestacions de uncionalitat seguretat i accessibilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE en relació amb els requisits bàsics de la LOE aix com tamb donaran resposta a la resta de normativa d'aplicació.

A continuació es de ineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt que depenen de les seves caracter stiques i ubicació. A la Memòria Constructiva es de ineixen els sistemes i es concreten els seus requisits espec ics i prestacions de les solucions.

MD 3.1 Condicions de funcionalitat

El dissen de l'edi ici dona resposta a les condicions establertes pels clients a trav s del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars rebut sempre dins de la legalitat vigent d'àmbit estatal autonòmic i municipal.

MD 3.2 Seguretat estructural

La descripció del sistema estructural de l'edi ici aix com les intervencions que es plantegen i la justi icació dels càlculs realit ats es troben a l'apartat corresponent de la Memòria Constructiva i a l'annex *MA4. Dimensionat i càlcul estructural*" d'aquesta memòria.

MD 3.3 Seguretat en cas d'incendi

L'edi ici projectat satis à les condicions de seguretat en cas d'incendi establertes al CTE DB SI. S'adjunta com annex a aquesta memòria el document justi icatiu aix com la itxa justi icativa del compliment del DB SI per a Edi icis d'ús administratiu .

MD 3.4 Seguretat d'utilització i accessibilitat

Les condicions de seguretat d'utilit ació i accessibilitat de l'edi ici projectat compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l'ús en condicions segures i evitar el màxim possible els accidents i dan s als usuaris aix com acilitar el seu acc s i utilit ació de orma no discriminatòria independent i segura a les persones amb discapacitat.

Aquestes exigències se satis an adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d'Utilit ació i Accessibilitat DB SUA aix com el D. 209/2023 Codi d'Accessibilitat de Catalun a .

A continuació es relacionen els aspectes m s importants ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es dona resposta des del dissen i que es recullen tots ells en una itxa justi icativa que s'adjunten com a annex a la memòria.

MD 3.4.1 Condicions per limitar el risc de caigudes

D'acord amb la taula 1.2 del DB SUA 1 la classi icació dels terres segons el seu lliscament s

- ona interiors seques
  - Plantes Classe 1
  - Escala Classe 2
- ones interiors umides

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

- Ban s i vestidors Classe 2
- Dutxes Classe 3

A totes les ones es contemplen les discontinu tats dels paviments els desnivells i la disposició de barreres de protecció i amb al ada segons el desnivell que s'està protegint.

MD 3.4.2 Condicions per limitar el risc d'impacte o d'atrapament

A totes les ones es contemplen els elements ixes i practicables susceptibles de produir impactes i aquells elements ràgils susceptibles de rebre'ls els quals garantiran el nivell de risc d'impacte que els i s d'aplicació i que es detallen a la Memòria Constructiva. Tamb es considera la protecció a enganxades amb elements d'obertures i tancaments automàtics.

MD 3.4.3 Condicions per limitar el risc d'atrapament

Els ban s accessibles tindran un dispositiu al seu interior àcilment accessible mitjan ant el qual es podrà realit ar una trucada d'assistència perceptible des d'un punt de control o un pas req ent de persones.

Les portes de les cabines dels ban s tindran un sistema de desbloqueig des de l'exterior.

MD 3.4.4 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada

A totes les ones de l'edi ici i aurà una luminància m nima de 100lux amb una uni ormitat mitjana m nima del 40 .

L'edi ici comptarà amb una instal·lació d'enllumenat d'emergència que en cas de allada de l'enllumenat normal subministri la il·luminació necessària per a poder abandonar el local eviti les situacions de pànic i permeti el visionat de les sen als indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents.

MD 3.4.5 Condicions per limitar el risc causat per l'acció de llamps

No es preveu disposar d'instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar ne es comprova que la instal·lació no s obligatòria. S'adjunta itxa justi icativa.

MD 3.4.6 Accessibilitat

Amb la inalitat de acilitar l'acc s i la utilit ació no discriminatòria independent i segura de l'edi ici a les persones amb mobilitat redu da es compliran les condicions uncionals i de dotació d'elements accessibles establertes al CTE DB SUA 9 Accessibilitat i al Decret 209/2023 Codi d'accessibilitat de Catalun a. S'adjunta itxa justi icativa de les dues normatives. Els criteris establerts per a l'aplicació d'aquestes normatives son els seg ents

CTE

Al tractar se d'una intervenció en un edi ici existent amb canvi d'ús li s d'aplicació la norma. Els requisits a satis er son per un edi ici d'ús no abitatge.

Degut a que es tracta d'una intervenció en edi ici existent i per tant amb la super cie ja donada el projecte s'acull a una excepció a l' ora de resoldre el ban públic

Les dimensions del ban públic que determina el CET DB SUA 9 obliguen a tenir un espai de trans erència a cada banda de l'inodor aix com un cercle de diàmetre 1 50m lliure. Aquet et s tècnicament inviable ja que si s' agu s de donar compliment a aquest requisit el ban seria tan gran que les o icines perdrien capacitat per a una persona una taula . Donat que nom s i a dos llocs de treball es considera que l'edi ici no seria capa de donar resposta a les seves necessitats i no tindria sentit er la intervenció.

Per aquest motiu i d'acord a l'apartat III. Criteris d'aplicació del DB SUA al tractar se d'una intervenció tècnicament inviable es proposa *aplicar aquelles solucions alternatives que permetin la major adequació possible a les condicions establertes.* Les solucions adoptades compleixen completament amb el nou Codi d'Accessibilitat de Catalun a D. 209/2023

- Espai de trans erència lateral a un sol costat de l'inodor
- Cercle de 1 50m de diàmetre que passa parcialment per sota del rentamans

Codi d'Accessibilitat

Al tractar se d'una intervenció en un edi ici existent amb canvi d'ús li s d'aplicació la norma. La classi icació d'usos d'acord amb Annex 3a

Apartat 6. s administratiu
Ep gra a Centres de l'administració

Es justi iquen les condicions d'accessibilitat

Sup. útil	370 25m^2
Acc s	Accessible d'acord amb taula 2.1.7 de l'apartat 2/secció A/annex 3d
Itinerari	Accessible d'acord amb apartat 3.2.a de l'annex 3d
Cambres igièniques	Practicable d'acord amb taula 4.7 de l'apartat 4 d l'annex 3d
Escales	Escala d'ús privat d'acord amb art. 35.5

MD 3.5 Salubritat

L'edi ici projectat dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat HS garantint la protecció contra la umitat que a ecta bàsicament al dissen dels tancaments disposant d'espais per a la recollida adequada dels residus garantint la qualitat de l'aire interior i de l'entorn exterior i disposant de xarxes de subministrament d'aigua i d'evacuació d'aig es residuals i pluvials.

A continuació es desenvolupen les exigències que a ecten al conjunt

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat

Donat que el projecte interv de orma parcial a l'edi ici el DB HS1 s'aplicarà a aquells elements i sistemes en els quals s'intervingui de orma substancial. A continuació s'expliciten els sistemes de l'edi ici i les actuacions

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

· Pel que a al dissen de les a anes

- Es canvien les usteries i aquestes seran estanques a l'aigua.
- S'injecta a llament de nòduls de llana mineral a les càmeres. Aquesta acció elimina la cambra d'aire existent i donat que no i a possibilitat d'executar un arrebossat per la part interior de la ulla principal s'opta per aplicar per l'exterior un revestiment de capa plàstica prima R1 segons HS1 2.3.2 que garanteixi l'estanque tat de l'edi ici.

· Per al dissen de murs i terres Nom s s'interv en els murs i terra en contacte amb el terren .

El control del risc de condensacions queda recollit i justi cat a l'annex *MA6. Certificació d'eficiència energètica i justificació del CTE HE0 i HE1* .

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus

Es garanteixen els paràmetres que determina el CTE DB HS2 aix com les especi icacions del Decret 21/2006 de criteris ambientals i d'ecoe iciència en els edi icis. D'acord amb el CTE DB HS2 cal aportar un estudi espec ic adoptant criteris anàlegs als establerts a la norma. Aquest estudi s'adjunta a l'annex *MA10. Estudi de recollida i evacuació de residus. Justificació del CTE HS2* d'aquesta memòria.

MD 3.5.3 Qualitat de l'aire interior

Es garanteix l'exigència bàsica HS3 de qualitat de l'aire interior. Aquesta norma remet a les condicions establertes pel RITE.

Es realit arà l'aportació d'aire net degudament iltrat i tèrmicament adequat a les condicions tèrmiques interiors del local. Tamb es realit aran extraccions d'aire per tal de garantir la correcte ventilació dels di erents espais segons requeriments del RITE.

MD 3.5.4 Subministrament d'aigua

Es garanteix l'exigència bàsica HS4 subministrament d'aigua. Els seus sistemes d'abastiment d'aigua s' an dissen at d'acord amb el document bàsic HS4 tenint en compte els cabals m nims tant d'aigua reda com de calenta que la norma de ineix.

MD 3.5.5 Evacuació d'aigües

Es garanteix l'exigència bàsica HS 5 evacuació d'aig es. Els sistemes d'evacuació de les aig es s' an dissen at d'acord amb el document bàsic HS5 tenint en compte els requeriments de dimensionat de inits a l'apartat 4 del document bàsic HS5.

MD 3.6 Protecció contra el soroll

Es complimenta l'exigència de protecció en ront del soroll mitjan ant el procediment de l'opció simpli icada que estableix el DB HR.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 21 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Condicionants de l'entorn

Els tancaments en contacte amb l'exterior es dissen en d'acord al DB HR per tal de garantir l'a llament a soroll exterior corresponent als valors de l' ndex de soroll dia L_d que es de ineixen a continuació

· La a ana a carrer presenta un ndex de soroll dia L_d de 70dBA i s'incrementa en 5dBA d'acord al mapa de capacitat acústica del municipi.

· Les a anes del pati al ser aquest obert s' a considerat un L_d de 65dBA que seria la del carrer de darrere i s'incrementa en 5dBA d'acord al mapa de capacitat acústica del municipi.

De inició acústica dels espais

L'edi ici es presenta com a una única unitat d'ús amb

Recintes abitables no protegits ones de pas ban s vestidors armer arxiu

Recintes abitables protegits ona d'administració sales de reunions o ice i despatx del sergent

Recintes d'activitat Aparcament

S'adjunta la itxa resum de les exigències del DB HR.

MD 3.7 Estalvi d'energia

ona climàtica	D2
s de l'edi ici	Administratiu
Càrrega interna	Baixa

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic

L'edi ici compleix amb l'exigència bàsica HE 0 del CTE Limitació del consum energètic del qual s'adjunta una itxa resum dels requeriments que estableix en unció de la ona climàtica on s'ubica l'edi ici i la seva super cie útil.

El compliment de l'exigència es justi ica mitjan ant eina omologada. El certi icat d'e iència energètica s'adjunta com a Document Annex a la Memòria *MA6. Certificació d'eficiència energètica i justificació del CTE HE0 i HE1* .

MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica

L'edi ici dona compliment a l'exigència bàsica HE 1 del CTE Limitació de la demanda energètica del qual s'adjunta una itxa resum dels requeriments que estableix en unció de la ona climàtica on s'ubica l'edi ici i la seva super cie útil.

Les exigències espec iques com la transmitància tèrmica el coe icient global de transmissió de calor el control solar la permeabilitat a l'aire la limitació de descompensacions i la limitació de condensacions es justi ica mitjan ant l'in orme del programa omologat que s'adjunta com a Document Annex a la Memòria *MA6. Certificació d'eficiència energètica i justificació del CTE HE0 i HE1* .

MD 3.7.3 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques

Es dona compliment a l'exigència bàsica HE 2 del CTE Rendiment de les instal·lacions tèrmiques que es desenvolupa al Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques dels Edi icis RITE.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

La demostració d'aquest compliment queda descrita als apartats d'Instal·lacions de climatit ació i ventilació de la Memòria Constructiva.

MD 3.7.4 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació

L'edi ici dona compliment a l'exigència bàsica HE 3 del CTE E iciència Energètica de les Instal·lacions d'il·luminació.

S'adequarà la part de la instal·lació renovada o ampliada perquè es compleixin els valors d'e iciència energètica l mit EEIlim en unció de l'activitat.

Es disposaran sistemes de regulació i control quan la renovació a ecti a ones de l'edi ici on el DB les prescriu.

MD 3.7.5 Contribució solar mínima per a la producció d'ACS

Es dona compliment a l'exigència bàsica HE 4 del CTE Contribució m nima d'energia renovable per a ACS. Al tenir una demanda d'ACS a 100 litres diaris no li s d'aplicació.

MD 3.7.6 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica

Es dona compliment a l'exigència bàsica HE 5 del CTE Generació m nima d'energia elèctrica. Al tractar se d'un canvi d'ús caracter stic amb super cie constru da 1.000m2 queda exempt de l'aplicació de la norma.

MD 3.7.7 Dotació mínima per a la recarrega de vehicles elèctrics

L'edi ici dóna compliment a l'exigència bàsic HE 6 del CTE Dotacions m nimes per a la in raestructura de recàrrega de ve icles elèctrics. Al tractar se d'un edi ici d'ús di erent a residencial privat amb men s de 10 places d'aparcament queda exempt de l'aplicació de la norma.

MD 3.8 Altres requisits de l'edifici

MD 3.8.1. Ecoeficiència

El projecte incorpora els criteris d'ecoe iciència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalun a relatius a l'aigua l'energia els materials i sistemes constructius i els residus.

Cadascuna de les mesures adoptades es re lecteix en l'apartat de la Memòria Constructiva corresponent al sistema al qual es re ereix envolvent instal·lacions etc. i en alguns casos tamb en els plànols i/o els amidaments.

S'adjunta el document *MA7. Justificació del decret 21/2006 d'ecoeficiència* com annex a la memòria.

MD 3.8.2. Accés al servei de telecomunicacions

Tenint en compte el RD Llei 1/98 In raestructuras comunes en los edi icios para el acceso a los servicios de telecomunicación BOE 28/02/1998 la norma no s d'aplicació ja que l'edi ici no s' a d'acollir a règim de divisió orit ontal.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 23 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 24 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MC Memòria Constructiva

MC 1 Treballs previs replanteig general i adequació del terren

L'edi ici a re ormar es troba en testera. T l'estructura consolidada i no es planteja intervenir i signi icativament a excepció de la coberta on es pret n tapar parcialment el lluernari sobre l'escala i vest bul.

En el moment d'iniciar les obres es trobarà buit i preparat per a intervenir.

En el moment de redacció d'aquest projecte es desconeix la situació i diàmetre de la connexió a la xarxa de clavegueram pel que s' aurà de revisar durant l'obra si cal o no er una nova connexió.

MC 2 Sustentació de l'edi ici i sistema estructural

MC 2.1 Descripció del projecte

El present projecte contempla la re orma interior de l'antic edi ici de la Creu Roja un edi ici de tres plantes dues sobre rasant i una sota rasant anteriorment destinat a ús sanitari.

L'estructura de l'edi ici original consisteix en una estructura de ormigó porticada suportada sobre pilars i murs de càrrega en alguns casos. Els sostres són orjats unidireccionals de bigues de ormigó. Els pilars són vistos en alguns casos com per exemple en el garatge i en el porxo exterior mentre que en d'altres queden parcialment amagats en l'interior de les parets.

En la inspecció visual de l'edi ici no s'observen patologies destacables derivades de l'estructura i per part del consistori tampoc s' a reportat cap incidència. Per tant no es preveu intervenir en el sistema estructural existent. S que es construirà un nou sostre a la ona del lluernari existent per tal de reduir lo i minimit ar la despesa energètica que aquest suposa.

MC 2.2 Justificació de la solució adoptada

El nou sostre consistirà en un orjat unidireccional semiresistent pretensat amb un cantell de 20 4cm i un intereix entre les bigues de 70cm. La seva llum s molt redu da 2 60m aproximadament i es suportarà sobre els nervis del sostre existent connectant los amb 1Ø10mm cada 70cm. La posició del nervi del sostre existent caldrà veri icar la a obra i validar la solució de projecte. Aquest sostre tindrà dos orats de dimensions di erents segons els plànols d'estructura on s' i col·locaran unes inestres ixes per a cobertes planes que dotaran de llum aquest espai central de l'edi ici.

La justi icació del dimensionat de la solució adoptada queda recollida a l'Annex *MA4. Dimensionat i càlcul estructural* .

MC 3 Sistemes d'envolvent i acabats exteriors

Es garanteixen les di erents exigències bàsiques mitjan ant el compliment dels DBs del CTE. Per a cada subsistema s'especi ica la seva composició aix com les seves caracter stiques i prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d'aplicació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 25 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MC 3.1 Murs en contacte amb el terreny

No s'interv

MC 3.2 Terres en contacte amb el terreny

No s'interv m s enllà de petites reparacions d'alguns cops.

MC 3.3 Façanes

Part cega de les a anes

Les a anes seran de dos ulls amb a llament a la càmera i tindran un grau d'impermeabilitat ≥ 3

ona pluviomètrica III

Al ada edi ici 15m

ona eòlica C

Classe d'entorn E1

EF1 Fa ana existent a cara vista idro ugada. Gruix total 35 cm

In ormació segons cales practicades prèviament a la redacció del projecte

Composició	Gruix cm
Acabat exterior amb capa plàstica prima. HS1 R1	
Full principal de àbrica de maó per orat existent HS1 C1	15
A llament tipus EPS existent	3
A llament tipus nòduls de llana mineral no idrò il HS1 B1	11
Full interior ceràmic acabat enguixat existent	6

DB HS 1 grau d'impermeabilitat 3 R1 B1 C1

DB HE1 U 0 41 /m² taula 3.1.1.a clima D

DB SI EI60 reacció al oc classe B s3 d2

DB HR RAtr 45dBA

EF2 Fa ana existent remolinada. Gruix total 33 cm

Hipòtesi a con irmar a obra

Composició	Gruix cm
Acabat exterior amb capa plàstica prima. HS1 R1	
Acabar remolinat existent	1
Full principal de àbrica de maó per orat existent HS1 C1	14
A llament tipus EPS existent	3
A llament tipus nòduls de llana mineral no idrò il HS1 B1	9
Full interior ceràmic acabat enguixat existent	6

DB HS 1 grau d'impermeabilitat 3 R1 B1 C1

DB HE1 U 0 41 /m² taula 3.1.1.a clima D

DB SI EI60 reacció al oc classe B s3 d2

DB HR RAtr 45dBA

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 26 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Obertures de les a anes

La usteria exterior serà d'alumini texturit at color RAL 5003 amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra d'aire. No es disposa de persianes ni de proteccions solars llevat dels dos lluernaris de coberta que tindran un tendal motorit at. eure de inició grà ica i escrita a plànol C21 22 Fusteria Exterior.

Ponts tèrmics

Les solucions constructives dels ponts tèrmics estan detallades a la documentació grà ica del projecte.

Per al càlcul de la demanda energètica de l'edi ici s' an tingut en compte uns valors de transmitància tèrmica lineal dels ponts tèrmics Ψ obtinguts de la base de dades del programa CEX v.2.3 el complement per a edi icis nous per a unes solucions constructives similars a les del projecte i/o el document de recol ament al DA DB HE/3 Puentes t rmicos.

Elements de protecció de a anes

Les obertures consten de reixes de protecció amb malla estirada d'acer lacat d'acord amb els plànols de serralleria C23 24..

MC 3.4 Mitgeres

Les mitgeres son existents en contacte amb edi icis ve ns consolidats i no s' i interv . Es treballa amb la ipòtesi de que es tracta d'una paret d'obra de àbrica de 14cm enguixada. A obra caldrà comprovar aquest et.

MC 3.5 Cobertes

Hi a dues cobertes a l'edi ici una de nova i una d'existent. A la coberta existent s'actua impermeabilit ant amb làmina LBM soldada en calent i a llant per sobre amb 16 de XPS. La composició de la nova es de ineix a continuació

EC1 Coberta plana no transitable acabada amb graves. Pendent 2 . Gruix total 44cm

Composició	Gruix cm
Acabat de coberta amb graves de riu	10
Làmina de separació geotèxtil	
A llament tèrmic XPS encadellat	8
Làmina de separació geotèxtil	
Capa d'impermeabilit ació EPDM	1
Sostre unidireccional de bigueta i revoltó	24
Acabat interior enguixat i pintat	1

DB SI Coberta resistència al oc ≥ R 60 i ranja 0 50 m en la trobada amb la mitgera REI 60

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 27 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior

El terra en contacte amb l'exterior s existent. Segons les in ormacions que tenim actualment no t gens d'a llament. Es proposa a llar per l'exterior amb un sistema SATE amb EPS80mm i acabat amb morter remolinat i pintat.

MC 3.7 Escales i rampes exteriors

No es disposa d'escales ni rampes exteriors o no s'interv

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Per a la compartimentació vertical interior s'opta per envans ceràmics de maó oradat de 7cm de gran ormat o de 9cm tipus totxana recol ats directament sobre el paviment. A les ones tècniques o on s' agi de compartimentar per incendis es proposa rajol per orat tipus gero de 14cm.

En quant a la compartimentació orit ontal interior s existent i s'interv al sostre de la planta soterrani amb un cel ras amb a llament de 80mm de llana mineral.

MC 4.1 Compartimentació interior vertical

Part cega de la compartimentació interior vertical

C 1 envans interiors . Paret de àbrica de maó de gran ormat revestit a ambdues cares. Gruix total 9 11cm

Composició	Gruix cm
Enguixat i pintat o adre at i enrajolat	1 2
Envà de maó oradat de gran ormat amb doble cambra pe a 50x20x7cm col·locat amb morter mixt 1 2 10	7
Enguixat i pintat o adre at i enrajolat	1 2

C 2 envans interiors . Paret de àbrica de rajol per orat enguixat a una cara. Gruix total 17cm

Composició	Gruix cm
Arrebossat i pintat	1 5
Envà de rajol per orat tipus gero pe a 14x28x9cm col·locat amb morter mixt 1 2 10	14
Adre at i enrajolat	1 5

C 3 Parets RF . Paret de rajol per orat tipus gero . Gruix total 18cm

Composició	Gruix cm
Acabar remolinat i pintat	1
Paret de rajol per orat tipus gero 9x12x28cm	12
Acabar remolinat i pintat	1

DB SI EI90

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 28 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Obertures de la compartimentació interior vertical portes

Hi a tres tipus de portes interiors segons plànols C31

- Portes soterrani Metàl·liques EI45
- Portes interiors Fusta lacada
- Portes cabines vestidors Panell enòlic HLP

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal

No s'interv a nivell estructural a la compartimentació interior. Les dues intervencions que es an son segons plànols C41 42

- Pavimentació a base de revestiment de linòleum a ones seques i vin lic a ones umides i pedra natural a l'escala.
- Cel ras a sostre de garatge amb a llament

MC 4.3 Escales i rampes interiors

L'edi ici no consta de rampes interiors.

L'escala s existent i nom s s'interv canviant el revestiment paviment d'acord amb els plànols C41 42. L'al ada de la barana s molt justa i es preveu desmuntar la i ixar la una mica m s amunt de manera que quedi a 90cm d'al ada com a m nim.

MC 5 Sistema d'acabats

Els materials d'acabats de terres sostres i parets es de ineixen als plànols anàlegs. De orma genèrica els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els seg ents

· Enguixat o remolinat pintat a excepció de ban s i vestidors.

· Enrajolats amb rajola ceràmica en paraments verticals de ban s vestidors que garanteixen que sigui àcilment rentable.

· Cel ras de plaques de guix laminat pintat amb pintura plàstica

· Cel ras idrò ug a ban s i vestidors

· Paviment de linòleum a ones seques

· Paviment vin lic a ones umides

· Paviment de pedra natural a escala

· Fusteria llisa pintada

MC 6 Sistema de condicionament instal·lacions i serveis

MC 6.1 Recollida, evacuació i tractament de residus

Es garanteixen els paràmetres que determina el CTE DB HS2 aix com les especi icacions del Decret 21/2006 de criteris ambientals i d'ecoe iència en els edi icis. D'acord amb el CTE DB HS2 cal aportar un estudi espec ic adoptant criteris anàlegs als establerts a la norma. Aquest estudi s'adjunta com a annex a aquesta memòria.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 29 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MC 6.2 Instal·lacions d'aigua sanitària

El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptador existent accessible a la a ana parcel.la. No es modi ica.

L'edi ici disposarà d'aigua reda i calenta que alimentaran els seg ent equips

- Rentamans
- Dutxes
- Aig era
- Rentaplats

L'edi ici disposarà d'aigua reda pels inodors i per l'alimentació del circuit de radiadors.

Disseny i posada en obra

La instal·lació es dissen arà de orma que garanteixi les exigències bàsiques HS 4 del CTE i d'altres reglamentacions en quant a

- qualitat de l'aigua
- proteccions contra retorns
- condicions m nimes de subministrament als punts de consum cabal i pressió
- manteniment
- estalvi d'aigua
- en les seg ents condicions

Qualitat de l'aigua	Els materials i el dissen de la instal·lació garanteix la qualitat de l'aigua subministrada la seva compatibilitat amb el tipus d'aigua i amb els di erents elements de la instal·lació a m s de no disminuir la vida útil de la instal·lació.	
Protecció contra retorns	Es disposen de sistemes antiretorn. S'estableix discontinu tats entre les instal·lacions de subministrament d'aigua i les d'evacuació aix com entre les primeres i l'arribada de l'aigua als aparells i equips de la instal·lació.	
Condicions m nimes de subministrament als punts de consum	**Cabals** instantanis m nims	**Aigua Freda i Calenta** **q 0 10l/s →** rentamans inodor **q 0 15l/s →** aixeta a llada rentavaixella **q 0 20l/s →** dutxa aig era
	Pressió	**Pressió m nima** Aixetes en general → **P 100 Pa** Escal adors → **P 150 Pa** **Pressió màxima** Qualsevol punt de consum → **P 500 Pa**
Manteniment	Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. Els locals on s'instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les dimensions su icients. Es garanteix l'accessibilitat de la instal·lació quan passi per ones comunes.	
Estalvi d'aigua	Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d'estalvi d'aigua	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 30 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Demanda d ACS i AF Els cabals instantanis que s' an de garantir als di erents aparells sanitaris seran

aparell	AF	ACS a 60ºC	ACS a 38ºC
lavabo	0 10 l/s	0 10 l/s	
Dutxa	0 2 l/s	0 11 l/s	0 2 l/s
Aig era	0 2 l/s	0 11 l/s	0 2 l/s
Rentavaixelles	0 15 l/s	0 15 l/s	
Inodor	0 1 l/s		

El volum d ACS necessari per l edi ici previst s de

s	Demanda 60ºC	Núm	Demanda
	Taula 3.1	MAX	Total 60ºC
estuaris	21 l/pers.	4	84 litres/dia
o icines	2 l/pers.	4	8 litres/dia
			88 litres/dia

Atenent a que la demanda s in erior a 100l/dia no caldrà satis er el CTE DB HS4 respecte la contribució m nima d'energia renovable per cobrir la demanda d'ACS.
La generació d aigua calenta es realit arà mitjan ant un sistema d'aerotèrmia compacte amb acumulació i bomba de calor en un mateix equip. Aquest equip disposarà de 2 tubs de ventilació ins a l'exterior per l'intercanvi d'energia amb l'aire. Disposarà d'una resistència elèctrica complementària.
Totes les instal·lacions s'executaran d'acord amb la normativa vigent CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua les especi icacions ixades pel D. 21/2006 d'Ecoe iència aix com les especi icacions de la Compan ia subministradora.
El tra at caracter stiques i dimensionat s'indica als plànols.

El subministrament d'aigua s existent i no es modi ica. L'entrada es realit a per la planta soterrani.

Es col·locaran vàlvules de tall a l'entrada de cada local umit segons s'indica en els plànols. Les vàlvules de sectorit ació s' an de situar a llocs àcilment registrables i seran del tipus de bola.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 31 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Les canonades d'aigua reda es realit ará de tal manera que no resultin a ectades pels ocus de calor i per tant discorren sempre separades de les canalit acions d'aigua calenta ACS o cale acció a una distància de 4 cm com a m nim. Quan les dues canonades estiguin en un mateix pla vertical la d'aigua reda a d'anar sempre per sota de la d'aigua calenta per tal d'evitar condensacions.

Les canonades aniran per sota de qualsevol canalit ació o element que contingui dispositius elèctrics o electrònics aix com de qualsevol xarxa de telecomunicacions guardant una distància en paral·lel d'almen s 30cm.

Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan o aci pel cel ras s'a llaran tèrmicament les canonades d'aigua calenta i tamb les d'aigua reda a i d'evitar que possibles condensacions a ectin als elements constructius.

Materials i equips

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l'apartat 6 *Productes de la construcció*" del DB HS 4 del CTE i altres especi icacions que li siguin d'aplicació.

S'instal.la

- tub multicapa PEX/AL/PEX per la distribució general i en super cie. Tamb per muntants.
- Tub PEX en als sostre i encastat per la distribució de les cambres umides i el subministrament d'aigua als punts de consum.

Els materials pels tubs i aixetes de les instal·lacions interiors auran de er possible de orma general i com a m nim per una pressió de treball de 15 g/cm2 en previsió de la resistència necessària per suportar la de servei i cops d ariet provocats per el tancament i obertura de les citades aixetes i vàlvules de pas de les conduccions.

Hauran de ser resistents a la corrosió i totalment estables al temps en les seves propietats siques resistència rugositat etc. .

No canviaran les caracter stiques de l'aigua gust olor potabilitat ...

Els tubs es classi iquen segons la seva rugositat essent de tub de paret llisa.

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. Les aixetes de les aig eres equips de dutxa i rentamans estaran dissen ats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme economit ador.

Per la generació de l'aigua calenta sanitària es preveu la instal·lació d'un equip de la marca OSNER model CA 4 110L o similar equivalent amb una acumulació de 110 litres una potència nominal d 0.85 1500 resistència elèctrica . Utilit ará re rigerant R134A classe e iciència energètica A i la temperatura de l'aigua pot arribar a 70ºC.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 32 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Dades de consum de l'equip

Consumo eléctrico anual (condición climática fría)	kWh/año	451
Consumo eléctrico anual (condición climática media)	kWh/año	410
Consumo eléctrico anual (condición climática cálida)	kWh/año	369
SCOP $_{DHW}$ (aire 2°C-clima frío) UNE EN 16147:2017		2,71
SCOP $_{DHW}$ (aire 7°C-clima medio) UNE EN 16147:2017		3,01
SCOP $_{DHW}$ (aire 14°C-clima cálido) UNE EN 16147:2017		3,32

Dimensionat

La instal·lació de ontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en les seg ents condicions

- Pressió

  la pressió m nima als punts de consum de 100 Pa en general i 150 Pa per a les calderes. Pel que a a la pressió màxima aquesta no sobrepassarà els 500 Pa en cap punt de consum.

- elocitat

  la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0 50 i 1 50m/s procurant no sobrepassar la velocitat d'1 50m/s en el interior de locals abitables.

- Cabal

  en el quadre seg ent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips a m s de la quanti icació de cada un d'ells a les di erents dependències de l'edi ici.

Aix mateix es garantirà el diàmetre m nim d'alimentació pels aparells equips i cambres que ixa el DB HS 4. La xarxa de distribució d'aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d'aigua reda.

Cabals de càlcul

El dimensionat de la xarxa es a a partir dels di erents trams determinant per a cada un d'ells un cabal de càlcul obtingut a partir de l'aplicació d'un coe icient de simultane tat al cabal instal·lat.

- Cabal simultani

A partir del cabal instal·lat a cada dependència i aplicant el coe icient de simultane tat $_{v}$ en unció del nombre n d'aparells instal·lats s'obt el consum puntual de cada dependència aix com el de l' abitatge. Per a valors k_h in eriors a 0 2 es considera $k_h \geq 0\ 2$

$$K_h \quad \frac{1}{\sqrt{n-1}}$$

n nombre de punts de consum de l' abitatge n 2

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 33 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

- Aigua Freda
  - 14 equips
  - 0.33
  - Cabal instantani 1 75 0.33 0 58 l/s
  - DN32 v 1 07m/s
- ACS
  - 8 equips
  - 0.38
  - Cabal instantani 0 72 0.38 0 27 l/s
  - DN25 v 0 87m/s

Els espessors m nims d a llament tèrmics expressats en mm en unció del diàmetre exterior de la canonada sense a llar i de la temperatura del luid en la xarxa i per a un material amb conductivitat tèrmica de re erència a 10ºC de 0.040 / m· an de ser els indicats en les seg ents taules.

Canonades interiors

	Tª min. del luid	Tª màx. del luid
exterior mm	0 10	40 60
D 35	20	25
35 D 60	30	30
60 D 90	30	30
90 D 140	40	30
140 D	40	35

Canonades exteriors

	Tª min. del luid	Tª màx. del luid
exterior mm	0 10	40 60
D 35	40	35
35 D 60	50	40
60 D 90	50	40
90 D 140	60	40
140 D	60	45

En tot cas la temperatura super icial no serà superior a 15ºC de la temperatura ambient i es col·locarà un a llament tal que no es ormin en cap moment condensacions super icials.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 34 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Diàmetres m nims d'alimentació pels aparells equips cambres i trams de la xarxa

Aparell	Diàmetre nominal m nim segons CTE HS4	Diàmetre nominal recomanat	Diàmetre multicapa a instal·lar
Lavabo rentamans	DN12	DN15	16 x 2
inodor	DN12	DN15	16 x 2
Aig era	DN12	DN15	16 x 2
Dutxa	DN12	DN15	16 x 2
Aixeta a llada	DN12	DN15	16 x 2
Rentaplats	DN12	DN15	16 x 2
Cambra umida	DN20	DN25	25 x 2.5
Columna muntant o descendent	DN20	DN25	25 x 2.5

MC 6.3 Evacuació d'aigües

L'edi ici disposa d'una xarxa d'evacuació d'aig es que s'apro ita.

La instal·lació es dissen a de orma que garanteixi les exigències bàsiques HS 5 del CTE i d'altres reglamentacions en quant a

- ventilació
- tra at
- dimensionat
- manteniment

en les seg ents condicions

entilació	Es disposa de sistema de ventilació que permet l'evacuació dels gasos i garanteix el correcte uncionament dels tancaments idràulics
Tra at	El tra at i el pendent de la instal·lació aciliten l'evacuació de les aig es residuals i dels residus evitant ne la retenció.
Dimensionat	La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions segures
Manteniment	Es dissen a de orma que siguin accessible

El seu dissen dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS 5 mitjan ant el compliment del CTE R.D. 314/2006 DB HS 5 Evacuació d'aig es les especi icacions ixades pel D. 21/2006 d'Ecoe iència aix com les especi icacions del Reglament dels Serveis Públics de Sanejament D. 130/2003 .

El tra at caracter stiques i dimensionat s'indica als plànols.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 35 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Disseny i posada en obra

Es connectarà els nous equips a la xarxa existent.

Les aig es residuals corresponen als aparells sanitaris de l'edifici i a les buneres dels locals d'instal·lacions. Les aig es pluvials són les de la coberta de l'edifici i la terrassa.

Les aig es de totes les plantes s'evacuen per gravetat.

Materials i equips

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors oritzontals.

- desguassos dels aparells sanitaris
- als baixants,
- petita evacuació
- col.lectors oritzontals penjats sota forjat.
- ventilació

Els materials i equips compliran les condicions de l'apartat 4 Productes de la construcció del DB S 5.

Dimensionat

La xarxa d'aig es residuals es dimensionarà en funció de :

- Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d'evacuació de les aig es.

Tipus d'aparell sanitari		Unitats de desguàs UD	ϕ_{min} sifó i derivació individual
Lavabo		1	32
Dutxa		2	40
Inodor	Amb cisterna	4	100
Aig era	De cuina	3	40
Safareig		3	40
Bunera sifònica		1	40
Rentavaixelles		3	40
Rentadora		3	40
Cambra igiènica (lavabo, inodor i dutxa)	Inodor amb cisterna	6	100

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 36 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

- Els diàmetres dels ramals es dimensionaran segons el número màxim de unitats de desguàs.

ramal	UD pendent 1	UD pendent 2
50		6
63		11
75		21
90	47	60
110	123	151
125	180	234

- Els diàmetres dels baixants ins a 3 plantes es dimensionaran segons el número màxim de unitats de desguàs.

ramal	UD	UD en cada ramal
50	10	6
63	19	11
75	27	21
90	135	70
110	360	181
125	540	280

- Els diàmetres dels col·lectors es dimensionaran segons el número màxim de unitats de desguàs.

ramal	UD pendent 1	UD pendent 2
50		20
63		24
75		38
90	96	130
110	264	321
125	390	480

La xarxa d'aig es pluvials s existent i no es modi ica.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 37 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Instal·lacions de climatit ació cale acció i re rigeració

L'edi ici disposarà d'instal·lacions de climatit ació cale acció i re rigeració apropiades per garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips donant compliment al Reglament d'instal·lacions tèrmiques RITE.

Les instal·lacions es dissen aran de orma que garanteixin les exigències bàsiques HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.

Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i igiene i e iència energètica i seguretat que estableix el RITE 07 RD 1027/2007 .

El seu dissen dimensionat i execució garantiran les exigències HE 2 mitjan ant el compliment del Reglament d'instal·lacions tèrmiques RITE RD 1027/2007 .

S' a pres els seg ents coe icients de transmitància tèrmica

Tram	Ut /m2ºC
coberta	0 22
a ana exterior	0 28
obertures coberta	1 40
obertures a ana	1 40

Ut: Transmitància tèrmica TOTAL (w/m2ºC)

INSTAL·LACI DE CALEFACCI

S'apro ita la instal·lació existent de radiadors.

Es modi ica la ubicació dels radiadors en unció de la nova distribució.

La nova temperatura de treball de l'aigua a sortida de caldera s de 60ºC per donar compliment al Reglament d'instal·lacions tèrmiques RITE RD 1027/2007 .

No caldrà augmentar la mida dels radiadors atenent a que la demanda serà m s baixa per la millora de l'envolvent de l'edi ici tant a la transmissió de calor a trav s de les parets com en la in iltració d'aire exterior.

Disseny i posada en obra

Condicions climatològiques

Exteriors
Temperatura de l aire 3 ºC
Humitat relativa 85
Interiors
Temperatura de l aire 21 23ºC càlculs a 23ºC

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 38 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Humitat relativa 40 50

alors per

Persones amb activitat metabòlica sedentària de 1.2met
Grau de vestimenta 0.5 clo a l'estiu i 1 clo a l' ivern
PPD 10 15 .

Es disposarà d un termòstat general i vàlvules termostàtiques a cada radiador.

La demanda de cale acció s la seg ent

	QUADRE DE SUPERFÍCIES	super icie	Total
	PLANTA BAIXA 1	**88 7 m2**	**4 7**
CA	Cancell Entrada	5 4 m2	0 8
AD	ona administració	27 3 m2	1 0
SR	Sala reunions	9 4 m2	0 4
B1	Ban 1 ús públic	3 7 m2	0 0
EN	Entrada	6 1 m2	0 4
D1	Distribuidor 1	5 6 m2	0 0
M	estuari Homes	19 5 m2	1 3
F	estuari Dones	11 8 m2	0 8
	PLANTA PRIMERA	**108 71 m2**	**3 7**
D2	Distribuidor 2	5 9 m2	0 3
D3	Distribuidor 3	4 3 m2	0 2
SA	Sala de reunions	50 4 m2	1 6
AR	Arxiu/Material O icina	14 6 m2	0 3
DS	Despatx del sergent	11 6 m2	0 5
OF	O ice sala descans	16 3 m2	0 9
B2	Ban 2	2 6 m2	0 0
AM	Armer	3 1 m2	0 0
Total		**197 39 m2**	**8 4**

Materials i equips

Les caracter stiques de la caldera existent són

- Marca BERETTA
- Model SUPER EXCLUSI E 24 CAI
- Núm. 1TB B27 50048
- Potència nominal 26.74
- Potència útil 24.1
- Cabal 11.5 l/min

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 39 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els radiadors apro itats seran

	SALA	Superficie	Núm. Total elements	Potència instal·lada
PLANTA BAIXA				
CA	Cancell Entrada	5,4 m2	3	182 w
AD	Zona administració	27,3 m2	24	1456 w
SR	Sala reunions	9,4 m2	12	728 w
B1	Bany 1 - ús públic	3,7 m2	3	182 w
EN	Entrada	6,1 m2		
D1	Distribuidor 1	5,6 m2	3	182 w
VM	Vestuari Homes	19,5 m2	19	1152 w
VF	Vestuari Dones	11,8 m2	14	849 w
PLANTA PRIMERA				
D2	Distribuidor 2	5,9 m2		
D3	Distribuidor 3	4,3 m2	14	849 w
SA	Sala de reunions	50,4 m2	28	1699 w
AR	Arxiu/Material Oficina	14,6 m2		
DS	Despatx del sergent	11,6 m2	12	728 w
B2	Bany 2	2,6 m2	3	182 w
AM	Armer	3,1 m2		
OF	Office - sala descans	16,3 m2	13	789 w
		197,4 m2	148	8,98 Kw

Les canonades seran de

Tub multicapa amb barrera d oxigen

Dimensionat

La cale acció es dissen a per a una temperatura operativa interior entre 19 i 23 ºC tenint en compte tant les càrregues per transmissió de l'envolvent com les de ventilació que resulten del sistema de ventilació general de l'edi ici HS 3 .

El diàmetre de les canonades s' a dimensionat tenint en compte que la velocitat de l'aigua siguin erior a 1 m/s.

Per tal d'evitar condensacions en la super cie dels tubs caldrà assegurar els espessors m nims d a llament tèrmics expressats en mm en unció del diàmetre exterior de la canonada sense a llar i de la temperatura del luid en la xarxa i per a un material amb conductivitat tèrmica de re erència a 10ºC de 0.040 / m· an de ser els indicats en les seg ents taules.

exterior mm	interior	Exterior
D 35	22 mm	28 mm
35 D 60	26 mm	33 mm
60 D 90	26 mm	34 mm

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 40 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

INSTAL·LACI DE REFRIGERACI

L'edi ici actualment no disposa de re rigeració.

Disseny i posada en obra

Condicions climatològiques

Exteriors

Temperatura de l aire

- Tª bulb sec BS 36ºC
- Tª bulb umit BH 29 7ºC

Humitat relativa 70

Interiors

Temperatura de l aire

23 25ºC Càlculs a 23ºC

Humitat relativa

45 60 Càlculs a 60

alors per

- Persones amb activitat metabòlica sedentària de 1.2met
- Grau de vestimenta 0.5 clo a l'estiu i 1 clo a l' ivern
- PPD 10 15 .

El sistema escollit s amb dues màquines multisplit de bomba de calor

- Màquina planta baixa
- Màquina planta pis

Es disposarà d un sistema de control ormat per un comandament que permetrà seleccionar àcilment el tipus de uncionament des umectació / re rigeració / cale acció / ventilació automàtica la temperatura de consigna el cabal d'aire la direcció d'impulsió programació orària unció auto diagnòstic i la prova de uncionament. Dispositiu de control ixa que controla

- Temperatura
- elocitat aire
- Posició de lectors equip interior direcció de sortida de l'aire
- Mode estiu ivern ventilador i umitat.
- temporit ador

La demanda de re rigeració s la seg ent

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 41 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

	QUADRE DE SUPERFÍCIES	TOTAL
	PLANTA BAIXA 1	
CA	Cancell Entrada	0 9
AD	ona administració	1 6
SR	Sala reunions	1 0
B1	Ban 1 ús públic	0 1
EN	Entrada	0 1
D1	Distribuidor 1	
M	estuari Homes	1 8
F	estuari Dones	1 1
		6 8
	PLANTA PRIMERA	
D2	Distribuidor 2	0 1
D3	Distribuidor 3	0 2
SA	Sala de reunions	4 5
AR	Arxiu/Material O icina	0 2
DS	Despatx del sergent	0 7
OF	O ice sala descans	2 4
B2	Ban 2	0 1
AM	Armer	0 1
		8 3
	TOTAL	**15 1**

Materials i equips

Les canonades rigor iques estaran ormades per tub de coure R220 recuit gruix segons norma UNE EN 12735 1 soldat per capil·laritat amb soldadura orta T 450ºC

A llament tèrmic d escuma elastomèrica amb revestiment d alumini per a canonades que transporten luids a temperatura entre 50 C i 150 C sense HCFC CFC.

Els circuits rigor ics de les instal·lacions realit ades seran sotmesos a les probes espec iques en la normativa vigent. No es necessari sotmetre a una proba d'estanquitat la instal·lació de unitats per elements quan es realit i amb l nies pre carregades subministrades pel abricant que entregarà el corresponent certi icat de probes.

Màquines exteriors de clima models o similars equivalents

	Climatit ació
PB	Màquina exterior DAI IN 4X1 model 4MXM80A9 Capacitat Frigor ica 8 Capacitat Calor ica 8 6

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 42 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

	Gas re rigerant R32 Dimensions 734x973x384mm
P1	Màquina exterior DAI IN 5x1 model 5MXM90A9 Capacitat Frigor ica 9 Capacitat Calor ica 10 Gas re rigerant R32 Dimensions 734x973x384mm

Màquines interiors de clima models o similars equivalents

	Climatit ació	Ubicació
PB	Màquina interior tipus split Marca DAI IN Model CTXM15 R Dimensions 295 x 778 x272 Potència 1	Sala de reunions
	Màquina interior tipus split Marca DAI IN Model FTXM20 R Dimensions 295 x 778 x272 Potència 1.33	estidors dona
	Màquina interior tipus split Marca DAI IN Model FTXM35 R Dimensions 295 x 778 x272 Potència 2.33	estidors ome
	Màquina interior tipus split Marca DAI IN Model FTXM42 R Dimensions 295 x 778 x272 Potència 3.33	O icina
P1	Màquina interior tipus split Marca DAI IN Model CTXM15 R Dimensions 295 x 778 x272 Potència 1.23	Despatx
	Màquina interior tipus split Marca DAI IN Model FTXM35 R Dimensions 295 x 778 x272 Potència 2.33	O ice
	Màquina interior tipus split Marca DAI IN Model FTXM60 R Dimensions 295 x 998 x292 Potència 4.91	Sala reunions

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 43 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

mateix equip amb potències di erents degut a la combinació de màquines interiors que estan connectades a una màquina exterior multisplit. En unció de la combinació de les potències de les màquines interiors i de la potència disponible a la màquina exterior en cas que totes treballin al màxim de orma simultània la potència que pot donar s la que igura a la taula.

Dimensionat

La re rigeració es dissen a per a una temperatura operativa interior entre 23 25 ºC tenint en compte tant les càrregues per transmissió de l'envolvent com les de ventilació que resulten del sistema de ventilació general de l' abitatge HS 3 .

Es calcula la demanda tenint en compte les resistències tèrmiques dels tancaments que s' an descrit prèviament.

Els gruixos m nims d'a llament per una material amb conductivitat tèrmica de re erència a 10ºC de 0.04 / m són els seg ents

Canonades interiors

exterior mm	interior	Exterior
D 13	10	15
13 D 26	15	20
26 D 35	20	25
35 D 90	30	40
90 D	40	50

MC 6.5 Sistemes de ventilació

Àmbit i descripció general

L'objecte s especi icar les parts que composen la instal·lació de ventilació necessària pel condicionament de l'edi ici. Tamb exposar les condicions tècniques e ectuant els càlculs que justi iquin les solucions adoptades.

L'àmbit d'aplicació s tot l edi ici.

Disseny i posada en obra

El seu dissen dimensionat i execució garantiran l'exigència del el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els edi icis.

Es disposarà de ventilació en tots els seg ents espais

- Planta soterrani
  - trasters
  - Aparcament
- Planta baixa
  - O icina
  - Sala reunions
  - Lavabo
  - estidors
- Planta P1

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 44 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

r

r

r r

d r d

- r d r r d r r d r d r d r d

r r r d r d

d d r r r d r r

d r d r r d d r r

-

d d r

d r

d

M

d r

d r

	r	r		r
				d r
				d r
				d r
				d r
				d r
d r			d r	
r				

r r r r r

dr r r r d

d r r r r d r r r r

r r d d r r r d r

r

d r r d r r d r d r r

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

d d r d d r r r r r r
r
r r d d r
d r r r d r r d r
d r d
r d d r
d r r r d r r d r
d r d
d r d r d

r		
r d		
r d r		
r d		
d r		
r		
M		
r d r		
r d r		
d r		
r M r		
d r		
M r r		
M r		
r		
M		
d		

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 46 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es projectarà 4 sistemes de ventilació

Sistema 1

entilació planta soterrani.

entilació ibrida natural i mecànica a trav s de reixes.

El local 1 disposarà de ventilació brida amb aportada or ada i extracció natural a trav s de la reixa situada a la part in erior de la porta

El local 2 disposarà de la màquina d'aerotèrmia per generar ACS que aga arà aire del mateix local i per tant or arà la ventilació del local.

Sistema 2

entilació planta baixa i planta primera. ones d'administració

Sistema amb recuperació de calor.

S empraran pre iltres per mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament d aire aix com per allargar la vida útil dels iltres inals. Els pre iltres s instal·laran a l entrada de l aire exterior a la unitat de tractament aix com a l entrada de l aire de tornada.

Els iltres inals s instal·laran despr s de la secció de tractament. Els iltres inals per l'aire entrada són F6 F8

Equip de recuperació a sala arxiu penjat a sota orjat.

Control per CO2.

Sistema 3

entilació vestidor

entilador d'aportació d'aire i ventilador d'extracció.

Els iltres inals per l'aire entrada són F6 F8

entiladors a als sostre.

Control per presència i/o control orari

Sistema 4

entilació o ice.

entilador d'aportació d'aire i ventilador d'extracció.

Els iltres inals per l'aire entrada són F6 F8

entiladors a als sostre.

Control per presència.

Materials i equips

Els components del sistema auran de garantir les prestacions exigibles de cabal d'aire protecció en ront del soroll nivell de soroll a llament acústic i iltrat de l'aire exterior.

Equips de renovació d aire

Es disposarà d'equips amb les seg ents caracter stiques

Recuperador de calor sensible orit ontal amb acc s per la cara in erior.

Intercanviador de plaques d alumini

B pass motorit at de sèrie per disposar de FREE COOLING

Sondes de temperatura en admissió i tornada

Sen alit ació de iltres bruts mitjan ant pressòstat di erencial

Control de paret amb pantalla LCD des del qual gestionar els modes

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 47 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

manual/automàtic
controlar les velocitats de gir de cada ventilador
la comporta de b pass
o una bateria d aigua externa

entiladors amb cabal regulable mitjan ant variadors de req ència que permeten regular les rpm del motor.

Control del cabal per sonda de Co2.

Doble iltració RITE F6 F8

Envoltant de panells sandvitx amb a llament de 25 mm PU o llana mineral

Conductes

Els conductes d'aire auran de complir en material i abricació les normes UNE EN 12237 per conductes metàl·lics i UNE EN 13403 per conductes no metàl·lics.

El revestiment interior dels conductes d'aire resistirà l'acció agressiva dels productes de desin ecció i la seva super cie interior tindrà una resistència mecànica que permeti suportar els es or os als que està sotmesa durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 sobre igienit ació de sistemes de climatit ació.

La velocitat i la pressió màximes admeses en els conductes seran les que vinguin determinades pel tipus de construcció segons les normes UNE EN 12237 per conductes metàl·lics i UNE EN 13403 per conductes de materials a llants.

Pel dissen dels suports dels conductes es seguiran les instruccions que especi iqui el abricant en unció del material utilit at les seves dimensions i col·locació.

L'espai situat entre el orjat i el sostre suspès o un terra elevat pot ser utilit at com a plenum de retorn o d'impulsió d'aire sempre que es compleixin les seg ents condicions

a Que estigui delimitat per materials que compleixin les condicions requerides als conductes.
b Que es garanteixi la seva accessibilitat per e ectuar intervencions de neteja i desin ecció.

Els plenums podran ser travessats per conduccions d'electricitat aigua etc. sempre que s'executin d'acord amb la reglamentació espec ica que els a ecti. Si el que travessa siguin conduccions de sanejament les unions no seran del tipus endoll i cordó .

Els conductes lexibles que s'utilit in per a la connexió de la xarxa a les unitats terminals s'instal·laran totalment desplegats i amb corbes de radi igual o superior al diàmetre nominal i compliran en quan a material i abricació la norma UNE 13180. La longitud de cada connexió lexible no serà superior a 1 5 metres.

Els conductes de distribució d'aire vistos poden ser rectangulars o circulars i estaran ormats amb conducte de planxa d'acer galvanit at o be amb planxa de ibra de vidre amb recobriment interior i exterior de làmina d'alumini tipus Climaver plus o similar d'altres abricants nom s per trams rectangulars .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 48 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Atenent a que tant l'aire d'aportació com el d'extracció interessa que la seva temperatura sigui similar a la temperatura ambient de les sales no serà necessària la instal·lació d'a llament tèrmic als conductes que transcorren per l'interior de l'edi ici en les ones climatit ades.

Quan els conductes transcorrin per l'interior de sales no climatit ades o per l'exterior de l'edi ici caldrà instal·lar a llament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral M de gruix 25 mm interior edi ici o 50mm exterior edi ici amb teixit de vidre negre. Tamb es podrà dur a terme amb conductes rectangulars de ibra de vidre amb recobriment interior i exterior de làmina d'alumini tipus Climaver plus o similar d'altres abricants.

Atenent a l'e iciència del recuperador no es preveu que l'aportació d'aire pugui tenir temperatures que provoquin condensacions en el tub metàl·lic d'aportació d'aire a l' ivern.

El dimensionament dels conductes es realit a de tal orma que la velocitat de l'aire sigui in erior a 5 m/s en qualsevol punt.

Es disposen de registres en conductes segons EN 12097 2006 de dimensions m nimes 300x100mm al lateral dels conductes segons el seg ent criteri

Màxim cada 2 canvis de secció
Màxim cada 2 canvis de direcció
Màxim cada 7.5m de longitud.

Les reixes d'impulsió i retorn serveixen com a registre.

Els conductes es construiran i es muntaran d'acord amb la normativa espec ica seg ent

UNE 100 101 1984 Conductos para tranporte de aire. Dimensiones tolerancias
UNE 100 102 1988 Conductos de c apa met lica. Espesores. Uniones. Re uer os
UNE 100 103 1984 Conductos de capa met lica. Soportes
UNE 100 105 1984 Conductos de ibra de vidrio para transporte de aire

<u>Unitats terminals</u>

Els di usors i reixes previstos son de tipus

Impulsió i extracció

Reixeta de simple de lexió marca OOLAIR model 20 SH/21 SH o similar equivalent de dimensions L x H per a impulsió d aire amb aletes orit ontals orientables individualment. Acabat en alumini anodit at o pintat en RAL a de inir.

Extracció ban s abitacions

Boca d extracció circular marca OOLAIR model GPD amb regulació manual del nucli central i cèrcol de muntatge o similar equivalent. Acabat en color blanc constru des amb xapa d acer esmaltat

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 49 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Les reixetes d'impulsió d'aire s' an dimensionat segons els seg ents criteris

elocitat residual en ona ocupada no serà superior a 0 25 m/s
Nivell sonor in erior a 35 dBA
Repartiment uni orme d'aire a tot el recinte.

Les reixetes de retorn d'aire s' an dimensionat segons els seg ents criteris

Nivell sonor in erior a 35 dBA
Pèrdua de càrrega 20 Pa

Dimensionat

El dimensionat s'indica als plànols corresponents.

Equips de renovació d aire

Sistema 1

entilació natural

Es pren una velocitat de l'aire per les reixes de 0.25m/s

La relació entre cabal i super cie necessària tenint en compte la velocitat de l'aire per les reixes s de

S cm^2 40 Q l/s

Obertures admissió d'aire locals

Local 2

Q 160 m3/ 44 4 l/s

S 4 44 4 177 8 cm2

Garatge

Q 1.620 m3/ 450 l/s

S 40 450 18.000 cm2

Obertures sortida d'aire locals

Es pren la mateixa dimensió de l'admissió amb una di erència de cota.

Sistema 2

Pa 100Pa Q 750m3/

Recuperador TECNA RCE 1200 EC o similar equivalent

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 50 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



Per 750 m3/ es disposa d'una pressió de 325 Pa per tant no caldrà arribar a les rpm màximes.

Conductes

En els plànols queden representades les seccions en cada tram.

Unitats terminals

En els plànols queden representades les dimensions de cada unitat terminal.

MC 6.6 Subministrament de gas

La instal·lació de gas serà per donar servei a la caldera per escal ar l'aigua dels radiadors existents.

La instal·lació s existent i es modi ica el tra at.

El gas utilit at s Gas natural distribu t per xarxa municipal.

Disseny i posada en obra

La instal·lació està realit ada segons les instruccions del Real Decret 919/2006 de 28 de juliol per el que s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilit ació de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries.

Les caracter stiques de la caldera existent són

- Marca BERETTA
- Model SUPER EXCLUSI E 24 CAI
- Núm. 1TB B27 50048
- Potència nominal 26.74
- Potència útil 24.1
- Cabal 11.5 l/min

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 51 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Atenent a que no es modi ica la potència de la instal·lació el conjunt de mesura i regulació de pressió tampoc es modi ica. Aix doncs l'escomesa la clau d'edi ici i el conjunt comptador i regulador de pressió es mantenen.
La instal·lació s'alimenta a una pressió ajustada des del regulador de pressió el qual t un rang de uncionament de pressió de sortida entre 20 36mbar. A trav s de la canonada de distribució apareix una pèrdua de càrrega ins arribar a la clau de la caldera.
El dimensionat de la instal·lació es realit arà a partir de la potencia de uncionament de la caldera amb un coe icient de simultane tat 1 atenent a que nom s es disposa d'un equip.
Despr s del conjunt de mesura i regulació la distribució entra dins l'edi ici i s'instal.la la clau de local amb grau d'accessibilitat 1.
Atenent a que la caldera es troba a l'exterior no caldrà practicar ventilacions a cap local de l'edi ici.

Quan la canonada de gas agi de travessar parets terres o sostres les ones de pas aniran protegides per un tub passamurs del qual el diàmetre interior serà com a m nim superior en 10mm al diàmetre exterior de la conducció de gas. L'espai intermedi quedarà completament ple de màstec plàstic. No existirà cap unió de la canonada a dins del tub protector. En els tra ats on la canonada de coure passi a men s d'un metre d'al ada respecte el terra es protegirà mecànicament mitjan ant una beina o similar.

La conducció de gas no estarà en contacte amb altres instal·lacions existents.
Les separacions màximes entre els elements de subjecció dels tubs són les de la taula seg ent

Diàmetre nominal de la tub		Separació màxima entre elements de subjecció m	
Dn mm	Dn	Tram orit ontal	Tram vertical
Dn 15	Dn	1 0	1 5
15 Dn 28	Dn 1	1 5	2 0
28 Dn 42	1 Dn 1	2 5	3 0
Dn 42	Dn 1	3 0	3 5

Les distàncies m nimes entre la canonada de gas i qualsevol altre instal·lació seran de 3 cm tant en curs paral·lel com en creuament. La distància m nima al terra a de ser de 3 cm.
No pot aver contacte entre tubs ni entre tubs de gas amb estructura metàl·lica de l'edi ici.
Es disposarà dels mitjans necessaris per evitar cops o lexions innecessàries. S instal·laran suports metàl·lics per la correcta instal·lació de la canonada de gas. La canonada s' aurà de protegir contra la corrosió externa amb pintura o un altre sistema apropiat i es sen alit arà amb pintura groga.
Atenent a que el tub transcorre pel interior d'un als sostre caldrà que estigui allotjat dins d'una baina. Les baines an de ser continues o b estar units mitjan ant soldadura i no poden disposar d'òrgans de maniobra en tot el recorregut pel interior de la baina.
Quan la inalitat de la baina cal que els dos extrems comuniquin amb l'exterior del recinte ona o cambra que travessa o b un de sol avent de segellar l'altre extrem.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 52 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Materials i equips

Els materials i equips compliran les condicions establertes al Real Decret 919/2006 de 28 de juliol per el que s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilit ació de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries.

S'instal.la

- El tub de coure a de ser rodó de precisió estirat en red sense soldadura del tipus Cu DHP d'acord amb la Norma UNE EN 1057.
- Les caracter stiques mecàniques aix com les seves mides i toleràncies an de ser determinades en la Norma UNE EN 1057. El gruix m nim a de ser de 1mm per tubs vistos. Podent se utilit ar canonada en estat recuit i en rotllo per la connexió a els aparells i per canonades enterrades tenint en aquest últim cas un gruix m nim de 1.5mm i un diàmetre exterior màxim de 22mm.
- Els accessoris per l'execució d'unions reduccions derivacions canvis de direcció etc. mitjan ant soldadura per capil·laritat an d'estar abricats amb un material de les mateixes caracter stiques que la canonada al que a s' a d'unir i con orme la UNE EN 1254 1 o en el seu cas podent ser accessoris mecanit ats d'aleació de coure segons les Normes UNE EN 12164 UNE EN 12165 UNE EN 1982 segons correspongui.
- Les mesures i toleràncies dels accessoris de coure o d'aleació de coure an d'estar con orme a les Normes UNE 60719 i UNE EN 1254 1.
- Els accessoris de coure per execució d'unions mitjan ant pressió press itting an de ser con orme al projecte de norma PNE prEN 1254 7.

El material de les baines que tenen la unció de ventilar els tubs de gas pot ser metàl·lic acer coure ... o altres materials r gids plàstics r gids ... . El diàmetre interior de la baina serà de tal orma que i agi una separació de 10mm en tot el per metre entre beina i tub de Cu.

Funció	Material de baines
Protecció mecànica de canonades	- Acer amb gruix m nim de 1.5mm - Altres materials de similar resistència mecànica
entilació de canonades en soterranis	Materials metàl·lics acer coure ...
entilació de canonades en la resta de casos	- Materials metàl·lics acer coure ... - Altres materials r gids p.e. plàstics r gids
Acc s a armaris de regulació i mesura. Canonades situades en el terra o subsòl.	- Materials metàl·lics acer coure ... Altres materials r gids p.e. plàstics r gids

Si la baina s metàl·lica no pot estar en contacte amb altres estructures metàl·liques de l'edi ici ni amb altres tubs i a de ser compatible amb el material del tub a e ectes de no produir corrosió.

Dimensionat

Pel dimensionament de la instal·lació receptora aurem de tenir en compte

- Longitud de la canonada

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 53 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

- Consum dels aparells
- elocitat màxima de gas
- Caiguda de pressió admissible

En la ulla de càlculs es pot veure que el tub a utilit ar s tub de coure 20x22mm.

MC 6.7 Instal·lacions elèctriques

El subministrament s existent directe de la xarxa pública amb potència su icient i sense necessitat de disposar de centre de trans ormació. L'immoble disposarà de subministrament a la tensió de 230 .

La instal·lació de subministrament elèctric s'adaptarà al que s'estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries REBT Real Decret 842/2002 del 2 d' Agost aix com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa Endesa que an re erència als Embrancaments i Instal·lacions d'enlla en Baixa Tensió de orma que garanteixi la potència i estabilitat necessària pel correcte uncionament dels di erents usos de l'edi ici en condicions de seguretat.

Requisits i prestacions

El dissen i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de l'encàrrec en particular en quant a seguretat de les persones i els bens garantir el normal uncionament de les instal·lacions i prevenir les pertorbacions en altres instal·lacions i serveis.

Disseny i posada en obra

Subministrament elèctric

- El subministrament serà mono àsic i la tensió de servei es preveurà per 230 i la potència necessària estarà d'acord amb els càlculs justi icatius en cada cas. El subministrament es realit arà en Baixa Tensió.
- La instal·lació es projectarà a partir del conjunt de mesura.
- El sistema de distribució a utilit ar serà mitjan ant cable de Cu de tensió 750 o 1000 per sa ata canal i dins tub per a l'alimentació a lluminàries mecanismes etc.

L'edi ici es classi ica com a o icines i no te consideració de pública concurrència atenent a que no i a una ona de públic amb una ocupació superior a 50 persones segons el rati de 0.8m2/persona del REBT.

El coe icient de simultane tat de la potència instal·lada serà segons els càlculs

- 86 per a l'enllumenat
- 49 per als altres serveis de la potència màxima de càlcul .
- 52 en total.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 54 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La instal·lació s' a de er amb 3 conductors una ase un neutre i un de protecció. Aquest últim a d'arribar a tots els punts de consum la xarxa de terres i tots els conductors an d'estar convenientment sen alit ats d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

DESCRIPCI DE LA INSTAL·LACI

La instal·lació elèctrica consta del seg ent

- Escomesa dimensionada per una potència instal·lada de 14 49
- Potència instal·lada de 19 3
- Potència màxima admissible segons IGA de 14 49
- Potència simultània de 10
- DI derivació individual ins al quadre General de Protecció QGP .
- Quadre principal de protecció i distribució QGP . S'instal·larà a la sala o icines planta baixa. Dins el QGP es col·locarà l'interruptor general d'alimentació IGA i els dispositius generals de comandament i protecció a partir dels quals es a la distribució interior.
- Subquadres
    - Subquadre soterrani.
- L'edi ici disposa dels seg ents grups receptors
    - Lluminàries
    - Endolls
    - Equips de climatit ació extractors i ventiladors.
    - Equips per escal ar menjar al menjador

La instal·lació de posta a terra s existent i no s' i interv .

La previsió d'espais per a la instal·lació elèctrica aix com pels seus elements i equips i les caracter stiques que cal satis er es complimentaran d'acord el que especi ica el REBT i les Normes Tècniques Particulars.

El passat de cablejat es realit arà mitjan ant tub corrugat de P C a trav s de cel ras a on es disposi i encastat a terra a la resta.

Per arribar a alguns mecanismes el passat serà encastat a les parets mitjan ant tub corrugat de P C.

Materials i equips

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres especi icacions que li siguin d'aplicació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 55 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Elements de protecció

PROTECCI CONTRA SOBREINTENSITATS

- Als di erents quadres de protecció i maniobra es troben instal·lats tots els dispositius de protecció contra sobrecàrregues d'intensitat de l nia de ectes d'a llament de gran impedància i curts circuits.
- Els dispositius seran interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar de capacitat ajustada al conductor i a la demanda prevista. Segons la taula 1 de la ITC BT 22 per circuits F N amb esquema TT el dispositiu de protecció actua sobre el conductor de ase.
- La seva elecció s' a realit at tenint en compte les corbes de uncionament segons les intensitats de curt circuit i la intensitat màxima admissible del conductor que d'ells arranca ITC BT 19 . La intensitat de curtcircuit podrà ser de 4 5 A ja que al estar aig es avall de l'IGA la Icc serà in erior a la d'aquest últim.
- Els interruptors es muntaran tots dintre el quadre general marcant de orma clara les l nies que serveixen.

PROTECCI CONTRA CONTACTES DIRECTES

- La protecció contra qualsevol possible contacte accidental amb parts actives s' a realit at mitjan ant l'a llament de les parts actives a la col·locació de barreres o envolvents i a la limitació del volum d'accessibilitat establert a l'apartat 3.4 de la ITC BT 29.
- Complementàriament la protecció contra contactes directes s'assegura mitjan ant els interruptors di erencials de 300mA de sensibilitat m nima.
- En cas que alguns elements s' agin de protegir contra aquest tipus de contacte es col·locarà una barrera ortament ixada de material a llant i resistent al cops mecànics abans de poder accedir a l'element actiu. En cas que l'obstacle sigui metàl·lic estarà connectat al xarxa de terra.

PROTECCI CONTRA CONTACTES INDIRECTES

- S'assegura una tensió in erior a 50 en ones seques i no conductores i a 24 en locals mullats i/o umits mitjan ant la instal·lació d'interruptors di erencials de sensibilitat m nima 30mA pel circuits d'enllumenat i de 300mA pels de or a motriu.
- La col·locació dels interruptors di erencials es realit arà aig es avall de l'interruptor general d'alimentació.

PROTECCI CONTRA SOBRETENSIONS

- Associat a l'interruptor de cap alera del quadre general s'instal·larà un protector contra sobretensions permanents que actuarà sobre l'IGA.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 56 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

- La protecció contra sobretensions permanents es realit arà mitjan ant protector capa per una tensió d'alimentació Ua d'entre 255 i 265 temps d'actuació 265 3 5s i 400 0 8.

CONDUCTORS

Conductors de coure no propagadors de l'incendi i amb emissió de ums i opacitat redu da que responguin com a m nim a les especi icacions de les Normes UNE 21.123 o 21.1002 segons la tensió assignada del cable . L'a llant serà de polietilè reticulat.

El cablejat es realit arà amb cable de coure tipus H07 1 750 en les conduccions amb tubs i del tipus R 1 de 0 6/1 en els recorreguts per la sa ata o canal tamb pels equips que es troben a l'exterior i els subquadres elèctrics.

Pel cable de 750v s'utilit aran els colors propis per a cada unció essent

- Negre o Marró o Gris per la ase
- Blau pel neutre
- Bicolor Groc/verd per la posta a terra
- No es permeten la composició d'altres colors.
- El conductor neutre serà d'igual secció que la ase.

Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes tots els circuits derivats disposaran d'un conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra.

La secció de tots els conductors interiors es realit a considerant una caiguda màxima de tensió des de l'interruptor de cap alera dels circuit ins a qualsevol punt d'utilit ació considerant que la simultane tat d'ús m s probable del 3 de la tensió nominal pel circuit d'enllumenat i del 5 pel circuit de or a. En tot cas la màxima caiguda global de la instal·lació serà de 4 5 pel circuit d'enllumenat i del 6 5 pel circuit de or a motriu podent compensar se les di erents caigudes de tensió.

L'a llament entre conductors i d'aquests respecte a terra serà de 500.000 com a m nim. Els conductors es passaran per l'interior dels tubs per si sols o amb ajuda de guies.

CANALIT ACIONS

S'instal·larà tub P C corrugat en les instal·lacions a realit ar pel als sostre dins del pladur i dins dels tancaments divisoris.

Tub de coure r gid amb grau de protecció l 07 contra dan s mecànics i en muntatge aeri.

Les canalit acions seran no propagadores de la lama d'acord amb les normes UNE EN 500081 i UNE EN 500086 1.

El diàmetre dels tubs auran de permetre ampliar la secció dels conductors inicialment instal·lats en un 100 .

Els diàmetres d'aquests tubs estaran d'acord amb el número de conductors que es vagin a allotjar en ells i de les seccions dels mateixos basant se la seva elecció de la taula III de la Instrucció ITCBT 21.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 57 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Totes les derivacions i connexions es realit aran dins de caixes de derivació.

Totes les canalit acions es disposaran de tal manera que en qualsevol moment es pugui controlar el seu a llament localit ar les parts avariades i canviar els conductors en mal estat.

Dimensionat

S'adjunta càlculs on es recull la previsió de càrregues considerada per les di erents ones i la metodologia de càlcul segons el tipus d'instal·lació aix com les seccions m nimes obligatòries per a cada tram.

INSTAL·LACI D'ENLLUMENAT

En el dissen de l'enllumenat del centre s' a seguit els seg ents criteris

Enllumenat amb tecnologia LED.

ones administratives el valor URG valor d'Enlluernament serà in erior a 19.

En totes les estances les lluminàries disposaran d una temperatura de color entre 3.000 o 4.000 i un grau de rendiment

Les ones de circulació els lavabos i ones de manteniment l encesa de l enllumenat es realit arà amb detectors de presència.

Els nivells lum nics dels di erents espais seran els seg ents

Estan a	Nivell il·luminació
Circulacions	150 lux
Sales de reunions	500 lux
Sales d estar	300 lux
Administració	500 lux
O ice	300 lux
Lavabos i serveis	150 lux

L'e iciència energètica de les instal·lacions d'il·luminació serà com a m nim el que s'estableix a la secció HE 3 del document bàsic DB HE del Codi Tècnic de la Edi icació.

L'e icàcia energètica es determina mitjan ant el valor d'e icàcia energètica de la instal·lació EEI /m² per cada 100 lux mitjan ant la ormula

EEI P 100 / S Em

P Potencia total instal·lada en làmpades m s els equips auxiliars .

S Super cie il·luminada m²

Em Il·luminació mitja orit ontal mantinguda lux .

Els locals es classi icaran com

Grup 1 ona de no representació o espais on el criteri de dissen la imatge o l'estat an mic que es vol transmetre al usuari amb la il·luminació queda relegat a un segon pla en ront els criteris de e iciència energètica.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 58 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

- Grup 2 ona de representació o espais on el criteri de dissen la imatge o l'estat an mic que es vol transmetre al usuari amb la il·luminació són preponderants en ront dels criteris d'e iència energètica.

- El valor màxim de EEI de les di erents dependències dels locals objecte de la present memòria tècnica serà de

ona d'activitat re erenciada	EEI l mit
Administratiu en general	3 0
ones comuns	4 0
Magat ems arxius sales tècniques i cuines	4 0
Aparcaments	4 0

- Les instal·lacions d'enllumenat especial de sen alit ació i evacuació s' an de realit ar d'acord amb la CTE DB SU i amb el Reglament EBT ITC BT 28. s realit aran mitjan ant aparells autònoms que il·luminin locals i vies d evacuació ins a la sortida i que garanteixin un temps m nim de uncionament d 1 ora. Segons indica la ITC BT 19 en cap cas els punts de llum connectats a cada circuit s superior a 12. Aquesta il·luminació d'emergència proporciona com a m nim 1 lux en el nivell del sòl en els recorreguts d'evacuació i 5 lux en els punts en que estan situats equips de protecció contra incendis d'utilit ació manual i/o quadres de distribució de l'enllumenat
- S' a dissen at l'enllumenat del centre tenint en compte el rendiment energètic de la instal·lació. S' a instal·lat tecnologia LED. Tanmateix s' a previst les enceses de les lluminàries tenint en compte un apro itament de la llum natural.

INSTAL·LACI FOTO OLTAICA

La instal·lació es dissen a per ser autoconsumida.

La instal·lació es realit arà sobre coberta plana amb per il d'alumini subjectat a coberta amb llast de ormigó.

La disposició dels panells es realit arà als e ectes d'optimar la disposició dels elements constructius la radiació solar incident i eliminar la presència d'ombres.

Coordenades instal·lació	41 961ºN 2 632ºE
Inclinació camp otovoltaic	15º
Nombre de mòduls otovoltaics pendent sud	4 uts
A imut camp otovoltaic pendent sud	0º

Amb aquestes condicions la producció otovoltaica per cada pic que s'instal·li s de

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 59 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Monthly PV energy and solar irradiation

Month	E_m	H(i)_m	SD_m
January	140.9	94.8	16.6
February	159.4	108.4	16.8
March	207.4	143.5	31.4
April	230.2	163.0	21.8
May	263.4	190.1	24.8
June	273.7	202.8	19.8
July	286.0	214.7	13.8
August	262.7	195.8	13.3
September	212.3	154.3	12.9
October	176.1	124.3	17.3
November	133.9	92.1	15.9
December	125.7	84.9	9.7

E m Producció elèctrica mitjana mensual del sistema de init .

H i m Suma mitjana mensual de la irradiació global per metre quadrat rebut pels mòduls del sistema donat /m² .

SD m Desviació estàndard de la producció mensual d electricitat per variació interanual .

A

Monthly energy output from fix-angle PV system:



Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:



dades obtingudes de l'aplicació P GIS de la comissió europea JRC

Aix doncs la producció anual s 2.471 / p·an .

Tipus Instal·lació otovoltaica modalitat autoconsum individual connectada a xarxa i amb compensació d'excedents

Potència nominal	15
Núm. de mòduls	4
Potència pic mòdul FT	450 p
Potència pic total	18 p
Núm. inversors	1
Potència nom. Inversors	15
Tensió/ req ència CA	230 / 50H .

La instal·lació quedarà classi icada com a

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 60 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



- **MODALITAT DE SUBMINISTRAMENT AMB AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS I AMB COMPENSACIÓ D'EXCEDENTS.**
- **MODALITAT INSTAL.LACIÓ INDIVIDUAL**

Descripció de la instal·lació

La instal·lació consistirà en una planta solar otovoltaica de 15 n de potencia instal·lada ormat per 1 inversor de 15 n de potencia nominal que evacuen l'energia produ da a un mateix punt de la instal·lació elèctrica de l edi ici a la tensió de 400 .

El uncionament del sistema otovoltaic el qual es divideix en dos subsistemes

- Subsistema de generació utilit ant mòduls otovoltaics.
- Subsistema de conversió cont nua/alterna i injecció a la instal·lació elèctrica.

L inversor a una lectura del consum elèctric de l edi ici i de la producció otovoltaica limitant aquesta segona per tal que mai sigui superior al consum elèctric de l edi ici i que no s aboqui energia elèctrica a la xarxa.

Els mòduls otovoltaics estan composats per silici policristal·l que generen una corrent elèctrica cont nua CC quan estan exposades a la llum solar.

El mòduls estan muntats sobre estructures r gides metàl·liques subjectades per un llast de ormigó.

El nombre de mòduls otovoltaics a instal·lar per obtenir la potència desitjada dependrà de la potencia de cada placa. La potència dels mòduls escollits s de 450 p amb una variació del / 3 . Aix doncs la potència pic s de **18 p.**

La resultant de corrent continua generada pels mòduls otovoltaics es trans orma a corrent alterna mitjan ant un inversor electrònic

- L'entrada a l'inversor es realit a mitjan ant conductors monopolars en CC.
- La sortida del inversor s tri àsica amb una req ència de 50H i una tensió de 230/400 .

L'inversor es troba ubicat al soterrani.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 61 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Materials i equips

Mòduls otovoltaics

Les especi icacions tècniques dels mòduls otovoltaics per una radiació estàndard de 1.000 /m2 i 25 C STC son les seg ents

Paràmetres		unitats	alor
	Marca		Sol co o equivalent
	Model		HC C TG 144P.2/450
	Tipus		Monocristal·l
	Potència nominal	p	450
	Cèl.lules		144
	Dimensions	mm	2094x1038x30

Inversor

Els panells solars generen electricitat en corrent continu. Per a poder ser injectada en una xarxa elèctrica de corrent altern a 230/400 es a us dels anomenats inversors. Aquests seran de tipus i caracter stiques espec iques per a un sistema de connexió a la xarxa de tensió i req ència donat. La creació d armònics estarà compresa dins dels l mits ixats en la guia sobre qualitat d ona de les xarxes UNESA i segons la noma CEI100 3 2.

S utilit aran inversors que tinguin integrades les proteccions necessàries per a la interconnexió a llament galvànic protecció de màxima i m nima tensió protecció de màxima/m nima req ència i desconnexió automàtica en cas de tall de la corrent de xarxa. Hauran d acomplir amb la normativa aplicable descrita en el RD1699/2011 i disposar de tots els certi icats exigibles per la normativa actual.

Les caracter stiques principals són

	unitats	alor
Marca		GreenHeiss o similar equivalent
Model		Red St le 1.5
Corrent continua		
Número d'entrades per MPPT		1
Corrent alterna		
Potència assignada 230 i 50 H		1.500
Tensió nominal de CA		230

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 62 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els Inversors compleixen amb la reglamentació normes i directrius de seguretat aplicables

- Disposen d'un interruptor d'interconnexió intern per la desconnexió automàtica segons RD 1663/2000.
- Disposen de protecció interna de màxima i m nima tensió segons RD 1663/2000.
- Disposen de protecció interna de màxima i m nima req ència segons RD 1663/2000.
- Disposen de rel de bloqueig de proteccions. Aquest rel s activat per les proteccions de màxima i m nima tensió i màxima i m nima req ència segons RD 1663/2000 i amb possibilitat de rearmament automàtic als tres minuts de la normalit ació.
- Disposa de separació galvànica sense trans ormador entre el costat de corrent cont nua i la xarxa segons RD 1663/2000.
- Compleix les directrius per la operació en paral·lel d'instal·lacions de generació d'energia otovoltaica amb la xarxa de Baixa Tensió de la Compan ia d'abastament d'electricitat publicada per l'Associació d'empreses Elèctriques d'Aleman a.
- Compleix amb les directrius 89/336/CEE sobre CEM i 73/23/CEE sobre DBT.
- Compleix les normes EN 61727 EN50178 EN 60146 EN50160 EN 50081 2 opcional EN 50081 2 EN 50082 2 EN 61000 3 2.

Disposa de mesura de l'a llament en corrent continua

Disposa de protecció contra polaritat inversa.

<u>Caixes de connexions i proteccions en corrent continu</u>

Els materials per la protecció en corrent continu que s'utilit aran seran els seg ents

• Connectors ràpids marca Multi Contact o similars assegurant un complet a llament de les parts en tensió i assegurant una correcta ixació entre les unions de les plaques otovoltaiques garantint la seguretat necessària per la manipulació dels circuits	
• Cables unipolars de doble a llament classe II en totes les conduccions elèctriques del generador otovoltaic per tal de minimit ar el risc de de ecte a terra i de curtcircuit. • Cablejat de 1000 d'a llament amb recobriment amb especial resistència als raigs ultraviolats evitant que amb el pas dels an s els cables vegin disminu da la capacitat a llant de la seva coberta per l'acció del sol.	
• Es protegeix els panells de les intensitats inverses d'origen extern com a conseq ència dels ets seg ents	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 63 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

- Inversió de polaritat en algun element del camp otovoltaic.
- De ecte a terra en els elements amb connexió de terra.

- Les proteccions an de complir amb els requisits seg ents

- 1. Tensió nominal de servei màxima usible 1 2 co string
- 2. Intensitat nominal I usible 1 32 Icc string

- En aquest sentit atès que els panells otovoltaics són capa os de suportar un corrent invers d'entre 2 5 i 3 Isc IEC TS 62257 7 1 únicament cal protegir les sèries strings al camp otovoltaic quan i agi m s de tres sèries de panells connectades en paral·lel al mateix MPPT i/o inversor.
- No obstant s'instal.la usibles per tal que serveixin de protecció i seccionador pel manteniment de la instal.lació mitjan ant usibles de 15A 10x38 1000 dc.

- La instal·lació compta amb varistors o limitadors de tensió connectats a terra que permetran descarregar les possibles descarregues atmos èriques.
- Protector contra sobretensions transitòries
  - Tipus 2 ins a 1000 dc
  - Tensió nominal de servei màxima e 1 25 oc string
  - Nivell de protecció p inversor
  - Intensitat de descàrrega 40 A In 5 A
- Atenent a que els cables i les masses del camp otovoltaic estan a una distància su icientment separada de la xarxa del parallamps no n' i a . no cal preveure la utilit ació de protectors de sobretensions tipus I seriats amb protectors tipus II per a cada MPPT de l'inversor.

<u>Estructura suport</u>

L'estructura de suport resistirà les sobrecàrregues de vent i neu d'acord amb el que s'indica en els documents bàsics sobre seguretat estructural accions en l'edi ició del codi tècnic de l'edi ició. CTE DB SE AE.

El dissen i la construcció de l'estructura i el sistema de ixació dels mòduls permetrà les necessàries dilatacions tèrmiques sense transmetre càrregues que puguin a ectar a la integritat dels mòduls seguint les indicacions del abricant.

Els punts de subjecció per els mòdul otovoltaic seran su icients en nombre tenint en compte l'àrea de recol ament i posició relativa de orma que no es produeixin lexions en els mòduls superiors a les permeses pel abricant i els mètodes omologats pel model del mòdul.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 64 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

El dissen de l'estructura es realit a per l'orientació i l'angle d'inclinació especi icat pel generador otovoltaic i tenint en compte la acilitat de muntatge i desmuntatge i la possible necessitat de substitucions dels elements.

L'estructura es protegirà super icialment contra l'acció dels agents ambientals. La realit ació de orats en l'estructura es portarà a terme abans de procedir a la protecció d'aquesta.

Els topalls de subjecció dels mòduls i la pròpia estructura no projectarà ombres sobre els mòduls.

Sobre coberta plana amb llasts sense ixació

Disposició del camp otovoltaic sobre coberta plana de l'edi ici mitjan ant suports pre abricats de ormigó tipus Solarbloc o similar amb inclinació de 15º i amb llast de re or . No s'augmenta la seva inclinació per no estar massa sotmès a les orces del vent i per reduir l'espai entre panells per e ecte d'ombres.

La caracter stica d'aquest tipus de suport s que no t cap tipus d'unió sica entre l'estructura i la coberta la qual es mant ixa gràcies als contrapesos que s' i instal·len.

Les accions del vent en l'estructura de l'edi ici queden alterades per la instal·lació otovoltaica. Quan l'acció del vent ocasiona una succió de les plaques queda alleugerit el pes sobre la coberta. Aix doncs en els punts de suport de la instal·lació otovoltaica i aurà una pressió addicional quan el vent pressiona les plaques contra la coberta.

Les accions de la neu en l'estructura de l'edi ici no queden alterades per la instal·lació otovoltaica.

El pes del llast ve condicionat per la or a de succió que exerceix el vent. En l'annex de càlculs queda justi icat el pes.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 65 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

M nstal la ions de tele omuni a i

Tenint en compte el RD Llei 1/98 Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación (BOE 28/02/1998) i el Reial Decret 346/2011, dels serveis d'infraestructura per a la connexió de l'edifici a les xarxes dels operadors abituals, per a l'acc s als STDP (serveis de telefonia disponible al públic) i per a l'acc s als serveis de TBA (telecomunicacions de banda ampla), la norma no s d'aplicació ja que es tracta d'un edifici sense divisió oritzontal.

L'edifici, malgrat no ser d'aplicació la normativa esmentada, comptarà amb instal·lació de telecomunicacions, tal i com es defineix als amidaments.

M nstal la ions de prote i ontra in endi

La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que a de satisfer queden especificades a l'annex I MA3 Protecció contra incendis , així com als plànols de la sèrie Instal·lacions (I) i Incendis (IN).

M istemes de prote i ontra llamp

No es preveu la seva instal·lació tal com a quedat justificat a l'apartat d'aquesta memòria MD3.4 Seguretat d'utilització i accessibilitat .

MC 7 Equipament

L'equipament, així com les seves característiques m s rellevants es defineixen a l'apartat d'amidaments d'aquest projecte, cada element al seu corresponent capítol, així com als plànols de la sèrie Equipament (EQ)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 66 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MN. NORMATIVA APLICABLE

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 67 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

oct

Normativa tècnica general d'Edificació

Juliol 2024

El Decret 462/1971 del *Ministerio de la Vivienda* (BOE: 24/3/71): *"Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación"*, estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les *normas de la presidencia del gobierno* i les del *ministerio de la vivienda* sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l'edificació es basa en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l'Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d'àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l'edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el complementen.

En aquest document d'ajuda la normativa tècnica s'ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de l'edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S'identifica en color negre la normativa d'àmbit estatal, en color vermell la normativa de l'àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislació d'àmbit estatal

Color granate: legislació d'àmbit autonòmic

Color blau: legislació d'àmbit municipal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 68 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Normativa tècnica general d'Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d'errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción *(marcatge CE dels productes, equips i sistemes)*

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

Ús de l'edifici

Habitatge

Llei de l'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d'accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d'errades

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d'incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d'incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d'utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d'Utilització i Accessibilitat

- **SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes**
- **SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades**
- **SUA-3 Seguretat enfront al risc "d'aprisionament"**
- **SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació**
- **SUA-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament**
- **SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment**
- **SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp**
- **SUA-9 Accessibilitat**

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 70 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l'aire interior

HS 4 Subministrament d'aigua

HS 5 Evacuació d'aigües

HS 6 Protecció contra l'exposició al radó

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d'energia

CTE Part I Exigències bàsiques d'estalvi d'energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d'Energia

HE-0 Limitació del consum energètic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació

HE-4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'ACS

HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica procedent de fonts renovables

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 71 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural i la seva correcció d'errors

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

CTE DB HS 6 Protecció contra l'exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l'edificació

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d'errades.

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 72 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d'ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d'utilització i accessibilitat

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d'Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d'errades

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d'incendi. Instal·lacions de protecció en cas d'incendi *(ascensor d'emergència)*

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 "Ascensores", que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d'octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d'aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d'errades

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Reglamento d'equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d'aigua calenta sanitària

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Instal·lacions d'evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 74 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Instal·lacions de protecció contra el radó

CTE DB HS 6 Protecció contra l'exposició al radó

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 75 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d'electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

CTE DB HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d'Endesa Distribució Eléctrica, SLU.

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d'Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Vehicle elèctric

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

Instal·lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica

RD 244/2019 d'autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d'il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d'incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d'errors

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 78 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 210/2018, del 6 d'abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 7/2022, de 8 d'abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d'octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 79 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Llibre de l'edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d'habitatge

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 80 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 81 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA1. Proposta de classificació del contractista

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 82 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PROPOSTA DE CLASSIFICACI DEL CONTRACTISTA

Segons l'article 33 del *Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals*, la proposta de classificació que cal exigir als contractistes que aspirin a l'adjudicació del contracte l' a d'e ectuar de manera justificada el tècnic autor del projecte de con ormitat amb la normativa que regula aquesta matèria i s' a d'incloure com a document annex a la memòria del projecte.

La classificació del contractista necessària per accedir a la realit ació d'aquesta actuació segons el *Reial decret 1098/2001, de 12 d octubre, pel qual s aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques*, resulta sser la seg ent

Grup C Edi icacions

Subgrup 1. Demolicions

Subgrup 2. Estructures de àbrica o ormigó

Subgrup 4. Tasques de paleta arrebossaments i revestiments

Subgrup 6. Paviments i enrajolats

Subgrup 7. A llaments i impermeabilit acions

Subgrup 9. Tancaments metàl·lics

Segons el *Reial decret 773/2015, de modificació del RD 1098/2001* el contracte corresponent a les obres de Re orma de l'antic edifici de la Creu Roja per convertir lo en les oficines de la Policia Local d'Anglès es classifica en

Categoria 2 quantia superior a 150.000 euros i in erior o igual a 360.000 euros

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 83 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA2. Fitxes justificatives del compliment de la normativa

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 84 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d'**Habitabilitat, Salubritat** — HS

Ref. del projecte: Fàbriques 21

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat *(art.13.1 Part I CTE)*

"Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat en l'interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència de l'aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d'escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la seva penetració o, si s'escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys."

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1) K_s (cm/s)		$\geq 10^{-2}$		$10^{-5}<K_s<10^{-2}$		$\leq 10^{-5}$		**Grau d'impermeabilitat** (3)	
Presència d'aigua (2) Taula 2		Alta		Mitja		Baixa			

TERRES

Coeficient de permeabilitat del terreny (1) K_s (cm/s)				$> 10^{-5}$		$\leq 10^{-5}$		**Grau d'impermeabilitat** (4)	
Presència d'aigua (2) Taula 2		Alta		Mitja		Baixa			

FAÇANES

Zona Pluviomètrica (5) Taula 5		II		III	✓	IV		V		**Grau d'impermeabilitat** (7) 3
Zona eòlica						Tot Catalunya és zona eòlica C	✓			
Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)		≤ 15	✓	16-40		41-100				
Classe d'entorn (6) Taula 6				E0		E1	✓			

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l'apartat 2.4.2 del DB HS 1	✓

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d'acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivament.	✓

Codi Tècnic de l'Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d'errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d'Arquitectes de Catalunya v.3 abril 2008

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 85 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Ref. del projecte: Fàbriques 21

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus *(art.13.2 Part I CTE)*

"Els edificis disposaran d'espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d'acord amb el sistema públic de recollida, de manera que es faciliti l'adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió."

Edificis d'habitatges	**Espais comuns de l'edifici**			**Interior de l'habitatge**	
	En funció del sistema de recollida municipal →	**Previsió de magatzem o espai de reserva**		**Espai d'emmagatzematge immediat**	
	Porta a porta	L'edifici disposa d'un magatzem de contenidors		Els habitatges disposen en el seu interior d'espais per emmagatzemar les cinc fraccions dels residus ordinaris.	
	Contenidors de la brossa al carrer	L'edifici té un espai de reserva			
Edificis d'altres usos	S'aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2		✓		

Codi Tècnic de l'Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d'errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d'Arquitectes de Catalunya v.3 abril 2008

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 86 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d'**Habitabilitat, Salubritat**

HS
P. BÀSIC

Ref. del projecte: Fàbriques 21

HS 3 QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l'aire interior *(art.13.3 Part I CTE)*

"Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de manera habitual durant l'ús normal dels edificis, de forma que s'aporti un cabal suficient d'aire exterior i es garanteixi l'extracció i expulsió de l'aire viciat pels contaminants.

Per tal de limitar el risc de contaminació de l'aire interior dels edificis i de l'entorn exterior de façanes i patis, l'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l'edifici, amb independència del tipus de combustible i de l'aparell que s'utilitzi, d'acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques."

I. VENTILACIÓ:

HABITATGES (Locals habitables) (1)

Ventilació general (2) sistema: híbrid, o bé mecànic ☐

Àmbit: Conjunt de l'habitatge (locals habitables)

- *S'aportarà un cabal d'aire exterior suficient per assolir que en cada local la concentració mitja anual de CO_2 sigui < 900 ppm i que l'acumulat anual de CO_2 que excedeixi 1.600 ppm sigui < 500.000 ppm·h, en ambdós casos amb les condicions de disseny de l'Apèndix C* (3) *del DB HS3.*
- *El cabal d'aire exterior aportat serà suficient per a eliminar els contaminants no directament relacionats amb la presència humana. Aquesta condició es considera satisfeta amb l'establiment d'un cabal mínim d'1,5 l/s per local habitable en els períodes de no ocupació.*

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (**D**) de l'habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 *Cabals mínims per a ventilació de cabal constant en locals habitables*

Cabals mínims (4)			**Habitatge amb: 0 - 1 D**	**2 D**	**≥ 3 D**
Admissió d'aire des de l'espai exterior (5)	Dormitoris	- 1 de principal:	8 l/s	8 l/s	8 l/s
		- altres dormitoris:	-	4 l/s	4 l/s
	Sales d'estar i menjadors:		6 l/s	8 l/s	10 l/s
Extracció d'aire viciat (6)	Locals humits	Mínim per local:	6 l/s	7 l/s	8 l/s
	Habitatge	Mínim en total:	12 l/s	24 l/s	33 l/s

(L'*Apèndix C* del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l'habitatge per tal que es pugui complir l'exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

- *Es disposarà d'un sistema que permeti extreure els contaminants que es produeixen durant l'ús de l'aparell de cocció de la cuina, de forma independent de la ventilació general dels locals habitables.*

Àmbit: Cuina **Cabal mínim de 50 l/s:** Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7)

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d'estar, menjador, dormitoris i cuina. **Elements:** Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable ≥ 1/20 de la superfície útil de l'estança.

Locals no habitables

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

- *L'aportació de cabal d'aire exterior serà suficient per a eliminar els contaminants propis de l'ús de cada local (humitats, olors, compostos orgànics i, en els aparcaments, monòxid de carboni i òxids de nitrogen).*

El sistema de ventilació serà capaç d'establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 *Cabals de ventilació mínims en locals no habitables*

	☐ **MAGATZEM DE RESIDUS** En edificis d'habitatge (9)	☐ **TRASTERS** En edificis d'habitatge	☐ **APARCAMENTS**
Cabal mínim:	**10 l/s m²**	**0,7 l/s m²**	**120 l/s plaça**
Sistema de ventilació: (5)(6)	Natural, Híbrid, o bé Mecànic	Natural, Híbrid, o bé Mecànic	Natural, o bé Mecànic

Locals d'altres tipus

- Cal observar les condicions establertes pel RITE. ✓

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

Es produirà amb caràcter general per la coberta de l'edifici i d'acord a la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (10) ☐

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CTE RD. 314/2006, RD. 1371/2007, Orden VIV/984/2009 i Orden FOM/588/2017.
© **COAC 2017** Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d'acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 87 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d'estar, etc.), cuines, cambres higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l'aire circularà des dels locals secs (obertures d'admissió) als humits (obertures d'extracció).

(3) *Apèndix C: Condicions de disseny per a la determinació del cabal de ventilació dels locals habitables dels habitatges.*

(4) Criteris per a l'aplicació de la Taula 2.1: *Cabals mínims per a ventilació de cabal constant en locals habitables.*

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d'estar i menjadors.

- Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d'estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals de ventilació s'assimilaran als de sales d'estar i menjadors.
- Als locals secs destinats a varis usos se'ls aplicarà el cabal corresponent a l'ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.

- Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d'admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-los per tal de garantir l'equilibri de cabals.

(5) En general, les característiques dels espais exteriors venen definides per les normatives d'habitabilitat d'àmbit català o bé municipal. En absència d'aquestes, les condicions dels espais exteriors, a aquests efectes, seran les definides en el DB HS 3, apartat 3.2.1:

- Els espais exteriors i els patis han de permetre que en la seva planta es pugui inscriure un cercle de diàmetre D ≥ H/3, sent H l'altura del tancament més baix dels que els delimiten i D ≥ 3 m.

(6) L'**expulsió de l'aire viciat** s'ha de fer al final del conducte d'extracció, després de l'aspirador:

- Per sobre de la coberta de l'edifici si es tracta d'un sistema híbrid: 1 m com a mínim; 2 m si és transitable; superar l'altura de qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l'expulsió i/o 1,3 vegades l'altura de qualsevol obstacle que estigui a una distància ≤ 2 m.
- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d'entrada d'aire (obertura d'admissió, porta exterior o finestra, boca d'admissió) i de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual.

(7) L'apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l'extracció mecànica de l'aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius i el D.141/2012 *Condicions mínimes d'habitabilitat* estableix que l'extracció de les cuines es farà amb conductes fins a la coberta de l'edifici.

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l'espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació.

(10) **Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques**: Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD. 1027/2007), Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.

CTE RD. 314/2006, RD. 1371/2007, Orden VIV/984/2009 i Orden FOM/588/2017.
© **COAC 2017** Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d'acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 88 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Tècnic de l'Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d'errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d'Arquitectes de Catalunya v.3 abril 2008

CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d'**Habitabilitat, Salubritat** — HS

Ref. del projecte: Fàbriques 21

HS 4 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d'aigua *(art.13.4 Part I CTE)*

"Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l'equipament higiènic previst d'aigua apta per al consum de forma sostenible, aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l'estalvi i el control del cabal de l'aigua.

Els equips de producció d'aigua calenta dotats de sistemes d'acumulació i els punts terminals d'utilització tindran unes característiques tal que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens."

PROPIETATS DE LA INSTAL·LACIÓ	**Qualitat de l'aigua**		→ L'aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. → Els **materials** de la instal·lació garantiran la qualitat de l'aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d'aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. → El **disseny** de la instal·lació de subministrament d'aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens patògens.	✓
	Protecció contra retorns	**Sistemes antiretorn:**	→ Se'n disposaran per tal d' evitar la inversió del sentit del flux de l'aigua	✓
		S'estabiliran discontinuïtats entre:	→ Instal·lacions de subministrament d'aigua i altres instal·lacions d'aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública → Instal·lacions de subministrament d'aigua i instal·lacions d'evacuació → Instal·lacions de subministrament d'aigua i l'arribada de l'aigua als aparells i equips de la instal·lació	
		Buidat de la xarxa:	→ Qualsevol tram de la xarxa s'ha de poder buidar pel que els sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat	
	Condicions mínimes de subministrament als punts de consum	**Cabals instantanis mínims:**	**Aigua Freda** **q ≥ 0,04l/s** → urinaris amb cisterna **q ≥ 0,05l/s** → "pileta" de rentamans **q ≥ 0,10l/s** → rentamans, bidet, inodor **q ≥ 0,15l/s** → urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada **q ≥ 0,20l/s** → dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador **q ≥ 0,25l/s** → rentavaixelles industrial (20 serveis) **q ≥ 0,30l/s** → banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica **q ≥ 0,60l/s** → rentadora industrial (8kg) **Aigua Calenta** (ACS) **q ≥ 0,03l/s** → "pileta de rentamans **q ≥ 0,065l/s** → rentamans, bidet **q ≥ 0,10l/s** → dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, aixeta aïllada **q ≥ 0,15l/s** → banyera < 1,40m rentadora domèstica **q ≥ 0,20l/s** → banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica, rentavaixelles industrial (20 serveis) **q ≥ 0,40l/s** → rentadora industrial (8kg)	✓
		Pressió:	→ **Pressió mínima**: Aixetes, en general → **P ≥ 100kPa** Escalfadors i fluxors → **P ≥ 150kPa** → **Pressió màxima**: Qualsevol punt de consum → **P ≤ 500kPa**	
		Temperatura d'ACS:	→ Estarà compresa entre **50ºC i 65ºC** (No és d'aplicació a les instal·lacions d'ús exclusiu habitatge)	
	Manteniment	**Dimensions dels locals**	→ Els locals on s'instal·lin equips i elements de la instal·lació que requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per poder realitzar-lo correctament. (No és d'aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)	✓
		Accessibilitat de la instal·lació	→ Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les canonades estaran a la vista, s'ubicaran en forats o "patinets" registrables, o bé disposaran d'arquetes o registres. (Si es possible també s'aplicarà a les instal·lacions particulars)	
SENYALITZACIÓ	**Aigua no apta per al consum**	**Identificació**	→ Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin aigua no apta per al consum.	✓
ESTALVI D'AIGUA	**Paràmetres a considerar**	**Comptatge**	→ Cal disposar d'un comptador d'aigua freda i d'aigua calenta per a cada unitat de consum individualitzable.	✓
		Xarxa de retorn d'ACS	→ La instal·lació d'ACS disposarà d'una xarxa de retorn quan des del punt de producció fins al punt de consum més allunyat la longitud de la canonada sigui > 15m	✓
		Dispositius d'estalvi d'aigua	→ A les cambres humides dels edificis o zones de pública concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors en disposaran.	✓

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 89 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

CTE Exigències del DB HR **Protecció contra el soroll** — HR 1/2

Ref. del projecte: Fàbriques 21

ÀMBIT D'APLICACIÓ

obra nova		rehabilitació integral	✓
ampliació, reforma, rehabilitació o rehabilitació integral en edificis catalogats			
No els hi és d'aplicació el DB HR			

ÚS DE L'EDIFICI

residencial privat		residencial públic		sanitari	
administratiu	✓	docent		altres	

UNITATS D'ÚS

una única unitat d'ús	✓	diverses unitats d'ús	

EXIGÈNCIES D'AÏLLAMENT ACÚSTIC

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS			a soroll aeri	
Separacions en la **mateixa unitat d'ús**		envans	$R_A \geq$ 33dBA	✓
Separació entre una **unitat d'ús i un recinte emissor que no pertany a la unitat d'ús**	El recinte no comparteix portes o finestres amb el recinte emissor	entre el recinte protegit i el recinte emissor	$D_{nTA} \geq$ 50dBA	
		entre el recinte habitable i el recinte emissor	$D_{nTA} \geq$ 45dBA	
	El recinte comparteix portes o finestres amb el recinte emissor	paret del recinte protegit	$R_A \geq$ 50dBA	
		porta o finestra del recinte protegit	$R_A \geq$ 30dBA	
		paret del recinte habitable (1)	$R_A \geq$ 50dBA	
		porta o finestra del recinte habitable (1)	$R_A \geq$ 20dBA	
Separació entre una **unitat d'ús i un recinte emissor d'instal·lacions o d'activitat**		entre recinte d'instal·lacions / activitat i recinte protegit	$D_{nTA} \geq$ 55dBA	
		entre recinte d'instal·lacions / activitat i recinte habitable	$D_{nTA} \geq$ 45dBA	✓
Recinte de l'ascensor (sense maquinària al recinte)		entre unitat d'us i caixa d'ascensor	$R_A \geq$ 50dBA	

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR	a soroll aeri
FAÇANES, COBERTES I TERRES EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR, $D_{2m,nT,Atr}$ en dBA	$D_{2m,nT,Atr}$ en funció de l'L_d

FAÇANA A CARRER

L_d carrer dBA		Ús residencial/ hospitalari		Ús cultural/ sanitari/ docent/ administratiu		Quan el soroll al que estigui sotmès el tancament sigui d'aeronaus, els valors $D_{2m,nT,Atr}$ s'incrementaran en 4dBA
		Dormitoris	Estances	Estances	Aules	
$L_d \leq 60$		30	30	30	30	
$60 < L_d \leq 65$		32	30	32	30	
$65 < L_d \leq 70$		37	32	37	32	
$70 < L_d \leq 75$	✓	42	37	42	37	
$L_d > 75$		47	42	47	42	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 90 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Ref. del projecte: Fàbriques 21

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d'illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit, aeronaus, activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, L_d, 10dBA menor que l'índex de soroll dia de la zona.)

L_d carrer dBA	L_d Pati dBA		Ús residencial/ hospitalari		Ús cultural/ sanitari/ docent/ administratiu	
			Dormitoris	Estances	Estances	Aules
$L_d \leq 60$	$L_d \leq 60$		30	30	30	30
$60 < L_d \leq 65$	$L_d \leq 60$		30	30	30	30
$65 < L_d \leq 70$	$L_d \leq 60$		30	30	30	30
$70 < L_d \leq 75$	$60 < L_d \leq 65$		32	30	32	30
$L_d > 75$	$65 < L_d \leq 70$	✓	37	32	37	32

MITGERES	**a soroll aeri**	
El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o	$D_{nTA} \geq 50$dBA	✓
Cada un dels tancaments que conformen la mitgera	$D_{2m,nT,Atr} \geq 40$dBA	

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS		**a soroll d'impacte**		**a soroll aeri**	
Separació entre una **unitat d'ús i un recinte emissor que no pertany a la unitat d'ús**	entre el recinte emissor i recinte protegit	$L'_{nT,w} \leq 65$dB		$D_{nTA} \geq 50$dBA	
	entre el recinte emissor i recinte habitable	no té exigència		$D_{nTA} \geq 45$dBA	
Separació entre una **unitat d'ús i un recinte d'instal·lacions o d'activitat**	entre recinte d'instal·lacions / activitat i recinte protegit	$L'_{nT,w} \leq 60$dB	✓	$D_{nTA} \geq 55$dBA	✓
	entre recinte d'instal·lacions / activitat i recinte habitable	$L'_{nT,w} \leq 60$dB	✓	$D_{nTA} \geq 45$dBA	✓

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació:	**Temps màxim de reverberació**	
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum $\leq 350m^3$	0,7s	
Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum $\leq 350m^3$	0,5s	
Restaurants i menjadors	0,9s	
Zones comunes dels edificis d'ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes protegits amb els que comparteixen portes	**Àrea d'absorció acústica equivalent** $A \geq 0,2m^2/m^3$	

EXIGÈNCIES DE SOROLL I VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l'edifici a través de punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s'augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l'edifici.

El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d'instal·lacions, així com les reixetes i difusors terminals d'instal·lacions d'aire condicionat compliran els nivells d'immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll.

El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l'entorn de l'equip i els recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 91 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Referència de projecte: Fàbriques 21

DADES

Tipus d'intervenció:

- ☐ **Obra nova**
- ☐ **Ampliació:** sup. útil > 50 m², en la qual s'incrementa més d'un 10% la superfície o volum construït de la unitat o unitats d'ús on s'intervé
- ☑ **Canvi d'ús diferent al d'habitatge:** sup. útil > 50 m²
- ☐ **Reforma:** que renova de manera conjunta > 25 % de l'envolupant tèrmica final **i** les instal·lacions de generació tèrmica de l'edifici.

Ús de l'edifici / entitat: Administratiu

Zona climàtica hivern: ☐ A ☐ B ☐ C ☑ D ☐ E

EXIGÈNCIA

☑ El consum d'**energia primària no renovable** ($C_{ep,nren}$) de la part de l'edifici en què es canvia l'ús no superarà el valor límit ($C_{ep,nren,lim}$) en funció de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (C_{fI}) (1).

Clima	Consum d'energia primària no renovable			
☐ A	$C_{ep,nren}$	≤	$55 + 8 \cdot C_{fI}$	kW·h/m²· any
☐ B	$C_{ep,nren}$	≤	$50 + 8 \cdot C_{fI}$	kW·h/m²· any
☐ C	$C_{ep,nren}$	≤	$35 + 8 \cdot C_{fI}$	kW·h/m²· any
☑ D	$C_{ep,nren}$	≤	$20 + 8 \cdot C_{fI}$	kW·h/m²· any
☐ E	$C_{ep,nren}$	≤	$10 + 8 \cdot C_{fI}$	kW·h/m²· any

☑ El consum d'**energia primària total** ($C_{ep,tot}$) de la part de l'edifici en què es canvia l'ús no superarà el valor límit ($C_{ep,tot,lim}$) en funció de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (C_{fI}) (1).

Clima	Consum d'energia primària total			
☐ A	$C_{ep,tot}$	≤	$155 + 9 \cdot C_{fI}$	kW·h/m²· any
☐ B	$C_{ep,tot}$	≤	$150 + 9 \cdot C_{fI}$	kW·h/m²· any
☐ C	$C_{ep,tot}$	≤	$140 + 9 \cdot C_{fI}$	kW·h/m²· any
☑ D	$C_{ep,tot}$	≤	$130 + 9 \cdot C_{fI}$	kW·h/m²· any
☐ E	$C_{ep,tot}$	≤	$120 + 9 \cdot C_{fI}$	kW·h/m²· any

(1) Càrrega interna mitjana (C_{fI}), en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, així com les càrregues degudes a la il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)

CTE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 732/2019)
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 2020. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d'acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 92 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Referència de projecte: Fàbriques 21

DADES

Tipus d'intervenció:
- ☑ **Canvi d'ús diferent al d'habitatge:** ☑ Total de l'edifici ☐ Parcial
- ☐ **Reforma** que renova: ☐ **> 25% envolupant** tèrmica final ☐ **≤ 25% envolupant** tèrmica final
- ☐ Creació o reforma de particions interiors que delimiten unitats d'ús

Ús de l'edifici / entitat: Administratiu

Zona climàtica hivern: ☐ A ☐ B ☐ C ☑ D ☐ E

EXIGÈNCIES

Condicions de l'envolupant tèrmica

☑ **Transmitància tèrmica dels elements (U)**

Es limitarà la transmitància tèrmica dels elements de l'envolupant de l'edifici, en l'àmbit de la intervenció[a]:

Transmitància tèrmica màxima, U_{lim} W/m²K	Zona climàtica d'hivern A	B	C	☑ D	E
- Murs i terres en contacte amb l'aire exterior (U_M, U_S)	0,70	0,56	0,49	0,41	0,37
- Cobertes en contacte amb l'aire exterior (U_C)	0,50	0,44	0,40	0,35	0,33
- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no habitables o amb el terreny (U_T) Mitgeres o particions interiors que pertanyin a l'envolupant tèrmica (U_{MD})	0,80	0,75	0,70	0,65	0,59
- Obertures (U_H)* (conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana)	2,70	2,30	2,10	1,80	1,80
- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%			5,70		

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'U_H en un 50%.

☑ **Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K)[1] o Limitació de la demanda (D)**

Es limitarà el coeficient global de transmissió de l'envolupant de l'edifici:

Coef. global de transmissió de calor màxim, K_{lim} W/m²K	Compacitat (V/A) [2]	Zona climàtica d'hivern A	B	C	☑ D	E
- Envolupant tèrmica de l'edifici o de la part d'edifici en què es canvia l'ús	≤ 1	0,81	0,76	0,65	0,54	0,43
	≥ 4	0,98	0,92	0,82	0,70	0,59

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.

O bé, alternativament, es limitaran la Demanda de calefacció i la de refrigeració a menys de 15 kWh/m²any.

☑ **Control solar de l'envolupant ($q_{sol;jul}$) [3]**

El paràmetre de **control solar** de l'edifici no superarà el valor límit $q_{sol;jul,lim}$: **4** kWh/m²·mes.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CTE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 450/2022)
© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2022. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 93 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

EXIGÈNCIES

☑ Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q_{100})

Es limitarà la permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant, en l'àmbit de la intervenció [(a)]:

	Zona climàtica d'hivern				
Permeabilitat a l'aire màxima, $Q_{100,lim}$ m³/h·m²	☐ A	☐ B	☐ C	☑ D	☐ E
- Obertures de l'envolupant	27	27	9	9	9

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.

☑ Limitació de descompensacions

Es limitarà la transmitància tèrmica (U) de les particions interiors de l'edifici, en l'àmbit de la intervenció [(a)], en funció de les unitats d'ús que delimitin:

		Zona climàtica d'hivern				
Transmitància tèrmica màxima, U_{lim} W/m²K		☐ A	☐ B	☐ C	☑ D	☐ E
- Particions entre unitats del mateix ús	horitzontals	1,80	1,55	1,35	1,20	1,00
	verticals	1,40	1,20	1,20	1,20	1,00
- Particions entre unitats de diferent ús, i entre unitats d'ús i zones comunes	horitzontals i verticals	1,25	1,10	0,95	0,85	0,70

☑ Limitació de condensacions, si escau

En el cas que es produeixin condensacions intersticials en l'envolupant tèrmica, aquestes seran tals que no produeixin una reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil. A més, la màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d'evaporació possible en el mateix període.

(1) *Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant* (**K**), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

(2) *Compacitat* (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

(3) *Control solar de l'envolupant* ($q_{sol;jul}$), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins l'envolupant tèrmica. Per a edificis d'ús diferent al d'habitatge el valor límit $q_{sol;jul,lim}$ = 4 kWh/m²·mes. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

(a) En el cas de reformes, els valors límit transmitància tèrmica (U) només són d'aplicació als elements de l'envolupant tèrmica i/o particions interiors entre unitats d'ús o entre unitats d'ús i zones comunes:
- que se substitueixin, s'incorporin o es modifiquin substancialment.
- que vegin modificades les seves condicions interiors o exteriors com a resultat de la intervenció i això suposi un increment de les necessitats energètiques de l'edifici.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CTE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 450/2022)
© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2022. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 94 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Referència de projecte: Fàbriques 21

TIPUS D'INTERVENCIÓ (a)

☐ Edifici de nova construcció

☑ Intervenció en edificis existents

☑ Canvi d'ús característic de l'edifici:	→ Les condicions del DB HE-3 s'apliquen a les instal·lacions d'il·luminació interiors de tot l'edifici.
☐ Intervencions amb una superfície útil total final > 1.000m² (incloses les parts ampliades, si s'escau), en les que es renovi més del 25% de la sup. il·luminada:	→ Les condicions del DB HE-3 s'apliquen a les instal·lacions d'il·luminació interiors de tot l'edifici.
☐ Renovacions o ampliacions d'una part de la instal·lació:	→ S'adequarà la part de la instal·lació renovada o ampliada perquè es compleixin els valors d'eficiència energètica límit (VEEIlim), en funció de l'activitat. Es disposaran sistemes de regulació i control quan la renovació afecti a zones de l'edifici on el DB les prescriu.
☐ Canvis d'activitat en una zona de l'edifici:	→ S'adequarà la instal·lació d'aquesta zona quan la nova activitat suposi un valor més baix del valor VEEI límit, respecte al de l'activitat inicial.

CARACTERITZACIÓ DE L'EXIGÈNCIA

Els edificis disposaran d'instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament. Aquestes instal·lacions disposaran d'un sistema de control que permeti ajustar l'encesa a la ocupació real de la zona i d'un sistema de regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural, en les zones que es reuneixin unes determinades condicions.

QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES

☑ Eficiència energètica de la instal·lació

El valor límit d'eficiència energètica de la instal·lació (**VEEI**) no superarà el valor límit establert (VEEIlim):

VEEIlim: valor límit d'eficiència energètica de la instal·lació (W/m² · 100 lux) (Taula 3.1 HE3)

☑ administratiu en general		☐ estacions de transport (6)	
☐ andanes d'estacions de transport	3	☐ supermercats, hipermercats i grans magatzems	5
☐ pavellons d'exposicions o fires		☐ biblioteques, museus i galeries d'art	
☐ sales de diagnòstic (1)		☑ zones comunes en edificis no residencials	
☐ aules i laboratoris (2)	3,5	☐ centres comercials (s'exclou les botigues) (7)	6
☐ habitacions d'hospital (3)		☐ hostaleria i restauració (8)	
☐ recintes interiors no descrits en aquest llistat		☐ religiós en general	
☐ zones comunes (4)		☐ sales d'actes, auditoris i sales d'ús múltiple i convencions; sales d'oci o espectacle, sales de reunions i sales de conferències (9)	8
☑ magatzems, arxius, sales tècniques i cuines	4		
☑ aparcaments			
☐ espais esportius (5)		☐ botigues i petit comerç (10)	
		☐ habitacions d'hotels, hostals, etc.	10
		☐ locals amb nivell d'il·luminació > 600 lux	2,5

Notes

(a) **S'exclouen de l'àmbit d'aplicació general**: **interiors dels habitatges**; construccions provisionals amb un període d'utilització previst ≤ 2 anys; edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos; edificis aïllats amb sup. útil total <50m²; edificis històrics protegits; enllumenats d'emergència

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2022. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

Baixat de https://www.arquitectes.cat/ca per arq. Isaac Mayor Molina / col. 68741 / 23-10-2024

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 95 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

✓ Potència instal·lada

La potència total de les làmpades i equips auxiliars (P_{TOT}) per superfície il·luminada (S_{TOT}) no superarà els següents valors màxims:

Potència màxima per superfície il·luminada (W/m²) (Taula 3.2 HE3)	Usos	Il·luminància mitja al pla horitzontal (lux)	$P_{TOT,lim}/S_{TOT}$ (W/m²)
	✓ aparcament	-	**5**
	✓ altres usos	✓ ≤ 600	**10**
		☐ > 600	**25**

✓ Sistemes de control i regulació

Les instal·lacions d'il·luminació de cada zona disposaran de:

- un sistema d'encesa i apagada manual extern al quadre elèctric, **i**
- un sistema d'enceses per horari centralitzat en cada quadre elèctric

Per a **zones d'ús esporàdic** (b) aquests sistemes es podran substituir per:

- un control d'encesa i apagada per sistema de detecció de presència temporitzat, **o bé**
- un sistema de temporització mitjançant polsador

✓ Sistemes d'aprofitament de la llum natural (c) (d)

S'instal·laran sistemes que regulin el nivell d'il·luminació automàticament i de forma proporcional a l'aportació de llum natural:

- en les lluminàries situades sota una lluerna
- en les lluminàries situades a menys de 5m d'una finestra

Notes

Les notes numèriques que a continuació es relacionen, es corresponen a les mateixes de la taula 3.1 del DB-HE-3. S'ha optat per no modificar la numeració per facilitar-ne la identificació en el DB.

(1) Inclou la instal·lació d'il·luminació de sales de examen general, sales d'emergència, sales d'escàner i radiologia, sales d'examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d'operació, quiròfans, unitats de cures intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d'autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, es puguin considerar com a sales especials.

(2) Inclou la instal·lació d'il·luminació de l'aula i les pissarres de les aules d'ensenyament, aules de pràctica d'ordinador, música, laboratoris de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers d'ensenyament i aules d'art, aules de preparació i tallers, aules comuns d'estudi i aules de reunió, aules de classes nocturnes i educació d'adults, sales de lectura, llars d'infants, sales de joc de llars d'infants i sala de manualitats.

(3) Inclou la instal·lació d'il·luminació interior de l'habitació i el bany, formada per la il·luminació general, il·luminació de lectura i il·luminació per a exàmens simples.

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de persones, lavabos públics, etc.

(5) Inclou les instal·lacions d'il·luminació del terreny de joc i de les grades d'espais esportius, tant per a activitats d'entrenament com de competició, però no inclou les instal·lacions d'il·luminació necessàries per a les retransmissions televisades. Les grades seran assimilables a zones comunes.

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d'arribades i sortides de passatgers, sales de recollida d'equipatges, àrees de connexió, d'ascensors, "àreas de mostradores de taquillas", facturació i informació, àrees d'espera, sales de consigna, etc.

(7) Inclou els espais de rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels centres comercials.

(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, menjador, auto-servei, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc.

(9) En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s'exclou la il·luminació amb finalitats d'espectacle, incloent la representació i l'escenari.

(10) El terme botiga es refereix tant al petit comerç independent com a la part d'ús comercial que no és d'ús comú en centres comercials.

(b) Es consideren zones d'ús esporàdic els lavabos, passadissos, zones de trànsit, aparcaments, etc.

(c) **S'exclouen de l'aplicació d'aquesta exigència** les zones comunes en edificis residencials, habitacions d'hospital, habitacions d'hotels, hostals, etc., així com botigues i petit comerç.

(d) Serà d'aplicació en zones amb tancaments de vidre a l'exterior, a patis o a atris, siguin coberts o descoberts quan a més de complir la relació **T (Aw/A) > 0,11** també es donin determinades condicions entre l'edifici projectat, l'obstacle exterior, la superfície vidrada d'entrada de llum i les superfícies interiors del local; condicions recollides en l'apartat 3.4 del DB.
T (Aw/A): on **T** és el coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra, **Tc** el coeficient de transmissió lluminosa del tancament del pati, **Aw** l'àrea del vidre de la finestra i **A** l'àrea total de la façana de la zona (veure DB HE-3 ap. 2.3b)

© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2022. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Baixat de https://www.arquitectes.cat/ca per arq. Isaac Mayor Molina / col. 68741 / 23-10-2024

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 96 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Referència de projecte: Fàbriques 21

CARACTERITZACIÓ DE L'EXIGÈNCIA

Els edificis disposaran de sistemes de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a la xarxa.

TIPUS D'INTERVENCIÓ

- ☐ Edifici de nova construcció → Quan la superfície construïda (1), S, sigui > 1.000 m²
- ☑ Intervenció en edificis existents:
  - ☑ Canvi d'ús característic de l'edifici → Quan la superfície construïda (1), S, sigui > 1.000 m²
  - ☐ Ampliacions → Quan s'incrementi > 1.000 m² la superfície construïda. (1) (2)
  - ☐ Reforma integral de l'edifici → Quan la superfície construïda (1), S, sigui > 1.000 m²

QUANTIFICACIÓ DE L'EXIGÈNCIA

La potència a instal·lar mínima (3) **P_{min}** (kW), serà la menor de →

$$P_1 = F_{pr;el} \cdot S$$

$$P_2 = 0{,}1 \cdot (0{,}5 \cdot S_c - S_{oc})$$

sent:

$F_{pr;el}$: factor de producció elèctrica [kW/m²]; (0,005 per a l'ús residencial privat i 0,010 per a la resta d'usos)

S: superfície construïda de l'edifici [m²] (*)

S_c: superfície de coberta no transitable o accessible únicament per a conservació [m²]

S_{oc}: superfície de coberta no transitable o accessible únicament per a conservació ocupada per captadors solars tèrmics [m²]

Usos edifici	S(*) [m²]	$F_{pr;el}$ [kW/m²]	P_1 [kW]	S_c [m²]	S_{oc} [m²]	P_2 [kW]
Residencial privat	0,00	0,005	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres usos	0,00	0,010	0,00			
		P_1 =	0,00 kW		**P_2 =**	0,00 kW

Potència a instal·lar mínima, $P_{min.}$= **0,00** kW

(1) **Superfície construïda, S,** inclou la superfície de les zones destinades a aparcament a l'interior de l'edifici i exclou les zones exteriors comunes.

(2) El càlcul de la potència mínima a instal·lar es realitzarà exclusivament sobre la superfície ampliada.

(3) En el cas que hi hagi raons (urbanístiques o arquitectòniques o perquè es tracti d'edificis protegits oficialment) que impedeixin assolir la potència a instal·lar mínima exigible, s'haurà de justificar en el projecte analitzant les diferents alternatives i s'adoptarà la solució que assoleixi la màxima potència instal·lada possible.

(*) Per al càlcul de la potència P1, s'indicarà per separat la superfície construïda corresponent a l'ús residencial privat i la dels altres usos.

© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2022. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

Baixat de https://www.arquitectes.cat/ca per arq. Isaac Mayor Molina / col. 68741 / 23-10-2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 97 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Referència de projecte: Fàbriques 21

TIPUS D'INTERVENCIÓ (1)

D'aplicació als edificis amb zona destinada a aparcament ja sigui interior o exterior, adscrita a l'edifici.

- ☐ Edifici de nova construcció
- ☑ Intervenció en edificis existents:
  - ☑ Canvi d'ús característic de l'edifici
  - ☐ Ampliacions, en les que també s'intervingui en l'aparcament: → Quan s'incrementi > 10% de la sup. o volum construït de la unitat o unitats d'ús en les que s'intervé **i** la superfície útil ampliada > 50m^2
  - ☐ Reformes, en les que també s'intervingui en l'aparcament: → Quan es renovi > 25% de la superfície total de l'envolupant tèrmica final de l'edifici.
  - ☐ Intervencions en la instal·lació elèctrica:
    - de l'edifici → Si afecta > 50% de la potència instal·lada de l'edifici abans de la intervenció. (2)
    - de l'aparcament → Si afecta > 50% de la seva potència instal·lada abans de la intervenció.

CARACTERITZACIÓ DE L'EXIGÈNCIA

Els edificis disposaran d'una infraestructura mínima que possibiliti la recàrrega de vehicles elèctrics.

Aquesta infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics complirà amb el que es disposa en el vigent reglament electrotècnic de baixa tensió i en la seva Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 "*Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per la recàrrega de vehicles elèctrics*".

QUANTIFICACIÓ DE L'EXIGÈNCIA

	INFRAESTRUCTURA		
ÚS de l'EDIFICI	**Sistema de conducció cables** la seva instal·lació ha de permetre el futur subministrament a estacions de recàrrega per a:	**Nombre Estacions de recàrrega** En general	Si l'aparcament disposa de places d'aparcament accessibles (3)
☐ **Residencial privat**	100% de les places d'aparcament	-	-
☐ **Diferent residencial privat**			
☐ En general	≥ 20% de les places d'aparcament	**1/40** places d'aparcament/fracció	**1/5** places d'aparcament/fracció
☐ En edificis de titularitat de l'Adm. Gral. de l'Estat o dels seus organismes públics vinculats o dependents	≥ 20% de les places d'aparcament	**1/20** places d'aparcament/fracció	**1/5** places d'aparcament/fracció
☐ **Combinació usos**	Si les zones d'aparcament vinculades a cada ús no estan clarament diferenciades, s'aplicarà el criteri corresponent a l'ús característic de l'edifici		

(1) **S'exclouen de l'àmbit d'aplicació general:**
- Edificis d'ús **diferent al residencial** privat amb zona d'ús aparcament ≤ 10 places
- Edificis existents, quan el cost del compliment d'aquest apartat sigui > 7% del cost de la intervenció de l'ampliació, canvi d'us o reforma que genera l'obligació d'aplicació, per a:
  - edificis d'ús diferent al residencial privat amb zona d'aparcament ≤ 20 places i
  - edificis d' ús residencial privat.
- Edificis protegits, quan el compliment de les exigències d'aquesta secció pugui alterar el caràcter o aspecte de manera inacceptable.

(2) Per als casos en que l'aparcament es situï a l'interior de l'edificació, sempre que existeixi un dret per actuar a l'aparcament per part del promotor que realitza la intervenció.

(3) La dotació d'estacions de recàrrega per a les places accessibles computa en el total de la dotació exigida.

© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2022. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

Baixat de https://www.arquitectes.cat/ca per arq. Isaac Mayor Molina / col. 68741 / 23-10-2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 98 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

CTE Paràmetres del DB SUA exigències de **Seguretat d'Utilització i Accessibilitat**

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP

SUA-8

Ref. del projecte Fàbriques 21

NECESSITAT DE LA INSTAL·LACIÓ

NO és necessària doncs:	* La freqüència esperada d'impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de l'edifici (Na) → **Ne ≤ Na**	✓	**Ne** =0,004398	**Na** =0,005500
SÍ és necessària doncs:	* La freqüència esperada d'impactes (Ne) és superior al risc admissible de l'edifici (Na) → **Ne > Na**			
	* Edificis amb **altura > 43m**			
	* Edificis en els que es **manipulin substàncies** tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.			

PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ

N_e FREQÜÈNCIA ESPERADA D'IMPACTES DE L'EDIFICI

▸ **N_g :** (núm. impactes / any km²) Densitat d'impactes sobre el terreny	**Municipi:**		**Anglès**
	N_g impactes / any km² **:**	4,00	4,00
▸ **A_e :** (m²) Superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat	es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del perímetre de l'edifici, sent H l'alçada de l'edifici en el punt del perímetre considerat		**2.199,00** m²
▸ **C_1 :** Coeficient relacionat amb l'entorn	* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts →		**C_1 = 0,50** ✓
	* edifici rodejat d'altres edificis més baixos →		**C_1 = 0,75**
	* edifici aïllat →		**C_1 = 1,00**
	* edifici situat a dalt d'un turó →		**C_1 = 2,00**

▪ $N_e = N_g \times A_e \times C_1 \times 10^{-6}$ = 4,00 x 2.199,00 x 0,50 x 10^{-6} → **N_e = 0,004398 impactes /any**

N_a RISC ADMISSIBLE DE L'EDIFICI

▸ **C_2 :** coeficient segons tipus de **construcció**

Estructura metàl·lica i coberta:			Estructura formigó i coberta:			Estructura fusta i coberta:		
metàl·lica	**C_2 = 0,50**		metàl·lica	**C_2 = 1,00**		metàl·lica	**C_2 = 2,00**	
formigó	**C_2 = 1,00**		formigó	**C_2 = 1,00**	✓	formigó	**C_2 = 2,50**	
fusta	**C_2 = 2,00**		fusta	**C_2 = 2,50**		fusta	**C_2 = 3,00**	

▸ **C_3 :** coeficient segons el **contingut** de l'edifici	* edifici amb contingut inflamable →	**C_3 = 3,00**	
	* edifici amb altres continguts →	**C_3 = 1,00**	✓
▸ **C_4 :** coeficient segons l'**ús** de l'edifici	* edifici no ocupat normalment →	**C_4 = 0,5**	
	* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent	**C_4 = 3,00**	
	* resta d'edificis →	**C_4 = 1,00**	✓
▸ **C_5 :** necessitats de **continuïtat de les activitats** que es desenvolupen en l'edifici	* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei imprescindible (hospitals, bombers,...) →	**C_5 = 5,00**	
	* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus →	**C_5 = 5,00**	
	* resta d'edificis →	**C_5 = 1,00**	✓

▪ $N_a = \frac{5,5}{C_2 \times C_3 \times C_4 \times C_5} 10^{-3} = \frac{5,5}{1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00} 10^{-3}$ → **N_a = 0,005500**

Determinació de l'Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP

▪ **EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E**

$E \geq 1 - \frac{N_a}{N_e} = 1 - _____$ → **E ≥**

▪ **NIVELL DE PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ** segons el valor de la eficiència mínima de la instal·lació, E. El valor del nivell de protecció de la instal·lació condiciona les característiques dels sistemes externs de protecció contra el llamp.	**4**	**0 ≤ E < 0,80**	→ la instal·lació de protecció contra el llamp **no és obligatòria**
	3	**0,80 ≤ E < 0,95**	→ la instal·lació de protecció contra el llamp **és obligatòria**
	2	**0,95 ≤ E < 0,98**	
	1	**E ≥ 0,98**	
		* Edificis amb **altura > 43m**	
		* Edificis en els que es **manipulin substàncies** tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.	

L'edifici No **disposarà d'un sistema de protecció al llamp**

Codi Tècnic de l'Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d'errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) · Col·legi d'Arquitectes de Catalunya · Oficina Consultora Tècnica · v.3 juliol 2011

Baixat de https://www.arquitectes.cat/ca per arq. Isaac Mayor Molina / col. 68741 / 23-10-2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 99 de 1105

	D.209/2023 Codi d'accessibilitat	CTE DB SUA / SUA 9 Accessibilitat
Condicions de classificació de l'edificació	Annex 3A s administratiu centres de l'administració Sup. útil 370 25m²	s no abitatge
Accessibilitat exterior acc s a edifici	Annex 3D / Sec A Taula 2.1.7 Accessible Ap. 1.1 i 1.2 Annex 3C H. min. lliure obstacles 2 20m H. portes 2 00m L'escombrat de les portes no pot envair l'espai de circulació Sup. vidriades d'acord apartat 11 Annex 3D No pot aver cap escala ni graó Pendent màx. paviment 4 Pendent lateral màx. 2 Ample de pas m n. 1 20m Altura mecanismes 80 120cm Separació mecanismes a cantonades 40cm	Itinerari accessible
Itinerari vertical	Planta pis no pública Usuaris abituals a planta superior 10 persones	No cal itinerari accessible Edifici PB 2PP Planta pis Su 200m² Planta pis sense ús públic Planta pis sense elements accessibles

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/Validar Doc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 100 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Itinerari orit ontal	Annex 3D / Sec A Ap. 3.2.a	Accessible Ap. 1.1 i 1.2 Annex 3C H.min. lliure obstacles 2 20m H. portes 2 00m L'escombrat de les portes no pot envair l'espai de circulació Sup. vidriades d'acord apartat 11 Annex 3D No pot aver cap escala ni graó Pendent màx. paviment 4 Pendent lateral màx. 2 Ample de pas m n. 1 20m Altura mecanismes 80 120cm Separació mecanismes a cantonades 40cm	Itinerari accessible que comuniqui el punt d'acc s de la planta amb ones d'ús públic Origen d'evacuació de ones d'ús privat Tots els elements accessibles Itinerari accessible Amplada min. 1 20m Al ada min. 2 20m Espai de gir 1 50m a vest bul d'entrada Paviment. Grau lliscament segons SUA 1 Pendent màx. paviment 4 Pendent lateral màx. 2 Sen alit ació amb s mbols SIA i etxes direccionals amb bandes de sen alit ació visuals i tàctils Portes. Ample m n. 80cm Al ada m n. 200cm Espai de gir 1 20m a les dues bandes Mecanismes entre 80 120cm a pressió palanca o automàtics maniobrables amb una sola mà i a min. 30cm de cantonada De vidre classificació impacte m n. 3 B/C 3 No s'admeten graons
Cambres igièniques	Annex 3D / Sec A Taula 4.7	Practicable Ap. 15.5 Annex 3C Paviment Classe 2 Portes Ap. 15.2.c Rentamans Ap. 15.2.d Inodors Ap. 15.2.e Barres suport Ap. 15.2. Mecanismes Ap. 15.2.i	Ban accessible SUA 9 1.2.6 Annex A Terminologia Comunicat amb itinerari accessible Porta corredissa o d'obertura cap a l'exterior Barres de recol ament mecanismes accessoris i seients de suport di erenciats cromàticament Lavabo accessible Annex A Terminologia

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/Validar Doc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

	Espai lliure interior 150cm Espai trans erència inodor 80x120cm a un costat Amplada pas 90cm Espai lliure gir 120cm Sen alit ació Ap. 15.1.d i 15.2.j excepcions Ap. 7.1 Annex 3F	Espai lliure in erior 70cm d'al ada i 50cm de pro unditat sense pedestal Inodor accessible Annex A Terminologia Espai de trans erència lateral de 80cm d'amplada i 75cm de ons Al ada del seient entre 45 50cm Barres de recol ament Annex A Terminologia Secció circular 30 40mm separades de parament 45 55mm Suporten una or a de 1 N en qualsevol direcció Situades a 70 75cm d'al ada Longitud 70cm Son abatibles del costat de la trans erència Una a cada costat de l'inodor separades 65 70cm Mecanismes i accessoris Annex A Terminologia Mecanismes de descàrrega o palanca amb polsadors de gran super cie Aixeta automàtica amb sensor de presència o manual amb palanca allargada. Distància des de seient 60cm Mirall amb al ada de l mit in erior 90cm o orientable almen s 10º Al ada de mecanismes 0 70 1 20m

Escales	Art. 35.5	s privat Ap. 5.3 Annex 3C H. màx. graó 20cm Estesa m n. graó 22cm Ample m n. 80cm Barana als costats oberts	s restringit Annex A Terminologia H. màx. graó 20cm Estesa m n. graó 22cm Ample m n. 80cm

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019
Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 101 de 1105
SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35
AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 102 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

ÀMBIT D'APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes	✓
Mitgeres descobertes	

DEFINICIÓ DEL GRAU D'IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES

Zona Pluviomètrica Taula 5	II		III	✓	IV		V		**Grau d'impermeabilitat**	
Zona eòlica	Tot Catalunya és zona eòlica C							✓		
Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)	≤ 15	✓	16-40		41-100					3
Classe d'entorn Taula 6	E0				E1	✓				

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

FAÇANA CARA VISTA	**Amb cambra d'aire**	Ventilada		**Grau ≤ 5**	B3+C1	
		No ventilada		**Grau ≤ 2**	B1+C1+J1+N1	C1+H1+J2+N2
				Grau ≤ 3	B1+C1+H1+J2+N2	B2+C1+J1+N1
				Grau ≤ 4	B2+C1+H1+J2+N2	
				Grau ≤ 5	B3+C1	
	Sense cambra d'aire			**Grau ≤ 2**	B1+C1+J1+N1	C1+H1+J2+N2
				Grau ≤ 3	B1+C1+H1+J2+N2	
				Grau ≤ 5	B3+C1	
FAÇANA AMB REVESTIMENT CONTINU	**Amb cambra d'aire**	Ventilada		**Grau ≤ 5**	B3+C1	
		No ventilada	aïllament no hidròfil a l'exterior del full principal	**Grau ≤ 4**	R1+B2+C1	
				Grau ≤ 5	B3+C1	
			aïllament situat a la cambra d'aire	**Grau ≤ 4**	R1+B2+C1	
				Grau ≤ 5	B3+C1	
	Sense cambra d'aire		aïllament no hidròfil a l'exterior del full principal	**Grau ≤ 4**	R1+B2+C1	
				Grau ≤ 5	R3+C1	
			aïllament a l'interior del full principal	**Grau ≤ 2**	R1+C1	
				Grau ≤ 3	R1+B1+C1	✓
				Grau ≤ 5	R3+C1	B3+C1
FAÇANA AMB REVESTIMENT DISCONTINU	**Amb cambra d'aire**	Ventilada	aïllament no hidròfil a l'exterior del full principal	**Grau ≤ 5**	B3+C1	
			aïllament situat a la cambra d'aire	**Grau ≤ 4**	R2+C1	
				Grau ≤ 5	R3+C1	R2+B1+C1 B3+C1
		No ventilada		**Grau ≤ 4**	R1+B2+C1	
				Grau ≤ 5	R2+B1+C1	
	Sense cambra d'aire			**Grau ≤ 5**	R3+C1	R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS

Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l'apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.	✓

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 103 de 1105

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

Façana amb revestiment continu sense cambra d'aire aïllament situat a l'interior del full principal		R1+B1+C1	Grau d'impermeabilització ≤ 3
	R1	**Revestiment exterior de resistència mitja a la filtració** - Revestiment continu: ✓ Gruix entre 10-15 mm o acabat amb una capa plàstica prima Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat Permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a conseqüència d'una acumulació de vapor entre ell i el full principal Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable enfront a la fissuració	
	C1	**Full principal**: fàbrica presa amb morter. La fàbrica pot ser dels tipus següents: - Fàbrica de mig peu de maó ceràmic ✓ La succió del maó ha de ser ≤ 0,45 g/(cm^2 · min) - Fàbrica de bloc ceràmic de 12 cm de gruix. - Fàbrica de bloc de formigó de 12 cm de gruix mínim El bloc de formigó ha de ser tractat a l'autoclau o tenir una absorció ≤ 0,32 g/cm^3. En el cas de blocs de formigó vistos, el valor mig del coeficient de succió dels blocs ha de ser≤ 5 g/(cm^2 · min) per a un temps de 10 min i el valor individual del coeficient ha de ser ≤ 7 g/(cm^2 · min) - Fàbrica de pedra natural de 12 cm de gruix mínim.	
	B1	**Barrera contra la penetració d'aigua de resistència mitja a la filtració** - Aïllament no hidròfil ✓	

/

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 104 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Referència de projecte: Fàbriques 21

DADES

Tipus d'intervenció:

- ☐ **Obra nova**
- ☐ **Ampliació:** sup. útil > 50 m², en la qual s'incrementa més d'un 10% la superfície o volum construït de la unitat o unitats d'ús on s'intervé
- ☑ **Canvi d'ús diferent al d'habitatge:** sup. útil > 50 m²
- ☐ **Reforma:** que renova de manera conjunta > 25 % de l'envolupant tèrmica final **i** les instal·lacions de generació tèrmica de l'edifici.

Ús de l'edifici / entitat: Administratiu

Zona climàtica hivern: ☐ A ☐ B ☐ C ☑ D ☐ E

EXIGÈNCIA

☑ El consum d'**energia primària no renovable** ($C_{ep,nren}$) de la part de l'edifici en què es canvia l'ús no supera el valor límit ($C_{ep,nren,lim}$) en funció de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (C_{fI}) (1).

Clima	Consum d'energia primària no renovable, $C_{ep,nren}$				
☐ A	$C_{ep,nren}$ =		≤ $55 + 8 \cdot C_{fI}$ =		kW·h/m²· any
☐ B	$C_{ep,nren}$ =		≤ $50 + 8 \cdot C_{fI}$ =		kW·h/m²· any
☐ C	$C_{ep,nren}$ =		≤ $35 + 8 \cdot C_{fI}$ =		kW·h/m²· any
☑ D	$C_{ep,nren}$ =	38,80	≤ $20 + 8 \cdot C_{fI}$ =	44,20	kW·h/m²· any
☐ E	$C_{ep,nren}$ =		≤ $10 + 8 \cdot C_{fI}$ =		kW·h/m²· any

☑ El consum d'**energia primària total** ($C_{ep,tot}$) de la part de l'edifici en què es canvia l'ús no supera el valor límit ($C_{ep,tot,lim}$) en funció de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (C_{fI}) (1).

Clima	Consum d'energia primària total, $C_{ep,tot}$				
☐ A	$C_{ep,tot}$ =		≤ $155 + 9 \cdot C_{fI}$ =		kW·h/m²· any
☐ B	$C_{ep,tot}$ =		≤ $150 + 9 \cdot C_{fI}$ =		kW·h/m²· any
☐ C	$C_{ep,tot}$ =		≤ $140 + 9 \cdot C_{fI}$ =		kW·h/m²· any
☑ D	$C_{ep,tot}$ =	77,60	≤ $130 + 9 \cdot C_{fI}$ =	157,20	kW·h/m²· any
☐ E	$C_{ep,tot}$ =		≤ $120 + 9 \cdot C_{fI}$ =		kW·h/m²· any

Verificació de l'exigència mitjançant: CE3X, mitjançant un complement

(1) Càrrega interna mitjana (C_{fI}), en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, així com les càrregues degudes a la il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CTE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 732/2019)
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 2020. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d'acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 105 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Referència de projecte: Fàbriques 21

DADES

Tipus d'intervenció:
- ☑ **Canvi d'ús diferent al d'habitatge:** ☑ Total de l'edifici ☐ Parcial
- ☐ **Reforma** que renova: ☐ **> 25% envolupant** tèrmica final ☐ **≤ 25% envolupant** tèrmica final
- ☐ Creació o reforma de particions interiors que delimiten unitats d'ús

Ús de l'edifici / entitat: Administratiu — Compacitat(1) : 1,82 m³/m²

Zona climàtica hivern: ☐ A ☐ B ☐ C ☑ D ☐ E

EXIGÈNCIES

Condicions de l'envolupant tèrmica

Verificació de l'exigència mitjançant: CE3X, mitjançant un complement

☑ Transmitància tèrmica dels elements de l'envolupant (**U**)

Transmitància tèrmica dels elements:	**U** element W/m²K		**Transmitància tèrmica màxima,** W/m²K Zona climàtica d'hivern A	B	C	☑ D	E
- Murs i terres en contacte amb l'aire exterior (U_M, U_S)	0,29	≤	0,70	0,56	0,49	0,41	0,37
- Cobertes en contacte amb l'aire exterior (U_C)	0,21	≤	0,50	0,44	0,40	0,35	0,33
- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no habitables o amb el terreny (U_T) Mitgeres o particions interiors que pertanyin a l'envolupant tèrmica (U_{MD})	0,41	≤	0,80	0,75	0,70	0,65	0,59
- Obertures (U_H)* (conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana)	1,47	≤	2,70	2,30	2,10	1,80	1,80
- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%		≤			5,70		

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'U_H en un 50%.

☑ Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (**K**)(2) o Limitació de la demanda (**D**)

Coeficient global de transmissió de l'envolupant:	**K** envolupant W/m²K		**Coeficient global de transmissió màxim***, W/m²K Zona climàtica d'hivern A	B	C	☑ D	E
- Envolupant tèrmica	0,51	≤				**0,58**	

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.

☐ No s'aplica la limitació del *Coeficient global de transmissió de l'envolupant* (K) atès que la Demanda de calefacció i la de refrigeració són inferiors al valor límit **15** kWh/m²·any.

☑ Control solar de l'envolupant ($q_{sol;jul}$) (3)

El paràmetre de control solar ($q_{sol;jul}$) de:

l'edifici = 2,55 kWh/m²·mes **≤** al valor límit $q_{sol;jul,lim}$ = **4** kWh/m²·mes.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CTE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 450/2022)
© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2022. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 106 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

EXIGÈNCIES

☑ Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q_{100})

Permeabilitat a l'aire de les obertures:	Q_{100} obertures m³/h·m²		Permeabilitat a l'aire màxima, m³/h·m² — Zona climàtica d'hivern A	B	C	☑ D	E
- Obertures de l'envolupant	3	≤	27	27	9	9	9

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.

☐ Limitació de descompensacions

Transmitància tèrmica de les particions interiors:		U element W/m²K		Transmitància tèrmica màxima, W/m²K — Zona climàtica d'hivern A	B	C	☑ D	E
- Particions entre unitats del mateix ús	horitzontals		≤	1,80	1,55	1,35	1,20	1,00
	verticals		≤	1,40	1,20	1,20	1,20	1,00
- Particions entre unitats de diferent ús, i entre unitats d'ús i zones comunes	horitzontals i verticals		≤	1,25	1,10	0,95	0,85	0,70

☑ Limitació de condensacions, si escau

Verificació de l'exigència mitjançant: CE3X, mitjançant un complement

(1) *Compacitat* (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

(2) *Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant* (**K**), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

(3) *Control solar de l'envolupant* ($q_{sol;jul}$), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins l'envolupant tèrmica. Per a edificis d'ús diferent al d'habitatge el valor límit $q_{sol;jul,lim}$ = 4 kWh/m²·mes. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CTE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 450/2022)
© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2022. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 107 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Justificació del compliment del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis

Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

Referència de projecte: fàbriques 21

DADES DE L'EDIFICI O LOCAL

Ús previst: (1)
- ☐ Residencial privat
- ☐ Residencial públic
- ☑ Administratiu
- ☐ Comercial
- ☐ Docent
- ☐ Sanitari
- ☐ Pública concurrència

Altres:
- ☐ Piscina coberta climatitzada
- ☐ Espais oberts climatitzats

Tipus d'intervenció en l'edifici o local: (2)
- ☐ Obra nova
- ☑ Edifici o local existent
  - ☐ Ampliació
  - ☐ Reforma
  - ☑ Canvi d'ús

Tipus d'intervenció en les instal·lacions:
- ☐ Nova instal·lació
- ☑ Reforma de la instal·lació (3)
  - ☑ Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d'ACS o la modificació dels existents
  - ☐ La substitució d'un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques
  - ☑ L'ampliació del nombre d'equips generadors de calor o fred.
  - ☑ El canvi del tipus d'energia o la incorporació d'energies renovables
  - ☑ El canvi d'ús previst de l'edifici
  - ☐ La substitució d'un generador de calor o fred per un altre de similars característiques

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Instal·lacions tèrmiques: (4)

- ☐ Climatització (5)
- ☑ Calefacció (6)
- ☑ Refrigeració (7)
- ☑ Ventilació (8)
- ☐ Control de la humitat (9)
- ☑ Producció d'aigua calenta sanitària (10)
  Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la demanda anual d'ACS (segons DB HE4):
  ≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia
  ≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia
- ☐ Escalfament de l'aigua de piscines cobertes (10)

Fonts d'energia previstes:

- ☑ Electricitat
- ☑ Combustible gasós
  - ☑ Gas natural
  - ☐ Gas propà
- ☐ Combustible líquid (gasoil)
- ☑ Energies renovables (10)
  - ☐ Solar tèrmica
  - ☑ Aerotèrmia
  - ☐ Geotèrmia
  - ☑ Fotovoltaica
  - ☐ Biomassa
  - ☐ Sistema urbà de calefacció /refrigeració
  - ☐ Altres
- ☑ Energies residuals (10)
  - ☐ Recuperació de calor d'equips de refrigeració i deshumectadores
  - ☑ Altres

Centrals de producció de calor i/o fred:

- ☐ Refredadora
- ☐ Captadors solars tèrmics
- ☐ Xarxa urbana de calor i/o fred
- ☐ Acumulador elèctric
- ☑ Caldera — per a calefacció
- ☑ Bomba de calor (11) — Aerotèrmia amb contribució renovable (SCOPdhw ≥2,5 quan és eléctrica)
- ☐ Altres (12)

© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2023. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

Baixat de https://www.arquitectes.cat/ca per arq. Isaac Mayor Molina / col. 68741 / 23-10-2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 108 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Tipus d'instal·lació:

☑ **Individual**

Nombre d'equips — Calor: 1 — Fred: 2

∑ Potència prevista — Calor: 24,10 kW — Fred: 17,00 kW

☐ **Instal·lació solar tèrmica**

☐ **Centralitzada**

Potència — Calor: ____ kW — Fred: ____ kW

Previsió de potència tèrmica nominal a instal·lar total (P) (13):

Calor: 24,10 kW — Fred: 17,00 kW — Potència solar tèrmica (14): ____ kW

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per justificar el compliment al RITE (16)

☐ **PROJECTE** (15)	☐ - **P tèrmica nominal a instal·lar de calor i/o fred > 70 kW:**	☐ **Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l'edifici,** *o bé* ☐ **Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics:** cal fer referència del contingut i l'autor
☑ **MEMÒRIA TÈCNICA**	☑ - **5 kW ≤ P tèrmica nominal a instal·lar de calor i/o fred ≤ 70 kW** Elaborada per l'empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat executada.	
☐ **No cal documentació**	☐ **a) P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW** ☐ **b) Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de ≤ 70 kW** ☐ **c) Sistemes solars d'un únic element prefabricat** ☐ **d) Reforma d'instal·lació per incorporar energia solar P < 5 kW** (0,7 W/m^{2}x m^2)	

© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2023. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

Baixat de https://www.arquitectes.cat/ca per arq. Isaac Mayor Molina / col. 68741 / 23-10-2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 109 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

✓ **General**	☐ **En l'àmbit del CTE:** CTE HE 2	*"Les **instal·lacions tèrmiques** de les que disposin els edificis seran apropiades per aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa actualment al vigent Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la seva aplicació quedarà definida al projecte de l'edifici".*
	✓ **En l'àmbit del RITE:** RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) D. 21/2006, Prevenció i control de la legionel·losi	*"Les **instal·lacions tèrmiques** s'han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es compleixin les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència energètica i energies renovables i residuals i seguretat que estableix el RITE, i de qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui ésser d'aplicació a la instal·lació projectada" (art.10)*
✓ **Benestar i Higiene**	*"Les instal·lacions tèrmiques s'han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s'obtingui una qualitat tèrmica de l'ambient, una qualitat de l'aire interior i una qualitat de la dotació d'aigua calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l'edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l'ambient, complint, sense perjudici dels possibles requisits addicionals establerts al Codi Tècnic de l'Edificació, els requisits següents: (art.11)*	
	✓ **Qualitat tèrmica de l'ambient** RITE IT 1.1.4.1	*"Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen l'ambient tèrmic dins d'un interval de valors determinats a fi de mantenir unes **condicions ambientals confortables per als usuaris** dels edificis." (art.11.1)*
	✓ **Qualitat de l'aire interior** RITE IT 1.1.4.2 CTE DB HS 3	*"Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una **qualitat de l'aire interior** acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l'ús habitual dels mateixos, aportant un cabal suficient d'aire exterior i garantint l'extracció i expulsió de l'aire viciat." (art.11.2)* *"En els edificis d'habitatges, per als locals habitables a l'interior dels mateixos, els magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l'aire interior establerts a la secció HS3 del CTE."*
	✓ **Higiene** RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i control de la legionel·losi	*"Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una **dotació d'aigua calenta sanitària**, en condicions adequades, per a la higiene de les persones." (art.11.3)*
	✓ **Qualitat de l'ambient acústic** RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR	*"En condicions normals d'utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel **soroll i les vibracions** de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat." (art.11.4)*
✓ **Eficiència energètica**	*"Les instal·lacions tèrmiques s'han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que globalment es millori l'eficiència energètica i, com a conseqüència, es redueixin de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d'energia i la utilització **de les energies renovables i de les energies residuals**, complint els requisits següents: (art.12)*	
	✓ **Equips** RITE IT 1.2.4.1	*"Els equips de generació de calor i fred, ventilació, així com els destinats al moviment i transport de fluids, se seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves prestacions, en qualsevol condició de funcionament, compleixin les exigències mínimes en eficiència energètica establertes pels reglaments de disseny ecològic segons el que estableix el RD 187/2011" (art.12.1)*
	✓ **Distribució de fluids** RITE IT 1.2.4.2	*"Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar **aïllats tèrmicament**, per aconseguir els nivells adequats de ventilació i que els fluids portadors arribin a les unitats terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació" (art.12.2)*
	✓ **Regulació i control** RITE IT 1.2.4.3	*"Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris perquè es puguin **mantenir les condicions de disseny** previstes en els locals climatitzats, ajustant, al mateix temps, **els consums d'energia a les variacions de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei**." (art.12.3)*
	☐ **Comptabilització de consums** RITE IT 1.2.4.4	*"Les instal·lacions tèrmiques han d'estar equipades amb sistemes de **comptabilització perquè l'usuari conegui el seu consum d'energia**, i per permetre el **repartiment de despeses** d'explotació en funció del consum, entre diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples consumidors." (art.12.4)*
	✓ **Emissors**	*"Els emissors de les instal·lacions tèrmiques s'han de seleccionar per aconseguir els nivells adequats de benestar, exigències d'eficiència energètica, utilització d'energies renovables i aprofitament d'energies residuals recollits a les Instruccions Tècniques. (art.12.5)*
	✓ **Recuperació d'energia** RITE IT 1.2.4.5	*"Les instal·lacions tèrmiques i les de ventilació incorporaran subsistemes que permetin l'estalvi, la **recuperació d'energia i l'aprofitament d'energies residuals**." (art.12.6)*
	✓ **Contribució d'energies renovables i residuals** RITE IT 1.2.4.6	*"Les instal·lacions tèrmiques utilitzaran les energies renovables i aprofitaran les energies residuals, amb l'objectiu de cobrir amb aquestes energies una part de les necessitats de l'edifici." (art.12.7)* *"L'escalfament de l'aigua de piscines a l'aire lliure i la climatització d'espais oberts només es podrà realitzar mitjançant la utilització d'energies renovables o residuals."*
	CTE DB HE 4 D. 21/2006 Ecoeficiència	*"Els edificis satisfaran les seves necessitats d'ACS i d'escalfament d'aigua per a la climatització de piscina coberta emprant en gran mesura energia provinent de fonts renovables o de processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció."*
✓ **Seguretat** RITE IT 1.3	*"Les instal·lacions tèrmiques s'han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es redueixi a límits acceptables el **risc de patir accidents i sinistres** capaços de produir danys i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d'altres fets susceptibles de produir en els usuaris **molèsties i malalties**."*	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2023. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

Baixat de https://www.arquitectes.cat/ca per arq. Isaac Mayor Molina / col. 68741 / 23-10-2024

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 110 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

NOTES (*)

(1) L'Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d'edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:

- **Edificis o locals institucionals:** Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Hospitals, residències d'avis, col·legis i centres d'ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars.
- **Edificis o locals de pública reunió:** Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d'ensenyament universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d'espectacles i activitats recreatives, sales d'exposicions, biblioteques, museus i similars.

(2) El RITE s'aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de **nova construcció** i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en **edificis existents**, **exclusivament en la part reformada**, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2).

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l'article 2.3 del RITE.

Qualsevol producte que s'incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l'art. 18 del RITE.

(4) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d'aigua calenta sanitària, incloses les interconnexions a xarxes urbanes de calefacció i refrigeració i els sistemes d'automatització i control, destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE).

(5) **Climatització:** procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l'aire dels espais per al benestar de les persones i les necessitats dels bens.

(6) **Calefacció**: procés que controla només la temperatura de l'aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).

(7) **Refrigeració:** procés que controla només la temperatura de l'aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).

(8) **Ventilació:** procés que renova l'aire dels locals.

(9) **Control de la humitat:** habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S'ha indicat com a una opció perquè el CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d'energia.

(10) S'haurà **d'incorporar energia renovable** per cobrir una part de la demanda d'ACS i de climatització de piscines cobertes segons l'especifica el CTE DB HE4, el Decret d'Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. L'escalfament de l'aigua de piscines a l'aire lliure només es podrà realitzar amb fonts renovables o residuals.

(11) Les **bombes de calor** condensen per intercanvi amb l'aire (**aerotèrmia**), amb el terreny (**geotèrmia**) o amb l'aigua (**hidrotèrmia**). No tota l'energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d'un rendiment mig estacional ($SCOP_{dhw}$) igual o superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i igual o superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. El valor de $SCOP_{dhw}$ es determinarà per a la temperatura de preparació d'ACS que no serà inferior a 45ºC.

(12) Altres: per exemple, equips de producció d'ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.

(13) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin **múltiples generadors de calor o fred** (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la **potència tèrmica nominal de la instal·lació**, P, s'obtindrà com a **suma de les potències** tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, **sense considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica**.

$$P_{total} = \sum P_{generadors}$$

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més gran de les dues.

* En el cas d'interconnexió amb xarxes urbanes de calefacció o refrigeració, la potència de generació de calor o fred de l'edifici serà la del corresponent sistema d'intercanvi de la instal·lació d'interconnexió. Si l'edifici té demanda d'ACS haurà de disposar d'un bescanviador específic per ACS diferent del de calefacció.

* En cas de **calefacció elèctrica**: Si en el projecte s'inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d'endolls.

* **A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:**

Termos elèctrics per producció d'ACS:	Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW
Escalfadors instantanis per producció d'ACS:	Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)
Calderes mixtes de calefacció i ACS:	Es dimensionen per a la producció instantània d'ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m^2.
Equips d'aire condicionat, només refrigeració:	El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m^2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, un habitatge de 100 m^2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW
Equips d'aire condicionat per refrigeració i calefacció (bomba de calor):	El rati de fred és igual al cas anterior. El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m^2.

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica, **la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica** serà:

a) **la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l'equip o equips d'energia de recolzament**, o bé

b) la que resulta de multiplicar **la superfície d'obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m^2,** si no existeix equip d'energia de recolzament o si es tracta d'una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:

$$P_{total\ instal·lacions\ solars} = 0{,}7\ kW/m^2 \times S_{captadors}$$

(15) **Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques**, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007.

(16) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que s'haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades.

© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2023. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

Baixat de https://www.arquitectes.cat/ca per arq. Isaac Mayor Molina / col. 68741 / 23-10-2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 111 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex K Fitxes justificatives

K.1 Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic

r d d r d
d

. r		
Tipus	**Característiques de projecte**	**exigides**
d r d r d	R d	

Elements de separació horitzontals entre r r			
D r r- d r d r r r *un recinte d'una unitat d'ús* r d d *recinte* r *recinte d'instal·lacions* *recinte d'activitat* d r- r d d r r d r r r			
Solució d'elements de separació horitzontals entre: rr r			
Elements constructius	**Tipus**	**Característiques de projecte**	**exigides**
d r r r	r d r r	R d	
	Terra flotant -	R d d	- -
	r r d d r	R d	-

M r . r		
Tipus	**Característiques de projecte**	**exigides**
r r d	R d	**45**

, r **i sòls en contacte amb l'aire exterior** r					
Solució de , r o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana corba carrer PB					
Elements constructius	**Tipus**	**Àrea (1) (m^2)**	**% Buits**	**Característiques de projecte**	**exigides**
r	r d r r - r d M r r d r r r d			R r d	
	r d r d r d dr r			R r d	

r d r d r d d r r d *recinte* d r

, r **i sòls en contacte amb l'aire exterior** r					
Solució de , r o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana corba carrer P1					
Elements constructius	**Tipus**	**Àrea (1) (m^2)**	**% Buits**	**Característiques de projecte**	**exigides**
r	r d r r - r d M r r d r r r d			R r d	
	r d r d r d dr r			R r d	

r d r d r d d r r d *recinte* d r

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 112 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

, r i sòls en contacte amb l'aire exterior r

Solució de , r o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana lateral PB

Elements constructius	Tipus	Àrea (1) (m²)	% Buits	Característiques de projecte	exigides
r	r d r r - r d M r r d r r r d			R r d	
	-	-		R r d	- -

r d r d r d d r r d *recinte* d r

, r i sòls en contacte amb l'aire exterior r

Solució de , r o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana lateral P1

Elements constructius	Tipus	Àrea (1) (m²)	% Buits	Característiques de projecte	exigides
r	r d r r - r d M r r d r r r d			R r d	
	-	-		R r d	- -

r d r d r d d r r d *recinte* d r

, r i sòls en contacte amb l'aire exterior r

Solució de , r o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana pati PB

Elements constructius	Tipus	Àrea (1) (m²)	% Buits	Característiques de projecte	exigides
r	r d r r - r d M r r d r r r d			R r d	
	r d r d d dr r			R r d	

r d r d r d d r r d *recinte* d r

, r i sòls en contacte amb l'aire exterior r

Solució de , r o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana pati P1

Elements constructius	Tipus	Àrea (1) (m²)	% Buits	Característiques de projecte	exigides
r	r d r r - r d M r r d r r r d			R r d	
	r d r d d dr r			R r d	

r d r d r d d r r d *recinte* d r

, r i sòls en contacte amb l'aire exterior r

Solució de , r o terra en contacte amb l'aire exterior: Terra en contacte amb aire

Elements constructius	Tipus	Àrea (1) (m²)	% Buits	Característiques de projecte	exigides
r	r dr d r r r r r d d			R r d	
	-	-		R r d	- -

r d r d r d d r r d *recinte* d r

, r i sòls en contacte amb l'aire exterior r

Solució de , r o terra en contacte amb l'aire exterior: Coberta

Elements constructius	Tipus	Àrea (1) (m²)	% Buits	Característiques de projecte	exigides
r	r dr d r r r r r d d			R r d	
	r d r dr r			R r d	

r d r d r d d r r d *recinte* d r

R -

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 113 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA3. Protecció contra incendis

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 114 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

El present annex descriu les condicions de seguretat en cas d'incendi que l'edifici ha de complir. Es presenta en separata a part per l'aprovació necessària del servei de prevenció d'incendis de la Generalitat de Catalunya, si escau. Els plànols relatius a les mesures i protecció contra incendis s'inclouen en l'apartat de la documentació gràfica del projecte, concretament a la sèrie "IN Incendis".

Les condicions de seguretat en cas d'incendi de l'edi ici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. Aquestes exigències es satis an adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi DB SI.
S'adjunten les itxes justi icatives del compliment del DB SI per a Edi icis d'ús administratiu elaborades per la Direcció General de Prevenció Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalun a. A continuació es relacionen els aspectes m s importants de la seguretat en cas d'incendi del local ordenats per exigències bàsiques del document SI.

Propagació interior DB SI 1

L'edi ici constitueix un sector d'incendis respecte els altres edi icis i ve ns malgrat convisquin di erents usos

s administratiu Super cie 2.500m^2

ona aparcament Super cie 100m^2 es considera local de risc baix dins del mateix sector d'incendis .

Resistència al oc de parets sostres i portes que delimiten sectors d'incendi

Evacuació descendent 15m

ona administrativa EI60

ona aparcament EI120

ones de risc especial

- Local 1 sala de caldera
  P 2 3 70 no es considera
- Local 2 magat em
  100m^3 166 2m^3 200m^3 Risc baix
- Aparcament 87 8m^2 100m^2 Risc baix
- estuaris 19 5m^2 20m^2 no es considera
- Quadre general de distribució elèctrica Risc baix
- Arxiu documents en paper 36 5m^3 100m^3 no es considera

Condicions de les ones de risc especial integrades en l'edi ici

- Local 2 risc baix
  Resistència al oc de l'estructura portant R90
  Resistència al oc de les parets i sostres que separen la ona de la resta de l'edi ici EI90
  est bul d independència en cada comunicació de la ona amb la resta de l'edi ici no cal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 115 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Portes de comunicació amb la resta de l'edi ici EI_2 45 C5
Màxim recorregut ins a alguna sortida del local 25m

- Aparcament risc baix
  Resistència al oc de l'estructura portant R90
  Resistència al oc de les parets i sostres que separen la ona de la resta de l'edi ici EI90
  est bul d independència en cada comunicació de la ona amb la resta de l'edi ici no cal
  Portes de comunicació amb la resta de l'edi ici EI_2 45 C5
  Màxim recorregut ins a alguna sortida del local 25m

Espais ocults. Passos d'instal·lacions a trav s d'elements de compartimentació d'incendis

- Es compartimentaran amb el mateix grau que els sectors/ ones de risc amb l'excepció de orats de ins a 50cm^2 sumant tots els orats separats men s de 3m.

Els elements constructius compliran les condicions de reacció al oc que s'estableixen a la taula 4.1 del DB SI1

Situació de l'element	Revestiments	
	De sostres i parets	De terres
ones ocupables	C s2 d0	E_{FL}
Aparcaments i recintes de risc especial	B s1 d0	B_{FL} s1
Espais ocults no estancs	B s3 d0	B_{FL} s2

Propagació exterior DB SI 2

Al tractar se d'un edi ici amb una mitgera cal limitar el risc de propagació orit ontal i vertical

- Mitgeres EI 120
- Fa anes EI 60
  Els punts EI 60 an d'estar com a m nim
  Fa anes a 180º amb ve inestres 0 50m de les inestres dels ve ns
  Fa anes a 90º amb ve inestres 2 00m de les inestres dels ve ns
  Fa anes a 45º amb ve inestres 2 75m de les inestres dels ve ns
  Fa anes en rontades amb ve inestres 3 00m de les inestres dels ve ns
  Propagació vertical entre ús aparcament i ús administratiu 1m entre porta obertures de planta semisoterrani i qualsevol punt EI 60 de les plantes superiors.
- Coberta
  REI 60 en una ranja de 1m d'amplada a la trobada amb l'edi ici ve
  Separació de lluernari a edi ici ve pot ser 0m ja que es tracta d'una mitgera sense obertures

La classe de reacció al oc dels materials que ocupin m s del 10 de la super cie de l'acabat exterior de a ana o de les super cies interiors de les cambres ventilades que aquestes a anes

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 116 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

puguin tenir seran D s3 d0. Fins a una altura de 3 5m com a m nim aurà de ser B s3 d0 en aquelles a anes on l'arrancada in erior sigui accessible al públic des de la rasant exterior o des d'una coberta i a tota l'al ada de la a ana quan aquesta excedeixi a 18m amb independència d'on es trobi el seu inici.

La classe de reacció al oc dels materials que ocupin m s del 10 de la super cie de l'acabat exterior de la coberta situats a men s de 5m de qualsevol punt de la a ana del ve amb EI60 serà B_{ROOF} t1 .

Evacuació d'ocupants DB SI 3

L'edi ici consta de dues sortides d'evacuació una per a la planta semi soterrani a un exterior segur i l'altra a la planta baixa que evacua la mateixa planta baixa i la planta pis.

Càlcul d ocupació, sortides i recorreguts d evacuació

El càlcul de l ocupació de l edi ici s a resolt mitjan ant l aplicació dels valors de densitat d ocupació indicats en la taula 2.1 DB SI 3 en unció de l ús i super cie útil de cada ona d incendi de l edi ici.

En el recompte de les super cies útils per a l aplicació de les densitats d ocupació s a tingut en compte el caràcter simultani o alternatiu de les di erents ones de l edi ici segons el règim d activitat i ús previst del mateix d acord el punt 2.2 DB SI 3 .

El nombre de sortides necessàries i la longitud màxima dels recorreguts d evacuació associats es determinen segons l exposat en la taula 3.1 DB SI 3 en unció de l ocupació calculada. En els casos on es necessiti o projecti m s d una sortida s apliquen les ipòtesis d assignació d ocupants del punt 4.1 DB SI 3 tant per a la inutilit ació de sortides a e ectes de càlcul de capacitat de les escales com per a la determinació de l ample necessari de les sortides establerts con orme a l indicat en la taula 4.1 DB SI 3 .

En la planta de desembarcament de les escales s a egeix als recorreguts d evacuació el lux de persones que prov d aquestes amb un màxim de 160 A persones sent A l amplada en metres del desembarcament de l escala segons el punt 4.1.3 DB SI 3 i considerant el possible caràcter alternatiu de l ocupació que desallotgen si aquesta prov de ones de l edi ici no ocupables simultàniament segons el punt 2.2 DB SI 3 .

A l'edi ici i a dues sortides d'evacuació La planta semisoterrani evacua per la seva porta mentre que la resta de l'edi ici evacua per la porta principal situada al nucli de comunicacions.

A continuació es dimensiona en unció de l'ús i sortida a evacuar

Sortida 1: ona aparcament planta semi soterrani

Ocupació planta semisoterrani			
Local	**Sup. til [1] m²**	**r_{ocup} [2] m²/p**	**P_{calc} [3]**
Garatge	77 15	15	5 14
Local 1	12 34	Nul·la	
Local 2	65 19	40	1 63
TOTAL			**7**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 117 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

(1) Superfície útil amb ocupació no nul·la, $S_{útil}$ (m^2). Es comptabilitza per planta la superfície afectada per una densitat d ocupació no nul·la, considerant també el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l edifici, segons el règim d activitat i d ús previst de l edifici i les seves zones subsidiàries, d acord a l instant 2.2 (D SI 3).

(2) Densitat d ocupació, r_{ocup} (m^2/p) aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del sector, en cada planta, segons la taula 2.1 (D SI 3). Els valors expressats amb una xifra decimal es refereixen a densitats d ocupació calculades, resultants de l aplicació de diferents valors d ocupació en funció del tipus de recinte, segons la taula 2.1 (D SI 3).

(3) Ocupació de càlcul, P_{calc}, en nombre de persones. Es mostren les ocupacions totals de càlcul per als recorreguts d evacuació considerats, resultats de la suma d ocupació en la planta considerada més aquella procedent de plantes sense origen d evacuació, o bé de l aportació de flux de persones d escales, en la planta de sortida de l edifici, prenent els criteris d assignació del punt 4.1.3 (D SI 3).

Aquesta ona disposa **d'una sola sortida d'evacuació** [4] ja que

- Ocupació 7 persones 100persones
- Longitud d'evacuació 15 40m 25m
- Al ada d'evacuació 0m 28m

(4) Nombre de sortides de planta exigides i executades, segons els criteris d ocupació i altura d evacuació establerts en la taula 3.1 (D SI 3).

L'amplada de la sortida [5] serà **0 80m**

A P / 200 0 80 m

A 7 / 200 0 035 0 80m

(5) Amplària mínima exigida i amplària mínima disposada en projecte, per a les portes de pas i per a les sortides de planta del recorregut d evacuació, en funció dels criteris d assignació i dimensionament dels elements d evacuació (punts 4.1 i 4.2 de D SI 3). L amplària de tota fulla de porta estarà compresa entre 0.60 i 1.23 m, segons la taula 4.1 (D SI 3).

Sortida 2: Porta principal ús administratiu planta baixa i planta pis

Ocupació comissaria			
Local	**Sup. til [1] m^2**	**r_{ocup} [2] m^2/p**	**P_{calc} [3]**
Planta primera			
Distribu dor 2	5 87	10	0 59
Distribu dor 3	4 31	10	0 43
Sala de reunions	50 35	10	5 4
Arxiu	14 59	40	0 36
Despatx sergent	11 55	10	1 16
O ice sala descans	16 27	10	1 63
Ban 2	2 63	3	0 88
Armer	3 14	40	0 08
Escala 3r 4rt tram	7 31	10	0 73
Planta baixa			
Cancell entrada	5 36	2	2 68
Entrada	6 08	2	3 04
Escala 1r 2n tram	10 77	10	1 08
ona administració	27 26	10	2 73
Sala de reunions	9 43	10	0 94
Ban 1	3 67	3	1 22
Distribu dor 1	5 55	10	0 56
estuaris masculins	19 53	10	1 95

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 118 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

estuaris emenins	11 88	10	1 19
TOTAL			**27**

(1) Superfície útil amb ocupació no nul·la, $S_{útil}$ (m^2). Es comptabilitza per planta la superfície afectada per una densitat d ocupació no nul·la, considerant també el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l edifici, segons el règim d activitat i d ús previst de l edifici i les seves zones subsidiàries, d acord a l instant 2.2 (D SI 3).

(2) Densitat d ocupació, r_{ocup} (m^2/p) aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del sector, en cada planta, segons la taula 2.1 (D SI 3). Els valors expressats amb una xifra decimal es refereixen a densitats d ocupació calculades, resultants de l aplicació de diferents valors d ocupació en funció del tipus de recinte, segons la taula 2.1 (D SI 3).

(3) Ocupació de càlcul, P_{calc}, en nombre de persones. Es mostren les ocupacions totals de càlcul per als recorreguts d evacuació considerats, resultats de la suma d ocupació en la planta considerada més aquella procedent de plantes sense origen d evacuació, o bé de l aportació de flux de persones d escales, en la planta de sortida de l edifici, prenent els criteris d assignació del punt 4.1.3 (D SI 3).

Aquest ús disposa **d'una sola sortida d'evacuació** [4] ja que

- Ocupació 27 persones 100persones
- Longitud d'evacuació 24 40m 25m
- Al ada d'evacuació 2 9m 28m

(4) Nombre de sortides de planta exigides i executades, segons els criteris d ocupació i altura d evacuació establerts en la taula 3.1 (D SI 3).

L'amplada de la sortida [5] serà **0 80m**

A P / 200 0 80 m

A 27 / 200 0 14 0 80m

(5) Amplària mínima exigida i amplària mínima disposada en projecte, per a les portes de pas i per a les sortides de planta del recorregut d evacuació, en funció dels criteris d assignació i dimensionament dels elements d evacuació (punts 4.1 i 4.2 de D SI 3). L amplària de tota fulla de porta estarà compresa entre 0.60 i 1.23 m, segons la taula 4.1 (D SI 3).

Senyalització dels mitjans d evacuació

Con orme a l establert en l apartat 7 DB SI 3 s utilit aran sen als d evacuació de inides en la norma UNE 23034 1988 disposades con orme als seg ents criteris

a Les sortides de recinte planta o edi ici tindran un sen al amb el rètol "SORTIDA" excepte en edi icis d ús Residencial Habitatge o en altres usos quan es tracti de sortides de recintes la super cie dels quals no excedeixi de 50 m² siguin àcilment visibles des de tots els punts d aquests recintes i els ocupants estiguin amiliarit ats amb l edi ici.

b El sen al amb el rètol "Sortida d emergència" s utilit arà en tota sortida prevista per a ús exclusiu en cas d emergència.

c Es disposaran sen als indicatius de direcció dels recorreguts visibles des de tot origen d evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o els seus sen als indicatius i en particular en ront de tota sortida d un recinte amb ocupació major que 100 persones que accedeixi lateralment a un passad s.

d En els punts dels recorreguts d evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin induir a error tamb es disposaran els sen als abans citats de orma tal que quedi clarament indicada l alternativa correcta. Tal s el cas de determinats encreuaments o bi urcacions de passadissos aix com d aquelles escales que en la planta de sortida de l edi ici continu n el seu tra at cap a plantes m s baixes etc.

e En aquests recorreguts al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en l evacuació a de disposar se el sen al amb el rètol "Sense sortida" en lloc àcilment visible però en cap cas sobre les ulles de les portes.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Els sen als es disposaran de orma co erent amb l assignació d ocupants que es pretengui er a cada sortida de planta con orme a l establert en l apartat 4 DB SI 3 .

g Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat de inits a l Annex A de CTE DB SUA que condueixin a una ona de re ugi a un sector d incendi alternatiu previst per a l evacuació de persones amb discapacitat o a una sortida de l edi ici accessible se sen alit aran mitjan ant els sen als establerts en els paràgra s anteriors a b c i d acompan ades del SIA S mbol Internacional d Accessibilitat per a la mobilitat . Quan aquests itineraris accessibles condueixin a una ona de re ugi o a un sector d incendi alternatiu previst per a l evacuació de persones amb discapacitat aniran a m s acompan ades del rètol ONA DE REFUGI .

La super cie de les ones de re ugi se sen alit arà mitjan ant di erent color en el paviment i el rètol ONA DE REFUGI acompan at del SIA col·locat en una paret adjacent a la ona.

Els sen als seran visibles ins i tot en cas de allada en el subministrament a l enllumenat normal. Quan siguin otoluminiscents les seves caracter stiques d emissió lluminosa compliran l establert en les normes UNE 23035 1 2003 UNE 23035 2 2003 i UNE 23035 4 2003 i el seu manteniment es realit arà con orme a l establert en la norma UNE 23035 3 2003.

Control del fum d incendi

Cal controlar el um en la ona amb ús d'aparcament ja que aquest no es considera *aparcament obert*.

El dissen càlcul instal·lació i manteniment del sistema pot realit ar se d'acord amb les normes UNE 23584 2008 UNE 23585 2017 UNE EN 12101 6 2006. D'acord amb l'apartat 8 del DB SI 3 el dissen serà con orme allò establert al DB HS 3 amb les seg ents condicions addicionals

a El sistema a de ser capa d'extreure un cabal d'aire de 150 l/pla a amb una aportació màxima de 120 l/pla a i a d'activar se automàticament en cas d'incendi mitjan ant una instal·lació de detecció. En plantes l'altura de la qual excedeixi de 4 m an de tancar se mitjan ant comportes automàtiques E_{300} 60 les obertures d'extracció d'aire mes properes al terra quan el sistema disposi d'elles.

b Els ventiladors inclosos els d'impulsió per a vèncer pèrdues de càrrega i/o regular el lux an de tenir una classi icació F_{300} 60 .

c Els conductes que transcorrin por un únic sector d'incendi an de tenir una classi icació E_{300} 60. Els que travessin elements separadors de sectors d'incendi an de tenir una classi icació EI 60 .

Instal·lacions de protecció contra incendi DB SI 4

Dotació d instal·lacions de protecció contra incendis

L edi ici disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis requerits segons la taula 1.1 de DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis. El dissen execució posada en uncionament i manteniment de les esmentades instal·lacions aix com els seus materials components i equips compliran l establert tant en l article 3.1 del CTE com en el Reglament d Instal·lacions de Protecció contra Incendis RD. 513/2017 de 22 de maig en les seves

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 120 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació espec ica que els sigui d aplicació.

Dotació d instal·lacions de protecció contra incendis en els sectors d incendi

Dotació	Extintors portàtils [1]	Boques d incendi equipades	Columna seca	Sistema de detecció i alarma	Instal·lació automàtica d extinció
s en general' i Administratiu					
Norma	Si	No	No	No	No
Projecte	Si 2	No	No	No	No
s 'Aparcament'					
Norma	Si	No	No	No	No
Projecte	Si 2	No	No	No	No

Notes:

[1] S indica el número d extintors disposats en cada sector d incendi. Amb aquesta disposició, els recorreguts d evacuació queden coberts, complint la distància màxima de 15 m des de tot origen d evacuació, d acord a la taula 1.1, D SI 4.

Els extintors que s han disposat, compleix l eficàcia mínima exigida: de pols químic A C polivalent, d eficiència 21A 144 C.

Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis

Els mitjans de protecció contra incendis d utilit ació manual extintors boques d incendi idrants exteriors polsadors manuals d alarma i dispositius de disparament de sistemes d extinció estan sen alit ats mitjan ant les corresponents sen als de inides en la norma UNE 23033 1. Les dimensions d aquests sen als depenent de la distància d observació són les seg ents

De 210 x 210 mm quan la distància d observació no s superior a 10 m.

De 420 x 420 mm quan la distància d observació està compresa entre 10 i 20 m.

De 594 x 594 mm quan la distància d observació està compresa entre 20 i 30 m.

Els sen als seran visibles ins i tot en cas de allada en el subministrament elèctric de l enllumenat normal mitjan ant l enllumenat d emergència o per otoluminescència. Per als sen als otoluminiscents les seves caracter stiques d emissió lluminosa compleixen l establert en les normes UNE 23035 1 2003 UNE 23035 2 2003 i UNE 23035 4 2003 i el seu manteniment es realit arà con orme a l establert en la norma UNE 23035 3 2003.

Intervenció dels bombers DB SI 5

L'àmbit del projecte no inclou cap espai de la via pública. A m s a m s l'al ada d'evacuació en cap cas supera els 9m per tant no són d'aplicació les condicions d'aproximació i entorn.

En quant a l'accessibilitat per la a ana

Els ampits no es troben mai a una al ada superior a 1 2m

Les dimensions dels orats son de m s de 0 8x1 2m i mai no i a una distància entre obertures 25m mesurada sobre la a ana.

L'edi ici disposa de reixes de seguretat a la planta baixa i planta pis al ada d'evacuació 9m .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 121 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Resistència al oc de l'estructura DB SI 6

La resistència al oc de l'estructura de les plantes sobre rasant serà R60 ja que l'al ada d'evacuació s in erior a 15m.

La resistència al oc de l'estructura de la planta semi soterrani serà R120.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 122 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

FITXA D'APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d'errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.	**EDIFICIS D'ÚS ADMINISTRATIU** **Data 17/12/2010**

ÀMBIT	Es considera que un establiment és d'ús administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestió o de serveis en qualsevol de les seves modalitats, com per exemple, centres de l'administració pública, bancs, despatxos professionals, oficines tècniques, etc. També es consideren d'aquest ús els establiments destinats a altres activitats, quan les seves característiques constructives i funcionals, el risc derivat de l'activitat i les característiques dels ocupants es puguin assimilar a aquest és millor que a qualsevol altre. Com exemple d'aquesta assimilació, exclusiva del DB SI, poden citar-se els consultoris, els centres d'anàlisis clínic, els ambulatoris, els centres docents en règim de seminari, etc. A efectes del DB SUA, els consultoris, centres d'anàlisi clínics i ambulatoris hauran de complir les condicions establertes per a l'ús sanitari, segons l'annex terminologia DB SUA.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)		
ENTORN	Espais per a intervenció de bombers	Els edificis amb alçada d'evacuació > 9 m han de disposar d'un espai de maniobra amb les següents condicions: Amplada mínima lliure: 5 m Alçada lliure: la de l'edifici Separació màxima del vehicle a la façana de l'edifici: - Edificis fins 15 m d'alçada d'evacuació: 23 m - Edificis entre 15 i 20 m d'alçada d'evacuació: 18 m - Edificis de més de 20 m d'alçada d'evacuació: 10 m Distància màxima fins els accessos a l'edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves zones: 30 m Pendent màxima: 10% Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm Ø
	Vials d'accés per als bombers	Els vials d'aproximació han de complir les següents condicions: Amplada mínima lliure: 3.5 m Alçada mínima lliure: 4.5 m Capacitat portant del vial: 20 kN/m^2
	Forats en façana	Condicions que han de complir els forats en façana: Facilitar l'accés en façana a cada una de les plantes de l'edifici, l'alçada d'ampit respecte el nivell de planta a la que s'accedeix ≤ 1.20 m. Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25 m.

2. LÍMITS A L'EXTENSIÓ DE L'INCENDI (DB SI 1,2,6)

2.1. Estructura: descripció i grau d'estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)

Requeriments a garantir en funció de: - l'alçada d'evacuació de l'edifici (**h**) - situació de plantes sobre rasant o plantes soterrani.	**Alçada d'evacuació de l'edifici (h)**			
	Plantes soterrani	**Plantes sobre rasant**		
		h ≤ 15m	**h ≤ 28**	**h > 28m**
Estructura general	R-120	R-60	R-90	R-120
En escales protegides	▪ R-30. (no s'exigeix R a escales especialment protegides)			
Vestíbul d'independència	▪ Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l'element compartidor i com a mínim EI_2 30-C5			
Cobertes lleugeres (G_k ≤ 1kN/m²) i els seus suports	▪ R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d'ocupants i amb **h** < 28 m sobre rasant			
Estructura sustentant d'elements tèxtils (carpes)	▪ R30 (excepte quan l'element s'acrediti de classe M2 i que a l'assaig es perfora).			

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

Elements verticals separadors amb d'altres edificis		▪ EI-120
FAÇANES	A la trobada amb elements que compartimenten sectors d'incendi, zones de risc especial alt o escales protegides o passadissos protegits.	• EI 60 en una franja de 1.00 m d'alçada per evitar propagació vertical. • EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l'angle α format pel pla de les façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. • Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d'alçada com a mínim i tota la façana quan tingui més de 18 m d'alçada.
COBERTES	A la trobada amb elements que compartimenten sectors d'incendi o zones de risc especial alt	• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d'amplada mesurada des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d'amplada situada sobre la trobada amb la coberta. • Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:

Horitzontal (m)	>2,5	2,00	1,75	1,50	1,25	1,00	0,75	0,50	0
Vertical (m)	0	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 123 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

FITXA D'APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d'errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D'ÚS ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

	Materials de revestiment o acabat exterior, lluernaris, claraboies, ventilacions...	Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també lluernaris, elements d'iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d'incendi : superfície i *resistència al foc* del elements sectoritzadors

Sectors d'incendi	• L'establiment respecte la resta de l'edifici. • Zones d'usos subsidiaris: ▪ *Residencial Habitatge* (en tot cas) ▪ *Comercial* i/o *Docent* > 500 m² ▪ *Pública Concurrència* i ocupació > 500 persones ▪ *Aparcament* > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) • S ≤ 2500 m² (5000 m² amb protecció per instal·lació automàtica d'extinció).			
	Excepcions: • Establiment ≤ 500 m² : NO cal sector independent en edificis d'ús *Residencial Habitatge*. • Espais diàfans: poden constituir un únic sector d'incendis que superi els límits de superfície construïda que s'estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves sortides comuniquin directament a l'espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. • *Sectors de risc mínim* : Sense limitació de superfície.			
Requeriments a garantir en funció de: – l'alçada d'evacuació de l'edifici (**h**) – situació de plantes sobre rasant o plantes soterrani.	**Alçada d'evacuació de l'edifici (h)**			
	Plantes soterrani	**Plantes sobre rasant**		
		h ≤ 15m	**15 < h ≤ 28m**	**h > 28m**
Elements separadors de sectors (1)	EI 120	EI 60	EI 90	EI 120
Sector de risc mínim (2)	no s'admet	EI 120		
Portes de pas entre sectors	▪ EI_2 *t* - C5, *t* es la meitat del temps de *resistència al foc* demanat a la paret a la que es trobi, o be la quarta part quan el pas es realitzi a través d'un vestíbul previ i de dues portes.			
Elements d'evacuació protegits	Escala protegida i especialment protegida	Compartiment EI 120; portes EI_2 60-C5; tapes EI 60.		
	Vestíbul d'independència	Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l'element compartidor i com a mínim EI_2 30-C5.		
	Ventilació o control de fums	- Finestres o forats oberts a l'exterior de s ≥ 1 m² a cada planta - Per un sistema de pressió diferencial - Per conductes		
	Finestres o forats en façana	Distància d'elements EI < 60 en funció de l'angle α de façanes:		
		α (º)	0	45	60	90	135	180
		D (m)	3,00	2,75	2,50	2,00	1,25	0,50
Ascensors que comuniquen plantes de sectors diferents i no estan continguts en escales protegides.	Tots els accessos seran per portes E 30, o per *vestíbuls d'independència* amb una porta EI_2 30-C5, exceptuant quan es considerin dos sectors i l'inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o vestíbul d'independència amb una porta EI_2 30-C5, el sector superior s'eximeix de les esmentades mesures. Obligat *vestíbul d'independència* en accessos a recintes de risc especial.			
Cambres, patis o conductes que travessen elements de compartimentació	Tancament o barrera interior d'almenys la mateixa *resistència al foc* exigible a l'element travessat. Tapes de registre amb el 50% de la *resistència al foc* del tancament. Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els elements no siguin B-s3,d2; B_L-s3,d2 o millor. Cal garantir la EI en els passos d'instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm².			

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d'aplicació

			RISC BAIX	RISC MIG	RISC ALT
LOCALS DE RISC ESPECIAL	Elements estructurals		R 90	R 120	R 180
	Parets i sostres		EI 90	EI 120	EI 180
	Vestíbul d'independència		-	SI	SI
	Portes d'entrada		EI_2 45-C5	EI_2 30-C5 (les dues)	EI_2 45-C5 (les dues)
	Revestiment	parets i sostres	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		terres	B_{FL}-s1	B_{FL}-s1	B_{FL}-s1

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 124 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

FITXA D'APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d'errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.	**EDIFICIS D'ÚS ADMINISTRATIU** **Data 17/12/2010**

2.5. Reacció al foc dels materials			
MATERIALS DE REVESTIMENT	En recintes protegits	Terres	C_{FL}-s1
		Parets i sostres	B-s1, d0
	En recorreguts normals	Terres	E_{FL}
		Parets i sostres	C-s2, d0 Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990
	En falsos sostres o terres elevats o aquells que, sent estancs, continguin instal.lacions susceptibles d'iniciar o propagar un incendi	Terres	B_{FL}-s2
		Parets i sostres	B-s3, d0
COMPONENTS ELÈCTRICS		Segons reglament específic	

3. CONDICIONS D'EVACUACIÓ D'OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)		
OCUPACIÓ	Densitat d'ocupació (persones per unitat de superfície útil)	▪ 1 persona / 10 m^2 en zones d'us administratiu. ▪ 1 persona / 2 m^2 en vestíbuls generals i zones d'us públic. ▪ 1 persona / 3 m^2 en lavabos de planta ▪ 1 persona / 40 m^2 en arxius i magatzems
	Zones d'ocupació nul·la	▪ Zones d'ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de màquines, locals per material de neteja).
ESPAI EXTERIOR SEGUR		▪ S > 0,50 m^2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d'ocupants previstos per la sortida; no necessari si P<50) ▪ A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais oberts. ▪ Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. ▪ Pot ser la coberta d'edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que l'incendi no pugui afectar ambdós edificis.

3.1. Elements d'evacuació					
PORTES PASSOS	Dimensionat	▪ Capacitat: A ≥ P / 200 ▪ Amplada ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).			
	Característiques	▪ Abatibles d'eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. ▪ Obertura en sentit d'evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d'ocupació > 50. ▪ Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d'obertura manual al seu costat. ▪ Les portes automàtiques han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten obertes.			
PASSADISSOS I RAMPES		Capacitat: A ≥ P / 200		Passadissos protegits P ≤ 3 S + 200 A	
		Amplada ≥ 1 m (0.80 m si P ≤ 10 persones habituals)			
		▪ Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12% Excepcions per a itineraris accessibles:			
		Longitud rampa	< 3 m	< 6 m	En la resta de casos
		Pendent rampa	≤ 10%	≤ 8%	≤ 6%
ESCALES	Tipologia	**No protegides**	**Protegides**		**Especialment protegides**
	Evacuació descendent	Per **h** ≤ 14 m	Per **h** ≤ 28 m		S'admet en tot cas
		A ≥ P / 160	E ≤ 3 S + 160 A_s		
		Amplada mínima segons nº de persones:	0,80 si P ≤25 persones 0,90 si P ≤50 persones 1,00 si P >50 persones		
	Evacuació ascendent	Per **h** ≤ 2.80 m Per P ≤ 100 fins **h** ≤ 6 m	S'admet en tot cas		
		A ≥ P / (160 – 10 **h**)	E ≤ 3 S + 160 A_s		
		Amplada mínima segons nº de persones:	0,80 si P ≤25 persones 0,90 si P ≤50 persones 1,00 si P >50 persones		
	Vestíbul d'independència	No es demana	No es demana		Des de zones de circulació. Espai lliure ≥ 0,5 m

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 125 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

FITXA D'APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d'errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.	**EDIFICIS D'ÚS ADMINISTRATIU** **Data 17/12/2010**

	Tramades	▪ Altura salvada ≤ 3.20 m. ▪ ≥ 3 esglaons (excepte en zones d'ús restringit).	
	Esglaons H = petjada C = altura	540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm H ≥ 280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. (Tramades corbes i escales d'accés restringit a SU 1)	
	Passamans	▪ A un costat per alçada > 555 mm. ▪ Als 2 costats si amplada lliure d'escala ≥ 1.20 m. ▪ Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.	
ELEMENTS A L'AIRE LLIURE	PASSOS i RAMPES	Capacitat: A ≥ P / 600	Quan aquests elements condueixin a espais interiors, es dimensionaran com elements interiors, excepte: -Quan siguin escales o passadissos protegits que només serveixin per evacuar les zones a l'aire lliure i condueixin directament a sortides d'edifici -Quan discorrin per un espai amb seguretat equivalent a la d'un sector de risc mínim
	ESCALES	Capacitat: A ≥ P / 480	

3.2. Recorreguts d'evacuació

COMPATIBILITAT Per establiments de S >1500m² integrats en edifici d'altre ús	▪ Sortides i recorreguts (no d'emergència) fins a un espai exterior segur independents de la resta de l'edifici. ▪ Sortides d'emergència compatibles però accessibles per *vestíbul d'independència*.	
Altura ascendent màxima	▪ 4m fins a sortida de planta ▪ 6m fins espai exterior segur Excepcions: ▪ Zones d'ocupació nul·la ▪ Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis	
Nombre de sortides i recorreguts* màxims (* Els recorreguts es poden augmentar un 25 % si el sector disposa d'extinció automàtica)	1 sortida	- Ocupació ≤ 100 persones - Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació < 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a l'aire lliure amb risc d'incendi irrellevant (terrassa, coberta edifici...) - Altura d'evacuació descendent < 28 m - Altura d'evacuació ascendent < 10 m - No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l'evacuació ascendent sigui > 2 m
	Més d'una sortida	- Recorreguts d'evacuació < 50m (* 62,5m), excepte en espais a l'aire lliure sense risc d'incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m - Longitud sense alternativa < longitud màxima admissible en cas d'una única sortida
	Més d'una sortida d'edifici	- Quan calgui per l'ocupació de planta o bé per tenir més d'una escala descendent o més d'una escala ascendent.
	Locals de risc especial	- Recorreguts evacuació ≤ 25m (* 31,2m)
Desembarcament d'escales a planta baixa	- Ocupació afegida d'escala: Persones ≤ 160A - En escales protegides: recorregut <15m fins *sortida d'edifici* (no s'aplica en zona de risc mínim)	

3.3. Senyalització i enllumenat d'emergència

Senyalització	- **SORTIDA**: En recintes > 50 m² - **SORTIDA D'EMERGÈNCIA**: totes - **RECORREGUTS**: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció.	
Característiques dels senyals UNE 23-034	Visibles amb fallada del subministrament d'il·luminació normal	Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons UNE 23035-3:2003
Enllumenat d'emergència	- En tots els recorreguts d'evacuació - En tots els recintes d'ocupació > 100 persones	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 126 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

FITXA D'APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d'errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.	**EDIFICIS D'ÚS ADMINISTRATIU** **Data 17/12/2010**

Senyalització itineraris accessibles	- La senyalització dels mitjans d'evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat). - Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat s'acompanyaran, a més a més, del rètol "ZONA DE REFUGI".
3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d'incendi	
Evacuació	- En edificis amb **h>14 m,** tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d'edifici accessible, caldrà: ▪ un pas cap a un **sector d'incendi alternatiu** mitjançant sortida de planta accessible, o bé ▪ una **zona de refugi** amb: - 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. - 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
Itineraris accessibles	- La comunicació entre una **zona accessible** i una **sortida d'edifici**, una **zona de refugi** o un **sector d'incendi alternatiu** s'efectuarà a través d'un itinerari accessible.

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)			
4.1. Detecció i alarma			
Detecció d'incendi		Superfície construïda > 2000 m^2 ▪ En locals de risc alt	Superfície construïda > 5000 m^2 ▪ A tot l'edifici
Alarma [3]		Per superfície construïda > 1000 m^2.	
4.2. Mitjans d'extinció			
Hidrants exteriors [4]		1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m^2 i 10000 m^2 . 1 hidrant més per cada 10000 m^2 més o fracció.	
		Sempre hidrants per **h** descendent > 28 m o **h** ascendent > 6 m.	
Extintors	**Capacitat** 21A-113B	- En cada planta: a 15 m de recorregut, - En zones de risc especial [5]	
Columna seca		Per **h** > 24 m.	
Boques d'incendi equipades		- Per Sc > 2000 m^2 (BIE-25) - En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)	
Instal·lació automàtica d'extinció		- Per **h** > 80 m. - En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW - En centres de transformació de RISC ALT	
Control de fums d'incendi		En atris d'ocupació i/o sortida per > 500 persones	
Ascensor d'emergència [6]		Per **h** > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)	
Senyalització de mitjans manuals p.c.i. UNE 23-033-1		Visibles permanentment; característiques com a 3.3	

Notes:

(1) Considerant l'acció del foc a l'interior del sector excepte en els sectors de risc mínim.
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q≤40MJ/m² en el conjunt del sector i Q≤50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements constructius com pel contingut propi de l'activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l'edifici que no tingui la consideració de sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d'independència; d) tenir resolta l'evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur.
(3) El sistema d'alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(4) L'hidrant en via pública ha d'estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d'abastament d'aigua.
(5) Un extintor a l'exterior del local o zona i pròxim a la porta d'accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s'instal·laran els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l'exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt.
(6) Les característiques de l'ascensor d'emergència s'inclouen a l'annex SI A de terminologia.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 127 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

FITXA D'APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d'errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.	**EDIFICIS D'ÚS ADMINISTRATIU** **Data 17/12/2010**

(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s'exclouen els equips situats a la coberta)

	RISC BAIX	RISC MIG	RISC ALT
En particular: Impremta, reprografia i locals annexes (magatzems de paper, publicacions, enquadernat, etc)	100<V ≤200 m^3	200<V ≤500 m^3	V>500 m^3
En general: Tallers de manteniment, Magatzems d'elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.	100<V ≤200 m^3	200<V ≤400 m^3	V>400 m^3
Magatzem de residus	5<S ≤15 m^2	15<S ≤30 m^2	S>30 m^2
Aparcament de vehicles d'una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m^2	En tot cas	-------	-------
Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d'oli) Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors	20<P ≤30 kW	30<P ≤50 kW	P>50 kW
Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)	20<S ≤100 m^2	100<S ≤200 m^2	S>200 m^2
Sales de calderes segons potència útil nominal (P)	70<P ≤200 kW	200<P ≤600 kW	P>600 kW
Sales de màquines en instal·lacions de clima (segons RITE)	En tot cas	-------	-------
Sales de maquinària frigorífica a base d'amoníac	-------	En tot cas	-------
Sales de maquinària frigorífica a base d'halogenats	P ≤400 kW	P>400 kW	-------
Magatzem per combustible sòlid de calefacció	S ≤3 m^2	S>3 m^2	-------
Local de comptadors d'electricitat i de quadre generals de distribució	En tot cas	-------	-------
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb punt d'inflamació > 300 °C	En tot cas	-------	-------
Centre de transformació amb dielèctric de punt d'inflamació ≤300 °C - per potència instal·lada P total: - per potència instal·lada en cada transformador:	P ≤2520 kVA P ≤630 kVA	2520<P ≤4000 kVA 630<P ≤1000 kVA	P>4000 kVA P>1000 kVA
Sala de màquines d'ascensor	En tot cas	-------	-------
Sala de grups electrògens	En tot cas	-------	-------

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d'un sistema d'extinció automàtica, sigui quina sigui la potència instal·lada.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 128 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA4. Dimensionat i càlcul estructural

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 129 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

ÍNDEX

1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 2

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 2

3.- NORMES CONSIDERADES 2

4.- ACCIONS CONSIDERADES 2
4.1.- Gravitatòries 2
4.2.- Vent 2
4.3.- Sisme 2

6.- SITUACIONS DE PROJECTE 2
6.1.- Coeficients parcials de seguretat ( ) i coeficients de combinació ( ) 3
6.2.- Combinacions 3

7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 3

9.- LLISTAT DE PANYS 4
9.1.- Autorització d'ús 4

11.- MATERIALS UTILITZATS 5
11.1.- Formigons 5
11.2.- Acers per element i posició 5
11.2.1.- Acers en barres 5
11.2.2.- Acers en perfils 5

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 130 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Llistat de dades de l'obra

anglès

Data: 26/09/24

1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA

Versió: 2022

Número de llicència: 20171

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA

Projecte: anglès

Clau: anglès

3.- NORMES CONSIDERADES

Formigó: CODI ESTRUCTURAL

Acers conformats: CTE DB SE-A

Acers laminats i armats: CODI ESTRUCTURAL

Forjats de biguetes : CODI ESTRUCTURAL

Categoria d'ús: A. Zones residencials

4.- ACCIONS CONSIDERADES

4.1.- Gravitatòries

Planta	S.C.U. (t/m²)	Càrreg.mortes (t/m²)
Sostre 1	0.20	0.15

4.2.- Vent

Sense acció de vent

4.3.- Sisme

Sense acció de sisme

6.- SITUACIONS DE PROJECTE

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris:

- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- On:

G_k Acció permanent
Q_k Acció variable

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 131 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Llistat de dades de l'obra

$_G$ Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
$_{Q,1}$ Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
$_{Q,i}$ Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
$_{p,1}$ Coeficient de combinació de l'acció variable principal
$_{a,i}$ Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

6.1.- Coeficients parcials de seguretat ( ) i coeficients de combinació ( )

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formigó: CODI ESTRUCTURAL

Persistent o transitòria				
	Coeficients parcials de seguretat ( )		Coeficients de combinació ( )	
	Favorable	Desfavorable	Principal ($_p$)	Acompanyament ($_a$)
Càrrega permanent (G)	1.000	1.350	-	-
Sobrecàrrega (Q)	0.000	1.500	1.000	0.700

6.2.- Combinacions

Noms de les hipòtesis

PP Pes propi
CM Càrregues mortes
Qa Sobrecàrrega d'ús

E.L.U. de ruptura. Formigó

Comb.	PP	CM	Qa
1	1.000	1.000	
2	1.350	1.350	
3	1.000	1.000	1.500
4	1.350	1.350	1.500

7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES

Grup	Nom del grup	Planta	Nom planta	Alçada	Cota
1	Sostre 1	1	Sostre 1	2.90	2.90

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 132 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

9.- LLISTAT DE PANYS

Tipus de forjats considerats

Nom	Descripció
PUJOL VP-11, 20+4, De formigó	FORJAT DE BIGUETES PRETESADES Fabricant: PUJOL VP-11 Tipus de revoltó: De formigó Cant del forjat: 24 = 20 + 4 (cm) Intereix: 70 cm (simple) i 81 cm (doble) Formigó obra: HA-25, Yc=1.5 Formigons biguetes: HA-40, Yc=1.5 Acer pretesar: Y 1860 C Acers negatius: B 500 S, Ys=1.15 Pes propi: 0.309 t/m² (simple) i 0.345 t/m² (doble)
Nom	Descripció

9.1.- Autorització d'ús

Dades del forjat

Fabricant:	PUJOL VP-11
Tipus de revoltó:	De formigó
Cant del forjat:	24 = 20 + 4 (cm)
Intereix:	70 cm (simple) i 81 cm (doble)
Formigó obra:	HA-25, Yc=1.5
Formigons biguetes:	HA-40, Yc=1.5
Acer pretesar:	Y 1860 C
Acers negatius:	B 500 S, Ys=1.15
Pes propi:	0.309 t/m² (simple) i 0.345 t/m² (doble)

Flexió positiva - Biguetes simples								
Tipus de bigueta	Moment (t·m/m)		Rigidesa (m²·t/m)		Moment de servei (t·m/m)			Tallant últim (t/m)
	Últim	Fissuració	Total	Fissurada	Classe I	Classe II	Classe III	
11.3	1.804	1.325	1084.9	253.6	1.325	1.325	1.478	2.915
11.4	2.385	1.682	1085.6	310.1	1.682	1.682	1.916	3.313
11.5	2.966	2.029	1090.6	359.1	2.029	2.029	2.345	3.721
11.6	3.496	2.365	1087.6	402.3	2.365	2.365	2.732	4.108

Notes:
Classe I: Ambient agressiu
Classe II: Ambient exterior
Classe III: Ambient interior
Esforços per metre d'ample

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 133 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Llistat de dades de l'obra

Flexió negativa - Biguetes simples						
Reforç superior per nervi	Àrea del nervi (cm²)	Moment últim (t·m/m)		Moment de fissuració (t·m/m)	Rigidesa (m²·t/m)	
		Secció tipus	Secció massissada		Total	Fissurada
1Ø10	0.79	1.030	1.060	0.938	1231.4	83.4
1Ø12	1.13	1.468	1.519	1.335	1233.4	113.9
1Ø10+1Ø10	1.57	1.998	2.100	1.672	1235.9	149.6
1Ø12+1Ø12	2.26	2.508	2.681	1.682	1238.4	182.7
1Ø16+1Ø10	2.80	3.333	3.700	1.692	1242.8	236.1
1Ø16+1Ø12	3.14	3.660	4.139	1.702	1244.8	257.7
1Ø16+1Ø16	4.02	4.332	5.250	1.713	1249.5	308.4
1Ø16+1Ø16+1Ø12	5.15	4.975	6.646	1.733	1255.7	366.4

Notes:
Esforços per metre d'ample

11.- MATERIALS UTILITZATS

11.1.- Formigons

Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; f_{ck} = 255 kp/cm²; $_c$ = 1.50

11.2.- Acers per element i posició

11.2.1.- Acers en barres

Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S; f_{yk} = 5097 kp/cm²; $_s$ = 1.15

11.2.2.- Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils	Acer	Límit elàstic (kp/cm²)	Mòdul d'elasticitat (kp/cm²)
Acers conformats	S235	2396	2140673
Acers laminats	S275	2803	2140673

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 134 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA5. Dimensionat i càlcul de les instal·lacions

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 135 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PROJECTE:

DIMENSIONAMENT CIRCUITS D'AIGUA

Velocitat de circulació pels aparells 1,0 m/s

Receptor	cabals CTE aigua	cabals CTE ACS 60ºC	ACS 38ºC	Dn min s/CTE	Dn aplicat aigua	Dn aplicat ACS 60ºC
Rentamans	0,05 l/s	0,03 l/s	0,05 l/s	12	15	15
lavabo	0,10 l/s	0,07 l/s	0,10 l/s	12	15	15
Dutxa	0,20 l/s	0,11 l/s	0,20 l/s	12	18	15
inodor amb fluxòmetre	1,25 l/s			25-40	35	
inodor amb cisterna	0,10 l/s			12	12	
Safareig	0,20 l/s	0,10 l/s	0,20 l/s	12	22	18
Aiguera	0,20 l/s	0,10 l/s	0,20 l/s	12	22	18
Rentaplats domestic	0,15 l/s	0,12 l/s		12	18	18
Rentaplats industrial	0,25 l/s	0,20 l/s		20	22	22
Rentadora domèstica	0,15 l/s					
Rentadora industrial	0,33 l/s					
Urinari	0,04 l/s			12	12	
Aixeta	0,15 l/s			12	18	

Punts de consum, CH1		Cabal				
lavabo	núm.	Aigua Freda	**núm.**	**ACS a 60ºC**	**núm.**	**recuperada**
pica	1	0,10 l/s		0,07 l/s		
inodor	1	0,10 l/s				
Consum Total	2	0,20 l/s	0	0,00 l/s	0	0,00 l/s
Consum simultani		0,14 l/s		0,00 l/s		0,00 l/s
Coef. Simultaneïtat aplicat		0,71		0,71		1,00
Coef. Simultaneïtat teoric		1,00		#N/D		#N/D
diàmetre		20		20		20
velocitat		0,45 m/s		0,00 m/s		0,00 m/s

Punts de consum CH2		Cabal				
Vestidors	núm.	Aigua Freda	**núm.**	**ACS a 60ºC**	**núm.**	**recuperada**
pica	2	0,10 l/s	2	0,07 l/s		
dutxa	1	0,20 l/s	1	0,11 l/s		
inodor	1	0,10 l/s				
Consum Total	4	0,50 l/s	3	0,25 l/s	0	0,00 l/s
Consum simultani		0,36 l/s		0,25 l/s		0,00 l/s
Coef. Simultaneïtat aplicat		0,71		1,00		1,00
Coef. Simultaneïtat teoric		0,58		0,71		#N/D
diàmetre		20		20		20
velocitat		1,13 m/s		0,80 m/s		0,00 m/s

Punts de consum, CH3		Cabal				
office	núm.	Aigua Freda	**núm.**	**ACS a 60ºC**	**núm.**	**recuperada**
Aigueres	1	0,20 l/s	1	0,10 l/s		
rentaplats	1	0,15 l/s	1	0,12 l/s		
Consum Total	2	0,35 l/s	2	0,22 l/s	0	0,00 l/s
Consum simultani		0,35 l/s		0,22 l/s		0,00 l/s
Coef. Simultaneïtat aplicat		1,00		1,00		
Coef. Simultaneïtat teoric		1,00		1,00		#N/D
diàmetre		20		20		
velocitat		1,11 m/s		0,70 m/s		

Velocitat de circulació 1,5 m/s

AIGUA FREDA

TRAM	descripció (trams i cambres humides)		NÚM	CABAL TOTAL	COEF. SIMULT teor	COEF. SIMULT aplicat	CABAL SIMULT	Ø MIN int	Ø REAL int	DN real	vel
T1	baixant	Office + lavabo	4	0,55 l/s	0,58	0,58	0,32 l/s	16,5mm	20,0mm	25	1,02 m/s
T2	baixant	T1+vestidors	12	1,55 l/s	0,33	0,33	0,51 l/s	20,8mm	26,2mm	32	0,95 m/s
T3	distribució	T2+lavabo	14	1,75 l/s	0,33	0,33	0,58 l/s	22,1mm	26,2mm	32	1,07 m/s
		Total					**2,08 m3/h**				

Diàmetre mínim a una cambra humida = DN20 o 3/4"
Diàmetre mínim distribució principal = DN25 o 1"

ACS 60ºC

TRAM	descripció (trams i cambres humides)		NÚM. GRUPS	CABAL TOTAL	COEF. SIMULT teor	COEF. SIMULT aplicat	CABAL SIMULT	Ø MIN int	Ø REAL int	DN real	vel
T1	baixant	Office + lavabo	2	0,22 l/s	1,00	1,00	0,22 l/s	13,7mm	20,0mm	25	0,70 m/s
T2	baixant	T1+vestidors	8	0,72 l/s	0,38	0,38	0,27 l/s	15,2mm	20,0mm	25	0,87 m/s
		Total					**0,98 m3/h**				

Diàmetre mínim a una cambra humida = DN20 o 3/4"
Diàmetre mínim distribució principal = DN25 o 1"

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 136 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ RECEPTORA

PROMOTOR:	
LOCAL:	

Característiques del GAS:

Gas natural	x
Gas Propà	
Gas Butà	

P.C.S.:	10462 kcal/Nm3	12,2 kwh/Nm3
	-	-
P.C.I.:	9500 kcal/Nm3	11,0 kwh/Nm3
	-	-
Densitat relativa:	0,63	

Cabals i potències

	POTENCIA CALORÍFICA INSTAL·LADA (base PCI)		CABAL INSTAL·LAT (base PCI)	COEFICIENT DE SIMULTANEÏTAT	POTENCIA D'UTILITZACIO SIMULTÀNIA (base PCI)		CABAL SIMULTANI (base PCI)
CALDERA	26,7 kw	22962 kcal/h	2,4 Nm3/h	1	26,7 kw	22962 kcal/h	2,4 Nm3/h
			0,0 Nm3/h	1	0,0 kw	0 kcal/h	0,0 Nm3/h
TOTAL	26,7 kw	22962 kcal/h	2,4 Nm3/h		26,7 kw	22.962 kcal/h	2,4 Nm3/h
					Comptador necessari G-4		

aplicant coeficient corrector mig segons PCI i PCS: 1,1

	POTENCIA CALORÍFICA INSTAL·LADA (base PCS)			POTENCIA CALORÍFICA SIMULTÀNIA (base PCS)		
TOTAL	29,4 kw	25.258 kcal/h		29,4 kw	25.258 kcal/h	

P ≤ 100 mbar

Pressió després de regulació:	**23,0**	mbar
pèrdua de càrreg en VIS i comptador :	**1,2**	mbar
Pressió després de comtador:	**21,8**	mbar
pèrdua de càrreg admisible en :	**25%**	
	5,45	mbar
pressió mínima a la clau d'aparell	17,00	mbar

Número Tram instal.lació	Descripció del tram	Potència	Long.	LONGITUD EQUIVALENT	CABAL GAS	PRESION	RENOUARD PERDUA DE CARREGA	DIAMETRE CALCULAT
	Punt A					21,80 mbar		
1	Tram A-B	**26,7 kw**	**15,0 m**	18,0 m	2,42 Nm3/h		0,703 mbar	13 mm
	punt B					21,10 mbar		

Número Tram instal.lació	Descripció del tram	DIÀMETRE INTERIOR mm.	TUBS A INSTAL.LAR	VELOCITAT TRAM	PERDUA CARREGA ACUMULADA	PERDUA CARREGA RESTANT	PRESSIÓ D'ARRIBADA EN L'APARELL	APARELL CONSUM GAS
1	Tram A-B	**20,00**	**Coure 20x22 mm**	2,1 m/s				
	punt B				0,70 mbar	4,75 mbar		caldera

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 137 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PÈRDUES PER TRANSMISSIÓ DE CALOR

local		Sobrexposat: vidre FV	vidre radiac	vidre transm.	coberta sol.	coberta a l'ombra	OR		Exposats: paret	vidre FV	vidre radiac	vidre transm.	terra	Protegits (tancaments interiors): paret	mitgera	paret terreny	vidre	forjat sostre	forjat terra	TERRA: terra terreny	Calor SENSIBLE Total
planta baixa																					
AD	N		0,00 m²			0,00 m²	E	31,4							13,78 m²					32,87 m²	
							S	31,4													
							O	507													
							N	62,8	16,38 m²		3,81 m²										
Tª interior	23ºC						E	1,4	0 w	0,20	0 w										
							S	7	0 w	0,20	0 w										
							O	13,1	0 w	0,20	0 w										
							N	0,3	1 w	0,00	0 w										
		0,00	0 w	0 w	0 w	0 w			1 w		0 w	69 w	0 w	0 w	45 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**116 w**
CA	N		4,00 m²		2,00 m²	0,00 m²	E	31,4												6,00 m²	
							S	31,4													
							O	507													
							N	62,8			13,56 m²										
Tª interior	23ºC						E	1,4	0 w	0,00	0 w										
							S	7	0 w	0,00	0 w										
							O	13,1	0 w	0,00	0 w										
							N	0,3	0 w	0,20	170 w										
		0,40	484 w	0 w	9 w	0 w			0 w		170 w	247 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**910 w**
VM	N		0,00 m²			0,00 m²	E	31,4												23,55 m²	
							S	31,4													
							O	507	9,70 m²												
							N	62,8	16,33 m²		4,61 m²										
Tª interior	23ºC						E	1,4	0 w	0,20	0 w										
							S	7	0 w	0,20	0 w										
							O	13,1	36 w	0,20	0 w										
							N	0,3	1 w	0,40	116 w										
		0,00	0 w	0 w	0 w	0 w			37 w		116 w	84 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**237 w**
VF	E		0,00 m²			0,00 m²	E	31,4												15,02 m²	
							S	31,4	1,24 m²		1,68 m²										
							O	507	13,83 m²												
							N	44,2													
Tª interior	23ºC						E	5,2	0 w	0,20	0 w										
							S	10,8	4 w	0,00	0 w										
							O	16,9	65 w	0,20	0 w										
							N	4,1	0 w		0 w										
		0,00	0 w	0 w	0 w	0 w			69 w		0 w	31 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**100 w**
SR	O		0,00 m²			0,00 m²	E	24,4							10,34 m²					9,42 m²	
							S	24,4													
							O	463	2,25 m²		1,20 m²										
							N	24,4													
Tª interior	23ºC						E	4,7	0 w	0,20	0 w										
							S	10,3	0 w	0,20	0 w										
							O	16,4	10 w	0,20	111 w										
							N	3,6	0 w	0,40	0 w										
		0,00	0 w	0 w	0 w	0 w			10 w		111 w	22 w	0 w	0 w	34 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**177 w**
EN+E2	S		0,00 m²			0,00 m²	E	44,2												13,79 m²	
							S	321	6,17 m²												
							O	44,2													
							N	44,2													
Tª interior	23ºC						E	16,5	0 w	0,20	0 w										
							S	6	10 w	0,20	0 w										
							O	1,5	0 w	0,20	0 w										
							N	-0,7	0 w	0,40	0 w										
		0,00	0 w	0 w	0 w	0 w			10 w		0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**10 w**
planta primera																					
SA	N		0,00 m²		50,50 m²		E	31,4							15,77 m²						
							S	31,4													
							O	507	6,88 m²		2,40 m²										
							N	62,8	26,77 m²												
Tª interior	23ºC						E	1,4	0 w	0,20	0 w										
							S	7	0 w	0,20	0 w										
							O	13,1	25 w	0,20	243 w										
							N	0,3	2 w		0 w										
		0,00	0 w	0 w	219 w	0 w			27 w		243 w	44 w	0 w	0 w	51 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**585 w**
Arxiu	O				14,70 m²		E	24,4							15,40 m²						
							S	24,4													
							O	463	3,18 m²												
							N	24,4													
Tª interior	23ºC						E	4,7	0 w	0,20	0 w										
							S	10,3	0 w	0,20	0 w										
							O	16,4	15 w	0,20	0 w										
							N	3,6	0 w		0 w										
		0,20	0 w	0 w	64 w	0 w			15 w		0 w	0 w	0 w	0 w	50 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**129 w**
DS	N		0,00 m²		11,55 m²	0,00 m²	E	31,4													
							S	31,4													
							O	507													
							N	62,8	8,30 m²		2,30 m²				16,92 m²						
Tª interior	23ºC						E	1,4	0 w	0,20	0 w										
							S	7	0 w	0,20	0 w										
							O	13,1	0 w	0,20	0 w										
							N	0,3	1 w		0 w										
		0,00	0 w	0 w	50 w	0 w			1 w		0 w	42 w	0 w	0 w	55 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**148 w**
OF	N		0,00 m²		16,26 m²	0,00 m²	E	31,4													
							S	31,4													
							O	507	13,65 m²												
							N	62,8	8,77 m²		2,30 m²										
Tª interior	23ºC						E	1,4	0 w	0,20	0 w										
							S	7	0 w	0,20	0 w										
							O	13,1	50 w	0,20	0 w										
							N	0,3	1 w		0 w										
		0,00	0 w	0 w	70 w	0 w			51 w		0 w	42 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**163 w**
D3+AM+B2	S		0,00 m²		10,69 m²	0,00 m²	E	44,2	1,97 m²		0,68 m²										
							S	321													
							O	44,2	9,70 m²												
							N	44,2													
Tª interior	23ºC						E	16,5	9 w	0,20	6 w										
							S	6	0 w	0,20	0 w										
							O	1,5	4 w	0,20	0 w										
							N	-0,7	0 w		0 w										
		0,00	0 w	0 w	46 w	0 w			13 w		6 w	12 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**78 w**
D2+E3	S		2,00 m²		11,50 m²	0,00 m²	E	44,2													
							S	321	9,30 m²												
							O	44,2													
							N	44,2													
Tª interior	23ºC						E	16,5	0 w	0,20	0 w										
							S	6	16 w	0,20	0 w										
							O	1,5	0 w	0,20	0 w										
							N	-0,7	0 w		0 w										
		0,20	121 w	0 w	50 w	0 w			16 w		0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	**187 w**

CÀLCUL DE LES EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 138 de 1105

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PROJECTE: **CALEFACCIÓ I ACS**
PLANTA: PLANTA BAIXA i PRIMERA

TEMPERATURES	
Condicions	BS
Mínima Exterior	-3,0 °C
Mínima Locals Adjacents No Climatitzats	10,0 °C
Temperatura terra	5,0 °C
efieciència intercaviador de calor	50%

Coeficients de Transmissió, k (w/(m²ºC))			Ulimit segons CTE-HE	
Sobrexposat			zona climatica	C2
Coberta	Ucob	0,22	Ulim-cob	0,41
vidre coberta	Ufin	1,40	Ulim-fin	
Exposats				
Paret de Façana	Ufaç	0,28	Ulim-faç	0,73
Vidre de façana	Ufin	1,40	Ulim-fin	3,3
	Ufin-marc		Ufin-marc	
	Ufin-vidre		Ufin-vidre	
	Fm		Fm	
terra	Uter	0,65	Ulim-ter	0,5

Protegits (tancaments interiors)	calef	no calef	calef	no calef
Divisions interiors edifici	1,20	0,65	1,2	0,95
Paret mitgera	1,20	0,65	1,2	1
Forjat	1,20	0,85	1,2	1
sostre amb golfes al damunt	-	0,53	-	0,53
terra amb camera sanitaria	-	0,65	-	0,65
vidre interior	1,20	4,00	1,2	4,4

Index d'Orientació	
Nord	0,10
Nordest	0,10
Est	0,07
Sudest	0,03
Sud	0,00
Sudoest	0,02
Oest	0,03
Nordoest	0,07

Index de Intermitència	
reducció nocturna	0,05
de 8 a 9 hores parada	0,10
(parada nocturna)	
> 10 hores parada	0,2-0,25

Index d'alçada i vidre	
< 2 parets a l'exterior	0
≥ de 2 parets a l'exterior	0,05
últimes plantes edificis alts	0,02/m

PÈRDUES PER TRANSMISSIÓ DE CALOR

		tª	Sobrexposat		Exposats			Protegits (tancaments interiors)						TERRA	index			Calor Total Transmissió de Calor	Rati
local	unitats	int.	vidre	coberta	paret	vidre	terra	paret	mitgera	paret terreny	vidre	sostre/ forjat	terra/ forjat	terra terreny	orient.	interm.	alçada i vidre		
PLANTA BAIXA																			
AD	m2				16,38	3,81			13,78					32,87					
		21ºC	0 w	0 w	110 w	7 w	0 w	0 w	99 w	0 w	0 w	0 w	0 w	342 w	0,10	0,20	0,00	**725 w**	**22 w/m²**
CA	m2		2	4		13,56								6					
		21ºC	67 w	21 w	0 w	456 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	62 w	0,10	0,20	0,00	**788 w**	**131 w/m²**
VM	m2				26,03	4,61								23,66					
		21ºC	0 w	0 w	175 w	155 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	246 w	0,10	0,20	0,00	**749 w**	**32 w/m²**
VF	m2			18,2	15,07	1,68								15,02					
		21ºC	0 w	96 w	101 w	56 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	156 w	0,07	0,20	0,00	**521 w**	**35 w/m²**
SR	m2			0	2,25	1,20			10,34					9,42					
		21ºC	0 w	0 w	15 w	40 w	0 w	0 w	74 w	0 w	0 w	0 w	0 w	98 w	0,03	0,20	0,00	**280 w**	**30 w/m²**
EN+E2	m2			20,5	6,17									13,79					
		21ºC	0 w	108 w	41 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	143 w	0,00	0,20	0,00	**352 w**	**26 w/m²**
PLANTA PRIMERA																			
SA	m2			50,5	33,64	2,40			15,77										
		21ºC	0 w	267 w	226 w	7 w	0 w	0 w	113 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0,10	0,20	0,00	**796 w**	**16 w/m²**
ARXIU	m2			14,7	3,18				15,40										
		21ºC	0 w	78 w	21 w	0 w	0 w	0 w	110 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0,03	0,20	0,00	**257 w**	**17 w/m²**
DS	m2			11,55	8,30	2,30			16,92										
		21ºC	0 w	61 w	56 w	77 w	0 w	0 w	121 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0,10	0,20	0,00	**410 w**	**35 w/m²**
OF	m2			16,26	22,42	2,30													
		21ºC	0 w	86 w	151 w	77 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0,10	0,20	0,00	**408 w**	**25 w/m²**
D3+AM+B2	m2			10,69	11,67	0,68													
		21ºC	0 w	56 w	78 w	23 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0,00	0,20	0,00	**189 w**	**18 w/m²**
d2+e3	m2		2	11,5	11,67	0,68													
		21ºC	67 w	61 w	78 w	23 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0 w	0,00	0,20	0,00	**275 w**	**20 w/m²**
							0m2						0m2	39m2				**5,75 kW**	**148 w/m²**
													superfície total	**39m2**					

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 139 de 1105

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

QUADRE DE SUPERFÍCIES	superficie	ocupació	Cabal	Tª sala	volum especific	HR (%)	w (gr/kg)	VENTILACIÓ Calor SENSIBLE	Calor LATENT	Calor total	Calor total amb recuperació	transmi-tància	TOTAL	
PLANTA BAIXA 1														
CA Cancell Entrada	5,4 m2			21 ºC	0,83 m3/kg	50%	7,8 g/kg	0 w	0 w	0 w	0 w	788 w	0,8 Kw	147 w/m2
AD Zona administració	27,3 m2	3 pers.	135 m3/h	21 ºC	0,83 m3/kg	50%	6,9 g/kg	1.178 w	12 w	1.190 w	238 w	725 w	1,0 Kw	35 w/m2
SR Sala reunions	9,4 m2	2 pers.	90 m3/h	21 ºC	0,83 m3/kg	50%	6,9 g/kg	785 w	8 w	793 w	159 w	280 w	0,4 Kw	46 w/m2
B1 Bany 1 - ús públic	3,7 m2	1 pers.		21 ºC	0,83 m3/kg	50%	6,9 g/kg	0 w	0 w	0 w	0 w		0,0 Kw	0 w/m2
EN Entrada	6,1 m2		12 m3/h	21 ºC	0,83 m3/kg	50%	6,9 g/kg	105 w	1 w	106 w	21 w	352 w	0,4 Kw	61 w/m2
D1 Distribuidor 1	5,6 m2		11 m3/h	21 ºC	0,83 m3/kg	50%	6,9 g/kg	96 w	1 w	97 w	19 w		0,0 Kw	3 w/m2
VM Vestuari Homes	19,5 m2		290 m3/h	21 ºC	0,83 m3/kg	50%	6,9 g/kg	2.533 w	25 w	2.559 w	512 w	749 w	1,3 Kw	65 w/m2
VF Vestuari Dones	11,8 m2		172 m3/h	21 ºC	0,83 m3/kg	50%	6,9 g/kg	1.498 w	15 w	1.513 w	303 w	521 w	0,8 Kw	70 w/m2
	88,7 m2		**710 m3/h**									**3,4 Kw**	**4,7 Kw**	**53 w/m2**
PLANTA PRIMERA														
D2 Distribuidor 2	5,9 m2		12 m3/h	21 ºC	0,83 m3/kg	50%	7,8 g/kg	101 w	1 w	102 w	20 w	275 w	0,3 Kw	50 w/m2
D3 Distribuidor 3	4,3 m2		9 m3/h	21 ºC	0,83 m3/kg	50%	7,8 g/kg	74 w	1 w	75 w	15 w	189 w	0,2 Kw	47 w/m2
SA Sala de reunions/cursos	50,4 m2	10 pers.	450 m3/h	21 ºC	0,83 m3/kg	50%	6,9 g/kg	3.927 w	39 w	3.966 w	793 w	796 w	1,6 Kw	32 w/m2
AR Arxiu/Material Oficina	14,6 m2			21 ºC	0,83 m3/kg	50%	7,8 g/kg	0 w	0 w	0 w	0 w	257 w	0,3 Kw	18 w/m2
DS Despatx del sergent	11,6 m2	1 pers.	45 m3/h	21 ºC	0,83 m3/kg	50%	7,8 g/kg	393 w	4 w	397 w	79 w	410 w	0,5 Kw	42 w/m2
OF Office - sala descans	16,3 m2		252 m3/h	21 ºC	0,83 m3/kg	50%	7,8 g/kg	2.198 w	22 w	2.220 w	444 w	408 w	0,9 Kw	52 w/m2
B2 Bany 2	2,6 m2	1 pers.		21 ºC	0,83 m3/kg	50%	7,8 g/kg	0 w	0 w	0 w	0 w		0,0 Kw	0 w/m2
AM Armer / Dipòsit emissores	3,1 m2			21 ºC	0,83 m3/kg	50%	7,8 g/kg	0 w	0 w	0 w	0 w		0,0 Kw	0 w/m2
	108,71 m2		**767 m3/h**									**2,3 Kw**	**3,7 Kw**	**34 w/m2**
TOTAL	**197,39 m2**										**2,6 Kw**	**5,8 Kw**	**8,4 Kw**	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

calor específic aigua	4,18 J/g·K	0,0012 wh/g·K						
calor condensació aigua	540 cal/g	2.260 J/g		628 wh/g		eficiencia recuperació	80%	
Temperatura aire exterior	36 ºC					rendiment condensació en recuperació	70%	
Volum específic aire exterior	0,87 m3/kg					energia addicional per condensar	30%	
humitat relativa exterior	60%	70%	80%					
w (gr/kg)	22,8	26,8	30,8					
Tª rosada	27,0 ºC	29,7 ºC	32,0 ºC					

										VENTILACIÓ						5 w/m²	73 w/persn.	58 w/persn.			
																	persones				
	QUADRE DE SUPERFÍCIES	superficie	ocupació	Cabal	Tª sala	volum especific	HR (%)	w (gr/kg)	Tª rosada	Calor SENSIBLE	Calor LATENT refred.	Calor LATENT cond.	Calor total	Calor total amb recuperació	força	enllumenat	sensible	latent	transmi-tància	TOTAL	
	PLANTA BAIXA 1																				
CA	Cancell Entrada	5,4 m2			23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC							27 w			910 w	0,9 Kw	175 w/m2
AD	Zona administració	27,3 m2	3 pers.	135 m3/h	23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC	558 w	30 w	1.639 w	2.227 w	603 w	400 w	136 w	219 w	174 w	116 w	1,6 Kw	60 w/m2
SR	Sala reunions	9,4 m2	2 pers.	90 m3/h	23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC	372 w	20 w	1.092 w	1.484 w	402 w	100 w	47 w	146 w	116 w	177 w	1,0 Kw	105 w/m2
B1	Bany 1 - ús públic	3,7 m2	1 pers.		23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC						0 w	18 w	73 w	58 w		0,1 Kw	41 w/m2
EN	Entrada	6,1 m2		12 m3/h	23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC	50 w	3 w	146 w	199 w	54 w		30 w			10 w	0,1 Kw	16 w/m2
D1	Distribuidor 1	5,6 m2		11 m3/h						126 w	2 w	212 w	340 w	89 w		28 w					
VM	Vestuari Homes	19,5 m2		290 m3/h	23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC	1.199 w	66 w	3.523 w	4.788 w	1.297 w	200 w	98 w			237 w	1,8 Kw	94 w/m2
VF	Vestuari Dones	11,8 m2		172 m3/h	23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC	709 w	39 w	2.084 w	2.832 w	767 w	200 w	59 w			100 w	1,1 Kw	95 w/m2
		88,7 m2		**710 m3/h**															**1,5 Kw**	**6,8 Kw**	76 w/m2
	PLANTA PRIMERA																				
D2	Distribuidor 2	5,9 m2		12 m3/h	23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC	48 w	3 w	141 w	192 w	52 w		29 w				0,1 Kw	14 w/m2
D3	Distribuidor 3	4,3 m2		9 m3/h	23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC	35 w	2 w	104 w	141 w	38 w		22 w			187 w	0,2 Kw	57 w/m2
SA	Sala de reunions/cursos	50,4 m2	10 pers.	450 m3/h	23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC	1.859 w	102 w	5.462 w	7.422 w	2.010 w	300 w	252 w	730 w	580 w	585 w	4,5 Kw	89 w/m2
AR	Arxiu/Material Oficina	14,6 m2			23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC						0 w	73 w			129 w	0,2 Kw	14 w/m2
DS	Despatx del sergent	11,6 m2	1 pers.	45 m3/h	23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC	186 w	10 w	546 w	742 w	201 w	200 w	58 w	73 w	58 w	148 w	0,7 Kw	64 w/m2
OF	Office - sala descans	16,3 m2		252 m3/h	23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC	1.040 w	57 w	3.057 w	4.154 w	1.125 w	1.000 w	81 w			163 w	2,4 Kw	146 w/m2
B2	Bany 2	2,6 m2	1 pers.		23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC						0 w	13 w	73 w	58 w		0,1 Kw	55 w/m2
AM	Armer / Dipòsit emissores	3,1 m2			23 ºC	0,84 m3/kg	50%	9,9 g/kg	13,9 ºC							16 w			78 w	0,1 Kw	30 w/m2
		108,71 m2		**767 m3/h**															**1,3 Kw**	**8,3 Kw**	77 w/m2
	TOTAL	**197,39 m2**		**1.477 m3/h**										**10,1 Kw**	**6,9 Kw**	**2,2 Kw**	**3,1 Kw**	**2,5 Kw**	**7,4 Kw**	**15,1 Kw**	77 w/m2

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 140 de 1105

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès: Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 141 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ DE CALEFACCIÓ

MODEL:	DUBAL 60 o similar
POTÈNCIA DELS EMISSORS (50ºC):	120,8 w
Tª AIGUA SORTIDA CALDERA	60 °C
Tª INTERIOR DESITJADA	20 °C
SALT TÈRMIC EMISSORS:	**30 ºC**
Tº ANADA - Tº RETORN:	20 °C
coeficient Km	0,6150
exponent n	1,3500
POTÈNCIA DELS EMISSORS (TºC):	**60,7 w**
INSTAL.LACIÓ	BITUBULAR
PERDUA DE POTENCIA INSTAL.	4%

CÀLCUL DELS EMISSORS

	SALA	Superficie	Potència càlcul	Núm mínim elements	Núm. Total elements	Potència instal·lada	Cabal instal·lada
PLANTA BAIXA							
CA	Cancell Entrada	5,4 m2	788 w	14	3	182 w	8 l/h
AD	Zona administració	27,3 m2	963 w	17	24	1456 w	63 l/h
SR	Sala reunions	9,4 m2	438 w	8	12	728 w	31 l/h
B1	Bany 1 - ús públic	3,7 m2		0	3	182 w	8 l/h
EN	Entrada	6,1 m2	373 w	7			0 l/h
D1	Distribuidor 1	5,6 m2		0	3	182 w	8 l/h
VM	Vestuari Homes	19,5 m2	1260 w	22	22	1335 w	57 l/h
VF	Vestuari Dones	11,8 m2	823 w	15	14	849 w	37 l/h
PLANTA PRIMERA							
D2	Distribuidor 2	5,9 m2	296 w	6			0 l/h
D3	Distribuidor 3	4,3 m2	204 w	4	14	849 w	37 l/h
SA	Sala de reunions/cursos	50,4 m2	1589 w	28	28	1699 w	73 l/h
AR	Arxiu/Material Oficina	14,6 m2	257 w	5	7	425 w	18 l/h
DS	Despatx del sergent	11,6 m2	489 w	9	12	728 w	31 l/h
B2	Bany 2	2,6 m2		0	3	182 w	8 l/h
AM	Armer / Dipòsit emissores	3,1 m2		0			0 l/h
OF	Office - sala descans	16,3 m2	852 w	15	13	789 w	34 l/h
		197,4 m2	8,33 kW	150	158	9,59 Kw	413 l/h

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 142 de 1105

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL. 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC. 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fabriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària). 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària). 10/04/2025 11:35

CÀLCUL DE LES TUBERIES I CIRCULADOR

PERDUA CALORÍFICA EN CANONADA	4%
PERDUA PER AUGMENT DE LA INERCIA	15%
Potencia mínima caldera	**9,97 Kw**
Cabal caldera	429,18 l/h
Cabal disponible caldera	690,00 l/h
pressió caldera	183,26 mbar

Pèrdua de càrrega circuit des d'últim radiador: 18326 Pa 0,18 bar

TRAM	CABAL	VELOCITAT	DIAMETRE EXTERIOR	gruix	ΔP unitari	longitud	accessoris	LONG. Equivalent	Nº	LONG. TOTAL	ΔP TOTAL
T1	429 l/h	0,38 m/s	25	2,5	105 Pa/m	2,0 m	COLZE	0,8 m	4	7,1 m	746 Pa
							T	1,9 m	1		
T2	393 l/h	0,35 m/s	25	2,5	40 Pa/m	1,5 m	COLZE	0,8 m	0	3,4 m	136 Pa
							T	1,9 m	1		
T3	385 l/h	0,34 m/s	25	2,5	90 Pa/m	4,0 m	COLZE	0,8 m	0	5,9 m	531 Pa
							T	1,9 m	1		
T4	348 l/h	0,31 m/s	25	2,5	90 Pa/m	1,0 m	COLZE	0,8 m	0	2,9 m	261 Pa
							T	1,9 m	1		
T5	34 l/h	0,08 m/s	16	2	105 Pa/m	4,0 m	COLZE	0,5 m	2	6,7 m	704 Pa
							T	1,7 m	1		
T6	314 l/h	0,46 m/s	20	2,25	90 Pa/m	0,5 m	COLZE	0,6 m	0	2,3 m	207 Pa
							T	1,8 m	1		
T7	57 l/h	0,14 m/s	16	2	105 Pa/m	8,0 m	COLZE	0,5 m	1	10,2 m	1071 Pa
							T	1,7 m	1		
T8	257 l/h	0,38 m/s	20	2,25	90 Pa/m	4,0 m	COLZE	0,6 m	0	9,4 m	846 Pa
							T	1,8 m	3		
T9	147 l/h	0,36 m/s	16	2	105 Pa/m	7,0 m	COLZE	0,5 m	1	9,2 m	966 Pa
							T	1,7 m	1		
T10	94 l/h	0,23 m/s	16	2	105 Pa/m	3,0 m	COLZE	0,5 m	2	9,1 m	956 Pa
							T	1,7 m	3		
T11	37 l/h	0,09 m/s	16	2	105 Pa/m	3,0 m	COLZE	0,5 m	2	5,7 m	599 Pa
							T	1,7 m	1		
T12	63 l/h	0,15 m/s	16	2	105 Pa/m	7,0 m	COLZE	0,5 m	2	9,7 m	1019 Pa
							T	1,7 m	1		
T13	31,35 l/h	0,08 m/s	16	2	105 Pa/m	2,0 m	COLZE	0,5 m	2	10,7 m	1124 Pa
							T	1,7 m	1		
							radiador	6,0 m	1		

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ZONA	IDA	AE	RATI CABAL AIRE APORTAT EXTERIOR per persona	RATI CABAL AIRE APORTAT EXTERIOR per superfície	RATI CABAL EXTRET	PERSONES	SUPERFÍCIE	CABAL AIRE APORTAT EXTERIOR	CABAL AIRE APORTAT altres sales	CABAL AIRE EXTRET	R h^{-1}	APORTACIÓ AIRE EXTERIOR	EXTRACCIÓ AIRE VICIAT
SOTERRANI													
L1 Local 1				0,70 l/s m2			63,7 m2	161 m3/h		161 m3/h	1,0	reixa porta	reixa porta
L2 Local 2				0,70 l/s m2			12,7 m2	32 m3/h		32 m3/h	1,0	reixa porta	reixa porta
GA Garatge				150 l/s vehic		3 vehic	80,7 m2	1620 m3/h		1620 m3/h	7,6	reixa porta	reixa porta
PLANTA BAIXA 1													
EN Entrada	II						6,1 m2				0,0		
D1 Distribuidor 1	III						5,6 m2				0,0		
CA Cancell Entrada							5,4 m2				0,0	ventilació natural	ventilació natural
AD Zona administració	II	I		12,5 l/s persona		3 pers.	27,3 m2	135 m3/h	-29 m3/h	106 m3/h	1,9	Forçat a través de conductes	Forçat a través de conductes
SR Sala reunions	II	I		12,5 l/s persona		2 pers.	9,4 m2	90 m3/h		90 m3/h	3,7	Forçat a través de conductes	Forçat a través de conductes
B1 Bany 1 - ús públic		II		8,0 l/s persona		1 pers.	3,7 m2		29 m3/h	29 m3/h	3,0	Interticis de la porta	Forçat a través de conductes
PLANTA PRIMERA													
D2 Distribuidor 2	III			0,55 l/s m2			5,9 m2	21 m3/h	-29 m3/h		1,4		
D3 Distribuidor 3	III			0,55 l/s m2			4,3 m2	9 m3/h			0,8	porta del despatx sergent	porta bany i armer
SA Sala de reunions/cursos	II	I		12,5 l/s persona		10 pers.	50,4 m2	450 m3/h		450 m3/h	3,4	Forçat a través de conductes	Forçat a través de conductes
AR Arxiu/Material Oficina		II		0,55 l/s m2			14,6 m2		29 m3/h	29 m3/h	0,8	Interticis de la porta	Forçat a través de conductes
DS Despatx del sergent	II			12,5 l/s persona		1 pers.	11,6 m2	45 m3/h	-45 m3/h		1,5	Forçat a través de conductes	Interticis de la porta
B2 Bany 2		II		8,0 l/s persona		1 pers.	2,6 m2		30 m3/h	30 m3/h	4,4	Interticis de la porta	Forçat a través de conductes
AM Armer / Dipòsit emissores		II		0,55 l/s m2			3,1 m2		15 m3/h	15 m3/h	1,9	Interticis de la porta	Forçat a través de conductes
								749 m3/h	**0 m3/h**	**749 m3/h**			
								0,21 m3/s		**0,21 m3/s**			
PLANTA BAIXA 2													
VM Vestuari Homes	III	I		4,30 l/s m2			19,5 m2	302 m3/h	0 m3/h	302 m3/h	6,0	Forçat a través de conductes	Forçat a través de conductes
VF Vestuari Dones	III	I		4,30 l/s m2			11,8 m2	183 m3/h	0 m3/h	183 m3/h	6,0	Forçat a través de conductes	Forçat a través de conductes
								485 m3/h	**1 m3/h**	**485 m3/h**			
								0,13 m3/s		**0,13 m3/s**			
PLANTA PRIMERA													
OF Office - sala descans	III	II		4,30 l/s m2			16,3 m2	252 m3/h		252 m3/h	6,0	Forçat a través de conductes	Forçat a través de conductes
								252 m3/h	**0 m3/h**	**252 m3/h**			
								0,07 m3/s		**0,07 m3/s**			

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 143 de 1105

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès: Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fabriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès: Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 144 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

CALCUL DE POTÈNCIES

POTÈNCIA INSTAL·LADA I A CONTRACTAR

El repartiment de potències per a cada linia és el que acontinuació es detalla.
Pu = Potència unitària de l'aparell (W)
Pc = Potència de càlcul (W)
Pi = Potència instal·lada (W)

Pi*Cs= Potència consum simultani (W)
Cs = Coeficient simultaneïtat d'us dels aparells
Fc = Factor corrector en funció del receptor i muntatge

NOTA: En gris, línies existents. En negre, línies noves

LINIA	CONCEPTE	APARELLS	Pu	N	Pi	Fc	Pc	Cs	Pi*Cs
Quadre general									
1	Subquadre soterrani				5.788		5.843		1.543
2	llum planta baixa 1	downlight 20w	20	14	280	1,25	350	1	280
		aplic paret	20	1	20	1,25	25	1	20
		downlight 11w	11	1	11	1,25	14	1	11
3	llum emergències PB	Làmpada LED	3	9	27	1,25	34	1	27
4	llum planta baixa 2	downlight	20	7	140	1,25	175	1	140
		downlight 11w	11	4	44	1,25	55	1	44
5	llum exterior	focus	30	2	60	1,25	75	1	60
		pantalla 22w	22	2	44	1,25	55	1	44
6	Llum planta primera	downlight 20w	20	13	260	1,25	325	1	260
		downlight 32w	32	9	288	1,25	360	1	288
		downlight 11w	11	2	22	1,25	28	1	22
		aplic paret	20	1	20	1,25	25	1	20
7	llum emergències P1	Làmpada LED	3	13	39	1,25	49	0,5	20
8	Endolls planta baixa		2000	1	2.000	1,25	2.500	0,6	1.200
9	Endolls planta primera		2000	1	2.000	1	2.000	0,3	600
10	SAI								
11	Endolls SAI planta baixa		2000	1	2.000	1	2.000	0,6	1.200
12	Endolls SAI planta primera		1000	1	1.000	1	1.000	0,3	300
13	recuperador de calor		700	1	700	1,25	875	0,5	350
14	ventilació office		250	1	250	1,25	313	0,5	125
15	Clima PB	4MXM80A9	2050	1	2.050	1,25	2.563	0,8	1.640
16	Clima P1	5MXM90A9	2300	1	2.300	1,25	2.875	0,8	1.840
Subquadre soterrani									
1.1	ACS	KOSNER KCA V4 110L	2350	1	2.350	1	2.350	0,5	1.175
1.2	reserva				0		0	0	0
1.3	llum	pantalla 22w	22	10	220	1,25	275	0,2	44
1.4	llum emergencies	Làmpada LED	3	6	18	1	18	0,2	4
1.5	Endolls	Recuperador de calor	2000	1	2.000	1	2.000	0,1	200
1.6	motor porta	PCs	300	4	1.200	1	1.200	0,1	120
	POTÈNCIA INSTAL·LADA ENLLUMENAT				**1.493**		**1.862**	**0,86**	**1.283**
	POTÈNCIA INSTAL·LADA FORÇA MOTRIU				**17.850**		**19.675**	**0,49**	**8.750**
	TOTAL POTÈNCIA				**19.343**		**21.537**	**0,52**	**10.033**

POTÈNCIA DE CÀLCUL LINIA COMPTADOR-QUADRE GENERAL PROTECCIÓ I COMANDAMENT

El dimensionament de la derivació individual es realitza amb el valor màxim obtingut en la previsió de càrregues o amb la potència màxima admissible.

Potència de càlcul DI (W): **14.490**
Tensió de càlcul DI (V): **230**
Intensitat de càlcul DI (A): **63**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 145 de 1105

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL. 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC. 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fabriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària). 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària). 10/04/2025 11:35

CÀLCUL DE LÍNIES

Els valors de Pc s'han obtingut a la taula de Càlcul de potències.

Pc = Potència de càlcul de la linia. (W)
V = Tensió de càlcul (V)
L = Longitud de càlcul de la línia (m)
C.T.T. = Caiguda de tensió total acumulada (V)
Ic = Intensitat de càlcul de la línia (A)
S = Secció del conductor (mm2)
C.T. = Caiguda de tensió del circuit (V)

DERIVACIO INDIVIDUAL

Tal com es detalla a la memòria descriptiva, la DI es calcula per la màxima temperatura de servei del conductor.
Segons ITC-BT-15, si conductor unipolar ES07Z1-K i Rz1-K si és multipolar
Canalització projectada: Multipolar sota canal protectora, RZ1-K. Tª màx=90ºC

Conductivitat Cu, 90ºC:	44 m / ohms mm2	conductors termoestables (RZ1-k, RV-k)
Conductivitat Cu, 70ºC:	48 m / ohms mm2	conductors termoplàtics (ES07z1-k, H07Z1-k, H07V-k)
Conductivitat Cu, 20ºC:	56 m / ohms mm2	
R Trafo	0,0102 Ohms	
	fase	neutre
R escomesa	0,0060 Ohms	0,0121 Ohms
R LGA	0,0007 Ohms	0,0007 Ohms
R=Rtrafo+Resc.f+Resc.n+RLGA.f+RLGA.n	0,0298 Ohms	

Factor de potència de la càrrega Derivació Individual : 1
Factor de potència de la càrrega (sense dades) : 0,9

LINIA	CONCEPTE	F	Pc	V	Ic	L	S	R	C.T.	C.T.T.	C.T.	C.T.T.	TIPUS	IGA	TUB	Icc max
			(W)	(V)	(A)	(m)	(mm2)	(Ohms)	(V)	(V)	(%)	(%)	Conductor	(A)	(Diàm)	(KA)
CPM-QG	Derivació individual	II	14.490	230	63,0	28	25	0,0204	3,21	3,21	1,39	1,39	RZ1-K	63	-	3,3
						neutre	25	0,0204								

CIRCUITS INTERIORS

LINIA	CONCEPTE	F	Pc	V	Ic	L	S	R	C.T.	C.T.T.	C.T.	C.T.T.	TIPUS	PIA	TUB	Icc max
			(W)	(V)	(A)	(m)	(mm2)	(Ohms)	(V)	(V)	(%)	(%)	Conductor	(A)	(Diàm)	(KA)
Quadre general																
L1	Subquadre soterrani	II	5.843	230	28,23	35	10	0,06375	4,04	7,25	1,76	3,15	ES07Z1-k	32	32	1,2
L2	Ilum planta baixa 1	II	389	230	1,88	8	1,5	0,09714	0,41	7,66	0,18	3,33	ES07Z1-k	10	16	0,6
L3	Ilum emergències PB	II	34	230	0,16	8	1,5	0,09714	0,04	7,28	0,02	3,17	ES07Z1-k	10	16	0,6
L4	Ilum planta baixa 2	II	230	230	1,11	5	1,5	0,06071	0,15	7,40	0,07	3,22	ES07Z1-k	10	16	0,7
L5	Ilum exterior	II	518	230	2,50	5	1,5	0,06071	0,34	7,59	0,15	3,30	ES07Z1-k	10	16	0,7
L6	Llum planta primera	II	350	230	1,69	8	1,5	0,09714	0,37	7,62	0,16	3,31	ES07Z1-k	10	16	0,6
L7	Ilum emergències P1	II	49	230	0,24	8	1,5	0,09714	0,05	7,30	0,02	3,17	ES07Z1-k	10	16	0,6
L8	Endolls planta baixa	II	2.500	230	12,08	8	1,5	0,09714	2,64	9,88	1,15	4,30	ES07Z1-k	16	16	0,6
L9	Endolls planta primera	II	2.000	230	9,66	10	2,5	0,07286	1,58	8,83	0,69	3,84	ES07Z1-k	16	20	0,7
L10	SAI	II	0	230	0,00	18	2,5	0,13114	0,00	7,25	0,00	3,15	ES07Z1-k	40	20	0,5
L11	Endolls SAI planta baixa	II	3.312	230	16,00	25	2,5	0,18214	6,55	13,79	2,85	6,00	ES07Z1-k	16	20	0,4
L12	Endolls SAI planta primera	II	3.312	230	16,00	15	2,5	0,10929	3,93	11,18	1,71	4,86	ES07Z1-k	16	20	0,6
L13	recuperador de calor	II	875	230	4,23	25	2,5	0,18214	1,73	8,98	0,75	3,90	ES07Z1-k	16	20	0,4
L14	ventilació office	II	313	230	1,51	25	2,5	0,18214	0,62	7,87	0,27	3,42	ES07Z1-k	16	20	0,4
L15	Clima PB	II	2.563	230	12,38	18	6	0,05464	1,52	4,73	0,66	2,06	ES07Z1-k	20	25	1,3
L16	Clima P1	II	2.875	230	13,89	18	6	0,05464	1,70	4,91	0,74	2,14	ES07Z1-k	20	25	1,3
Subquadre soterrani																
1.1	ACS	II	2.350	230	11,35	10	4	0,04554	1,16	8,41	0,50	3,83	ES07Z1-k	20	20	1,0
1.2	reserva	II														
1.3	Ilum	II	275	230	1,33	8	1,5	0,09714	0,29	7,54	0,13	3,46	ES07Z1-k	10	16	0,7
1.4	Ilum emergencies	II	18	230	0,09	8	2,5	0,05829	0,01	7,26	0,00	3,33	ES07Z1-k	16	20	0,9
1.5	Endolls	II	2.000	230	9,66	8	2,5	0,05829	1,26	8,51	0,55	3,88	ES07Z1-k	16	20	0,9
1.6	motor porta	II	1.200	230	5,80	35	2,5	0,255	3,32	10,57	1,44	4,77	ES07Z1-k	16	20	0,4

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 146 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA6.Certificació d'eficiència energètica i justificació del CTE HE0 i HE1

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 147 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA EN FASE PROJECTE

ETIQUETA

DADES DE L'EDIFICI

Normativa vigent construcció/rehabilitació: **CTE 2019**

Referència cadastral: **9655505DG6495N0001DF**

Tipus d'edifici	**Terciari**
Adreça	**Carrer fàbriques 21**
Municipi	**Anglès**
C.P.	**17160**
C. Autònoma	**Catalunya**

ESCALA DE LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

	Consum d'energia kWh /m² any	Emissions kg CO_2 / m² any
A més eficient	45	8
B		
C		
D		
E		
F		
G menys eficient		

REGISTRE: **7M4NSDJQ**

Vàlid fins: **07/11/2034**

Generalitat de Catalunya
Institut Català d'Energia

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICIS

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de l'edifici	Comissaria de policia municipal		
Adreça	carrer fàbriques 21		
Municipi	Anglès	**Codi Postal**	17160
Província	Girona	**Comunitat Autònoma**	Catalunya
Zona climàtica	D2	**Any construcció**	1987
Normativa vigent (construcció / rehabilitació)	CTE 2013		
Referència/es cadastral/s	9655505DG6495N0001DF		

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:	
○ Edifici de nova construcció	● Edifici Existent
○ Habitatge ○ Unifamiliar ○ Bloc ○ Bloc complet ○ Habitatge individual	● Terciari ● Edifici complet ○ Local

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:

Nom i cognoms	Isaac Mayor	**NIF(NIE)**	41526404L
Raó Social	MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA SCP	**NIF**	J16982928
Domicili	Placeta de l'estatut 3, baixos		
Municipi	Celrà	**Codi Postal**	17460
Província	Girona	**Comunitat Autònoma**	Catalunya
e-mail	im@som-materica.com	**Telèfon**	620 677 203
Titulació habilitant segons normativa vigent	Arquitecto		
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió:	CEXv2.3		

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:

CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE [kWh/m²any]		EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI CARBONI [kgCO2/m²any]	
	45.3 A		8.0 A

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els seus annexes:

Data:04/11/2024

Signatura del tècnic certificador

Annex I. *Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.*
Annex II. *Qualificació energètica de l'edifici.*
Annex III. *Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.*
Annex IV. *Proves, comprovacions i inspeccions realitzades pel tècnic certificador.*

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 149 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L'EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²]	215.56

Imatge de l'edifici	Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom	Tipus	Superfície [m²]	Transmitància [W/m²·K]	Mode d'obtenció
Coberta amb aire	Coberta	97.2	0.18	Estimades
Façana corba PB NO	Façana	14.22	0.12	Conegudes
Façana corba P1 NO	Façana	19.75	0.18	Conegudes
Façana lateral PB	Façana	21.12	0.18	Conegudes
Façana lateral P1	Façana	21.12	0.18	Conegudes
Façana Pati SE-PB	Façana	0.68	0.18	Conegudes
Façana Pati SE-P1	Façana	1.7	0.18	Conegudes
Façana Pati Sud-PB	Façana	5.86	0.18	Conegudes
Façana Pati Sud-P1	Façana	5.86	0.18	Conegudes
Façana Pati SO-PB	Façana	1.75	0.18	Conegudes
Façana Pati SO-P1	Façana	2.2	0.18	Conegudes
Façana Oest P1	Façana	4.5	0.18	Conegudes
Mitjanera PB	Façana	22.13	0.00	
Mitjanera P1	Façana	29.75	0.00	
Sól amb aire-terra P1	Sòl	24.1	0.33	Estimades
Partició escala	Partició Interior	20.5	0.33	Estimades
Sostre soterrani	Partició Interior	94.3	0.17	Estimades
Façana corba PB NE	Façana	17.58	0.29	Conegudes
Façana corba P1 NE	Façana	20.75	0.18	Conegudes
Façana corba entrada	Façana	0.83	0.12	Conegudes
Coberta nova central	Coberta	13.3	0.21	Conegudes

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 150 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Buits i lluernaris

Nom	Tipus	Superfície [m²]	Transmitància [W/m²·K]	Factor solar	Mode d'obtenció. Transmitància	Mode d'obtenció. Factor solar
Fe01	Hueco	2.92	1.35	0.44	Conegut	Conegut
FeA	Hueco	4.84	0.98	0.41	Conegut	Conegut
Fe02	Hueco	4.5	1.22	0.50	Conegut	Conegut
Fe07	Hueco	4.5	1.47	0.38	Conegut	Conegut
Fe03	Hueco	1.72	1.22	0.20	Conegut	Conegut
Fe04	Hueco	0.75	1.21	0.15	Conegut	Conegut
Fe08	Hueco	0.7	1.45	0.09	Conegut	Conegut
Fe06	Hueco	7.26	1.24	0.49	Conegut	Conegut
Fe05	Hueco	2.25	1.47	0.21	Conegut	Conegut
Lluernari 2	Lucernario	2.0	1.40	0.46	Conegut	Conegut
Lluernari 1	Lucernario	4.0	1.40	0.47	Conegut	Conegut

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom	Tipus	Potència nominal [kW]	Rendiment Estacional [%]	Tipus d'energia	Mode d'obtenció
Calefacció i Refrigeració PB	Bomba de calor		251.7	Electricitat	Estimat
Calefacció i Refrigeració P1	Bomba de calor		246.9	Electricitat	Estimat
Caldera gas	Caldera estàndard	24.0	77.2	Gas natural	Estimat
TOTALS	Calefacció				

Generadors de refrigeració

Nom	Tipus	Potència nominal [kW]	Rendiment Estacional [%]	Tipus d'energia	Mode d'obtenció
Calefacció i Refrigeració PB	Bomba de calor		750.8	Electricitat	Estimat
Calefacció i Refrigeració P1	Bomba de calor		747.9	Electricitat	Estimat
TOTALS	Refrigeració				

Instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitària

Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia)	88.0

Nom	Tipus	Potència nominal [kW]	Rendiment Estacional [%]	Tipus d'energia	Mode d'obtenció
Aerotermia ACS	Bomba de calor		311.0	Electricitat	Conegut
Caldera gas	Caldera estàndard	24.0	77.2	Gas natural	Estimat
TOTALS	ACS				

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 151 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

4. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (només edificis terciaris)

Espai	Potència instal·lada [W/m²]	VEEI [W/m²·100lux]	Enllumenat mitja [lux]	Mode d'obtenció
Edifici objecte	5.81	1.16	500.00	Conegut
TOTALS	5.82			

5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai	Superfície [m²]	Perfil d'ús
Edifici	215.56	Intensitat Baixa - 8h

6. ENERGIES RENOVABLES

Elèctrica

Nom	Energia elèctrica generada i autoconsumida [kWh/any]
Plaques fotovoltaiques	2470.0
TOTAL	2470.0

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 152 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI

Zona climàtica	D2	Ús	Intensitat Baixa - 8h

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL		INDICADORS PARCIALS			
< 19.1 A 19.1-31.1 B 31.1-47.9 C 47.9-62.2 D 62.2-76.6 E 76.6-95.7 F ≥ 95.7 G	8.0 A	CALEFACCIÓ		ACS	
		Emissions calefacció [kgCO2/m²any]	A	Emissions ACS *[kgCO2/m²any]*	C
		5.74		1.00	
		REFRIGERACIÓ		ENLLUMENAT	
Emisions globals [kgCO2/m² anny]		*Emissions de refrigeració [kgCO2/m² anny]*	A	*Emissions d'enllumenat [kgCO2/m² anny]*	A
		0.23		4.83	

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del consum energètic del mateix

	kgCO2/m²any	kgCO2/any
Emissions CO2 per consum elèctric	6.34	1365.60
Emissions CO2 per combustibles fòssils	1.67	359.01

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

Per energia primària no renovable s'entén l'energia consumida per l'edifici procedent de fonts renovables i no renovables que no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORS PARCIALS			
< 87.5 A 87.5-142.1 B 142.1-218.7 C 218.7-284.3 D 284.3-349.9 E 349.9-437.4 F ≥ 437.4 G	45.3 A	CALEFACCIÓ		ACS	
		Energia primària de calefacció [kWh/m²any]	A	*Energia primària ACS [kWh/m²any]*	C
		31.89		5.89	
		REFRIGERACIÓ		ENLLUMENAT	
Consum global d'energia primaria no renovable [kWh/m²any]		*Energia primària refrigeració [kWh/m²any]*	A	*Energia primària d'enllumenat [kWh/m²any]*	A
		1.39		28.49	

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l'energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de l'edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ		DEMANDA DE REFRIGERACIÓ	
< 27.2 A 27.2-44.2 B 44.2-68.0 C 68.0-88.4 D 88.4-108.9 E 108.9-136.1 F ≥ 136.1 G	35.7 B	< 3.6 A 3.6-5.8 B 5.8-8.9 C 8.9-11.6 D 11.6-14.2 E 14.2-17.8 F ≥ 17.8 G	5.3 B
Demanda global de calefacció [kWh/m²any]		*Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]*	

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris, ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 153 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Apartat no definit

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 154 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC CERTIFICADOR

Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

Data de realització de la visita del tècnic certificador	04/11/2024

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SAINT-GOBAIN

Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% de la envolvente térmica final del edificio, o con cambio de uso característico

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:

Nombre del edificio	Comissaria de policia municipal		
Dirección	carrer fàbriques 21		
Municipio	Anglès	**Código Postal**	17160
Provincia	Girona	**Comunidad Autónoma**	Catalunya
Zona climática	D2	**Año construcción**	1987
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	CTE 2013		
Referencia/s catastral/es	9655505DG6495N0001DF		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

○ Edificio de nueva construcción	● Edificio Existente
○ Vivienda ○ Unifamiliar ○ Bloque ○ Bloque completo ○ Vivienda individual	● Terciario ● Edificio completo ○ Local

Edificio Existente

○ Ampliación
- ○ Ampliación de más del 10% de la superficie
- ○ Ampliación de menos del 10% de la superficie

● Cambio de uso característico

○ Reforma
- ○ Reforma de las instalaciones térmicas
- ○ Reforma de la envolvente térmica
  - ○ Reforma de más del 25% de la envolvente
  - ○ Reforma de menos del 25% de la envolvente

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:

¿Existen persianas?	No

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Isaac Mayor	**NIF(NIE)**	41526404L
Razón social	MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA SCP	**NIF**	J16982928
Domicilio	Placeta de l'estatut 3, baixos		
Municipio	Celrà	**Código Postal**	17460
Provincia	Girona	**Comunidad Autónoma**	Catalunya
e-mail:	im@som-materica.com	**Teléfono**	620 677 203
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento de cálculo utilizado y versión:	CEXv2.3		

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE' en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 4/11/2024

Firma del técnico verificador

SAINT-GOBAIN · isover · placo · weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 156 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

El consumo de energía primaria no renovable ($C_{ep,nren}$) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte considerada, no superará el valor límite ($C_{ep,nren,lim}$) obtenido de la tabla 3.1.b-HE0.



$C_{ep,lim}$ $C_{ep,nren}$

$C_{ep,nren,lim}$ = 44.2 kWh/m²año

$C_{ep,nren}$ = 38.8 kWh/m²año

Cumple

Siendo:

$C_{ep,nren}$: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada

$C_{ep,nren,lim}$: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción, refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno					
ALPHA	A	B	C	D	E
70 + 8 * C_{FI}	55 + 8 * C_{FI}	50 + 8 * C_{FI}	35 + 8 * C_{FI}	20 + 8 * C_{FI}	10 + 8 * C_{FI}

C_{FI}: Carga interna media [W / m^2]

SAINT-GOBAIN ISOVER PLACO weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 157 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

1.2. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL

El consumo de energía primaria total ($C_{ep,tot}$) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite ($C_{ep,tot,lim}$) obtenido de la tabla 3.2.b-HE0.



$C_{ep,tot,lim}$ $C_{ep,tot}$

$C_{ep,tot,lim}$ = 157.2 kWh/m^{2}año

$C_{ep,tot}$ = 77.6 kWh/m^{2}año

Cumple

Siendo:

$C_{ep,tot}$: consumo energético de energía primaria total del edificio o de la parte ampliada

$C_{ep,tot,lim}$: valor límite del consumo energético de energía primaria total para servicios de calefacción, refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno					
ALPHA	A	B	C	D	E
165 + 9 * C_{FI}	155 + 9 * C_{FI}	150 + 9 * C_{FI}	140 + 9 * C_{FI}	130 + 9 * C_{FI}	120 + 9 * C_{FI}

C_{FI}: Carga interna media [W / m^2]

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 158 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la localidad y de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación establecida en la sección HE 1

Localidad	Anglès
Zona climática según el DB HE1	D2

2.b. Definición de la envolvente térmica y sus componenetes

Tancaments opacs

Nom	Tipus	Superfície [m²]	Transmitància [W/m²·K]	Mode d'obtenció
Coberta amb aire	Cubierta	97.20	0.18	Estimades
Façana corba PB NO	Fachada	14.22	0.12	Conegudes
Façana corba P1 NO	Fachada	19.75	0.18	Conegudes
Façana lateral PB	Fachada	21.12	0.18	Conegudes
Façana lateral P1	Fachada	21.12	0.18	Conegudes
Façana Pati SE-PB	Fachada	0.68	0.18	Conegudes
Façana Pati SE-P1	Fachada	1.70	0.18	Conegudes
Façana Pati Sud-PB	Fachada	5.86	0.18	Conegudes
Façana Pati Sud-P1	Fachada	5.86	0.18	Conegudes
Façana Pati SO-PB	Fachada	1.75	0.18	Conegudes
Façana Pati SO-P1	Fachada	2.20	0.18	Conegudes
Façana Oest P1	Fachada	4.50	0.18	Conegudes
Mitjanera PB	Fachada	22.12	0.00	
Mitjanera P1	Fachada	29.75	0.00	
Sól amb aire-terra P1	Suelo	24.10	0.33	Estimades
Partició escala	Partición Interior	20.50	0.41	Estimades
Sostre soterrani	Partición Interior	94.30	0.23	Estimades
Façana corba PB NE	Fachada	17.57	0.29	Conegudes
Façana corba P1 NE	Fachada	20.75	0.18	Conegudes
Façana corba entrada	Fachada	0.82	0.12	Conegudes
Coberta nova central	Cubierta	13.30	0.21	Conegudes

SAINT-GOBAIN ISOVER placo weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 159 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Buits i lluernaris

Nom	Tipus	Superfície [m²]	Transmitància [W/m²·K]	Factor sombra	Mode d'obtenció. Transmitància	Mode d'obtenció. Factor solar
Fe01	Hueco	2.92	1.35	0.50	Conegut	Conegut
FeA	Hueco	4.84	0.98	1.00	Conegut	Conegut
Fe02	Hueco	4.50	1.22	0.50	Conegut	Conegut
Fe07	Hueco	4.50	1.47	0.50	Conegut	Conegut
Fe03	Hueco	1.72	1.22	0.50	Conegut	Conegut
Fe04	Hueco	0.75	1.21	0.50	Conegut	Conegut
Fe08	Hueco	0.70	1.45	0.43	Conegut	Conegut
Fe06	Hueco	7.26	1.24	0.50	Conegut	Conegut
Fe05	Hueco	2.25	1.47	0.50	Conegut	Conegut
Lluernari 2	Lucernario	2.00	1.40	0.00	Conegut	Conegut
Lluernari 1	Lucernario	4.00	1.40	0.00	Conegut	Conegut

2.c. El perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables

Tipo de edificio	Edificio completo
Perfil de uso	Intensidad Baja - 8h
	1.78

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético

Procedimiento utilizado y versión	CEXv2.3

2.e. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)

Nombre	kWh/m²año
Demanda de calefacción	35.75
Demanda de refrigeración	5.31
Demanda de ACS	9.37

2.f. Consumo energético (energía final consumida por vector enérgetico) de los distintos servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad)

2.g. La energía producida y la aportación de energía procedente de fuentes renovables

2.h. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios técnicos del edificio

SAINT-GOBAIN ISOVER PLACO weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 160 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

SAINT-GOBAIN

Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Rendimiento Estacional[%]	Tipo de Energía
Calefacció i Refrigeració PB	Bomba de Calor	251.7	Electricidad
Calefacció i Refrigeració P1	Bomba de Calor	246.9	Electricidad
Caldera gas	Caldera Estándar	77.2	Gas Natural

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Rendimiento Estacional[%]	Tipo de Energía
Calefacció i Refrigeració PB	Bomba de Calor	750.8	Electricidad
Calefacció i Refrigeració P1	Bomba de Calor	747.9	Electricidad

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Rendimiento Estacional[%]	Tipo de Energía
Aerotermia ACS	Bomba de Calor	311.0	Electricidad

Instalación de iluminación

Espacio	Potencia instalada [W/m²]	VEEI [W/m²·100lux]	Iluminación media [lux]
Edificio Objeto	5.81	1.16	500.00

Generación eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Plaques fotovoltaiques	2470.0

2.i. Rendimientos considerados para los distintos equipos y servicios técnicos

2.j. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía	Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable
Gas natural	1.19
Gasoil C	1.179
Electricitat	1.954
GLP	1.201
Carbó	1.082
Biocarburant	0.085
Biomassa no densificada	0.034
Biomassa densificada (pèl·lets)	0.085

SAINT-GOBAIN · isover · placo · weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 161 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

2.k. Consumo de energía primaria no renovable ($C_{ep,nren}$) del edificio y el valor límite aplicable ($C_{ep,nren,\ lim}$)

Consumo energía primaria no renovable [$C_{ep,nren}$)]	38.82
Valor límite del consumo energía primaria no renovable [$C_{ep,nren,\ lim}$)]	44.19

2.l. Consumo de energía primaria total ($C_{ep,tot}$) del edificio y el valor límite aplicable ($C_{ep,tot,\ lim}$)

Consumo energía primaria total [$C_{ep,tot}$)]	77.58
Valor límite del consumo energía primaria total [$C_{ep,tot,lim}$)]	157.21

2.m. Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable

3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible	Calefacción (kWh/m^{2}año)	Refrigeración (kWh/m^{2}año)	ACS (kWh/m^{2}año)	Iluminación (kWh/m^{2}año)
Gas Natural	6.61	0.0	0.0	0.0
Electricidad	12.3	0.71	3.01	14.58

El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de energía se realizará empleando un intervalo de tiempo mensual.

Los coeficientes de paso empleados para la conversón de energía final a energía primaria (sea total, procedente de fuentes renovables o procedente de fuentes no renovables) serán los publicados oficialmente.

El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación.

Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo al Anejo D del CTE 2019.

Los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acuerdo al Anejo F del CTE 2019. El Anejo G incluye valores de temperatura del agua de red para el cálculo del consumo de ACS.

En aquellos aspectos no definidos por el CTE 2019, el cálculo de las necesidades de energía, consumo energético e indicadores energéticos estará de acuerdo con el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

SAINT-GOBAIN · isover · placo · weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 162 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio.

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos.

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas.

d) Las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales.

f) Las ganacias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

h) Las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración ACS y ventilación, control de la humedad y, en usos distintos al residencial, de iluminación.

i) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frio y de calor, ACS, ventilación, control de la humedad e iluminación.

l) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o procedentes de biomasa sólida, biogás o gases renovables.

4. SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento térmico.

A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se especifica un clima de referencia que define las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.

La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores tabulados recogidos en el Anejo B del CTE 2019, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas.

5. SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edifico debidas a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación. Se caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada tipo de espacio. Estos espacios tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D del CTE 2019.

Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Anejo D del CTE 2019.

a) Temperaturas de consigna alta.

b) Temperaturas de consigna baja.

c) Distribución horaria del consumo de ACS.

6. MODELO TÉRMICO: ENVOLVENTE TÉRMICA Y ZONIFICACIÓN

El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el exterior del edificio mediante la envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del Anejo C del CTE 2019.

SAINT-GOBAIN · ISOVER · PLACO · WEBER

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 163 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del edificio. En particular, podrá integrarse una zona térmica en otra mayor adyacente cuando no supere el 10% de la superficie útil de esta.

Los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios no habitables. Los espacios habitables se clasificarán según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su necesidad de mantener unas determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes (espacios acondicionados o espacios no acondicionados).

7. SUPERFICIE PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO

La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá como suma de las superficies útiles de los espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica.

Se podrá excluir de la superficie de cálculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones especificas determinadas no por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatura, cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 164 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (U_{lim}) de la tabla 3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos

	U(W/m^{2}K)	U_{limite}(W/m^{2}K)	Cumple
Coberta amb aire	0.18	0.35	Sí
Façana corba PB NO	0.12	0.41	Sí
Façana corba P1 NO	0.18	0.41	Sí
Façana lateral PB	0.18	0.41	Sí
Façana lateral P1	0.18	0.41	Sí
Façana Pati SE-PB	0.18	0.41	Sí
Façana Pati SE-P1	0.18	0.41	Sí
Façana Pati Sud-PB	0.18	0.41	Sí
Façana Pati Sud-P1	0.18	0.41	Sí
Façana Pati SO-PB	0.18	0.41	Sí
Façana Pati SO-P1	0.18	0.41	Sí
Façana Oest P1	0.18	0.41	Sí
Mitjanera PB	0.0	0.65	Sí
Mitjanera P1	0.0	0.65	Sí
Sól amb aire-terra P1	0.33	0.41	Sí
Partició escala	0.41	0.65	Sí
Sostre soterrani	0.23	0.65	Sí
Façana corba PB NE	0.29	0.41	Sí
Façana corba P1 NE	0.18	0.41	Sí
Façana corba entrada	0.12	0.41	Sí
Coberta nova central	0.21	0.35	Sí

Huecos

	U(W/m^{2}K)	U_{limite}(W/m^{2}K)	Cumple
Fe01	1.35	1.8	Sí

SAINT-GOBAIN ISOVER placo weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 165 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

SAINT-GOBAIN

Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

	U(W/m^{2}K)	U_{limite}(W/m^{2}K)	Cumple
FeA	0.98	1.8	Sí
Fe02	1.22	1.8	Sí
Fe07	1.47	1.8	Sí
Fe03	1.22	1.8	Sí
Fe04	1.21	1.8	Sí
Fe08	1.45	1.8	Sí
Fe06	1.24	1.8	Sí
Fe05	1.47	1.8	Sí
Lluernari 2	1.4	1.8	Sí
Lluernari 1	1.4	1.8	Sí

SAINT-GOBAIN · ISOVER · PLACO · WEBER

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 166 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

1.2 Coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso distinto residencial privado, no superará el valor límite (K_{lim}) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.

Compacidad [m]	1.82

Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de la tabla 3.1.1.c-HE1.



K = 0.51 W/m²K

K lim = 0.58 W/m²K

Cumple

Siendo:

K: coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

k_{lim}: valor límite coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.

Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados, muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la transmitancia térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el coeficiente global de transmisión de calor (K).

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 167 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar ($q_{sol;jul}$) no superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1.

Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consiste en su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en el control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectarse adecuadamente.



qsol;jul: 2.55 kWh/m²mes

qsol;jul lim 4.0 kWh/m²mes

Cumple

Siendo:

$q_{sol;jul}$: parámetro de control solar

$q_{sol;jul}$ valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.

SAINT-GOBAIN ISOVER PLACO weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 168 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q_{100}) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla 3.1.3.a-HE1

Huecos

	Permeabilidad(m^3/hm^2)	Permeabilidad límite(m^3/hm^2)	Cumple
Fe01	3.0	9.0	Sí
FeA	3.0	9.0	Sí
Fe02	3.0	9.0	Sí
Fe07	3.0	9.0	Sí
Fe03	3.0	9.0	Sí
Fe04	3.0	9.0	Sí
Fe08	3.0	9.0	Sí
Fe06	0.0	9.0	Sí
Fe05	3.0	9.0	Sí
Lluernari 2	0.0	9.0	Sí
Lluernari 1	0.0	9.0	Sí

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 169 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación establecida en la sección HE 1

Localidad	Anglès
Zona climática según el DB HE1	D2

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m^2]	215.56

Imagen del edificio	Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie (m^2)	U (W/m^2K)
Coberta amb aire	Cubierta	97.2	0.18
Façana corba PB NO	Fachada	18.72	0.12
Façana corba P1 NO	Fachada	19.75	0.18
Façana lateral PB	Fachada	21.12	0.18
Façana lateral P1	Fachada	21.12	0.18

SAINT-GOBAIN ISOVER placo weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 170 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

SAINT-GOBAIN

Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Nombre	Tipo	Superficie (m^2)	U (W/m^2K)
Façana Pati SE-PB	Fachada	2.4	0.18
Façana Pati SE-P1	Fachada	2.4	0.18
Façana Pati Sud-PB	Fachada	5.86	0.18
Façana Pati Sud-P1	Fachada	5.86	0.18
Façana Pati SO-PB	Fachada	2.5	0.18
Façana Pati SO-P1	Fachada	2.2	0.18
Façana Oest P1	Fachada	6.75	0.18
Mitjanera PB	Fachada	22.13	0.0
Mitjanera P1	Fachada	29.75	0.0
Sól amb aire-terra P1	Suelo	24.1	0.33
Partició escala	Partición Interior	20.5	0.41
Sostre soterrani	Partición Interior	94.3	0.23
Façana corba PB NE	Fachada	20.5	0.29
Façana corba P1 NE	Fachada	25.25	0.18
Façana corba entrada	Fachada	12.93	0.12
Coberta nova central	Cubierta	19.3	0.21

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie (m^2)	U (W/m^2K)	Factor solar
Fe01	Conocido	2.92	1.0	0.61
FeA	Conocido	4.84	0.847457627119	0.5002
Fe02	Conocido	4.5	1.0	0.61
Fe07	Conocido	4.5	1.0	0.61
Fe03	Conocido	1.72	1.0	0.37
Fe04	Conocido	0.75	1.0	0.37
Fe08	Conocido	0.7	1.0	0.37
Fe06	Conocido	7.26	1.0	0.61
Fe05	Conocido	2.25	1.0	0.37
Lluernari 2	Conocido	2.0	1.4	0.53
Lluernari 1	Conocido	4.0	1.4	0.53

SAINT-GOBAIN · isover · placo · weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 171 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m^2)	Perfil de uso
215.56	Intensidad Baja - 8h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión	CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre	kWh/m^2año
Demanda de calefacción	35.75
Demanda de refrigeración	5.31
Demanda de ACS	9.37

SAINT-GOBAIN ISOVER placo weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 172 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia a la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice D del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.

SAINT-GOBAIN ISOVER PLACO weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 173 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1 del CTE cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo documento. El procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2 de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos

SAINT-GOBAIN ISOVER placo weber

SAINT-GOBAIN ESPAÑA SLU • C/ Príncipe de Vergara 132 • 28002 MADRID • CIF: B96196803

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 174 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 175 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA7. Justificació del decret 21/2006 d'ecoeficiència

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 176 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

JUSTIFICACI DEL DECRET 21/2006 D'ECOEFICI NCIA

Les seg ents fitxes justificatives estan consensuades amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalun a i permeten per al projecte bàsic i per al projecte executiu especificar i justificar respectivament el compliment de les disposicions adoptades sense necessitat de redactar una Memòria especifica.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 177 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

V3.1.0

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIE TALS I D ECOEFICI CIA E ELS EDIFICIS.
DECRET 21 2

ECOEFICI CIA
PROJECTE D'EXEC CIÓ
(J STIFICACIÓ DE LES DISPOSICIO S ADOPTADES)

DADES DE L'EDIFICI: REFORMA DE L'A TIC EDIFICI DE LA CRE ROJA I CA VI D' S A COMISSARIA DE POLICIA

Situació:

Comarca: Selva | **Municipi:** Angl s

ova edificació		Reconversió d'antiga edificació	X	Gran rehabilitació	

		Usuaris		Usuaris
SOS DE L'EDIFICI:	Centres de l'Administració pública, bancs i oficines	15		

Habitatge	**nifamiliar, núm. Hab:**		**Docent** (escoles infantils i centres de formació prim ria, secund ria, universit ria i professional)
	Plurifamiliar, núm. Hab:		
Residencial col lectiu (hotels, pensions, resid ncies, albergs)			**Sanitari** (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)
Administratiu (centres de l'Administració pública, bancs,oficines)		X	**Esportiu** (polisportius, piscines i gimnasos)

PARÀMETRES D'ECOEFICI CIA D OBLIGAT COMPLIME T

				M	P	A
AIG A tots els usos						
SA EJAME T	**xarxa de sanejament separada** per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o límit més proper		S	x		
AIXETES	**aixetes** de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal **Q ≤ 12 l min**; **Q l min a 1 bar**		S	x		
	cisternes de v ters amb mecanismes de **doble desc rrega o** descàrrega **interrompible**		S	x		
	ús docent, sanitari o esportiu: aixetes **lavabos i dutxes** : **temporitzadors o detectors** de presència		S	x		
E ERGIA tots els usos						
AILLAME T T RMIC	**parts massisses** de tots els **tancaments verticals exteriors**, ponts tèrmics inclosos: **Km ≤ , m²K** (2)(3)		S	x		
	obertures de cobertes i **façanes** d'espais habitables amb vidres dobles o similar: **Km ≤ , m²K**		S	x		
PROTECCIÓ SOLAR	**obertures de cobertes i façanes orientades a sud oest ( )**, disposen d'element o tractament **a l exterior o entre els dos vidres** tal que : **factor solar** de la part envidrada **S≤ 5%**		S	x		
PROD CCIÓ D AIG A CALE TA SA ITÀRIA AMB E ERGIA SOLAR	**S ARIS DE L'EDIFICI** 15	**demanda ACS a**	l dia			
	edificis amb **demanda d aigua calenta sanit ria 5 l dia a** han de disposar de sistema de producció **d ACS amb energia solar t rmica**	**zona clim tica**	III			
		contribució mínima d'energia solar en producció d'ACS	% (4) S	x		
	no s d aplicació quan : cal justificar ho adequadament a la memòria	**l aportació energ tica solar** és cobreix amb **altres fonts d energies renovables**				
		l'edifici **no** compta amb **suficient assolellament**				
		en edificis de **nova planta** per **limitacions de la normativa urbanística** que impossibilita la superfície de captació				
		en **rehabilitació** per la **configuració pr via de l edifici o de la normativa urbanística**				
		per **protecció patrimoni cultural catal**		x		
	si per la **producció d ACS** s'utilitzen **resist ncies el ctriques amb efecte Joule** a qualsevol zona climàtica:	**contribució mínima d energia solar** en producció d'ACS	%	x		
		la zona **no t servei de gas canalitzat** o **l aportació energ tica s cobreix amb altres fonts d energies renovables**	% (5) S	x		
RE TAVAIXELLES	si es **preveu la instal lació d aparell rentavaixelles**: a l'espai previst, hi haurà una **presa d aigua freda** i **una d aigua calenta**					
MATERIALS I SISTEMES CO STR CTI S tots els usos						
PROD CTES	**al men s una família de productes de la construcció de l edifici** (productes destinats al mateix ús), **haur de disposar d'un** dels següents :	distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya etiqueta ecològica de la Unió Europea marca AENOR Medioambiente etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001) etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)	S	x		
RESID S. DOM STICS tots els usos						
HABITATGES (adaptant se a les ordenances municipals)	preveu un **espai f cilment accessible** de **15 dm** per separar les fraccions següents:	envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig				
ALTRES SOS (sense perjudici d altres normatives)	les diferents unitats privatives **disposen** segons el seu ús un **sistema d emmagatzematge** per separat **dels diferents tipus de residu** :	al'interior de les unitats privatives				
		a un espai comunitari	S S	x		

Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edifics. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. v 2.0.5- Maig 2007
Decret 21 2
AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 178 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIE TALS I D ECOEFICI CIA E ELS EDIFICIS.

DECRET 21 2

ECOEFICI CIA
PROJECTE D'EXEC CIÓ

(J STIFICACIÓ DE LES DISPOSICIO S ADOPTADES)

PARÀMETRES AMBIE TALS D OBLIGAT COMPLIME T			PROJECTE		
EDIFICIS D HABITATGES exclusivament			**M**	**P**	**A**
AILLAME T AC STIC	**elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 4 dBA**	**S**	**x**		
	entre interior d habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 4 dBA	**S**	**x**		

PARÀMETRES D'ECOEFICI CIA D'OBLIGAT COMPLIME T				PROJECTE		
MATERIALS I SISTEMES CO STR CTI S tots els usos						
en la construcció de l'edifici **cal obtenir** un mínim de 10 punts**, utilitzant algunes de les** solucions constructives següents**:**		**P**	**TS**	**M**	**P**	**A**
DISSE DE L'EDIFICI	façana ventilada a orientació sud-oest (± 90^0)	5				
	coberta ventilada	5				
	coberta enjardinada	5				
	en edificis d'habitatges que el 80% d'aquests rebin a l'obertura de la sala una hora d'assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d'hivern	5				
	que les diferents entitats privatives de l'edifici disposin de ventilació creuada natural	6	**S**	**x**	**x**	
CO STR CCIÓ	sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l'estructura	6				
	sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors	5				
AILLAME T T RMIC	reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 W/m^{2}K ; Km ≤ 0,63 W/m^{2}K	4				
	reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 W/m^{2}K ; Km ≤ 0,56 W/m^{2}K	6				
	reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 W/m^{2}K ; Km ≤ 0,49 W/m^{2}K	8	**S**	**x**		
AILLAME T AC STIC	en edificis d'habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de 28 dBA	4				
	en els edificis d'habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d'impacte Ln en l'espai inferior sigui ≤ 74 dBA	5				
MATERIALS	utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus d'escumes, etc)	4				
	en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici	4				
I STAL LACIO S	disposar d'un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l'edifici	5				
	disposar d'un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l'edifici	8				
	utilització d'energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l'edifici	7	**S**	**x**		
	enllumenat d'espais comunitaris o d'accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al sistema d'enllumenat	3				
			21			

RESID S D'OBRA tots els usos	PROJECTE
El projecte d'execució incorpora un **pla de residus de la construcció**, quantificant els residus generats per **tipòlogies** i **fases d'obra.** Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats	

(1) Cal especificar a quin dels documents: memòria **M**, planols **P** o/i amidaments **A** es justifiquen les solucions adoptades
(2) Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia
(3) Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l'Edificació, a partir de la data d'aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) la Km s'assimilarà a la U_{Mlim}, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l'edifici (taule
(4) Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
(5) Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 179 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA8. Control de qualitat dels materials

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 180 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El present document té la finalitat d'establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d'1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d'abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

L'arquitecte autor del projecte d'execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l'arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assajos i proves preceptius, i ordenant d'altres complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

L'arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d'obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte d'Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal controlar, el tipus d'assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l'obra en funció del desenvolupament d'aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d'execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l'edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 181 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

1. Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
   - Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a l'execució per unitats d'obra. (CONTROL D'EXECUCIÓ)
   - Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes d'aplicació, condicions que han de complir se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d'acabat, conservació i manteniment, control d'execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig.

3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)
   - S'indicaran les verificacions i proves de servei que s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l'edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d'obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els següents:

A) Pels materials.

A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s'exigeix en projecte. Es faran a partir del control de la documentació del subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents:

- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

B) Unitats d'obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execució d'unitats d'obra. Es comprovarà l'adequació i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d'obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínims que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR

2 FORMIGÓ RESISTENT FABRICAT EN CENTRAL

El formigó subministrat a l'obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.

IDENTIFICACIÓ

Material:	HA/25/B/10/IIIa; HA/25/B/20/IIIa Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i durabilitat segons s'especifiquen en els Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del projecte
Situació en projecte i obra:	Segons plànols d'estructura
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:	
Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:	Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

Característiques resistents:
Conformes amb l'indicat en projecte i amb el que s'estableix a l'EHE-08.
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30 o bé cúbiques de 15 cm si s'afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l'EHE-08.

Característiques de docilitat:
Conformes amb l'indicat en projecte i amb el que s'estableix a l'EHE-08.
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2

Característiques de durabilitat:
Conformes amb l'indicat en projecte i amb el que s'estableix a l'EHE-08.
Pels cassos de classes d'exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de penetració d'aigua segons UNE EN 12390-8

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

Situació persistent o transitòria	1.50
Situació accidental	1.30

CONTROL DE RECEPCIÓ

Tipus de Control: Estadístic

Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l'annex 21 de l'EHE-08)

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 183 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
Certificat de penetració d'aigua pels formigons amb classe general d'exposició III o IV o amb qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos)

Si no es disposa d'aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la mateixa naturalesa i origen que els que s'utilitzaran a l'obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions i els mateixos processos de fabricació, caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d'acceptació o rebuig seran els establerts a l'art. 86.7.1 de l'EHE-08.

Control durant el subministrament:

Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de l'annex 21 de l' EHE-08

Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament aportats.

Control de les característiques de docilitat segons criteris de l'art. 86.5.2 de l'EHE, control estadístic de les característiques de resistència segons l'especificació de lots, provetes, assajos i criteris d'acceptació o rebuig establerts a l'art. 86.5.4 i 86.7.3 de l'EHE-08

Control després del subministrament:

Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s'indiquin els tipus i quantitats dels diferents formigons subministrats durant l'obra. Si s'han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d'entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament.

Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó:

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d'efectuar, directament o a través d'una entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l'inici del subministrament, una visita d'inspecció a la instal·lació de fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l'EHE-08.

Presa de mostres:

La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de mostres es realitzarà en el punt d'abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega.
L'entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l' EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (1) i se'n quedaran una còpia.

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant del Laboratori.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 184 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

3.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S

IDENTIFICACIÓ

Material:	Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)
Diàmetres nominals:	Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d'armat)
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:	Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de l'EHE-08)
Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:	Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat (recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l'EHE-08 (2)

Característiques d'adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 (3)

Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

Situació persistent o transitòria	1.15
Situació accidental	1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ

Control abans del subministrament:

Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament

Control durant el subministrament:

comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l'EHE-08
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 185 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Control organolèptic i assajos:

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d'acceptació estaran d'acord amb l'art. 87 de la EHE-08.

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

- tipus d'acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
- característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08)
- doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
- límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

Control després del subministrament:

Certificat de garantía final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08

Presa de mostres:

La Direcció d'Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades a l'obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l' EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se'n quedaran una còpia.

(1) La possessió d'un DOR eximeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l'EHE-08

(3) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 186 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

3.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD

IDENTIFICACIÓ

Material:	Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)
Diàmetres nominals:	Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d'armat)
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:	Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) [1] i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de l'EHE)
Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:	Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat (recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l'EHE-08 [2]

Pel que fa a la fatiga s'hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1

Pel que fa a la deformació alternativa s'hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 36065 EX

Característiques d'adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 [3]

Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

Situació persistent o transitòria	1.15
Situació accidental	1.00

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 187 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CONTROL DE RECEPCIÓ

Control abans del subministrament:

Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
Informe d'assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l'apartat 38.10 de l'EHE-08 (amb antiguitat màxima d'1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Control durant el subministrament:

comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l'EHE-08
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte

Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d'acceptació estaran d'acord amb l'art. 87 de la EHE-08.

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

tipus d'acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08)
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)
deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

Control després del subministrament:

Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08

Presa de mostres:

La Direcció d'Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades a l'obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l' EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se'n quedaran una còpia.

(1) La possessió d'un DOR eximeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l'EHE-08

(3) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 188 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

4.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S

IDENTIFICACIÓ

Material:	Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S L'acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme amb l'EHE-08 i a la UNE EN 10080.
Diàmetres nominals:	Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la geometria de les armadures elaborades i la ferralla s'especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte. Excepte en les malles electrosoldades, no s'utilitzarà el diàmetre 6 mm si s'aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de l'armadura.
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:	Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) [1] i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de l'EHE-08).
Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:	Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat. (recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08).

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

Els següents controls s'aplicaran tant si les armadures procedeixen d'una instal·lació industrial aliena a l'obra com si s'elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra.

Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l'EHE-08 [2]

Característiques d'adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 [3]

Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

Coeficient parcial de seguretat de l'acer per a Estats Límits Últims:

Situació persistent o transitòria	1.15
Situació accidental	1.00

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l'elaborador de la ferralla, el Pla d'Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l'obra. En resposta, l'elaborador de l'armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la realització

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 189 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.

CONTROL DE RECEPCIÓ

Es comprovarà, segons els criteris de control de l'art. 87 de l'EHE-08, que l'acer resultant dels processos d'elaboració de l'armadura compleix amb les característiques mecàniques, d'adherència i químiques corresponents a l'acer B 500 S.

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les especificacions dels plànols d'armat del projecte.
Es comprovarà que l'especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i acceptades per la Direcció Facultativa.

Control abans del subministrament:

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la mateixa, l'armadura està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
Revisió de les planilles d'especejament elaborades específicament per a l'obra
Si s'utilitza soldadura no resistent s'aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
Si s'utilitza soldadura resistent s'aportaran els certificats d'homologació de soldadors, segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1

Control durant el subministrament:

Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l' EHE-08
Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d'armadures complirà amb el punt 1.2.9 de l'annex 21 de l'EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l'obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d'elements fabricats, la mateixa informació que en els fulls de subministrament esmentats
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l'acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l'armadura
comprovació de les característiques mecàniques
comprovació de les característiques d'adherència
comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les toleràncies màximes establertes a l'Annex 11 de l'EHE-08

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l'EHE-08

Control després del subministrament:

Certificat de garantía final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, en el que s'expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d'acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.
En el cas d'elaboració de les armadures a l'obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un certificat equivalent a l'esmentat.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 190 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Comprovació de les instal·lacions de ferralla:

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d'efectuar, directament o a través d'una entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l'inici del subministrament, una visita d'inspecció a la instal·lació de ferralla on s'elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que es requereixen a l'obra. En particular, s'atendrà al compliment de les exigències establertes a l'apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08.

En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l'obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim es comprovarà que s'ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a l'aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d'elaboració i muntatge i un espai per a les armadures elaborades.

La Direcció Facultativa podrà demanar de l'Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del seu control de producció, conforme a l'apartat 69.2.4 de l' EHE-08, amb el registre de les comprovacions i els resultats dels assajos de l'autocontrol.

Presa de mostres:

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions destinades a l'obra. En el cas d'armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.
L'entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l' EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l'Elaborador de les armadures i el representant del Laboratori) i se'n quedaran una còpia.

(1) La possessió d'un DOR eximeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l'EHE-08

(3) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 191 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

4.2 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD

IDENTIFICACIÓ

Material:	AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08)
Diàmetres i geometria:	Els especificats a la documentació del projecte i concretament als plànols d'armat
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:	Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) [1] i si és així es podrà reduir substancialment el control per assajos
Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:	Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat (recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

Les característiques de l'acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l'acer B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l'EHE-08.

Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l'EHE-08 [2]

Pel que fa a la fatiga s'hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1

Pel que fa a la deformació alternativa s'hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 36065 EX

Característiques d'adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 [3]

Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

Situació persistent o transitòria	1.15
Situació accidental	1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l'elaborador de la ferralla, el Pla d'Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l'obra. En resposta, l'elaborador de l'armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 192 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Control abans del subministrament:

Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
Informe d'assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l'apartat 38.10 de l'EHE-08 (amb antiguitat màxima d'1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat
Revisió de les planilles d'especejament elaborades específicament per a l'obra (art. 69.3.1 de l'EHE-08)
Documentació de l'autocontrol de producció de l'armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l'art 69.2 de l'EHE-08. Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l'EHE-08.
Si s'utilitza soldadura no resistent s'aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
Si s'utilitza soldadura resistent s'aportaran els certificats d'homologació de soldadors, segons UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la mateixa, l'armadura està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Control durant el subministrament:

comprovar que la documentació subministrada de l'acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l' EHE-08
comprovar que el full de subministrament de cada remesa d'armadures compleix amb el punt 2.7 de l'annex 21 de l'EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l'obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d'elements fabricats, la mateixa informació que en els fulls de subministrament esmentats
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l'acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l'armadura

Control després del subministrament:

Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08, signat per persona física amb representació suficient en el que s'expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d'acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080. En el cas d'elaboració de les armadures a l'obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un certificat equivalent a l'esmentat.

Control organolèptic i assajos:

El control de l'acer resultant dels processos d'elaboració de l'armadura serà el corresponent a l'acer B 500 SD i la definició de lots, nombre de provetes i criteris d'acceptació estaran d'acord amb l'art. 87 de la EHE-08.
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà segons els criteris establerts a l'article 88.5.3 de l'EHE-08.

Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l'EHE-08)
comprovació de les característiques d'adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l'EHE-08)
comprovació de la geometria de l'armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l'EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l'Annex 11 de la mateixa Instrucció i a la UNE 36831.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 193 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

comprovacions addicionals en cas d'utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 88.5.3.1)
comprovacions addicionals en cas d'utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)

Comprovació de les instal·lacions de ferralla:

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d'efectuar, directament o a través d'una entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l'inici del subministrament, una visita d'inspecció a la instal·lació de ferralla on s'elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen a l'obra. En particular, s'atendrà al compliment de les exigències establertes a l'apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08.
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l'obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim es comprovarà que s'ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a l'aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d'elaboració i muntatge, i un espai per a les armadures elaborades.

Presa de mostres:

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions destinades a l'obra. En el cas d'armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.
L'entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l' EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se'n quedaran una còpia.

(1) La possessió d'un DOR eximeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l'EHE-08

(3) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 194 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

5 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T

IDENTIFICACIÓ

Material:	Armadures normalitzades ME 500 T L'acer destinat a la elaboració d'armadures normalitzades haurà de ser conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080
Diàmetres i geometria:	Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions s'especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els Amidaments i la Memòria del projecte
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:	Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir substancialment el control per assajos
Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:	Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat (recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades.

Característiques d'adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 (2)

Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

Coeficient parcial de seguretat de l'acer per a Estats Límits Últims:

Persistent o transitòria	1.15
Accidental	1.0

CONTROL DE RECEPCIÓ

Es comprovarà, segons els criteris de control de l'art. 87 de l'EHE-08, que l'acer resultant dels processos d'elaboració de l'armadura compleix amb les característiques mecàniques, d'adherència i químiques corresponents a l'acer B 500 T
Es comprovarà la correspondència amb les especificacions dels plànols d'armat del projecte.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 195 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Control abans del subministrament:

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient, que constati que, a data de la mateixa, l'armadura està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament

Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)

Si s'utilitza soldadura no resistent s'aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment

Si s'utilitza soldadura resistent s'aportaran els certificats d'homologació de soldadors, segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1

Control durant el subministrament:

acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l' EHE-08

armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d'armadures complirà amb el punt 1.2.9 de l'annex 21 de l'EHE-08

comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte

comprovació de la geometria

comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l'acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l'armadura

comprovació de les característiques mecàniques

comprovació de les característiques de d'adherència

comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les toleràncies màximes establertes a l'Annex 11 de l'EHE-08

comprovació de la càrrega de desenganxament

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l'EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les comprovacions experimentals.

Control després del subministrament:

Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, en el que s'expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d'acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.

(1) La possessió d'un DOR eximeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

6 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES

IDENTIFICACIÓ

Material i geometria:	Perfils laminats, de característiques les especificades en els Plànols, el Plec de Condicions, els Amidaments i la Memòria del projecte
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:	Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) [1] i si és així es podrà reduir substancialment el control per assajos
Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:	Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Certificat de qualitat del material
Procediment de control mitjançant assaig per materials que presentin característiques no avalades pel certificat de qualitat
Procediment de control mitjançant l'aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per materials singulars

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 4.1 del CTE DB SE-A i segons acers UNE-EN 10025 per acers en xapes i perfils

Coeficient parcial de seguretat de l'acer per a Estats Límits Últims:
Conforme al punt 2.3 Estats límit últims del CTE DB SE-A

CONTROL DE RECEPCIÓ

Control abans del subministrament (a taller):

Declaració del Subministrador de que els productes compleixen amb el plec de condicions
Controls dimensionals segons UNE-EN-ISO 7976-1:1989 i UNE-EN-ISO 7976-2:1989
Si després dels assajos de procés no són conformes, no es podran fer servir fins a corregir els productes i tornar a assajar
Assajos d'oxitall segons punt 10.8.3.1 del CTE DB SE-A
Sobre cada mostra es realitzaran quatre assajos de duresa local d'acord amb UNE-EN-ISO 6507
Per controlar el procés de perforació es produiran vuit mostres a partir dels assajos de procediment que abastin tota la gamma de diàmetres, espessors i materials emprats la mida dels forats han de complir la tolerància H11 de la UNE-EN-ISO 286-2:1988
La inspecció final dels assajos no destructius s'ha de realitzar 16 hores després de la seva realització
L'abast de la inspecció queda definida en el plec de condicions
Els mètodes d'assaig no destructius queden definits a l'apartat 10.8.4.2 del CTE DB SE-A
Les unions mecàniques es comprovaran visualment en base al definit al plec de condicions
En tot cas, el control efectuat a taller ha de ser d'acord amb l'establert a l'apartat 10.8. Control de fabricació a taller del CTE DB SE-A

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 197 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Control del muntatge:

Control de la qualitat del material i certificats d'acord amb l'establert a la memòria i altres documents de projecte

Control dels mitjans i sistemes empleats i de la seva adequació al plec de condicions del projecte

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 198 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

7 MAONS CERÀMICS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL

IDENTIFICACIÓ

Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I

Els maons ceràmics subministrats a l'obra hauran de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb l'establert al DB SE- F del CTE.

A l'obra es troben dos tipus de paraments ceràmics amb funcions estructurals: obra de fàbrica de rajol perforat a cara vista i obra de fàbrica tipus gero. Ambdós sistemes tindran les mateixes prestacions i compliran amb el que estableix el Decret 375/88.

Geometria: Segons s'indica als plànols d'estructura; mida nominal mínima de les peces : 280 x 140 x 95 (certificada)

Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris: Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR)

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius: Amb marcatge CE (UNE EN 771)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural

Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat:
Segons s'especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.

Classe d'exposició de la fàbrica:
I

Nivell de control de fabricació:
II

Resistència normalitzada a compressió de les peces:
20 N/mm^2, segons UNE EN 772-1 (certificada)

Expansió final per humitat:
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada)

Geladicitat:
Classificats com a no geladissos

Eflorescències:
Classificats com a no eflorescents

Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:

Situació persistent o transitòria	3.0
Situació accidental	1.8

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 199 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CONTROL DE RECEPCIÓ

Tipus de control:

El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega.
D'acord a la categoria d'execució, es realitzaran assajos de control pertinents d'acord amb el que s'indica en el capítol 8 del DB-SE-F.

Control abans del subministrament:

Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat
Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació.
Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF)
Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF)
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies)

Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les especificacions del projecte.

Control durant el subministrament:

full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i identificació del lloc de subministrament
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte,
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.
comprovació del bon estat del material a l'arribada a l'obra
la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d'aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el grau d'expansivitat s'ajusten a les prescripcions del projecte i de l'EHE-08

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica Col·le i d r uitectes de Catalun a

8 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES

IDENTIFICACIÓ

Material: Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització d'ús (RD 1630/1980)

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l'obra hauran de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.

Geometria: S'especifica als Plànols d'estructura, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte

Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural

Característiques resistents:
Conformes amb l'indicat en projecte i el que s'estableix a l'EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el cas d'incendi

Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:

Situació de projecte	*Formigó*	*Acer*
Persistent o transitòria	1.70 (*)	1.15 (*)
Accidental	1.30	1.0

(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l'acer si l'element prefabricat està en possessió d'un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l'annex 19 de la EHE-08

Característiques de durabilitat:
Conformes amb l'indicat en projecte i el que s'estableix a l'EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ

El corresponent segons EHE-08

Control abans del subministrament:

Certificats d'assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 1.2.11 de l'annex 21)
Certificat de resistència a compressió (annex 22)
Certificat de dosificació (annex 27)
Certificat d'assaig d'adherència

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i la documentació de conformitat

Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l'EHE-08

Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l'autorització d'ús permeten deduir el compliment de les especificacions del projecte

Control durant el subministrament:

full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l'annex 21 de l' EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.

comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.

tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació, la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d'aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i els recobriments s'ajusten a les prescripcions del projecte i de l'EHE-08.

Control després del subministrament:

Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s'indiquin els tipus i quantitats dels diferents elements resistents subministrats.

Comprovació de les instal·lacions de prefabricació:

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d'efectuar, directament o a través d'una entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l'inici del subministrament, una visita d'inspecció a les instal·lacions de prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l'EHE-08, que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l'EHE-08 i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat.

PECES CERÀMIQUES D'ENTREBIGAT

IDENTIFICACIÓ

Material:	Peces d'entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant Les peces d'entrebigat subministrades a l'obra hauran de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08
Geometria:	S'especifica als Plànols d'estructura, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte
Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:	
Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:	

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Característiques resistents:
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037

Característiques del material ceràmic:
El valor mig d'expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament individual estarà per sobre de 0.65 mm/m

Característiques de durabilitat:
Conformes amb l'indicat en projecte i amb el que s'estableix a l'EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ

Tipus de control:
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08

Control documental abans del subministrament:

Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i les dades geomètriques de les peces d'entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies).
Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d'un DOR
Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l'EHE-08

Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les especificacions del projecte.

Control durant el subministrament:

Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l'annex 21 de l' EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.
Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.
La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d'aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el grau d'expansivitat s'ajusten a les prescripcions del projecte i de l'EHE-08.

Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s'indiquin els tipus i quantitats dels diferents elements d'entrebigat subministrats.

Comprovació de les instal·lacions de fabricació:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d'efectuar, directament o a través d'una entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l'inici del subministrament, una visita d'inspecció a les instal·lacions de fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que permet deduir el compliment de l'EHE-08 i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 203 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

9.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC - XPS

El material que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del tipus de material.

IDENTIFICACIÓ

Material:	Poliestirè extruït XPS
Situació en projecte i obra:	Cobertes, segons plànols de projecte
Marques, certificacions i altres distintius:	Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)	Valor exigit	Unitats
Requeriments Genèrics		
Densitat ( ) [(1)] :	30	Kg/m^3
Gruix [(1)]:	80	mm
Resistència a la compressió [(2)]:	300	KPa
Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1)		
Conductivitat tèrmica ( ) :	0,034	W/mºK
Factor de resistència a la difusió de vapor d'aigua (μ) :	100-220	adimensional
Requeriments de Salubritat (DB HS 1)		
Aïllant no hidròfil [(3)]:	Sí	
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)		
Classe de reacció al foc [(4)]:	B,d0,s1	---
Altres requeriments		

CONTROL DE RECEPCIÓ

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control inclourà:

a) Control de la documentació:

- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat
- Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:

- Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al projecte
- Reconeixement oficial del distintiu
- Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l'ús previst
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l'UNE EN vigent corresponent:

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 204 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

- Conductivitat tèrmica
- Densitat aparent
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Absorció d'aigua
- Resistència a la compressió
- Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència necessaris dels controls.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 205 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

9.2 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC - EPS

El material que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del tipus de material.

IDENTIFICACIÓ

Material:	Poliestirè expandit EPS
Situació en projecte i obra:	Sistema SATE de façana i plans horitzontals, segons plànols de projecte
Marques, certificacions i altres distintius:	Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)	Valor exigit	Unitats
Requeriments Genèrics		
Densitat ( ) [(1)]:	20	Kg/m^3
Gruix [(1)]:	40	mm
Resistència a la compressió [(2)]:	60	KPa
Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1)		
Conductivitat tèrmica ( ):	0,037	W/mºK
Factor de resistència a la difusió de vapor d'aigua (μ):	60	adimensional
Requeriments de Salubritat (DB HS 1)		
Aïllant no hidròfil [(3)]:	Sí	
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)		
Classe de reacció al foc [(4)]:	B,d0,s1	---
Altres requeriments		

CONTROL DE RECEPCIÓ

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control inclourà:

a) Control de la documentació:

- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat
- Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:

- Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al projecte
- Reconeixement oficial del distintiu
- Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l'ús previst
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents,

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 206 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

en laboratori homologat i amb la metodologia de l'UNE EN vigent corresponent:

- Conductivitat tèrmica
- Densitat aparent
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Absorció d'aigua
- Resistència a la compressió
- Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència necessaris dels controls.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 207 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

9.3 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC - PUR

El material que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del tipus de material.

IDENTIFICACIÓ

Material:	Poliuretà projectat
Situació en projecte i obra:	Aïllament de façana, segons plànols de projecte
Marques, certificacions i altres distintius:	Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)	Valor exigit	Unitats
Requeriments Genèrics		
Densitat ( ) [(1)]:	35	Kg/m^3
Gruix [(1)]:	40	mm
Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1)		
Conductivitat tèrmica ( ) :	0,03	W/mºK
Factor de resistència a la difusió de vapor d'aigua (μ) :	60-150	adimensional
Requeriments de Salubritat (DB HS 1)		
Aïllant no hidròfil [(3)]:	Sí	
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)		
Classe de reacció al foc [(4)]:	B,d0,s2	---
Altres requeriments		

CONTROL DE RECEPCIÓ

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control inclourà:

a) Control de la documentació:

- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat
- Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:

- Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al projecte
- Reconeixement oficial del distintiu
- Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l'ús previst
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l'UNE EN vigent corresponent:

- Conductivitat tèrmica

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 208 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

- Densitat aparent
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Absorció d'aigua
- Resistència a la compressió
- Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència necessaris dels controls.

(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració d'aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m^3 i el seu gruix ≥ 4cm

(2) A controlar només per a paviments. A tall d'exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa**,** segons UNE 92180 IN

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: "Cuando el aislante se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser *no hidrófilo*"

DB HS1 - Apéndice A Terminología - "Aislante no hidrófilo": aislante que tiene una *succión* o absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1Kg/m^2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una *absorción* de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a l'interior d'un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades (d0, d1 ó d2).

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 209 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

10 IMPERMEABILITZACIONS DE COBERTA

El material que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del tipus de material.

IDENTIFICACIÓ

Material:	Làmina impermeabilitzant
Situació en projecte i obra:	Cobertes, segons plànols de projecte
Marques, certificacions i altres distintius:	Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES A CONTROLAR

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control inclourà:

a) Control de la documentació:

- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat
- Certificat de garantia desenal de la impermeabilització per part del fabricant, signat per la persona física
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:

- Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al projecte
- Reconeixement oficial del distintiu
- Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l'ús previst
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:

- Es realitzaran proves d'estanqueïtat per part del contractista i comprovacions d'obra
- En les cobertes en les quals no sigui possible fer les comprovacions per inundació s'ha de procedir a un reg continu de la coberta durant 48 hores. Si la prova no és satisfactòria caldrà reparar la impermeabilització i tornar a repetir la prova d'estanqueïtat.

D'aquells materials que no estan recollits específicament es recolliran els corresponents certificats d'idoneïtat, de qualitat o altres que disposi el fabricant i/o col·locador. Igualment es recolliran els certificats de garantia de tots aquells instal·lats a l'obra amb les condicions necessàries per al seu correcte manteniment i condicions d'ús.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 210 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

11.1 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ

a) Control de qualitat de la documentació de projecte:

- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada, justificant de manera expressa el compliment del "Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)".

b) Subministrament i recepció de productes:

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.

c) Control d'execució en obra:

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
- Característiques i muntatge dels conductes d'evacuació de fums.
- Característiques i muntatge de les calderes.
- Característiques i muntatge dels terminals.
- Característiques i muntatge dels termòstats.
- Proves parcials d'estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores
- Prova final d'estanqueïtat (caldera connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

11.2 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

a) Control de qualitat de la documentació de projecte:

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada

b) Subministrament i recepció de productes:

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.

c) Control d'execució en obra:

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instal·lacions:

  Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4h

  Prova d'estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4h
- Proves particulars en les instal·lacions d'Aigua Calent Sanitària:

  a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d'aigua

  b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani.

  c) Temps de sortida de l'aigua a la temperatura de funcionament.

  d) Mesura de temperatures a la xarxa.

  e) Amb l'acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes
- Identificació d'aparells sanitaris i aixetes
- Col·locació d'aparells sanitaris (es comprovarà l'anivellació, la subjecció i la connexió)
- Funcionament d'aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos)
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 211 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

11.3 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

a) Control de qualitat de la documentació de projecte:

- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals

b) Subministrament i recepció de productes:

- Es comprovarà la existència de marcat CE.

c) Control d'execució en obra:

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de vàlvules de desguàs.
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
- Comprovació de muntatge de canals i embornals.
- Comprovació del pendent dels canals.
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificació dels dipòsits de recepció i d'elevació i control.
- Prova estanqueïtat parcial i total.
- Prova amb aigua, aire i fum

11.4 INSTAL·LACIONS D'EXTRACCIÓ DE FUMS

a) Control de qualitat de la documentació de projecte:

- El projecte defineix i justifica la solució d'extracció aportada.

b) Subministrament i recepció de productes:

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.

c) Control d'execució en obra:

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
- Proves d'estanqueïtat d'unions de conductes.
- Prova de mesura d'aire.
- Proves afegides a realitzar en el sistema d'extracció de garatges:
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica).

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 212 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

11.5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

a) Control de qualitat de la documentació de projecte:

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries.

b) Subministrament i recepció de productes:

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.

c) Control d'execució en obra:

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació recolzaments, terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.
- Característiques i situació d'equips d'enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals:
  - Aspecte exterior i interior.
  - Dimensions.
  - Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relés, etc.)
- Fixació d'elements i connexió
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Connexió de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d'automàtics.
- Encès de l'enllumenat.
- Circuit de força.
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 213 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA9. Instruccions d'ús i manteniment

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 214 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Instruccions d'ús i manteniment

Detall

Projecte REFORMA I CAN I D' S DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA

Empla ament	
Adre a CARRER FÀBRIQUES 21	
Codi Postal 17160	Municipi ANGL S
Urbanit ació	Parcel·la

Promotor	
Nom AJUNTAMENT D'ANGL S	DNI/NIF P1700800D
Adre a CARRER D'A ALL 29 31	
Codi Postal 17160	Municipi ANGL S

Autor/s projecte	
MAT RICA ESTUDI D'ARQUITECTURA SCP	
Arquitecte responsable ISAAC MA OR MOLINA	Núm. col. 68741 3
Arquitecta responsable RAQUEL CORNE RASCLOSA	Núm. col. 63260 0
L'arquitecte/es Signatura/es	

Lloc i data		a	Celrà	Novembre	de	2024

isats o icials

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 215 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Introducció

Amb la inalitat de garantir la seguretat de les persones el benestar de la societat i la protecció del medi ambient l edi icació a de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat abitabilitat i uncionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris siguin o no propietaris respectin les instruccions d'ús i manteniment que s especi iquen a continuació.

L ús incorrecte i/o la no realit ació de les operacions de manteniment previst a l'edi ici pot comportar

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l edi icació.
L envelliment prematur de l edi ici amb la conseq ent depreciació del seu valor patrimonial uncional i estètic.
Aparicions de de iències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l edi ici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt men s costosa la intervenció sobre una de iència detectada a temps mitjan ant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseq ents augments de consums d'energia i de contaminació atmos èrica.
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L obligatorietat de conservar i mantenir els edi icis està re lectida en diverses normatives entre les que es destaquen

Codi Civil.
Codi Civil de Catalun a
Llei d'Ordenació de l'edi icació Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tècnic de l'Edi icació Reial Decret 314/2006 de 17 de mar .
Llei de l Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urban stiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

Sobre les instruccions d ús i manteniment

Les instruccions d'ús i manteniment ormaran part de la documentació de l'obra executada que juntament amb el projecte el qual incorporarà les modi icacions degudament aprovades el Pla de manteniment l'acta de recepció de l'obra i la relació dels agents que an intervingut en el proc s edi icatori con ormaran el contingut bàsic del Llibre de l'Edi ici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris els quals estaran obligats a rebre'l conservar lo i transmetre'l.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 216 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Instruccions d'ús

Les instruccions d'ús inclouen totes aquelles normes que an de seguir els usuaris siguin o no propietaris per desenvolupar a l'edi ici o a les seves diverses ones les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construt.

Els usos previstos a l'edi ici són els seg ents

s principal	Situació
Administratiu o icines de l'administració comissaria de policia	Tot l'edi ici

Instruccions de manteniment

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realit ar a l'edi ici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat abitabilitat i uncionalitat.

L'adaptació a l'edi ici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest ormarà part del Llibre de l'edi ici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar la seva periodicitat i els subjectes que les an de realit ar tot d'acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l'edi ici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l'edi ici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida útil de l'edi ici s'anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions e ectuades pel seu manteniment aix com totes les di erents intervencions realit ades ja siguin de reparació re orma o re abilitació. Tota aquesta documentació esmentada s'anirà consignant al Llibre de l'Edi ici.

A continuació es relacionen els di erents sistemes que composen l'edi icació ent una relació de les seves instruccions d'ús i manteniment espec iques.

Estructura

I. Instruccions d'ús

Condicions d'ús

L'estructura pot resistir una càrrega limitada d'acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es acin modi icacions canvis d'ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al oc per a les quals s a construt l edi ici.

Aquesta prescripció inclou evitar entre d'altres la realit ació de regates o obertures de orats en parets de càrrega o en altres elements estructurals la sobreposició de paviments pesants sobre els

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 217 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

existents augment de les càrregues permanents la incorporació d'elements pesants entre d altres caixes ortes jardineres piscines dipòsits i escultures i la creació d'altells o l obertura de orats en sostres per intercomunicació entre plantes.

Les sobrecàrregues d'ús dels sostres s' an calculat en unció de l'ús previst a les di erents ones de l'edi ici i no poden superar els valors seg ents

Categoria d'ús		Subcategoria d'ús		Càrrega uni orme N/m² g/m²	Càrrega concentrada N g	Càrrega lineal N/m g/m
A	ones residencials	A1	Habitatges i ones d' abitacions en ospitals i otels	2 200	2 200	
			ones d'acc s i evacuació escales replans i portals	3 300		
			Baranes or a orit ontal aplicada a 1 20m d'al ada o sobre la vora superior de l'element si està a men s altura			0 8 80
		A2	Trasters	3 300	2 200	
			ones d'acc s i evacuació escales replans i portals	4 400		
			Baranes or a orit ontal aplicada a 1 20m d'al ada o sobre la vora superior de l'element si està a men s altura			0 8 80
B	ones administratives		ones administratives	2 200	2 200	
			ones d'acc s i evacuació escales replans i portals	3 300		
			Baranes or a orit ontal aplicada a 1 20m d'al ada o sobre la vora superior de l'element si està a men s altura			0 8 80
C	ones de reunió llevat les super cies corresponents als usos A B i D	C1	ones amb taules i cadires	3 300	4 400	
			Baranes or a orit ontal aplicada a 1 20m d'al ada o sobre la vora superior de l'element si està a men s altura			0 8 80
		C2	ones amb seients ixes	4 400	4 400	
			Baranes or a orit ontal aplicada a 1 20m d'al ada o sobre la vora superior de l'element si està a men s altura			0 8 80
		C3	ones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment de les persones com vest buls d'edi icis públics administratius otels sales d'exposicions en museus etc.	5 500	4 400	
			Baranes or a orit ontal aplicada a 1 20m d'al ada o sobre la vora superior de l'element si està a men s altura			1 6 160
		C4	ones destinades a gimnàs o activitats siques	5 500	7 700	
			Baranes or a orit ontal aplicada a 1 20m d'al ada o sobre la vora superior de l'element si està a men s altura			1 6 160
		C5	ones d'aglomeració sales de concert estadis etc.	5 500	4 400	
			Baranes or a orit ontal aplicada a 1 20m d'al ada o sobre la vora superior de l'element si està a men s altura			3 300
D	ones comercials	D1	Locals comercials	5 500	4 400	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 218 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

		D2	Supermercats ipermercats o grans super cies	5 700	7 500	
E	ones trà ic i aparcament per a ve icles lleugers pes total 30 N 3.000 g			2 200	20 2.000	
	Baranes or a orit ontal aplicada a 1 20m d'al ada o sobre la vora superior de l'element si està a men s altura					1 6 160
F	Cobertes accessibles d'ús solament privadament			1 100	2 200	
	Baranes or a orit ontal aplicada a 1 20m d'al ada o sobre la vora superior de l'element si està a men s altura					1 6 160
G	Cobertes accessibles exclusives per conservació	G1	Cobertes amb inclinació in erior a 20º	1 100	2 200	
		G2	Cobertes amb inclinació superior a 40º	0	2 200	
		Baranes or a orit ontal aplicada a 1 20m d'al ada o sobre la vora superior de l'element si està a men s altura				0 8 80
Balcons volats per tots els usos s'especi icarà la sobrecàrrega d'ús corresponent a la categoria d'ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora				.....		2 200
Porxos vorera i espais de trànsit sobre un element portant o un terren que dona empentes sobre altres elements estructurals			ones privades	1 100		
			ones públiques	3 300		
Magat em s' aurà d'especi icar la sobrecàrrega mitjana i si s'escau la distribució de la càrrega de les di erents ones i col·locar una placa amb el valor adoptat				.....		
Biblioteca s' aurà d'especi icar la sobrecàrrega mitjana i si s'escau la distribució de la càrrega de les di erents ones i col·locar una placa amb el valor adoptat				.....		
S' an redu t sobrecàrregues d'acord amb els valors del Document Bàsic SE AE del CTE					SI	NO

Caracter stiques de ve icles especials .....

Les accions permanents les de ormacions admeses incloses si s'escau les del terren aix com els coe icients de seguretat i les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d'estructures del projecte.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de l'estructura caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el projecte d un tècnic competent el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada m s curta que la pròpia estructura recol aments juntes drenatges pintures proteccions etc. i amb la inalitat de no alterar les prestacions inicials s'utilit aran productes d'iguals o similars caracter stiques als originals.

Neteja

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció s'analit arà l'e ecte que puguin tenir els productes emprats sobre els elements estructurals a ectats. En qualsevol cas s'adoptaran les instruccions d'ús i manteniment donades pel abricant.

Incidències extraordinàries

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 219 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els degoters de les cobertes les uites de la xarxa d aigua o de la xarxa de desguàs s an de reparar immediatament. L acció continuada de l aigua pot lesionar l'estructura.
S avisarà als responsables del manteniment de l'edi ici si es detecten lesions oxidacions despreniments umitats esquerdes etc. en els elements estructurals en les seves proteccions o en els components que suporta envans paviments obertures entre d altres perquè prenguin les mesures oportunes.

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de l'estructura tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

Inspeccions tècniques de l'estructura.
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada m s curta que la pròpia estructura recol aments juntes drenatges pintures proteccions etc. .

Cobertes

I. Instruccions d'ús

Condicions d'ús

Tipus de coberta i ús	Situació
Coberta plana amb graves ús únicament per manteniment	Ultima planta edi ici

Les cobertes s utilit aran exclusivament per a l ús previst en el projecte mantenint les prestacions de seguretat i salubritat especi iques per a les quals s' a constru t l'edi ici.

A les cobertes en general no està permesa la col·locació d'elements aliens que puguin representar una alteració del seu sistema d'estanquitat vers l'aigua i del seu comportament tèrmic o acústic o una disminució de la seva seguretat en ront les caigudes.

Als terrats les terrasses o balcons tant comuns com privatius no està permesa la ormació de coberts emmagat ematge de materials grans jardineres mobles etc. que puguin representar una sobrecàrrega excessiva per a l'estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui acilitar la correcta evacuació de les aig es pluvials i evitar l'acumulació de brut cia i d' umitats. No es prem s l abocament als desguassos de productes qu mics agressius com olis dissolvents lleixius ben ines etc.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de les cobertes caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant la supervisió d un tècnic competent el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 220 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Si a la coberta s instal·len noves antenes equips d aire condicionat tendals tanques o en general aparells que requereixen ser ixats caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no a ecti al sistema d impermeabilit ació a les baranes o les xemeneies. S a m s a m s aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure al seu voltant els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d evitar desper ectes durant les operacions de manteniment.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada m s curta que la pròpia coberta juntes proteccions etc. s'utilit aran productes idèntics als existents o d'equivalents caracter stiques que no alterin les seves prestacions inicials.

Neteja

Les cobertes s' an de mantenir netes i lliures d' erbes.

Incidències extraordinàries

Si s observen lesions degoters i umitats en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del manteniment de l'edi ici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters a ecten a curt termini a l' abitabilitat de la ona a ectada i a mig termini poden a ectar a la seguretat de l'estructura.
Després de grans xà ecs vendavals pedregades i nevades etc. caldrà

- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstru des i estiguin en bon estat.
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
- No llen ar la neu de les cobertes al carrer.
- Comprovar les ixacions dels elements ubicats a les cobertes antena T tendals xemeneies etc. i l estat dels elements singulars de la coberta lluernes claraboies entre d altres .

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de les cobertes i els seus elements singulars xemeneies lluernes badalots etc. tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

Inspeccions tècniques de la coberta.
Revisions de l'estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilit ació.
Revisions de l'estat de conservació dels punts singulars juntes de dilatació trobades amb paraments verticals buneres o canals rà ecs sobreexidors ancoratges d elements elements passants obertures i accessos careners aigua ons o claraboies entre d altres .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 221 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Fa anes

I. Instruccions d'ús

Condicions d'ús

Les a anes s utilit aran exclusivament per a l ús previst en el projecte mantenint les prestacions de seguretat i salubritat espec iques per a les quals s' a construu t l'edi ici. A aquest e ecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.

A les a anes no està permès realit ar modi icacions o col·locar elements aliens que puguin representar l'alteració de la seva con iguració arquitectònica del seu sistema d'estanquitat vers l'aigua del seu comportament tèrmic o acústic o una disminució de la seva seguretat en ront les caigudes.

Aix doncs no es poden e ectuar noves obertures ni col·locar elements aliens tancaments de terrasses i porxos tendals aparells d'aire condicionat rètols o antenes etc. o substituir elements de caracter stiques di erents als originals usteries reixes tendals etc. .

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d'ús que les cobertes. Les plantes s an de regar vigilant no crear regalims d aigua que caiguin al carrer i evitant d'embrutar els revestiments de la a ana o b malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les a anes exteriors a no ser que i agi un lloc espec ic per er o.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de les a anes caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant la supervisió d un tècnic competent el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada m s curta que la pròpia a ana juntes proteccions etc. o dels tancaments de vidre s'utilit aran productes idèntics als existents o de caracter stiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i abitabilitat inicials.

Neteja

Les usteries els bastiments i els vidres s an de netejar amb aigua tèbia o amb productes espec ics excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció s'analit arà l'e ecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la a ana. En qualsevol cas sempre s'adoptaran les instruccions d'ús i manteniment donades pel abricant.

Incidències extraordinàries

Els despreniments d elements de la a ana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. s responsabilitat de l'usuari que quan i agi s mptomes de degradacions bu ats i/o elements trencats a les a anes avisar urgentment als responsables del manteniment de

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 222 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

l'edi ici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers.

Abans de grans xà ecs vendavals pedregades i/o nevades caldrà

- Tancar portes i inestres.
- Plegar i desmuntar els tendals.
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
- Si s escau subjectar les persianes.

Després de grans xà ecs vendavals pedregades i/o nevades caldrà

- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
- Comprovar ixacions dels elements de les terrasses o balcons torretes tendals persianes entre d altres .
- No llen ar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de les a anes tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

Inspeccions tècniques de les a anes.
Revisions de l'estat de conservació dels revestiments.
Revisions de l'estat de conservació dels punts singulars juntes de dilatació trobades amb onaments orjats pilars cambres ventilades usteries ampits baranes remats ancoratges rà ecs o cornises entre d'altres .

Instal·lació d aigua

I. Instruccions d'ús

Condicions d'ús

La instal·lació d'aigua s utilit arà exclusivament per a l ús projectat mantenint les prestacions de salubritat de uncionalitat i d'estalvi espec iques per a les quals s' a dissen at la instal·lació.

Tipus de subministrament	
Aigua de xarxa pública	
Situació clau general de l'edi ici	
A la planta semi soterrani	
Tipus comptadors	**Situació**
Comptador individual	A l'exterior de l'edi ici

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no an de tenir cap element aliè a la instal·lació s an de netejar periòdicament i comprovar que no i manqui aigua en els si ons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d acc s restringit al personal de la

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 223 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

compan ia de subministrament a l empresa que aci el manteniment i en cas d urgència al responsable designat per la propietat.

Es recomana tancar la clau de pas del local abitatge o ona en cas d absència prolongada. Els tubs d aigua vistos no s an de er servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar i objectes.

A i d'aconseguir el màxim estalvi d'aigua possible cal

Evitar el degoteig de les aixetes ja que poden suposar un malbaratament d aigua diari de ins a 15 litres d aigua per aixeta.

Racionalit ar el consum de l'aigua ent un bon ús d'ella i apro itant mantenint i millorant si s'escau els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi limitadors de cabals en aixetes mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o si s'escau aixetes de lavabos i dutxes temporit ades.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació que a ectin les instal·lacions comunes d'aigua caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el compliment de les normatives vigents les prescripcions de la compan ia de subministrament i l'execució d'un instal·lador especialit at o be una empresa autorit ada si la compan ia d'aig es del municipi aix o especi ica .

Neteja

Si una xarxa d'aigua pel consum umà queda ora de servei m s de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar la de nou en servei s' aurà de netejar.

Incidències extraordinàries

Si es detecten uites d'aigua a la xarxa comunitària d'aigua s a d avisar ràpidament als responsables del manteniment de l'edi ici perquè acin les mesures correctores adients. Les uites d aigua s an de reparar immediatament per operaris competents ja que l acció continuada de l aigua pot malmetre l estructura. Si aquestes a ecten al subsòl poden lesionar la onamentació i/o modi icar les condicions resistents del terren .

En cas d'una uita d'aigua o d una inundació caldrà

- Tancar la clau de pas de l aigua de la ona a ectada.
- Desconnectar l electricitat.
- Recollir tota l aigua.
- Comprovar l abast de les possibles lesions causades tant al propi abitatge local o ona com a les ve nes.
- Fer reparar l avaria.
- Avisar a la compan ia d assegurances pels desper ectes ocasionats a propis i a tercers.

En cas de temperatures sota ero cal er córrer l aigua per les canonades per evitar que es glacin.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 224 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de xarxa d'aigua tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
Els grups de pressió dels sistemes de sobre elevació d'aigua i/o els sistemes de tractament d'aigua es mantindran segons les instruccions d'ús i manteniment donades pel abricant.
Revisions neteges i desin eccions de les instal·lacions d'aigua reda pel consum umà i de l'aigua calenta sanitària.
Revisions neteges i desin eccions de sistemes d'aigua climatit ada amb idromassatge d'ús col·lectiu piscines jacu is ban eres terapèutiques o d' idromasatge i d'altres .

Instal·lació d electricitat

I. Instruccions d'ús

Condicions d'ús

La instal·lació d'electricitat s utilit arà exclusivament per a l ús projectat mantenint se les prestacions de seguretat i de uncionalitat espec iques per a les quals s' a dissen at la instal·lació.

Situació caixa general de protecció de l'edi ici	
A la ona de recepció / administració planta baixa	
Tipus comptadors	**Situació**
Comptador individual	A l'exterior de l'edi ici

Pel correcte uncionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel abricant per no sobrepassar de orma simultània la potència màxima admesa per la instal·lació.

Els armaris o cambres de comptadors d electricitat no an de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d acc s restringit al personal de la compan ia de subministrament a l empresa que aci el manteniment i en cas d urgència al responsable designat per la propietat. En el cas de l'existència a l'edi ici d'un Centre de Trans ormació de l empresa de subministrament l'acc s al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa.

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l' abitatge local o ona es composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció seg ents

L ICP Interruptor de Control de Potència s un dispositiu per controlar que la potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
L IGA Interruptor General Automàtic es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que està dotat d'elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircu ts.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 225 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

L ID Interruptor Di erencial es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits protegeix contra les uites accidentals de corrent Periòdicament s' a de comprovar si l'interruptor di erencial desconnecta la instal·lació.
Cada circuit de la distribució interior t assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.

Les males connexions originen sobre escal aments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió d aparells s a de er estirant de l endoll mai del cable.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de les instal·lacions elèctriques comunes caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el compliment de les normatives vigents les prescripcions de la compan ia de subministrament i la seva execució per part d'un instal·lador autorit at.

A les cambres de ban vestuaris etc. s' an de respectar els volums de protecció normatius respecte dutxes i ban eres i no instal·lar ni mecanismes ni d'altres aparells ixos que modi iquin les distàncies m nimes de seguretat.

Neteja

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent.

Incidències extraordinàries

Si s observen de iciències en la xarxa mecanismes i/o registres desprotegits làmpades oses en ones d'ús comú etc. s a d avisar als responsables de manteniment per tal de que es acin urgentment les mesures oportunes.
Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de uita d aigua gas o un altre tipus de combustible.

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de xarxa d'electricitat tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
Depenent de l'ús i de la potència instal·lada s' aurà de revisar periòdicament la instal·lació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Si no s a el manteniment o la instal·lació presenta de iències importants l empresa subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.

Tots els aparells connectats s an d utilit ar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment acilitades pels abricants.

Instal·lació de gas

I. Instruccions d'ús

Condicions d'ús

La instal·lació de gas s utilit arà exclusivament per a l ús projectat mantenint se les prestacions de seguretat i de uncionalitat espec iques per a les quals s' a dissen at la instal·lació.

Tipus de gas	Tipus de subministrament
Gas natural	Gas ciutat
Situació clau general de l'edi ici	
A l'interior de l'edi ici en planta baixa	
Tipus comptadors	**Situació**
Comptador individual	A l'exterior de l'edi ici

Els armaris o cambres de comptadors de gas les sales de màquines o les ones de dipòsits no an de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d acc s restringit al personal de la compan ia de subministrament i a l empresa que aci el manteniment.

Els tubs del gas no s an de er servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar i objectes.

Els tubs lexibles de connexió del gas als aparells no an de ser m s llargs d 1 50 metres. Han de dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s a de vigilar que el seu per ode de vigència no agi caducat. Cal assegurar se que el tub lexible i els broquets de connexió estiguin ben acoblats i no ballin. No i a d aver contacte amb cap super cie calenta com per exemple la part posterior del orn.

Als espais on i a conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a l exterior ja que modi iquen les condicions de seguretat de la instal·lació.

En absències llargues cal tancar l aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l abitatge local o ona. Durant la nit s millor er el mateix si no a de quedar cap aparell de gas en uncionament.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de les instal·lacions comunes de gas caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el compliment de les

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 227 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

normatives vigents les prescripcions de la compan ia de subministrament i la seva execució per part d'un instal·lador autorit at.

Neteja

Els cremadors dels aparells que uncionen amb gas an de mantenir se nets

Incidències extraordinàries

Si es detecta una uita de gas caldrà

- No encendre llumins ni pr mer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen espurnes.
- Tancar l aixeta de pas general de la instal·lació del pis local o ona.
- En situació d'inici de oc i si es possible es pot intervenir amb un drap mullat o be amb un extintor.
- entilar l espai obrint portes i inestres.
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autorit ada o al servei d urgències de la compan ia subministradora.

Si la lama dels cremadors es sorollosa inestable i presenta juntes groguenques o ennegrides o aquella s'apaga àcilment s' an de er revisar per un instal·lador autorit at.

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors.
Inspecció de la instal·lació comunitària de l'edi ici.

Si no s a el manteniment o la instal·lació presenta de iències importants l empresa subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.

Instal·lació de desguàs

I. Instruccions d'ús

Condicions d'ús

La instal·lació de desguàs s'utilit arà exclusivament per a l ús projectat mantenint les prestacions de salubritat i de uncionalitat espec iques per a les quals s' a dissen at la instal·lació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 228 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

L'inodor no es pot utilit ar com a abocador d escombraries on llen ar elements bosses plàstics gomes compreses draps ulles d a aitar bastonets etc. i l quids greixos olis ben ines l quids in lamables etc. que puguin generar obstruccions i desper ectes en els tubs de la xarxa de desguàs.

En general per desobstruir inodors i desguassos en general no es poden utilit ar àcids o productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden per orar los.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de la xarxa de desguàs caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el compliment de les normatives vigents i l'execució d'una empresa especialit ada.

Neteja

Els si ons dels aparells sanitaris o de les buneres si òniques de les terrasses s' an de netejar i per evitar mals olors comprovar que no i manca aigua.

Incidències extraordinàries

Si es detecten males olors que no s' an pogut eliminar omplint d aigua els si ons dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i orit ontal s a d avisar als responsables del manteniment de l'edi ici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les uites de la xarxa de desguàs s an de reparar immediatament per operaris competents ja que l acció continuada de l aigua pot malmetre l estructura la onamentació i/o modi icar les condicions resistents del subsòl.

Quan s'observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d'evacuació es revisaran els si ons i les vàlvules.

Les alteracions dels terren s propis plantació d'arbres moviments de terres entre d'altres i/o ve ns noves construccions túnels i carreteres entre d altres poden a ectar els escorrentius del terren i per tant el sistema de desguàs.

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

Revisió de la instal·lació.
Neteja d'arquetes.
Revisió i neteja d'elements especials separadors de greix separadors de angs i/o pous i bombes d'elevació

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 229 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Instal·lació de cale acció

I. Instruccions d'ús

Condicions d'ús

La instal·lació de cale acció s'utilit arà exclusivament per a l ús projectat mantenint les prestacions espec iques de salubritat de uncionalitat de seguretat i d'estalvi energètic per a les quals s' a dissen at la instal·lació.

Tipus de cale acció
Radiadors d'alumini i splits

Per optimit ar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures de l'ambient a escal ar en unció de la seva ocupació de l'ús previst i de la seva req ència.

Les sales de calderes no an de tenir cap element aliè a la instal·lació s an de netejar periòdicament i comprovar que no i manqui aigua en els si ons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d acc s restringit al personal de la compan ia de subministrament a l empresa que aci el manteniment i en cas d urgència al responsable designat per la propietat.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de la instal·lació de cale acció comunitària caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d'una empresa autorit ada.

Neteja

La pols dels radiadors o estu es es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial sempre d'acord amb les instruccions del abricant.

Incidències extraordinàries

Si s observen uites d aigua als aparells o a la xarxa o altres de iciències en el uncionament de la instal·lació comunitària s' a d avisar als responsables de manteniment de l'edi ici perquè es acin les actuacions oportunes.

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de la instal·lació de cale acció tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

Revisió i neteja de les sales de màquines.
Inspecció de la instal·lació comunitària de l'edi ici.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 230 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Instal·lació de climatit ació

I. Instruccions d'ús

Condicions d'ús

La instal·lació de climatit ació s'utilit arà exclusivament per a l ús projectat mantenint les prestacions espec iques de salubritat de uncionalitat de seguretat i d'estalvi energètic per a les quals s' an dissen at les instal·lacions.

Tipus de climatit ació
Splits

Per optimit ar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures de l'ambient a climatit ar en unció de la seva ocupació de l'ús previst i de la seva req ència.

No es poden ixar aparells d'aire condicionat a les a anes. Es col·locaran pre erentment a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l'autorit ació de la propietat o comunitat de propietaris.

Les sales de màquines no an de tenir cap element aliè a la instal·lació s an de netejar periòdicament i si s'escau comprovar que no i manqui aigua en els si ons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d acc s restringit al personal de l empresa que es a càrrec del manteniment i en cas d urgència al responsable designat per la propietat.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de la instal·lació comunitària de climatit ació caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d'una empresa autorit ada.

Incidències extraordinàries

Si s observen uites d aigua als aparells o altres de iciències de uncionaments en la instal·lació comunitària s' a d avisar als responsables de manteniment de l'edi ici perquè es acin urgentment les actuacions oportunes.

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de la instal·lació de climatit ació tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 231 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Revisió i neteja de les sales de màquines.
Inspecció de la instal·lació comunitària de l'edi ici.
Revisions neteges i desin eccions dels equips de climatit ació amb torres de re rigeració condensadors evaporatius o en general dels equips de la instal·lació que puguin produir aerosols amb l'aigua que utilit en pel seu uncionament.

Instal·lació de telecomunicacions

I. Instruccions d'ús

Condicions d'ús

La instal·lació de telecomunicacions s'utilit arà exclusivament per a l ús projectat mantenint les prestacions espec iques de uncionalitat per a les quals s' a dissen at la instal·lació.

No es poden ixar les antenes a les a anes. Es col·locaran pre erent a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l'autorit ació de la propietat o comunitat de propietaris.

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no an de tenir cap element aliè a la instal·lació i estan tancats amb clau i són d acc s restringit al personal de l empresa que aci el manteniment o instal·ladors autorit ats.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de la instal·lació de telecomunicacions caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d'un instal·lador autorit at.

Incidències extraordinàries

Si s observen de iències en la qualitat de la imatge o so o en la xarxa mecanismes i/o registres desprotegits antenes el mal estat etc. s a d avisar als responsables del manteniment de l'edi ici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.

II. Instruccions de manteniment

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa especialit ada que pugui actualit ar periòdicament la instal·lació i donar resposta d'una manera ràpida i e ica a les de iències que puguin sorgir.

A partir del registre d'enlla situat al punt d'entrada general de l'edi ici el manteniment de la instal·lació s a càrrec de la propietat. Abans d'aquest punt el manteniment va a càrrec de l'operadora contractada.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus

I. Instruccions d'ús

Condicions d'ús

Les instal·lacions per a la recollida de residus s utilit aran exclusivament per a l ús projectat mantenint se les prestacions de salubritat i de uncionalitat espec iques per a les quals s' a dissen at la instal·lació.

En el cas del trasllat dels residus per baixants s' aurà de mantenir la prescripció de que cada racció s'aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar l quids objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matèria orgànica s'abocaran dins d'envasos tancats i els envasos de cartró que no entrin per la comporta s'introduiran trossejats i no plegats.

El magat em de contenidors o les estació de càrrega no an de tenir cap element aliè a la instal·lació s an de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els si ons dels desguassos.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de les instal·lacions per la recollida i evacuació de residus caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d'una empresa especialit ada.

Incidències extraordinàries

Si es detecten de iències de neteja i males olors s a d avisar als responsables del manteniment de l'edi ici perquè acin les mesures correctores adients.

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de la instal·lació d'eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

Revisió neteja desinsectació desin ecció i desratit ació dels recintes i de les instal·lacions.

Instal·lació de protecció contra incendis

I. Instruccions d'ús

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Condicions d'ús

Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat mantenint les prestacions de seguretat especifiques per a les quals s'hagin dissenyat la instal·lació.

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En els espais d'evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.

En cas d'incendi sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l'abast depenent del tipus d'edifici i l'ús previst. Aquests poden ser tant els d'alarma polsadors d'alarma com els d'extinció extintors i mànegues. Tots els extintors porten les seves instruccions d'ús impreses.

Intervencions durant la vida útil de l'edifici

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció contra incendis caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d'un instal·lador autoritzat.

Incidències extraordinàries

Després d'haver utilitzat els mitjans d'extinció caldrà avisar a l'empresa de manteniment perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.
En cas d'una emergència incendi inundació explosions accidents etc. cal mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 ones d'ús comú i si s'escau les dels protocols recollits en el Pla d'emergència de l'edifici.

II. Instruccions de manteniment

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De forma general es tindran en consideració les següents operacions

Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.

En cas d'incendi la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportarà tant la pèrdua de les garanties de l'asseguran a així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre.

Instal·lació de ventilació

I. Instruccions d'ús

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 234 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Condicions d'ús

La instal·lació de ventilació s'utilit arà exclusivament per a l ús projectat mantenint les prestacions espec iques de salubritat per a les quals s' a dissen at la instal·lació.

No s permès connectar en els conductes d'admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions de ums d'altres aparells calderes cuines etc. .

No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i inestres.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de la instal·lació de ventilació caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d'un instal·lador especialit at.

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

Neteges i revisions de conductes aspiradors extractors i iltres.
Revisió sistemes de comandament i control.

Instal·lació solar otovoltaica

I. Instruccions d'ús

Consideracions d'ús

La instal·lació solar otovoltaica s'utilit arà exclusivament per a l ús projectat mantenint les prestacions de uncionalitat de seguretat i d'estalvi energètic per a les quals s' a dissen at la instal·lació.

La ona on s'ubiquen els captadors no a de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s a de netejar periòdicament i si s'escau comprovar que no i manqui aigua en els si ons dels desguassos. Aquestes són d acc s restringit a l empresa que aci el manteniment i en cas d urgència al responsable designat per la propietat.

Intervencions durant la vida útil de l'edi ici

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 235 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

En el cas d'intervencions que impliquin la re orma reparació o re abilitació de la instal·lació otovoltaica caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant el compliment de les normatives vigents i la seva execució a càrrec d'un instal·lador especialit at.

II. Instruccions de manteniment

Els di erents components de la instal·lació otovoltaica tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De orma general es tindran en consideració les seg ents operacions

Neteja captadors i inspecció visual dels seus components.
Revisió general de la instal·lació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 236 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA10. Estudi de recollida i evacuació de residus

Justificació del CTE HS2

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 237 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

ESTUDI DE RECOLLIDA I E ACUACI DE RESIDUS

Justi icació del compliment de la secció HS2 del CTE

1. Objecte de l'estudi

Segons l'àmbit d'aplicació del DB HS2 per a edi icis i locals d'ús di erent al de l' abitatge la demostració de con ormitat amb les exigències bàsiques s' aurà de realit at mitjan ant un estudi espec ic adoptant criteris anàlegs als establert en aquesta secció del CTE.

El present document pret n justi icar el compliment d'aquesta secció per a l'edi ici objecte del projecte destinat a ús administratiu o icines .

2. Anàlisi i identificació dels residus generats en l'edifici

Els residus que generarà l'edi ici seran principalment ruit de la seva pròpia activitat o icines i dels àpats que i puguin dur a terme els seus treballadors o ice . Per tant es poden assimilar als de caire domèstic amb l'obligació de separar correctament les raccions tal com marca la normativa vigent

Paper i cartró
Envasos lleugers
Orgànica
Resta
Tòners
Altres vidre RAEEs lourescents piles càpsules de ca è usta metall ...

Caldrà uni icar els punts de recollida de les di erents raccions de residus per tal de omentar al màxim la recollida selectiva dels residus generats.

Per a la seva gestió s'ubicaran contenidors de les di erents raccions allà on siguin necessaris. Per exemple contenidors d'orgànica i envasos lleugers a l'o ice contenidors de paper a les àrees administratives i papereres pels tòners al costat de les impressores.

L'Agència de Residus de Catalun a distribueix papereres de cartró per a que es pugui er la recollida selectiva del paper/cartró i/o dels envasos lleugers dins del propi centre.

Per a obtenir els elements de contenit ació de la resta de raccions caldrà que el propi responsable de l'edi ici els adquireixi amb mitjans propis o consulti amb l'ajuntament per si aquest els acilita.

Aquests contenidors s'ubicaran en un local espec ic destinat a l'emmagat ematge i gestió dels residus que es dimensionarà en els propers apartats.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 238 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

3. Disseny i dimensionat de l'espai d'emmagatzematge i gestió de residus

Aquest espai es dissen a segons la previsió de residus que es generaran. Es disposarà dels seg ents contenidors segons les raccions de residus previstes i el sistema de recollida

Residus generat	*Sistema de recollida*	*Freqüència*
Paper i cartró	Recollida municipal porta a porta	1 dia / setmana
Envasos lleugers	Recollida municipal porta a porta	2 dies / setmana
Matèria orgànica	Recollida municipal porta a porta	3 dies / setmana
idre	A contenidor de carrer	
Resta	Recollida municipal porta a porta	1 dies / setmana
Tòners	A deixalleria	
Altres	A deixalleria	

Dimensionat

El dimensionat de l'espai d'emmagat ematge de residus es calcula en base als usuaris de l'edi ici el per ode de recollida de cada residu el volum generat de cada residu la mida del contenidor i un actor de majoració/minoració d'acord amb la seg ent órmula

S 08·P· T·G·C·M

L'edi ici està dimensionat per a 15 treballadors que serien els usuaris màxims de l'edi ici.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 239 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Paràmetres per al paper i cartró es considera un actor de majoració/minoració 1 ja que per ús administratiu es genera aproximadament el mateix volum de residus que el tingut en compte al CTE domèstic

$$T_p \cdot G_p \cdot C_p \cdot M_p \quad 1 \cdot 1\,55 \cdot 0\,005 \cdot 1 \quad \underline{0\,00775}$$

Paràmetres pels envasos es considera un actor de minoració de 0 3 ja que per a ús d'o icines els envasos solen ser de paper o cartró i a m s a m s per majoristes s'optimit en en relació als tinguts en compte al CTE domèstics

$$T_e \cdot G_e \cdot C_e \cdot M_e \quad 2 \cdot 8\,40 \cdot 0\,005 \cdot 0\,3 \quad \underline{0\,0252}$$

Paràmetres per a la matèria orgànica es considera un actor de minoració de 0 1 ja que es preveu nom s àpats al mat i al vespre sense preparació es preparen a casa i no de tots els treballadors de l'edi ici.

$$T_o \cdot G_o \cdot C_o \cdot M_o \quad 3 \cdot 1\,50 \cdot 0\,005 \cdot 0\,1 \quad \underline{0\,00225}$$

Paràmetres per al vidre es considera un actor de minoració de 0 1 ja que es preveu nom s àpats al mat i al vespre sense preparació es preparen a casa i no de tots els treballadors de l'edi ici.

$$T_v \cdot G_v \cdot C_v \cdot M_v \quad 1 \cdot 0\,48 \cdot 0\,005 \cdot 0\,1 \quad \underline{0\,00024}$$

Paràmetres per a la resta es considera un actor de 1 normal per aquest tipus d'edi ici.

$$T_r \cdot G_r \cdot C_r \cdot M_r \quad 1 \cdot 1\,50 \cdot 0\,005 \cdot 1 \quad \underline{0\,0075}$$

Paràmetres per a tòners i tintes d'impressora es considera un actor de 1 normal per aquest tipus d'edi ici.

$$T_t \cdot G_t \cdot C_t \cdot M_t \quad 1 \cdot 1 \cdot 0\,005 \cdot 1 \quad \underline{0\,005}$$

La super cie de càlcul del magat em

$$S \quad 0\,8 \cdot 15 \cdot \; 0\,00775 \quad 0\,0252 \quad 0\,00225 \quad 0\,00024 \quad 0\,0075 \quad 0\,005 \quad \underline{0\,60\ m^2}$$

Malgrat la super cie de càlcul del magat em s de $0\,60 m^2$ es dimensiona de manera que garanteixi l'emmagat ematge i la gestió dels contenidors.

Situació

Degut a que es tracta d'un edi ici existent amb di icultats per a intervenir en la xarxa de sanejament a la planta soterrani es de ineixen dos espais disponibles per l'emmagat ematge de residus dins de l'edi ici un amb punt d'aigua i desaigua per a residus amb restes orgàniques i l'altre sense per a residus sense restes orgàniques

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 240 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Terrassa de planta baixa

Espai exterior amb punt d'aigua i desaigua apte per a l'emmagat ematge de residus orgànics i envasos.

Local 1 de planta soterrani

Espai apte per a l'emmagat ematge de residus sense restes orgàniques.

Altres característiques

L'espai d'emmagat ematge i gestió de residus compleix amb les seg ents caracter stiques

El seu empla ament i el seu dissen són tals que la temperatura interior no supera els 30º.
El revestiment de les parets i el terra s impermeable i de àcil neteja.
Disposa d'una presa d'aigua dotada de vàlvula de tancament i una bonera si ònica al terra.
Disposa d'una il·luminació arti icial que proporciona un m nim de 100 lux a una al ada respecte el terra d'1m i d'una base d'endoll ixa de 16A 2p T segons UNE 20.315 1994.
Satis à les condicions de protecció contra incendis que s'estableixen per als magat ems de residus en l'apartat 2 de la Secció SI 1 del DB SI Seguretat en cas d'incendi.

4. Manteniment i conservació de l'espai

En l'espai destinat a l'emmagat ematge i gestió de residus cada un dels contenidors a d'estar correctament sen alit at segons la racció corresponent.

S' an de realit ar les operacions de manteniment juntament amb la seva periodicitat que queden especi icades a la taula seg ent

Operació	Periodicitat
Neteja de contenidors	c/ 3 dies
Desin ecció dels contenidors	c/ 1 5 mesos
Neteja del terra del magat em	c/ 1 dia
Rentat amb mànega del terra del magat em	c/ 2 setmanes
Neteja de parets portes inestres etc.	c/ 4 setmanes
Neteja general dels paraments del magat em inclosos els elements d'il·luminació ventilació etc.	c/ 6 mesos
Desin ecció desinsectació i desratit ació del magat em de contenidors	c/ 1 5 mesos

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 241 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA11. Annex de mobiliari i equipament

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 242 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

RELACI DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

El present document incorpora la in ormació tècnica del mobiliari i equipament que orma part del projecte.

Qualsevol element de mobiliari aurà de complir la normativa d'accessibilitat vigent.

Per a l'elecció dels elements s' a tingut en compte els di erents actors que in ueixen en la satis actòria interacció de cada element amb la persona usuària la orma els acabats la conductivitat la rugositat que sigui àcil d'interpretar d'entendre d'accedir i d'utilit ar que en permeti realit ar allò que volem de la millor manera possible i que no generi inconvenients col·laterals que potenci la integració les conductes c viques i la interacció dels individus positivament.

A continuació s'especifica la relació de mobiliari i equipament agrupada segons els espais que serveixen

1. MOBILIARI / EQUIPAMENT DELS ESPAIS ADMINISTRATIUS Planta baixa i primera
   Es pressuposa que part del mobiliari existent a la comissaria actual es traslladarà a les noves oficines.

   Es dissen a el moble de recepció et a mida que es detalla en els plànols de projecte de la sèrie *EQ Equipament*".

2. MOBILARI / EQUIPAMENT DE L'OFFICE Planta primera
   Es pressuposa que part del mobiliari existent a la comissaria actual es traslladarà a les noves oficines.

   Es dissen a el moble de l'o fice et a mida que es detalla en els plànols de projecte de la sèrie *EQ Equipament*".

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 243 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

3. MOBILIARI / EQUIPAMENT DEL BAN P BLIC Planta baixa

Fotografia de l'element	*Unitats*	*Descripció*
	1ut	Subministrament i col·locació d'inodor complet adaptat per a PMR de porcellana blanca de cisterna baixa model Access de Roca o similar de sortida vertical de 38cm d'ample 67cm de ons i 81 5cm d'al ada ormat per tassa tanc complet seient i tapa lacats amb xarneres d'acer inoxidable i de caiguda esmorte da i maneguet d'evacuació. Mecanismes de doble descàrrega 3/6L i mecanisme de fixació.
	1ut	Barra de ban abatible per a persones amb mobilitat redu da de color blanc de secció circular de 32mm de diàmetre i 80cm de longitud.
	1ut	Subministrament i col·locació de rentamans mural adaptat per a persones amb mobilitat redu da sense orat per la gri aria de 60x45cm de porcellana blanca model Access de Roca o similar amb si ó de crom amb engolidor i sobreeixidor. S'inclou aixeta mural amb temporit ador per polsador i palanca per a PMR cromada amb mecanisme economit ador d'aigua.
	1ut	Mirall de ban reclinable per a persones amb mobilitat redu da model PRO de Roca o similar de 45x60cm.
	1ut	Dosificador de sabó l quid manual amb disposició mural de 850ml de capacitat carcassa d'acer inoxidable i acabat mate de dimensions aproximades 105x115x182mm.
	1ut	Eixugamans elèctric de 1600 de potència calor fica amb carassa d'acer inoxidable i acabat mate amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de uncionament de dimensions aproximades 247x278x212mm.
	1ut	Porta rotlles / dispensador de paper igiènic circular manual per adossar a paret d'acer inoxidable acabat mate de diàmetre aproximat 25cm.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 244 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

4. MOBILIARI / EQUIPAMENT DELS ESTUARIS Planta baixa

Fotografia de l'element	*Unitats*	*Descripció*
	2ut	Rentamans mural de doble vas de dimensions 140x46cm de porcellana blanca model T e Gap de Roca o similar amb dos si ons de crom amb engolidor i sobreeixidor. Aixetes temporit ades de repisa amb polsador cromades amb mecanisme economit ador d'aigua i tancament automàtic en 15 segons.
	2ut	Mirall de ban rectangular de dimensions 120x80cm sense marc acabat polit de 4mm d'espessor amb suport d'acer galvanit at.
	2ut	Dosificador de sabó l quid manual amb disposició mural de 850ml de capacitat carcassa d'acer inoxidable i acabat mate de dimensions aproximades 105x115x182mm.
	2ut	Eixugamans elèctric de 1600 de potència calor fica amb carassa d'acer inoxidable i acabat mate amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de uncionament de dimensions aproximades 247x278x212mm.
	2ut	Porta rotlles / dispensador de paper igiènic circular manual per adossar a paret d'acer inoxidable acabat mate de diàmetre aproximat 25cm.
	2ut	Inodor complet de porcellana blanca de cisterna baixa model ictoria de Roca o similar de 37cm d'ample 66cm de ons i 78cm d'al ada ormat per tassa tanc complet seient i tapa lacats amb xarneres d'acer inoxidable i de caiguda esmorte da i maneguet d'evacuació. Mecanismes de doble descàrrega 3/6L i mecanisme de fixació.
	2ut	Conjunt d'aixeta per a dutxa model Presto ALPA 80 amb temporit ador regulador automàtic de cabal tub brida i ruixador anti vandàlic en llautó cromat i polsador en poliacetat negre.
	2ut	Penjador ormat per 3 perxes sobre un llistó de tauler enòlic de 10mm d'espessor de 11cm d'al ada i 60cm de llarg i color blau.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 245 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

	2ut	Banc de vestuari de tauler enòlic de 12mm d'espessor i xass s abricat amb tub d'acer inoxidable de 48cm d'al ada 150cm de llarg i 35cm de ons i color crema.
	1ut	Penjador ormat per 8 perxes de tres ganxos sobre un llistó de tauler enòlic de 10mm d'espessor de 11cm d'al ada i 150cm de llarg i color crema.
	1ut	Banc de vestuari de tauler enòlic de 12mm d'espessor i xass s abricat amb tub d'acer inoxidable de 174 5cm d'al ada 150cm de llarg i 34cm de ons i color crema. Inclou penjador superior ormat per 8 perxes de tres ganxos.
	2ut	Conjunt de 6 guixetes 2 portes i 3 cossos abricades en tauler compacte de resines enòliques amb portes de 12mm de gruix. Tancament amb pan de bomb extraible i clau mestra. Inclou barres interior d'alumini amb dos ganxos penjador i sa ates internes. Dimensions 180cm d'al ada 118cm d'amplada i 50cm de ons. En color crema.
	1ut	Conjunt de 4 guixetes 2 portes i 2 cossos abricades en tauler compacte de resines enòliques amb portes de 12mm de gruix. Tancament amb pan de bomb extraible i clau mestra. Inclou barres interior d'alumini amb dos ganxos penjador i sa ates internes. Dimensions 180cm d'al ada 118cm d'amplada i 50cm de ons. En color crema.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 246 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

5. MOBILIARI DEL BAN INTERN Planta primera

Fotografia de l'element	*Unitats*	*Descripció*
	1ut	Inodor complet de porcellana blanca de cisterna baixa model ictoria de Roca o similar de 37cm d'ample 66cm de ons i 78cm d'al ada ormat per tassa tanc complet seient i tapa lacats amb xarneres d'acer inoxidable i de caiguda esmorte da i maneguet d'evacuació. Mecanismes de doble descàrrega 3/6L i mecanisme de fixació.
	1ut	Rentamans mural d'un vas de dimensions 55x46cm de porcellana blanca model Dama de Roca o similar amb si ó de crom amb engolidor i sobreeixidor. Aixeta temporit ada de repisa amb polsador cromada amb mecanisme economit ador d'aigua i tancament automàtic en 15 segons.
	1ut	Mirall circular de 80cm de diàmetre sense marc acabat polit de 4mm d'espessor amb suport d'acer galvanit at.
	1ut	Dosificador de sabó l quid manual amb disposició mural de 850ml de capacitat carcassa d'acer inoxidable i acabat mate de dimensions aproximades 105x115x182mm.
	1ut	Eixugamans elèctric de 1600 de potència calor fica amb carassa d'acer inoxidable i acabat mate amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de uncionament de dimensions aproximades 247x278x212mm.
	1ut	Porta rotlles / dispensador de paper igiènic circular manual per adossar a paret d'acer inoxidable acabat mate de diàmetre aproximat 25cm.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 247 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MA12. Fotografies de l'estat actual

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 248 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Façana principal de l'edifici

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 249 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



Porxo d'accés i creu de l'antiga Creu Roja

Esquerdes en la façana (sota el porxo)

Detall de les fusteries existent

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 250 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Garatge (planta soterrani)

Magatzem 1 (planta soterrani)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 251 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Vestíbul d'accés (planta baixa)

Vestíbul d'accés (planta baixa)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 252 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



Vestíbul d'accés (planta baixa)

Vestíbul d'accés (planta baixa)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 253 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Sala 1 (planta baixa)

Sala 2 (planta baixa)

Bany 1 (planta baixa)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 254 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Sala 3 (planta baixa)

Caldera a la terrassa posterior

Sala 3 (planta baixa)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Nucli d'escala i Iluernari

Escala, accés a P1

Escala, accés a PB

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 256 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Vidreria vertical a l'entrada

Patologies en la zona del lluernari-escala

Vidreria vertical i doble espai d'entrada

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 257 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Distribuïdor 2 (planta primera)

Magatzem 2 (planta primera)

Bany 3 (planta primera)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 258 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Sala 4 (planta primera)

Patologies en el sostre de la sala

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 259 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Sala 4 (planta primera)

Sala 6 (planta primera)

Sala 6 (planta primera)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 260 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 261 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

R Representació gràfica 3D

R11	Imatge virtual des del carrer	
R12	Secció fugada interior	

U Definició urbanística i d'implantació

U11	Localització i emplaçament	A3 – 1/5.000; 1/1.000

EA Estat actual de l'obra

EA11	Estat actual. Planta semi-soterrani	A3 – 1/100
EA12	Estat actual. Planta baixa	A3 – 1/100
EA13	Estat actual. Planta primera	A3 – 1/100
EA14	Estat actual. Planta coberta	A3 – 1/100
EA21	Estat actual. Seccions	A3 – 1/100
EA31	Estat actual. Alçats (1)	A3 – 1/100
EA32	Estat actual. Alçats (2)	A3 – 1/100

M Modificacions respecte estat actual

M11	Modificacions respecte estat actual. Planta semi-soterrani i baixa	A3 – 1/100
M12	Modificacions respecte estat actual. Planta primera i coberta	A3 – 1/100

A Definició arquitectònica

A11	Planta semi-soterrani	A3 – 1/100
A12	Planta baixa	A3 – 1/100
A13	Planta primera	A3 – 1/100
A14	Planta coberta	A3 – 1/100
A21	Seccions	A3 – 1/100
A31	Alçats (1)	A3 – 1/100
A32	Alçats (2)	A3 – 1/100

C Sistemes constructius

C11	Seccions constructives	A3 – 1/50
C21	Fusteries exteriors (1)	A3 – 1/50
C22	Fusteries exteriors (2)	A3 – 1/50
C23	Serralleria (1)	A3 – 1/50
C24	Serralleria (2)	A3 – 1/50
C31	Fusteries interiors	A3 – 1/50
C41	Revestiments i acabats. Paviments	A3 – 1/100
C42	Revestiments i acabats. Sostres	A3 – 1/100
C43	Revestiments i acabats. Parets (1)	A3 – 1/100
C44	Revestiments i acabats. Parets (2)	A3 – 1/100

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 262 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

E Sistema estructural

E11	Nou forjat de coberta	A3 – 1/50

I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

I11	Sanejament - Estat actual	A3 – 1/100
I12	Sanejament - Estat modificat	A3 – 1/100
I13	Instal·lació d'aigua - Estat actual (1)	A3 – 1/100
I14	Instal·lació d'aigua - Estat actual (2)	A3 – 1/100
I15	Instal·lació d'aigua - Estat modificat (1)	A3 – 1/100
I16	Instal·lació d'aigua - Estat modificat (2)	A3 – 1/100
I17	Instal·lació de gas - Estat actual	A3 – 1/100
I18	Instal·lació de gas - Estat modificat	A3 – 1/100
I19	Calefacció - Estat actual	A3 – 1/100
I20	Calefacció - Estat modificat (1)	A3 – 1/100
I21	Calefacció - Estat modificat (2)	A3 – 1/100
I22	Ventilació (1)	A3 – 1/100
I23	Ventilació (2)	A3 – 1/100
I24	Climatització	A3 – 1/100
I25	Electricitat (1)	A3 – 1/100
I26	Electricitat (2)	A3 – 1/100
I27	Electricitat - Esquema unifilar	A3 – 1/100
I28	Telecomunicacions (1)	A3 – 1/100
I29	Telecomunicacions (2)	A3 – 1/100

IN Incendis

IN11	Incendis 1	A3 – 1/100
IN12	Incendis 2	A3 – 1/100

EQ Equipament

EQ11	Alçats interiors vestuaris	A3 – 1/50
EQ12	Alçats interiors bany públic	A3 – 1/50
EQ21	Disseny de mobiliari de recepció i office	A3 – 1/50

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 263 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 83.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

R11

Ajuntament d'Anglès

Nom **IMATGE VIRTUAL DES DEL CARRER**
Escala -
Data Novembre, 2024

No mesurar de documents sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 264 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 83.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

R12

Nom: **SECCIÓ FUGADA INTERIOR**
DEL NUCLI
Escala: -
Data: Novembre, 2024

No mesurar de documents sobre el plànol.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 265 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Carrer Fàbriques, 21. Anglès

PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ
e: A3_1/5.000

Qualificació urbanística segons POUM d'Anglès:
Sòl urbà
Sistema d'equipaments comunitaris i serveis tècnics

PLÀNOL DE SITUACIÓ
e: A3_1/1.000

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 69.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

U11

Nom: **LOCALITZACIÓ I SITUACIÓ**

Escala: VÀRIES
Data: Novembre, 2024

No mesurar de documents sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 266 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

LLEGENDA

+0.00m. Cotes de nivell de paviment acabat en planta

Límit parcel·la

NOTES

El nivell +/-0.00m fa referència al nivell actual de la planta baixa.

RESUM DE SUPERFÍCIES

PLANTA SEMI-SOTERRANI	Superfície útil [m²]
GA Garatge	107,92
M1 Magatzem 1	43,78
M2 Magatzem 2	6,40
E1 Escala (1r tram)	5,77
PLANTA BAIXA	
EN Entrada	17,81
E2 Escala (2n tram)	5,00
S1 Sala 1	17,36
S2 Sala 2	9,43
S3 Sala 3	30,18
D1 Distribuïdor 1	4,17
B1 Bany 1	3,27
B2 Bany 2	4,03
M3 Magatzem 3	3,04
PLANTA PRIMERA	
E3 Escala (3r - 4rt tram)	7,31
D2 Distribuïdor 2	5,87
D3 Distribuïdor 3	2,33
S4 Sala 4	60,32
S5 Sala 5	11,55
S6 Sala 6	16,27
B3 Bany 3	4,78
M4 Magatzem 4	3,14
M5 Magatzem5	4,95
TOTAL ÚTIL (m2)	**374,68**

	Superfície construïda [m²]
Planta semi-soterrani	187,16
Planta baixa	119,27
Planta primera	142,01
Porxos*	16,35
TOTAL CONSTRUÏDA	**464,79**

* Els porxos es computen al 50%

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.744/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

EA11

Nom: **ESTAT ACTUAL**
PLANTA SEMI-SOTERRANI

Escala: A3. 1/100
Data: Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 267 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



LLEGENDA

+0.00m Cotes de nivell de paviment acabat en planta

Límit parcel·la

NOTES

El nivell +/-0.00m fa referència al nivell actual de la planta baixa.

RESUM DE SUPERFÍCIES

	Superfície útil [m²]
PLANTA SEMI-SOTERRANI	
GA Garatge	107,92
M1 Magatzem 1	43,78
M2 Magatzem 2	6,40
E1 Escala (1r tram)	5,77
PLANTA BAIXA	
EN Entrada	17,81
E2 Escala (2n tram)	5,00
S1 Sala 1	17,36
S2 Sala 2	9,43
S3 Sala 3	30,18
D1 Distribuïdor 1	4,17
B1 Bany 1	3,27
B2 Bany 2	4,03
M3 Magatzem 3	3,04
PLANTA PRIMERA	
E3 Escala (3r - 4rt tram)	7,31
D2 Distribuïdor 2	5,87
D3 Distribuïdor 3	2,33
S4 Sala 4	60,32
S5 Sala 5	11,55
S6 Sala 6	16,27
B3 Bany 3	4,78
M4 Magatzem 4	3,14
M5 Magatzem5	4,95
TOTAL ÚTIL (m2)	**374,68**

	Superfície construïda [m²]
Planta semi-soterrani	187,16
Planta baixa	119,27
Planta primera	142,01
Porxos*	16,35
TOTAL CONSTRUÏDA	**464,79**

* Els porxos es computen al 50%

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

EA12

Ajuntament d'Anglès

Nom **ESTAT ACTUAL PLANTA BAIXA**
Escala A3_1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 268 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



LLEGENDA

+0.00m Cotes de nivell de paviment acabat en planta

Límit parcel·la

NOTES

El nivell +/-0.00m fa referència al nivell actual de la planta baixa.

RESUM DE SUPERFÍCIES

	Superfície útil [m²]
PLANTA SEMI-SOTERRANI	
GA Garatge	107,92
M1 Magatzem 1	43,78
M2 Magatzem 2	6,40
E1 Escala (1r tram)	5,77
PLANTA BAIXA	
EN Entrada	17,81
E2 Escala (2n tram)	5,00
S1 Sala 1	17,36
S2 Sala 2	9,43
S3 Sala 3	30,18
D1 Distribuïdor 1	4,17
B1 Bany 1	3,27
B2 Bany 2	4,03
M3 Magatzem 3	3,04
PLANTA PRIMERA	
E3 Escala (3r - 4rt tram)	7,31
D2 Distribuïdor 2	5,87
D3 Distribuïdor 3	2,33
S4 Sala 4	60,32
S5 Sala 5	11,55
S6 Sala 6	16,27
B3 Bany 3	4,78
M4 Magatzem 4	3,14
M5 Magatzem5	4,95
TOTAL ÚTIL (m2)	**374,68**

	Superfície construïda [m²]
Planta semi-soterrani	187,16
Planta baixa	119,27
Planta primera	142,01
Porxos*	16,35
TOTAL CONSTRUÏDA	**464,79**

* Els porxos es computen al 50%

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

EA13

Nom **ESTAT ACTUAL PLANTA PRIMERA**
Escala A3_1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-476d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 269 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



0 1 5 m

LLEGENDA

+0.00m Cotes de nivell de paviment acabat en planta

Límit parcel·la

NOTES

El nivell +/-0.00m fa referència al nivell actual de la planta baixa.

RESUM DE SUPERFÍCIES

	Superfície útil [m²]
PLANTA SEMI-SOTERRANI	
GA Garatge	107,92
M1 Magatzem 1	43,78
M2 Magatzem 2	6,40
E1 Escala (1r tram)	5,77
PLANTA BAIXA	
EN Entrada	17,81
E2 Escala (2n tram)	5,00
S1 Sala 1	17,36
S2 Sala 2	9,43
S3 Sala 3	30,18
D1 Distribuïdor 1	4,17
B1 Bany 1	3,27
B2 Bany 2	4,03
M3 Magatzem 3	3,04
PLANTA PRIMERA	
E3 Escala (3r - 4rt tram)	7,31
D2 Distribuïdor 2	5,87
D3 Distribuïdor 3	2,33
S4 Sala 4	60,32
S5 Sala 5	11,55
S6 Sala 6	16,27
B3 Bany 3	4,78
M4 Magatzem 4	3,14
M5 Magatzem5	4,95
TOTAL ÚTIL (m2)	**374,68**

	Superfície construïda [m²]
Planta semi-soterrani	187,16
Planta baixa	119,27
Planta primera	142,01
Porxos*	16,35
TOTAL CONSTRUÏDA	**464,79**

* Els porxos es computen al 50%

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

EA14

Ajuntament d'Anglès

Nom **ESTAT ACTUAL**
PLANTA COBERTA
Escala A3_1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 270 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectistes: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 83.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

EA21

Ajuntament d'Anglès

Nom: **ESTAT ACTUAL SECCIONS**
Escala: A3 1/100
Data: Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 271 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AL1 | ALÇAT NORD



AL2 | ALÇAT NORD-OEST

0 1 5 m

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

EA31

Ajuntament d'Anglès

Nom **ESTAT ACTUAL ALÇATS (1)**
Escala A3_1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 272 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 83.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

EA32

Nom **ESTAT ACTUAL**
ALÇATS (2)
Escala A3 1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 273 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



PLANTA SEMI-SOTERRANI



PLANTA BAIXA

LLEGENDA
- Existent
- Enderrocs
- Enderroc de falsos sostres
- Enderroc de paviments
- De nova construcció

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Cromey - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
estudi d'arquitectura

Ajuntament d'Anglès

Nom: **M11**
MODIFICACIONS RESPECTE L'ESTAT ACTUAL. PSS I PB
Escala: A3. 1/100
Data: Novembre, 2024
No mesurar de documents sobre el plànol.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 274 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA PRIMERA



PLANTA COBERTA

LLEGENDA
- Existent
- Enderrocs
- Enderroc de falsos sostres
- Enderroc de paviments
- De nova construcció

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor** - Col. núm.: 88.741/3
Raquel Cromey - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
estudi d'arquitectura

Ajuntament d'Anglès

Nom: **M12**
MODIFICACIONS RESPECTE L'ESTAT ACTUAL. PP I PC
Escala: A3 1/100
Data: Novembre, 2024
No mesurar de documents sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 275 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

LLEGENDA

+0.00m Cotes de nivell de paviment acabat en planta

Límit parcel·la

Compliment de la normativa d'accessibilitat

NOTES

Cotes en cm.

Únicament s'acoplen els espais modificats per la proposta de reforma.

El nivell +/-0.00m fa referència al nivell actual de la planta baixa.

RESUM DE SUPERFÍCIES

	Superfície útil [m²]
PLANTA SEMI-SOTERRANI	
GA Garatge	77.15
L1 Local 1	12.34
L2 Local 2	65.19
E1 Escala (1r tram)	5.77
PLANTA BAIXA	
CA Carrabi d'entrada	5.36
EN Entrada -ús públic-	6.08
E2 Escala (2n tram)	5.00
AD Zona d'administració	27.26
SR Sala reunions -ús públic-	9.43
B1 Bany 1 -ús públic-	3.87
D1 Distribuïdor 1	5.85
VM Vestuaris masculins	19.93
VF Vestuaris femenins	11.88
PLANTA PRIMERA	
E3 Escala (3r - 4rt tram)	7.31
D2 Distribuïdor 2	5.87
D3 Distribuïdor 3	4.31
SA Sala de reunions	50.35
AR Arxiu	14.59
DS Despatx del sergent	11.55
OF Office - sala descans	16.27
B2 Bany 2	2.83
AM Armer	3.14
TOTAL ÚTIL (m2)	**370.25**

	Superfície construïda [m²]
Planta semi-soterrani	187.16
Planta baixa	119.27
Planta primera	142.01
Porxos*	16.35
TOTAL CONSTRUÏDA	**464.79**

* Els porxos es computen al 50%

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.744/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

A11

Ajuntament d'Anglès

Nom **PLANTA SEMI-SOTERRANI**
DISTRIBUCIÓ, COTES I SUP.
Escala A3: 1/100; A1: 1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 276 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



LLEGENDA

- +0.00m — Cotes de nivell de paviment acabat en planta
- Límit parcel·la
- Compliment de la normativa d'accessibilitat

NOTES

Cotes en cm.

Únicament s'acoten els espais modificats per la proposta de reforma.

El nivell +/-0.00m fa referència al nivell actual de la planta baixa.

RESUM DE SUPERFÍCIES

	Superfície útil [m²]
PLANTA SEMI-SOTERRANI	
GA Garatge	77,15
L1 Local 1	12,34
L2 Local 2	65,19
E1 Escala (1r tram)	5,77
PLANTA BAIXA	
CA Cancell d'entrada	5,36
EN Entrada -ús públic-	6,08
E2 Escala (2n tram)	5,00
AD Zona d'administració	27,26
SR Sala reunions -ús públic-	9,43
B1 Bany 1 -ús públic-	3,67
D1 Distribuïdor 1	5,55
VM Vestuaris masculins	19,53
VF Vestuaris femenins	11,88
PLANTA PRIMERA	
E3 Escala (3r - 4rt tram)	7,31
D2 Distribuïdor 2	5,87
D3 Distribuïdor 3	4,31
SA Sala de reunions	50,35
AR Arxiu	14,59
DS Despatx del sergent	11,55
OF Office - sala descans	16,27
B2 Bany 2	2,63
AM Armer	3,14
TOTAL ÚTIL (m2)	**370,25**

	Superfície construïda [m²]
Planta semi-soterrani	187,16
Planta baixa	119,27
Planta primera	142,01
Porxos*	16,35
TOTAL CONSTRUÏDA	**464,79**

* Els porxos es computen al 50%

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

A12

Nom **PLANTA BAIXA**
DISTRIBUCIÓ, COTES I SUP.

Escala A3_1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 277 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



LLEGENDA

- +0.00m. Cotes de nivell de paviment acabat en planta
- Límit parcel·la
- Compliment de la normativa d'accessibilitat

NOTES

Cotes en cm.

Únicament s'acoten els espais modificats per la proposta de reforma.

El nivell +/-0.00m fa referència al nivell actual de la planta baixa.

RESUM DE SUPERFÍCIES

	Superfície útil [m²]
PLANTA SEMI-SOTERRANI	
GA Garatge	77,15
L1 Local 1	12,34
L2 Local 2	65,19
E1 Escala (1r tram)	5,77
PLANTA BAIXA	
CA Cancell d'entrada	5,36
EN Entrada -ús públic-	6,08
E2 Escala (2n tram)	5,00
AD Zona d'administració	27,26
SR Sala reunions -ús públic-	9,43
B1 Bany 1 -ús públic-	3,67
D1 Distribuïdor 1	5,55
VM Vestuaris masculins	19,53
VF Vestuaris femenins	11,88
PLANTA PRIMERA	
E3 Escala (3r - 4rt tram)	7,31
D2 Distribuïdor 2	5,87
D3 Distribuïdor 3	4,31
SA Sala de reunions	50,35
AR Arxiu	14,59
DS Despatx del sergent	11,55
OF Office - sala descans	16,27
B2 Bany 2	2,63
AM Armer	3,14
TOTAL ÚTIL (m2)	**370,25**

	Superfície construïda [m²]
Planta semi-soterrani	187,16
Planta baixa	119,27
Planta primera	142,01
Porxos*	16,35
TOTAL CONSTRUÏDA	**464,79**

* Els porxos es computen al 50%

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

A13

Ajuntament d'Anglès

Nom **PLANTA PRIMERA DISTRIBUCIÓ, COTES I SUP.**
Escala A3_1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 278 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



LLEGENDA

+0.00m. Cotes de nivell de paviment acabat en planta

Límit parcel·la

Compliment de la normativa d'accessibilitat

NOTES

Cotes en cm.

Únicament s'acoten els espais modificats per la proposta de reforma.

El nivell +/-0.00m fa referència al nivell actual de la planta baixa.

RESUM DE SUPERFÍCIES

	Superfície útil [m²]
PLANTA SEMI-SOTERRANI	
GA Garatge	77,15
L1 Local 1	12,34
L2 Local 2	65,19
E1 Escala (1r tram)	5,77
PLANTA BAIXA	
CA Cancell d'entrada	5,36
EN Entrada -ús públic-	6,08
E2 Escala (2n tram)	5,00
AD Zona d'administració	27,26
SR Sala reunions -ús públic-	9,43
B1 Bany 1 -ús públic-	3,67
D1 Distribuïdor 1	5,55
VM Vestuaris masculins	19,53
VF Vestuaris femenins	11,88
PLANTA PRIMERA	
E3 Escala (3r - 4rt tram)	7,31
D2 Distribuïdor 2	5,87
D3 Distribuïdor 3	4,31
SA Sala de reunions	50,35
AR Arxiu	14,59
DS Despatx del sergent	11,55
OF Office - sala descans	16,27
B2 Bany 2	2,63
AM Armer	3,14
TOTAL ÚTIL (m2)	**370,25**

	Superfície construïda [m²]
Planta semi-soterrani	187,16
Planta baixa	119,27
Planta primera	142,01
Porxos*	16,35
TOTAL CONSTRUÏDA	**464,79**

* Els porxos es computen al 50%

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

A14

Ajuntament d'Anglès

Nom **PLANTA COBERTA DISTRIBUCIÓ, COTES I SUP.**
Escala A3_1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 279 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectistes: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 83.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

A21

Nom: **SECCIONS. PROPOSTA**
Escala: A3 1/100
Data: Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 280 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35





PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 83.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

A31

Nom **ALÇATS (1)- PROPOSTA**

Ajuntament d'Anglès

Escala A3: 1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 281 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor** - Col. núm.: **63.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: **63.269/0**

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

A32

Ajuntament d'Anglès

Nom **ALÇATS (2). PROPOSTA**
Escala A3 1/100
Data Novembre, 2024
No mesurar de documents sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 282 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



SECCIÓ 1



SECCIÓ 2

NOTES

Degut a que no s'ha tingut accés a la coberta existent durant la redacció d'aquest projecte, les solucions adoptades es basen en inspeccions visuals des del carrer i interior de l'edifici, així com els plànols originals de l'edifici existent.

Cal confirmar a obra les solucions adoptades, i si s'escau adaptar-les.

LLEGENDA:

C. Sistema de coberta
C1. Acabat amb graves de riu, e=10cm.
C2. Capa separadora geotextil.
C3. Aïllament tèrmic a base de plaques encadellades de poliestirè extruit (XPS), e=16cm.
C4. Dues capes de làmina impermeabilitzant LBM soldada en calent sobre suport existent reparat o nou.
C5. Sistema de sostre i coberta existent.
C6. Cel ras de plaques de guix laminat (hidròfug a zones humides).
C7. Remat perimetral d'impermeabilització mitjançant perfil perimetral. A confirmar a obra en funció de l'estat actual dels elements.
C8. Aïllament tèrmic a base de plaques encadellades de poliestirè extruit (XPS), e=8cm.
C9. Sostre unidireccional segons plànol E11, amb acabat superior en pendent 2%.
C10. Finestra per a coberta plana amb sistema de protecció solar segons plànol C22.
C11. Sistema de suport de finestres de coberta amb dos perfils UPN 100, farcit d'aïllament XPS, segellat amb espuma de poliuretà, i folrat amb calaix a tres cares de plaques de guix laminat sobre estructura d'acer galvanitzat.
C12. Canal de xapa d'acer inoxidable plegada (2 plecs) de 50cm de desenvolupament. e=2mm
C13. Canal i remat de xapa d'acer inoxidable plegada (4 plecs) de 80cm de desenvolupament. e=2mm
C14. Pèrgola d'acer lacat RAL 5003 o similar amb planxa plegada d'espessor 8mm en forma de dues sigles, i costelles rigiditzadores cada 1m aproximadament. Tot segons detall S6 del plànol C24.

T. Sistema de terra
T1. Acabat de paviment interior de linòleum tipus Marmoleum Solid de Forbo o similar sobre paviment existent (prèvia capa de preparació de suport) amb les juntes a testa, e=1cm, segons plànols C41-C42
T2. Folrat i paviment existents
T3. Cel ras de plaques de guix laminatde 13mm d'espessor i farcit de cámera amb aïllament tipus llana de roca d'espessor 80mm.
T4. Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE) mitjançant aïllament EPS 80mm i acabat remolinat i pintat. e=10cm
T5. Pedra natural tipus Crema Carpi o similar equivalent en formació de graons d'escala i manxapeus, de 30cm d'empler i 2cm de gruix.
T6. Estora d'entrada a base de lames i estructura d'alumini i teixit acanalat de polipropilè encastada a paviment

F. Sistema de façana
F1. Full interior existent de façana. Sense intervenció
F2. Insuflat a cámera d'aire existent de nòduls de llana mineral mitjançant perforacions a full interior i/o exterior. e=12cm
F3. Aïllament existent. Sense intervenció
F4. Full exterior de rajol a cara vista. S'intervé netejant-lo i hidrofugant-lo amb capa plàstica fina transparent mate amb bona adherència, permeabilitat al vapor i comportament acceptable enfront la fisuració.
F5. Pletina metàl·lica de reforç per al suport de pilxulins existents.
F6. Reixes antivandàliques de malla estirada d'acer lacat ral 5003 o similar. Segons plànol C23.
F7. Fusteria exterior segons plànol C21.
F8. Ampit de finestra de pedra natural tipus Crema Capri o similar equivalent. e=2cm
F9. Façana existent. S'intervé netejant el rajol a cara vista i hidrofugant-lo amb capa plàstica fina transparent mate amb bona adherència, permeabilitat al vapor i comportament acceptable enfront la fisuració.
F10. Extradossat de plaques de guix laminat amb doble placa de 13mm, estructura d'acer galvanitzat de 48mm i llana de roca entre muntants. e=8cm

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

C11

Nom **SECCIONS CONSTRUCTIVES**

Escala A3_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 283 de 1105

FA1 - PB

Descripció:
Conjunt de porta d'entrada d'una fulla batent de 90x260cm i dues finestres fixes laterals de 65x260cm.

Acabats:
Alumini texturitzat color RAL 5003 o similar

Accessoris i mecanismes:
Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany de seguretat, maneta interior antipànic i xarneres ocultes.

Vidres:
4+4/16/4+4 - U= 1.1w/m2K - g=0.61

Buit d'obra: 220x260cm — 1 unitat



FA2a - PB

Descripció:
Conjunt de porta d'entrada d'una fulla batent de 90x259cm i dues finestres fixes laterals de 65x259cm.

Acabats:
Alumini texturitzat color RAL 5003 o similar

Accessoris i mecanismes:
Tirador exterior model IN.07.290 de JNF, pany electrificat i maneta interior antipànic.

Vidres:
Vidre laminat de seguretat 5+5.

Buit d'obra: 220x259cm — 1 unitat



FA2b - PB

Descripció:
Vidre fix de seguretat amb perfileria oculta amb finestreta inferior de 30x10cm. Estudiar conjuntament amb la FA2a.

Acabats:
-

Accessoris i mecanismes:
-

Vidres:
Vidre laminat de seguretat 5+5.

Buit d'obra: 230x139cm — 1 unitat



FE2 - PB

Descripció:
Finestra d'alumini de dues fulles una batent i l'altra oscil·lobatent. Perfileria amb trencament de pont tèrmic.

Acabats:
Alumini texturitzat color RAL 5003 o similar

Accessoris i mecanismes:
Maneta a l'interior, model estàndard.

Vidres:
Vidres translúcids.
6/16/4+4 - U= 1.1w/m2K - g=0.61

Buit d'obra: 150x150cm — 2 unitats



FE3 - PB

Descripció:
Finestra d'alumini d'una fulla oscil·lobatent. Perfileria amb trencament de pont tèrmic.

Acabats:
Alumini texturitzat color RAL 5003 o similar

Accessoris i mecanismes:
Maneta a l'interior, model estàndard.

Vidres:
Vidres translúcids.
6/16/4+4 - U= 1w/m2K - g=0.37

Buit d'obra: 75x207cm — 1 unitat



FE1 - PB

Descripció:
Conjunt format per 6 finestres d'alumini d'una fulla oscil·lant d'eix horitzontal. Perfileria amb trencament de pont tèrmic.

Acabats:
Alumini texturitzat color RAL 5003 o similar

Accessoris i mecanismes:
Maneta a l'interior, model estàndard.

Vidres:
Vidres translúcids.
6/16/4+4 - U= 1.1w/m2K - g=0.67

Buit d'obra: 770x45cm — 1 unitat



FE4 - PB

Descripció:
Finestra d'alumini d'una fulla oscil·lobatent. Perfileria amb trencament de pont tèrmic.

Acabats:
Alumini texturitzat color RAL 5003 o similar

Accessoris i mecanismes:
Maneta a l'interior, model estàndard.

Vidres:
6/16/4+4 - U= 1w/m2K - g=0.37

Buit d'obra: 75x95cm — 1 unitat



FE5 - PP

Descripció:
Finestra d'alumini de dues fulles una batent i l'altra oscil·lobatent. Perfileria amb trencament de pont tèrmic.

Acabats:
Alumini texturitzat color RAL 5003 o similar

Accessoris i mecanismes:
Maneta a l'interior, model estàndard.

Vidres:
6/16/4+4 - U= 1w/m2K - g=0.37

Buit d'obra: 150x155cm — 1 unitat



NOTES

Totes les mides es prendràn a obra.
Fusteries dibuixades des de l'exterior.
Cotes en cm.



Planta baixa



Planta primera

ACCESSORIS



Tirador d'acer inoxidable satinat, model IN.07.290 de JNF o similar.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

C21

Nom **FUSTERIES EXTERIORS (1)**

Escala A3_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

FE6 - PP

Descripció:
Finestra d'alumini fixa de gran format. Perfileria amb trencament de pont tèrmic. Inclou panell sandwich superior.

Acabats:
Alumini texturitzat color RAL 5003 o similar

Vidres:
4+4/16/4+4 - U= 1.1w/m2K - g=0.61

Buit d'obra: 220x370cm — 1 unitat



FE7 - PP

Descripció:
Finestra d'alumini de dues fulles una batent i l'altra oscil·lobatent. Perfileria amb trencament de pont tèrmic.

Acabats:
Alumini texturitzat color RAL 5003 o similar

Accessoris i mecanismes:
Maneta a l'interior, model estàndard.

Vidres:
6/16/4+4 - U= 1.1w/m2K - g=0.61

Buit d'obra: 150x150cm — 2 unitats



FE8 - PP

Descripció:
Finestra d'alumini d'una fulla oscil·lobatent. Perfileria amb trencament de pont tèrmic.

Acabats:
Alumini texturitzat color RAL 5003 o similar

Accessoris i mecanismes:
Maneta a l'interior, model estàndard.

Vidres:
6/16/4+4 - U= 1w/m2K - g=0.37

Buit d'obra: 35x95cm — 2 unitats



FE9 - PC

Descripció:
Finestra fixa de sostre per a coberta plana, no practicable, tipus VELUX CFU o similar/equivalent.

Acabats:
Cúpula transparent de vidre 6mm.

Accessoris i mecanismes:
Amb protecció solar interior motoritzada.

Vidres:
Vidre doble amb càmera, 4+4 / 16argó / 8

Buit d'obra: 150x150cm — 1 unitat



FE10 - PC

Descripció:
Finestra fixa de sostre per a coberta plana, no practicable, tipus VELUX CFU o similar/equivalent.

Acabats:
Cúpula transparent de vidre 6mm.

Accessoris i mecanismes:
Amb protecció solar interior motoritzada.

Vidres:
Vidre doble amb càmera, 4+4 / 16argó / 8

Buit d'obra: 150x80cm — 1 unitat



NOTES

Totes les mides es prendràn a obra.
Fusteries dibuixades des de l'exterior.
Cotes en cm.



Planta primera



Planta coberta

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

C22

Nom **FUSTERIES EXTERIORS (2)**

Escala A3_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 284 de 1105

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

S1 - PB

Descripció:
Conjunt de 6 reixes metàl·liques d'acer formades per marc de xapa d'acer de 4mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament al dintell i brancals amb pates c/50cm aprox. i a l'ampit cada mòdul, buscant el suport resistent.

Acabats:
Lacat color RAL 5003 o similar.

Buit d'obra: 770x42cm — 1 unitat



S2 - PB+PP

Descripció:
Reixa metàl·lica d'acer formada per marc de xapa d'acer de 4mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent.

Acabats:
Lacat color RAL 5003 o similar.

Buit d'obra: 150x147cm — 4 unitats



S3 - PP

Descripció:
Reixa metàl·lica d'acer formada per marc de xapa d'acer de 4mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent.

Acabats:
Lacat color RAL 5003 o similar.

Buit d'obra: 150x152cm — 1 unitat



S4 - PP

Descripció:
Reixa metàl·lica d'acer formada per marc perimetral en perfil angular de costats desiguals 50x30x5mm i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent.

Acabats:
Lacat color RAL 5003 o similar.

Buit d'obra: 220x370cm — 1 unitat



S5 - tapiat de l'antiga creu

Descripció:
Marc de xapa d'acer de 8mm de gruix per a conformar buit d'obra a ampit, dintell i brancals, fixat mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent.

Acabats:
Lacat color RAL 5003 o similar.

Buit d'obra: 135x125cm — 1 unitat



DETALL TIPUS



LLEGENDA

1. Xapa d'acer plegada de 4mm de gruix per a conformar buit de finestra a brancals i dintell, de dimensions 200+15mm i llarg segons obertura. Lacada en color RAL 5003 o similar i fixada mecànicament als brancals i/o dintell amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent.
2. Perfil L d'acer de 15x15mm i llarg segons obertura. Lacat en color RAL 5003 o similar i soldada a xapes de brancals.
3. Malla metàl·lica d'acer estirada soldada a perfils perimetrals. Lacada en color RAL 5003 o similar i amb especejament segons imatge de referència.
4. Ampit de finestra de pedra natural tipus Crema Capri o similar de 30mm de gruix i llarg segons obertura.
5. Finestra segons plànols de fusteries exteriors.

E: 1/10 - Detall tipus per a la serralleria S1, S2 i S3

NOTES

Totes les mides es prendràn a obra.
Serralleries dibuixades des de l'exterior.
Cotes en cm.



Planta baixa



Planta primera

REFERÈNCIES



Malla d'acer estirada

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

C23

Nom **SERRALLERIA (1)**

Escala A3_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 285 de 1105

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-476d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 286 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

S6 - sostre entrada

Descripció:
Pèrgola d'acer amb planxa plegada d'espessor 8mm en forma de dues aigües, i costelles rigiditzadores cada 1m aproximadament. Fixació amb quatre potes sobre suport resistent a confirmar a obra ja que no s'ha tingut accés a la coberta.

Acabats:
Lacat color RAL 5003 o similar.

Accessoris i mecanismes:
-

Buit d'obra: - 1 unitat



PG - PSS

Descripció:
Porta de garatge corredissa de desplaçament lateral sobre una guia fixada al sostre, amb bastiment d'acer i malla soldada antivandàlica segons imatge de referència. Incorpora una porta peatonal d'una fulla batent de 80x210cm per a evacuació de persones amb obertura cap a l'interior. El reixat de la malla ha de permetre una superfície lliure de ventilació de 18.000 cm^2.

Acabats:
Lacat color RAL 5003 o similar.

Accessoris i mecanismes:
Motor i comandament a distància per a la porta corredissa.
Maneta antipànic interior per a la porta peatonal.

Buit d'obra: 400x260cm 1 unitat



NOTES

Totes les mides es prendràn a obra.
Serralleries dibuixades des de l'exterior.
Cotes en cm.



Planta semi-soterrani



Planta coberta

REFERÈNCIES



Reixa antivandalica

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

C24

Nom **SERRALLERIA (2)**

Escala A3_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 287 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

FI1 - EI45

Descripció:
Porta interior tallafocs d'acer homologada, de resistència EI2-45-C5, d'una fulla batent de 80x210cm.

Acabats:
Acabat color gris estàndard.

Accessoris i mecanismes:
Inclou maneta a ambdues cares i pany amb clau.

80x210cm — 1 unitat



FI2 - EI45

Descripció:
Porta interior tallafocs d'acer homologada, de resistència EI2-45-C5, d'una fulla batent de 80x210cm.

Acabats:
Acabat color gris estàndard.

Accessoris i mecanismes:
Inclou maneta a ambdues cares.

80x210cm — 1 unitat



FI3 - EI45

Descripció:
Porta interior tallafocs d'acer homologada, de resistència EI2-45-C5, d'una fulla batent de 90x210cm.

Acabats:
Acabat color gris estàndard.

Accessoris i mecanismes:
Inclou maneta a ambdues cares i pany amb clau. Inclou reixa de ventilació, intumescents EI45, encastada a la part inferior amb una superfície lliure de ventilació de 178 cm^2.

90x210cm — 1 unitat



FI4

Descripció:
Porta interior batent de fusta lacada, d'una fulla de 80x210x4cm de cares llises i estructura interior de fusta. Premarc de fusta de pi. Tapajuntes de mdf lacat mateix color que la fulla.

Acabats:
Lacada en color RAL 5003 o similar.

Accessoris i mecanismes:
Inclou maneta a ambdues cares d'acer inoxidable.

80x210cm — 5 unitats

NOTA/ Sentit d'obertura de la porta segons plànols de planta.



Pas lliure mínim normatiu

FI5

Descripció:
Porta interior batent de fusta lacada, d'una fulla de 80x210x4cm de cares llises i estructura interior de fusta. Obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes. Premarc de fusta de pi. Tapajuntes de mdf lacat mateix color que la fulla.

Acabats:
Lacada en color RAL 5003 o similar.

Accessoris i mecanismes:
Inclou maneta a ambdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior.

80x210cm — 1 unitat



FI6

Descripció:
Frontal i porta de cabina sanitària de panell fenòlic compacte HPL de 12mm format per una porta batent d'una fulla de 60x185cm de cares llises i laterals fixes de 10cm, aixecat 15cm del terra amb suports.

Acabats:
Lacada en color RAL 5003 o similar.

Accessoris i mecanismes:
Accessoris (tiradors, peus, xarneres, etc.) d'acer incxidable i condena desbloquejable des de l'exterior amb indicador "lliure/ocupat".

80x200cm — 4 unitats

NOTA/ Sentit d'obertura de la porta segons plànols de planta.



FI7

Descripció:
Porta interior batent de fusta lacada, d'una fulla de 70x210x4cm aprox. de cares llises i estructura interior de fusta. Premarc de fusta de pi. Tapajuntes de mdf lacat mateix color que la fulla.

Acabats:
FI7a: Lacada en color RAL 5003 o similar.
FI7b: Lacada en color RAL 1013 o similar.

Accessoris i mecanismes:
Inclou maneta a ambdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau.

70x210cm (*) — 3 unitats

(*) Les dimensions de les portes s'adaptaran al buit d'obra existent (a verificar en obra per l'industrial).



FI8

Descripció:
Porta interior batent de fusta lacada, d'una fulla de 70x210x4cm aprox. de cares llises i estructura interior de fusta. Premarc de fusta de pi. Tapajuntes de mdf lacat mateix color que la fulla.

Acabats:
Lacada en color RAL 5003 o similar.

Accessoris i mecanismes:
Inclou maneta a ambdues cares d'acer inoxidable.

70x210cm (*) — 1 unitat

(*) Les dimensions de les portes s'adaptaran al buit d'obra existent (a verificar en obra per l'industrial).



FI9

Descripció:
Porta interior batent de fusta lacada, d'una fulla de 70x210x4cm aprox. de cares llises i estructura interior de fusta. Obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes. Premarc de fusta de pi. Tapajuntes de mdf lacat mateix color que la fulla.

Acabats:
Lacada en color RAL 5003 o similar.

Accessoris i mecanismes:
Inclou maneta a ambdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior.

70x210cm (*) — 1 unitat

(*) Les dimensions de les portes s'adaptaran al buit d'obra existent (a verificar en obra per l'industrial).



NOTES

Totes les mides es prendràn a obra.



Planta semi-soterrani



Planta baixa



Planta primera

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

C31

Nom **FUSTERIES INTERIORS**

Escala A3_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 288 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA SEMI-SOTERRANI



PLANTA BAIXA

NOTES

Es precisa veure mostres de tots els materials per a la seva aprovació abans de la col·locació/execució. Qualsevol canvi en els materials i acabats especificats caldrà l'aprovació prèvia de la DF.

El nivell +/-0.00m fa referència al nivell actual de la planta baixa.

Consultar els plànols d'instal·lacions per a veure els elements ubicats en sostres.

LLEGENDA DE TERRES

PX 0.00 **codi paviment** nivell paviment

perfil d'alumini per a junta entre paviments

P1. Reparació puntual del paviment de formigó o ceràmic existent.

P2. Acabat de paviment interior classe C1 de linòleum tipus Marmoleum Solid de Forbo o similar amb acabat segons imatge de referència sobre paviment existent (prèvia capa de preparació de suport) amb les juntes a testa, e=1cm.

P3. Acabat de paviment interior classe C2 de vinílic tipus Surestep Balance de Forbo o similar amb acabat segons imatge de referència sobre paviment existent (prèvia capa de preparar de suport), amb les juntes termosoldades, e=1cm. A la zona dels inodors es formalitzarà un sòcol amb mitja canya.

P4. Formació de plats de dutxa amb pendent d'un 2%, làmina Schlüter o similar per evitar filtracions retornada fins a una altura de 30cm i acabat de paviment interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Balance de Forbo o similar amb acabat segons imatge de referència, amb les juntes termosoldades. Es formalitzarà un sòcol amb mitja canya.

P5. Graonat d'escala (petges i contrapetges) i replans amb peces de pedra natural tipus Crema Capri o similar equivalent. e=2cm

P6. Estoreta tècnica d'entrada d'alumini, de teixit acanalat beig i estructura d'alumini, enrasada amb paviment.

LLEGENDA DE SOSTRES

SX +0.00 **codi sostre** alçada lliure sota sostre

S1. Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard de 13mm. Acabat pintat amb pintura plàstica, color RAL 1013 o similar.

S2. Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfugues de 13mm. Acabat pintat amb pintura plàstica satinada, color RAL 1013 o similar.

S3. Nou sostre de biguetes de formigó i revoltons segons plànols d'estructura. Acabat enguixat i pintat amb pintura plàstica, color RAL 1013 o similar.

S4. Acabat pintat amb pintura plàstica, color RAL 1013 o similar sobre forjat existent enguixat (color gris en PSS).
* En cas necessari, es repararà l'enguixat existent.

S5. SATE de 10cm acabat remolinat exterior i pintat amb color beix similar al totxos clar de la façana.

S6. Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard de 13mm amb aïllament tipus llana de roca de 80mm de gruix. Acabat pintat amb pintura plàstica, color gris igual que parets.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

C41

Nom **REVESTIMENTS I ACABATS PAVIMENTS I SOSTRE (1)**
Escala A3_1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 289 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA PRIMERA

NOTES

Es precisa veure mostres de tots els materials per a la seva aprovació abans de la col·locació/execució. Qualsevol canvi en els materials i acabats especificats caldrà l'aprovació prèvia de la DF.

El nivell +/-0.00m fa referència al nivell actual de la planta baixa.

Consultar els plànols d'instal·lacions per a veure els elements ubicats en sostres.

IMATGES DE REFERÈNCIA

P2 - Referència paviment de linòleum, classe C1, tipus Marmoleum Solid Concrete 3758 shale de Forbo o similar, segons mostres aportades

P3/P4 - Referència paviment vinílic, classe C2/C3, tipus Surestep Balance 17334 Limestone de Forbo o similar, segons mostres aportades

P5 - Referència pedra natural crema Capri

P6 - Referència estoreta tècnica d'entrada

LLEGENDA DE TERRES

PX 0.00 **codi paviment** nivell paviment

perfil d'alumini per a junta entre paviments

P1. Reparació puntual del paviment de formigó o ceràmic existent.

P2. Acabat de paviment interior classe C1 de linòleum tipus Marmoleum Solid de Forbo o similar amb acabat segons imatge de referència sobre paviment existent (prèvia capa de preparació de suport) amb les juntes a testa, e=1cm.

P3. Acabat de paviment interior classe C2 de vinílic tipus Surestep Balance de Forbo o similar amb acabat segons imatge de referència sobre paviment existent (prèvia capa de preparar de suport), amb les juntes termosoldades, e=1cm. A la zona dels inodors es formalitzarà un sòcol amb mitja canya.

P4. Formació de plats de dutxa amb pendent d'un 2%, làmina Schlüter o similar per evitar filtracions retornada fins a una altura de 30cm i acabat de paviment interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Balance de Forbo o similar amb acabat segons imatge de referència, amb les juntes termosoldades. Es formalitzarà un sòcol amb mitja canya.

P5. Graonat d'escala (petges i contrapetges) i replans amb peces de pedra natural tipus Crema Capri o similar equivalent. e=2cm

P6. Estoreta tècnica d'entrada d'alumini, de teixit acanalat beig i estructura d'alumini, enrasada amb paviment.

LLEGENDA DE SOSTRES

SX +0.00 **codi sostre** alçada lliure sota sostre

S1. Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard de 13mm. Acabat pintat amb pintura plàstica, color RAL 1013 o similar.

S2. Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfugues de 13mm. Acabat pintat amb pintura plàstica satinada, color RAL 1013 o similar.

S3. Nou sostre de biguetes de formigó i revoltons segons plànols d'estructura. Acabat enguixat i pintat amb pintura plàstica, color RAL 1013 o similar.

S4. Acabat pintat amb pintura plàstica, color RAL 1013 o similar sobre forjat existent enguixat (color gris en PSS).
* En cas necessari, es repararà l'enguixat existent.

S5. SATE de 10cm acabat remolinat exterior i pintat amb color beix similar al totxos clar de la façana.

S6. Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard de 13mm amb allament tipus llana de roca de 80mm de gruix. Acabat pintat amb pintura plàstica, color gris igual que parets.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

C42

Nom **REVESTIMENTS I ACABATS PAVIMENTS I SOSTRE (2)**

Escala A3_1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 290 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA SEMI-SOTERRANI



PLANTA BAIXA

NOTES

Es precisa veure mostres de tots els materials per a la seva aprovació abans de la col·locació/execució. Qualsevol canvi en els materials i acabats especificats caldrà l'aprovació prèvia de la DF.

NOTES RELATIVES A LA FAÇANA EXTERIOR

Es netejarà i repararan les parts malmeses de la façana d'obra vista existent, s'insuflarà aïllament a l'interior de la cámera i s'hidrofugarà segons les prescripcions establertes en la secció constructiva del plànol *C11 - Seccions constructives*.

LLEG. COMPOSICIÓ DE PARETS

XX0 — codi composició d'elements verticals

- DI1. Paret de rajol foradat de 9x14x28cm (tobana), revestida segons codi de revestiment vertical RX
- DI2. Paret de rajol perforat de 9x14x28cm (gero), revestida segons codi de revestiment vertical RX
- DI3. Paret de rajol foradat de 7x19x48cm (maó), revestida segons codi de revestiment vertical RX
- DI4. Extradossat de PGL de 7,5cm de gruix amb estructura de 48mm i 2 plaques de 12,5mm cada una, aïllament de llana de roca de 50mm entre muntats. Acabat pintat segons codi de revestiment vertical RX

LLEG. D'ACABATS DE PARETS

RX — codi revestiment vertical

- R1 Arrebossat amb morter de ciment per a interiors a parets noves i pintat color gris RAL7035 o similar.
- R2. Pintat color gris RAL7035 o similar sobre trasdossat de paret amb PGL.
- R3. Pintat color RAL1013 o similar sobre trasdossat de paret amb PGL.
- R4. Enguixat de parets noves, reparació de l'enguixat en parets existents i pintat color RAL 1013 o similar.
- R5. Remolinat amb morter de ciment per a exteriors en parets noves i reparació del remolinat existent acabat pintat color RAL 1013 o similar en pati posterior i color existent en façana PSS.
- R6. Enrajolat amb rajola ceràmica llisa mate de 20x20cm, color blau, segons especejament dels plànols de la série *EQ - Equipament*.
- R7. Enrajolat amb rajola ceràmica llisa mate de 20x20cm, color beix, segons especejament dels plànols de la série *EQ - Equipament*.
- R8. Pintat color gris RAL7035 o similar directe sobre suport existent.

--> Els sócols seran d'una filada d'enrajolat amb rajola ceràmica llisa mate de 20x20cm color beix.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

C43

Nom **REVESTIMENTS I ACABATS PARETS (1)**

Escala A3_1/200
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 291 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA PRIMERA

IMATGES DE REFERÈNCIA

R6 - Referència rajola 20x20cm, color blau

R7 - Referència rajola 20x20cm, color beix

NOTES

Es precisa veure mostres de tots els materials per a la seva aprovació abans de la col·locació/execució. Qualsevol canvi en els materials i acabats especificats caldrà l'aprovació prèvia de la DF.

NOTES RELATIVES A LA FAÇANA EXTERIOR

Es netejarà i repararan les parts malmeses de la façana d'obra vista existent i s'hidrofugarà segons les prescripcions establertes en la secció constructiva del plànol *C11 - Seccions constructives*.

LLEG. COMPOSICIÓ DE PARETS

XX0 **codi composició d'elements verticals**

DI1. Paret de rajol foradat de 9x14x28cm (tobxana), revestida segons codi de revestiment vertical RX

DI2. Paret de rajol perforat de 9x14x28cm (gero), revestida segons codi de revestiment vertical RX

DI3. Paret de rajol foradat de 7x19x48cm (maó), revestida segons codi de revestiment vertical RX

DI4. Extradossat de PGL de 7,5cm de gruix amb estructura de 48mm i 2 plaques de 12,5mm cada una, aïllament de llana de roca de 50mm entre muntats. Acabat pintat segons codi de revestiment vertical RX

LLEG. D'ACABATS DE PARETS

RX **codi revestiment vertical**

R1 Arrebossat amb morter de ciment per a interiors a parets noves i pintat color gris RAL7035 o similar.

R2. Pintat color gris RAL7035 o similar sobre trasdossat de paret amb PGL.

R3. Pintat color RAL1013 o similar sobre trasdossat de paret amb PGL.

R4. Enguixat de parets noves, reparació de l'enguixat en parets existents i pintat color RAL 1013 o similar.

R5. Remolinat amb morter de ciment per a exteriors en parets noves i reparació del remolinat existent acabat pintat color RAL 1013 o similar en pati posterior i color existent en façana PSS.

R6. Enrajolat amb rajola ceràmica llisa mate de 20x20cm, color blau, segons especejament dels plànols de la série *EQ - Equipament*.

R7. Enrajolat amb rajola ceràmica llisa mate de 20x20cm, color beix, segons especejament dels plànols de la série *EQ - Equipament*.

R8. Pintat color gris RAL7035 o similar directe sobre suport existent.

--> Els sòcols seran d'una filada d'enrajolat amb rajola ceràmica llisa mate de 20x20cm color beix.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

C44

Nom **REVESTIMENTS I ACABATS PARETS (2)**

Escala A3_1/200
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 292 de 1105

FORJAT DE COBERTA

Forjat unidireccional semiresistent pretensat



Característiques geomètriques

Cantell del forjat	20+4 cm
Intereix	70 cm
Armat base	#Ø6c/15x15
Revoltons	58x25x20 cm

Característiques materials, segons Codi Estructural RD 470/2021

Formigó HA-25 / B / 12 / XC1 (*)
- Resistència característica als 28 dies fck=25 N/mm²
- Consistència tova. Assentament con d'Abrams 6cm.
- Coeficient majoració accions 1,6
- Coeficient minoració 1,5

Acer B 500 S límit elàstic 5100 kp/cm²
- Recobriment armadures 5.00 cm.(art. 37.2.4 EHE)
- Coeficient minoració 1,15
- Control a nivell normal de projecte
- Control estadístic (Modalitat 1) pel formigó estructural
- Control normal per l'execució

*-La mida de l'àrid por variar en funció de l'espessor de la capa de compressió (en un 40% del seu espessor). Com que la capa de compressió té 40 mm d'espessor s'indica que la mida d'àrid màxima projectada que es pot adquirir és de 20 mm. Es recomana 12 o 16 mm per a un bon formigonat.

Ancoratge d'armadures en cm

		Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20
Ancoratge extrems	superior	30	40	45	70	110
	inferior	25	30	35	50	80
Doblegat colzes	diàmetre	5.6	7.0	9.0	11.2	14.0

Pels ancoratges en colze s'admet una reducció del 30% de la longitud d'ancoratge.
L'extrem de les barres s'acabaran amb patilla normalitzada, travessant la línia d'eix dels pilars extrem.

Cavalcament d'armadures comprimides en cm

				Ø12	Ø16	Ø20
Per formigó HA-25				30	50	75

Cavalcament d'armadures traccionades en cm

		Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20
Cavalcament barres	superior	30	40	45	80	120
	inferior	20	25	35	55	85

Per barres separades més de 10Ø, s'admet una reducció del 30% de la longitud de cavalcament.
El cavalcament de barres de diferents diàmetres es farà segons correspongui a la de més gruix.
En barres traccionades superiors, els cavalcaments es realitzaran sempre en els pilars.
En barres comprimides superiors, els cavalcaments es realitzaran en la zona central dels vanos.
En barres comprimides inferiors, els cavalcaments es realitzaran sempre en els pilars.

MASSISSAT (APUNTALAMENT CENTRAL) INTERMEDI EN VÀNOL DE BIGUETES PRETENSADES

E: S/E



NOTA
Els enfonços tals com els moments i els tallants definits estan majorats.

ATENCIÓ
El forjat unidireccional amb viguetat semiresistent pretensada del present plànol s'ha dissenyat amb uns reforços de negatius no vàlids per a l'execució, és a dir, no és un plànol de muntatge. Els càlculs i resultats definitius per l'execució seran els que determini en els plànols de muntatge proporcionats per l'empresa subministradora de forjats.

Els apuntalaments o lligadures que s'executen en el centre del vànol (part superior del forjat unidireccional) queda per definir la seva ubicació, tasca que haurà de realitzar el Subministrador de forjats unidireccionals amb viguetat pretensada, en acord amb la Direcció Facultativa i la tipologia de forjat escollit. Es recomana disposar un mínim de 2Ø12 de banda a banda del forjat.





FORJAT DE COBERTA

Accions gravitatòries(CTE DB-SE-AE, kN/m²):

Forjat unidireccional semiresistent	coberta 20+4/70	
Concàrrega		
Pes propi (Forjat unidireccional)		2,90
Càrrega permanent		1,50
Neu		0,40
Sobrecàrrega		
Ús		2,00
	Total	6,80 kN/m²

Atenció

1. Consultar els plànols d'arquitectura i replanteig posició i/o forma del elements representats en aquest document.
2. En aquest plànol només s'acoten les mides pròpies del elements estructurals.
3. Consultar els Plecs de Condicions per la posta en obra del formigó armat i l'execució dels forjats.

DESCRIPCIÓ DE CONGRENYS

E: S/E



Mosca



PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

E11

Nom **FORJAT DE COBERTA**

Escala A3_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 293 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA

SIMBOLOGIA

- Canonada sanejament passat per forjat planta inferior
- Baixant canonada sanejament
- Baixant plujanes

NOTES

El traçat de les instal·lacions existents s'ha determinat mitjançant la inspecció visual en diferents visites a l'edifici.
En cas de discrepàncies durant l'obra es verificarà amb la Direcció Facultativa.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I11

Ajuntament d'Anglès

Nom **SANEJAMENT I PLUJANES ESTAT ACTUAL**
Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 294 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA

SIMBOLOGIA

- Canonada existent sanejament passat sota forjat terra
- Canonada sanejament passat per sota forjat terra
- Canonada sanejament passat per sota forjat sostre
- Canonada existent plujanes
- Baixant canonada sanejament
- Baixant condensats climatització
- Baixant existent plujanes
- Embornal existent plujanes

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.
Tots els forats de superfície ≥50cm^2 (Ø≥80mm) que travessin el sostre de planta soterrani s'hauran de sectoritzar amb collarins intumescents o altres elements que obturin el pas en cas d'incendi, d'acord al CTE DB SI1.3

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I12

Ajuntament d'Anglès

Nom **SANEJAMENT I PLUJANES ESTAT MODIFICAT**
Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 295 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PLANTA SEMI-SOTERRANI

SIMBOLOGIA

- Canonada aigua freda
- Comptador d'aigua
- Clau de pas
- Muntant entre plantes
- Muntant simple canvi d'altura

NOTES

El traçat de les instal·lacions existents s'ha determinat mitjançant la inspecció visual en diferents visites a l'edifici.
En cas de discrepàncies durant l'obra es verificarà amb la Direcció Facultativa.
Tots els forats de superfície ≥50cm² (Ø≥80mm) que travessin el sostre de planta soterrani s'hauran de sectoritzar amb collarins intumescents o altres elements que obturin el pas en cas d'incendi, d'acord al CTE DB SI1.3

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor** - Col. núm.: **68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: **83.269/0**

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

I13

Nom: **INSTAL·LACIÓ D'AIGUA**
ESTAT ACTUAL (1)
Escala: A3: 1/100; A1: 1/50
Data: Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 296 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIMBOLOGIA

- Canonada aigua freda
- Comptador d'aigua
- Clau de pas
- Muntant entre plantes
- Muntant simple canvi d'altura
- Aixeta

NOTES

El traçat de les instal·lacions existents s'ha determinat mitjançant la inspecció visual en diferents visites a l'edifici. En cas de discrepàncies durant l'obra es verificarà amb la Direcció Facultativa.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

I14

Nom: **INSTAL·LACIÓ D'AIGUA**
ESTAT ACTUAL (2)

Escala: A3: 1/100; A1: 1/50
Data: Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 297 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA SEMI-SOTERRANI



NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.
Tots els forats de superfície ≥50cm² (Ø≥80mm) que travessin el sostre de planta soterrani s'hauran de sectoritzar amb collarins intumescents o altres elements que obturin el pas en cas d'incendi, d'acord al CTE DB SI1.3

SIMBOLOGIA

- Canonada aigua freda
- Canonada aigua calenta sanitària
- H_2O Comptador d'aigua
- Clau de pas
- Muntant entre plantes
- Muntant simple canvi d'altura
- Aixeta

	PPR/ PEX			
	interior		exterior	
	ACS	AF	ACS	AF
D≤ 35	22 mm	18 mm	28 mm	32 mm
35 <D≤ 60	26 mm	22 mm	33 mm	36 mm
60 <D≤ 90	26 mm	23 mm	34 mm	37 mm

Aparell	Diàmetre nominal de les canonades	Diàmetre PEX a instal·lar
lavabo	16	16 x 1.8
inodor	16	16 x 1.8
Dutxa	16	16 x 1.8
Cambra humida	20	20 x 1.9

- Rellotge de Pressió
- Vàlvula de Seguretat
- Filtre
- Descàrrega
- Vàlvula tres vies
- Clau de pas
- Vàlvula antiretorn

NOTA:
- LONGITUD CANONADA ACS DES DE ACUMULADOR <15m
- Long. vertical fins PB: 6.4m (fals sostre)
- Long. vertical fins PB: 3m (h=0.9m)
- Long. Vertical fins P1: 9.3m (fals sotre)
- Long. Vertical fins P!: 2.9m (h=0.9m)

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I15

Ajuntament d'Anglès

Nom **INSTAL·LACIÓ D'AIGUA**
ESTAT MODIFICAT (1)
Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 298 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de DF.

SIMBOLOGIA

- Canonada aigua freda
- Canonada aigua calenta sanitària
- Clau de pas
- Muntant entre plantes
- Aixeta

	PPR/ PEX			
	interior		exterior	
	ACS	AF	ACS	AF
D≤ 35	22 mm	18 mm	28 mm	32 mm
35 < D≤ 60	26 mm	22 mm	33 mm	36 mm
60 < D≤ 90	26 mm	23 mm	34 mm	37 mm

Aparell	Diàmetre nominal de les canonades	Diàmetre PEX a instal·lar
lavabo	16	16 x 1.8
inodor	16	16 x 1.8
Dutxa	16	16 x 1.8
Cambra humida	20	20 x 1.9

NOTA:
- ◊ LONGITUD CANONADA ACS DES DE ACUMULADOR <15m
- ◊ Long. vertical fins PB: 6.4m (fals sostre)
- ◊ Long. vertical fins PB: 3m (h=0.9m)
- ◊ Long. Vertical fins P1: 9.3m (fals sotre)
- ◊ Long. Vertical fins P!: 2.9m (h=0.9m)

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I16

Ajuntament d'Anglès

Nom **INSTAL·LACIÓ D'AIGUA**
ESTAT MODIFICAT (2)

Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 299 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIMBOLOGIA

- Línia de pas coure
- Clau de pas
- Clau de pas general
- Regulador de pressió
- Tija
- Comptador de gas

PLANTA BAIXA

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

I17

Nom: **INSTAL·LACIÓ DE GAS**
ESTAT ACTUAL

Escala: A3: 1/100; A1: 1/50
Data: Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

NOTES

El traçat de les instal·lacions existents s'ha determinat mitjançant la inspecció visual en diferents visites a l'edifici.
En cas de discrepàncies durant l'obra es verificarà amb la Direcció Facultativa.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 300 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA BAIXA

ESQUEMA ISOMÈTRIC



SIMBOLOGIA

- Tram existent instal·lació de gas
- Nou tram instal·lació gas canonada Cu 20x22 dins baina en fals sostre
- Clau de pas
- Regulador de pressió

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I18

Ajuntament d'Anglès

Nom **INSTAL·LACIÓ DE GAS**
ESTAT MODIFICAT

Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 301 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA

SIMBOLOGIA

- Radiador amb "x" número d'elements
- Baixant de planta superior
- Canonades aigua calenta calefacció

NOTES

El traçat de les instal·lacions existents s'ha determinat mitjançant la inspecció visual en diferents visites a l'edifici. En cas de discrepàncies durant l'obra es verificarà amb la Direcció Facultativa.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I19

Ajuntament d'Anglès

Nom **CALEFACCIÓ ESTAT ACTUAL**
Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 302 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PLANTA SEMI-SOTERRANI

SIMBOLOGIA

Noves canonades calefacció multicapa Uponor Uni Pipe PLUS o equivalent

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.
Tots els forats de superfície ≥50cm^2 (Ø≥80mm) que travessin el sostre de planta soterrani s'hauran de sectoritzar amb collarins intumescents o altres elements que obturin el pas en cas d'incendi, d'acord al CTE DB SI1.3

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Propietats: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 83.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I20

Ajuntament d'Anglès

Nom: **CALEFACCIÓ**
ESTAT MODIFICAT (1)

Escala: A3: 1/100; A1: 1/50
Data: Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 303 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA

SIMBOLOGIA

- Noves canonades calefacció multicapa Uponor Uni Pipe PLUS o equivalent
- Radiador nou amb "x" número d'elements
- Radiador existent, modificant-se l'ubicació amb "x" número d'elements
- Radiador existent amb "x" número d'elements

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I21

Ajuntament d'Anglès

Nom **CALEFACCIÓ ESTAT MODIFICAT (2)**
Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 304 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PLANTA SEMI-SOTERRANI

SIMBOLOGIA

- 2 Reixes il·luminescents EI45, encastades a porta, una superior i l'altre inferior
- Reixa de ventilació en porta
- Reixa de ventilació en mur

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Propietats: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

I22

Nom **VENTILACIÓ**
ESTAT MODIFICAT (1)

Escala A3 1/100; A1 1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 305 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA

SIMBOLOGIA

- Conducte aportació aire d'acer galvanitzat
- Conducte aportació aire d'acer galvanitzat per flux d'aire amb aïllament llana mineral de vidre, segons UNE-EN 14303, de gruix 25mm, amb recobriment exterior d'alumini, paper Kraft, malla de reforç.
- Conducte aportació aired'acer galvanitzat per flux d'aire amb aïllament llana mineral de vidre, segons UNE-EN 14303, de gruix 50mm, amb recobriment exterior d'alumini, paper Kraft, malla de reforç.
- Conducte extracció aire d'acer galvanitzat per flux d'aire amb aïllament llana mineral de vidre, segons UNE-EN 14303, de gruix 50mm, amb recobriment exterior d'alumini, paper Kraft, malla de reforç.
- Conducte extracció aire d'acer galvanitzat
- Reixa extracció aire
- Reixa aportació aire
- Reixa rectangular fals sostre extracció aire
- Reixa circular extracció aire
- Regulador de cabal
- Bomba d'aportació/ extracció aire Kosner KRC-UVD
- Recuperador de calor Tecna RCE-1200-EC

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I23

Ajuntament d'Anglès

Nom **VENTILACIÓ ESTAT MODIFICAT (2)**
Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 306 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA

SIMBOLOGIA

- Canonada de coure per líquid refrigerant
- Canonada condensats climatització
- Línia alimentació elèctrica i control (3+T)
- Línia de control
- Baixant condensats split per forjat terra
- Baixant condensats split per forjat sostre
- T — Termòstat connectat a split
- Unitat interior climatització tipus split Marca Daikin model FTXM-A
- Unitat exterior climatització

Model	Index	Potència fred *	Dimensions (HxAMxF)
CTXM-R	15	1-1,23kW	295x778x272mm
FTXM-R	20	1,33kW	295x778x272mm
FTXM-R	35	2,33-2,86kW	295x778x272mm
FTXM-R	42	3,33kW	295x778x272mm
FTXM-R	60	4,91kW	295x998x292mm

* Potències en funció de la combinació de màquines i de la màquina exterior. Veure nota a màquina

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.

Caldrà que la DF aprovi el replanteig de tots els elements abans d'executar-se.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I24

Ajuntament d'Anglès

Nom **CLIMATITZACIÓ ESTAT MODIFICAT**
Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 307 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA SEMI-SOTERRANI



PLANTA BAIXA

SIMBOLOGIA

- Quadre general protecció i comandament
- Conjunt de mesura
- Equip autònom enllumenat emergència
- Sub-quadre
- Interruptor manual
- Commutador
- Detector de presència
- Detector de presència 360º
- Base endolls schuko 2P+TT, 16A, 250v
- Base endolls schuko 2P+TT, 16A, 250v h=1,1m
- Base endolls schuko 2P+TT, 16A, 250v encastat fals sostre
- Caixa endolls que conté: 2 schuko 2P+TT, 16A, 250v; 2 RJ
- Caixa endolls que conté: 2 schuko 2P+TT, 16A, 250v; 1 RJ
- Caixa endolls que conté: 4 schuko 2P+TT, 16A, 250v; 2 RJ
- Acumulador ACS Kosner KCA V4 110L
- Assecador de mans
- Extractor ventilació
- Unitat interior climatització tipus split FTXM-A
- Unitat exterior climatització
- Recuperador de calor Tecna RCE-1200-EC
- Inversor plaques fotovoltàiques
- Pantalla estanca 22W 2.700lm (ref. A)
- Downlight LED 18W 1.400lm encastat fals sostre (ref. B)
- Downlight LED 11W 1.400lm encastat fals sostre (ref. C)
- Lluminària de sostre LED 42W 3.150lm en superfície (ref. D)
- Punt de llum per a làmpada lineal LED 24W 1382lm despenjada de sostre (ref. E)
- Aplic de paret per a interiors 18W 1.400lm (ref. F)
- Aplic de paret per a exteriors 10W LED 3000K (ref. G)

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.
Caldrà que la DF aprovi el replanteig de tots els elements abans d'executar-se.
Tots els forats de superfície ≥50cm² (Ø≥80mm) que travessin el sostre de planta soterrani s'hauran de sectoritzar amb collarins intumescents o altres elements que obturin el pas en cas d'incendi, d'acord al CTE DB SI1.3

IMATGES DE REFERÈNCIA

Ref. A
Pantalla estanca

Ref. B
Lluminària circular encastable downlight, Ø20cm

Ref. C
Lluminària circular encastable Ø9cm

Ref. D
Lluminària LED circular de superfície Ø60cm

Ref. E
Llum despenjada lineal per a espais de treball, 1200mm

Ref. F
Aplic de paret circular de Ø220mm blanc opal

Ref. G
Aplic de paret gris fosc model HIKARO de Faro o similar equivalent

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I25

Ajuntament d'Anglès

Nom **ELECTRICITAT**
ESTAT MODIFICAT (1)
Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 308 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA PRIMERA



PLANTA COBERTA

SIMBOLOGIA

- Quadre general protecció i comandament
- Conjunt de mesura
- Equip autònom enllumenat emergència
- Sub-quadre
- Interruptor manual
- Commutador
- Detector de presència
- Detector de presència 360º
- Base endolls schuko 2P+TT, 16A, 250v
- Base endolls schuko 2P+TT, 16A, 250v h=1,1m
- Base endolls schuko 2P+TT, 16A, 250v encastat fals sostre
- Caixa endolls que conté:
  - 2 schuko 2P+TT, 16A, 250v
  - 2 RJ
- Caixa endolls que conté:
  - 2 schuko 2P+TT, 16A, 250v
  - 1 RJ
- Caixa endolls que conté:
  - 4 schuko 2P+TT, 16A, 250v
  - 2 RJ
- Acumulador ACS Kosner KCA V4 110L
- Assecador de mans
- Extractor ventilació
- Unitat interior climatització tipus split FTXM-A
- Unitat exterior climatització
- Recuperador de calor Tecna RCE-1200-EC
- Inversor plaques fotovoltàiques
- Pantalla estanca 22W 2.700lm (ref. A)
- Downlight LED 18W 1.400lm encastat fals sostre (ref. B)
- Downlight LED 11W 1.400lm encastat fals sostre (ref. C)
- Lluminària de sostre LED 42W 3.150lm en superfície (ref. D)
- Punt de llum per a làmpada lineal LED 24W 1382lm despenjada de sostre (ref. E)
- Aplic de paret per a interiors 18W 1.400lm (ref. F)
- Aplic de paret per a exteriors 10W LED 3000K (ref. G)

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.

Caldrà que la DF aprovi el replanteig de tots els elements abans d'executar-se.

IMATGES DE REFERÈNCIA

Ref. A
Pantalla estanca

Ref. B
Lluminària circular encastable downlight, Ø20cm

Ref. C
Lluminària circular encastable Ø9cm

Ref. D
Lluminària LED circular de superfície Ø60cm

Ref. E
Llum despenjada lineal per a espais de treball, 1200mm

Ref. F
Aplic de paret circular de Ø220mm blanc opal

Ref. G
Aplic de paret gris fosc model HIKARO de Faro o similar equivalent

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I26

Ajuntament d'Anglès

Nom **ELECTRICITAT**
ESTAT MODIFICAT (2)

Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 309 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 69.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

I27

Nom: **ESQUEMA UNIFILAR**
ESTAT MODIFICAT
Escala: A3: 1/100; A1: 1/50
Data: Novembre, 2024
No mesurar de documents sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 310 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PLANTA SEMI-SOTERRANI

SIMBOLOGIA

- Cable UTP cat 6 sota tub protector corrugat encastat al terra
- Cable UTP cat 6 sota tub protector corrugat en fals sostre o en superfície
- Armari RACK informàtic
- Punt connexió RJ45
- Antena WIFI
- Càmera de videovigilancia
- Anell d'inducció magnètica segons codi d'accessibilitat 2092/2023

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.

Caldrà que la DF aprovi el replanteig de tots els elements abans d'executar-se.

Tots els forats de superfície ≥50cm^2 (Ø≥80mm) que travessin el sostre de planta soterrani s'hauran de sectoritzar amb collarins intumescents o altres elements que obturin el pas en cas d'incendi, d'acord al CTE DB SI1.3

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Propietats: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 83.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

I28

Nom: **TELECOMUNICACIONS**
ESTAT MODIFICAT (1)

Escala: A3: 1/100; A1: 1/50
Data: Novembre, 2024

No mesurar de documentació escrita el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 311 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA

SIMBOLOGIA

- Cable UTP cat.6 sota tub protector corrugat encastat al terra
- Cable UTP cat.6 sota tub protector corrugat en fals sostre o en superficie
- RACK — Armari RACK informàtic
- Punt connexió RJ45
- Antena WIFI
- C — Càmera de videogilancia
- Anell d'inducció magnètica segons codi d'accessibilitat 209/2023

NOTES

Els models especificats són de referència per als càlculs i dimensionat. No són models prescrits. S'accepten models similars equivalents prèvia confirmació de la DF.

Caldrà que la DF aprovi el replanteig de tots els elements abans d'executar-se.

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

I29

Ajuntament d'Anglès

Nom **TELECOMUNICACIONS ESTAT MODIFICAT (2)**
Escala A3_1/100; A1_1/50
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 312 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PLANTA SEMI-SOTERRANI

LLEGENDA
- Direcció sortida evacuació
- Recorregut d'evacuació
- Origen d'evacuació
- E30 Senyalització de sortida
- Senyalització d'evacuació per escala
- Enllumenat d'emergència
- Extintor 6 kg 21a - 113b
- ELEQ Quadre elèctric

RESISTÈNCIA AL FOC
De parets, sostres i portes:
- EI 60
- EI 90
- EI 120

Resistència al foc de l'estructura:
Sobre rasant: R60
Semi soterrani: R120

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor** - Col. núm.: **68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: **83.269/0**

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

IN11
Nom **INCENDIS (1)**
Escala A3: 1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 313 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA

LLEGENDA
- Direcció sortida evacuació
- Recorregut d'evacuació
- Origen d'evacuació
- Senyalització de sortida
- Senyalització d'evacuació per escala
- Enllumenat d'emergència
- Extintor 6 kg 21a - 113b
- Quadre elèctric

RESISTÈNCIA AL FOC
De parets, sostres i portes:
- EI 60
- EI 90
- EI 120

Resistència al foc de l'estructura:
Sobre rasant: R60
Semi soterrani: R120

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
estudi d'arquitectura

Ajuntament d'Anglès

Nom **IN12**
INCENDIS (2)

Escala A3: 1/100
Data Novembre, 2024

No mesurar de documentació escrita el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 314 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

VESTUARIS MASCULINS



VESTUARIS FEMENINS



NOTES

Cotes en cm.

Es precisa veure mostres de tots els materials per a la seva aprovació abans de la col·locació/execució. Qualsevol canvi en els materials especificats caldrà ser aprovada prèvia de la DF.

Alçada del revestiment a quadrar amb peça sencera.

IMATGES DE REFERÈNCIA

Rajola 20x20cm, color blau de referència

MOBILIARI I EQUIPAMENT

1. Inodor de porcellana, model estàndard
2. Rentamans mural doble de porcellana de 1,4m d'amplada, amb aixetes temporitzades amb pulsador i dosificació de sabó de paret
3. Mirall rectangular, 120x80cm
4. Dispensador de paper higiènic circular
5. Eixugamans elèctric automàtic
6. Aixeta de dutxa amb pulsador/ temporitzador i ruixador anti-vandàlic
7. Penjador de tauler fenòlic, de 3 ganxos, de 60cm de llarg, color blau
8. Banc de tauler fenòlic, de 150cm de llarg, color crema
9. Penjador de tauler fenòlic de 150cm de llarg, color crema
10. Conjunt de gaixetes de tauler fenòlic, color crema
11. Banc de tauler fenòlic amb penjador superior, de 150cm de llarg, color crema

Per a més informació sobre el mobiliari i equipament consultar l'annex corresponent de la memòria: *Annex de mobiliari i equipament.*

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 83.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
estudi d'arquitectura

Ajuntament d'Anglès

EQ11

Nom **ALÇATS INTERIORS VESTUARIS**

Escala A3 1:50; A1 1:25
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 315 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

BANY PÚBLIC

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21 | 17160 Anglès
Propietats: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83.269/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

EQ12

Ajuntament d'Anglès

Nom **ALÇATS INTERIORS**
BANY PÚBLIC
Escala A3 1:50; A1 1:25
Data Novembre, 2024

No mesurar el document sobre el plànol.

PLANTA BANY PÚBLIC

Per a més informació sobre el mobiliari i equipament consultar l'annex corresponent de la memòria: *Annex de mobiliari i equipament.*

MOBILIARI I EQUIPAMENT

1. Inodor de porcellana, adaptat per PMR
2. Reflectamans mural de porcellana de dosificació manual, amb polsador mural temporitzat, adaptat per PMR
3. Mirall rectangular reclinable per PMR
4. Barra abatible per PMR, color blanc
5. Dispensador de paper higiènic circular
6. Eixugamans elèctric automàtic
7. Dispositiu de trucada d'assistència

Rajola 20x20cm, color beix de referència

IMATGES DE REFERÈNCIA

NOTES

Cotes en cm.

Es precisa veure mostres de tots els materials per a la seva aprovació abans de la col·locació/execució. Qualsevol canvi en els materials especificats caldrà l'aprovació prèvia de la DF.

Alçada del revestiment a ajustar amb peça sencera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 316 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

MOBLE RECEPCIÓ (PB)



ALÇAT FRONTAL 1



SECCIÓ 1



SECCIÓ 2



SECCIÓ 3



ALÇAT FRONTAL 2

Taulell d'atenció al públic

Descripció:
Taulell d'atenció al públic fabricat amb MDF de 30mm de dues alçades per adaptar-se a la normativa d'accessibilitat decret 209/2023, de característiques segons dibuixos i cantonades arrodonides.
Frontal del cancell d'accés a l'edifici de rajola de 20x20cm de dos colors, segons especejament a l'alçat.

Acabats:
Taulell a 120cm d'alçada lacat en color RAL 5003.
Taulell a 75cm d'alçada lacat en color RAL 1013.

Accessoris:
Anella d'inducció magnètica que permeti una audició millor a les persones sordes amb audiòfon o implants coclears (segons plànols d'instal·lacions).



PLANTA

MOBLE OFFICE (P1)



ALÇAT FRONTAL 1



SECCIÓ 2

Moble d'office

Descripció:
Conjunt de mobles baixos de cuina de fusta de MDF de 20mm de gruix acabat lacat, format per dos bucs de 120x60cm amb portes batents de característiques segons dibuixos i balda intermitja, sobre peus regulables de PVC amb sòcol d'alumini raspallat de 70mm d'alçada.
Encimera de pedra Crema Capri de 20mm de gruix, polida i amb tractament anti-taques; inclou formació del forat de la pica per encastar.
Frontal d'encimera de rajola de 20x20cm de dos colors, segons especejament a l'alçat.

Acabats:
Portes lacades en color RAL 5003 o similar. Inclouen la formació del forat per tirador de la porta de diàmetre 50mm.
Interior del moble en melamina color beix.

Accessoris:
Ferramenta d'acer i bisagres ocultes.
Aixeta monocomandament amb broc giratori i mecanisme economitzador d'aigua.
Pica d'acer inoxidable d'un vas de 50cm d'amplada.

NOTES

Cotes en cm.

Totes les mides es prendran a obra.

Es precisa veure mostres de tots els materials per a la seva aprovació abans de la col·locació/execució. Qualsevol canvi en els materials i acabats especificats caldrà l'aprovació prèvia de la DF.

Alçada del revestiment a quadrar amb peça sencera.

IMATGES DE REFERÈNCIA

Referència combinació de rajola 20x20cm, color beix i blau

Referència pedra natural crema Capri per encimera

PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21. 17160 Anglès
Projectista: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 68.741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 63.260/0

MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA

EQ21

Ajuntament d'Anglès

Nom **DISSENY DE MOBILIARI RECEPCIÓ I OFFICE**
Escala A3_1/50; A1_1/25
Data Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 317 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

IV. PLEC DE CONDICIONS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

d d d r

r d d

r r r

aturalesa i e te del le e eral

r r r d d r r r d d d r r d r
d r d r r r r d r
d r r rr r d rd
r r r r d r r r r d r
rr r r d r r r r
rr rdr d r d r

u e ta i del tra te d ra

r r r d r r rdr d r r r r
d d r d r d

d d d d r
d r rr d d r
d d r r
r r d d
r d d d r r d r

rdr r d r d r r r r r r
r d d r d d r r r d
r r d

d

r r d

rquite te ire t r

r rr r r r

r r d d r d r r r d

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

d r r d r
r r d r r r d r r d r dr
r d r r r r r r
r rr
d rd r r r d r rr d r r
r d
r r r r d r d r d r r r d r
r r r d d r d r r r r d r r
r d d r

parellad r rquite te i

r rr r d r r

d r d d d d r d rd r r d r d r r
r d r d d r
r d r r d r d r d r d r d r d
d r
r r d r r r r rr r r
r r
d r r r r d r r r
rr
rd r d r r r d rd r r r r d
r
r r r r d r d r d r r d r r
r r r r r r r d rd r r
r r r r r d r d rdr r
r d r r d r
r d d r r d d r r r r r r r d
d d r
r r r r d r

l stru t r

r rr r r

r r r d r r d r d r r r
r r d r
r r d r r d d
r d d d d r d d r
r r r r d r d r d r d r

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 321 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

d r
r d rdr
d r
d d r d r

r r r r r d d r r r
r r d r d

r d d r d r r r r r r d r d rd d r r d r
d r r d d rd d r d r d r

eprese ta i del tra tista

r r r r r r d d d r
dr r rd d d d rr r r d r
d r r r
r d r r r
r d r r r d " d r r d d "
d r r d r r r r
d d r r d r r r r r r
r d d d r
d r d r d r
r d r r r r rd r r d r dr r
d d

res ia del stru t r e l ra

r d r r rr r r d r r d
d r r r r d r r r
d r r d r d r r r d d
r r d d d

re alls estipulats e pressa e t

r d r r r r r d r
r r r d r d d r r r r d r
r r r d r d d r r r d
d r r d d r d r d
d d d d d r d r r r r
r d r r r d r d r d r d r
d d r d r

terpreta i s a lari e ts i di i a i s dels d u e ts del pr e te

r r d rr r r r d r r d d d d d

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

r rdr r rr r r r r r r r
r r r r r r r r r r d rdr
r r d r d r r d r
r r d d d r r r r d
d r r d r d r d r d d d r r r
rr r

r r r dr r r r d r d r r
r r r r r rr r r d r

e la a i s tra les rdres de la ire i a ultati a

r r r r r rdr r d d d r
dr r r r d r d r d rdr d rd
d d d d rr r d d rdr d
r d r d r r d r r r dr r
r r r d d r d r dr r
r d r r r r d r dr r

e usa i pel tra tista del pers al e at per l rquite te

r r r dr r r r r d r r rr r d
d r d r r r d r d r r r
d
r r d r r d r d rd r r d r r
rr r r r r r d r

altes del pers al

r r d d d r r
r r r r r d r dr r r r r r r d r d d
r r d r r

r r dr r r d r r r d r
d d r r r d d
r r d r

r r r r r r r

a i s i a ess s

r r r d r d r
r d r r dr r d r

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 323 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

epla tei

r r r r r r rr r r r
dr d r r r r r d r r rr d r
r
r r r r r d r d r r d
d r r r r d d r d r r r r r r
r d r r d r

e a e t del ra it e d e e u i dels tre alls

r r r r r r r d d r r
d r r r d d r d r d
r rr d r d d r
r
r r r r r r d d r r r d r r d
d r r d d

rdre dels tre alls

r r d r d rdr d r d r r
r d rdr r r r

a ilitat per a altres tra tistes

r rd r r r r r r d d r
r r r d r r r r r r
r d d r r r d
r r d r r
d d r r r r r

plia i del pr e te per auses i pre istes de r a a r

r r r r r d r r rr r
r r r r r r r r r r
r r r r r r r r d r d r
r d rr r r d r r r d
r r d r r dd d r d rd

r rr a per ausa de r a a r

r r d r r d d d d r r r
r d dr r r r r r r rr
r r d r d r r r r d r r r r r

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 324 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

r r dr r d r d r r rd d
r r r rd r d d r rr r d

esp sa ilitat de la ire i a ultati a e el retard de l ra

r r dr r d r r r d r
r d rdr d r d r r
r r

di i s e erals d e e u i dels tre alls

r r r r r d r
r d rdr r r d r r r r
r r d r r r r d d r r d r
r
r d r dr r d r d r d r d r d
r

res ultes

r r d r d d r d d r
r d r d r d d r dr r r
r r r r r d r r r r r d r r r
r r d r d r r d r r d r r r r
r d r r r d r r r r r
d r r dr d

re alls de e tu s s

r r r r d r r r d d " d r
r r d d "d d d r r d d r r d rd
d
r r d d d r d r r
d d r r r d r d r r
r r r d r d
r d r r r r r r r
d r r dr d

d r r r r r d d r r d
r r r r r d r d r
d r r d d r d r r d d d r dr
d r r d d rr d r r d d rd r
rr d r
r d d rr r r rd d r
d r d r r dr

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 325 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

i is ults

r r d r r r d d r r r d d
r r d rd r r d r d
d r r r r r r r d d d
r r r d r d r r r
r r r r rr d r

els aterials i dels aparells a se a pr ed ia

r r r r d r r d r r d r
r r d d r r d r
d r d
r d r d r r r d r r r d r
r d r r d r r
d r r r d d d d

rese ta i de stres

r d r r r r r d r r
d r d r

Materials utilit a les

r r r rr r r r r r rd d d
r r d d d rr r
r r r d r r r d r r d d r r
r
r r r r r r r r d r rd r d r r
r rd r r r r d r
d d r r

Materials i aparells de e tu s s

r r d r d r r
r r d r r r d r
d r r d r r d r d r r d r
rdr r r d r r r d d
r r d d d r r rdr r r r d
dr r r rr d r
r d r d r r r r r r r r
d

espeses asi ades per pr es i assai s

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 326 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 327 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

r d r r r d r d r r d r r
d d r d r r d r r r r d r r dr r
r r r r d r r r r r r r r r r r d
r d d r r d d

er i i de ara tia

r r d r r d r d d r r r
d r r r

ser a i de les res re udes pr isi al e t

r d d r d r r d r r r r r d
r rr d r
d r d r d r r r d r d
rr d r r r r r d r d r d r r d r r
r rr d r

e la re ep i de i iti a

r r d r r d r d r rr r d r r
r r r r r r r d d r d r r d r r r
rr d r r r r d d d r
r r r d r

r rr a del ter i i de ara tia

r r d r r r r d d r r d d d
r d r r r r r r r r r r r r d r
r r d d r dr r dr r rd d

e les re ep i s de tre alls la tra ta de les quals a i estat res i dida

r d r d r r r r r r r r
d d r r r r r dr r
r d r r d d r r d r r r r
r r r r r r r r r r
r rr r d r r r d d r r d
r r r r r r r d r r r d
r

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 328 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 329 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

r r d r r r d r r d r d
d d d r d r dr r r r d d
d d d r d r r r r

e lu i de la ia a e el as que es a i re ep i s par ials

r r r d r r r d r r dr dr
r r r d r r r d

r r

p si i dels preus u itaris

r d r d d d r r d r dr dr
d r d r

s sidere st s dire tes

d r rr r r dr d
d r
r r r d r d r r
r
d r r r d d r
d d d r r r d r
d d d r d r
d d r r r r r r r

s siderara st s i dire tes

d d d d r d d r r
r r r r r r d r d r d r r
r d r r r d dr

s siderara despeses e erals

d r d r d r rr d d r r
r r r d d dr dr r d r d d r
r r r r r

e e i i i dustrial

d r d r r r d r d r r

reu d e u i aterial

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 330 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

r r d r r r d r r
d r

reu de tra ta

r d r d d r d r r d r
r r r r r

reus de tra ta p rt de tra ta

r r r d r r r r r
r d r r d d r d r r d r r
r r d d r d r
r d r r r d d r

reus tradi t ris

r r d r r d r r r r d d r d r
d d r r r r r
r r r
rd r r dr r d r r r r d r
d r r d r d d r r d r d r r r
d d dr d r d r d r d r
r
r d r r r r r d d d r

e la a i s d au e t de preus per auses di erses

r r d r d r r r r r
dr r d rr r r r d r dr rr d r
r d r d r r r

r es tradi i als de esurar d apli ar els preus

r dr r r d r d r d
r d r r d r d r r r r r r d d
r d d r r

e la re isi dels preus tra tats

r r r r d r r d r r rr
d r r r d rd d r r r r r r
d r d r d r
d r d r r r r r r r rr d rd

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

r r d d r r r r d r r r
r d r r r
r r d r d d r r d r d r
a at e at e de aterials
r r r d r r d r r d r r rd
r r
r d r r d r d d r
r r r r
r r r d r
d i istra i
r d " r r d r " r r r
dr r r r r r r r r
r r d r d d
r r d r dr
r r d r d d dr
res per ad i istra i dire ta
r d " r r d r dr " r r r
r r r r r r r r r r r dr
r d r d r r r r r r r r
d r dr r r r r r r r r r
r r r r r r rr d r d d
d r r r r r r r d
r d r r
res per ad i istra i dele ada i dire ta
r r" r r d r d d dr " r r r r
r r d d r r
r r r r d " r r d r d d dr "
r r d r r d rdr r d r r d r r
r d r r r r r d d r rd r r
r r r r r r rdr r d r d r r
r d r r r r r r r r d r
r r d r r d r r r r r r
r r d r d r r r r r
d d d r r

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 332 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

iquida i d res per ad i istra i

r r d d r r d r d d dr r r r
" d r r d d " r
d d d r r r r r r r r r d
d r rdr r d d r r r d r
r
r r d r d r r r d d d
d r r
d r d r d r r d
r d r r r d d r d r
r d rr d d d d r
rd r r d r r d rr
r
r r d r r d r r d r r d d d rr
d r d r rr r r d r
r r r r r d r r
d d r r r d r
r r r r r r
r r d r r d d d r
r r r r r d r r d r d

a e t als stru t r dels ptes d ad i istra i dele ada

r d r r d d d r r d d r r
r r d r r r r d r r
d d r d r r r d r d r r
r d r d rd r r r dr r
r r r r r

r es per a l adquisi i dels aterials i aparells

r r r d r d d r r r r r
d d r r r r r r r d rr r d r r
r r r r r r r r r r d r r r
r r d d rr

esp sa ilitat del stru t r e el ai re di e t dels rers

r r r r d r d r d r d r
r r r r r d d d r d d r d
r r r d r d r r d r r
r r r r r r r r r d
d r r r r

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 333 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Mill res d res lliura e t e e utades



a e t de tre alls pressup stats a partida al ada



AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 335 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 336 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 337 de 1105

SIGNATURES

1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 338 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PLEC GENERAL DE CONDICIONS T CNIQUES EN EDIFICACI 2022 CAIB COAC

NOTA

"Les re erències normatives que s inclouen en aquest plec de condicions tècniques particulars es poden substituir per altres normes equivalents. D aquesta manera les prescripcions tècniques proporcionaran als empresaris un acc s en condicions d igualtat al procediment de contractació i no tindran obstacles injusti icats per de ecte en el moment d obrir la contractació pública a la competència."

ÍNDEX

PART I Condicions d'execució de les unitats d'obra

1. Actuacions prèvies
    - 1.1. Demolicions
        - 1.1.1. Demolició de a anes i particions
        - 1.1.2. Al ament d'instal·lacions
        - 1.1.3. Demolició de revestiments
2. Estructures
    - 2.1. Estructures de ormigó armat i pretesat
3. Cobertes
    - 3.1. Lluernes
        - 3.1.1. Claraboies
    - 3.2. Cobertes planes
4. Fa anes i particions
    - 4.1. Fa anes de àbrica
        - 4.1.1. Fa anes de peces d'argila cuita i de ormigó
    - 4.2. Buits
        - 4.2.1. Fusteria
        - 4.2.2. Envidraments
        - 4.2.3. Tancaments
    - 4.3. De enses
        - 4.3.1. Baranes
        - 4.3.2. Reixes
    - 4.4. Particions
        - 4.4.1. Particions de peces d'argila cuita o de ormigó
        - 4.4.2. Particions/extradossats de placa d'algeps
5. Instal·lacions
    - 5.1. Instal·lació d'audiovisuals
        - 5.1.1. Telecomunicació per cable
        - 5.1.2. Inter onia i v deo
    - 5.2. Acondicionament de recintes/Con ort
        - 5.2.1. Aire condicionat
        - 5.2.2. Cale acció
        - 5.2.3. Instal·lació de ventilació
    - 5.3. Instal·lació d'electricitat baixa tensió i presa de terra
    - 5.4. Instal·lació de ontaneria i aparells sanitaris
        - 5.4.1. Fontaneria
        - 5.4.2. Aparells sanitaris
    - 5.5. Instal·lació de gas i combustibles l quids
        - 5.5.1. Gas natural

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 339 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

5.6. Instal·lació d'enllumenat
5.6.1. Enllumenat d'emergència
5.6.2. Instal·lació d'il·luminació
5.6.3. Indicadors lluminosos
5.7. Instal·lació de protecció
5.7.1. Instal·lació de sistemes antiintrusió
5.7.2. Instal·lació de protecció contra incendis
5.8. Instal·lació d'evacuació de residus
5.8.1. Residus l quids
5.9. Instal·lació d'energia solar
5.9.1. Energia solar otovoltaica
6. Revestiments i paviments
6.1. Revestiment de paraments
6.1.1. Enrajolats
6.1.2. Arrebossats blanquejats i enllu ts
6.1.3. Pintures
6.2. Paviments de sòls i escales
6.2.1. Paviments lexibles per a sòls i escales
6.2.2. Paviments continus per a sòls i escales
6.2.3. Paviments petris per a sòls i escales
6.2.4. Paviments ceràmics per a sòls i escales
6.3. Sostres suspesos

PART II. Condicions de recepció dels productes

1. Condicions de recepció dels productes
2. Relació de productes amb marcatge CE

PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra

ANNEXOS

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i en l'execució d'obres

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PART I Condicions d'execució de les unitats d'obra

1. Actuacions prèvies

1.1. Demolicions

Descripció

Descripció

Operacions destinades a la demolició total o parcial d un edi ici o d un element constructiu incloent i o no la càrrega el transport i la descàrrega dels materials utilit ables i no utilit ables que es produeixin en els derrocaments.

Tindrà pre erència la demolició selectiva tot procurant recuperar separar i classi icar el percentatge m s gran possible dels residus generats durant els treballs de derrocament de manera que els elements al ats o demolits en l edi ici puguin ser apro itats i estiguin preparats per a despr s reutilit ar los reciclar los o recuperar los per mitjà d'un procediment adequat.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

El criteri de mesurament serà com s indica en els di erents cap tols.

Generalment es mesurarà independentment el derrocament en metre lineal m metre quadrat m^2 o metre cúbic m^3 depenent de la naturalesa de l element. En demolicions i derrocaments d elements es mesurarà pre eriblement en metres cúbics aparents considerant el volum de l'envoltant descomptant elements auxiliars desmuntables i similars. Aquesta unitat inclou els treballs de derrocament demolició i evacuació o retirada en l'obra mateixa. En una unitat independent es valoren els treballs de preparació per a reutilit ar reciclar o valorar aix com la càrrega i transport del material per a er o mesurat en m^3 o tona. En cas que no sigui possible es mesurarà la càrrega sobre camió transport i gestió en punt autorit at en m^3 o tona.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Condicions prèvies

Es arà un reconeixement previ de l estat de les instal·lacions estructura estat de conservació estat de les edi icacions con rontants o mitgeres. Es prestarà especial atenció en la inspecció de soterranis espais tancats dipòsits etc. per a determinar l existència o no de gasos vapors tòxics in lamables etc. Es comprovarà que no i agi emmagat ematge de materials combustibles explosius o perillosos. A m s es comprovarà l estat de resistència de les di erents parts de l edi ici. Es procedirà a apuntalar i baixar buits i a anes quan sigui necessari i se seguirà com a proc s de treball de baix cap amunt s a dir de manera inversa a com es realit a la demolició. Aix es re or aran les cornises escopidors balcons voltes arcs murs i parets. Es desconnectaran les di erents instal·lacions de l edi ici com ara aigua electricitat i telè on neutralit ant se les seves connexions de servei. Es deixaran previstes preses d aigua per al reg per a evitar la ormació de pols durant els treballs. Es protegiran els elements de servei públic que puguin veure s a ectats com boques de reg tapes i embornals d'albellons arbres anals etc. En edi icis amb estructura de usta o amb abundància de material combustible es disposarà com a m nim d un extintor manual contra incendis. Es procedirà a desinsectar en els casos on es aci necessari sobretot quan es tracti d edi icis abandonats totes les dependències de l edi ici.

S' aurà de donar prioritat als treballs de desconstrucció abans que als de demolició indiscriminada per a acilitar la gestió de residus a realit ar en l obra.

L'arreplega selectiva dels materials per a reutilit ar los reciclar los i recuperar los inclou una ase prèvia de prevenció i preparació perquè es puguin apro itar.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 341 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Abans de comen ar obres de demolició s auran de prendre les mesures adequades per a identi icar els materials que puguin contenir amiant. Si existeix cap mena de dubte sobre la presència d amiant en un material o una construcció auran d observar se les disposicions del Reial decret 396/2006. L amiant classi icat com a residu perillós s' aurà d'arreplegar per empresa inscrita en el Registre d Empreses amb Registre d Amiant RERA per a separar lo de la resta de residus en origen en embalatges degudament etiquetats i amb tancaments apropiats i transportar d acord amb la normativa espec ica sobre transport de residus perillosos.

Proc s d execució

Execució

En l execució s inclouen dues operacions enderrocament i retirada dels materials d'enderrocament. Totes dues es realit aran d'acord amb l inventari d elements per a desconstrucció reutilit ació o demolició selectiva al programa d'arreplega i selecció en origen o in situ i a la *art* d aquest Plec de condicions sobre gestió de residus de demolició i construcció en l obra.

La demolició podrà realit ar se segons els procediments seg ents

Demolició per mitjans mecànics

Demolició per espenta quan l altura de l edi ici que vagi a demolir se o part d aquest sigui in erior a 2/3 del que pugui assolir la màquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el sòl amb prou consistència. No es pot usar contra estructures metàl·liques ni de ormigó armat. S aurà demolit abans element a element la part de l edi ici que estigui en contacte amb mitgeres de maneta que es deixi a llat el tall de la màquina.

Demolició per col·lapse pot e ectuar se mitjan ant espenta per impacte de bola de gran massa o mitjan ant ús d explosius. Els explosius no s utilit aran en edi icis d estructures d acer amb predomini de usta o elements àcilment combustibles.

Demolició manual o element a element quan els treballs s e ectu n seguint un ordre que en general correspon a l ordre invers seguit per a la construcció planta per planta comen ant per la coberta de dalt cap avall. S' a de procurar l' orit ontalitat i evitar que treballen operaris situats a di erents nivells.

S a d evitar treballar en obres de demolició i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les operacions de derrocament s e ectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat su icients i evitar dan s en les construccions pròximes i es designaran i marcaran els elements que agin de conservar se intactes. Els treballs es aran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les ones pròximes a l obra que cal derrocar.

No se suprimiran els elements atirantats o d'enriostament en la mesura que no se suprimeixin o contraresten les tensions que incideixin sobre aquests. En elements metàl·lics en tensió es tindrà present l e ecte d oscil·lació quan es realit i el tall o se suprimeixin les tensions. El tall o desmuntatge d un element no manejable per una sola persona es arà mantenint lo suspès o apuntalat evitant caigudes brusques i vibracions que es transmeten a la resta de l edi ici o als mecanismes de suspensió. En la demolició d elements de usta s arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No s acumularan RCDs ni recol aran elements contra tanques murs i suports propis o mitgers mentre aquests agin de romandre drets. Tampoc es dipositaran RCDs sobre bastides. S evitarà l acumulació de materials procedents del derrocament en les plantes o orjats de l edi ici per a impedir les sobrecàrregues.

L abatiment d un element constructiu es realit arà permetent el gir però no el despla ament dels punts de suport mitjan ant mecanisme que treballi per damunt de la l nia de suport de l element i permeti

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

el descens lent. Quan calgui derrocar arbres es delimitarà la ona es tallaran per la seva base avent los atirantat abans i s'abatran despr s.

Els compressors martells pneumàtics o similars s utilit aran amb autorit ació prèvia de la direcció acultativa. Les grues no s usaran per a er es or os orit ontals o oblics. Les càrregues es comen aran a elevar lentament amb la inalitat d observar si es produeixen anomalies en aquest cas s esmenaran despr s d aver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial. No es descendiran les càrregues sota l'únic control del re.

S evitarà la ormació de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En inalit ar la jornada no an de quedar elements de l edi ici en estat inestable que el vent les condicions atmos èriques o altres causes puguin es ondrar. Es protegiran de la pluja mitjan ant lones o plàstics les ones o elements de l edi ici que puguin ser a ectats per aquella.

L evacuació dels RCDs es podrà realit ar de les maneres seg ents

Es pro ibirà llan ar els RCDs des de dalt dels pisos de l obra al buit.

Obertura de buits en orjats coincidents en vertical amb l ample d un entrebigat i longitud d 1 m a 1 50 m distribu ts de tal manera que en permeten la ràpida evacuació. Aquest sistema nom s podrà emprar se en edi icis o restes d edi icis amb un màxim de dues plantes i quan els RCDs siguin de grandària manejable per una persona.

Mitjan ant grua quan es disposi d un espai per a la instal·lació i ona per a descàrrega de l enderroc.

Mitjan ant baixants tancats pre abricats o abricats *in situ*. L últim tram del baixant s inclinarà de manera que es redueixi la velocitat d eixida del material i de manera que l extrem quedi com a màxim a 2 m per damunt del recipient d'arreplega. El baixant no anirà situat exteriorment en a anes que donen a la via pública llevat del tram inclinat in erior i la seva secció útil no serà superior a 50 x 50 cm. La seva embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals i a m s estarà prove da de tapa susceptible de ser tancada amb clau i s' a de tancar abans de retirar el contenidor. Els baixants estaran allun ats de les ones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc d empla ament de manera que en quedi garantida la seguretat.

Per desenrunat mecanit at. La màquina s aproximarà a la mitgeria com a màxim la distància que assen ali la documentació tècnica sense sobrepassar en cap cas la distància d 1 m i treballant en direcció no perpendicular a la mitgeria.

En tot cas l espai on cauen els RCDs estarà delimitat i vigilat. No es permetran ogueres dins de l edi ici i les ogueres exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s utilit arà el oc amb propagació de lama com a mitjà de demolició.

Ha d establir se un sistema en obra per a comptabilit ar el volum de residus generat i un seguiment dels lots o grups de residus i materials seguint la tra abilitat de reutilit ació reciclatge i altres ormes de recuperació del material i s'arreplegaran els certi icats de les operacions de valorit ació. En cas que no sigui possible s arxivaran els certi icats de la correcta gestió en abocador autorit at.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra seran tractats segons la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra.*

Condicions d'acabament

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 343 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

En la super cie del solar es mantindrà el desaig e necessari per a impedir l acumulació d aigua de pluja o neu que pugui perjudicar locals o onaments de inques con rontants. Finalit ades les obres de demolició es netejarà el solar.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Durant l execució es vigilarà i es comprovarà que s adopten les mesures de seguretat especi icades que es disposa dels mitjans adequats i que l ordre i la orma d execució s adapten al que s'indica.

Durant la demolició si apareixen clivelles en els edi icis mitgers es paralit aran els treballs i s avisarà a la direcció acultativa per a e ectuar ne l'apuntalament o consolidació si os necessari prèvia col·locació o no de testimonis.

Pel que a als RCDs generats es comprovarà que es duu a terme la classi icació i la tra abilitat de cada lot o grup de residus degudament documentats i evitant contaminacions.

Conservació i manteniment

En la mesura que s e ectu la consolidació de initiva en el solar on s agi realit at la demolició es conservaran les contencions apuntalaments i itacions etes per a subjectar les edi icacions mitgeres aix com les tanques i/o tancaments.

Una vegada aconseguida la cota 0 es arà una revisió general de les edi icacions mitgeres per a observar les lesions que agin pogut sorgir. Les tanques embornals arquetes pous i itacions quedaran en per ecte estat de servei.

1.1.1. Demolició de a anes i particions

Descripció

Descripció

Demolició de les a anes particions i usteries d un edi ici.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre quadrat de demolició de

Barandat.

Mur de bloc.

Metre cúbic de demolició de

Fàbrica de rajola massissa.

Mur de ma oneria.

Metre quadrat d obertura de buits amb retirada de RCDs i càrrega sense transport a planta de tractament o abocador.

Unitat d aixecament de usteria incloent i marcs ulles i accessoris amb retirada de RCDs i càrrega sense transport a planta de tractament o abocador amb apro itament de material o sense i retirada d aquest sense transport a magat em.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció 1.1. Enderrocaments .

Abans d obrir buits es comprovaran els problemes d estabilitat que i pugui aver per l obertura d aquests. Si l obertura del buit s' a de er en un mur de rajola massissa aquest es descarregarà primer i es baixaran els elements que recol en en el mur. A continuació s'apuntalarà el buit abans de demolir totalment.

Proc s d execució

Execució

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció 1.1. Enderrocaments .

En inalit ar la jornada de treball no quedaran murs que puguin ser inestables. L ordre de demolició s e ectuarà en general de dalt cap avall de tal manera que la demolició es aci pràcticament al mateix nivell sense que i agi persones situades en la mateixa vertical ni prop d elements que s abatin o bolquin.

Aixecat de usteria i man eria

Els elements de usteria es desmuntaran abans de realit ar la demolició de les àbriques amb la inalitat d apro itar los si està estipulat aix en el projecte. Es desmuntaran aquelles parts de la usteria que no agin rebut les àbriques. Generalment per procediments no mecànics se separaran les parts de la usteria que estiguin encastades a les àbriques. Es retirarà la usteria a mesura que es recuperi. s convenient no desmuntar els cèrcols dels buits ja que per si mateixos constitueixen un element que sustenta la llinda i llevat que es troben molt deteriorats eviten la necessitat d aver de prendre precaucions que ens obliguin a baixar los. Els cèrcols es desmuntaran en general quan es vagi a demolir l element estructural en el qual estiguin situats. Quan es retira usteria i man eria en plantes in eriors a la que s està demolint no s a ectarà l estabilitat de l element estructural en el qual estiguin situades i en els buits es disposaran proteccions provisionals que donin al buit.

Demolició de barandats

Es demoliran en general els barandats abans de derrocar el orjat superior que i recol i. Quan el orjat agi cedit no es llevaran els barandats sense que aquell s' agi apuntalat prèviament. Els barandats de rajola es derrocaran de dalt cap avall. Els barandats interiors s an de derrocar a nivell de cada planta tallant amb regates verticals i e ectuant el bolcatge per espenta que es arà per damunt del punt de gravetat. En el cas de barandats d entramat autoportant aquests auran de desmuntar se en l ordre invers al que van ser muntats.

Demolició de tancaments

Es demoliran en general els tancaments no resistents despr s d aver demolit el orjat superior o coberta i abans de derrocar les bigues i pilars del nivell en què es treballa. Els tancaments de a ana que no ormen part de l estructura de l edi ici an de derrocar se planta per planta per a impedir que puguin quedar tancaments de m s d una planta d altura sense travar amb el orjat. El bolcatge nom s podrà er se per a elements dels quals es puguin separar les peces no encastats situats en a anes ins a una altura de dues plantes i tots els de planta baixa. Abans caldrà atirantar i/o apuntalar l element er regates in eriors d un ter de la seva grossària o anul·lar els ancoratges aplicant la or a per damunt del centre de gravetat de l element. Quan sigui necessari treballar sobre un mur extern que tingui pis solament a un costat i altura superior als 10 m a d establir se en l altra cara una bastida. Quan el mur s a llat sense pis per cap cara i la seva altura sigui superior a 6 m la bastida se situarà per les dues cares.

Demolició de tancament pre abricat

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 345 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

S al arà en general un nivell per davall del qual s està demolint avent llevat abans els vidres. Es podran desmuntar tots els tancaments pre abricats quan això no a ebleixi els elements estructurals i es disposaran en aquest cas proteccions provisionals en els espais que donen al buit i un apuntalament abans de l inici del desmuntatge.

Obertura de buits

S evacuaran els RCDs produ ts i s acabarà del buit. Si l obertura del buit s' a de er en un orjat es baixarà prèviament i es passarà a continuació a demolir la ona prevista tot enriostant aquells elements.

1.1.2. Al ament d'instal·lacions

Descripció

Descripció

Treballs destinats a l al at de les instal·lacions electricitat ontaneria sanejament climatit ació etc. i aparells sanitaris.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre lineal d al at de

Mobiliari de cuina bancs armaris i repeus de cuina corrent.

Tubs de cale acció i ixació.

Albellons.

Canonades de osa de xarxa de reg aixecat i desmuntatge .

Incloent i part proporcional de peces especials claus i boques amb recuperació d aquestes o sense.

Unitat d aixecat de

Sanitaris aig era lavabo bidet vàter ban era dutxa. Incloent i accessoris.

Radiadors i accessoris.

Unitat realment desmuntada d equips industrials.

Totes les unitats d obra inclouen en la valoració la retirada de RCDs i càrrega sense transport a planta de tractament o abocador.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció 1.1. Enderrocaments .

Abans de procedir a l aixecat d aparells sanitaris i radiadors auran de neutralit ar se les instal·lacions d aigua i electricitat. Serà convenient tancar la connexió al clavegueram. Es buidaran primer els dipòsits les canonades i altres conduccions d aigua. Es desconnectaran els radiadors de la xarxa. Abans d iniciar els treballs de demolició de l'albelló se'n desconnectarà l'entroncament al col·lector general de tal manera que s'obturarà l ori ici resultant.

Proc s d execució

Execució

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 346 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció 1.1. Enderrocaments .

En el cas en què es prevegi la reutilit ació dels equips industrials i de la maquinària s necessari que personal especialit at aci el desmuntatge dels equips.

En general es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d un element es arà per peces de grandària manejable per una sola persona.

Aixecat d aparells sanitaris i accessoris sense recuperació de material

Primer es buidaran els dipòsits les canonades i altres conduccions. S al aran els aparells mirant d'evitar que es trenquen.

Aixecat de radiadors i accessoris

Es buidaran d aigua primer la xarxa i despr s els radiadors per a poder retirar els radiadors.

Demolició d equips industrials

Es desmuntaran els equips industrials en general seguint l ordre invers al que es va utilit ar quan es van instal·lar sense a ectar l estabilitat dels elements resistents als quals estiguin units.

Demolició d'albelló

Es arà el trencament amb compressor o sense de la solera o erm. S excavaran les terres per mitjans manuals ins a descobrir el clavegueró. A continuació es desmuntarà o trencarà la conducció d aig es residuals.

Aixecat i desmuntatge de canonades de osa de xarxa de reg

Es buidarà l aigua de la canonada. S excavarà ins a descobrir la canonada. Es desmuntaran els tubs i peces especials que constitueixin la canonada. S'omplirà la rasa oberta.

1.1.3. Demolició de revestiments

Descripció

Descripció

Demolició de revestiments de sòls parets i sostres.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre quadrat de demolició de revestiments de sòls parets i sostres amb retirada de RCDs i càrrega sense transport a planta de tractament o abocador.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció 1.1. Enderrocaments .

Abans del picat del revestiment es comprovarà que no i passa cap instal·lació o que en cas de passar i està desconnectada. Abans de la demolició dels escalons es comprovarà l estat de la volta o la llosa de l escala.

Proc s d execució

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 347 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Execució

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció 1.1. Enderrocaments .

Demolició de sostre suspès

Els cels rasos es llevaran en general abans de la demolició del orjat o de l element resistent al qual pertanguin.

Demolició de paviment

S al arà en general abans de derrocar l element resistent en el qual estigui col·locat sense demolir en aquesta operació la capa de compressió dels orjats ni a eblir les voltes bigues i cairats.

Demolició de revestiments de parets

Els revestiments es demoliran al mateix temps que el seu suport sigui barandat o mur llevat que es pretengui apro itar en aquest cas es desmuntaran abans de la demolició del suport.

Demolició d'escalons

Es desmuntaran els escalons de l escala en orma inversa a com es va col·locar comen ant per tant per l'escaló m s alt i desmuntant ordenadament ins a arribar al primer. Si i agu s sòcol aquest es demolirà abans del desmuntatge de l'escaló. El sòcol es demolirà comen ant per un extrem del parament. S'arreplegaran convenientment les peces desmuntades per a promoure la reutilit ació dels elements resultants.

2. Estructures

2.1. Estructures de ormigó armat i pretesat

Descripció

Descripció

Com a elements de ormigó poden considerar se

Forjats unidireccionals constitu ts per elements super icials plans amb nervis lectant essencialment en una direcció. Es consideren dos tipus de orjats els de cairats o semicairats executats en obra o pretesades i els de lloses alveolars executades en obra o pretesades.

Plaques lloses sobre suports a llats estructures constitu des per plaques massisses o alleugerides amb nervis de ormigó armat en dues direccions perpendiculars entre si que no posseeixin en general bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre suports amb capitell o sense.

Murs de soterranis i murs de càrrega.

Pantalles sistemes estructurals en mènsula encastats en el terren de ormigó armat de petit gruix gran cantell i molt elevada altura especialment aptes per a resistir accions orit ontals.

Murs resistents o nuclis un conjunt de pantalles enlla ades entre si per a ormar una pe a de secció tancada o eventualment oberta per buits de pas que presenta una major e icàcia que les pantalles per a resistir es or os orit ontals.

Estructures aporticades ormades per suports i bigues. Les bigues són elements estructurals plans o de cantell de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum que suporten càrregues de lexió. Els suports són elements de directriu recta i secció rectangular quadrada poligonal o

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 348 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

circular de ormigó armat pertan ents a l estructura de l edi ici que transmeten les càrregues al onament.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre quadrat de orjat unidireccional ormigó de resistència i dosatge especi icats amb una quantia mitjana del tipus d acer especi icada amb semicairat armat o nervis *in situ* del cantell i intereix especi icats amb peces d entrebigat com els revoltons del material especi icat ins i tot enco rat vibrat curació i desenco rat segons el *Codi structural*.

Metre quadrat de placa o orjat reticular ormigó de resistència i dosatge especi icats amb una quantia mitjana del tipus d acer especi icada del cantell i intereix especi icats amb peces d entrebigat com els revoltons del material especi icat ins i tot enco rat vibrat curat i desenco rat segons el *Codi structural*.

Metre quadrat de orjat unidireccional amb cairat semicairat o llosa pretesada totalment acabat incloent i les peces d entrebigat per a orjats amb cairats o semicairats pretesats ormigó abocat en obra i armadura col·locada en obra ins i tot vibrat curació enco rat i desenco rat segons el *Codi structural*.

Metre quadrat de nuclis i pantalles de ormigó armat completament acabat de gruix i altura especi icades de ormigó de resistència i dosatge especi icats de la quantia del tipus acer especi icada incloent i enco rat a una o dues cares del tipus especi icat elaboració desenco rat i curació segons el *Codi structural*.

Metre lineal de suport de ormigó armat completament acabat de secció i altura especi icades de ormigó de resistència i dosatge especi icats de la quantia del tipus d acer especi icada incloent i enco rat elaboració desenco rat i curat segons el *Codi structural*.

Metre cúbic de ormigó armat per a pilars bigues i cèrcols ormigó de resistència i dosatge especi icats amb una quantia mitjana del tipus d acer especi icada en suports bigues o cèrcols de secció i altura determinades ins i tot retalls separadors il erro de lligat posada en obra vibrat i curació del ormigó segons el *Codi structural* incloent i enco rat i desenco rat.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporin a les unitats d obra

Formigó per a armar

Es tipi icarà d acord l article 33.6 del *Codi structural* indicant

la composició triada article 33.1

les condicions o caracter stiques de qualitat exigides article 33.2

les caracter stiques mecàniques article 33.3

valor m nim de la resistència article 33.4

docilitat article 33.5

El ormigó pot ser abricat en central d obra o preparat.

Materials components en el cas que no s apili directament el ormigó per a armar

Ciment

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 349 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els ciments emprats podran ser els que compleixin la Instrucció RC 16 corresponguin a la classe resistent 32 5 o superior i compleixin les limitacions d ús establides en la taula 28 del *Codi structural*. En el cas de ciments que contribueixin a la sostenibilitat s estarà al que s estableix en l annex 2 del *Codi structural*.

Aigua

L aigua utilit ada tant per al pastat com per al curat del ormigó en obra no a de contenir cap ingredient perjudicial en quantitats que a ecten les propietats del ormigó o a la protecció de les armadures davant de la corrosió. En general podran usar se totes les aig es sancionades com a acceptables per la pràctica.

L aigua potable de xarxa de grans nuclis urbans que compleixi el Reial decret 314/2016 de 29 de juliol pel qual es modi iquen el Reial decret 140/2003 de 7 de ebrer pel qual s estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l aigua de consum umà s apta per al pastat i curació del ormigó.

Quan i agi antecedents de la seva utilit ació o en cas de dubte auran d analit ar se les aig es i llevat de justi icació especial que no alteren perjudicialment les propietats exigibles al ormigó auran de complir les condicions indicades en la taula 29 determinada d'acord amb els mètodes d assaig recollits per a cada caracter stica en la norma UNE corresponent.

Podran utilit ar se aig es de mar o aig es salines anàlogues per al pastat o curació únicament de ormigons que no tinguin cap armadura. Sempre que o justi iqui expressament el projecte mitjan ant un estudi documental i de les decisions adoptades relatives a durabilitat tipus de ciment recobriments etc. o b mitjan ant un estudi experimental de durabilitat podrà aplicar se una curació per immersió en aigua de mar en elements de ormigó armat que vagin a estar situats permanentment en classe d exposició XS2 i s'evitarà en tot el proc s que es produeixin cicles d assecat del ormigó.

Sempre que sigui possible disposarà les instal·lacions que permeten l ús d aig es reciclades procedents d operacions desenvolupades en la mateixa central de ormigonada sempre que compleixin les especi icacions anteriorment de inides en l article 29 del *Codi structural*. A m s s aurà de complir que el valor de densitat de l aigua reciclada no superi el valor 1 3 g/cm^3 i que la densitat de l aigua total no superi el valor de 1 1 g/cm^3.

Àrids

Els àrids auran de complir les especi icacions contingudes en l article 30 del *Codi structural*.

Com a àrids per a la abricació de ormigons poden emprar se graves i arenes existents segons UNE EN 12620 cudols o procedents de roques picades aix com escòries d'alt orn re redades per aire o àrids reciclats tots aquests segons UNE EN 12620 i en general qualsevol altre tipus d àrid amb l evidència de bon comportament que agi sigut sancionat per la pràctica i es justi iqui correctament. En el cas d àrids reciclats se seguirà el que s'estableix en l apartat 30.8. En el cas d àrids lleugers s aurà de complir el que s'indica en l annex 8 del *Codi structural*.

En el cas d utilit ar escòries d'alt orn re redades per aire se seguirà el que s estableix en l apartat 30.9. Els àrids no an de descompondre s pels agents exteriors a què estaran sotmesos en obra. Per tant no an d emprar se els procedents de roques toves riables poroses etc. ni els que continguin nòduls d algeps compostos errosos sul urs oxidables etc. en proporcions superiors al que permet el *Codi structural*.

Els àrids es designaran per la seva grandària màxima en mm i en el seu cas especi icar l ús d àrid reciclatge i el seu percentatge d utilit ació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 350 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La grandària màxima d un àrid gruixut serà menor que les dimensions seg ents

0 8 de la distància orit ontal lliure entre armadures que no ormen grup o entre una vora de la pe a i una armadura que ormi un angle major de 45 amb la direcció de la ormigonada

1 25 de la distància entre una vora de la pe a i una armadura que ormi un angle no major de 45 amb la direcció de ormigonada

0 25 de la dimensió m nima de la pe a llevat dels casos seg ents

Llosa superior dels orjats on la grandària màxima de l àrid serà menor que 0 4 vegades lel gruix m nim.

Peces d execució molt cuidada i aquells elements en els quals l e ecte paret de l enco rat sigui redu t orjats que nom s s enco ren per una cara . En aquest cas serà menor que 0 33 vegades la grossària m nima.

La granulometria dels àrids a de complir els requisits establits en l article 30.4 del *Codi structural*.

En el cas de ormigó preparat en obra la quantitat de ins que passen pel tam s 0 063 de con ormitat amb la norma UNE EN 933 1 expressada en percentatge del pes de la mostra d àrid gruixut total o d àrid i total no excedirà els valors de la taula 30.4.1.a. En qualsevol cas aurà de comprovar se que es compleix l especi icació relativa a la limitació del contingut total de ins en el ormigó recollit en l apartat 33.1 del *Codi structural*.

Altres components

Podran utilit ar se com a components del ormigó els additius i addicions sempre que es justi iqui amb la documentació del producte o els assaigs oportuns que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l e ecte desitjat sense pertorbar excessivament les caracter stiques restants del ormigó ni representar perill per a la durabilitat del ormigó ni per a la corrosió d armadures.

En els ormigons armats es pro ibeix la utilit ació d additius en la composició dels quals intervinguin clorurs sul urs sul its o altres components qu mics que puguin ocasionar o a avorir la corrosió de les armadures article 31 del *Codi structural* . Les cendres de co combustió es podran emprar en ormigons no estructurals i no es contempla que s'utilit in en ormigó estructural. Altres tipus de cendres com les de ons i les escòries de central tèrmica aix com les de llit lu dit at o altres di erents de les cendres volants de central tèrmica de carbó convencional no estan admesos per a ormigons estructurals ni per als ormigons no estructurals.

La direcció acultativa podrà d acord amb el que s'indica en l article 3 del *Codi structural* autorit ar la utilit ació de les escòries granulades moltes d'alt orn com a addició al ormigó sota la seva responsabilitat basant se en l estudi experimental del comportament del ormigó abricat amb l escòria i ciment que es vagin a utilit ar que tingui en compte no sols les seves prestacions resistents sinó tamb la durabilitat en l ambient en què estarà situada l estructural.

Armadures passives

Els acers compliran els requisits tècnics establits en els articles 34 i 35 del *Codi structural*.

Seran d acer soldable no presentaran de ectes super icials ni clevills i estaran constitu des per

Els diàmetres nominals de les barres o rotllos d acer corrugat s ajustaran a la sèrie 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm i els tipus a usar seran de baixa ductilitat AP400 T AP500 T de ductilitat normal AP400 S AP500 S o de caracter stiques especials de ductilitat AP400 SD AP500 SD .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Les caracter stiques mecàniques m nimes garantides pel Subministrador estaran d'acord amb les prescripcions de la taula 34.2.a. A m s auran de tenir aptitud al doblegat desdoblegat o doblegat simple mani estada per l absència de clivells apreciables a simple vista quan es aci l assaig corresponent.

Els diàmetres nominals dels il erros corrugats o gra ilats emprats en malles electrosoldades i armadures bàsiques electrosoldades en gelosia s ajustaran a la sèrie

4 4 5 5 5 5 6 6 5 7 7 5 8 8 5 9 9 5 10 11 12 14 i 16 mm i els tipus a utilit ar seran EM 500 SD EM 400 SD EM 500 S EM 400 S EM 500 T en malles electrosoldades i AB 500 SD AB 400 SD AB 500 S AB 400 S AB 500 T en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

Els diàmetres 4 i 4 5 m nom s poden utilit ar se en l armadura de repartiment en la llosa superior de ormigó abocat en obra en orjats unidireccionals. El diàmetre m nim d aquesta armadura de repartiment serà 5 mm si aquesta es t en compte a l e ecte de comprovació dels Estats L mit Itims.

La erralla armada com a resultat d aplicar a les armadures elaborades els processos d armat segons l article 49 del *Codi structural*.

Peces d entrebigat en orjats compliran les condicions de l article 38 del *Codi structural*.

Les peces d entrebigat pot tenir unció alleugeridora o col·laborant. Les col·laborants poden ser de ceràmica ormigó o un altre material resistent resistència a compressió no menor que la del ormigó abocat en el orjat . Les alleugeridores poden ser de ceràmica ormigó poliestirè expandit o altres materials prou r gids que compleixin amb les exigències especi icades en el *Codi structural* sobre càrrega puntual/concentrada expansió per umitat i reacció al oc.

Accessoris onamentalment separadors espec icament dissen ats amb una resistència a pressió nominal de 2 N/mm^2.

Recepció dels productes

La recepció dels productes equips i sistemes es realit arà segons es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes* d aquest Plec General de Condicions. En el cas de productes que agin de disposar del marcatge CE es comprovarà que els valors compleixen amb els especi icats en projecte o en de ecte d això el *Codi structural*. En un altre cas el control comprèn el de la documentació dels subministraments en el seu cas el control mitjan ant distintius de qualitat o icialment reconeguts o procediment que garanteixi un nivell de garantia addicional equivalent i en el seu cas el control experimental mitjan ant assaigs.

Cada remesa o partida dels productes anirà acompan ada d un ull de subministrament el contingut m nim del qual s indica en l annex núm. 4 del *Codi structural*. La documentació inclourà la in ormació que s indica depenent de si s prèvia al subministrament si acompan a durant al subministrament o s posterior a aquest.

En el cas que els productes tinguin distintiu de qualitat d acord amb el que s estableix en l'article 18. Garantia de la con ormitat de productes i processos d execució distintius de qualitat del *Codi structural* els subministradors l entregaran al constructor perquè la direcció acultativa valori si la documentació aportada s su icient perquè s'accepti el producte subministrat o en el seu cas quines comprovacions an d e ectuar se.

En el cas d e ectuar se assaigs les entitats i els laboratoris de control de qualitat entregaran els resultats de la seva activitat a l agent autor de l encàrrec i en tot cas a la direcció acultativa.

Totes les activitats relacionades amb el control establit pel *Codi structural* quedaran documentades en els registres corresponents.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 352 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Formigó abricat en central d obra o ormigó preparat

La con ormitat d un ormigó amb el que s estableix en el projecte es comprovarà durant la recepció en l obra mitjan ant veri icació del contingut de la documentació del ormigó i en el seu cas despr s de comprovar ne la consistència.

Control documental el subministrador aurà de presentar qualsevol document de init en l article 21 i l annex núm. 4 del *Codi structural* aix com de la resta dels assaigs previs i d un ull de subministrament el contingut m nim del qual s estableix en el punt 2 de l annex núm. 4 del *Codi structural*.

Assaigs de control del ormigó

El control de la qualitat del ormigó comprendrà el de la seva docilitat resistència i durabilitat

Excepte en els assaigs previs la presa de mostres es arà en el punt d abocament del ormigó obra o instal·lació de pre abricació a l eixida d aquest del corresponent element de transport i entre i de la descàrrega. El representant del laboratori al arà una acta segons l annex núm. 4 del *Codi structural* per a cada presa de mostres que aurà d estar subscrita per totes les parts presents cadascuna de les quals es quedarà amb una còpia d aquesta.

Control de la docilitat article 57.3.1 del *Codi structural* es comprovarà mitjan ant la determinació de la consistència del ormigó resc pel mètode de l assentament segons UNE EN 12350 2 2020. En el cas de ormigons autocompactants s estarà al que s'indica en l article 33.5 del *Codi structural*. Els assaigs es aran seguint les consideracions de l article 57.3.1 del *Codi structural*.

Es realit arà sempre que es abriquen provetes per a controlar la resistència en control indirecte de la resistència o quan o ordeni la direcció acultativa.

Control de la penetració de l aigua article 57.3.3 del *Codi structural* es comprovarà mitjan ant assaigs de resistència a compressió e ectuats sobre provetes abricades i curades.

Control de la resistència article 57.3.2 del *Codi structural* es comprovarà mitjan ant assaigs de resistència a compressió e ectuats sobre provetes abricades i curades.

Amb independència dels assaigs previs i caracter stics preceptius si no es disposa d experiència prèvia en materials dosatge i proc s d execució previstos i dels assaigs d in ormació complementària el *Codi structural* estableix amb caràcter preceptiu el control de la resistència al llarg de l execució mitjan ant els assaigs de control indicats en l article 57.5.

Els assaigs de control de resistència tenen per objecte comprovar que la resistència caracter stica del ormigó de l obra s igual o superior a la de projecte i estarà en unció de si disposen d un distintiu de qualitat i el nivell de garantia per al qual s agi e ectuat el reconeixement. El control podrà realit ar se segons les modalitats seg ents

Formigó preparat i abricat en central

Ciment articles i 56.4.1 del *Codi structural* Instrucció RC 16 i vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 .

S estableix la recepció del ciment d'acord amb a la Instrucció RC 16.

El responsable de la recepció del ciment aurà de conservar una mostra preventiva per lot durant 100 dies.

Control documental

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 353 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Cada partida se subministrarà amb un albarà i documentació annexa que acrediti que està legalment abricada i comercialit ada d acord amb el que estableix la Instrucció RC 16.

Assaigs de control

Abans de comen ar la ormigonada o si varien les condicions de subministrament i quan o indiqui la direcció acultativa es aran els assaigs de recepció previstos en la Instrucció RC 16 i els corresponents a la determinació de l ió clorur segons el *Codi structural*.

Almen s una vegada cada tres mesos d obra i quan o indiqui la direcció acultativa es comprovaran components del ciment principi i i d enduriment resistència a compressió i estabilitat de volum.

Distintiu de qualitat. Marca N de AENOR. Homologació MICT.

Aigua articles 29 i 56.4.5 del *Codi structural*

Quan no i agi antecedents de la seva utilit ació no s utilit i aigua potable de xarxa de subministrament o en cas de dubte es realit aran els assaigs seg ents

Assaigs segons normes UNE exponent d idrogen pH. Substàncies dissoltes. Sul ats. Ió Clorur. Hidrats de carboni. Substàncies orgàniques solubles en èter.

Àrids articles 30 i 56.4.2 del *Codi structural* i vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1

Control documental

Excepte en el cas d àrids d autoconsum en el qual el subministrador de ormigó o dels elements pre abricats aurà d aportar un certi icat d assaig d'acord amb l article 56.4.2 del *Codi structural* els àrids auran de disposar del marcatge CE amb un sistema d avaluació de la con ormitat 2 .

Altres components articles 31 i 32 del *Codi structural* i vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 .

Control documental

Els additius auran de disposar de marcatge CE d'acord amb l article 56.4.3 del *Codi structural*.

Quan s utilit en cendres volants o um de s lice s exigirà el certi icat de garantia corresponent emès per un laboratori amb els resultats dels assaigs prescrits en l article 32 del *Codi structural*.

Assaigs de control

Es realit aran els assaigs d additius i addicions indicats en els articles 31 32 56.4.3 i 56.4.4 del *Codi structural* sobre la seva composició qu mica i altres especi icacions.

Abans de comen ar l obra es comprovarà en tots els casos l e ecte dels additius sobre les caracter stiques de qualitat del ormigó. Aquesta comprovació es realit arà mitjan ant els assaigs previs citats en l article 57 del *Codi structural*.

Acer en armadures passives

En el cas que l acer no estigui en possessió del marcatge CE la demostració de la con ormitat de l acer caracter stiques mecàniques d ad erència geomètriques i addicionals per al cas de processos d elaboració amb soldadura resistent es realit arà mitjan ant assaigs tal com s especi ica en els Articles 58 i 59 del *Codi structural*.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

El subministrador proporcionarà un certi icat en el qual s expressi la con ormitat amb el *Codi structural* de la totalitat de les armadures subministrades amb expressió de les quantitats reals corresponents a cada tipus aix com la seva tra abilitat ins als abricants d acord amb la in ormació disponible en la documentació que estableix la UNE EN 10080 2006. Aix mateix quan entri en vigor el marcatge CE per als productes d acer el subministrador de l armadura acilitarà al constructor còpia del certi icat de con ormitat inclosa en la documentació que acompan a el citat marcatge CE. En el cas d instal·lacions en obra el constructor elaborarà i entregarà a la direcció acultativa un certi icat equivalent a l indicat per a les instal·lacions alienes a l obra.

No aurà d emprar se qualsevol acer que presenti picades o un nivell d oxidació excessiu que pugui a ectar ne les condicions d ad erència secció a ectada superior a l 1 de la secció inicial .

El subministrament d armadures elaborades i erralla armada es arà de tal manera que aquestes queden exemptes de pintura greix o qualsevol altra substància nociva que pugui a ectar negativament l acer el ormigó o l ad erència entre els dos.

Acer en armadures actives

Quan l acer per a armadures actives disposi de marcatge CE la seva con ormitat es comprovarà mitjan ant la veri icació documental en un altre cas el control es realit arà segons s especi ica en l article 60 del *Codi structural*.

Elements resistents dels orjats

Cairats pre abricats de ormigó o ormigó i argila cuita.

Lloses alveolars pretesades vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 1.2 .

Segons article 61 del *Codi structural* per a la recepció d elements i sistemes de pretesat es comprovarà aquella documentació que avali que els elements de pretesat que se subministraran estan legalment comercialit ats i en el seu cas el certi icat de con ormitat del marcatge CE certi icant que el sistema d aplicació del pretesat està en possessió d un distintiu de qualitat o icialment reconegut el que permetrà eximir la realit ació de les comprovacions restants . Per als elements o sistemes d aplicació del pretesat que no disposen de marcatge CE auran d'estar d'acord amb el *Codi structural* entre altres comprovacions experimentals indicades en aquest article . La comprovació de la seva con ormitat a d'estar d acord amb el que s'indica en l article 56 del *Codi structural*.

Peces d entrebigat en orjats

Les peces d entrebigat utilit ades conjuntament amb cairats pre abricats de ormigó auran de tenir marcatge CE d'acord amb la sèrie de normes UNE EN 15037 .

El control de recepció a d e ectuar se tant sobre els elements pre abricats en una instal·lació industrial aliena a l obra com sobre aquells pre abricats directament pel constructor en l'obra mateix.

Les peces aniran acompan ades de la ulla de subministrament a la qual a re erència l annex núm. 4 del *Codi structural* es comprovarà la con ormitat amb els coe icients de seguretat dels materials que agin sigut adoptats en el projecte. La direcció acultativa comprovarà que s a controlat la con ormitat dels productes directament emprats per a la pre abricació de l element estructural i en particular la del ormigó la de les armadures elaborades i la dels elements de pretesat mitjan ant la revisió dels registres documentals la comprovació dels procediments de recepció o en el cas d elements pre abricats que no estiguin en possessió d un distintiu o icialment reconegut mitjan ant la realit ació d'assaigs sobre mostres preses en la pròpia instal·lació de pre abricació . Almen s una vegada durant l obra es arà una

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 355 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

comprovació experimental dels processos de abricació i de la geometria segons s especi ica en els articles 62.3.1 i 62.3.3 del *Codi structural*.

Es comprovarà que els elements porten un codi o marca d identi icació que juntament amb la documentació de subministrament permet conèixer el abricant el lot i la data de abricació de manera que es pugui en el seu cas comprovar la tra abilitat dels materials emprats per a la pre abricació de cada element.

Emmagat ematge i manipulació criteris d ús gestió de residus conservació i manteniment

El constructor disposarà d un sistema de gestió de materials productes i elements que es vagin a col·locar en l obra que n'asseguri la tra abilitat segons l article 51.2.2 del Codi Estructural.

En cas de ormigó abricat en central d obra els materials components del ormigó s emmagat emaran i transportaran evitant l entremesclat contaminació deteriorament o qualsevol altra alteració signi icativa de les seves caracter stiques. Es tindrà en compte el que es preveu en els articles 28 29 30 31 i 32 per a aquests materials.

Ciment

L emmagat ematge del ciment en la central de ormigó s e ectuarà d'acord amb el que s estableix en la reglamentació espec ica vigent.

Està expressament pro ibit l emmagat ematge en la mateixa sitja o la mescla de ciments de di erents tipus classes de resistència o abricants en l elaboració del ormigó ja que es perdria la tra abilitat i les garanties del producte. En el cas que s agi de canviar el tipus de ciment d alguna de les sitges abans es netejarà per a evitar mescles de ciment de di erents tipus.

Àrids

Els àrids s emmagat emaran en sitges tremuges o apilaments sobre el terren . Els àrids auran d emmagat emar se sobre una base anticontaminant de tal orma que queden protegits d una possible contaminació per l ambient i especialment pel terren amb la qual cosa no auran de mesclar se de manera incontrolada les di erents raccions granulomètriques mitjan ant barandats separadors o amb espaiaments amplis entre aquests.

S auran d establir apilaments separats i identi icats per als àrids reciclats i els àrids naturals.

Hauran d'adoptar se tamb les precaucions necessàries per a eliminar tant com sigui possible la segregació dels àrids tant durant l emmagat ematge com durant el transport.

En el cas que i agi instal·lacions per a emmagat ematge d aigua o additius auran d'evitar qualsevol contaminació.

Additius

Els additius es transportaran i emmagat emaran de manera que se n eviti la contaminació i que les seves propietats no es vegin a ectades per actors sics o qu mics gelades altes temperatures etc. . Els additius l quids o dilu ts en aigua an d emmagat emar se en dipòsits protegits de la gelada i que disposen d'elements agitadors per a mantenir els l quids en suspensió. Els additius pulverulents s emmagat emaran amb les mateixes condicions que els ciments.

Addicions

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 356 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Per a les addicions subministrades a granel s empraran equips similars als utilit ats per al ciment i s' auran d emmagat emar en recipients i sitges impermeables que els protegeixin de la umitat i de la contaminació els quals estaran per ectament identi icats per a evitar possibles errors de dosatge.

Armadures passives

Tant durant el transport com durant l emmagat ematge les armadures passives es protegiran de la pluja la umitat del sòl i l eventual agressivitat de l atmos era ambient. Fins al moment de l'elaboració armat o muntatge es conservaran en obra acuradament classi icades per a garantir la tra abilitat necessària.

Armadures actives

Les armadures de pretesat es transportaran correctament protegides contra la umitat deteriorament contaminació greixos etc. i s'assegurarà que el mitjà de transport t la caixa neta i el material està cobert amb lona.

Per a eliminar els riscos d oxidació o corrosió l emmagat ematge es realit arà en locals ventilats i a l abric de la umitat del sòl i parets. En el magat em s adoptaran les precaucions necessàries per a evitar que el material pugui embrutar se o produir se qualsevol deteriorament dels acers a causa d atac qu mic operacions de soldadura realit ades a prop etc.

Abans d emmagat emar les armadures es comprovarà que estan netes sense taques de greix oli pintura pols terra o qualsevol altra matèria perjudicial per a la bona conservació i posterior ad erència.

Les armadures an d emmagat emar se acuradament classi icades segons els tipus classes i els lots dels quals procedeixin.

L estat de super cie de tots els acers podrà ser objecte d examen en qualsevol moment abans del seu ús especialment despr s d un emmagat ematge prolongat en obra o taller per a assegurar que no presenten alteracions perjudicials.

Elements pre abricats

Per al transport aurà de tenir se en compte com a m nim que el suport sobre les caixes del camió no introduirà es or os no contemplats en el projecte la càrrega aurà d estar lligada totes les peces estaran separades per a evitar impactes entre aquestes i cas de transport en edats molt primerenques de l element aurà d evitar se'n la dessecació.

Tant la manipulació a mà o amb mitjans mecànics com l issat i apilament dels elements pre abricats en obra es realit arà seguint les instruccions indicades per cada abricant i s'emmagat emaran en la seva posició normal de treball sobre suports que eviten el contacte amb el terren o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. Si alguna result s dan ada i això a ect s la seva capacitat portant auria de rebutjar se.

Els elements auran d apilar se sobre suports orit ontals prou r gids en unció del sòl les seves dimensions i el pes. Els cairats i lloses alveolars pretesades s apilaran netes sobre dorments que coincidiran en la mateixa vertical amb volades en el seu cas no majors que 0 50 m ni altures de piles superiors a 1 50 m llevat que el abricant indiqui un altre valor.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

No s emprarà alumini en motles que vagin a estar en contacte amb el ormigó llevat que una entitat de control elabori un certi icat que asseguri que els panells emprats an sigut sotmesos a un tractament que evita la reacció amb els àlcalis del ciment i es aciliti a la direcció acultativa.

En els ormigons armats o pretesats no podran utilit ar se com a additius el clorur càlcic ni en general productes en la composició dels quals intervinguin clorurs sul urs sul its o altres components qu mics que puguin ocasionar o a avorir la corrosió de les armadures.

En el cas d estructures pretesades es pro ibeix l ús de qualsevol substància que catalit i l absorció de l idrogen per l acer.

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s auran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb potencial di erent.

Evitar l acc s d aigua i oxigen a la ona d unió dels dos metalls.

Per a armadures actives Es pro ibeix la utilit ació d entroncaments o subjeccions amb altres metalls di erents de l acer aix com la protecció catòdica. Amb caràcter general no es permetrà l ús d acers protegits per recobriments metàl·lics. La direcció acultativa podrà permetre'n l'ús quan i agi un estudi experimental que avali el seu comportament com a adequat per al cas concret de cada obra.

Proc s d execució

Execució

Condicions generals

Es tindran les precaucions necessàries en unció de l agressivitat ambiental a la qual es trobi sotmès cada element per a evitar ne la degradació i poder aconseguir la duració de la vida útil acordada segons el que s'indica en projecte.

Es compliran les prescripcions constructives indicades en la Norma de Construcció Sismoresistent NCSR 02 que siguin aplicables segons el que s'indica en projecte per a cadascun dels elements

Bigues de ormigó armat disposicions de l armat superior armat in erior estreps etc.

Suports de ormigó armat armat longitudinal cèrcols armadures d espera en nucs d arrancada armat de nucs intermedis i nucs superiors etc.

Forjats disposicions de l armat superior armat en nucs armadura de repartiment etc.

Pantalles enrigidores disposicions de l armadura base cèrcols en la part baixa de les vores etc.

Elements pre abricats tractament dels nucs.

Bones pràctiques mediambientals per a l execució

En el cas que el ormigó es abriqui en central d obra el constructor aurà d e ectuar un autocontrol equivalent al del ormigó preparat en central de init en l article 51.2.5 del *Codi structural*.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Especialment en el cas de proximitat amb nuclis urbans el constructor procurarà planificar les activitats per a minimitzar els perjudicis en els quals puguin generar-se impactes de soroll i en el seu cas que segueixin les ordenances locals corresponents.

Tots els agents que intervenen en l'execució constructor direcció facultativa etc. de l'estructura hauran de vetllar per la utilització de materials i productes que siguin ambientalment adequats.

A més dels criteris citats es podran seguir els que s'estableixen en l'article 14.2 del *Codi structural* de bones pràctiques mediambientals per a l'execució.

Replantejament

El constructor vetlarà perquè els eixos dels elements les cotes i la geometria de les seccions de cadascun dels elements estructurals estiguin en consonància amb el que s'estableix en el projecte tenint per a això en compte les toleràncies establides en aquest o en documents d'això en els annexos 14 Toleràncies en elements de formigó i 16 Toleràncies en elements d'acer del *Codi structural*.

Execució de la ferralla

La distància lliure horitzontal i vertical entre dues barres a llades consecutives excepte el cas de grups de barres serà igual o superior al major dels tres valors següents 20 mm excepte en cairats i lloses alveolars pretesades on es prendrà 15 mm el diàmetre de la major o 1 25 vegades la grandària màxima de l'àrid.

Tallat es durà a terme utilitzant procediments automàtics cisalles serres discos o maquinària específica de tall automàtic.

Doblegat les barres corrugades es doblegaran en fred.

En el cas de malles electrosoldades es regeixen les mateixes limitacions anteriors sempre que el doblegat s'efectuï a una distància igual a 4 diàmetres comptats a partir del nus o soldadura més pròxim. En cas contrari el diàmetre mínim de doblegat no podrà ser inferior a 20 vegades el diàmetre de l'armadura. No s'admetrà el redreçament de colzes inclosos els de subministrament excepte quan aquesta operació pugui realitzar-se sense perill de malbaratament o en un futur la barra corresponent.

Col·locació de les armadures les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el transport i muntatge i la formigonada de la peça de manera que no variï la seva posició especificada en projecte i permeten al formigó embolicar les sense deixar cavitats.

Separadors els separadors i suports provisionals en els encofrats i motles hauran de ser de formigó morter o plàstic rígid o d'un altre material apropiat queden prohibits els de fusta qualsevol material residual d'obra encara que sigui rajola o formigó i si el formigó a de quedar vist els metàl·lics. Es comprovaran en obra els gruixos de recobriment indicats en projecte. Els recobriments hauran de garantir-se mitjançant la disposició dels elements separadors corresponents col·locats en obra.

Entroncaments en els entroncaments per cavalcament d'armadures passives la separació entre les barres serà de 4 diàmetres com a màxim. En les armadures en tracció aquesta separació no serà inferior als valors indicats per a la distància lliure entre barres a llades. En armadures actives els entroncaments es faran en les seccions indicades en el projecte i es disposaran en allotjaments especials de longitud suficient per a poder moure's lliurement durant el tesat.

Les soldadures a topar de barres de diferent diàmetre podran fer-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3 mm.

Es prohibeix el redreçament en obra de les armadures actives.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 359 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Abans d autorit ar la ormigonada i una vegada col·locades i en el seu cas tesades les armadures es comprovarà si la seva posició aix com la de les beines ancoratges i altres elements concorden amb la indicada en els plànols i si les subjeccions són les adequades per a garantir ne la invariabilitat durant la ormigonada i vibrat. Si cal s e ectuaran les recti icacions oportunes.

Fabricació i transport a obra del ormigó

Criteris generals les matèries primeres es pastaran de manera que s aconsegueixi una mescla ntima i uni orme amb tot l àrid recobert de pasta de ciment. El dosatge del ciment dels àrids i en el seu cas de les addicions es realit arà en pes. No es mesclaran masses resques de ormigons abricats amb ciments no compatibles i auran de netejar se les ormigoneres abans de comen ar la abricació d una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. El pastat es realit arà amb un per ode de batut a la velocitat de règim no in erior a noranta segons. Queda totalment pro ibida l addició al ormigó de qualsevol quantitat d aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original de la massa resca amb excepció del que s'especi ica en l article 51.4.1 del *Codi structural*.

Transport del ormigó preparat el transport mitjan ant pastadora mòbil s e ectuarà sempre a velocitat d agitació i no de règim. El temps transcorregut entre l addició d aigua de pastat i la col·locació del ormigó no a de ser major a una ora i mitja llevat de l'ús d additius retardadors d enduriment o que el abricant estableixi un termini in erior en el ull de subministrament. En temps calorós el temps l mit a de ser in erior llevat que s agin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d enduriment.

Cintres i apuntalaments

El constructor abans del seu treball en obra aurà de disposar d un projecte de cintra que almen s arreplegui els aspectes seg ents justi iqui la seva seguretat contingui plans que de ineixin completament la cintra i els seus elements i contingui un plec de prescripcions que indiqui les caracter stiques a complir dels elements de la cintra. A m s el constructor aurà de disposar d un procediment escrit per al muntatge o desmuntatge de la cintra o apuntalament i si calgu s un procediment escrit per a la col·locació del ormigó per a limitar letxes i assentaments.

A m s la direcció acultativa disposarà d un certi icat acilitat pel constructor i signat per persona sica que garanteixi els elements de la cintra.

Les cintres es realit aran segons el que s'indica en EN 1282. Es disposaran llates de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates de repartiment descansen directament sobre el terren caldrà assegurar se que no puguin assentar en aquest. Els taulers portaran marcada l altura a ormigonar. Les juntes dels taulers seran estanques en unció de la consistència del ormigó i orma de compactació. S unirà l enco rat a l apuntalament impedint tot moviment lateral o ins i tot cap amunt al at durant la ormigonada. Es ixaran els tacs i en el seu cas es tibaran els tirants. Els puntals es alcaran en les dues direccions perquè l apuntalat sigui capa de resistir els es or os orit ontals que puguin produir se durant l execució dels orjats. En els orjats de cairats armats es col·locaran els apuntalats anivellats amb els suports sobre els quals es col·locaran els cairats. En els orjats de cairats pretesats es col·locaran els cairats ajustant despr s els apuntalats. Els puntals auran de poder transmetre la or a que reben i inalment permetre el desapuntalament amb acilitat.

Enco rats i motles

Seran prou estancs per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre les juntes i s'indicarà clarament sobre l enco rat l altura a ormigonar i els elements singulars. Els enco rats poden ser de usta cartó plàstic o metàl·lics. S'evitarà el metàl·lic en temps reds i els de color negre en temps assolellat. Es col·locaran donant la orma requerida al suport i cuidant l estanquitat de la junta. Els de usta s umitejaran lleugerament per a no de ormar los abans d abocar i el ormigó.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Els productes desenco rants o desemmotllants aprovats s aplicaran en capes cont nues i uni ormes sobre la super cie interna de l enco rat o motle i el ormigó s' i col·locarà durant el temps en què aquests productes siguin e ectius. Els enco rats i motles de usta s umitejaran per a evitar que absorbeixin l aigua continguda en el ormigó. D altra banda les peces de usta es disposaran de manera que se'n permeti el lliure entumiment sense perill que s originen es or os o de ormacions anormals.

En la col·locació de les plaques metàl·liques d enco rat i posterior abocament de ormigó se n evitarà la disgregació piconant o vibrant sobre les parets de l enco rat. Es desecon raran àcilment evitant utilit ar gasoil greixos o similars. L enco rat els ons i laterals estarà net en el moment de ormigonar i l interior quedarà pintat amb desenco rant abans del muntatge sense que es produeixin degotejos de manera que el desenco rant no impedirà l'aplicació de revestiment ulterior ni la possible execució de juntes de ormigonada especialment quan siguin elements que posteriorment s agin d unir per a treballar solidàriament. La secció de l element no quedarà disminu da en cap punt per la introducció d elements de l enco rat ni d uns altres. No es transmetran a l enco rat vibracions de motors. El desenco rat es realit arà sense colps i sense sacsejades.

Col·locació dels cairats i peces d entrebigats

S issaran els cairats des del lloc d emmagat ematge ins al seu lloc d ubicació aga ats de dos o m s punts seguint les instruccions indicades per cada abricant per a la manipulació a mà o amb grua. Es col·locaran els cairats en obra recol ats sobre murs i/o enco rat i despr s es col·locaran les peces d entrebigat paral·leles des de la planta in erior. S'utilit aran revoltons cecs i es baixaran si aix s especi ica en projecte amb la qual cosa despr s s'abocarà i compactarà el ormigó. Si alguna result s dan ada i això a ect s la seva capacitat portant serà rebutjada. En els orjats reticulars es col·locaran els cassetons en els requadres ormats entre els eixos del replantejament. En els orjats no reticulars el cairat quedarà encastat en la biga abans de ormigonar. Finalit ada aquesta ase s ajustaran els puntals i es procedirà a col·locar les peces d entrebigat les quals no envairan les ones de massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s enco raran els buits per a instal·lacions. En les volades es realit aran els oportuns relleixos motlures i trencaaig es que es detallin en el projecte aix mateix es deixaran els buits necessaris per a umerals conductes de ventilació passos de canalit acions etc. S enco raran les parts massisses al costat dels suports.

A m s del que s' a esmentat es tindrà en compte

Col·locació de les armadures

Es col·locaran les armadures sobre l enco rat amb els seus separadors corresponents. L armadura de negatius es col·locarà pre erentment sota l armadura de repartiment. Podrà col·locar se per damunt d'aquesta sempre que les dues compleixin les condicions requerides per als recobriments i estigui degudament assegurat l ancoratge de l armadura de negatius sense comptar amb l armadura de repartiment. En els orjats de lloses alveolars pretesades les armadures de continu tat i les de la llosa superior ormigonada en obra es mantindran en la seva posició mitjan ant els separadors necessaris. En murs i pantalles s ancoraran les armadures sobre les esperes tant longitudinalment com transversalment i s'enco raran tant l'extradós com l intradós aplomades i separades les seves armadures. S utilit aran alques separadores i elements de suspensió de les armadures per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en bigues.

Col·locació i aplomat de l armadura del suport en cas de reduir la seva secció es doblegarà la part corresponent a l espera de l armadura s encavalcarà la seg ent i es lligaran les dues. Els cèrcols se subjectaran a les barres principals mitjan ant un simple lligat o un altre procediment idoni i es pro ibirà expressament la ixació mitjan ant punts de soldadura una vegada situada la erralla en els motles o

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

enco rats. Enco rada la biga abans de la ormigonada es col·locaran les armadures longitudinals principals de tracció i compressió i les transversals o cèrcols segons la separació entre si aconseguida.

Posada en obra del ormigó

No es col·locaran en obra masses que acusen un principi d enduriment. Abans de ormigonar es comprovarà que no existeixen elements estran s com ang trossos de usta etc. i es regarà abundantment especialment si s utilit en peces d entrebigat d argila cuita. No es col·locaran en obra tongades de ormigó el gruix del qual sigui superior al que permeti una compactació completa de la massa. No s e ectuarà la ormigonada en la mesura que no s obtingui la con ormitat del director de l execució d obra una vegada que s agin revisat les armadures ja col·locades en la posició de initiva. En general es controlarà que la ormigonada de l element es realit i en una jornada. S adoptaran les mesures necessàries perquè durant l abocament i col·locació de les masses de ormigó no es produeixi disgregació de la mescla tot evitant se els moviments bruscos de la massa o l impacte contra els enco rats verticals i les armadures. Queda pro ibit l abocament en caiguda lliure per a altures superiors a un metre. En el cas de bigues planes la ormigonada es realit arà despr s de la col·locació de les armadures de negatius amb la qual cosa serà necessari el muntatge del orjat. En el cas de bigues de cantell amb orjats recol ats o encastats la ormigonada de la biga serà anterior a la col·locació del orjat en el cas de orjats recol ats i despr s de la col·locació del orjat en el cas de orjats semiencastats. En el moment de la ormigonada les super cies de les peces pre abricades que quedaran en contacte amb el ormigó abocat en obra an d estar exemptes de pols i convenientment umitejades per a garantir l ad erència entre els dos ormigons.

La ormigonada dels nervis o juntes i la llosa superior es realit arà simultàniament i es compactarà amb mitjans adequats a la consistència del ormigó. En els orjats de lloses alveolars pretesades s assegurarà que la junta quedi totalment reblida. En el cas de lloses alveolars pretesades la compactació del ormigó de reble de les juntes es realit arà amb un vibrador que pugui penetrar en l ample de les juntes. Les juntes de ormigonada perpendiculars als cairats auran de disposar se a una distància de suport no menor que 1/5 de la llum m s enllà de la secció en què acaben les armadures per a moments negatius. s aconsellable que les juntes de ormigonada paral·leles a aquestes se situ n sobre l eix de les peces d entrebigat i mai sobre els nervis.

En lloses/ orjats reticulars la ormigonada dels nervis i de la llosa superior es arà simultàniament. Es ormigonarà la ona massissa al voltant dels pilars. La placa recol arà sobre els pilars àbac .

Compactació del ormigó

Es realit arà mitjan ant els procediments adequats a la consistència de la mescla i s' aurà de prolongar ins que re lueixi la pasta a la super cie. La compactació del ormigó es arà amb vibrador i es controlarà la duració distància pro unditat i orma del vibrat. No es rastellarà en orjats. Com a criteri general la ormigonada en obra es compactarà per picat amb barra els ormigons de consistència tova o luida es picaran ins a la capa in erior ja compactada vibrat enèrgic els ormigons secs es compactaran en tongades no superiors a 20 cm i vibrat normal en els ormigons plàstics o tous. El revibrat del ormigó aurà de ser objecte d aprovació per part del director de l execució d obra.

Juntes de ormigonada

En general auran d'estar previstes en el projecte se situaran en direcció tan normal com sigui possible a la de les tensions de compressió i all on el seu e ecte sigui men s perjudicial. Se ls donarà la orma apropiada que asseguri una unió tan ntima com sigui possible entre l antic i el nou ormigó. Quan i agi necessitat de disposar juntes de ormigonada no previstes en el projecte es disposaran en els llocs que aprovi la direcció acultativa i pre erentment sobre els puntals de la cintra. S evitaran juntes orit ontals. No es reprendrà la ormigonada sense que les juntes agin sigut prèviament examinades i aprovades pel director de l execució d obra. Abans de reprendre la ormigonada es netejarà la junta de tota brut cia o àrid

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 362 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

solt i es retirarà la capa super icial de morter utilit ant per a tal i doll d arena o raspall de il erro. Es pro ibeix per a tal i l ús de productes corrosius. Per a assegurar una bona ad erència entre el ormigó nou i l antic s eliminarà tota lletada existent en el ormigó endurit i en el cas que estigui sec s umitejarà abans d'abocar el nou ormigó. S autorit arà l ús d altres tècniques per a l execució de juntes sempre que es justi iquin prèviament mitjan ant assaigs de prou garantia.

La orma de la junta serà l adequada per a permetre el pas de ormigó de reble amb la inalitat de crear un nucli capa de transmetre l es or tallant entre lloses col·laterals i per a en el cas de situar armadures en aquesta acilitar ne la col·locació i assegurar una bona ad erència. La secció transversal de les juntes aurà de complir amb els requisits seg ents l ample de la junta en la part superior d'aquesta no serà menor que 30 mm l ample de la junta en la part in erior d'aquesta no serà menor que 5 mm ni al diàmetre nominal màxim d àrid.

Formigonada en temperatures extremes

La temperatura de la massa del ormigó en el moment d abocar la en el motle o enco rat no serà in erior a 5 C. No s autorit arà la ormigonada directa sobre super cies de ormigó que agin patit els e ectes de les gelades sense aver retirat abans les parts dan ades pel gel. Es pro ibeix abocar el ormigó sobre elements la temperatura dels quals sigui in erior a 0 C. En general se suspendrà la ormigonada quan plogui amb intensitat neu i agi vent excessiu una temperatura ambient superior a 40 C o es prevegi que en les 48 seg ents pugui descendir la temperatura ambient per davall dels 0 C. L ús d additius anticongelants requerirà una autorit ació expressa del director de l execució d obra. Quan la ormigonada s e ectu en temps calorós s adoptaran les mesures oportunes per a evitar l evaporació de l aigua de pastat aquestes mesures auran d accentuar se per a ormigons de resistències altes. Per a això els materials i enco rats auran d estar protegits del sol i una vegada abocat es protegirà la mescla del sol i del vent per a evitar que es dessequi.

Curació del ormigó

S auran de prendre les mesures oportunes per a assegurar el manteniment de la umitat del ormigó durant l enduriment i primer per ode d enduriment mitjan ant una curació adequada. Si la curació es a mitjan ant reg directe aquest es arà sense que produeixi rentat de la super cie i utilit ant aigua sancionada com a acceptable per la pràctica. Queda pro ibit l ús d aigua de mar per a ormigó armat o pretesat excepte estudis especials. Si la curació es a emprant tècniques especials curació al vapor per exemple es procedirà d'acord amb les normes de bona pràctica pròpies d aquestes tècniques prèvia autorit ació del director de l execució d obra. La direcció acultativa comprovarà que la curació es desenvolupa adequadament durant almen s el per ode de temps indicat en el projecte o en de ecte d això el que s'indica en el *Codi structural*.

Formigons especials

Quan s usin ormigons autocompactants l autor del Projecte o la direcció acultativa podran disposar l obligatorietat de complir les recomanacions recollides a aquest e ecte en l apartat 57.3.1 del *Codi structural*.

L annex núm. 7 del *Codi structural* recull unes recomanacions per al projecte i l execució d estructures de ormigó amb ibres mentre que l annex núm. 8 contempla les estructures de ormigó amb àrid lleuger.

Descintrament desenco rat i desemmotlament

Les operacions de descintrament desenco rat i desemmotlament no es realit aran ins que el ormigó agi aconseguit la resistència necessària. Quan es tracti d obres d importància i no i agi experiència de casos anàlegs o quan els perjudicis que pogueren derivar se d una issuració prematura oren grans es

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

realit aran assaigs d in ormació vegeu article 57 del *Codi structural* per a estimar la resistència real del ormigó i poder ixar convenientment el moment de desenco rat desemmotlament o descintrament. L ordre de retirada dels puntals en els orjats unidireccionals serà des del centre de l obertura cap als extrems i en el cas de volades cap a l arrancada. No es trauran ni retiraran puntals sense l autorit ació prèvia de la direcció acultativa. No es desapuntalarà de manera sobtada i s adoptaran precaucions per a impedir l impacte de les corretges i puntals sobre el orjat. Es desenco rarà transcorregut el temps de init en el projecte i es retiraran les itacions segons s agi previst. El desmuntatge dels motles es realit arà manualment despr s del desenco rat i neteja de la ona a desmuntar. Es mirarà de no trencar els cantells in eriors dels nervis de ormigó en palanquejar amb l eina de desemmotlament. Acabat el desmuntatge es netejaran els motles i el seu emmagat ematge.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

En el cas de centrals d obra per a la abricació de ormigó l aigua procedent de la rentada de les seves instal·lacions o dels elements de transport del ormigó s abocarà sobre ones espec iques impermeables i adequadament sen alit ades. Les aig es emmagat emades podran reutilit ar se com a aigua de pastat per a la abricació del ormigó sempre que es compleixin els requisits establits a aquest e ecte en l article 29 del *Codi structural*.

Com a criteri general es procurarà evitar la neteja dels elements de transport del ormigó en l obra. En cas que aquesta neteja ora inevitable s aurà de seguir un procediment semblant al que s' a indicat anteriorment per a les centrals d obra.

En el cas de produir se situacions accidentals que provoquen a eccions mediambientals tant al sòl com als aq ers pròxims el constructor aurà de sanejar el terren a ectat i sol·licitar la retirada dels residus corresponents per un gestor autorit at. En cas de produir se l abocament es gestionaran els residus generats segons el que s'indica en l indicador prestacional de init en el núm. 3.51 de la taula A2.A.1.1 de l annex núm. 2 del *Codi structural*.

Toleràncies admissibles

Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles per al uncionament adequat de la construcció. S estarà al que es disposa en el projecte d execució o en de ecte d això al que s estableix en l indicador prestacional de init en el núm. 3.51 de la taula A2.A.1.1 de l annex núm. 2 del *Codi structural*.

Condicions d'acabament

Les super cies vistes una vegada desenco rades o desemmotlades no presentaran orats o irregularitats que perjudiquin el comportament de l obra o el seu aspecte exterior.

Per als acabats especials el projecte especi icarà els requisits directament o b mitjan ant patrons de super cie.

Per al recobriment o rebliment dels caps d ancoratge ori icis entallaments caixetins etc. que agi d e ectuar se una vegada acabades les peces en general s utilit aran morters abricats amb masses anàlogues a les utilit ades en la ormigonada d aquestes peces però retirant d'aquestes els àrids de grandària superior a 4 mm.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 364 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

El orjat acabat presentarà una super cie uni orme sense irregularitats amb les ormes i textures d acabat en unció de la super cie enco rant. Si a de quedar la llosa vista tindrà a m s una coloració uni orme sense degotejos taques o elements ad erits.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

El constructor elaborarà el pla d obra i el procediment d autocontrol de l execució de l estructura els resultats de totes les comprovacions realit ades seran documentats en els registres d autocontrol. A m s e ectuarà una gestió dels apilaments que li permeti mantenir i justi icar la tra abilitat de les partides i remeses rebudes en l obra d acord amb el nivell de control establit pel projecte per a l estructura.

Abans d iniciar les activitats de control en l obra la direcció acultativa aprovarà el programa de control preparat d acord amb el pla de control de init en el projecte i considerant el pla d obra del constructor. Aquest programa contindrà el que s'especi ica en l article 19 del *Codi structural*.

Se seguiran les prescripcions del cap tol 14 del *Codi structural*. Es consideraran els dos nivells seg ents per a la realit ació del control de l execució control d execució a nivell normal i a nivell intens tal com o expressi el projecte d execució.

Les comprovacions generals que an d e ectuar se per a tota mena d obres durant l execució són

Comprovacions de replantejament

Es comprovarà que els eixos dels elements les cotes i la geometria de les seccions presenten unes posicions i magnituds dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte estan d'acord amb les toleràncies indicades en els Annexos 14 Toleràncies en elements de ormigó i 16 Toleràncies en elements d acer del *Codi structural* per als coe icients de seguretat dels materials adoptats en el càlcul de l estructura.

Cintres i apuntalaments

Es comprovarà la correspondència amb els plànols del seu projecte especialment els elements de alcament i sistemes de suport. Aix mateix es revisarà el muntatge i desmuntatge.

Enco rats i motles

Abans de l'abocament del ormigó es comprovarà la neteja de les super cies interiors l aplicació de producte desenco rant si cal i que la geometria de les seccions està en consonància amb el projecte tenint en compte les toleràncies de projecte o en de ecte d això les re erides en els annexos 14 Toleràncies en elements de ormigó i 16 Toleràncies en elements d acer del *Codi structural* a m s dels aspectes indicats en l apartat 48.3. En el cas d enco rats i motles en els quals es disposin elements de vibració exterior se'n comprovarà la ubicació i uncionament.

Armadures passives

Abans del muntatge es comprovarà que el proc s d armat s a e ectuat segons el que s'indica en l article 49 del *Codi structural* que les longituds d ancoratge i cavalcament es corresponen amb les indicades en projecte i que la secció d acer no s menor de la prevista en projecte.

Es comprovaran especialment les soldadures e ectuades en obra i la geometria real de l armadura muntada la seva correspondència amb els plànols. Aix mateix es comprovarà que la disposició de separadors distància i dimensions i elements auxiliars de muntatge garanteix el recobriment.

Processos de ormigonada i posteriors a la ormigonada

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 365 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es comprovarà que no es ormen juntes redes entre di erents tongades que s evita la segregació durant la col·locació del ormigó l absència de de ectes signi icatius en la super cie del ormigó orats nius de grava i altres de ectes i les caracter stiques d aspecte i acabat del ormigó que aguessin pogut ser exigides en el projecte. A m s es comprovarà que la curació es desenvolupa adequadament durant almen s el per ode de temps indicat en el projecte o en el *Codi structural*.

Muntatge i unions d elements pre abricats

Es prestarà especial atenció al manteniment de les dimensions i condicions d execució dels suports enlla os i unions.

Element acabat

En el cas que el projecte adopti en el càlcul uns coe icients de ponderació dels materials redu ts s aurà de comprovar que es compleixen espec icament les toleràncies geomètriques establides en el projecte o en de ecte d això les indicades a aquest e ecte en els annexos 14 Toleràncies en elements de ormigó i 16 Toleràncies en elements d acer del *Codi structural*.

En el cas que la propietat agu s establert exigències relatives a la contribució de l estructura a la sostenibilitat de con ormitat amb annex núm. 2 del *Codi structural* la direcció acultativa aurà de comprovar durant la ase d execució que amb els mitjans i procediments reals que s' i empren se satis à la mateixa classi icació baixa alta o molt alta que el que es de ineix en el projecte per a l ndex HISSES.

En cas de er se alguna reparació es tindrà en compte el que s'indica en l art. 40 del *Codi structural*.

En cas de er se algun re or es tindrà en compte el que s'indica en l art. 41 del *Codi structural*.

Assaigs i proves

Segons l article 57.8 del *Codi structural* de les estructures projectades i constru des con ormement al *Codi* en les quals els materials i l execució agin aconseguit la qualitat prevista comprovada mitjan ant els controls preceptius nom s necessiten sotmetre s a assaigs d in ormació i en particular a proves de càrrega les incloses en els supòsits que es relacionen a continuació

Quan aix o disposen les instruccions reglaments espec ics d una mena d estructura o el projecte.

Quan a causa del caràcter particular de l estructura convingui comprovar que aquesta reuneix certes condicions espec iques. En aquest cas el projecte establirà els assaigs oportuns que s an de realit ar i s'indicarà amb tota precisió la manera de realit ar los i la manera d interpretar els resultats.

Quan segons el parer de la direcció acultativa i agi dubtes raonables sobre la seguretat uncionalitat o durabilitat de l estructura.

Quan es realit in proves de càrrega aquestes no auran de er se abans que el ormigó agi aconseguit la resistència de projecte. L avaluació de les proves de càrrega reglamentàries requereix la preparació prèvia d un projecte de prova de càrrega

Quan la propietat agi establit exigències relatives a la contribució de l estructura a la sostenibilitat de con ormitat amb l annex núm. 2 del *Codi structural* la direcció acultativa aurà de comprovar durant la ase d execució que amb els mitjans i procediments reals que s' i empren se satis à la mateixa classi icació baixa alta o molt alta que el que es de ineix en el projecte per a l ndex HISSES.

Conservació i manteniment

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 366 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

No s convenient mantenir m s de tres plantes baixades ni paredar sense aver i desapuntalat prèviament.

Durant l execució s evitarà l actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar dan s irreversibles en els elements ja ormigonats.

3. Cobertes

3.1. Lluernes

3.1.1. Claraboies

Descripció

Descripció

Element pre abricat de tancament de buits per a la il·luminació de locals amb possibilitat de ventilació regulable en cobertes de pendent no superior al 5 .

La inclinació de la claraboia serà menor de 60 respecte de l orit ontal.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Unitat de claraboia col·locada amb cúpula sobre sòcol. Completament col·locada segons projecte ins i tot part proporcional de minvaments i cavalcaments esquerdejat mestrejat i remolinat per les dues cares per a sòcols de àbrica elements especials protecció durant les obres i neteja inal.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporin a les unitats d obra

La recepció dels productes equips i sistemes es realit arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el de la documentació dels subministraments incloent i la corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Segons el CTE DB HE 1 apartat 5.1.3 es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes utilit ats en els tancaments es corresponen amb les especi icades en projecte la transmitància tèrmica U /m^2 i el actor solar g per a la part semitransparent del buit i per la transmitància tèrmica U /m^2 i l absortivitat per als marcs de buits i per la transmitància tèrmica lineal /m per als espaiadors tot complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l envoltant tèrmica. A m s per la resistència a la permeabilitat a l aire o b la seva classe.

Segons DB HR apartat 4.1 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels productes usats en els elements constructius de separació.

Cúpula de material sintètic termoestable policarbonat metacrilat polimetacrilat etc. El material de la cúpula a de ser impermeable i inalterable als agents atmos èrics.

Sistemes de coberta translúcida autoportant llevat dels de cristall vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 5.1 .

Accessoris pre abricats per a cobertes llums individuals per a cobertes de plàstic vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 5.3 .

Sòcol podrà ser pre abricat amb material i caracter stiques iguals a la cúpula o de àbrica realit ats amb rajola buida i morter de ciment de dosatge 1 6. Esquerdejat mestrejat i remolinat per les dues cares de sòcol. La super cie interior del sòcol serà llisa clara i brillant per a acilitar la re lexió de la llum.

Sistema de ixació serà estanc a la pluja.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 367 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Làmina impermeabilit ant vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 4.1 serà de super cie autoprotegida.

Segons el CTE DB HE 1 apartat 5.1.3 els productes per a buits i claraboies es caracterit en mitjan ant els paràmetres seg ents

La part semitransparent del buit per la transmitància tèrmica i el actor solar.

Els marcs dels buits per la transmitància tèrmica i l absortivitat.

Els espaiadors dels buits per la transmitància tèrmica lineal.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Segons el CTE DE HE 1 apartat 5.2.2 en el plec de condicions del projecte s an de consignar els valors i caracter stiques exigibles als tancaments i particions interiors aix com les seves condicions particulars d execució.

Segons el DB HR apartat 4.2 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjan ant assaigs en laboratori. Si aquestes s an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d incloure s en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

Per a poder col·locar la claraboia la coberta estarà en la ase d impermeabilit ació. El orjat garantirà l estabilitat amb letxa m nima.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

No i aurà cap incompatibilitat entre l'impermeabilit ant de la coberta i el de la claraboia. L emprimació a de ser del mateix material que la làmina impermeabilit ant de la coberta.

Proc s d execució

Execució

Es comprovarà la situació i dimensions olgances necessàries de l element claraboia. Es comprovarà que no coincideixen amb elements estructurals ni amb juntes de dilatació.

Segons CTE DB HR la ixació dels cèrcols de les usteries que ormen les claraboies a de er se de tal manera que quedi garantida l estanquitat a la permeabilitat de l aire.

Se suspendran els treballs quan i agi pluja neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 m/ . En aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre se'n. Si despr s d' aver et els treballs es donen aquestes condicions es revisaran i s'asseguraran les parts etes.

Cúpula

Quan vagi sobre sòcol de àbrica anirà ixada als tacs disposats en el sòcol interposant volanderes de goma. En el cas de claraboies amb sòcol pre abricat es ixarà a la coberta amb claus separats 30 cm. En cas de cúpules practicables s utilit arà cèrcol r gid solidari a la cúpula amb rivet de goma per a tancament ermètic amb el sòcol. Quan puguin produir se e ectes de succió sobre la coberta superiors a 50 g/m^2 se sol·licitarà un estudi especial de la ixació de la claraboia. Quan siguin previsibles temperatures ambient superiors a 40 C s'utilit aran exclusivament claraboies amb sòcol pre abricat.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Sòcol de àbrica

Les dues cares del sòcol auran d anar esquerdejades mestrejades i remolinades d 1 cm de grossària.

Impermeabilit ació

Es col·locarà vorejant el sòcol ins a la cara interior i encavalcarà 30 cm sobre la impermeabilit ació de la coberta. La làmina cobrirà els claus de ixació en el cas de sòcol pre abricat . Les làmines d impermeabilit ació es col·locaran ja encavalcades. S evitaran bosses d aire en les làmines ad erides.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.4.2.7 auran d impermeabilit ar se les ones del aldar que estiguin en contacte amb el precèrcol o el cèrcol de la claraboia mitjan ant elements de protecció pre abricats o realit ats *in situ*.

En la part in erior de la claraboia els elements de protecció an de col·locar se per damunt de les peces de la teulada i prolongar se 10 cm com a m nim des de la trobada i en la superior per sota i prolongar se 10 cm com a m nim.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Toleràncies admissibles

No s acceptarà el replantejament de buits i l altura del sòcol amb una variació superior a 2 cm.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Punts d observació

Replantejament de buits i altura del sòcol.

Execució del sòcol i la impermeabilit ació.

Execució de la cúpula.

Conservació i manteniment

No es xa arà per damunt de les claraboies ni i recol aran elements damunt.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l edi ici

En el cas que es acen mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d a llament acústic a soroll aeri i de limitació del temps de reverberació es aran per laboratoris i segons el que s estableix en les UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d a llament es realit arà segons les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll segons el que s estableix en l Annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit establits en l apartat 2.1 del DB HR de 3 dBA per a a llament a soroll aeri i de 0 1 s per a temps de reverberació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 369 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La prova de servei de coberta inundable o no inundable es arà amb la claraboia acabada veure assaigs i proves de l apartat 3 del cap tol de cobertes corresponent .

3.2. Cobertes planes

Descripció

Descripció

De tipus de cobertes planes en podem trobar

Coberta transitable no ventilada convencional o invertida segons la disposició dels seus components. El pendent estarà comprès entre l 1 i el 15 segons l ús al qual estigui destinada trànsit per als vianants o trànsit de ve icles.

Coberta enjardinada la protecció pesada de la qual està ormada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació i no s ventilada.

Coberta no transitable no ventilada convencional o invertida segons la disposició dels seus components amb protecció de grava o de làmina autoprotegida. El pendent estarà comprès entre l 1 i el 5 .

Coberta transitable ventilada i amb paviment ix. El pendent estarà comprès entre l 1 i el 3 i es recomana el 3 en cobertes destinades al trànsit per als vianants.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre quadrat de coberta totalment acabada mesurada en projecció orit ontal incloent i sistema de ormació de pendents barrera contra el vapor a llant tèrmic capes separadores capes d impermeabilit ació capa de protecció i punts singulars evacuació d aig es juntes de dilatació incloent i els cavalcaments part proporcional de minvaments i neteja inal. En coberta enjardinada tamb s inclou capa drenant producte antiarrels terra de plantació i vegetació no inclou sistema de reg.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporin a les unitats d obra

La recepció dels productes equips i sistemes es realit arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el de la documentació dels subministraments incloent i la corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Segons CTE DB HE 1 apartat 5.1.2 es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes utilit ats en els tancaments es corresponen amb les especi icades en projecte conductivitat tèrmica emissivitat e actor de resistència a la di usió del vapor d aigua i en el seu cas densitat i calor espec ica c_p complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l envoltant tèrmica.

Segons DB HR apartat 4.1 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels productes utilit ats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m^2.

Les cobertes an de disposar dels elements seg ents

Sistema de ormació de pendents

Podrà realit ar se amb ormigons alleugerits o ormigons d àrids lleugers amb capa de regularit ació de gruix comprès entre 2 i 3 cm. de morter de ciment amb acabat remolinat amb argila expandida

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 370 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

estabilit ada super icialment amb lletada de ciment amb morter de ciment vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 .

En coberta transitable ventilada el sistema de ormació de pendents podrà realit ar se a partir de barandats constitu ts per peces pre abricades o rajoles barandats de sostremort superposats de plaques d argila cuita encadellades o de rajoles buides.

Ha de tenir prou de co esió i estabilitat i una constitució adequada per a la recepció o ixació de la resta de components.

La super cie serà llisa uni orme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilit ant.

Es comprovarà el dosatge i densitat.

Barrera contra el vapor en el seu cas vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 4.1

Poden establir se'n de dos tipus

Les de baixes prestacions ilm de polietilè.

Les d altes prestacions làmines auxiliars o de betum modi icat amb armadura d alumini làmina de P C làmina de EPDM. Tamb poden emprar se'n d'altres recomanades pel abricant de la làmina impermeable.

El material de la barrera contra el vapor a de ser el mateix que el de la capa d impermeabilit ació o compatible amb aquesta.

A llant tèrmic/Absorbent acústic vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 3

Pot ser de llanes minerals com ibra de vidre i llana de roca poliestirè expandit poliestirè extrudit poliuretà perlita de cel·lulosa suro aglomerat etc. L a llant tèrmic a de tenir prou de co esió i una estabilitat per a proporcionar al sistema la solidesa necessària davant de sol·licitacions mecàniques. Les principals condicions que se li exigeixen són estabilitat dimensional resistència a les xa ades imputrescibilitat baixa igroscopicitat i m nima absorció d aigua en cas de ser col·locat en cobertes invertides.

S utilit aran materials amb una conductivitat tèrmica declarada menor que 0 06 /m a 10 C i una resistència tèrmica declarada major que 0 25 m2 / .

El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE DB HE 1.

Segons el CTE DB HR els productes de rebliment de les cambres utilit ats per a aplicacions acústiques es caracterit en per la resistivitat al lux de l aire r en Pa·s/m^2. Es comprovarà que es correspon amb l especi icada en projecte.

Capa d impermeabilit ació vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 4

La impermeabilit ació pot ser de làmines de betum modi icat i bituminosos modi icats de poli clorur de vinil plasti icat d etilè propilè diè monòmer etc.

Haurà de suportar temperatures extremes no serà alterable per l acció de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible.

Capa separadora

Hauran d utilit ar se quan i agi incompatibilitats entre l a llament i les làmines impermeabilit ants o alteracions dels primers quan s'instal·len els segons. Podran ser eltres de ibra de vidre o de polièster polipropilè o ilms de polietilè.

Capa separadora antiad erent pot ser de eltre de ibra de vidre o de eltre orgànic saturat. Quan i agi risc d un especial punxonament estàtic o dinàmic aquesta aurà de ser tamb antipunxonant. Quan tingui unció antiad erent i antipunxant podrà ser de geotèxtil de polièster de geotèxtil de polipropilè etc.

Quan es busquin les dues uncions dessolidarit ació i resistència a punxonament s utilit aran eltres antipunxonants no permeables o b dues capes superposades la superior de dessolidarit ació i la in erior antipunxonant eltre de polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable .

Capa de protecció vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 8

Cobertes enjardinades

Producte antiarrels constitu ts per quitrà d ulla derivats del quitrà com brea o productes qu mics amb e ectes repel·lents de les arrels inclòs en el sistema d impermeabilit ació. En les cobertes enjardinades la impermeabilit ació a de ser resistent a la per oració d arrels perquè les capes denominades *antiarrels* no o ereixin ermeticitat davant de les arrels sinó que únicament di icultin a curt termini la per oració.

Capa drenant grava i arena de riu. La grava estarà exempta de substàncies estran es i arena de riu amb granulometria cont nua seca i neta i grandària màxima del gra 5 mm.

Complexos geosintètics o capes separadores en compliment amb la norma UNE EN 13252 2017.

Terra de plantació mescla ormada per parts iguals en volum de terra ranca de jard umus arena de riu bruc i torba. S' i poden addicionar per a reduir pes ins a un 10 d'alleugeridors com poliestirè expandit en boles o vermiculita. Ha de ser un mitjà idoni per a la plantació prevista i garantir la iltració correcta d aigua de pluges a llarg termini.

Cobertes amb protecció de grava

La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilit ar graves procedents de piconament. La capa de grava a d estar neta i no tenir substàncies estran es i la seva grandària compresa entre 16 i 32 mm. En corredors i ones de treball es col·locaran lloses mixtes pre abricades compostes per una capa super icial de morter terrat o àrida rentada o altres amb extradossat de poliestirè extrudit.

Cobertes sense capa de protecció la làmina impermeable serà de qualitat a la intempèrie i aguantarà la succió del vent.

Cobertes amb paviment ix

Rajoles rebudes amb morter capa de morter pedra natural rebuda amb morter ormigó llamborda sobre llit d arena morter iltrant aglomerat as àltic o altres materials de caracter stiques anàlogues.

Cobertes amb paviment lotant

Peces recol ades sobre suports rajoles soltes amb a llant tèrmic incorporat o altres materials de caracter stiques anàlogues. Pot realit ar se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i abricats expressament per a aquest i. Els suports disposaran d una plata orma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament.

Cobertes amb capa de redolament

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 372 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Aglomerat as àltic capa de ormigó empedrat o altres materials de caracter stiques anàlogues. El material que orma la capa a de ser resistent a la intempèrie en unció de les condicions ambientals previstes.

Sistema d evacuació d aig es canalons embornals baixants sobreeixidors etc.

L embornal o el canaló a de ser una pe a pre abricada d un material compatible amb el tipus d impermeabilit ació que s utilit i i a de disposar d una ala de 10 cm d'amplària com a m nim en la vora superior. Han d estar prove ts d un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant.

Altres elements morters rajoles peces especials de remat etc.

Durant l emmagat ematge i transport dels di erents components se n'evitarà la de ormació per incidència dels agents atmos èrics o d es or os violents o colps per a la qual cosa s interposaran lones o sacs.

L'arreplega de cada tipus de material es ormarà i explotarà de manera que se n'eviti la segregació i contaminació i s'evitarà una exposició prolongada del material a la intempèrie ormant les arreplegues sobre super cies no contaminants i evitant les mescles de materials de di erents tipus.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Segons el CTE DE HE 1 apartat 5.2.2 en el plec de condicions del projecte s an de consignar els valors i caracter stiques exigibles als tancaments i particions interiors aix com les seves condicions particulars d execució.

Segons el DB HR apartat 4.2 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjan ant assaigs en laboratori. Si aquestes s an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d incloure s en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies.

El orjat garantirà l estabilitat amb letxa m nima compatibilitat sica amb els moviments del sistema i qu mica amb els components de la coberta.

Els paraments verticals estaran acabats.

Els dos suports seran uni ormes estaran nets i no tindran cossos estran s.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Barrera contra el vapor

El material de la barrera contra el vapor a de ser el mateix que el de la capa d impermeabilit ació o compatible amb aquesta.

Incompatibilitats de les capes d impermeabilit ació

S evitarà el contacte de les làmines impermeabilit ants bituminoses de plàstic o de cautxú amb petrolis olis greixos dissolvents en general i especialment amb els seus dissolvents espec ics.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 373 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quan el sistema de ormació de pendents sigui l element que serveix de suport a la capa d impermeabilit ació el material que el constitueix a de ser compatible amb el material impermeabilit ant i amb la orma d unió de l'impermeabilit ant a aquest.

No s utilit aran en la mateixa membrana d impermeabilit ació materials a base de betums modi icats i no modi icats.

No s utilit ará en la mateixa làmina oxias alt amb làmines de betum plastòmer APP que no siguin espec icament compatibles amb aquestes.

S evitarà el contacte entre làmines de policlorur de vinil plasti icat i betums as àltics llevat que el P C estigui especialment ormulat per a ser compatible amb l as alt.

S evitarà el contacte entre làmines de policlorur de vinil plasti icat betums as àltics i les escumes r gides de poliestirè o les escumes r gides de poliuretà.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.2 l embornal o el canaló a de ser una pe a pre abricada d un material compatible amb el tipus d impermeabilit ació que s utilit i.

Capa separadora

Per a la unció de dessolidarit ació s utilit aran productes no permeables a la lletada de morters i ormigons.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.2 les cobertes an de disposar de capa separadora en les situacions seg ents sota l a llant tèrmic quan agi d evitar se el contacte entre materials qu micament incompatibles sota la capa d impermeabilit ació quan agi d evitar se el contacte entre materials qu micament incompatibles o l ad erència entre la impermeabilit ació i l element que serveix de suport en sistemes no ad erits.

Quan l a llant tèrmic estigui en contacte amb la capa d impermeabilit ació els dos materials an de ser compatibles en cas contrari a de disposar se una capa separadora entre aquests.

Proc s d execució

Execució

En general

Se suspendran els treballs quan i agi pluja neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 m/ . En aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre se'n. Si una vegada ets els treballs i a aquestes condicions es revisaran i asseguraran les parts realit ades. Amb temperatures in eriors a 5 C es comprovarà si poden dur se a terme els treballs d acord amb el material a aplicar i. Es protegiran els materials de coberta en la interrupció en els treballs. Els baixants es protegiran amb paragravetes per a impedir ne l'obstrucció durant l execució del sistema de pendents.

Sistema de ormació de pendents

El pendent de la coberta s ajustarà a la que s'estableix en projecte CTE DB HS 1 apartat 2.4.2 .

En el cas de cobertes amb paviment lotant la inclinació de la ormació de pendents quedarà condicionada a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles resistència i estabilitat es rebaixarà al voltant dels embornals.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 374 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

El gruix de la capa de ormació de pendents estarà compresa entre 30 cm i 2 cm en cas d excedir el màxim es recorrerà a una capa de di usió de vapor i a umerals de ventilació. Aquest gruix es rebaixarà al voltant dels embornals.

En el cas de cobertes transitables ventilades el gruix del sistema de ormació de pendents serà com a m nim de 2 cm. La cambra d aire permetrà la di usió del vapor d aigua a trav s de les obertures a l exterior disposades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. Per a tal i se situaran les eixides d aire 30 cm per damunt de les entrades i es disposaran les unes i les altres en rontades.

El sistema de ormació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l edi ici i per les juntes de dilatació.

Barrera contra el vapor

En cas que es prevegi en projecte la barrera de vapor es col·locarà immediatament damunt del sistema de ormació de pendents ascendirà pels laterals ins a aconseguir la cota de la làmina impermeabilit ant.

Quan s empren làmines de baixes prestacions no caldrà soldadura de cavalcaments entre peces ni amb la làmina impermeable. Si s empren làmines d altes prestacions caldrà soldadura entre peces i amb la làmina impermeable.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 5.1.4.2 la barrera contra el vapor a d estendre s sota el ons i els laterals de la capa d a llant tèrmic.

S aplicarà en unes condicions tèrmiques ambientals que es troben dins dels marges prescrits en les especi icacions d aplicació del abricant.

Capa separadora

Haurà d intercalar se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable.

En cobertes invertides quan s'utilit i eltre de ibra de vidre o de polièster es disposaran peces simplement encavalcades sobre la làmina impermeabilit ant.

Quan s empri eltre de polièster o polipropilè per a la unció antiad erent i antipunxonant aquest anirà tractat amb impregnació impermeable.

En el cas en què s empri la capa separadora per a ventilació aquesta quedarà oberta a l exterior en el per metre de la coberta de tal manera que s asseguri la ventilació creuada amb obertures en el pla ó o per interrupció del mateix paviment ix i de la capa de ventilació .

A llant tèrmic/Absorbent acústic

Es col·locarà de manera cont nua i estable segons el CTE DB HS 1 apartat 5.1.4.3.

Capa d impermeabilit ació

Abans de rebre la capa d impermeabilit ació el suport complirà les condicions seg ents estabilitat dimensional compatibilitat amb els elements que s' i col·locaran damunt super cie neta i mancada de part cules soltes llisa i de ormes suaus pendent adequat i umitat limitada sec en super cie i massa . Els paraments als quals a d entregar se la impermeabilit ació an de preparar se amb esquerdejat mestrejat i remolinat per a assegurar l ad erència i estanquitat de la junta.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 5.1.4.4 les làmines es col·locaran en unes condicions tèrmiques ambientals que es troben dins dels marges prescrits en les especi icacions d aplicació del abricant.

S interromprà l execució de la capa d impermeabilit ació en cobertes ban ades o amb vent ort.

La impermeabilit ació es col·locarà en direcció perpendicular a la l nia de màxim pendent. Les di erents capes d impermeabilit ació es col·locaran en la mateixa direcció i a tapajuntes. Els cavalcaments quedaran a avor del corrent d aigua i no quedaran alineats amb els de les ileres contig es.

Quan la impermeabilit ació sigui de betums modi icats i el pendent sigui major de 15 s utilit aran sistemes ixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15 s usaran sistemes ad erits sistemes ixats mecànicament o ins i tot no ad erits si van posteriorment arenats.

Si es vol independit ar l'impermeabilit ant de l element que li serveix de suport s usaran sistemes no ad erits. Quan s usin sistemes no ad erits s emprarà una capa de protecció pesada.

Quan la impermeabilit ació sigui amb policlorur de vinil plasti icat o qualsevol producte impermeable sintètic si la coberta no t protecció s usaran sistemes ad erits o ixats mecànicament.

Es re or arà la impermeabilit ació sempre que es trenqui la continu tat del recobriment. S evitaran bosses d aire en les làmines ad erides.

La capa d impermeabilit ació quedarà dessolidarit ada del suport i de la capa de protecció nom s en el per metre i en els punts singulars.

L emprimació a de ser del mateix material que la làmina impermeabilit ant.

Capa de protecció

Cobertes enjardinades

Producte antiarrels se'n col·locarà que arribi ins a la part superior de la capa de terra.

Capa drenant la grava tindrà una grossària m nima de 5 cm servirà com a primera base de la capa iltrant aquesta serà a base d arena de riu tindrà una grossària m nima de 3 cm i s estendrà uni ormement sobre la capa de grava. Les instal·lacions que agin de discórrer pel terrat l nies ixes de subministrament d aigua per a reg etc. auran d'estendre's pre erentment per les ones perimetrals evitant el seu pas pels aldars. En els regs per aspersió les conduccions ins als ruixadors s'estendran per la capa drenant. Pot ser substitu da per un geosintètic en compliment amb la norma UNE EN 13252 2017.

Terra de plantació la pro unditat de terra vegetal estarà compresa entre 20 i 50 cm. Les espècies vegetals que necessiten una major pro unditat se situaran en ones de super cie aproximadament igual a l ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l estructura. Es triaran pre erentment espècies de creixement lent i amb portaments que no superen els 6 m. Els camins per als vianants disposats en les super cies enjardinades poden realit ar se amb arena en una pro unditat igual a la de la terra vegetal i se separarà d aquesta per elements com murets de pedra rajola o lloses de pissarra.

Cobertes amb protecció de grava

La capa de grava serà en qualsevol punt de la coberta d un gruix que garanteixi la protecció permanent del sistema d impermeabilit ació davant de la insolació i altres agents climàtics i ambientals. El gruix no podrà ser menor de 5 cm i estarà en unció del tipus de coberta i l altura de l edi ici tenint en compte que les cantonades aniran m s arenades que les ones de vora i aquestes m s que la ona central. Quan la làmina vagi ixada en el seu per metre i en les seves ones centrals de ventilacions ampits racons etc. es podrà admetre que l'arenat perimetral sigui igual que el central. Pel que a a les condicions com a

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 376 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

llast pes de la grava i en conseq ència el seu gruix estaran en unció de la orma de la coberta i de les instal·lacions que s' i situen. Es disposaran corredors i ones de treball que permetin el trànsit sense alteracions del sistema.

Cobertes amb paviment ix

S establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d origen tèrmic. Segons el

CTE DB HS 1 apartat 2.4.4.1.1 les juntes auran de disposar se coincidint amb les juntes de la coberta en el per metre exterior i interior de la coberta i en les trobades amb paraments verticals i elements passants en quadr cula situades a 5 m com a màxim en cobertes no ventilades i a 7 5 m com a màxim en cobertes ventilades de manera que les dimensions dels pan s entre les juntes guarden com a màxim la relació 1 1 5.

Les peces aniran col·locades sobre solera de 2 5 cm com a m nim estesa sobre la capa separadora. Per a er les juntes entre peces s emprarà material d unió evitant la col·locació a os.

Cobertes amb paviment lotant

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.3.5.3 les peces recol ades sobre suports en paviment lotant auran de disposar se orit ontalment. Les peces o rajoles auran de col·locar se amb junta oberta.

Les rajoles permetran mitjan ant una estructura porosa o per les juntes obertes el lux d aigua de pluja cap al plànol inclinat d escolament de manera que no es produeixin entollaments. Entre el sòcol de protecció de la làmina en els pla ons perimetrals o altres paraments verticals i les rajoles es deixarà un buit d almen s 15 mm.

Cobertes amb capa de trànsit

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.3.5.4 quan l aglomerat as àltic s aboqui en calent directament sobre la impermeabilit ació el gruix m nim de la capa d aglomerat aurà de ser 8 cm. Quan l aglomerat as àltic s aboqui sobre una capa de morter disposada sobre la impermeabilit ació aurà d interposar se una capa separadora per a evitar l ad erència de 4 cm de gruix com a màxim i armada de tal manera que se n eviti la issuració.

Les solucions amb impermeabilit ació l quida estaran d'acord amb ETAG 033.

Sistema d evacuació d aig es

Els embornals se situaran pre erentment centrats entre els vessants o aldars per a evitar pendents excessius en tot cas separats almen s 50 cm dels elements sobre xents i 1 m dels racons o cantonades.

La trobada entre la làmina impermeabilit ant i el baixant es resoldrà amb pe a especialment concebuda i abricada per a aquest ús i compatible amb el tipus d impermeabilit ació de què es tracti. Els embornals estaran dotats d un dispositiu de retenció dels sòlids i tindran elements que sobre xin del nivell de la capa de ormació de pendents a i de minorar el risc d obturació.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.4.1.4 l element que serveix de suport de la impermeabilit ació aurà de rebaixar se al voltant dels embornals o en tot el per metre dels canalons. La impermeabilit ació aurà de prolongar se 10 cm com a m nim per damunt de les ales de l embornal. La unió de l'impermeabilit ant amb l embornal o el canaló aurà de ser estanca. La vora superior de l embornal aurà de quedar per davall del nivell d escolament de la coberta. Quan l embornal es disposi en un parament vertical aurà de tenir secció rectangular. Quan es disposi un canaló la seva vora superior aurà de quedar per sota del nivell d escolament de la coberta i a d estar ixat a l element que serveix de suport.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 377 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es realit aran pous de registre per a acilitar la neteja i manteniment dels desaig es.

Elements singulars de la coberta.

Accessos i obertures

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.4.1.9 els que estiguin situats en un parament vertical auran de er se d una de les ormes seg ents

Disposant un desnivell de 20 cm d altura com a m nim per damunt de la protecció de la coberta protegit amb un impermeabilit ant que o cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit ins a una altura de 15 cm com a m nim per damunt d aquest desnivell.

Disposant los reculats respecte del parament vertical 1 m com a m nim.

Els accessos i les obertures situats en el parament orit ontal de la coberta auran de er se disposant al voltant del buit un ampit impermeabilit at d una altura de 20 cm com a m nim per damunt de la protecció de la coberta.

Juntes de dilatació

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.4.1.1 les juntes auran d a ectar les di erents capes de la coberta a partir de l element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes auran de ser romes amb un angle de 45 i l amplària de la junta serà major que 3 cm.

La distància entre les juntes de coberta aurà de ser com a màxim 15 m.

La disposició i l ample de les juntes estarà en unció de la ona climàtica l ample serà major de 15 mm.

La junta s establirà tamb al voltant dels elements sobre xents.

Les juntes de dilatació del paviment se segellaran amb un màstic plàstic no contaminant i abans s' aurà netejat o escatat si calgu s dels cantells de les rajoles.

En les juntes aurà de col·locar se un segellant disposat sobre un reble introdu t en l'interior. El segellament aurà de quedar enrasat amb la super cie de la capa de protecció de la coberta.

Trobada de la coberta amb un parament vertical i punts singulars emergents

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.4.1.2 la impermeabilit ació aurà de prolongar se pel parament vertical ins a una altura de 20 cm com a m nim per damunt de la protecció de la coberta. La trobada a de realit ar se arredonint se o axam ranant se en el cas de làmines de betum modi icat l quids i morters. Per a impermeabilit acions sintètiques tipus P C TPO o EPDM no resulta necessari. Els elements passants auran de separar se 50 cm com a m nim de les trobades amb els paraments verticals i dels elements que sobre xin de la coberta.

Perquè l aigua de les precipitacions no es iltri per la rematada superior de la impermeabilit ació a de realit ar se d alguna de les maneres seg ents

Mitjan ant regata de 3 x 3 cm com a m nim en la qual a de rebre s la impermeabilit ació amb morter al biaix.

Mitjan ant una reculada amb una pro unditat major que 5 cm l altura del qual per damunt de la protecció de la coberta sigui major que 20 cm.

Mitjan ant un per il metàl·lic inoxidable prove t d una pestan a almen s en la seva part superior per al segellament.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 378 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quan es tracti de cobertes transitables a m s del que s a dit anteriorment la làmina quedarà protegida de la intempèrie en el seu lliurament als paraments o punts singulars amb banda de terminació autoprotegida i del trànsit per un sòcol.

Trobada de la coberta amb la vora lateral

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.4.1.3 aurà de realit ar se prolongant la impermeabilit ació 5 cm com a m nim sobre el ront del rà ec o el parament o disposant un per il angular amb l ala orit ontal que a de tenir una amplària major que 10 cm.

Sobreeixidors

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.4.1.5 en les cobertes planes que tinguin un parament vertical que les delimiti en tot el per metre es disposaran sobreeixidors quan i agi un sol baixant en la coberta quan es prevegi que si s'obtura un baixant l aigua acumulada no pugui evacuar per altres baixants o quan l obturació d un baixant pugui produir una càrrega en la coberta que en comprometi l estabilitat.

El sobreeixidor aurà de disposar se a una altura intermèdia entre el punt m s baix i el m s alt del lliurament de la impermeabilit ació al parament vertical. El sobreeixidor a de sobreeixir 5 cm com a m nim de la cara exterior del parament vertical i disposar se amb un pendent avorable a l evacuació.

Trobada de la coberta amb elements passants

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.4.1.6 l ancoratge d elements aurà de realit ar se d una de les maneres seg ents

Sobre un parament vertical per damunt del remat de la impermeabilit ació.

Sobre la part orit ontal de la coberta de manera anàloga a l establida per a les trobades amb elements passants o sobre una bancada que s' i recol i.

Racons i cantonades

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.4.1.8 auran de disposar se elements de protecció pre abricats o realit ats *in situ* ins a una distància de 10 cm com a m nim des del vèrtex ormat pels dos plans que con ormen el racó o la cantonada i el pla de coberta.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra seran tractats segons la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Punts d observació

Sistema de ormació de pendents adequació a projecte.

Juntes de dilatació respecten les de l edi ici.

Juntes de coberta distanciades men s de 15 m.

Preparació de la trobada de la impermeabilit ació amb parament vertical segons projecte regata reculada etc. amb el mateix tractament que el aldó.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Suport de la capa d impermeabilit ació i la seva preparació.

Col·locació de cassoletes i preparació de juntes de dilatació.

Barrera de vapor en el seu cas continu tat.

A llant tèrmic

Col·locació correcta de l a llant segons especi icacions del projecte. Gruix. Continu tat.

entilació de la cambra en el seu cas.

Impermeabilit ació

Replantejament segons el nombre de capes i la orma de col·locació de les làmines.

Elements singulars cavalcaments i lliuraments de la làmina impermeabilit ant.

Protecció de grava

Gruix de la capa. Tipus de grava. Exempta de ins. Grandària entre 16 i 32 mm.

Protecció de rajoles

Rajoles rebudes amb morter comprovació de la umitat del suport i de la rajola i dosatge del morter.

Rajoles ceràmiques rebudes amb ad esius comprovació que el suport i la rajola estiguin secs i que l ad esiu sigui idoni.

Amplària de juntes entre rajoles segons material d unió. Rebaves. Anivellament. Planitud amb regla de 2 m. Rejuntada. Junta perimetral.

Assaigs i proves

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat consistirà en una inundació de la coberta ins a aconseguir almen s un nivell de dos cent metres per damunt de qualsevol punt de la seva super cie en la unitat d inspecció a provar.

Quan la unitat d inspecció a provar no s completament inundable però s en m s d un 80 de la super cie s utilit arà el reg com a complement. Tamb serà aplicable quan la unitat d inspecció inclogui punts singulars no submergits durant les proves e ectuades mitjan ant inundació parcial o completa. L àrea no submergida de la coberta i/o els punts singulars no submergits es provaran mitjan ant reg continu.

Conservació i manteniment

Quant la coberta estigui acabada no es rebran sobre aquesta elements que la per oren o en di iculten el desaig e com antenes i mastelers que auran d anar subjectes a paraments.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l edi ici

En el cas que es eren mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d a llament acústic a soroll aeri es realit aran per laboratoris i segons el que s estableix en les UNE EN ISO 16283 1 2015 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri. La valoració global de resultats dels mesuraments d a llament es arà segons les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll segons el que s estableix en l annex H del DB HR.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 380 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Per al compliment de les exigències del DB HR s admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit establits en l apartat 2.1 del DB HR de 3 dBA per a a llament a soroll aeri.

En l obra acabada b sobre l edi ici en el seu conjunt o b sobre les di erents parts i les instal·lacions parcialment o totalment acabades an de er se a m s de les que puguin establir se amb caràcter voluntari les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direcció acultativa i les exigides per la legislació aplicable.

4. Fa anes i particions

4.1. Fa anes de àbrica

4.1.1. Fa anes de peces d'argila cuita i de ormigó

Descripció

Descripció

Tancament de rajola d argila cuita o bloc d argila alleugerida o de ormigó pres amb morter compost per ciment i/o cal arena aigua i a vegades additius que con orma a anes compostes de diverses ulles amb cambra d aire o sense i poden ser sense revestir cara vista o amb revestiment de tipus continu o aplacat.

Remats d ampits de inestra ampits de terrats etc. ormats per peces de material petri argila cuita ormigó o metàl·lic rebuts amb morter o altres sistemes de ixació.

Serà aplicable tot el que a ecti de la subsecció 3.2 Fàbrica estructural d acord amb el seu comportament mecànic previsible.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre quadrat de tancament de rajola d argila cuita o bloc d argila alleugerida o de ormigó pres amb morter de ciment i/o cal d una o diverses ulles amb cambra d aire o sense amb esquerdejat o sense de la cara interior de la ulla exterior amb morter de ciment incloent i o no a llament tèrmic o absorbent acústic amb revestiment interior i exterior o sense amb extradossat interior o sense aparellada ins i tot replantejament anivellament i aplomat part proporcional de lligades minvaments i trencaments umitejat de les rajoles o blocs i neteja ins i tot execució de trobades i elements especials mesurada deduint buits superiors a 1 m².

Metre lineal d element de remat d ampit o ampit col·locat ins i tot rejuntada o segellament de juntes eliminació de restes i neteja.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporin a les unitats d obra

La recepció dels productes equips i sistemes es realit arà segons es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el de la documentació dels subministraments incloent i la corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d idone tat i el control mitjan ant assaigs.

En general

Segons CTE DB HE 1 apartat 5.1.2 es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes utilit ats en els tancaments es corresponen amb les especi icades en projecte conductivitat tèrmica emissivitat actor de resistència a la di usió del vapor d aigua i en el seu cas densitat i calor espec ica c_p tot complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l envoltant tèrmica.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 381 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Segons DB HR apartat 4.1 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels productes utilit ats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m².

Revestiment exterior vegeu cap tol Esquerdejats guarnits i arrebossats

Si l a llant es col·loca en la part exterior de la ulla principal de rajola el revestiment podrà ser d ad esiu cimentós millorat armat amb malla de ibra de vidre acabat amb revestiment plàstic prim etc.

Morter per a emblanquinament i arrebossat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 segons CTE DB SI 2 apartat 1 la classe de reacció al oc dels materials que ocupin m s del 10 de la super cie de l acabat exterior serà B s3 d2 ins a una altura de 3 5 m com a m nim en aquelles a anes l arrancada in erior de les quals sigui accessible al públic des de la rasant exterior o des d una coberta i en tota l altura de la a ana quan aquesta supere els 18 m amb independència d on es trobi la seva arrancada. Segons CTE DB SE F apartat 3.1 si s utilit a un acabat exterior impermeable a l aigua de pluja aquest a de ser permeable al vapor per a evitar condensacions en la massa del mur en els termes establits en el DB HE.

Fulla principal

Podrà ser un tancament de rajola d argila cuita silicocalcari o bloc d argila alleugerida o de ormigó pres amb morter compost per ciment i/o cal arena aigua i a vegades additius.

Rajoles d argila cuita vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 2.1 . Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.2 en cas d exigir se en projecte que la rajola sigui de baixa igroscopicitat es comprovarà que la succió s menor o igual que 4 5 g/m²·min segons l assaig descrit en la UNE EN 772 11 2011.

Bloc d argila alleugerida vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 2.1 .

Peces silicocalcàries vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 2.1 .

Bloc de ormigó vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 2.1 .

Morter d obra vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 . Classes especi icades de morters per a obra per a les propietats seg ents resistència al gel i contingut en sals solubles en les condicions de servei. Per a triar el tipus de morter apropiat s a de considerar el grau d exposició incloent i la protecció prevista contra la saturació d aigua. Segons CTE DB SE F apartat 4.2. el morter ordinari per a àbriques convencionals no serà in erior a M1. El morter ordinari per a àbrica armada o pretesada els morters de junta prima i els morters lleugers no seran in eriors a M4. En qualsevol cas per a evitar trencaments ràgils dels murs la resistència a la compressió del morter no a de ser superior al 0 75 de la resistència normalit ada de les peces. Segons RC 16. Com a morters d obra s utilit aran pre erentment morters industrialit ats amb les prestacions adequades per a les caracter stiques essencials que determini el projecte o la direcció acultativa. En el cas d optar se per dosar el morter en obra s utilit aran els ciments d obra. A m s tamb es poden utilit ar ciments comuns amb un contingut d addició apropiat i seleccionar els m s adequats en unció de les caracter stiques mecàniques de blancor en el seu cas i del contingut d additiu airejant.

Segelladors per a juntes vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 9

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.1 els materials de rebliment i segellament tindran prou d'elasticitat i ad erència per a absorbir els moviments de la ulla previstos i seran impermeables i resistents als agents atmos èrics.

Armadures de llen a vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 2.2

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 382 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Segons CTE DB SE F apartat 3.3. En la classe d exposició I poden utilit ar se armadures d acer al carboni sense protecció. En les classes IIa i IIb o XC1 XC2 XC3 i XC4 del *Codi structural* s utilit aran armadures d acer al carboni protegides mitjan ant galvanit ació orta o protecció equivalent llevat que la àbrica estigui acabada mitjan ant un esquerdejat de les seves cares exposades el morter de la àbrica sigui superior a M5 i el recobriment lateral m nim de l armadura sigui superior a 30 mm i en aquest cas podran utilit ar se armadures d acer al carboni sense protecció. Per a les classes III I H F i Q o XS XD XF XA i XM del *Codi structural* en totes les subclasses les armadures de llen a seran d acer inoxidable austen tic o equivalent.

Revestiment intermedi vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1

Podrà ser esquerdejat de morter mixt morter de ciment amb additius idro ugants etc. El revestiment intermedi serà sempre necessari quan la ulla exterior sigui cara vista.

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.2. en cas d exigir se en projecte que sigui de resistència alta a la iltració el morter tindrà additius idro ugants.

Cambra d aire

En el seu cas tindrà un gruix m nim de 3 cm i comptarà amb separadors de la longitud i material adequats plàstic acer galvanit at etc. i serà recomanable que disposen de goteró. Podrà ser ventilada en graus molt ventilada o lleugerament ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat la ventilació es produirà a trav s dels seus elements. Segons CTE DB SI 2 apartat 1 la classe de reacció al oc dels materials que ocupin m s del 10 de les super cies interiors de les cambres ventilades serà B s3 d2 ins a una altura de 3 5 m com a m nim en aquelles a anes l arrancada in erior de les quals sigui accessible al públic des de la rasant exterior o des d una coberta i en tota l altura de la a ana quan aquesta superi els 18 m amb independència d on es trobi la seva arrancada.

A llant tèrmic/Absorbent acústic vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 3

Podran ser productes de llana mineral M de poliestirè expandit EPS de poliestirè extrudit XPS de poliuretà PUR/PIR escuma enòlica etc.

Segons CTE DB HS 1 apèndix A en cas d exigir se en projecte que l a llant sigui no idrò il es comprovarà que t una succió o absorció d aigua a curt termini per immersió parcial menor que 1 g/m² segons assaig UNE EN ISO 29767 2020 / UNE EN 1609 2013 o una absorció d aigua a llarg termini per immersió total menor que el 5 segons assaig UNE EN ISO 16535 2020 / UNE EN 12087 2013.

Segons DB HR apartat 4.1 si s utilit a en el rebliment de les cambres per a aplicacions acústiques es caracterit aran per la resistivitat al lux de l aire r en Pa·s/m² obtinguda segons UNE EN ISO 9053 1 2020 / UNE EN 29053 1994. Es comprovarà que es correspon amb l especi icada en projecte.

Fulla interior

Podrà ser de ulla de rajola d'argila cuita placa d algeps laminat sobre estructura portant de per ils d acer galvanit at panell d algeps laminat amb a llament tèrmic inclòs ixat amb morter etc.

Rajoles d argila cuita vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 2.1 .

Morter d obra vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 . egeu morter d obra de la ulla principal pel que a al que s'indica en el RC 16.

Plaques d algeps laminat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.2 .

Per ils d acer galvanit at vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.5 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Segons DB HR apartat 4.1 si s utilit en bandes elàstiques estaran caracterit ades per la rigidesa dinàmica en MN/m^3 obtinguda segons UNE EN 29052 1 1994 i la classe de compressibilitat de inida en les seves pròpies normes UNE. Es consideren materials adequats per a les bandes els que tinguin una rigidesa dinàmica menor que 100 MN/m^3 com ara el poliestirè elasti icat el polietilè i altres materials amb nivells de prestació anàlegs.

Revestiment interior vegeu cap tol Esquerdejats guarnits i arrebossats

Podrà ser guarnit i arrebossat d algeps i complirà el que s'especi ica en el cap tol Guarnits i arrebossats .

Algeps vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.2 .

Remats vegeu *art elaci de productes am marcat e C* segons el material

Podran ser de material petri natural o arti icial argila cuita o de ormigó o metàl·lic i en aquest cas estarà protegit contra la corrosió. Les peces no es presentaran peces clivellades trencades descantellades ni tacades i tindran un color i una textura uni ormes.

Les rajoles i blocs s apilaran en super cies planes netes no en contacte amb el terren . Si es reben empaquetats l embolcall no serà totalment ermètic.

Els ciments envasats i l arena s emmagat emaran sobre palets o plata orma similar en un lloc cobert sec ventilat i protegit de la umitat i l exposició directa al sol un màxim de tres mesos. El ciment rebut a granel s emmagat emarà en sitges.

El morter s utilit arà despr s del pastat ins a un màxim de 2 ores. Abans de er un nou morter es netejaran els útils de pastat.

Els sacs d algeps s emmagat emaran a cobert i protegits de la umitat. Si l algeps es rep a granel s emmagat emarà en sitges.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Segons el CTE DE HE 1 apartat 5.2.2 en el plec de condicions del projecte s an de consignar els valors i caracter stiques exigibles als tancaments i particions interiors aix com les seves condicions d execució particulars.

Segons el DB HR apartat 4.2 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjan ant assaigs en laboratori. Si aquestes s an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d incloure s en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

Fulla principal àbrica de peces d argila cuita o de ormigó

S exigirà la condició de limitació de letxa als elements estructurals lectats bigues de vora o remats de orjat. Acabada l estructura es comprovarà que el suport orjat llosa riosta etc. agi orjat totalment estigui sec anivellat i net de qualsevol resta d obra. Comprovat el nivell del orjat acabat si i a alguna irregularitat es reblirà amb morter. En cas d utilit ar llindes metàl·liques seran resistents a la corrosió a la qual estaran protegides abans de col·locar les.

Revestiment intermedi vegeu cap tol Esquerdejats guarnits i arrebossats .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

A llant tèrmic/Absorbent acústic

En cas de col·locar panells r gids es comprovarà que la ulla principal no tingui a onaments ni alta de planitud. Si i a de ectes considerables en la super cie del revestiment es corregiran per exemple aplicant una capa de morter de regularit ació per a acilitar la col·locació i l ajustament dels panells.

Fulla interior àbrica de peces argila cuites o de ormigó es comprovarà la neteja del suport orjat llosa etc. aix com la col·locació correcta de l a llant.

Fulla interior extradossat autoportant de plaques d algeps laminat amb per ils metàl·lics

egeu cap tol Particions / extradossats de placa d algeps .

Revestiment exterior esquerdejat de morter vegeu cap tol Esquerdejats guarnits i arrebossats .

En cas de pilars bigues i cairats d acer es olraran abans amb peces d argila cuita o de ciment.

Remat

Abans de la col·locació dels remats els ampits estaran sanejats nets i acabats almen s tres dies abans d executar l element de remat.

Proc s d execució

Execució

Fulla principal

Es replantejarà la situació de la a ana i es comprovaran les desviacions entre orjats. Caldrà que la direcció acultativa veri iqui el replantejament.

Es col·locaran mires rectes i aplomades en la cara interior de la a ana en tots els cantons buits trencaments juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d aigua. Es realit arà el replantejament orit ontal de la àbrica assen alant en el orjat la situació dels buits juntes de dilatació i altres punts d inici de la àbrica segons el pla de replantejament del projecte de manera que s eviti col·locar peces menors de mitja rajola.

Les juntes de dilatació de la àbrica sustentada es disposaran de manera que cada junta estructural coincideixi amb una d'aquestes.

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.1. es compliran les distàncies màximes entre juntes de dilatació segons el tipus de àbrica i morter d acord amb la taula 2.1 del CTE DB ES F.

El replantejament vertical es arà de orjat a orjat i es marcaran en les regles les altures de les ilades de l ampit i de la llinda. S ajustarà el nombre de ilades per a no aver de tallar les peces. En el cas de blocs es calcularà el gruix de la llen a 1 cm 2 mm generalment per a encaixar un nombre enter de blocs considerant la dimensió nominal d altura del bloc entre re erències de nivell successives segons les altures lliures entre orjats que s agin establit en projecte.

Es disposaran els precèrcols en obra.

La primera ilada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d 1 cm de gruix estesa en tota la super cie de seient de la àbrica. Les ilades s executaran anivellades i es guiaran amb les llences que en marquen l'altura. Es comprovarà que la ilada que s està executant no es desploma sobre l anterior. Les àbriques s al aran per ilades orit ontals senceres llevat que dues parts agin d al ar se en di erents èpoques en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Si això no os possible es disposaran lligades.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 385 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Les trobades de cantons o amb altres àbriques es aran mitjan ant lligades en tot el seu gruix i en totes les ilades.

En el cas de àbrica armada veure cap tol Fàbrica estructural .

En cas de rajoles d argila cuita

Les rajoles s umitejaran llevat de les rajoles completament idro ugades i les que tenen una succió in erior a 0 10 gr/cm² min abans de col·locar les perquè no absorbeixin l aigua del morter. Les rajoles es col·locaran a re regada utilit ant prou morter perquè penetri en els buits de la rajola i les juntes queden reblides. Es recolliran les rebaves de morter sobrant en cada ilada. En el cas de àbriques cara vista a mesura que vagi al ant se la àbrica s anirà netejant i realit ant les juntures verticals primer les verticals per a obtenir les orit ontals m s netes . Aix mateix es comprovarà mitjan ant l ús de plomades la verticalitat de tot el mur i tamb el plom de les juntes verticals corresponents a ilades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilit ada segons el tipus d aparell.

En cas de blocs d argila alleugerida

Els blocs s umitejaran abans de col·locar los. Les juntes de morter de seient es realit aran d 1 cm de gruix com a m nim en una banda única. Les peces amb encadellat lateral no es col·locaran a re regada sinó verticalment sobre la junta orit ontal de morter i colpejant amb una ma a de goma perquè el morter penetri en les per oracions ins a er topall amb els encadellats de manera que doni lloc a àbriques amb juntures verticals a os. No obstant això la col·locació de les peces dependrà de la tipologia i s' aurà de seguir en tot moment les recomanacions del abricant. S'arreplegaran les rebaves de morter sobrant. Es comprovarà que el gruix de la llen a quan estiguin assentats els blocs estigui compresa entre 1 i 1 5 cm. La separació entre juntes verticals de dues ilades consecutives aurà de ser igual o major a 7 cm. Per a ajustar la modulació vertical es podran variar el gruix de les juntes de morter entre 1 i 1 5 cm o s utilit aran peces especials d ajustament vertical o peces tallades en obra amb talladora de taula.

En cas de blocs de ormigó

A causa de la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara que t m s super cie de ormigó es col·locarà en la part superior per a o erir una super cie de suport major al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs i umitejaran únicament la super cie del bloc en contacte amb el morter si el abricant o recomana. Per a la ormació de la junta orit ontal en els blocs cecs el morter s estendrà sobre la cara superior de manera completa en els blocs buits es col·locarà sobre les parets i barandats menuts llevat que es pretengui interrompre el pont tèrmic i la transmissió d aigua a trav s de la junta. En aquest cas nom s es col·locarà sobre les parets de manera que el morter quedi en dues bandes separades. Per a ormar la junta vertical s aplicarà morter sobre els ixents de la testa del bloc pressionant lo. Els blocs es portaran a la seva posició mentre el morter estigui encara tou i plàstic. Es llevarà el morter sobrant sense que i agi caigudes de morter tant a l interior dels blocs com en la cambra d extradossat i sense embrutar ni ratllar el bloc. No s utilit aran peces menors de mig bloc. Quan calgui tallar els blocs el tall es arà amb maquinària adequada. Mentre s executi la àbrica es conservaran els ploms i nivells de manera que el parament resulti amb totes les juntures verticals alineades i les llences a nivell. Les ilades intermèdies es col·locaran amb les seves juntes verticals alternades. Si es passen les juntes abans es rebliran amb morter resc els orats o ones menudes que no agin quedat completament ocupades tot comprovant que el morter estigui encara resc i plàstic. Les juntes no s' auran de passar immediatament despr s de la col·locació sinó despr s de l inici de l enduriment del morter però abans que s'endureixi. Si cal reparar una junta despr s que el morter agi endurit s eliminarà el morter de la junta en una pro unditat almen s de 15 mm i no major del 15 del gruix d aquest es ban arà amb aigua i es repassarà amb morter resc. No es aran juntes matades in eriorment perquè a avoreixen l entrada d aigua a la àbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es aran transcorreguts 45 dies despr s d acabar la àbrica per a evitar issuració per retracció del morter de les juntes.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

En general

Han de reblir se les juntures verticals i les llences amb morter ajustant se a les especi icacions del abricant de les peces.

Les àbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 C. Si se sobrepassen aquests l mits 48 ores despr s es revisarà l obra executada. Durant l execució de les àbriques s adoptaran les proteccions seg ents

Contra la pluja les parts executades recentment es protegiran amb plàstics per a evitar la rentada dels morters l erosió de les juntes i l acumulació d aigua a l interior del mur. Es mirarà de col·locar al m s prompte possible elements de protecció com ampits cavallons etc.

Contra la calor i els e ectes d assecat pel vent es mantindrà umida la àbrica executada recentment per a evitar una evaporació de l aigua del morter massa ràpida ins que aconsegueixi la resistència adequada.

Contra gelades si a gelat abans d iniciar el treball s inspeccionaran les àbriques executades i s' auran de demolir les ones a ectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establides. Si la gelada es produeix quan s' agi iniciat ja el treball se suspendrà i es protegirà el que s' a construu t amb mantes d a llant tèrmic o plàstics.

Davant de possibles dan s mecànics a causa d'altres treballs a desenvolupar en obra abocament de ormigó bastimentades trànsit d obra etc. es protegiran els elements vulnerables de les àbriques arestes buits sòcols etc. . Les àbriques auran de ser estables durant la construcció per la qual cosa s elevaran al mateix temps que els seus enriostaments corresponents. En els casos en què no se'n pugui garantir l'estabilitat davant d accions orit ontals s enriostaran a elements prou sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 m/ se suspendran els treballs i s asseguraran les àbriques etes.

Han de reblar se amb morter les regates etes per a pas d instal·lacions de tal manera que no es disminueixi l a llament acústic inicialment previst.

Elements singulars

Juntes de dilatació

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.1. es col·locarà un segellant sobre un reble introdu t en la junta. La pro unditat del segellant serà major o igual que 1 cm i la relació entre el seu gruix i la seva amplària estarà compresa entre 0 5 i 2. En a anes esquerdejades el segellant quedarà enrasat amb el parament de la ulla principal sense esquerdejar. Quan s utilit en xapes metàl·liques en les juntes de dilatació es disposaran de manera que cobreixin a banda i banda de la junta una banda de mur de 5 cm com a m nim i cada xapa es ixarà mecànicament en aquesta banda i se segellarà l'extrem corresponent.

Arrancada de la àbrica des de onamentació

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.2 en l arrancada de la àbrica des de onamentació es disposarà una barrera impermeable a m s de 15 cm per damunt del nivell del sòl exterior que cobreixi tota el gruix de la a ana. Quan la a ana estigui constitu da per un material porós o tingui un revestiment porós es disposarà un sòcol d un material el coe icient de succió del qual sigui menor que el 3 o una altra solució que protegeixi la a ana d'esguitades ins a una altura m nima de 30 cm i que cobreixi la barrera impermeable disposada entre el mur i la a ana. La unió del sòcol amb la a ana en la part superior aurà de segellar se o adoptar se una altra solució que produeixi el mateix e ecte.

Trobades de la a ana amb els orjats

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.3 quan la ulla principal estigui interrompuda pels orjats i es tingui revestiment exterior continu a d adoptar se una de les dues solucions seg ents es disposarà d una junta de dessolidarit ació entre la ulla principal i cada orjat per davall d aquests deixant una olgan a de 2 cm disposar re or os locals vegeu CTE . Aquesta olgan a es reblirà despr s de la retracció de la ulla principal amb un material l elasticitat del qual sigui compatible amb la de ormació prevista del orjat i es protegirà de la iltració amb un escopidor re or del revestiment exterior amb malles disposades al llarg del orjat de tal orma que sobrepassen l element 15 cm per damunt del orjat i 15 cm per davall de la primera ilada de la àbrica. En cas de disposar se d una junta de dessolidarit ació aquesta a de tenir les caracter stiques anteriorment esmentades.

Trobades de la a ana amb els pilars

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.4. Quan la ulla principal estigui interrompuda pels pilars si es col·loquen peces de menor gruix que la ulla principal per la part exterior dels pilars per a aconseguir l estabilitat d aquestes peces es disposarà una armadura o qualsevol altra solució que produeixi el mateix e ecte.

Trobades de la cambra d aire ventilada amb els orjats i les llindes en el seu cas

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.5. quan la cambra quedi interrompuda per un orjat o una llinda es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l aigua iltrada o condensada en aquesta. Com a sistema de recollida d aigua s utilit arà un element continu impermeable làmina per il especial etc. disposat al llarg del ons de la cambra amb inclinació cap a l exterior de manera que la seva vora superior estigui situada com a m nim a 10 cm del ons i almen s 3 cm per damunt del punt m s alt del sistema d evacuació Quan es disposi una làmina aquesta s introduirà en la ulla interior en tot el seu gruix. Per a l evacuació es disposarà el sistema indicat en projecte tubs de material estanc juntures verticals de la primera ilada desprove des de morter en cas de àbrica cara vista etc. que en qualsevol cas estaran separats 1 5 m com a màxim. Per a poder comprovar la neteja del ons de la cambra despr s de la construcció del pan complet se'n deixaran sense col·locar una de cada 4 rajoles de la primera ilada.

Trobada de la a ana amb la usteria

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.6. La junta entre el cèrcol i el mur se segellarà amb un cordó que s introduirà en les juntes passades etes en el mur de manera que quedi encaixat entre dues vores paral·leles. Quan la usteria estigui reculada respecte del parament exterior de la a ana es rematarà l ampit amb un escopidor per a evacuar cap a l exterior l aigua de pluja i es disposarà un trencaaig es en la llinda per a evitar que l aigua de pluja discorri per la part in erior de la llinda cap a la usteria o s adoptaran solucions que produeixin els mateixos e ectes. Quan el grau d impermeabilitat exigit sigui igual a 5 si les usteries estan reculades respecte del parament exterior de la a ana es disposarà precèrcol i una barrera impermeable en els brancals entre la ulla principal i el precèrcol o en el seu cas el cèrcol prolongada 10 cm cap a l interior del mur. L escopidor tindrà un pendent cap a l exterior serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable ixada al cèrcol o al mur que es prolongui per la part posterior i pels dos costats de l escopidor. Aquest disposarà d un goteró en la cara in erior del sortint separat del parament exterior de la a ana almen s 2 cm i el seu lliurament lateral en el brancal serà de 2 cm com a m nim. La junta de les peces amb escopidor tindrà la orma d'aquest per a no crear al seu trav s un pont cap a la a ana.

Trobada de la a ana amb els elements de separació vertical

Segons CTE DB HR apartat 3.1.4.1.1.1 en les trobades dels elements de separació vertical amb a anes de dues ulles a d interrompre s la ulla interior de la a ana ja sigui aquesta de àbrica o d entramat i en cap cas la ulla interior a de tancar la cambra de l element de separació vertical o connectar les seves

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

dues ulles. Si l element de separació vertical s tipus 2 s a dir s de dues ulles de àbrica o panells pre abricats pesats amb bandes elàstiques en el per metre quan connecti a una a ana an de disposar se les bandes elàstiques en

les trobades amb la ulla principal de les a anes d una ulla ventilades o amb el de a anes amb l a llament per l exterior

la trobada amb la ulla exterior d una a ana de dues ulles.

Ampits i remats superiors de les a anes

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.7. els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per a evacuar l aigua de pluja. Els cavallons i escopidors tindran una inclinació disposaran d'escopidors en la cara in erior dels ixents cap als que discorre l aigua separats dels paraments corresponents de l ampit almen s 2 cm i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces quan siguin de pedra o pre abricades i cada 2 m quan siguin d argila cuita. Les juntes entre les peces es realit aran de tal manera que siguin impermeables amb un segellament adequat. Es replantejaran les peces de remat. Els paraments d aplicació estaran sanejats nets i umits. Si cal es repicaran prèviament. En cas de rebre s els escopidors o cavallons amb morter s umitejarà la super cie del suport perquè no n'absorbeixi l aigua no s' i recol aran elements damunt almen s ins a tres dies despr s de l'execució.

Ancoratges a la a ana

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.8. quan els ancoratges d elements com ara baranes o mastelers es acin en un pla orit ontal de la a ana la junta entre l ancoratge i la a ana es realit arà de tal orma que s impedeixi l entrada d aigua a trav s d'aquesta mitjan ant el sistema indicat en projecte segellament element de goma pe a metàl·lica etc.

Rà ecs i cornises

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.9. els rà ecs i les cornises de constitució cont nua tindran un pendent cap a l exterior per a evacuar l aigua i els que sobre xin m s de 20 cm del plànol de la a ana compliran les condicions seg ents seran impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable disposaran en la trobada amb el parament vertical d elements de protecció pre abricats o realit ats *in situ* que s estenguin cap amunt almen s 15 cm i el remat superior del qual es resolgui de manera que eviti que l aigua es iltri en la trobada i en el remat disposaran d un escopidor en la vora exterior de la cara in erior. La junta de les peces amb escopidor tindrà la orma d'aquest per a no crear al seu trav s un pont cap a la a ana.

Llindes

S adoptarà la solució de projecte armat de les llences cairats pretesats per ils metàl·lics carregador de peces d argila cuita / ormigó i ormigó armat etc. . Es consultarà a la direcció acultativa el suport dels carregadors corresponent els ancoratges de per ils al orjat etc.

Revestiment intermedi vegeu cap tol Esquerdejats guarnits i arrebossats

A llant tèrmic

Segons CTE DB HE 1 apartat 5.5.1 es controlarà que la posada en obra dels a llants tèrmics pel que a a la col·locació posició dimensions i tractament de punts singulars s ajustarà al que s'indica en el projecte i les seves modi icacions autorit ades pel director d obra amb con ormitat prèvia del promotor a la legislació aplicable a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d obra i del director de l execució de l obra segons el que s'indica en l article 7.3 de la Part I del CTE.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

En cas de col·locació de panells per ixació mecànica el nombre de ixacions dependrà de la rigidesa dels panells i aurà de ser el recomanat pel abricant i s'augmentarà el número en els punts singulars. En cas de ixació per ad esió es col·locaran els panells de baix cap amunt. Si l ad erència dels panells a la ulla principal es a mitjan ant un ad esiu interposat no se sobrepassarà el temps d utilit ació de l ad esiu si l ad erència es a mitjan ant el revestiment intermedi els panells es col·locaran nom s aplicar el revestiment quan estigui encara resc. Els panells auran de quedar estables en posició vertical i continus per a evitar ponts tèrmics. No s interromprà l a llant en la junta de dilatació de la a ana.

Absorbent acústic

Segons CTE DB HR apartat 5.1.1.1 el material absorbent acústic o amortidor de vibracions situat en la cambra a de cobrir ne tota la super cie. Si aquest no ompli tot l ample de la cambra a de ixar se en una de les ulles per a evitar ne el despla ament dins de la cambra.

Barrera de vapor

Si cal aquesta es col·locarà en la cara calenta del tancament i es controlarà que en executar la no es produeixin trencaments o deterioraments en aquesta.

Bandes elàstiques

Quan s'utilit en aquestes auran de quedar ad erides al orjat i a la resta de particions i a anes per la qual cosa an d usar se els morters i pastes adequats per a cada tipus de material.

Fulla interior àbrica de peces d argila cuita o de ormigó vegeu cap tol Particions de peces d argila cuita o de ormigó

Fulla interior extradossat autoportant de plaques d algeps laminat sobre per il vegeu cap tol Particions de peces d argila cuita o de ormigó

Revestiment exterior vegeu cap tol Esquerdejats guarnits i arrebossats .

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra seran tractats segons la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Punts d observació.

Replantejament

Replantejament de les ulles del tancament. Desviacions respecte a projecte.

En ones de circulació vols amb altura m nima de 2 20 m elements ixents i proteccions d elements volats l altura dels quals sigui menor que 2 00 m.

Buits per al servei d extinció d incendis altura màxima de l ampit 1 20 m dimensions m nimes del buit 0 80 m orit ontal i 1 20 m vertical distància màxima entre eixos de buits consecutius 25 m etc.

Distància màxima entre juntes verticals de la ulla.

Execució

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 390 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Composició del tancament segons projecte gruix i caracter stiques.

Si la a ana arranca des de la onamentació i aurà barrera impermeable i de sòcol si el tancament s de material porós.

Lligades en les trobades i cantons de murs.

Col·locació de peces existència de mires aplomades neteja d execució cavalcament de peces trava .

Aparell i gruix de juntes en àbrica cara vista.

Folgan a del tancament en la trobada amb el orjat superior de 2 cm i rebliment a les 24 ores .

Enriostament durant la construcció.

Trobades amb els orjats en cas de ulla exterior enrasada existència de junta de dessolidarit ació.

Trobades amb els pilars si i a peces de menor gruix que la ulla principal per la part exterior dels pilars existència d armadura.

Trobada de la a ana amb la usteria en cas de grau d impermeabilitat 5 i usteria reculada col·locació de barrera impermeable.

Cavallons i escopidor pendent m nim impermeables o col·locació sobre barrera impermeable i amb escopidor amb separació m nima de la a ana de 2 cm.

Ancoratges orit ontals en la a ana junta impermeabilit ada segellament element de goma pe a metàl·lica etc.

Rà ecs i cornises pendent m nim. Si sobre xen m s de 20 cm impermeabilit ats trobada amb el parament vertical amb protecció cap amunt m nima de 15 cm i escopidor.

Llindes dimensió i lliurament.

Juntes de dilatació aplomades i netes.

Revestiment intermedi vegeu cap tol Esquerdejats guarnits i arrebossats .

Cambra d aire gruix. Neteja. En cas de cambra ventilada disposició d un sistema d'arreplega i evacuació de l aigua.

A llament tèrmic gruix i tipus. Continu tat. Col·locació correcta quan no ompli la totalitat de la cambra en contacte amb la ulla interior i existència de separadors.

Execució dels ponts tèrmics capialts ronts de orjats suports i aquells integrats en els tancaments segons els detalls constructius corresponents.

Barrera de vapor existència en el seu cas. Col·locació en la cara calenta del tancament i no deterioració mentre s'executi.

Revestiment exterior vegeu cap tol Esquerdejats guarnits i arrebossats

Comprovació inal

Planitud mesura amb regle de 2 m.

A onament no major de 10 mm per planta ni major de 30 mm en tot l edi ici.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 391 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Assaigs i proves

Prova de servei estanquitat de draps de a ana a l aigua d escolament. Mostreig una prova per cada tipus de a ana i racció.

Les proves de servei es aran en general durant l execució de la a ana quan s' agin conclòs les ulles a les quals es con ia l estanquitat del conjunt del tancament i abans de col·locar la ulla de l a llament tèrmic / absorbent acústic amb la inalitat de poder detectar en el seu cas l existència d in iltracions encara que aquestes oren m nimes.

La duració de les proves d estanquitat en a anes es calcula a partir del grau d impermeabilitat m nim exigit i aquesta s de 60 a 120 minuts.

Conservació i manteniment

No es permetrà l acumulació de càrregues d ús superiors a les previstes ni alteracions en la orma de treball dels tancaments o en les seves condicions d'enriostament.

Els murs de tancament no se sotmetran a umitat abitual i es denunciarà qualsevol ugida observada en les canalit acions de subministrament o evacuació d aigua.

S evitarà l abocament sobre la àbrica de productes càustics i d aigua procedent de les jardineres.

Si s'apreci s cap anomalia es aria una inspecció en què es vegi si apareixen issures de retracció.

Qualsevol alteració apreciable com una issura a onament o envelliment indegut serà analit ada per la direcció acultativa que en dictaminarà la importància i perillositat i si escau les reparacions que agin de er se.

En cas de àbrica cara vista per a un acabat correcte s evitarà embrutar la mentre s'executi i es protegirà si s necessari. Si os necessària una neteja inal aquesta es realit arà per pro essional quali icat mitjan ant els procediments adequats rentada amb aigua neteja qu mica projecció d abrasius etc. segons el tipus de pe a rajola d argila cuita bloc d argila alleugerida o de ormigó i la substància implicada.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l edi ici

En el cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d a llament acústic a soroll aeri i de limitació del temps de reverberació es aran per laboratoris i segons el que s estableix en les UNE EN ISO 16283 1 2015 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i en la UNE EN ISO 3382 3 2012 UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d a llament es realit arà segons les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll segons el que s estableix en l Annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit establits en l apartat 2.1 del DB HR de 3 dBA per a a llament a soroll aeri i de 0 1 s per a temps de reverberació.

Quan es disposin com a obertures d admissió d aire segons DB HS 3 sistemes amb dispositiu de tancament com ara airejadors o sistemes de microventilació la veri icació de l exigència d a llament acústic davant de soroll exterior es arà amb aquests dispositius tancats.

En l obra acabada b sobre l edi ici en el seu conjunt o b sobre les di erents parts i instal·lacions parcialment o totalment acabades an de er se a m s de les que puguin establir se amb caràcter

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

voluntari les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direcció acultativa i les exigides per la legislació aplicable.

4.2. Buits

4.2.1. Fusteria

Descripció

Descripció

Portes compostes de ulla/es plegables abatible/s o corredissa/es. Podran ser metàl·liques etes amb per ils d acer laminats en calent con ormats en red acer inoxidable o alumini anodit at o lacat de usta de plàstic P C o de vidre temprat.

Finestres compostes de ulla/es ixa/es abatible/s corredissa/es plegables oscil·lobatent/s o pivotant/s Podran ser metàl·liques etes amb per ils d acer laminats en calent con ormats en red acer inoxidable o alumini anodit at o lacat de usta o de material plàstic P C .

En general aniran rebudes amb cèrcol sobre el tancament o a vegades ixades sobre precèrcol. Inclouran tots els ilets patilles de ixació caragols rivets de goma accessoris aix com els erratges de tancament i de penjar necessaris.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre quadrat de usteria o super cie del buit a tancar totalment acabada incloent i erratges de tancament i de penjar i accessoris necessaris aix com col·locació segellament pintura lacatge o vern s en cas de usteria de usta protecció durant les obres i neteja inal. No s inclouen persianes o tendals ni envidraments.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporin a les unitats d obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci dels productes.* Aquest control comprèn el de la documentació dels subministraments incloent i la corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Portes i inestres en general

Finestres i portes per als vianants exteriors sense caracter stiques de resistència al oc i/ o control de um vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.1 .

Portes industrials comercials de garatge i portes grans. Productes sense caracter stiques de resistència al oc o control de ums vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.1 .

Ferratges per a l edi icació. Dispositius d emergència accionats per una manilla o un polsador per a eixides de socors vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.3 .

Ferratges per a l edi icació. Dispositius antipànic per a eixides d emergència activats per una barra orit ontal vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.3 .

Ferratges per a l edi icació. Dispositius de tancament controlat de portes vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.3 .

Ferratges per a l edi icació. Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.3 .

Ferratges per a l edi icació. Frontisses d un sol eix. Requisits i mètodes d assaig vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.3 .

Ferratges per a edi icació. Pan s i pestells. Pan s pestells i tancadors mecànics. Requisits i mètodes d assaig vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.3 .

Airejadors. Podran ser dispositius de microventilació amb una permeabilitat a l aire segons UNE EN 12207 2017 en la posició d obertura de classe 1.

Segons el CTE DB HE 1 apartat 5.1 els productes per a buits i claraboies es caracterit en mitjan ant els paràmetres seg ents

Marcs transmitància tèrmica U_{Hm} / m2 . Absortivitat en unció del seu color.

Segons el CTE DB HE 1 apartat 5.1.3 es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes utilit ats en els tancaments es corresponen amb les especi icades en projecte la transmitància tèrmica U / m^2 i el actor solar g per a la part semitransparent del buit i per la transmitància tèrmica U / m^2 i l absortivitat per als marcs de buits incloent i portes i per la transmitància tèrmica lineal /m per als espaiadors tot complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l'envoltant tèrmica.

Les usteries dels buits inestres i portes es caracterit en per la seva resistència a la permeabilitat a l aire capacitat de pas de l aire expressada en m^3/ en unció de la di erència de pressions o b la seva classe segons el que s estableix en la norma UNE EN 12207 2017 mesura amb una sobrepressió de 100 Pa. La permeabilitat del buit s obtindrà tenint en compte en el seu cas el calaix de la persiana. Segons la taula 3.1.3.a del CTE DB HE 1 tindrà uns valors in eriors o iguals als seg ents

Per a les ones climàtiques d ivern A i B 27 m^3/ m^2 classe 2 .

Per a les ones climàtiques d ivern C D i E 9 m^3/ m^2 classe 3 .

Segons el DB HR apartat 4.2 les inestres i portes tamb es caracterit en per la classe de inestra classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 segons la norma UNE EN 12207 2017.

Precèrcol podrà ser de per il tubular con ormat en red d acer galvanit at o de usta.

Accessoris per al muntatge dels per ils escaires caragols patilles de ixació etc. rivets de goma raspalls a m s de tots els accessoris i erratges necessaris de material inoxidable . Juntes perimetrals. Raspalls en cas de corredisses.

Portes i inestres de usta

Taulers derivats de la usta per a utilit ació en la construcció vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.7 .

Juntes d estanquitat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 9 .

Filets.

Per ils de usta vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 1.5 . Sense guerxaments atacs de ongs o insectes clevills ni abon egadures. Eixos rectilinis. Classe de usta. De ectes aparents. Geometria de les seccions. Cambra de descompressió. Ori icis per a desaig e. Dimensions i caracter stiques dels nucs i els de ectes aparents dels per ils. La usta utilit ada en els per ils serà de pes espec ic no in erior a 450 g/m^3 i un contingut d umitat no major del 15 ni menor del 12 i no major del 10 quan sigui massissa. Anirà protegida exteriorment amb pintura lacatge o vern s.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 394 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Portes i inestres d acer

Per ils d acer laminat en calent o con ormat en red protegits amb emprimació anticorrosiva de 15 micres de grossària o galvanit ació o d acer inoxidable vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 1.1 19.5 toleràncies dimensionals sense guerxaments clevills ni de ormacions eixos rectilinis unions de per ils soldats en tota la seva longitud. Dimensions adequades de la cambra que recull l aigua de condensació i ori ici de desaig e.

Per ils de xapa per a marc gruix de la xapa de per ils o 0 8 mm inèrcia dels per ils.

Filets de xapa. Gruix de la xapa de ilets o 0 5 mm.

Ferratges ajustats al sistema de per ils.

Portes i inestres d alumini vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.6

Per ils de marc inèrcia dels per ils els angles de les juntes estaran soldats o vulcanit ats dimensions adequades de la cambra o canals que arrepleguen l aigua de condensació ori icis de desaig e 3 per metre grossària m nima de paret dels per ils 1 5 mm color uni orme sense guerxaments issures ni de ormacions eixos rectilinis.

Xapa d escopidor gruix m nim 0 5 mm.

Filets gruix m nim 1 mm.

Juntes perimetrals.

Raspalls en cas de corredisses.

Protecció orgànica os de pols de polièster gruix .

Protecció anòdica grossària de 15 micres en exposició normal i bona neteja grossària de 20 micres en interiors amb regament gruix de 25 micres en atmos eres marina o industrial.

Ajustament de erratges al sistema de per ils. No interrompran les juntes perimetrals.

Portes i inestres de materials plàstics

Per ils per a marcs. Per ils de P C. Grossària m nima de paret en els per ils 18 mm i pes espec ic

1 40 gr/cm Mòdul d elasticitat. Coe icient de dilatació. Inèrcia dels per ils. Unions de per ils soldats. Dimensions adequades de la cambra que recull l aigua de condensació. Ori icis de desaig e. Color uni orme. Sense guerxaments issures ni de ormacions. Eixos rectilinis.

Rivets perimetrals.

Filets. Grossària 1 mm.

Ferratges especials per a aquest material.

Massilles per al segellament perimetral massilles elàstiques permanents i no r gides.

Portes de vidre

idre de silicat sodocàlcic de seguretat temprat tèrmicament vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

idre borosilicatat de seguretat temprat tèrmicament vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

idre de seguretat de silicat sodocàlcic temprat en calent vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

L emmagat ematge en obra dels productes serà en un lloc protegit de pluges i ocus umits en ones allun ades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terren .

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Segons el CTE DE HE 1 apartat 5.2.2 en el plec de condicions del projecte s an de consignar els valors i caracter stiques exigibles als tancaments i particions interiors aix com les condicions particulars d execució.

Segons el DB HR apartat 4.2 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjan ant assaigs en laboratori. Si aquestes s an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d incloure s en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

La àbrica que rebi la usteria de la porta o inestra estarà acabada a alta de revestiments. El cèrcol estarà col·locat i aplomat.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb potencial di erent s adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls d'activitat di erent. En cas de no poder evitar el contacte s auran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb potencial di erent.

Evitar l acc s d aigua i oxigen a la ona d unió dels dos metalls.

Portes i inestres d acer l acer sense protecció no entrarà en contacte amb l algeps.

Portes i inestres d aliatges lleugers s evitarà el contacte directe amb el ciment o la cal mitjan ant precèrcol de usta o altres proteccions. S evitarà ormar ponts galvànics per la unió de di erents materials suports ormats per panells lleugers imports de murs cortina etc. .

Segons el CTE DB SE A apartat. 3. Durabilitat. Ha de prevenir se la corrosió de l acer evitant el contacte directe amb l alumini de les usteries de tancament murs cortina etc.

S' aurà de tenir una precaució especial en la possible ormació de ponts galvànics per la unió de di erents materials suports ormats per panells lleugers muntants de murs cortina etc. .

Proc s d execució

Execució

En general

Es comprovarà el replantejament i dimensions del buit o en el seu cas per al precèrcol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 396 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Abans de la col·locació es comprovarà que la usteria conserva la protecció es troba en estat correcte i no li alta cap dels seus components rivets etc. . Es repassarà la usteria en general ajustament de erratges anivellament de ulles etc. La cambra o canals que recullen l aigua de condensació tindran les dimensions adequades comptarà almen s amb 3 ori icis de desaig e per cada metre.

Es aran els ajustos necessaris per a mantenir les toleràncies del producte.

Es ixarà la usteria al precèrcol o a la àbrica. Es comprovarà que els mecanismes de tancament i maniobra són de uncionament suau i continu. Els erratges no interrompran les juntes perimetrals dels per ils.

Les unions entre per ils es realit aran de la seg ent manera

Portes i inestres de material plàstic al biaix mitjan ant soldadura tèrmica a una temperatura de 180 C i quedaran units en tot el seu per metre de contacte.

Portes i inestres de usta amb encaixos que n'asseguren la rigidesa que quedaran encolats en tot el seu per metre de contacte.

Portes i inestres d acer amb soldadura que n'asseguri la rigidesa amb la qual cosa quedaran unides en tot el seu per metre de contacte.

Portes i inestres d aliatges lleugers amb soldadura o vulcanit at o escaires interiors units als per ils per caragols reblons o encaix a pressió.

Segons el CTE DB HS 1 apartat. 2.3.3.6. Si el grau d impermeabilitat exigit s 5 les usteries es recularan del parament exterior de la a ana disposaran precèrcol i es col·locarà una barrera impermeable en els brancals entre la ulla principal i el precèrcol o en el seu cas el cèrcol prolongada 10 cm cap a l interior del mur egeu la igura 2.11 . Se segellarà la junta entre el cèrcol i el mur amb cordó passant les juntes en el mur perquè quedi encaixat entre dues vores paral·leles encara que segons el HR es recomana segellar totes les possibles olgances que puguin aver i entre el premarc i/o marc i el tancament cec de la a ana amb la qual cosa a d emplenar se completament tota la olgan a gruix del tancament de a ana no sols super icialment. Si la usteria està reculada del parament exterior es col·locarà escopidor trencaaig es en la llinda etc. perquè l aigua de pluja no arribi a la usteria. L escopidor tindrà un pendent cap a l exterior de 10º m nim serà impermeable o col·locar se sobre barrera impermeable i tindrà escopidor en la cara in erior del sortint segons la igura 2.12. La junta de les peces amb goteró tindrà la seva mateixa orma perquè no sigui un pont cap a la a ana.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra seran tractats segons la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra.*

Toleràncies admissibles

Segons el CTE DB SUA 2 apartat 1.4 les grans super cies envidrades que es puguin con ondre amb portes o obertures cosa que exclou l interior d abitatges portaran en tot el llarg sen alit ació visualment contrastada a una altura in erior entre 0 85 m i 1 1 m i a una altura superior entre 1 5 m i 1 7 m. Aquesta sen alit ació no s necessària quan i agi muntants separats una distància de 0 60 m com a màxim o si la super cie envidrada compta almen s amb un travesser situat a l altura in erior esmentada ad s.

Condicions d'acabament

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 397 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

En general la usteria quedarà aplomada. Es netejarà per a rebre l envidrament si n i agu s. Una vegada col·locada se segellaran les juntes usteria a ana en tot el seu per metre exterior. La junta serà cont nua i uni orme i el segellament s aplicarà sobre super cies netes i seques. Aix s assegura l estanquitat a l aire i a l aigua.

Portes i inestres d aliatges lleugers de material plàstic es retirarà la protecció despr s de revestir la àbrica.

Segons el CTE DB SE M apartat 3.2 les portes i inestres de usta es protegiran contra els dan s que puguin causar agents biòtics i abiòtics.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Fusteria exterior.

Punts d observació

Els materials que no s ajusten a l especi icat es retiraran o en el seu cas demolida o reparada la part d obra a ectada.

Portes i inestres de usta a onament màxim ora de la vertical 6 mm per m en portes i 4 mm per m en inestres.

Portes i inestres de material plàstic estabilitat dimensional longitudinal de la usteria in erior a m s men s el 5 .

Portes de vidre grossàries dels vidres.

Preparació del buit replantejament. Dimensions. Es ixen les toleràncies en l mits absorbibles per la junta. Si i a precèrcol alta de guerxaments o desquadraments produ ts per l obra. Làmina impermeabilit ant entre ampit i escopidor. En portes balconeres disposició de làmina impermeabilit ant. Buidatges laterals en murs per a l ancoratge en el seu cas.

Fixació de la inestra comprovació i ixació del cèrcol. Fixacions laterals. Encast adequat. Fixació a la caixa de persiana o llinda. Fixació a l ampit.

Segellament en inestres de usta recepció dels cèrcols amb argamassa o morter de ciment. Segellat amb massilla. En inestres metàl·liques ixació al mur. En inestres d alumini evitar el contacte directe amb el ciment o la cal mitjan ant precèrcol de usta o si no i a precèrcol mitjan ant pintura de protecció bituminosa . En inestres de material plàstic ixació amb sistema d ancoratge elàstic. Junta perimetral entre marc i obra ò 5 mm. Segellament perimetral amb massilles elàstiques permanents no r gida . En qualsevol cas les olgances i issures entre el tancament de a ana i els marcs i/o premarcs es rebleixen totalment es rebleix l ample del premarc .

Segons CTE DB SUA 1. Els envidraments exteriors compleixen el que s'especi ica per a acilitar la seva neteja des de l interior o des de l exterior.

Segons CTE DB SI 3 punt 6. Les portes previstes com a eixida de planta o d edi ici i les previstes per a l evacuació de 50 persones compleixen el que s'especi ica.

Segons CTE DB HE 1. Està garantida la resistència a la permeabilitat a l aire.

Segons CTE DB HR la ixació dels cèrcols de les usteries que ormen els buits a de er se de tal manera que quedi garantida l estanquitat a la permeabilitat de l aire.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Comprovació inal

Segons CTE DB SUA 2 les grans super cies envidrades que puguin con ondre s amb portes o obertures cosa que exclou l interior dels abitatges i portes de vidre sense tiradors o cèrcols estan sen alit ades. Si i a una porta corredissa d accionament manual inclosos els seus mecanismes d obertura i tancament la distància ins a l objecte ix m s pròxim s com a m nim 20 cm.

Segons el CTE DB SI 3. Els casos seg ents compleixen el que s estableix en el DB les portes previstes com a sortida de planta o d edi ici i les previstes per a l evacuació de m s de 50 persones. Les portes giratòries excepte quan siguin automàtiques i disposen d un sistema que permeti l abatiment de les seves ulles en el sentit de l evacuació davant una emergència o ins i tot en el cas que alli el subministrament elèctric.

Fusteria interior

Punts d observació

Els materials que no s ajusten al que s'especi ica es retiraran o en el seu cas demolida o reparada la part d obra a ectada.

Portes de usta a onament màxim ora de la vertical 6 mm.

Comprovació projecte segons el CTE DB SUA 2. Altura lliure de pas en ones de circulació en ones d ús restringit i en els llindars de les portes l altura lliure segons ORDRE PRE/446/2008 si correspon amplària de pas altura lliure i sentit d obertura.

Replantejament segons el CTE DB SUA 2. Recorregut de la ulla en portes situades en corredors d amplària menor a 2 50 m. En portes de vaiv percepció de persones a trav s de les parts transparents o translúcides.

En els casos seg ents es compleix el que s estableix en el CTE DB SUA 2 vidres existents en les àrees amb el risc d impacte. Parts vidriades de portes i tancaments de dutxes i ban eres. Super cies envidrades que es puguin con ondre amb portes o obertures excepte l interior dels abitatges . Portes de vidre que no disposen d elements que permeten identi icar les. Portes corredisses d accionament manual.

Les portes que disposen de bloqueig des de l interior compleixen el que s estableix en el CTE DB SUA 3.

En els casos seg ents es compleix el que s estableix en el CTE DB SI 1 portes de comunicació de les ones de risc especial amb la resta de l edi ici. Portes dels vest buls d independència.

Segons el CTE DB SI 3 dimensionat i condicions de portes i passos portes d eixida de recintes portes situades en recorreguts d evacuació i previstes com a eixida de planta o d edi ici.

Fixació i col·locació olgan a de ulla a cèrcol in erior o igual a 3mm. Folgan a amb paviment. Nombre de gol os o rontisses.

Mecanismes de tancament tipus segons especi icacions de projecte. Col·locació. Disposició de condemna per l interior en el seu cas .

Acabats lacat envernissat pintat.

Assaigs i proves

Fusteria exterior

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 399 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Prova de uncionament uncionament de la usteria.

Prova d escolament en portes i inestres d acer aliatges lleugers i material plàstic estanquitat a l aigua. Conjuntament amb la prova d escolament de a anes en el drap m s des avorable.

UNE 85247 2011. Finestres i portes. Estanquitat a l aigua. Assaig *in situ*.

UNE EN ISO 16283 3 2016. Acústica. Mesurament *in situ* de l a llament acústic en els edi icis i en els elements de construcció. Part 3 A llament a soroll de a ana. ISO 16283 3 2016 .

Fusteria interior

Prova de uncionament obertura i accionament de pan s.

Conservació i manteniment

Fins al seu ús inal es protegirà de possibles colps pluja i/o umitat en el lloc d emmagat ematge. El lloc d emmagat ematge no s un lloc de pas d o icis que la pugui er malb .

Es despla aran a la ona d execució just abans de ser instal·lades.

Es conservarà la protecció de la usteria ins al revestiment de la àbrica i la col·locació de l envidrament.

No es donaran suport a pescants de subjecció de bastides corrioles per a elevar càrregues mecanismes per a neteja exterior o altres objectes que puguin er la malb .

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l edi ici

En el cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d a llament acústic a soroll aeri i de limitació del temps de reverberació es aran per laboratoris i segons el que s estableix en les UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i en la UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d a llament es realit arà segons les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll segons el que s estableix en l Annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit establits en l apartat 2.1 del DB HR de 3 dBA per a a llament a soroll aeri de 3 dB per a a llament a soroll d impacte i de 0 1 s per a temps de reverberació.

En el cas de a anes quan es disposin com a obertures d admissió d aire segons DB HS 3 sistemes amb dispositiu de tancament com ara airejadors o sistemes de microventilació la veri icació de l exigència d a llament acústic davant de soroll exterior es arà amb aquests dispositius tancats.

4.2.2. Envidraments

Descripció

Descripció

Segons el CTE DB HE 1 apèndix A Terminologia els buits són qualsevol element transparent o semitransparent de l envoltant de l edi ici. Això comprèn les inestres lluernes i claraboies aix com les portes envidrades amb una super cie semitransparent superior al 50 . Aquests envidraments podran ser

idres sen ills una única ulla de vidre sustentada a usteria o ixada directament a l estructura portant. Poden ser

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 400 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Monol tics

idre temprat compostos de vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic que els con ereix resistència a es or os d origen mecànic i tèrmic. Podran tenir despr s del temprat un lleuger matat a l àcid o a l arena.

idre imprès armat de silicat sodocàlcic pla transparent incolor o acolorit amb malla d acer incorporada de cares impreses o llises.

idre polit armat obtingut a partir del vidre imprès armat de silicat sodocàlcic pla transparent incolor de cares paral·leles i polides.

idre pla de silicat sodocàlcic pla transparent incolor o acolorit obtingut per estiratge continu cares polides al oc.

idre imprès de silicat sodocàlcic pla transparent que s obt per bugada i laminació cont nues.

idre borosilicatat silicatat amb un percentatge d òxid de bor que li con ereix alt nivell de resistència al xoc tèrmic idrol tic i als àcids.

idre de capa vidre bàsic especial tractat o laminat en la super cie del qual s an dipositat una o diverses capes de materials inorgànics per a modi icar ne les propietats.

Laminats compostos per dues o m s ulles de vidre unides per làmines de butiral sustentats amb per il con ormat a usteria o ixats directament a l estructura portant. Poden ser

idre laminat conjunt d una ulla de vidre amb una o m s ulles de vidre bàsics especials de capa tractats i/ o ulles d envidraments plàstics units per capes o materials que apeguen o separen les ulles i poden donar propietats de resistència a l impacte al oc acústiques etc.

idre laminat de seguretat conjunt d una ulla de vidre amb una o m s ulles de vidre bàsics especials de capa tractats i/ o ulles d envidraments plàstics units per capes o materials que aporten resistència a l impacte.

Unitats de vidre a llant compostes per almen s dos vidres separats per una o dues cambres d aire o gas des idratat sustentats amb per il con ormat i segellats perimetralment es col·loquen en el gal e del per il del tancament envidrat o ixats directament a l estructura portant de manera que s'aconsegueix a llament tèrmic i acústic. Poden ser

Unitats de vidre a llant poden estar compostes per dos vidres monol tics o un vidre monol tic amb un vidre laminat o tots dos vidres laminats.

Unitats de vidre baix emissius an d estar compostes per un vidre baix emissiu o m s vidres baix emissius si es posseeixen dues cambres d aire triple envidrament .

idres sintètics compostos per planxes de policarbonat metacrilat etc. que amb di erents sistemes de ixació constitueixen tancaments verticals i orit ontals i poden ser incolores translúcides o opaques.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre quadrat mesurada la super cie envidrada totalment acabada incloent i sistema de ixació protecció i neteja inal.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporin a les unitats d obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

La recepció dels productes equips i sistemes es realit arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de ecepci de productes*. Aquest control comprèn el de la documentació dels subministraments incloent i la corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Segons el CTE DB HE 1 apartat 5.1.3 els productes per a buits i claraboies es caracterit en mitjan ant els paràmetres seg ents

Part semitransparent transmitància tèrmica O /m^2 . Factor solar g adimensional .

idre que podrà ser

idre incolor de silicat sodocàlcic vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

idre de capa vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

Unitats de vidre a llant vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

idre borosilicatat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

idre de silicat sodocàlcic termoendurible vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

idre de silicat sodocàlcic de seguretat temprat tèrmicament vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

idre de silicat sodocàlcic endurit qu micament vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

idre borosilicatat de seguretat temprat tèrmicament vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

idre de seguretat de silicat sodocàlcic temprat en calent vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

idre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

idre laminat i vidre laminat de seguretat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.4 .

Gal es i ilets resistiran les tensions transmeses pel vidre. Seran inoxidables o protegits davant de la corrosió. Les cares verticals del gal e i els ilets encarats al vidre seran paral·leles a les cares de l envidrament i no podran tenir ixents superiors a 1 mm. Altura del gal e tenint en compte les toleràncies dimensionals de la usteria i dels vidres olganes perimetrals i altura d encast i ample útil del gal e respectant les toleràncies de la grossària dels vidres i les olganes laterals necessàries . Els ilets seran desmuntables per a permetre la possible substitució del vidre.

Falques podran ser de usta dura tractada o d elastòmer. Dimensions segons es tracti de alques de suport perimetrals o laterals. Imputrescibles inalterables a temperatures entre 10 C i 80 C compatibles amb els productes d estanquitat i el material del bastidor.

Massilles per a rebliment de olganes entre vidre i gal e i juntes d estanquitat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 9

Massilles que endureixen massilles amb oli de llinós pur amb olis diversos o d enduriment ràpid.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 402 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Massilles plàstiques de brees de quitrà modi icades o betums as alts de gomes olis de resines etc.

Massilles elàstiques T io oles o Silicones .

Massilles en bandes pre ormades autoad esives de productes de s ntesi cautxús sintètics gomes i resines especials.

Per ils extrudits elàstics de P C neoprè en orma d U etc.

En envidraments ormats per vidres sintètics

Planxes de policarbonat metacrilat de bugada o d extrusió etc. resistència a impacte a llament tèrmic nivell de transmissió de llum transparència resistència al oc pes espec ic protecció contra radiació ultraviolada.

Base de erro encun at goma clips de ixació.

Element de tancament d alumini mesures i toleràncies. Inèrcia del per il. Gruix del recobriment anòdic. Qualitat del segellament del recobriment anòdic.

Els productes es conservaran a l abric de la umitat sol pols i esguitades de ciment i soldadura. S emmagat emaran sobre una super cie plana i resistent allun ada de les ones de pas. En cas d emmagat ematge en l exterior es cobriran amb un envelat ventilat. Es repartiran els vidres en els llocs en què es vagin a col·locar en piles amb una altura in erior a 25 cm subjectes per barres de seguretat recol ats sobre dos travessers orit ontals protegits per un material tou protegits de la pols per un plàstic o un cartó.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Segons el CTE DE HE 1 apartat 5.2.2 en el plec de condicions del projecte s an de consignar els valors i caracter stiques exigibles als tancaments i particions interiors aix com les seves condicions particulars d execució.

Segons el DB HR apartat 4.2 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjan ant assaigs en laboratori. Si aquestes s an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d incloure s en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

En general l envidrament anirà sustentat per usteria d acer de usta d alumini de P C de per ils laminats o ben ixat directament a l estructura portant mitjan ant ixació mecànica o elàstica. La usteria estarà muntada i ixada a l element suport emprimada o tractada en el seu cas neta d òxid i els erratges de penjament i tancament instal·lats.

Els bastidors ixos o practicables suportaran sense de ormacions el pes dels vidres que reben a m s no es de ormaran per pressions de vent neteja alteracions per corrosió etc. La letxa admissible de la usteria no excedirà de 1/200 del costat sotm s a lexió per a vidre simple i de 1/300 per a vidre doble.

En cas de vidres sintètics aquests es muntaran en usteries d aliatges lleugers usta plàstic o per ils laminats.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 403 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s auran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb potencial di erent.

Evitar l acc s d aigua i oxigen a la ona d unió dels dos metalls.

S evitarà el contacte directe entre

Massilla d oli de llinós ormigó no tractat.

Massilla d oli de llinosa butiral de polivinil.

Massilles resinoses alco ol.

Massilles bituminoses dissolvents i tots els olis.

Escandall de les ulles de vidre.

idre amb metall excepte metalls tous com el plom i l alumini recuit.

idres sintètics amb altres vidres metalls o ormigó.

En cas de vidres laminats adossats cantell amb cantell s utilit arà com a segellant silicona neutra perquè aquesta no ataqui el butiral de polivinil i en produeixi el deteriorament.

No s utilit aran alques de suport de poliuretà per al muntatge d envidraments dobles.

Proc s d execució

Execució

S an d observar les recomanacions per a col·locar l envidrament d acord amb les regles de muntatge per a envidrament vertical i inclinat segons la UNE EN 12488 2017 aix com les condicions que segueixen

Envidraments en general

Gal es

Els bastidors estaran equipats amb gal es i l'envidrament es col·locarà amb les olgances perimetrals i laterals adequades que es rebliran posteriorment amb material elàstic aix s evitarà la transmissió d es or os per dilatacions o contraccions del mateix envidrament. Els gal es poden ser oberts per a vidres de poc gruix men s de 4 mm dimensions redu des o en vidres impresos de gruix superior a 5 mm i vidres armats o tancats per a la resta de casos.

La orma dels gal es podrà ser

Gal es amb ilets. El vidre es ixarà en el gal e mitjan ant un ilet que segons el tipus de bastidor podrà ser

Bastidors de usta ilets de usta o metàl·lics clavats o acaragolats al cèrcol.

Bastidors metàl·lics ilets de usta caragolats al cèrcol o metàl·lics acaragolats o clipats.

Bastidors de P C ilets clipats metàl·lics o de P C.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 404 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Bastidors de ormigó ilets acaragolats a tacs de usta prèviament rebuts en el cèrcol o interposant cèrcol auxiliar de usta o metàl·lic que permeti la reposició eventual del vidre.

Gal es porta ulles. En usteries corredisses el gal e tancat pot estar ormat per per ils en U.

Per il estructural d elastòmer assegurarà ixació mecànica i estanquitat.

Gal es antidrenants. Els ons del gal e es drenaran per a equilibrar la pressió entre l aire exterior i el ons del gal e cosa que limitarà les possibilitats de penetració de l aigua i de condensació amb la qual cosa s'a avorirà l evacuació de possibles in iltracions. Serà obligatori en envidraments a llants.

S estendrà la massilla en el gal e de la usteria o en el per metre del buit abans de col·locar el vidre.

Encun at

Els vidres s encun aran al bastidor per a assegurar ne el posicionament evitar el contacte vidre bastidor i repartir ne el pes. Podrà realit ar se amb per il continu o alques de suport puntuals situats de la seg ent manera

Falques de suport repartiran el pes del vidre en el bastidor. En bastidors d eix de rotació vertical una sola alca de suport situada en el costat pròxim a la corretja en el bastidor a la rancesa o en l eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos dues alques a una distància de les cantonades de L/10 i s L la longitud del costat on s emplacen.

Falques perimetrals es col·locaran en el ons del gal e per a evitar el lliscament del vidre.

Falques laterals asseguraran un gruix constant als segelladors tot contribuint a l estanquitat i transmetent al bastidor els es or os perpendiculars que incideixen sobre el plànol del vidre. Es col·locaran com a m nim dues parelles per cada costat del bastidor situats en els extrems i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims a les alques de suport i perimetrals però mai coincidint amb aquestes.

Rebliment dels gal es per a assegurar l estanquitat entre els vidres i els seus marcs. Podrà ser

Amb massillat total. Les massilles que endureixen i les plàstiques es col·locaran amb espàtula o pistola. Les massilles elàstiques es col·locaran amb pistola en red.

Amb bandes pre ormades de neoprè butil etc. i segellat de silicona. Les massilles en bandes pre ormades o per ils extrudits es col·locaran a mà pressionant sobre el bastidor.

Amb per ils de P C o neoprè. Es col·locaran a mà apegant los pressionant.

Se suspendran els treballs quan la col·locació es aci des de l exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 m/ .

Envidrament ormat per vidres laminats

Quan estigui ormat per dos vidres de di erent gruix el de menor gruix es col·locarà a l exterior. El nombre de ulles serà almen s de dues en baranes i ampits tres en envidrament antirobatori i quatre en envidrament antibales.

Envidrament ormat per vidres sintètics

En disposició orit ontal es ixaran corretges al suport netes d òxid i emprimades o tractades en el seu cas.

En disposició vertical no caldrà disposar de corretges orit ontals ins a una càrrega de 0 1 N/mm2.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 405 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es deixarà una olgan a perimetral de 3 mm perquè els vidres no reben es or os per variacions dimensionals.

El suport no transmetrà al vidre els es or os produ ts per les seves contraccions dilatacions o de ormacions.

Els vidres es manipularan des de l interior de l edi ici i s'sseguraran amb mitjans auxiliars ins a ixar los.

Els vidres es ixaran mitjan ant per il continu d ample m nim 60 mm d acer galvanit at o alumini.

Entre vidre i per il s interposarà un material elàstic que garanteixi la uni ormitat de la pressió d'estren a.

La junta es tancarà amb per il tapajuntes d acer galvanit at o alumini i la interposició de dues juntes de material elàstic que uni ormit en l estren a i proporcionen estanquitat. El tapajuntes es ixarà al per il base amb caragols autoroscants d acer inoxidable o galvanit at cada 35 cm com a màxim. Els extrems oberts del vidre es tancaran amb per il en U d alumini.

Envidrament ormat per vidres temprats

Les manu actures osques trepatges etc. es realit aran abans de temprar el vidre.

Es col·locaran de manera que no pateixin es or os a causa de contraccions o dilatacions del vidre mateix dels bastidors que puguin emmarcar lo o letxes dels elements resistents i seients di erencials. Aix mateix es col·locaran de manera que no perdin la seva posició per es or os abituals pes propi vent vibracions etc.

Es ixaran per pressió de les peces metàl·liques amb una làmina de material elàstic sense ad erir entre metall i vidre.

Els vidres encastats sense suspensió poden rebre s amb ciment i s'indepentit aran amb cartó bandes bituminoses etc. deixant una olgan a entre cantell de vidre i ons de regata. Els vidres suspesos es ixaran per pressió sobre l element resistent o amb patilles prèviament independit ats com en el cas anterior.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra.*

Toleràncies admissibles

Segons el CTE DB SUA 2 apartat. 1.4. la sen alit ació dels vidres estarà a una altura in erior entre 0 85 m i 1 1 m i a una altura superior entre 1 5 m i 1 7 m.

Condicions d'acabament

En cas de vidres simples dobles o laminats per a aconseguir l estanquitat entre els vidres i els seus marcs se segellarà la unió amb massilles elàstiques bandes pre ormades autoad esives o per ils extrudits elàstics.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Punts d observació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Dimensions del vidre gruix especi icat 1 mm. Dimensions restants especi icades 2 mm.

idre laminat en cas de ulles amb di erent gruix la de major gruix a l interior.

Per il continu col·locació tipus especi icat sense discontinu tats.

Falques totes col·locades correctament amb tolerància en la seva posició 4 cm.

Massilla sense discontinu tats esquerdaments o alta d ad erència.

Segellat secció m nima de 25 mm2 amb massilles plàstiques d enduriment lent i 15 mm² les d enduriment ràpid.

En vidres sintètics di erència de longitud entre les dues diagonals de l envidrament cèrcols 2 m 2.5 mm.

Conservació i manteniment

En general els envidraments ormats per vidres simples dobles laminats i temprats es protegiran amb les condicions adequades per a evitar deterioraments originats per causes qu miques impressions produ des per la umitat caiguda d aigua o condensacions i mecànics colps ratllades de super cie etc. .

En cas de vidres sintètics quan estiguin col·locats es protegiran de projeccions de morter pintura etc.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l edi ici

En el cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d a llament acústic a soroll aeri i de limitació del temps de reverberació es aran per laboratoris i segons el que s estableix en les UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i en la UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d a llament es realit arà segons les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll segons el que s estableix en l Annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit establerts en l apartat 2.1 del DB HR de 3 dBA per a a llament a soroll aeri i de 0 1 s per a temps de reverberació.

4.2.3. Tancaments

Descripció

Descripció

Tancaments de seguretat en buits de a anes amb tancaments plegables extensibles enrotllables o batents cecs o ormant malla a i d impedir el pas a un local.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Unitat o metre quadrat de tancament tot considerant se en els dos casos el tancament totalment muntat i en uncionament.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporin a les unitats d obra

La recepció dels productes equips i sistemes es realit arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el de la documentació dels subministraments

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

incloent i la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Els components compliran les condicions seg ents segons el tipus de tancament

En cas de tancament plegable cada ulla estarà ormada per xapa d acer de 0 80 mm de grossària m nima galvanit ació o protegit contra la corrosió i el cèrcol estarà ormat per un per il en L d acer galvanit at o protegit contra la corrosió.

En cas de tancament extensible els elements verticals les tisores i les guies superior i in erior estaran ormats per per ils d acer galvanit at o protegit contra la corrosió.

En cas de tancament enrotllable els per ils en orma d U que con ormen la guia seran d acer galvanit at o protegit contra la corrosió i de gruix m nima 1 mm i dimensions en unció de l amplària del buit. Tant en cas d accionament manual com mecànic l eix ix i els tambors recuperadors seran de material resistent a la umitat. Els elements de tancament exteriors de la caixa d'enrotllament seran resistents a la umitat i poden ser de usta xapa metàl·lica ormigó o ceràmics.

El tipus articulat estarà ormat per làmines de leix d acer galvanit at o protegit contra la corrosió.

El tipus tubular estarà ormat per tubs d acer galvanit at o protegit contra la corrosió de 16 mm de diàmetre i 1 mm de gruix la unió entre tubs es arà per mitjà de leixos d acer galvanit at o protegit contra la corrosió de 0 80 mm de gruix.

El tipus malla estarà ormat per redons d acer galvanit at o protegit contra la corrosió.

Persianes vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 7.2 .

Per ils laminats i xapes d acer vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 1.1 .

Tubs d acer galvanit at vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.5 .

Per ils d alumini anodit at vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.6 .

Per ils de usta vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 1.5 .

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècn iques de cada unitat d obra

Condicions prèvies suport

En cas de tancament enrotllable es comprovarà l altura del buit per a deixar prou espai per a enrotllar lo.

Els arrebossats no sobreeixiran en brancals i llinda a i que no reguin amb la ulla del tancament i puguin dan ar la.

Es comprovarà que el paviment estigui a nivell i net per a obtenir un tancament correcte.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb potencial di erent s adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar ne el contacte s auran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb potencial di erent.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 408 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Evitar l acc s d aigua i oxigen a la ona d unió dels dos metalls.

S evitaran els contactes bimetàl·lics seg ents

inc en contacte amb acer coure plom i acer inoxidable.

Alumini amb plom i coure.

Acer dol amb plom coure i acer inoxidable.

Plom amb coure i acer inoxidable.

Coure amb acer inoxidable.

Proc s d execució

Execució

Es replantejarà i marcarà la situació dels ancoratges i encaixos.

En qualsevol cas el tancament quedarà en el nivell i el pla previstos disposarà de topalls ixats al parament per a evitar colps en obrir lo aix mateix els mecanismes de lliscament garantiran un accionament suau i silenciós. Les guies es ixaran al parament amb ancoratges galvanit ats amb una distància entre aquests menor o igual de 50 cm i als extrems in erior a 30 cm. La olgan a entre el paviment i la ulla serà in erior a 10 mm. La guia tindrà 3 punts de ixació per a altures in eriors a 250 cm 4 punts per a altures in eriors a 350 cm i 5 punts per a altures majors els punts de ixació extrems distaran d aquests 25 cm com a màxim.

En cas de tancament plegable la unió entre ulles i cèrcol es arà mitjan ant dos gol os o rontisses soldades en els seus costats verticals a 15 cm dels extrems. El cèrcol estarà prove t de dues patilles de 5 cm de longitud separades 25 cm dels extrems i es ixarà al mur mitjan ant acaragolament o ancoratge de les seves patilles tractant que quedi aplomat.

En cas de tancament extensible els elements verticals estaran units entre si en tres punts dos a 10 cm dels extrems i un altre en el centre. Les guies superior i in erior tindran com a m nim dos punts de ixació de manera que quedin paral·leles entre si als costats del buit i en el mateix pla vertical aix mateix estaran separades 5 cm com a m nim de la usteria.

En cas de tancament enrotllable la guia es ixarà al mur mitjan ant acaragolament o ancoratge de les seves patilles tractant que quedi aplomada podran col·locar s' i encastades o adossades al mur i separades 5 cm com a m nim de la usteria. Penetrarà 5 cm en la caixa d'enrotllament. S introduirà el tancament enrotllable en les guies i es ixarà mitjan ant caragols als tambors del corró tractant que quedi orit ontal. El sistema d accionament es ixarà a les parets de la caixa d'enrotllament mitjan ant ancoratge dels seus suports tractant que quedi orit ontal l eix estarà separat 25 cm de la caixa d'enrotllament.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra seran tractats segons la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Toleràncies admissibles

En general

L orit ontalitat no presentarà variacions superiors a 1 mm en 1 m.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 409 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

L'a onament de les guies no presentarà variacions superiors a 2 mm en 1 m.

El plànol previst respecte a les parets no presentarà variacions superiors a 2 mm en 1 m.

La olgan a ulla paviment no serà in erior a 2 mm.

En cas de tancament plegable

Col·locació del cèrcol ixació de ectuosa. A onament de 2 mm en 1 m.

En cas de tancament extensible

Col·locació del tancament ixació de ectuosa. Separació de la usteria in erior a 5 cm.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Punts d observació.

En general es compleixen les toleràncies admissibles.

En cas de tancament plegable comprovació de la ixació de ectuosa dels elements de gir en la col·locació del tancament.

En cas de tancament extensible comprovació de la ixació i situació de les guies ixació orit ontalitat paral·lelisme .

4.3. De enses

4.3.1. Baranes

Descripció

Descripció

De ensa ormada per barana composta de bastidor pilastres i baranatge passamans i entrepilastres ancorada a elements resistents com orjats soleres i murs per a protegir persones i objectes de risc de caiguda entre ones situades a di erent altura.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre lineal ins i tot passamans i peces especials totalment muntat.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporin a les unitats d obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el de la documentació dels subministraments incloent i la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Bastidor

Els per ils que con ormen el bastidor podran ser d acer galvanit at aliatge d alumini anodit at etc.

Per ils laminats en calent d acer i xapes vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 1.1 .

Per ils buits d acer vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.5 .

Per ils d alumini anodit at vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.6 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Per ils de usta vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 1.5 .

Passamans

Reunirà les mateixes condicions exigides a les baranes en cas d utilit ar caragols de ixació per la seva posició quedaran protegits del contacte directe amb l usuari.

Entrepilastres

Les entrepilastres per a rebliment dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat polièster re or at amb ibra de vidre P C ibrociment etc. amb gruix m nima de 5 mm aix mateix podran ser de vidre armat temprat o laminat etc.

Ancoratges

Els ancoratges podran realit ar se mitjan ant

Placa a llada en baranes d acer per a ixar les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del orjat almen s 10 cm i per a ixació de baranatge als murs laterals.

Platina cont nua en baranes d acer per a ixar les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del orjat almen s 10 cm coincidint amb algun element pre abricat del orjat.

Angular continu en baranes d acer per a ixar les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del orjat almen s 10 cm o se situen en la seva cara exterior.

Pota d'unió en baranes d alumini per a ixar les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del orjat almen s 10 cm.

Pe a especial normalment en baranes d alumini per a ixar pilastres i de baranatge amb caragols.

Els materials i equips d origen industrial auran de complir les condicions uncionals i de qualitat que es ixen en les normes corresponents i disposicions vigents relatives a abricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certi icat d origen industrial que acrediti el compliment d aquestes condicions normes o disposicions la recepció es arà comprovant únicament les seves caracter stiques aparents.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Condicions prèvies suport

Les baranes s ancoraran a elements resistents com orjats o soleres i quan estiguin ancorades sobre ampits de àbrica el seu gruix serà superior a 15 cm.

Sempre que sigui possible es ixarà el baranatge als murs laterals mitjan ant ancoratges.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb potencial di erent s adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s auran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb potencial di erent.

Evitar l acc s d aigua i oxigen a la ona d unió dels dos metalls.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 411 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

S evitaran els contactes bimetàl·lics seg ents

inc en contacte amb acer coure plom i acer inoxidable.

Alumini amb plom i coure.

Acer dol amb plom coure i acer inoxidable.

Plom amb coure i acer inoxidable.

Coure amb acer inoxidable. Proc s d execució

Proc s d execució

Execució

Replantejada en obra la barana es marcarà la situació dels ancoratges.

Alineada sobre els punts de replantejament es presentarà i s'aplomarà amb tornapuntes i es ixaran provisionalment als ancoratges mitjan ant punts de soldadura o acaragolament suau.

Els ancoratges podran realit ar se mitjan ant plaques platines o angulars segons l elecció del sistema i la distància entre l eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. Els ancoratges garantiran la protecció contra espentes i colps durant tot el proc s d instal·lació aix mateix mantindran l aplomat de la barana ins que quedi de initivament ixada al suport.

Si els ancoratges són continus es rebran directament en ormigonar el orjat. Si són a llats es rebran amb morter de ciment en els encaixos previstos a aquest e ecte en orjats i murs.

En orjats ja executats els ancoratges es ixaran mitjan ant tacs d expansió amb encast no menor de

45 mm i caragols. Cada ixació es realit arà almen s amb dos tacs separats entre s 50 mm.

Sempre que sigui possible es ixarà el baranatge als murs laterals mitjan ant ancoratges.

La unió del per il de la pilastra amb l ancoratge es realit arà per soldadura i es respectaran les juntes estructurals mitjan ant juntes de dilatació de 40 mm d ample entre baranes.

Quan les entrepilastres i/o passamans siguen desmuntables es ixaran amb caragols ilets o peces d assemblatge desmuntables sempre des de l interior.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra seran tractats segons la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

El sistema d ancoratge al mur serà estanc a l aigua mitjan ant segellament i encebament amb morter de la trobada de la barana amb l element al qual s ancori.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Punts d observació.

Disposició i ixació

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Aplomat i anivellat de la barana.

Comprovació de l altura i entrepilastres buides .

Comprovació de la ixació ancoratge segons especi icacions del projecte.

Assaigs i proves

Segons el CTE DB SE AE apartat 3.2. es comprovarà que les barreres de protecció tinguin prou de resistència i rigidesa per a resistir la or a orit ontal establida en aquest apartat en unció de la ona en què es troben. La or a s aplicarà a 1 2 m o sobre la vora superior de l element si aquest està situat a men s altura.

Les barreres de protecció situades davant de seients ixos resistiran una or a orit ontal en la vora superior de 3 N/m i al ora una or a vertical uni orme de 1 0 N/m com a m nim aplicada en la vora exterior.

En les ones de trànsit i aparcament els parapets ampits o baranes i altres elements que delimiten àrees accessibles per als ve icles resistiran una or a orit ontal uni ormement distribu da sobre una longitud d1 m aplicada a 1 2 m d altura sobre el nivell de la super cie de redolament o sobre la vora superior de l element si aquest està situat a men s altura el valor caracter stic de la qual es de inirà en el projecte en unció de l ús espec ic i de les caracter stiques de l edi ici i no serà in erior a q 50 N.

Conservació i manteniment

Les barreres de protecció no s utilit aran com a suport de bastides taulons ni elements destinats a la pujada de càrregues.

Es revisaran els ancoratges ins a lliurar los i es mantindran nets.

4.3.2. Reixes

Descripció

Descripció

Elements de seguretat ixos en buits exteriors constitu ts per bastidor entrepilastres i ancoratges per a protecció sica de inestres balcons portes i locals interiors contra l entrada de persones estran es.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Unitats de reixa totalment acabades i col·locades o en metres quadrats.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporin a les unitats d obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el de la documentació dels subministraments incloent i la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Bastidor element estructural ormat per pilastres i baranatge. Transmet els es or os als quals se sotmet la reixa als ancoratges.

Per ils laminats en calent d acer i xapes vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 1.1 .

Per ils buits d acer vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.5 .

Per ils d alumini anodit at vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.6 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 413 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Entrepilastres conjunt d elements lineals o super icials de tancament entre baranatge i pilastres.

Sistema d ancoratge

Encast patilles .

Tacs d expansió i tira ons etc.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Condicions prèvies suport

Les reixes s ancoraran a elements resistents mur orjat etc. . Si són ampits de àbrica el gruix m nim serà de 15 cm.

Els buits en la àbrica i els seus revestiments estaran acabats.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb potencial di erent s adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar ne el contacte s auran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l acc s d aigua i oxigen a la ona d unió dels dos metalls.

S evitaran els contactes bimetàl·lics seg ents

inc en contacte amb acer coure plom i acer inoxidable.

Alumini amb plom i coure.

Acer dol amb plom coure i acer inoxidable.

Plom amb coure i acer inoxidable.

Coure amb acer inoxidable.

Proc s d execució

Execució

Es replantejarà i marcarà la situació dels ancoratges i encaixos.

Presentada sobre els punts de replantejament amb tornapuntes s aplomarà i es ixarà als paraments mitjan ant l ancoratge dels seus elements tractant que quedi completament aplomada.

L ancoratge al mur serà estable i resistent i no originarà que i penetri aigua.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra seran tractats segons la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra.*

Condicions d'acabament

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La reixa quedarà aplomada i neta.

Les reixes d acer auran de portar una protecció anticorrosió de 20 micres com a m nim en exteriors i 25 en ambient mar .

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Punts d observació

Disposició i ixació.

Aplomat i anivellat de reixes.

Comprovació de l altura i d'entrepilastres.

Segellament o encebament amb morter de la trobada de la reixa amb l element on s ancori.

Comprovació de la ixació ancoratge segons especi icacions del projecte.

Conservació i manteniment

Les reixes no s utilit aran en cap cas com a suport de bastides taulons ni elements destinats a la pujada de mobles o càrregues.

Les reixes es mantindran netes i es protegiran adequadament.

No se sotmetran a es or os per als quals no an sigut dissen ades i puguin dan ar les.

4.4. Particions

4.4.1. Particions de peces d'argila cuita o de ormigó

Descripció

Descripció

Particions de rajola d'argila cuita bloc d'argila alleugerida o ormigó pres amb morter de ciment i/o cal o algeps amb bandes elàstiques en el seu cas.

Serà aplicable tot el que l'a ecte de la subsecció 3.2. Fàbrica estructural d'acord amb el seu comportament mecànic previsible.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Metre quadrat de àbrica de rajola d'argila cuita bloc d'argila alleugerida o ormigó pres amb morter de ciment o cal o algeps aparellada inclús replanteig anivellament i aplomat part proporcional de bandes elàstiques si s el cas de queixals minves i trencaments umectació de les peces i neteja execució d'encontres i elements especials mesura deduint buits superiors a 1 m^2.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Les àbriques poden estar constitu des per

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 415 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Peces d'argila cuita vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 2.1 rajoles o blocs d'argila alleugerida.

Blocs de ormigó d'àrids densos i lleugers vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 2.1 .

Blocs de ormigó cel·lular endurit en autoclau vegeu *art elaci de productes am marcat e C* .

Components auxiliars per a àbriques d'obra claus amarraments penjadors mènsules i angles llindes etc. vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 2.2 .

Bandes elàstiques. Se n' a d'indicar la rigidesa dinàmica en MN/m^3 obtinguda segons l'UNE EN 29052 1 1994 i la classe de compressibilitat de inida en les seves pròpies normes UNE. Es consideren materials adequats per a les bandes aquells que tinguin una rigidesa dinàmica menor que 100 MN/m^3 com ara el poliestirè elasti icat el polietilè i altres materials amb nivells de prestació anàlegs.

Morter d'obra de paleta vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 segons RC 16. Com a morters d'obra s'utilit aran pre erentment morters industrialit ats amb les prestacions adequades per a les caracter stiques essencials que determini el projecte o la direcció acultativa. En el cas d'optar se per dosi icar el morter en obra s'utilit aran els ciments d'obra i tamb ciments comuns amb un contingut d'addició apropiat amb la tria dels m s adequats en unció de les caracter stiques mecàniques de blancor i si s el cas i del contingut d'additiu airejador.

Algeps vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.2 .

Segons el CTE DB HE 1 apartat 5.1.2 es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes utilit ats de les particions interiors que componen l'envoltant tèrmic es corresponen amb les especi icades en el projecte conductivitat tèrmica emissivitat actor de resistència a la di usió del vapor d'aigua i si s el cas densitat i calor espec ica c_p. L'envoltant tèrmic es compon dels tancaments de l'edi ici que separen els recintes abitables de l'ambient exterior i les particions interiors que separen els recintes abitables dels no abitables que al seu torn estiguin en contacte amb l'ambient exterior.

Segons DB HR apartat 4.1 en el Plec de Condicions del Projecte an d'expressar se les caracter stiques acústiques dels productes utilit ats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m^2.

Les rajoles i blocs s'apilaran en super cies planes netes no en contacte amb el terren . Si es reben empaquetats l'embolcall no serà totalment ermètic.

Els ciments envasats i l'arena s'emmagat emaran sobre palets o plata orma similar en un lloc cobert sec ventilat i protegit de la umitat i l'exposició directa al sol un màxim de tres mesos. El ciment rebut a granel s'emmagat emarà en sitges.

El morter s'usarà en pastar lo ins a un màxim de 2 ores. Abans de er un nou morter es netejaran els utensilis de pastament.

Els sacs d'algeps s'emmagat emaran a cobert i protegits de la umitat. Si l'algeps es rep a granel s'emmagat emarà en sitges.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 416 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

D'acord amb el CTE D'HE 1 apartat 5.2.2 en el plec de condicions del projecte s' an de consignar els valors i caracter stiques exigibles als tancaments i particions interiors aix com les seves condicions particulars d'execució.

D'acord amb el DB HR apartat 4.2 en el Plec de Condicions del Projecte an d'expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjan ant assaigs en laboratori. Si aquestes s' an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d'incloure's en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

S'exigirà la condició de limitació de letxa als elements estructurals lectats bigues de vora o remats de orjat. Acabada l'estructura es comprovarà que el suport orjat llosa etc. s' agi endurit totalment estigui sec anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Comprovat el nivell de l'enduriment acabat si i a alguna irregularitat es reblirà amb morter. Es disposarà dels premarcs en obra.

Les super cies on es col·loquen les bandes elàstiques an d'estar netes i sense imper eccions signi icatives.

Compatibilitat

Els barandats no seran solidaris amb els elements estructurals verticals o orit ontals.

s aconsellable separar les peces ceràmiques poroses de l'alumini mitjan ant dues mans de pintura bituminosa o un altre element espaiador. S' a d'anar amb compte especialment amb alguns tipus de rajoles que tenen clorurs en la composició ja que aquests poden accelerar el proc s de corrosió.

Proc s d'execució

Execució

Replanteig

Es arà el replanteig orit ontal de la àbrica segons el pla de replanteig del projecte respectant en el barandat les juntes estructurals de l'edi ici. Els barandats amb conduccions de diàmetre major o igual que 2 cm seran de buit doble.

Es col·locaran mires rectes i aplomades a distàncies no majors de 4 m i es marcaran les altures de les ilades.

En general

La primera ilada en cada planta es posarà sobre juntura de morter d'1 cm de gruix estesa en tota la super cie d'assentament de la àbrica. Les ilades s'executaran anivellades guiant se de les llences que marquen l'al ària. Es comprovarà que la ilada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les àbriques s'al aran per ilades orit ontals senceres excepte quan dues parts agin d'al ar se en di erents èpoques i en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Si això no ora possible s' i disposaran queixals. Els encontres de cantons o amb altres àbriques es aran mitjan ant queixals en tot el gruix i en totes les ilades.

Han de reblir se les na res i les capes amb morter ajustant se a les especi icacions del abricant de les peces.

En el cas de dues ulles de àbrica amb bandes elàstiques perimetrals en les dues ulles

Es col·locaran les bandes elàstiques en la base i laterals de la primera ulla de àbrica.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

S'executarà la primera ulla de àbrica assegurant la en la base sobre la banda elàstica amb algeps o pasta d'unió.

Col·locació de la banda en el remat superior i reblit d'algeps o pasta l'obertura existent entre la ila superior de les peces de àbrica i la banda elàstica evitant que l'algeps o pasta contacte amb el orjat superior.

Es col·locarà l'absorbent acústic ixat segons s'indiqui en el projecte a la cara interior de la primera ulla de àbrica evitant que es trenqui en la instal·lació. El material a d'ocupar tota la super cie de la ulla de àbrica del sòl al sostre.

Es arà el replanteig necessari i s'executarà la segona ulla seguint els passos anteriors.

En el cas de dues ulles de àbrica amb bandes elàstiques perimetrals en una ulla

Execució de la ulla que no porta bandes elàstiques.

Es col·locarà l'absorbent acústic ixat segons s'indiqui en el projecte a la cara interior de la primera ulla de àbrica evitant que es trenqui en la instal·lació. El material a d'ocupar tota la super cie de la ulla de àbrica del sòl al sostre.

Replanteig en orjat del sòl de la segona ulla de àbrica que porta bandes elàstiques. Es arà tal com s'indica prèviament en el cas de dues ulles de àbrica amb bandes elàstiques perimetrals en les dues ulles.

Col·locació de rajoles d'argila cuita

Les rajoles s' umitejaran abans de la col·locació perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locaran re regats utilit ant prou morter perquè penetri en els buits de la rajola i les juntes queden reblides. S'arreplegaran les rebaves de morter sobrant en cada ilada. Les àbriques d'argila cuita quedaran planes i aplomades i tindran una composició uni orme en tota l'altura.

Col·locació de blocs d'argila alleugerida

Els blocs s' umitejaran abans de la col·locació. Es col·locaran sense morter en la junta vertical. S'assentaran verticalment no re regats topant amb l'encadellat i colpejant amb una ma a de goma perquè el morter penetri en les per oracions. S'arreplegaran les rebaves de morter sobrant. Es comprovarà que el gruix de la juntura una vegada assentats els blocs estigui comprès entre 1 i 15 cm. La separació entre juntes verticals de dues ilades consecutives aurà de ser igual o major a 7 cm. Per a ajustar la modulació vertical es podran variar el gruix de les juntes de morter entre 1 i 15 cm o s'utilit aran peces especials d'ajust vertical o peces tallades en obra amb talladora de taula.

Col·locació de blocs de ormigó

A causa de la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara que t m s super cie de ormigó es col·locarà en la part superior per a o erir una super cie de suport major al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs umitejant únicament la super cie del bloc en contacte amb el morter si el abricant o recomana. Per a la ormació de la junta orit ontal en els blocs cecs el morter s'estendrà sobre la cara superior de manera completa en els blocs buits es col·locarà sobre les parets i barandats menuts. Per a la ormació de la junta vertical s'aplicarà morter sobre els sortints de la testa del bloc pressionant lo per a evitar que caigui en transportar lo per a la col·locació en la ilada. Els blocs s'emportaran a la seva posició mentre el morter estigui encara moll i plàstic. S'arreplegaran les rebaves de morter sobrant. No s'utilit aran peces menors de mig bloc. Quan es requereixi tallar els blocs es arà el tall amb maquinària adequada. La àbrica s'executarà amb les na res alineades i les capes a nivell. Les ilades intermèdies es

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 418 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

col·locaran amb les juntes verticals alternades. S'arrebossarà transcorreguts 45 dies despr s d'acabar la àbrica per a evitar issuració per retracció del morter de les juntes.

Condicions durant l'execució

Les àbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 C. Si se sobrepassen aquests l mits 48 ores despr s es revisarà l'obra executada. Durant l'execució de les àbriques s'adoptaran proteccions

Contra la pluja les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per a evitar la rentada dels morters.

Contra la calor i els e ectes d'assecament pel vent es mantindrà umida la àbrica recentment executada per a evitar una evaporació de l'aigua del morter massa ràpida ins que aconsegueixi la resistència adequada.

Contra gelades si a gelat abans d'iniciar el treball s'inspeccionaran les àbriques executades i es demoliran les ones a ectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establides. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà protegint el que s'acaba de construir amb mantes d'a llant tèrmic o plàstics.

En ront de possibles dan s mecànics deguts a altres treballs a desenvolupar en obra abocament de ormigó bastimentades trànsit d'obra etc. es protegiran els elements vulnerables arestes buits sòcols etc.

Les àbriques auran de ser estables durant la construcció per la qual cosa s'elevaran al ora que les corresponents travades. En els casos on no se'n pugui garantir l'estabilitat en ront d'accions orit ontals es travaran a elements prou sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 m/ se suspendran els treballs i s'asseguraran les àbriques de rajola etes.

Elements singulars

Les llindes es aran segons la solució de projecte armat de juntures de ilada cairats pretesats per ils metàl·lics carregador de peces d'argila cuita/ ormigó i ormigó armat etc. . Es consultarà a la direcció acultativa el corresponent suport dels carregadors els ancoratges de per ils al orjat etc.

En l'encontre amb el orjat es deixarà una olgan a en la part superior de la partició de 2 cm de gruix que es reblirà transcorregut un m nim de 24 ores amb pasta d'algeps.

En el cas d'elements de separació verticals ormats per dues ulles de àbrica separades per una cambra an d'evitar se les connexions r gides entre les ulles que puguin produir se durant l'execució de l'element degudes per exemple a rebaves de morter o restes de material acumulats en la cambra. El material absorbent acústic o amortidor de vibracions situat en la cambra a de cobrir tota la super cie. Si aquest no rebleix tot l'ample de la cambra a de ixar se a una de les ulles per a evitar el despla ament d'aquest dins de la cambra.

En els encontres dels barandats amb els elements de separació vertical els barandats a d'interrompre's de tal orma que l'element de separació vertical sigui continu. En el cas d'elements de separació verticals de dues ulles els barandats no connectaran les dues ulles de l'element de separació vertical ni interromprà la cambra. Si ora necessari ancorar o travar l'element de separació vertical per raons estructurals nom s es travaran els barandats a una sola de les ulles de l'element de separació vertical de àbrica o s'unirà a aquesta mitjan ant connectors.

L'encontre de barandats amb elements estructurals es arà de manera que no siguin solidaris.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 419 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Si s'empren bandes elàstiques an de col·locar se en els encontres dels elements de separació verticals d'una de les ulles almen s amb orjats les a anes i els pilars. Les bandes elàstiques an de col·locar se en el suport dels barandats en el orjat o en el paviment lotant. Aquestes an de quedar ad erides al orjat i a la resta de particions i a anes per a això an d'usar se els morters i pastes adequats per a cada tipus de material. Es recomana col·locar bandes elàstiques que tinguin un ample d'almen s 4 cm superior al gruix de la ulla de àbrica i col·locar la ulla de àbrica centrada de manera que la banda elàstica sobre xi per cada costat almen s 1 cm del gruix del revestiment que es aci a la ulla. Si les bandes elàstiques tenen un ample in erior s' aurà d'anar amb compte especialment a no connectar la partició amb el orjat. Tamb es recomana col·locar la banda elàstica del cim en el moment en què vagi a inalit ar se la construcció de la ulla per a garantir que la ulla de àbrica escomet la banda elàstica.

Encontres amb els conductes d'instal·lacions quan un conducte d'instal·lacions col·lectives s'adossi a un element de separació vertical es revestirà de tal orma que no disminueixi l'a llament acústic de l'element de separació i es garanteixi la continu tat de la solució constructiva.

Les regates per a instal·lacions tindran una pro unditat no major de 4 cm sobre rajola massissa i d'un canó sobre rajola buida l'ample no serà superior a dues vegades la pro unditat es aran amb ma a i cisell o amb màquina de er regates. Es distanciaran dels marcs almen s 15 cm. No an de ser passants. S' an de reblir amb morter les regates etes per a pas d'instal·lacions de tal manera que no es disminueixi l'a llament acústic inicialment previst.

En el cas de dues ulles de àbrica les regates no coincidiran a la mateixa altura en els dos barandats anant amb compte de no er coincidir les caixes de registre els endolls i els mecanismes a banda i banda de les ulles.

Les motlures si n' i a es ixaran solament al orjat o solament a la partició vertical.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Punts d'observació.

Previ a l'execució

Comprovació que els materials que componen la partició es troben en estat correcte.

Si s el cas les super cies on es col·loquin les bandes elàstiques estan netes i sense imper eccions signi icatives.

Replanteig

Comprovació de gruix de les ulles i de desviacions respecte al projecte.

Comprovació dels buits de pas a onaments i escairades del marc o premarc.

Execució

Bandes elàstiques comprovació de la col·locació de les bandes elàstiques en el sòl i tancaments laterals mitjan ant l'aplicació de pastes o morters adequats són d'un ample de 4 cm almen s major que

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 420 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

l'ample de la ulla de àbrica les bandes elàstiques sobre xen almen s 1 cm respecte a la capa de revestiment.

Material absorbent acústic si s el cas cobreix tota la super cie de la primera ulla i no a patit trencaments ni desper ectes.

Unió a altres barandats queixals.

ones de circulació segons el CTE DB SUA 2 apartat 1.1. Els paraments manquen d'elements ixents que no arranquen del sòl que volen m s de 15 cm en la ona d'altura compresa entre 15 cm i 2 20 m mesurada a partir del sòl i que presentin risc d'impacte.

Encontre no solidari amb els elements estructurals verticals.

Folgan a de 2 cm en l'encontre amb el orjat superior reblida a les 24 ores amb pasta d'algeps.

Cambra d'aire gruix. Neteja. En cas de cambra ventilada disposició d'un sistema de recollida i evacuació de l'aigua.

Na res i juntures de ilada s' an reblit totalment no passa la llum .

S' an netejat les rebaves assegurant se que no es ormen connexions entre les dues ulles si s el cas.

El material d'unió emprat per al massissat de les instal·lacions no crea una unió entre les ulles de àbrica i els orjats superior i in erior que pugui crear transmissions entre aquests elements.

Les caixes de mecanismes elèctrics no són passants a banda i banda de la partició.

Comprovació inal

Planitud mesura amb regle de 2 m.

A onament no major de 10 mm en 3 m d'al ària.

Fixació al barandat del marc o premarc buits de pas desquadraments i garsejament .

Regates distanciades almen s 15 cm de marcs i rebliment a les 24 ores amb pasta d'algeps.

Les motlures si n' i avia s' an ixat solament al orjat o solament a la partició vertical.

Conservació i manteniment

Si ora apreciada alguna anomalia com a aparició de issures a onaments etc. es posarà en coneixement de la direcció acultativa que en dictaminarà la importància i si escau les reparacions que agin d'e ectuar se.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

En el cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d'a llament acústic a soroll aeri i de limitació del temps de reverberació es aran per laboratoris i d'acord amb el que s'estableix en les UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i en l'UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d a llament es arà d'acord amb les

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll segons el que s'estableix en l'annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit que estan establits en l'apartat 2.1 del DB HR de 3 dBA per a a llament a soroll aeri i de 0 1 s per a temps de reverberació.

4.4.2. Particions/extradossats de placa d'algeps

Descripció

Descripció

Particions/Extradossats de placa d'algeps laminat amb estructura metàl·lica d'acer galvanit at dels seg ents tipus

Barandat sen ill amb estructura sen illa única al costat o costats de la qual es caragola una placa.

Barandat múltiple amb estructura sen illa única al costat o costats de la qual es caragolen dues o m s plaques de di erent tipus i gruix.

Barandat doble amb dues estructures paral·leles i esbiaixades entre si al costat o costats de les quals es caragola una placa de di erent tipus i gruix.

Barandat especial amb dues estructures paral·leles i esbiaixades entre si al costat o costats de les quals es caragolen dues o m s plaques de di erent tipus i gruix.

Extradossat directe amb placa d'algeps laminat ormat per un pla ó a llant ad erit a l'element base amb morter o caragolat a una per ilaria auxiliar ancorada a aquest. El pla ó a llant pot estar compost per un material absorbent acústic o esmortidor de vibracions com ara llana mineral o altres productes d'a llament que presenten una resistivitat al lux de l'aire i rigidesa dinàmica adequada revestida per una placa d'algeps laminat.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

En el cas de particions/extradossats de placa d'algeps laminat amb estructura metàl·lica d'acer galvanit at metre quadrat de partició/extradossat ormat pel nombre de plaques d'algeps del tipus i gruix determinats a un o els dos costats d'una estructura metàl·lica sen illa/doble ormada per muntants separats a eixos una distància determinada en mm i canals de l'ample especi icat en mm donant el gruix total especi icat de partició/extradossat acabat en mm. Ànimes amb a llant/absorbent si s el cas del tipus i gruix especi icats en una o en les dues estructures. Part proporcional de caragols pastes i cintes per a juntes bandes d'estanquitat ancoratges per a paviment i sostre inclosos replanteig preparació tall i col·locació de les plaques i estructura de suport anivellament i aplomat ormació de premarcs execució d'angles i pas d'instal·lacions acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments accessoris de ixació i neteja. Totalment acabat i llest per a emprimar i decorar.

En el cas d'extradossats directes amb placa d'algeps laminat metre quadrat d'extradossat directe amb pla ó compost de placa d'algeps laminat extradossada amb a llant/absorbent ad erit al suport mitjan ant pasta d'unió llest per a pintar inclosos replanteig preparació tall i col·locació de les plaques anivellament i aplomat ormació de premarcs execució d'angles i pas d'instal·lacions acabat de juntes part proporcional de minves trencaments i accessoris de ixació i neteja. Totalment acabat i llest per a emprimar i decorar.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 422 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La recepció dels productes equips i sistemes es realit arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Segons el CTE DB HE 1 apartat 5.1.2 es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes usats de les particions interiors que ormen part de l'envoltant tèrmic es corresponguin amb les especi icades en el projecte conductivitat tèrmica emissivitat actor de resistència a la di usió del vapor d'aigua i si s cas densitat i calor espec ica c_p. L'envoltant tèrmic es compon dels tancaments de l'edi ici que separen els recintes abitables de l'ambient exterior i les particions interiors que separen els recintes abitables dels no abitables que al seu torn estiguin en contacte amb l'ambient exterior.

Segons DB HR apartat 4.1 en el Plec de Condicions del Projecte an d'expressar se les caracter stiques acústiques dels productes utilit ats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m^2.

Plaques d'algeps laminat vegeu *art elaci de productes am marcat e* CE 19.2 . En extradossats autoportants el gruix m nim si s'usa una placa serà de 15 mm. Si s'utilit en dues o m s plaques cada una tindrà 12 5 mm de gruix m nim.

Pla ó pre abricat compost de placa d'algeps laminat de gruix m nima 1 5 mm i un material absorbent acústic vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.2 .

Per ils metàl·lics per a particions de plaques d'algeps laminat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.5 d'acer galvanit at canals per ils en orma de U i muntants en orma de C .

Ad esius a base d'algeps vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.2 .

Material de juntes per a plaques d'algeps laminat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.2 de paper microper orat o de malla per a juntes de plaques de ibra de vidre per a tractaments de juntes amb plaques M0 i cantoneres per a protecció dels cantells vius.

Bandes d'estanquitat.

Caragols tipus placa metall P metall metall M placa usta N .

A llant tèrmic/Absorbent acústic vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 3 . Els productes de rebliment de les cambres usats per a aplicacions acústiques es caracterit en per la resistivitat al lux de l'aire r en Pa·s/m^2 obtinguda segons UNE EN ISO 9053 1 2020/UNE EN 29053 1194. Es comprovarà que es correspon amb l'especi icada en el projecte. Gruix d'acord amb l'ample dels per ils es comprovarà que es correspon amb l'especi icat en el projecte.

Emmagat ematge i manipulació criteris d'ús gestió de residus conservació i manteniment

Plaques d'algeps laminat

Els paquets de plaques s'emmagat emaran a cobert de les pluges i la intempèrie i sobre super cies tan llises i orit ontals com sigui possible.

Els paquets de plaques s'apilaran sobre plata ormes tires de plaques no distanciades m s de 40 cm entre si.

Les plaques es traslladaran sempre en vertical o de cantó mai en pla o en orit ontal.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 423 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Les plaques es tallaran mitjan ant una ulla retràctil o un xerrac treballant sempre per la cara adequada. Les vores tallades es repassaran abans de la col·locació. Es tallaran les plaques e ectuant tota classe d'ajustos abans de la col·locació sense or ar les mai perquè encaixen en el lloc.

Pla ons d'algeps

Els pla ons s'emmagat emaran a recer es llevarà el retractilat de plàstic per a evitar condensacions d' umitat en cas que i agi canvis d' umitat ambient i canvis de temperatura.

No s recomanable remuntar els palets de pla ons. En cas necessari no es remuntaran m s de dues altures per a evitar dan ar los.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

D'acord amb el CTE DHE 1 apartat 5.2.2 en el Plec de Condicions del Projecte s' an de consignar els valors i caracter stiques exigibles als tancaments i particions interiors aix com les condicions particulars d'execució.

D'acord amb el DB HR apartat 4.2 en el Plec de Condicions del Projecte an d'expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjan ant assaigs en laboratori. Si aquestes s' an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi ació dels càlculs an d'incloure's en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

S'exigirà la condició de limitació de letxa als elements estructurals lectats bigues de vora o remats de orjat. Acabada l'estructura es comprovarà que el suport orjat llosa etc. s' agi endurit totalment estigui sec anivellat i net de qualsevol resta d'obra.

Les a anes cobertes i altres murs en contacte amb les unitats de barandats estaran totalment acabats i impermeabilit ats i amb els trencaaig es col·locats.

La usteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i s recomanable que els buits exteriors disposen de l'envidrament. Els marcs interiors i altres elements a incorporar en el barandat pels instal·ladors dels barandats estaran en obra. El sostre estarà net i pla. Els barandats no seran solidaris amb els elements estructurals verticals o orit ontals.

Es recomana executar primer l'element de separació entre unitats d'ús di erents per a despr s executar el paviment lotant. D'aquesta manera pot assegurar se que el paviment lotant s independent entre unitats d'ús. Els barandats poden executar se indistintament sobre el paviment lotant o sobre el orjat.

Si s'usa com a extradossat d'una ulla de àbrica o de ormigó segons el que s'especi ica en el projecte la ulla de àbrica pot tenir algun revestiment com un arrebossat llu da etc. Si no compta amb cap revestiment es netejaran les rebaves de morter o pasta que queden en la ulla de àbrica a i d'evitar contactes r gids entre l'extradossat i la ulla de àbrica.

Compatibilitat

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 424 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

S'a llaran les canonades per a evitar condensacions i reduir les pèrdues energètiques degudes al transport des de la unitat de generació ins a la unitat terminal.

Tots els elements metàl·lics d'unió o re or que entren en contacte amb la partició/extradossat d'escaiola com enrigidors cantoneres etc. auran d'estar protegits contra la corrosió mitjan ant galvanit ació incatge o almen s coberts de pintura. En aquest cas la pintura triada aurà de ser compatible amb els productes a utilit ar com ara el mateix pla ó l'escaiola i l'ad esiu. La pintura estarà totalment seca abans d'entrar en contacte amb aquests elements.

Proc s d'execució

Execució

En general

Els elements de separació verticals d'entramat autoportant an de muntar se en obra pre eriblement recol ats sobre el orjat segons les especi icacions de l'UNE 102040 IN o la UNE 102043 2013 i els extradossats b d'entramat autoportant o ben ad erits an de muntar se en obra tamb segons les especi icacions de l'UNE 102041 IN o l'UNE 102043 2013. En els dos casos s' an d'usar els materials d'ancoratge tractament de juntes i bandes d'estanquitat establits pel abricant dels sistemes.

L'al ària màxima dels elements d'entramat amb estructura metàl·lica autoportant depèn de l'ample dels per ils metàl·lics utilit ats la modulació a eixos dels elements verticals i el nombre de plaques d'algeps laminat. Si os necessari es travaran els muntants aurà d'estar especi icat en el projecte amb cartel·les segons especi icacions del abricant o si no n' i a poden usar se les especi icacions de l'UNE 102040 IN o l'UNE 102043 2013 sobre els muntatges de sistemes de barandats de plaques d'algeps laminat amb estructura metàl·lica. Ha de tenir se en compte que la travada entre els muntants ocasiona reduccions d'a llament d'aproximadament 6 dBA segons assaig. Hi a elements auxiliars que en permeten la unió sense travada r gida unions d'elements o peces de xapes amb amortidor intermedi de cautxú .

En el cas d'extradossats autoportants aplicats a un element base de àbrica es raspallarà la àbrica per a l'eliminació de rebaves.

En cas d'elements de separació de doble per il d'entramat metàl·lic amb placa intermèdia aquesta placa pot ser substitu da per una xapa metàl·lica de 0 6 mm.

Replanteig

Es arà el replanteig orit ontal en paviment i sostre de les particions/extradossats segons la distribució del projecte marcant la situació dels marcs buits juntes de dilatació de la partició etc. En cas de particions de gran longitud es aran juntes de dilatació com a màxim cada 15 m. Es respectaran en la partició les juntes estructurals de l'edi ici.

Els extradossats podran muntar se sobre el orjat o sobre el paviment lotant segons s'indique en el projecte. Si la pavimentació s'executa despr s de l'extradossat s'interposarà un ilm protector entre el paviment i les plaques d'algeps laminat de tal orma que s'eviti que la umitat entre en contacte amb les plaques d'algeps.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Si s'utilit a com a extradossat d'una ulla de àbrica o de ormigó la distància entre la àbrica i els canals dels per ils a de ser de 10 mm almen s.

En cas d'extradossat directe segons les irregularitats de la ulla de àbrica a de localit ar se el punt o ona m s ixent per a determinar quin tipus d'extradossat a executar

Amb paletades de pasta d'algeps o amb la plana dentada si les irregularitats de la ulla de àbrica són menors de 10 mm. En aquest cas s'emprimarà la super cie del pla ó amb un ad esiu adequat.

Amb paletades de pasta d'unió si les irregularitats de la àbrica són menors o iguals a 20 mm. S'executaran les paletades de pasta d'unió en el pla ó prèvia a la instal·lació dels pla ons.

Amb tocs o tires d'algeps si les irregularitats de la àbrica són majors de 20 mm. Els tocs consisteixen en tires de plaques de 20 cm d'ample del sòl al sostre. Es col·locaran aquests amb paletades a la ulla de àbrica i s'esperarà almen s 24 ores per a la ixació dels pla ons. Si l'extradossat s' a executat amb tocs i el gruix d'aquests o permet els conductes podran col·locar se super icialment sobre el tancament portador i apro itar la cambra entre l'extradossat i l'element de àbrica. El material absorbent acústic no a de trencar se en cap moment per a permetre la col·locació d'instal·lacions excepte en els punts d'eixida caixes per a mecanismes elèctrics caixes de derivació etc. .

Col·locació de canals

Prèviament a la col·locació dels canals a d'interposar se una banda d'estanquitat en l'encontre del per il amb el orjat sostre els pilars altres elements de separació verticals i la ulla principal de les a anes d'una ulla ventilades o amb l'a llament per l'exterior de tal orma que s'aconsegueixi l'estanquitat.

El barandat que escometi un element de separació vertical a d'interrompre's de tal orma que l'element de separació vertical sigui continu. En cap cas els barandats an de connectar les ulles de l'element de separació vertical ni interrompre la cambra.

Quan un conducte d'instal·lacions col·lectives s'adossi a un element de separació vertical es revestirà de tal orma que no disminueixi l'a llament acústic de l'element de separació i es garanteixi la continu tat de la solució constructiva.

Els canals s'ancoraran tant a terra com a sostre. Es respectarà la distància entre ancoratges aconsellada pel abricant i com a m nim auran de col·locar se tres ancoratges per a peces superiors a 50 cm i dos per a peces in eriors a 50 cm. El tipus i la iabilitat de l'ancoratge a les sol·licitacions que s' i produeixen segons el material del suport serà avalada pel abricant de l'ancoratge.

Els canals es col·locaran amb continu tat ajustats al màxim i no cavalcats en els encreuaments i cantonades quedaran separats el gruix de les plaques del barandat passant.

Col·locació d'elements verticals

D'arrancada amb l'obra grossa o unitats acabades

Es ixaran a l'obra amb ancoratges cada 60 cm com a màxim i en tres punts per a trams superiors a 50 cm almen s. Es caragolaran als canals in erior i superior. Es col·locaran continus de terra a sostre.

Fixos

Els muntants que determinen punts especials d'arrancada com ara cantonades creus brancals arrancades subjecció de suports etc. se situaran en la seva posició i es caragolaran amb caragols tipus M no amb caragols P o es ixaran mitjan ant punxonament als canals superior i in erior. No trencaran la

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

modulació general dels imports de la unitat. Per a la disposició i ixació dels per ils necessaris en cada punt se seguiran les indicacions del abricant.

En general en la realit ació de cantonades es col·locaran dos muntants un per cada barandat coincident.

En els encreuaments es podrà col·locar un import d'encontre dins del barandat del qual arranquen els altres i en aquests últims es col·locaran imports d'arrancada o b se subjectarà l'import d'arrancada del barandat a realit ar a la placa o plaques del barandat ja instal·lat mitjan ant ancoratges.

Per a la subjecció dels marcs de portes armaris etc. es re or arà l'estructura en la llinda col·locant dos trams de muntants caragolats amb caragols M o units per punxonament als quals ormen els brancals. En la llinda del marc es col·locarà un canal doblegat a 90º en els dos extrems en orma d'unes patilles de 15 a 20 cm i igualment el canal del sòl es pujarà de 15 cm a 20 cm per cada lateral del buit. Aquestes patilles quedaran caragolades o punxonades als muntants que emmarquen el buit.

Es consultarà al abricant la màxima longitud del barandat sense enrigidors marcs encontres i cantonades són considerats aix que dependrà del tipus de barandat modulació dimensió del per il nombre i gruix de les plaques.

De modulació o intermedis

Els per ils intermedis s'encaixaran en els canals per simple gir deixant los solts sense caragolar la unió i amb una longitud de 8 mm a 10 mm m s curta de la llum entre terra i sostre. La distància entre eixos serà l'especi icada en projecte submúltiple de la dimensió de la placa i no major a 60 cm. Aquesta modulació es mantindrà en la part superior dels buits.

Els muntants es col·locaran en el mateix sentit excepte els del inal i els lògics de buits de pas o suports per a ancoratges o similar. En cas que els muntants siguin de menor longitud que la llum a cobrir entre terra i sostre es cavalcaran entre aquests o a trav s de peces auxiliars de manera que el cavalcament quedi per ectament solidari.

Les per oracions per al pas d'instal·lacions coincidiran en la mateixa l nia orit ontal. En cas d' aver de er altres per oracions es comprovarà que el per il no queda a eblit. s recomanable que els mecanismes d'electricitat i altres instal·lacions no coincideixin en costats oposats del barandat.

En cas de barandats dobles o especials els muntants es travaran entre si amb cartel·les de les dimensions i a les distàncies indicades pel abricant. En cas d'al àries especials o de no desitjar la travada juntes de dilatació altes prestacions acústiques etc. es consultarà la direcció acultativa i serà objecte d'estudi espec ic.

Caragolament de les plaques d'algeps

Es col·locaran les plaques d'una cara del barandat es muntaran les instal·lacions que porti en l'interior procurant que no ormin un contacte entre la ulla de àbrica i les plaques d'algeps laminat i si s el cas despr s de ser provades i col·locats els ancoratges suports o a llaments/absorbents previstos es tancarà el barandat per l'altra cara. La distribució de conductes a l'interior de la cambra es arà mitjan ant peces espec iques per a això. S' an d'usar envoltants elàstics passamurs per a evitar el pas de vibracions als elements constructius sempre que aquestes travessen un element de separació. Poden utilit ar se com a passamurs les conquilles d'espuma de polietilè o escuma elastomèrica. Han de segellar se les olgances entre els passamurs i els elements de separació.

En cas que i agi instal·lacions disposades en regates dins de l'element base an de reomplir se amb morter totes les regates etes i intentar que les instal·lacions discorrin entre els per ils. Quan es acin

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 427 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

regates en les plaques les plaques nom s an de per orar se en els punts en l'eixida d'instal·lacions que discorrin per la cambra o en aquells punts on s'instal·len caixes per a mecanismes elèctrics.

El material absorbent acústic o esmortidor de vibracions posat en la cambra es col·locarà entre els per ils i a de cobrir tota la super cie amb un gruix de material adequat a l'ample dels per ils usats. Es recomana emprar absorbents acústics de densitat baixa o mitjana de 10 a 70 g/m^3 que permeten l'emmotllament dels conductes sense deteriorar se.

En els barandats sen ills o dobles les plaques es col·locaran en posició longitudinal respecte als muntants de manera que les juntes verticals coincideixin sempre amb un muntant. En els barandats múltiples i especials es podran col·locar indistintament en posició transversal o longitudinal.

En el cas d'elements ormats per diverses capes superposades de plaques d'algeps laminat an de contraplacar se les plaques de tal manera que no coincideixin les juntes entre plaques ancorades a un mateix costat dels per ils autoportant.

Les plaques es col·locaran ajustades al màxim en sostre i recol ades sobre laques en terra que les separen del paviment acabat entre 10 i 15 mm. Quan les plaques siguin de menor dimensió que l'al ària lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals en la mateixa l nia orit ontal amb un cavalcament m nim de 40 cm.

Les plaques es ixaran als per ils cada 25 cm mitjan ant caragols perpendiculars a les plaques amb la longitud indicada pel abricant. Els caragols de la vora longitudinal de les plaques es col·locaran a 10 mm d'aquesta i els de les vores transversals a 15 mm almen s. No es caragolaran les plaques als per ils en la ona on es produeix l'encreuament d'un muntant amb un canal. Els caragols quedaran prou a onats de tal manera que es permeti empastar los posteriorment.

Les juntes entre plaques an de contraplacar se en cada cara de tal orma que no coincideixi una junta del mateix nivell de laminació en un mateix muntant. Les juntes entre les plaques d'algeps laminat i de les plaques amb altres elements constructius an de tractar se amb pastes i cintes per a garantir l'estanquitat de la solució. El tractament de les juntes es arà interposant pasta de juntes d'algeps per a assentar cinta de paper microper orat. Despr s de l'assecament de la junta s'aplicaran les capes de pasta necessàries segons la decoració posterior del parament. Tamb es podrà er el tractament de les juntes apegant una cinta de malla autoad esiva en les juntes i posteriorment aplicant les capes de pasta de juntes necessàries segons la decoració posterior. Si s' aguessin projectat dues o m s plaques d'algeps laminat per cada costat cada una de les plaques es col·locarà contraplacada respecte a les plaques de la ase anterior i es procedirà al tractament de juntes i empastament de caragols de cada ase.

De manera anàloga es procedirà al tractament amb pasta d'algeps i cinta de juntes en les juntes perimetrals de l'extradossat amb el orjat i altres particions o podrà usar se silicona elàstica.

En els buits les plaques es col·locaran segons instruccions del abricant. En cas de barandats sen ills es col·locaran ent bandera en els marcs. Les juntes entre plaques de cares oposades d'un mateix nivell de laminació no coincidiran en el mateix muntant.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Toleràncies admissibles

Separació entre plaques i paviment acabat entre 10 i 15 mm.

Longitud de per ils intermedis encaixats en canals entre 8 mm i 10 mm.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 428 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

En ones de circulació alària sense elements que volen m s de 15 cm que no arranquen de terra i que presenten risc d'impacte entre 15 cm i 2 m mesurats a partir del sòl.

Condicions d'acabament

Es comprovaran i repassaran les super cies a tractar. Els caps dels caragols estaran a onats i nets de cel·lulosa al voltant. Les caixes per a mecanismes elèctrics i di erents passos d'instal·lacions estaran convenientment assegurades i empastades. Les super cies de les plaques estaran netes de pols i taques. Es repassaran les possibles ones deteriorades sanejant les convenientment i empastant les.

Les juntes entre plaques tindran un gruix in erior a 3 mm en cas contrari es arà un empastament previ al tractament.

Com a acabament inal s'aplicarà pasta als caps de caragols i juntes de plaques assentant en aquestes la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s' i aplicarà una capa de pasta d'acabament. Una vegada sec s'aplicarà una segona capa i s'escatarà la super cie tractada.

En el cas de barandats especials de protecció al oc laminats múltiples o especials serà necessari empastar les juntes de les plaques interiors.

Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o per il cantoner ixat amb pasta a les plaques.

En el cas d extradossats de àbrica si i a un als sostre es recomana executar primer l'extradossat i despr s el sostre.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Punts d'observació.

Previ a l'execució

Comprovació que els materials que componen el tancament es troben en estat correcte.

La super cie on recol aran els per ils està neta i sense imper eccions signi icatives.

Replanteig

Desviacions respecte a projecte quant a replanteig i gruix de la partició. En extradossats autoportants col·locació dels per ils separats almen s 10 mm de la ulla de àbrica.

No podran produir se errors superiors a 20 mm no acumulatius.

Juntes de dilatació dels barandats màxim cada 15 m.

Execució

Col·locació de canals col·locació de banda d'estanquitat en paviment sostre i en els encontres laterals amb elements de àbrica i pilars. Comprovació dels ancoratges i travada adequada si s el cas.

Col·locació d'imports d'arrancada ixacions tipus i distància. Unions a altres barandats.

Col·locació de muntants intermedis modulació i sense caragolar.

Col·locació de muntants ixos cantonades creus brancals etc. ixacions i distància.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 429 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Col·locació de les instal·lacions s'emporten per dins dels per ils si s el cas i s'empren peces espec iques per a l'estesa d'aquestes.

Col·locació de l'a llant/absorbent cobreix tota la super cie de la cambra i no a patit trencaments. Ample adequat als muntants utilit ats.

Re or os en buits i ixació del marc o premarc desquadraments i garsejaments .

Subjecció de les plaques erms caragols adequats. Existència de muntant davall de cada junta longitudinal.

Juntes entre les plaques d'algeps tractament amb pasta de juntes i cintes de paper o malla.

Encontres entre les plaques d'algeps i el orjat o les particions a les quals aquestes escometen tractament amb pasta d'algeps i cinta de juntes.

Col·locació de dues o m s ases de plaques d'algeps comprovació que la segona ase s' a ancorat de orma contraplacada respecte a la ase anterior. Tractament de les de juntes i empastament de caragols de cada ase.

ones de circulació segons el CTE DB SUA 2 apartat 1.1. Els paraments manquen d'elements ixents que no arranquen de terra que volen m s de 15 cm en la ona d'al ària compresa entre 15 cm i 2 20 m mesurada a partir del sòl i que presenten risc d'impacte.

Comprovació inal

Planitud local di erències entre regruix no major d'1 mm mesurat amb regle de 20 cm.

Planitud general di erències entre regruix no major de 5 mm mesurat amb regle de 2 m.

A onament. No major de 5 mm en 3 m d'al ària.

Acabat de la super cie adequat per a l'aplicació de revestiments decoratius. Les plaques d'acabat estan degudament segellades i no i a regates o trencaments en aquestes.

Les caixes de derivació i les dels mecanismes elèctrics endolls interruptors etc. són apropiades per a les plaques d'algeps laminat.

Assaigs i proves

Es arà una prova prèvia *in situ* dels ancoratges dels per ils canal per a comprovar ne la idone tat en ront de les sol·licitacions que s' i produeixen segons el material del suport. Les instal·lacions que queden ocultes se sotmetran a una prova per a veri icar que uncionen correctament prèvia al tancament del barandat.

Conservació i manteniment

S'evitaran les umitats i la transmissió d'empen iments sobre les particions.

No es ixaran o penjaran pesos del barandat sense seguir les indicacions del abricant.

S'inspeccionarà la possible aparició de issures clevills a onaments etc.

La neteja es arà segons el tipus d'acabat.

Tots els treballs de reparació els durà a terme un pro essional quali icat.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

En cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d'a llament acústic a soroll aeri i de limitació del temps de reverberació els aran laboratoris i d'acord amb el que s'estableix en les UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i en l'UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d a llament es arà d'acord amb les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll segons el que s'estableix en l'annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit que estan establits en l'apartat 2.1 del DB HR de 3 dBA per a a llament a soroll aeri i de 0 1 s per a temps de reverberació.

5. Instal·lacions

5.1. Instal·lació d'audiovisuals

5.1.1. Telecomunicació per cable

Descripció

Descripció

La instal·lació de la in raestructura comuna de telecomunicacions està destinada a proporcionar l'acc s al servei de telecomunicació per cable des de la xarxa d'alimentació dels di erents operadors del servei ins a les preses dels usuaris.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

El mesurament i la valoració de la instal·lació de telecomunicació es arà per metre lineal per als cables els tubs protectors etc. com a longituds executades amb igual secció sense descomptar el pas per caixes si n' i a i amb la part proporcional de col es o maneguets.

La resta de components de la instal·lació com ara arquetes registres preses d'usuari etc. es mesuraran i valoraran per unitat completa i instal·lada ins i tot ajudes d'obra.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

Xarxa d'alimentació

Enlla mitjan ant cable

Arqueta d'entrada i registre d'enlla .

Canalit ació d'enlla ins al recinte principal dins del recinte d'instal·lacions de telecomunicacions in erior RITI on se situa el punt d'interconnexió.

Enlla a trav s de mitjans radioelèctrics

Elements de captació situats en coberta.

Canalit ació d'enlla ins al recinte d'instal·lacions de telecomunicacions superior RITS .

Equips de recepció i processament d'aquests sen als.

Cables de canalit ació principal i unió amb el RITI on se situa el punt d'interconnexió en el recinte principal.

Xarxa de distribució.

Conjunt de cables coaxials i altres elements que van des del registre principal situat en el RITI i a trav s de les canalit acions principal secundària i interior d'usuari i recol ant sobre els registres secundaris i de terminació de la xarxa arriba ins als registres de presa dels usuaris.

Elements de connexió

Punt de distribució inal interconnexió .

Punt de terminació de la xarxa punt d'acc s a l'usuari dels serveis de di usió de televisió i telè on el v deo a la carta i v deo sota demanda. Aquest punt podrà ser punt de connexió de serveis una presa d'usuari o un punt de connexió d'una xarxa privada d'usuari.

La in raestructura comuna per a l'acc s als serveis de telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de distribució en cas d'incloure'l es tindrà en compte que des del repartidor de cada operador en el registre principal partirà un sol cable en xarxa interior.

Totes aquestes caracter stiques i limitacions es completaran amb les especi icacions establertes en el Reial decret 346/2011 d'11 de mar .

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclòs el corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assais.

Especialment auran de ser sotmesos a un control de recepció de materials aquells que estan re lectits en el Reial decret 346/2011 d'11 de mar arquetes d'entrada i enlla conductes tubs canaletes i els accessoris armaris d'enlla registres principals secundaris i de terminació de la xarxa i presa.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

Tots els paraments verticals i orit ontals des de la xarxa d'alimentació ins al punt inal d'aquesta estaran totalment acabats si la xarxa discorre en super cie sobre canaletes o galeries o sense revestiments si s encastada.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

Per a mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació serà aplicable el que es preveu en el Reial decret 346/2011 d'11 de mar quant a terra local interconnexions equipotencials i apantallament i compatibilitat electromagnètica entre sistemes a l'interior dels recintes de telecomunicacions.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 432 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

S'evitarà que els recintes d'instal·lacions de telecomunicacions s'encontren en la vertical de canalit acions o desaig es i se'n garantirà la protecció en ront de la umitat.

Proc s d'execució

Execució

S'executarà l'arqueta d'entrada amb unes dimensions m nimes de 80 x 70 x 82 cm disposarà de dos punts per a l'estesa de cables i en parets oposades l'entrada de conductes la tapa serà de ormigó o osa i estarà prove da de tancament de seguretat. Se situarà en mur de a ana o mitgera segons indicació de la compan ia.

S'executarà la canalit ació externa ins al punt d'entrada general de l'immoble amb dos conductes per a TLCA telecomunicació per cable protegits amb tubs de P C r gids de parets interiors llises i ixades al parament mitjan ant grapes separades 1 m com a màxim i penetrant 4 mm en les caixes d'empalmament. Posteriorment es procedirà a l'estesa de la canalit ació d'enlla ins al RITI amb els registres intermedis que siguin necessaris cada 30 m en canalit ació encastada o super icial o cada 50 m en subterrània o en punts d'intersecció de dos trams rectes no alineats . Aquesta canalit ació d'enlla es podrà executar amb tubs de P C r gid o acer en nombre igual als de la canalit ació externa o b per canaletes que allotjaran únicament xarxes de telecomunicació. En els dos casos podrà instal·lar se encastada en super cie o en canalit acions subterrànies. En els trams super icials els tubs es ixaran amb grapes separades com a màxim 1 m. S'executarà el registre d'enlla sigui en paret o com a arqueta.

S'executarà el RITI on es ixarà la caixa del registre principal de TLCA es ixarà als paraments orit ontals un sistema d'escaletes o canaletes orit ontals per a l'estesa dels cables oportuns es arà la instal·lació elèctrica del recinte per als quadres de protecció i l'enllumenat la presa de terra i els sistemes de ventilació sigui natural directa or ada o mecànica. El registre principal tindrà les dimensions necessàries per a albergar els elements de derivació que proporcionen els sen als als di erents usuaris i s'instal·larà en la base de la mateixa vertical de la canalit ació principal. Si excepcionalment no pogu s ser aix es projectarà al m s a prop possible i s'admetrà una certa curvatura en els cables per a enlla ar amb la canalit ació principal.

Per a edi icis en altura s'executarà encastada mitjan ant tubs de P C r gids galeria vertical o canaleta dues per a TLCA . Si la canalit ació s orit ontal s'executarà soterrada encastada o super icial mitjan ant tubs o galeries en què s'allotjaran exclusivament xarxes de telecomunicació.

En la canalit ació principal es col·locaran els registres secundaris aquests es podran executar practicant al mur o la paret de la ona comunitària un buit amb les parets del ons i laterals arrebossades i al ons s'adaptarà una placa de material a llant usta o plàstic per a subjectar els elements de connexió necessaris amb caragols es tancarà amb tapa o porta de plàstic o metàl·lica i amb marc metàl·lic o b encastant al mur una caixa de plàstic o metàl·lica. En el cas de canalit ació principal subterrània els registres secundaris s'executaran com a arquetes de dimensions m nimes 40 x 40 x 40 cm.

La xarxa secundària s'executarà a trav s de tubs o canaletes ins a arribar a la instal·lació interior de l'usuari que es arà amb tubs de material plàstic corrugats o llisos que aniran encastats per l'interior de l' abitatge posteriorment s'uniran els registres terminals de la xarxa amb els di erents registres de presa per als serveis de di usió de televisió el v deo a la carta i v deo sota demanda.

Es procedirà a la col·locació dels conductors amb l'ajuda de la utilit ació de passa ils guies impregnats de components que acin m s àcil que esvaren per l'interior.

En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de il d'acer galvanit at de 2 mm de diàmetre o corda plàstica de 5 mm que sobreeixirà 20 cm pels extrems de cada tub.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 433 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es arà la connexió dels conductors a les regletes d'empalmament i distribució i a la connexió de mecanismes i equips.

En el cas d'acc s radioelèctric del servei s'executarà tamb la unió entre el RITS on arriba el sen al a trav s de passamurs des de l'element de captació en coberta i el RITI des d'on es desenvolupa la instal·lació com s' a indicat partint des del registre principal.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

Es muntaran equips i aparells i s' i col·locaran les plaques embellidores dels mecanismes.

Les regates quedaran cobertes de morter o algeps i enrasades amb la resta de la paret.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Fixació de canalit acions i de registres.

Pro unditat d'encastos.

Penetració de tubs en les caixes.

Enrasament de tapes amb paraments.

Situació dels di erents elements registres elements de connexió

Assaigs i proves

s de la canalit ació.

Existència de il guia.

Conservació i manteniment

Es preservarà d'impactes mecànics aix com del contacte amb materials agressius umitat i brut cia.

5.1.2. Inter onia i v deo

Descripció

Descripció

Instal·lació que consta d'un sistema exterior ormat per una placa que a tele onades un sistema de telecàmeres de gravació un sistema de recepció d'imatges amb monitor interior i un sistema d'obertura de portes. Es pot mantenir conversa interior exterior.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

El mesurament i la valoració de la instal·lació d'inter onia i v deo es arà per metre lineal per als cables coaxials els tubs protectors etc. com a longituds executades amb igual secció i sense descomptar el pas per caixes si n' i a i la part proporcional de col es o maneguets i accessoris.

La resta de components de la instal·lació com ara càmeres monitors distribu dor de sen al de v deo etc. es mesuraran i valoraran per unitat completa i instal·lada ins i tot ajudes d'obra.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 434 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

La recepció dels productes equips i sistemes es durà a terme tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Conducció

Tub d'a llant lexible.

Cable coaxial de 75 o ms.

Al vest bul d'entrada a l'edi ici

Un mòdul base amb caixa d'encastar i ampli icador.

Un o diversos mòduls d'ampliació amb caixa d'encastar i polsadors.

Una telecàmera amb obturador i llums d'il·luminació.

Un mecanisme d'obertura de porta.

A l'interior de l'edi ici

Un conjunt de monitor caixa marc connector i monitor .

En la centralit ació

Una ont d'alimentació general.

En cada planta

Un distribu dor de sen al de v deo.

Tot això acompan at d'una instal·lació de presa de terra dels elements de comandament.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

El suport de la instal·lació seran els paraments verticals i orit ontals sobre els quals s'adossaran o s'encastaran els di erents mecanismes de la instal·lació aix com les conduccions estaran totalment acabats en cas d'adossar els mecanismes i a alta de revestiment per a er regates i encastos.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 435 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Proc s d'execució

Execució

De inits els empla aments d'armaris caixes i monitors es procedirà a l'estesa de les canalit acions despr s de l'obertura de regates.

Els empalmaments dels di erents trams de cable coaxial usat seran continus raó per la qual aquests s'executaran mitjan ant connectors coaxials adequats i s'empraran tamb per a la connexió als equips. Els cables mantindran un codi de colors di erents dels de tele onia T etc. per a la identi icació i connexió.

Es respectaran les seccions m nimes indicades en els esquemes d'instal·lació i plans de projecte.

Es col·locaran els conductors elèctrics amb l'ajuda de la utilit ació de passa ils impregnats de components que acilitin que esvaren per l'interior.

Una vegada executades les canalit acions es procedirà a la recepció d'elements encastats i la subjecció d'armaris o panells.

La connexió del cable coaxial als connectors de monitor distribu dors ampli icadors selectors i canviadors automàtics estarà correctament e ectuada ins i tot es arà una lleugera pressió amb unes alicates en la brida de subjecció de la malla de coaxial.

Es respectarà l'al ària de la caixa que es vol encastar de manera que a de quedar la part superior d'aquesta a 1 70 m de terra.

La telecàmera es col·locarà orientada cap a onts lluminoses potents per evitar grans di erències de lluminositat i re lexió per part d'objectes polits i super cies blanques.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats tal com es desenvolupa la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

Les regates quedaran cobertes de morter o algeps i enrasades amb la resta de la paret.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Sistemes de ixació dels di erents elements de la instal·lació.

Altura de col·locació de la placa exterior.

Observació de les connexions o empalmaments.

Assaigs i proves

Proves de servei

Connectar la ont d'alimentació a la xarxa i comprovar les tensions que subministra.

E ectuar des de la placa una tele onada a cada terminal i comprovar

Recepció de la tele onada.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 436 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Regulació del volum d'audició mitjan ant el potenciòmetre de la unitat ampli icadora.

Regulació de la lluentor i contrast del monitor.

Accionament de la tecla del telè on comprovar el uncionament del mecanisme d'obertura de porta.

El uncionament dels llums dels targeters.

Els valors d'impedància d'entrada i eixida de tots els elements del sistema an de coincidir amb els de la impedància caracter stica del cable coaxial que s'empri.

Conservació i manteniment

Es preservarà d'impactes mecànics aix com del contacte amb materials agressius umitat i brut cia.

5.2. Acondicionament de recintes/Con ort

5.2.1. Aire condicionat

Descripció

Descripció

Instal·lacions de climatit ació que amb equips de condicionament d'aire modi iquen les caracter stiques dels recintes interiors temperatura contingut d' umitat moviment i puresa amb la inalitat d'atendre la demanda de benestar i igiene de les persones i aix observar les exigències d'e iciència energètica i seguretat que an de complir les instal·lacions tèrmiques als edi icis d'acord amb el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edi icis RITE 2007 publicat mitjan ant Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edi icis i modi icacions posteriors Reial decret 238/2013 de 5 d'abril Reial decret 249/2010 de 5 de mar Reial decret 1826/2009 de 27 de novembre.

Es consideren com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions ixes de climatit ació cale acció re rigeració i ventilació i de producció d'aigua calenta sanitària destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i igiene de les persones.

Mitjan ant les instal·lacions tèrmiques constru des d'acord amb l'esmentat RITE 2007 s'obtindrà una qualitat tèrmica de l'ambient i una qualitat de l'aire interior que siguin acceptables per als usuaris de l'edi ici sense que es produeixi men scapte de la qualitat acústica de l'ambient.

Les instal·lacions tèrmiques an de dissen ar se i calcular se executar se mantenir se i utilit ar se de tal manera que es redueixi el consum d'energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i com a conseq ència les emissions de gasos d'e ecte d' ivernacle i altres contaminants atmos èrics mitjan ant la utilit ació de sistemes e icients energèticament de sistemes que permeten la recuperació d'energia i la utilit ació de les energies renovables i de les energies residuals.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Les canonades es mesuraran i valoraran per metre lineal d'iguals caracter stiques ins i tot col es reduccions peces especials de muntatge i calori ugats col·locats i provats.

Els conductes es mesuraran i valoraran per metre quadrat instal·lat mesurat per l'exterior.

La resta de components de la instal·lació com ara aparells de inestra consoles inductors ventiloconvectors termòstats etc. es mesuraran i valoraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent i tots els accessoris i connexions necessaris perquè uncionin correctament.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 437 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els equips i materials que s'incorporen amb caràcter permanent als edi icis en unció de l'ús previst portaran el marcatge CE sempre que se n' agi establit l'entrada en vigor de con ormitat amb la normativa vigent.

S'acceptaran les marques segells certi icacions de con ormitat o altres distintius de qualitat voluntaris legalment concedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea en un estat integrant de l'Associació Europea de Lliure Comer que sigui part contractant de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o a Turquia sempre que l'Administració pública competent reconegui que es garanteixen un nivell de seguretat de les persones els b ns o el medi ambient equivalent a les normes aplicables a Espan a.

S'acceptaran per a la instal·lació i ús en els edi icis subjectes a aquest reglament els productes procedents d'altres estats membres de la Unió Europea o d'un estat integrant de l'Associació Europea de Lliure Comer que siguin part contractant de l'Espai Econòmic Europeu o de Turquia i que la certi icació de con ormitat dels equips i materials es aci d'acord amb els reglaments aplicables i amb la legislació vigent aix com mitjan ant els procediments establerts en la normativa corresponent.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Han de ser empreses instal·ladores autorit ades les que s'encarreguin de portar a terme l'execució de les instal·lacions.

La instal·lació es durà a terme amb subjecció al projecte o memòria tècnica segons correspongui i s'ajustarà a la normativa vigent i a les normes de la bona pràctica. Si la instal·lació requereix l'elaboració de projecte n' a de supervisar l'execució la direcció acultativa. Tot el que s' a dit anteriorment s igualment aplicable a les preinstal·lacions enteses com a instal·lacions especi icades però no muntades parcialment o totalment.

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

El suport seran els paraments orit ontals i verticals en què la instal·lació podrà ser vista o estar encastada.

En el cas d'instal·lació vista els trams orit ontals passaran pre erentment prop del orjat o paviment. Els elements de ixació de les canonades seran tacs i caragols amb una separació màxima entre aquests de 2 m.

En cas d'instal·lació encastada en trams orit ontals aniran sota del paviment o pel orjat per evitar travessar elements estructurals. En trams verticals discorreran a trav s de regates practicades en els paraments que s'executaran pre erentment a màquina una vegada arrebossat el barandat i tindran una pro unditat no major de 4 cm quan sigui rajola massissa i d'1 tub per a rajola buida i serà l'ample in erior a dues vegades la pro unditat. Les regates es duran a terme pre erentment en les tres ilades superiors. Quan es practiquin regates per les dues cares del barandat la distància entre regates paral·leles serà de 50 cm. La separació de les regates a marcs i premarcs serà com a m nim de 20 cm. Les conduccions es ixaran als paraments o orjats mitjan ant grapes i s'interposarà entre aquestes i el tub un anell elàstic.

Quan s' agi de travessar un element estructural o obres es arà a trav s de passamurs.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

L'evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà per la coberta de l'edi ici amb independència de la classe de combustible i de l'aparell que s'utilit i d'acord amb la reglamentació espec ica sobre instal·lacions tèrmiques.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

S'evitarà utilit ar materials di erents en una mateixa instal·lació i si es a s'a llaran elèctricament de manera que no es produeixi corrosió parells galvànics etc. per incompatibilitat de materials acer galvanit at amb coure etc. .

Entre els elements de ixació i les canonades s'interposarà un anell elàstic i en cap cas se soldarà al tub.

No s'utilit aran els conductes metàl·lics de la instal·lació com ara preses de terra.

En les instal·lacions mixtes coure/acer galvanit at es procurarà que l'acer vagi primer en el sentit de circulació de l'aigua per evitar la precipitació d'ions de coure sobre l'acer dissolent l'acer i per orant el tub.

El recorregut de les canonades no travessarà umerals ni conductes.

Segons el CTE DB HS 4 apartat 2.1.2 es disposaran sistemes antiretorn per a evitar la inversió del sentit del lux abans dels aparells de re rigeració o climatit ació.

Proc s d'execució

Execució

L'instal·lador de climatit ació coordinarà els treballs amb l'empresa constructora i amb els instal·ladors d'altres especialitats com ara electricitat ontaneria etc. que puguin a ectar la instal·lació i el muntatge inal de l'equip.

Es replantejarà el recorregut de les canonades coordinant les amb la resta d'instal·lacions que puguin tenir creus paral·lelismes o encontres. A l' ora de marcar les esteses de la instal·lació es tindrà en compte la separació m nima de 25 cm entre les canonades de la instal·lació i canonades ve nes. La distància a qualsevol conducte elèctric serà com a m nim de 30 cm i aurà de passar per davall d'aquest últim.

Canonades

D'aigua

Les canonades estaran instal·lades de manera que tinguin un aspecte net i ordenat disposades en l nies paral·leles o a escaire amb els elements estructurals de l'edi ici o amb tres eixos perpendiculars entre si. Les canonades orit ontals en general auran d'estar col·locades pròximes al sostre o a terra deixant sempre espai su icient per a manipular l'a llament tèrmic. L'accessibilitat serà tal que pugui manipular se o substituir se una canonada sense aver de desmuntar la resta. El pas per elements estructurals es arà amb passamurs i l'espai que quedi s'omplirà amb material elàstic. La canonada no travessarà umerals ni conductes. Els dispositius de subjecció estaran situats de manera que assegurin l'estabilitat i alineació de la canonada. Sobre barandats els suports es ixaran amb tacs i caragols. Entre l'abra adora del suport i el tub s'interposarà un anell elàstic. No se soldarà el suport al tub. Totes les unions canvis de direcció i eixides de ramals es aran únicament mitjan ant accessoris soldats si calgu s aplicar un element roscat no s'enroscarà al tub s'utilit arà el corresponent enlla de con elàstic a compressió. La bomba es recol arà

sobre bancada amb elements antivibratoris i la canonada en la qual va instal·lada disposarà d'acoblaments elàstics per a no transmetre cap mena de vibració ni es or radial o axial a la bomba. Les canonades d'entrada i sortida d'aigua quedaran b subjectes a la re rigeradora i la seva unió amb el circuit idràulic es arà amb acoblaments elàstics.

Per a re rigerants

Les canonades de connexió per a l quid i aspiració de re rigerant s'instal·laran en obra utilit ant maneguets per a la unió. Les canonades seran tallades segons les dimensions establides en obra i es col·locaran al seu lloc sense necessitat de or ar les o de ormar les. Estaran col·locades de manera que puguin contraure's i dilatar se sense deterioració per a si ni per a qualsevol altre element de la instal·lació. Tots els canvis de direcció i unions es aran amb accessoris amb soldadura incorporada. Tot pas de tubs per orjats i barandats portarà una camisa de tub de plàstic o metàl·lic que li permeti la lliure dilatació. Les l nies d'aspiració de re rigerant s'a llaran per mitjà de conquilles pre ormades de cautxú esponjós d'1 30 cm de grossària a i d'evitar condensacions i el recal ament del re rigerant.

Conductes

Els conductes es recol aran i ixaran de tal manera que estiguin exempts de vibracions en qualsevol condició de uncionament. Els elements de suport aniran protegits contra l'oxidació. Pre erentment no s'obriran buits als conductes per a l'allotjament de reixetes i di usors ins que no agi sigut eta la prova d'estanquitat. Les unions entre conductes de xapa galvanit ada es aran mitjan ant les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i s'engraparan ent un plec en cada conducte. Totes les unions de conductes als equips es aran mitjan ant juntes de lona o un altre material lexible i impermeable. Els cavalcaments es aran en el sentit del lux de l'aire i les vores i els bon s s'igualaran ins que presentin una super cie llisa tant en l'interior com en l'exterior del conducte de 5 cm d'ample com a m nim. El suport del conducte orit ontal s'encastarà en el orjat i quedarà sensiblement vertical per a evitar que transmeti es or os orit ontals als conductes. Segons el CTE DB HS 5 apartat 3.3.3.1 la sortida de la ventilació primària no aurà d'estar situada a men s de 6 m de qualsevol presa d'aire exterior per a climatit ació o ventilació i aurà de sobrepassar la en altura. Segons el CTE DB HS 5 apartat 4.1.1.1 per als desaig es de tipus continu o semicontinu com els dels equips de climatit ació les sa ates de condensació etc. aurà de prendre's 1 UD per a 0 03 dm^3/s de cabal estimat.

Reixetes i di usors

Totes les reixetes i di usors s'instal·laran enrasats anivellats i a escaire i el muntatge impedirà que entren en vibració. Els di usors d'aire estaran constru ts d'alumini anodit at pre erentment que aurà de generar en els elements cònics un e ecte inductiu que produeixi aproximadament una mescla de l'aire de subministrament amb un 30 d'aire del local i estaran dotats de comportes de regulació de cabal. Les reixetes d'impulsió podran ser d'alumini anodit at extrudit seran de doble de lexió amb làmines davanteres orit ontals i posteriors verticals ajustables individualment amb comporta de regulació i ixació invisible amb marc de muntatge metàl·lic. Les reixetes de retorn podran ser d'alumini anodit at amb làmines orit ontals ixes a 45 i ixació invisible amb marc de muntatge metàl·lic.

Les reixetes d'extracció podran ser d'alumini anodit at amb làmines orit ontals ixes a 45 comporta de regulació i ixació invisible amb marc de muntatge metàl·lic. Les reixetes de descàrrega podran ser d'alumini anodit at amb làmines orit ontals ixes el dissen o la col·locació impedirà l'entrada d'aigua de pluja i estaran dotades de malla metàl·lica per a evitar l'entrada d'ocells. Les boques d'extracció seran de dissen circular constru des en material plàstic llavable tindran el nucli central regulable i disposaran de contramarc per a muntatge.

Es comprovarà que la situació l'espai i els recorreguts de tots els elements integrants en la instal·lació coincideixen amb els de projecte i en cas contrari es procedirà a la nova ubicació o de inició d'acord amb el

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

criteri de la direcció acultativa. L'instal·lador autorit at marcarà en presència de la direcció acultativa els diversos components de la instal·lació. Es aran les regates per a tots els elements que agin d'anar encastats per a alcar los posteriorment amb elements espec ics o a base de pastes d'algeps o ciment. Al mateix temps se subjectaran i ixaran els elements que agin d'anar en super cie i els conductes colgats es col·locaran en les rases aix mateix es aran i muntaran les conduccions que agin de er se *in situ*.

Equips d'aire condicionat

Els conductes d'aire quedaran ixats a les boques corresponents de la unitat i tindran una secció major o igual que la de les boques de la unitat corresponent. L'aigua condensada es canalit arà cap a la xarxa d'evacuació. Es ixarà sòlidament al suport pels punts previstos amb juntes elàstiques a i d'evitar la transmissió de vibracions a l'estructura de l'edi ici. La distància entre els accessos d'aire i els paraments d'obra serà major o igual a 1 m. Una vegada col·locats els tubs conductes equips etc. es procedirà a la interconnexió d'aquests tant rigor ica com elèctrica i al muntatge dels elements de regulació control i accessoris.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

Una vegada acabada l'execució les xarxes de canonades an de ser netejades internament abans de portar a cap les proves de servei per a eliminar ne pols olis i qualsevol altre element estran . Posteriorment es arà passar pel circuit una solució aquosa amb producte detergent i dispersants orgànics compatibles amb els materials emprats. Finalment es rentarà amb aigua procedent del dispositiu d'alimentació.

En el cas de xarxa de distribució d'aire una vegada completat el muntatge i el de la unitat de tractament d'aire però abans de connectar les unitats terminals i muntar els elements d'acabament es posaran en marxa els ventiladors ins que l'aire de sortida de les obertures no contingui pols a simple vista. Una vegada ixada l'estanquitat dels circuits es dotarà el sistema de càrregues completes de gas re rigerant.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

La instal·lació es rebutjarà en cas de

Canvi de situació tipus o paràmetres de l'equip accessibilitat o empla ament de qualsevol component de la instal·lació de climatit ació. Di erències respecte al que s'especi ica en el projecte o a les indicacions de la direcció acultativa.

ariacions en diàmetres i orma de subjecció de les canonades i conductes. Equips desnivellats. Els materials que no siguin omologats sempre que els exigeixi el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edi icis RITE .

Les connexions elèctriques o les canonades siguin de ectuoses.

No es disposi d'a llament per al soroll i la vibració en els equips rigor ics o a llament en la l nia de gas.

El tra at d'instal·lacions no sigui paral·lel a les parets i sostres.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 441 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

El nivell sonor en les reixetes o di usors sigui major que el permès en la IT.IC.

Assaigs i proves

Proves d'estanquitat de xarxes de canonades d'aigua IT 2.2.2 del RITE .

Proves d'estanquitat dels circuits rigor ics IT 2.2.3 .

Proves de lliure dilatació IT 2.2.4 .

Proves de recepció de xarxes de conductes d'aire IT 2.2.5 .

Proves inals segons UNE EN 12599 2014 IT 2.2.7 .

Proves d'ajust i equilibrat ins i tot del control automàtic IT 2.3 .

Proves d'e iència energètica IT 2.4 .

Conservació i manteniment

Les instal·lacions de climatit ació s'utilit aran i es mantindran de con ormitat amb els procediments que s'estableixen a continuació i d'acord amb la potència tèrmica nominal i les caracter stiques tècniques

a Es mantindrà d'acord amb un programa de manteniment preventiu que compleixi el que s'estableix en la IT 3.3

Disposarà d'un programa de gestió energètica que complirà la IT. 3.4.

c Disposarà d'instruccions de seguretat actualit ades d'acord amb la IT. 3.5.

d S'utilit arà d'acord amb les instruccions de maneig i maniobra segons la IT. 3.6.

e S'utilit arà d'acord amb un programa de uncionament segons la IT. 3.7.

5.2.2. Cale acció

Descripció

Descripció

Instal·lació de cale acció que s'empra en edi icis per a modi icar la temperatura de l'interior amb la inalitat d'atendre la demanda de benestar i igiene de les persones en compliment de les exigències d'e iència energètica i seguretat que an de complir les instal·lacions tèrmiques als edi icis tot això d'acord amb el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edi icis RITE 2007 publicat mitjan ant Reial decret 1027/2007 i modi icacions posteriors.

Es consideren com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions ixes de climatit ació cale acció re rigeració i ventilació i de producció d'aigua calenta sanitària destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i igiene de les persones.

Mitjan ant les instal·lacions tèrmiques constru des d'acord amb l'esmentat RITE 2007 s'obtindrà una qualitat tèrmica de l'ambient i una qualitat de l'aire interior que siguin acceptables per als usuaris de l'edi ici sense que es produeixi men scapte de la qualitat acústica de l'ambient.

Les instal·lacions tèrmiques an de dissen ar se i calcular se executar se mantenir se i utilit ar se de tal orma que es redueixi el consum d'energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i com a conseq ència les emissions de gasos d'e ecte d' ivernacle i altres contaminants atmos èrics mitjan ant la utilit ació de sistemes e icients energèticament de sistemes que permeten la recuperació d'energia i la utilit ació de les energies renovables i de les energies residuals.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Les canonades i conductes es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d'iguals caracter stiques ins i tot col es reduccions peces especials de muntatge i calori ugats col·locats i provats.

La resta de components de la instal·lació com ara calderes radiadors termòstats etc. es mesuraran i valoraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent i tots els accessoris i les connexions necessaris perquè uncionen correctament.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

Els equips i materials que s'incorporen amb caràcter permanent als edi icis en unció de l'ús previst portaran el marcatge CE sempre que se n' agi establit l'entrada en vigor de con ormitat amb la normativa vigent.

S'acceptaran les marques segells certi icacions de con ormitat o altres distintius de qualitat voluntaris legalment concedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea en un estat integrant de l'Associació Europea de Lliure Comer que sigui part contractant de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o a Turquia sempre que l'Administració pública competent reconegui que es garanteixen un nivell de seguretat de les persones els b ns o el medi ambient equivalent a les normes aplicables a Espan a.

S acceptaran per a la instal·lació i ús als edi icis subjectes a aquest reglament els productes procedents d'altres estats membres de la Unió Europea o d'un estat integrant de l'Associació Europea de Lliure Comer que siguin part contractant de l'Espai Econòmic Europeu o de Turquia i que la certi icació de con ormitat dels equips i materials es aci d'acord amb els reglaments aplicables i amb la legislació vigent aix com mitjan ant els procediments establerts en la normativa corresponent.

Les calderes que s'instal·len compliran la nova instrucció IT 3.8 Limitació de temperatures aprovada per Reial decret 1826/2009.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

El suport seran els paraments orit ontals i verticals on la instal·lació podrà ser vista o estar encastada.

En el cas d'instal·lació vista els trams orit ontals passaran pre erentment prop del orjat o paviment. Els elements de ixació de les canonades es posaran amb tacs i caragols sobre barandats amb una separació màxima entre si de 2 m.

En el cas d'instal·lació encastada en trams orit ontals anirà per sota del paviment radiant o suspesa del orjat per evitar travessar elements estructurals en trams verticals discorrerà a trav s de regates practicades als paraments que s'executaran pre erentment a màquina i una vegada arrebossat el barandat. Tindran una pro unditat no major de 4 cm quan es tracti de rajola massissa i d'1 tub en cas de rajola buida i l'ample de la regata no serà mai major que dues vegades la pro unditat. Les regates es aran pre erentment en les tres ilades superiors si no s aix tindran una longitud màxima d'1 m. Quan es practiquen regates per les dues cares del barandat la distància entre regates paral·leles serà de 50 cm. La separació de les regates respecte als marcs i premarcs serà com a m nim de 20 cm. Les conduccions es ixaran als paraments o orjats mitjan ant grapes interposant entre aquestes i el tub un anell elàstic.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 443 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quan s' agi de travessar un element estructural o obra es arà a trav s de passamurs.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

L'evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà per la coberta de l'edi ici amb independència de la classe de combustible i de l'aparell que s'utilit i d'acord amb la reglamentació espec ica sobre instal·lacions tèrmiques.

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

Entre els elements de ixació i les canonades s'interposarà un anell elàstic i en cap cas se soldaran al tub.

S'evitarà utilit ar materials di erents en una mateixa instal·lació i si es a s'a llaran elèctricament de manera que no es produeixi corrosió parells galvànics etc. per incompatibilitat de materials acer galvanit at/coure etc. .

S'evitaran les instal·lacions mixtes coure/acer galvanit at.

No s'utilit aran els conductes metàl·lics de la instal·lació com a preses de terra.

Per a la ixació dels tubs s'evitarà la utilit ació d'acer/morter de cal no massa recomanat i d'acer/algeps incompatible.

El recorregut de les canonades no aurà de travessar umerals ni conductes.

Proc s d'execució

Execució

L'instal·lador de climatit ació coordinarà els treballs amb l'empresa constructora i amb els instal·ladors d'altres especialitats com ara electricitat ontaneria etc. que puguin a ectar la instal·lació i el muntatge inal de l'equip.

Es comprovarà que la situació l'espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb el projecte i en cas contrari es rede inirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció acultativa. L'instal·lador autorit at a marcar de tots els components de la instal·lació en presència d'aquesta i procedirà a la col·locació de la caldera les bombes i el vas d'expansió tancat.

Es replantejarà el recorregut de les canonades coordinant les amb la resta d'instal·lacions que puguin tenir creus paral·lelismes i encontres. A l' ora de marcar les esteses de la instal·lació es tindrà en compte que i agi una separació m nima de 25 cm entre els tubs de la instal·lació de cale acció i les canonades ve nes. S' aurà d'evitar la proximitat amb qualsevol conducte elèctric.

Abans de la instal·lació les canonades s' auran de reconèixer i netejar per a eliminar ne els cossos estran s.

Les calderes i bombes de calor es col·locaran en bancada o parament segons recomanacions del abricant i quedaran ixades sòlidament. Les connexions enroscades o embridades aniran segellades amb

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 444 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

cinta o junta d'estanquitat de manera que els tubs no produeixin es or os en les connexions amb la caldera. Al voltant de la caldera es deixaran espais lliures per a acilitar labors de neteja i manteniment. Es connectarà al conducte d'evacuació de ums i a la canalit ació del vas d'expansió si aquest s obert.

Els conductes d'evacuació de ums s'instal·laran amb mòduls rectes de cilindres concèntrics amb a llament intermedi connectats entre si amb brides d'unió normalit ades.

Es muntaran i ixaran les canonades i conductes siguin vistes o encastades en regates que posteriorment es taparan amb pasta d'algeps. Les canonades i conductes seran com a m nim del mateix diàmetre que les boques que els corresponguin i en el cas de circuits idràulics se'n aran les unions amb acoblaments elàstics. Cada vegada que s'interrompi el muntatge es taparan els extrems oberts.

Les canonades i els conductes s'executaran seguint l nies paral·leles i a escaire amb elements estructurals i amb tres eixos perpendiculars entre si buscant un aspecte net i ordenat. Es posaran de orma que deixen un espai m nim de 3 cm per a la posterior col·locació de l'a llament tèrmic i de manera que permeten manipular se i substituir se sense desmuntar la resta de l'estructura. En cas de conductes per a gasos amb condensats tindran un pendent de 0 5 per a evacuar los.

Les unions canvis de direcció i eixides es podran er mitjan ant accessoris soldats o roscats per assegurar l'estanquitat de les unions mitjan ant pintura de les rosques amb mini o emprant estopes pastes o cintes. Si no s'especi ica les reduccions de diàmetre seran excèntriques i es col·locaran enrasades amb les generatrius dels tubs que cal unir.

Les unitats terminals de consum instal·lador autorit at radiadors convectors etc. es ixaran sòlidament al parament i s'anivellaran amb tots els elements de control maniobra connexió visibles i accessibles.

Es arà la connexió de tots els elements de la xarxa de distribució d'aigua o aire de la xarxa de distribució de combustible i de la xarxa d'evacuació de ums aix com el muntatge de tots els elements de control i altres accessoris.

En el cas d'instal·lació de cale acció per sòl radiant s'estendran les canonades per davall del paviment en orma de serpent o caragol i serà el pas entre tubs no superior a 20 cm. El tall de tubs per a la unió o connexió es arà perpendicular a l'eix i eliminant ne rebaves. En cas d'accessoris de compressió s'aixam ranarà l'aresta exterior. La distribució d'aigua es arà a una temperatura de 40 a 50 C perquè el paviment arribi a una temperatura mitjana de 25 28 C mai major de 29 C.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

Una vegada acabada l'execució les xarxes de canonades auran de ser netejades internament abans de er les proves de servei eliminant ne pols escates olis i qualsevol altre element estran . Posteriorment es arà passar pel circuit una solució aquosa amb producte detergent i dispersants orgànics compatibles amb els materials emprats. Finalment es rentarà amb aigua procedent del dispositiu d'alimentació.

En cas d'ACS es mesurarà el pH de l'aigua i es repetirà l'operació de neteja i rentada ins que aquest sigui major de 7.5.

En cas de xarxa de distribució d'aire una vegada completat el muntatge i el de la unitat de tractament d'aire però abans de connectar les unitats terminals i muntar els elements d'acabament es posaran en marxa els ventiladors ins que l'aire d'eixida de les obertures no contingui pols a simple vista..

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 445 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Calderes

Instal·lació de la caldera. Unions ixacions connexions i comprovació que estan tots els accessoris d'aquesta.

Canalit acions col·locació

Diàmetre di erent de l'especi icat.

Punts de ixació amb trams menors de 2 m.

Buscar que els elements de ixació no estiguin en contacte directe amb el tub que no i agi trams de m s de 30 m sense lira i que les seves dimensions corresponguin amb les especi icacions del projecte.

Comprovar que les unions tenen mini o elements d'estanquitat.

En el calori ugatge de les canonades

Hi a pintura protectora.

El gruix de la conquilla es correspon al del projecte.

Distància entre tubs i entre tubs i parament s superior a 2 cm.

Col·locació de maneguets passamurs

Comprovar que n' i a i tapar los amb massilla. Amplària superior a 1 cm.

Col·locació del vas d'expansió

Fixació. Unions enroscades amb mini o element d'estanquitat.

Situació i col·locació de la vàlvula de seguretat aixeta de mascle equip de regulació exterior i ambiental etc.

Unions enroscades o embridades amb elements d'estanquitat.

Situació i col·locació del radiador. Fixació al paviment o al parament. Unions. Hi a porgador.

Assaigs i proves

Proves d'estanquitat de xarxes de canonades d'aigua IT 2.2.2 del RITE .

Proves d'estanquitat dels circuits rigor ics IT 2.2.3 .

Proves de lliure dilatació IT 2.2.4 .

Proves de recepció de xarxes de conductes d'aire IT 2.2.5 .

Proves d'estanquitat de umerals IT 2.2.6 .

Proves inals segons UNE EN 12599 2014 IT 2.2.7 .

Proves d'ajust i equilibrament ins i tot del control automàtic IT 2.3 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 446 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Proves d'e iciència energètica IT 2.4 .

Conservació i manteniment

Les instal·lacions de cale acció s'utilit aran i mantindran de con ormitat amb els procediments que s'estableixen a continuació i d'acord amb la potència tèrmica nominal i les caracter stiques tècniques

a Es mantindrà d'acord amb un programa de manteniment preventiu que compleixi el que s'estableix en la IT 3.3.

Disposarà d'un programa de gestió energètica que complirà la IT 3.4.

c Disposarà d'instruccions de seguretat actualit ades d'acord amb la IT 3.5.

d S'utilit arà d'acord amb les instruccions de maneig i maniobra segons la IT 3.6.

e S'utilit arà d'acord amb un programa de uncionament segons la IT 3.7.

5.2.3. Instal·lació de ventilació

Descripció

Descripció

Instal·lació per a la renovació d'aire dels di erents locals d'edi icació d'acord amb l'àmbit d'aplicació del CTE DB HS 3 i amb la inalitat d'atendre la demanda de benestar i igiene de les persones observant les exigències d'e iciència energètica i seguretat que an de complir les instal·lacions tèrmiques en els edi icis tot això d'acord amb el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edi icis RITE 2007 publicat mitjan ant Reial decret 1027/2007 i modi icacions posteriors.

Es consideren com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions ixes de climatit ació cale acció re rigeració i ventilació i de producció d'aigua calenta sanitària destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i igiene de les persones.

Mitjan ant les instal·lacions tèrmiques construdes d'acord amb l'esmentat RITE 2007 s'obtindrà una qualitat tèrmica de l'ambient i una qualitat de l'aire interior que siguin acceptables per als usuaris de l'edi ici sense que es produeixi men scapte de la qualitat acústica de l'ambient.

Les instal·lacions tèrmiques an de dissen ar se i calcular se executar se mantenir se i utilit ar se de tal orma que es redueixi el consum d'energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i com a conseq ència les emissions de gasos d'e ecte d' ivernacle i altres contaminants atmos èrics mitjan ant la utilit ació de sistemes e icients energèticament de sistemes que permeten la recuperació d'energia i la utilit ació de les energies renovables i de les energies residuals.

Els edi icis disposaran de mitjans perquè els recintes es puguin ventilar adequadament de manera que s'aporti un cabal su icient d'aire exterior i es garanteixi l'extracció i expulsió de l'aire viciat pels contaminants.

Per al manteniment d'una qualitat acceptable de l'aire en els locals ocupats es consideraran els criteris de ventilació indicats en la norma UNE EN 16798 3 2018.

S'usaran dispositius automàtics que permeten variar el cabal d'aire exterior m nim de ventilació en unció del nombre de persones presents.

La ventilació mecànica s'adoptarà per a tota classe de sistemes de climatit ació encara que s recomanable tamb per als altres sistemes a implantar en locals temperats tèrmicament.

L'aire exterior serà sempre iltrat i tractat tèrmicament abans que entri als locals.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 447 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Els conductes es mesuraran i valoraran per metre quadrat instal·lat mesurat per l'exterior a excepció dels ormats per peces pre abricades que es mesuraran per unitat inclosa la part proporcional de peces especials reixetes i capa d'a llament en el orjat mesura la longitud des de l'arrancada del conducte ins a la part in erior de l'aspirador estàtic.

L'a llament tèrmic es mesurarà i valorarà per metre quadrat.

La resta d'elements de la instal·lació de ventilació es mesuraran i valoraran per unitat totalment col·locats i connectats.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

Els equips i materials que s'incorporen amb caràcter permanent als edi icis en unció de l'ús previst portaran el marcatge CE sempre que se n' agi establit l'entrada en vigor de con ormitat amb la normativa vigent. S'acceptaran les marques segells certi icacions de con ormitat o altres distintius de qualitat voluntaris legalment concedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea en un estat integrant de l'Associació Europea de Lliure Comer que sigui part contractant de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o a Turquia sempre que l'Administració pública competent reconegui que es garanteixen un nivell de seguretat de les persones els b ns o el medi ambient equivalent a les normes aplicables a Espan a.

S'acceptaran per a la instal·lació i ús en els edi icis subjectes a aquest reglament els productes procedents d'altres estats membres de la Unió Europea o d'un estat integrant de l'Associació Europea de Lliure Comer que siguin part contractant de l'Espai Econòmic Europeu o de Turquia i que la certi icació de con ormitat dels equips i materials es aci d'acord amb els reglaments aplicables i amb la legislació vigent aix com mitjan ant els procediments establerts en la normativa corresponent.

Segons el CTE DB HS 3 apartat 3.2 els productes tindran les caracter stiques seg ents

Conductes d'admissió els conductes tindran secció uni orme i no presentaran obstacles en tot el recorregut.

Els conductes auran de tenir un acabat que di iculti que es pugui embrutar i seran practicables per a l'examen i la neteja cada 10 m com a màxim en tot el recorregut.

Segons el CTE DB HS 3 apartat 3.2.2 els conductes d'extracció per a ventilació mecànica compliran

Cada conducte d'extracció excepte els de la ventilació espec ica de les cuines aurà de disposar a la boca d'expulsió d'un aspirador mecànic i podran compartir diversos conductes d'extracció un mateix aspirador mecànic.

Els conductes auran de tenir un acabat que di iculti que s'embruten i seran practicables per a l'examen i la neteja en la coronació i en l'arrancada dels trams verticals.

Quan es prevegi que sobre les parets dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada aquests auran d'a llar se tèrmicament de tal manera que s'eviti la producció de condensació Els conductes que travessen elements separadors de sectors d'incendi auran de complir les condicions de resistència a oc de l'apartat 3 del DB SI 1.

Els conductes an de ser estancs a l'aire per a la pressió de dimensionament.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 448 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Condicions prèvies suport

El suport de la instal·lació de ventilació seran els orjats sobre els quals arrancarà l'element columna ins al inal del conducte i on s' auran deixat previstos els buits de pas amb una amplitud per a poder col·locar al voltant del conducte un a llament tèrmic de gruix m nim de 2 cm i aconseguir que el pas a trav s d'aquest no sigui una unió r gida.

Cada tram entre orjats es recol arà sobre el orjat in erior.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

L'evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà per la coberta de l'edi ici amb independència de la classe de combustible i de l'aparell que s'utilit i d'acord amb la reglamentació espec ica sobre instal·lacions tèrmiques.

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

Proc s d'execució

Execució

Segons el CTE DB HS 3 apartat 6.1.1. Obertures

Quan les obertures es disposen directament al mur aurà de col·locar se un passamurs la secció interior del qual tingui les dimensions m nimes de ventilació previstes i se segellaran els extrems en el punt d'encontre amb el mur. Els elements de protecció de les obertures auran de col·locar se de tal manera que no es permeti l'entrada d'aigua des de l'exterior.

Quan els elements de protecció de les obertures d'extracció disposen de làmines aquestes auran de col·locar se inclinades en la direcció de la circulació de l'aire.

Segons el CTE DB HS 3 apartat 6.1.2. Conductes d'extracció

Haurà de preveure's el pas dels conductes a trav s dels orjats i altres elements de partició orit ontal de manera que s'executin aquells elements necessaris per a això com ara jous i cèrcols. Els buits de pas dels orjats auran de proporcionar una amplitud perimètrica de 2 cm que s'omplirà amb a llant tèrmic.

El tram de conducte corresponent a cada planta aurà de descansar sobre el orjat in erior d'aquesta.

En cas de conductes d'extracció per a ventilació brida les peces auran de col·locar se cuidant la verticalitat i s'admetrà una desviació de la vertical ins a 15º amb transicions suaus.

Quan les peces siguin de ormigó en massa o d'argila cuita s'asseguraran amb morter de ciment tipus M 5a 16 per evitar la caiguda de restes de morter a l'interior del conducte i s'enrasarà la junta pels dos costats. Quan siguin d'un altre material es aran les unions previstes en el sistema cuidant l'estanquitat de les juntes.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 449 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Les obertures d'extracció connectades a conductes d'extracció es taparan per evitar l'entrada d'enderrocs o altres objectes ins que s' i col·loquen els elements de protecció corresponents.

Quan el conducte per a la ventilació espec ica addicional de les cuines sigui col·lectiu cada extractor aurà de connectar s' i mitjan ant un ramal que desembocarà en el conducte d'extracció immediatament per davall del ramal seg ent.

Segons el CTE DB HS 3 apartat 6.1.3 Sistemes de ventilació mecànics

Els aspiradors mecànics i els aspiradors brids auran de disposar se en un lloc accessible per a netejar los.

Abans dels extractors de les cuines es col·locarà un iltre de greixos i olis dotat d'un dispositiu que indiqui quan a de reempla ar se o netejar se aquest iltre.

Es disposarà un sistema automàtic que actu de manera que tots els aspiradors brids i mecànics de cada abitatge uncionin simultàniament o b adoptar qualsevol altra solució que impedeixi la inversió del despla ament de l'aire en tots els punts.

L'aspirador brid o l'aspirador mecànic si s el cas aurà de col·locar se aplomat i subjecte al conducte d'extracció o al revestiment.

El sistema de ventilació mecànica aurà de col·locar se sobre el suport de manera estable i utilit ant elements antivibratoris.

Els empalmaments i les connexions seran estancs i estaran protegits per a evitar l'entrada o eixida d'aire en aquests.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

Es revisarà que les juntes entre les di erents peces estan plenes i sense rebaves en cas contrari es taparan o netejaran.

Una vegada completat el muntatge de les xarxes de conductes i de la unitat de tractament d'aire però abans de connectar les unitats terminals i muntar els darrers elements es posaran en marxa els ventiladors ins que l'aire d'eixida de les obertures no contingui pols a simple vista.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Conduccions verticals

Disposició tipus i seccions segons especi icacions. Col·locació i unió correctes entre peces.

erticalitat comprovació.

Sustentació sustentació de cada nivell de orjat correcta. Sistema de suport.

A llament tèrmic gruix especi icat. Continu tat de l'a llament.

Aspirador estàtic altura sobre coberta. Distància a altres elements. Fixació. Travada si s el cas.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Connexions individuals

Derivacions connexió amb pe a especial de derivació correcta. Col·locació correcta de la reixeta.

Obertures i boques de ventilació

Ample de la reculada en cas d'estar col·locades en aquest .

Obertures de ventilació en contacte amb l'exterior disposició per a evitar l'entrada d'aigua.

Boques d'expulsió. Situació respecte de qualsevol element d'entrada d'aire de ventilació de la ita de la parcel·la i de qualsevol punt on pugui aver i persones de manera abitual que es troben a men s de 10 m de distància de la boca.

Boques d'expulsió disposició de malla antiocells.

entilació brida altura de la boca d'expulsió en la coberta de l'edi ici.

Mitjans de ventilació brida i mecànica

Conductes d'admissió. Longitud.

Disposició de les obertures d'admissió i d'extracció en les ones comunes.

Mitjans de ventilació natural

Obertures mixtes en la ona comuna de trasters disposició.

Nombre d'obertures de pas en la partició entre traster i ona comuna.

Obertures d'admissió i extracció de trasters comunicació amb l'exterior i separació vertical entre si.

Obertures mixtes en magat ems disposició.

Airejadors distància de terra.

Obertures d'extracció connexió al conducte d'extracció. Distància a sostre. Distància a racó o cantonada.

Assaigs i proves

Proves de recepció de xarxes de conductes d'aire IT 2.2.5 .

5.3. Instal·lació d'electricitat baixa tensió i presa de terra

Descripció

Descripció

Instal·lació de baixa tensió instal·lació de la xarxa de distribució elèctrica per a tensions entre 230 / 400 des del inal de la connexió del servei de la compan ia subministradora en el quadre o caixa general de protecció ins als punts d'utilit ació en l'edi ici.

Instal·lació de connexió a terra s'estableixen per a limitar la tensió que respecte a la terra puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques assegurar la protecció de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilit ats. s una unió elèctrica directa sense usibles ni cap protecció d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no pertan ent a aquest mitjan ant una presa de terra amb un elèctrode o grups d'elèctrodes colgats en terra.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Instal·lació de baixa tensió els conductors es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d'iguals caracter stiques tot això completament col·locat incloent i tub sa ata o canal d'a llament i part proporcional de caixes de derivació i ajudes d'obra quan n' i agi. La resta d'elements de la instal·lació com a caixa general de protecció mòdul de comptador mecanismes etc. es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent i tots els accessoris i les connexions necessaris perquè uncioni correctament i per unitats d'endolls i de punts de llum incloent i parts proporcionals de conductors tubs caixes i mecanismes.

Instal·lació de connexió de terra els conductors de les l nies principals o derivacions de la connexió de terra es mesuraran i valoraran per metre lineal ins i tot tub d'a llament i part proporcional de caixes de derivació ajudes d'obra de paleta i connexions. El conductor de connexió de terra es mesurarà i valorarà per metre lineal ins i tot l'excavació i l'ompliment. La resta de components de la instal·lació com ara piques plaques arquetes etc. es mesuraran i valoraran per unitat ins i tot ajudes i connexions.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Instal·lació de baixa tensió

En general la determinació de les caracter stiques de la instal·lació s'e ectua d'acord amb el que assen ala la norma UNE HD 60364 1 2009/A11 2018.

Caixa general de protecció CGP . Correspondran a un dels tipus arreplegats en les especi icacions tècniques de l'empresa subministradora que agi aprovat per Administració pública competent.

L nia general d'alimentació LGA . s aquella que enlla a la caixa general de protecció amb la centralit ació de comptadors. Les l nies generals d'alimentació estaran constitu des per

Conductors a llats a l'interior de tubs encastats.

Conductors a llats a l'interior de tubs soterrats.

Conductors a llats a l'interior de tubs en muntatge super icial.

Conductors a llats a l'interior de canals protectores la tapa de les quals nom s es pugui obrir amb l'ajuda d'un utensili.

Canalit acions elèctriques pre abricades que auran de complir la norma UNE EN 61439 6 2013.

Conductors a llats a l'interior de conductes tancats d'obra de àbrica projectats i constru ts a aquest e ecte.

Comptadors.

Col·locats en orma individual.

Col·locats en orma concentrada en armari o en local .

Derivació individual s la part de la instal·lació que partint de la l nia general d'alimentació subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari. Les derivacions individuals estaran constitu des per

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 452 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Conductors a llats a l'interior de tubs encastats.

Conductors a llats a l'interior de tubs soterrats.

Conductors a llats a l'interior de tubs en muntatge super icial.

Conductors a llats a l'interior de canals protectores la tapa de les quals nom s es pugui obrir amb l'ajuda d'un utensili.

Canalit acions elèctriques pre abricades que auran de complir la norma UNE EN 61439 6 2013.

Conductors a llats a l'interior de conductes tancats d'obra de àbrica projectats i constru ts a aquest e ecte.

Els diàmetres exteriors nominals m nims dels tubs en derivacions individuals seran de 3 20 cm.

Interruptor de control de potència ICP .

Quadre general de distribució. Tipus omologats pel MICT

Interruptors di erencials.

Interruptor magnetotèrmic general automàtic de tall omnipolar.

Interruptors magnetotèrmics de protecció bipolar.

Instal·lació interior

Circuits. Conductors i mecanismes identi icació segons especi icacions de projecte.

Punts de llum i preses de corrent.

Aparells i material elèctric menut per a instal·lacions de baixa tensió.

Cables elèctrics accessoris per a cables i ils per a electrobobines.

Regletes de la instal·lació com ara caixes de derivació interruptors commutadors base d'endolls polsadors brun idors i regletes.

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió les executaran empreses instal·ladores en baixa tensió.

En alguns casos la instal·lació inclourà grup electrogen o SAI. En la documentació del producte subministrat en obra es comprovarà que coincideix amb el que s'indica en el projecte les indicacions de la direcció acultativa i les normes UNE que siguin aplicables d'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió marca del abricant. Distintiu de qualitat. Tipus d' omologació quan sigui procedent. Grau de protecció. Tensió assignada. Potència màxima admissible. Factor de potència. Cablejat secció i tipus d'a llament. Dimensions en planta. Instruccions de muntatge.

No procedeix la realit ació d'assaigs.

Les peces que no compleixin les especi icacions de projecte agin patit dan s durant el transport o que presenten de ectes seran rebutjades.

Instal·lació de connexió a terra

Conductor de protecció.

Conductor d'unió equipotencial principal.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 453 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Conductor de terra o l nia d'enlla amb l'elèctrode de connexió de terra.

Conductor d'equipotencialitat suplementària.

Born principal de terra o punt de connexió a terra.

Massa.

Element conductor.

Presa de terra poden ser barres tubs platines conductors nus plaques anells o b malles metàl·liques constitu des pels elements anteriors o les combinacions. Altres estructures soterrades amb excepció de les armadures pretensades. Els materials utilit ats i la realit ació de les preses de terra no a ectarà la resistència mecànica i elèctrica per e ecte de la corrosió i comprometrà les caracter stiques del dissen de la instal·lació.

L'emmagat ematge en obra dels elements de la instal·lació es arà dins dels respectius embalatges originals i d'acord amb les instruccions del abricant. Serà en un lloc protegit de pluges i ocus umits en ones allun ades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terren .

Les intensitats admissibles dels cables es regiran d'acord amb la UNE HD 60364 5 52.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

Instal·lació de baixa tensió

La ixació es arà una vegada acabat completament el parament que la suporta. Les instal·lacions nom s podran executar les empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació vigent en el seu àmbit d'actuació.

El suport seran els paraments orit ontals i verticals on la instal·lació podrà ser vista o encastada.

En el cas d'instal·lació vista aquesta es ixarà amb tacs i caragols a parets i sostres i s'utilit arà com a a llant protector dels conductors tubs sa ates o canaletes.

En el cas d'instal·lació encastada els tubs lexibles de protecció es disposaran a l'interior de regates practicades als barandats. Les regates no tindran una pro unditat major de 4 cm sobre rajola massissa i d'un tub sobre la rajola buida l'ample no serà superior a dues vegades la pro unditat. Les regates es aran pre erentment en les tres ilades superiors. Si no s aix tindrà una longitud màxima d'1 m. Quan es acin regates per les dues cares del barandat la distància entre regates paral·leles serà de 50 cm.

Instal·lació de connexió de terra

El suport de la instal·lació de connexió de terra d'un edi ici serà d'una banda el terren sigui el llit del ons de les rases de onamentació a una pro unditat no menor de 80 cm o el terren pròpiament dit on es clavaran piques plaques etc.

El suport per a la resta de la instal·lació sobre nivell de rasant l nies principals de terra i conductors de protecció seran els paraments verticals o orit ontals totalment acabats o sense revestiment sobre els quals es col·locaran els conductors en muntatge super icial o encastats a llats amb tubs de P C r gid o lexible respectivament.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 454 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

En general

En general per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

En la instal·lació de baixa tensió

Quan algun element de la instal·lació elèctrica agi de discórrer paral·lel o instal·lar se pròxim a una canonada d'aigua es col·locarà sempre per damunt d'aquesta. Les canalit acions elèctriques no se situaran per davall d'altres canalit acions que puguin donar lloc a condensacions com ara les destinades a conducció de vapor d'aigua de gas etc. llevat que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalit acions elèctriques contra els e ectes d'aquestes condensacions.

Les canalit acions elèctriques i les no elèctriques nom s podran anar dins d'un mateix canal o buit en la construcció quan es compleixin simultàniament les condicions seg ents

La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes assen alats en la Instrucció ITC BT 24 del REBT considerant les conduccions no elèctriques quan siguin metàl·liques com a elements conductors.

Les canalit acions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills que pugui presentar la seva proximitat a canalit acions i especialment es tindrà en compte l'elevació de la temperatura deguda a la proximitat amb una conducció de luid calent la condensació la inundació per avaria en una conducció de l quids en aquest cas es prendran totes les disposicions convenients per a assegurar ne l'evacuació la corrosió per avaria en una conducció que contingui un luid corrosiu l'explosió per avaria en una conducció que contingui un luid in lamable la intervenció per manteniment o avaria en una de les canalit acions pot er se sense dan ar la resta de l'estructura.

En la instal·lació de connexió de terra

Les canalit acions metàl·liques d'altres serveis aigua l quids o gasos in lamables cale acció central etc. no s'utilit aran com a preses de terra per raons de seguretat.

Proc s d'execució

Execució

Instal·lació de baixa tensió

Es comprovarà que tots els elements de la instal·lació de baixa tensió coincideixen amb el seu desenvolupament en projecte i en cas contrari es rede inirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció acultativa. L'empresa instal·ladora i en presència de la direcció acultativa marcarà els diversos components de la instal·lació com ara preses de corrent punts de llum canalit acions caixes etc.

En marcar les esteses de la instal·lació es tindrà en compte la separació m nima de 30 cm amb la instal·lació de canonades.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 455 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es comprovarà la situació de la connexió de servei executada segons REBT i normes particulars de la compan ia subministradora.

S'instal·larà la caixa general de protecció pre erentment sobre la a ana exterior de l'edi ici en llocs de lliure i permanent acc s de comú acord entre la propietat i l'empresa subministradora.

Quan la connexió de servei sigui aèria podrà instal·lar se en muntatge super icial a una altura sobre el sòl compresa entre 3 m i 4 m.

Quan es tracti d'una ona en la qual estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània la caixa general de protecció se situarà com si es tract s d'una connexió de servei subterrània.

Quan la connexió de servei sigui subterrània s'instal·larà sempre en un n nxol en paret que es tancarà amb una porta pre erentment metàl·lica amb grau de protecció l 10 segons UNE EN 50.102 revestida exteriorment d'acord amb les caracter stiques de l'entorn i estarà protegida contra la corrosió i disposarà d'un pan o cadenat normalit at per l'empresa subministradora. La part in erior de la porta es trobarà a un m nim de 30 cm de terra.

En el n nxol es deixaran previstos els ori icis necessaris per a allotjar i els conductes per a l'entrada de les connexions de servei subterrànies de la xarxa general. En tots els casos es procurarà que la situació triada estigui tan prop com sigui possible de la xarxa de distribució pública i que quedi allun ada o si no es pot protegida adequadament d'altres instal·lacions com ara d'aigua gas telè on etc.

Quan la a ana no a ronti amb la via pública la caixa general de protecció se situarà en el l mit entre les propietats públiques i privades.

No s'allotjaran m s de dues caixes generals de protecció a l'interior del mateix n nxol i es disposarà d'una caixa per cada l nia general d'alimentació. Quan per a un subministrament siguin necessàries m s de dues caixes podran utilit ar se altres solucions tècniques amb previ acord entre la propietat i l'empresa subministradora.

S'executarà la l nia general d'alimentació LGA amb un tra at tan curt i rectilini com sigui possible discorrent per ones d'ús comú. Quan s'instal·len a l'interior de tubs el seu diàmetre en unció de la secció del cable a instal·lar serà el que s'indica en la taula 1. Les dimensions d'altres tipus de canalit acions auran de permetre l'ampliació de la secció dels conductors en un 100 .

Les unions dels tubs r gids seran enroscades o embotides de manera que no puguin separar se'n els extrems. A m s quan la l nia general d'alimentació discorri verticalment o arà per l'interior d'una canal o un conducte d'obra de àbrica encastat o adossat al buc de l'escala per llocs d'ús comú.

La l nia general d'alimentació no podrà anar adossada o encastada a l'escala o ona d'ús comú.

S'evitaran les revoltes els canvis de direcció i la in luència tèrmica d'altres canalit acions de l'edi ici. Aquest conducte serà registrable i precintable en cada planta i s'establiran talla ocs cada tres plantes. Les dimensions m nimes del conducte seran de 30 x 30 cm i es destinarà exclusivament a allotjar i la l nia general d'alimentació i el conductor de protecció.

El recinte de comptadors es construirà amb materials no in lamables i no estarà travessat per conduccions d'altres instal·lacions que no siguin elèctriques. Les parets no tindran resistència in erior a la del paredó del 9 i disposarà d'embornal ventilació natural i il·luminació m nim 100 luxs . Els mòduls de centralit ació quedaran ixats super icialment amb caragols als paraments verticals amb una altura m nima de 50 cm i màxima d'1 80 cm.

S'executaran les derivacions individuals previ tra ament i replanteig que es aran a trav s de canals encastades o adossades o directament encastades o soterrades en el cas de derivacions orit ontals i es

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 456 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

disposaran els tubs com a màxim en dues iles superposades mantenint una distància entre eixos de tubs de 5 cm com a m nim.

Quan les derivacions individuals discorrin verticalment s'allotjaran a l'interior d'una canal o un conducte d'obra de àbrica amb les dimensions m nimes segons la ITC BT 15 preparat exclusivament per a aquest i que podrà anar encastat o adossat al buc d'escala o ones d'ús comú excepte quan siguin recintes protegits sense revoltes canvis de direcció tancat convenientment i precintables.

En cada planta es disposarà un registre i cada tres una placa talla oc. Els tubs pels quals s'estenguin els conductors se subjectaran mitjan ant bases suports i amb abra adores i els empalmaments entre aquests s'executaran mitjan ant maneguets de 10 cm de longitud.

Es col·locaran els quadres generals de distribució i interruptors de potència sigui en super cie ixada per quatre punts com a m nim o encastada i en aquest cas s'executarà com a m nim en paredó de 12 cm de grossària.

S'executarà la instal·lació interior si s encastada s' i aran regates seguint un recorregut orit ontal i vertical i a l'interior d'aquestes s'allotjaran els tubs d'a llant lexible. Es col·locaran registres amb una distància màxima de 15 m. Les regates verticals se separaran dels marcs i premarcs almen s 20 cm i quan es disposin regates per dues cares de parament la distància entre dues de paral·leles serà com a m nim de 50 cm i la pro unditat de 4 cm per a rajola massissa i 1 tub per a buit l'ample no serà superior a dues vegades la pro unditat. Les caixes de derivació quedaran a una distància de 20 cm del sostre. El tub a llant penetrarà 5 mm en les caixes on es arà la connexió dels cables introdu ts aquests amb l'ajuda de passa ils mitjan ant borns o didals a llants. Les tapes de les caixes de derivació quedaran adossades al parament.

Si el muntatge os super icial el recorregut dels tubs d'a llant r gid se subjectarà mitjan ant grapes i les unions de conductors es aran en caixes de derivació igual que en la instal·lació encastada.

Es arà la connexió dels conductors a les regletes mecanismes i equips.

Per a garantir una connexió cont nua i correcta els contactes es disposaran nets i sense umitat i es protegiran amb envoltants o pastes.

Les canalit acions estaran disposades de manera que aciliten la maniobra inspecció i acc s a les connexions.

Les canalit acions elèctriques s'identi icaran. D'altra banda el conductor neutre o compensador quan n' i agi estarà clarament di erenciat dels altres conductors.

Per a l'execució de les canalit acions aquestes es ixaran sobre les parets per mitjà de brides abra adores o collarets de manera que no perjudiquen les cobertes d'aquests. La distància entre dos punts de ixació successius no excedirà els 40 cm. S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra ixada en la norma UNE corresponent al cable utilit at aquest radi no serà in erior a deu vegades el diàmetre exterior del cable.

Els encreuaments dels cables amb canalit acions no elèctriques es podran e ectuar per la part anterior o posterior a aquestes amb una distància m nima de 3 cm entre la super cie exterior de la canalit ació no elèctrica i la coberta dels cables quan l'encreuament s'e ectu per la part anterior d'aquella.

Els extrems dels cables seran estancs quan les caracter stiques dels locals o empla aments aix o exigeixin utilit ant se per a aquest i caixes o altres dispositius adequats. L'estanquitat podrà quedar assegurada amb l'ajuda de premsaestopes.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 457 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els empalmaments i les connexions es aran per mitjà de caixes o dispositius equivalents prove ts de tapes desmuntables que assegurin al ora la continu tat de la protecció mecànica establida l'a llament i la inaccessibilitat de les connexions i la veri icació en cas necessari.

En cas de conductors a llats a l'interior de buits de la construcció s'evitaran en la mesura que sigui possible les asprors a l'interior dels buits i els canvis de direcció d'aquests en un nombre elevat o de radi de curvatura menut. La canalit ació podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció parcial de les parets sostres etc. o els arrebossats i les decoracions. Els empalmaments i les derivacions dels cables seran accessibles ja que es disposarà per a aquests les caixes de derivació adequades.

Pas a trav s d'elements de la construcció en tota la longitud dels passos de canalit acions no es disposaran empalmaments o derivacions de cables. Per a la protecció mecànica dels cables en la longitud del pas es disposaran aquests a l'interior de tubs.

Instal·lació de connexió de terra

Es comprovarà que la situació l'espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb el projecte principalment la situació de les l nies principals de baixada a terra de les instal·lacions i masses metàl·liques. En cas contrari es rede inirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció acultativa i serà l'empresa instal·ladora de tots els components de la instal·lació l'encarregada del marcatge.

Durant l'execució de l'obra es arà una connexió de terra provisional que estarà ormada per un cable conductor que unirà les màquines elèctriques i masses metàl·liques que no disposin de doble a llament i un conjunt d'elèctrodes de piques.

En iniciar se les obres de onamentació de l'edi ici es disposarà el cable conductor en el ons de la rasa a una pro unditat no in erior a 80 cm en orma d'anell tancat exterior al per metre de l'edi ici al qual es connectaran els elèctrodes ins a aconseguir un valor m nim de resistència a terra.

Una sèrie de conduccions soterrades unirà totes les connexions de terra situades a l'interior de l'edi ici. Aquests conductors aniran connectats per tots dos extrems a l'anell i la separació entre dos d'aquests conductors no serà in erior a 4 m.

Els conductors de protecció estaran protegits contra deterioracions mecàniques qu miques electroqu miques i es or os electrodinàmics. Les connexions seran accessibles per a la veri icació i assaigs excepte en el cas de les e ectuades en caixes segellades amb pasta o en caixes no desmuntables amb juntes estanques. Cap aparell estarà intercalat en el conductor de protecció encara que per als assaigs podran utilit ar se connexions desmuntables mitjan ant útils adequats.

Per a l'execució dels elèctrodes en cas que es tracti d'elements longitudinals clavats verticalment piques es aran excavacions per a allotjar i les arquetes de connexió es prepararà la pica muntant la punta de penetració i el cap protector s'introduirà el primer tram mantenint verticalment la pica amb una clau mentre es comprovi la verticalitat de la plomada. Paral·lelament es colpejarà amb una ma a es colgarà el primer tram de la pica es llevarà el cap protector i s'enroscarà el segon tram s'enroscarà de nou el cap protector i es tornarà a colpejar cada vegada que s'introdueixi un nou tram es mesurarà la resistència a terra. A continuació s' aurà de soldar o ixar el collaret de protecció i una vegada acabat el pou d'inspecció es arà la connexió del conductor de terra amb la pica.

Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra es cuidarà que resulten elèctricament correctes. Les connexions no dan aran ni els conductors ni els elèctrodes de terra.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 458 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Sobre els conductors de terra i en lloc accessible es preveurà un dispositiu per a mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal de terra ser desmuntable mecànicament segur i assegurar la continu tat elèctrica.

Si els elèctrodes ossin elements super icials col·locats verticalment en el terren es arà un clot i s' i col·locarà la placa verticalment amb l'aresta superior a 50 cm com a m nim de la super cie del terren es recobrirà totalment de terra argilenca i s'arruixarà. Es arà el pou d'inspecció i la connexió entre la placa i el conductor de terra amb soldadura aluminotèrmica.

S'executaran les arquetes registrables a l'interior de les quals s'allotjaran els punts de connexió a terra als quals se solden en un extrem la l nia d'enlla amb terra i en l'altre la l nia principal de terra. La connexió de terra s'executarà sobre suports de material a llant.

La l nia principal s'executarà encastada o en muntatge super icial a llada amb tubs de P C i les derivacions de connexió de terra amb conducte encastat a llat amb P C lexible. Els recorreguts seran tan curts com sigui possible i sense canvis bruscos de direcció i les connexions dels conductors de terra es aran amb caragols d'ajust o altres elements de pressió o amb soldadura d'alt punt de usió.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

Instal·lació de baixa tensió

Les regates quedaran cobertes de morter o algeps i enrasades amb la resta de la paret. Acabada la instal·lació elèctrica interior es protegiran les caixes i quadres de distribució per a evitar que queden tapats pels revestiments posteriors dels paraments. Una vegada ets aquests treballs es descobriran i es col·locaran els automatismes elèctrics embellidors i tapes. Al inal de la instal·lació i in ormada la direcció acultativa l'empresa instal·ladora emetrà la documentació reglamentària que acrediti la con ormitat de la instal·lació amb la reglamentació vigent.

Instal·lació de connexió a terra

Al inal de la instal·lació l'empresa instal·ladora i in ormada la direcció acultativa emetrà la documentació reglamentària que acrediti la con ormitat de la instal·lació amb la reglamentació vigent.

Control d'execució assaigs i proves

Instal·lació de baixa tensió

Instal·lació general de l'edi ici

Caixa general de protecció

Dimensions del n nxol mural. Fixació amb quatre punts.

Connexió dels conductors. Tubs de connexió.

L nia general d'alimentació LGA

Tipus de tub. Diàmetre i ixació en trajectes orit ontals. Secció dels conductors.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 459 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Dimensió de pati d'instal·lacions per a l nia general d'alimentació. Registres dimensions.

Nombre situació ixació de platines i plaques talla ocs en patis d'instal·lacions de l nies generals d'alimentació.

Recinte de comptadors

Centralit ació de comptadors nombre i ixació del conjunt pre abricat i dels comptadors. Connexions de l nies generals d'alimentació i derivacions individuals.

Comptadors tri àsics independents nombre i ixació del conjunt pre abricat i dels comptadors. Connexions.

Cambra de comptadors dimensions. Materials resistència al oc . entilació. Desaig e.

Quadre de protecció de l nies de or a motriu situació alineacions ixació del tauler. Fixació del usible de desconnexió tipus i intensitat. Connexions.

Quadre general de comandament i protecció d'enllumenat situació alineacions ixació. Caracter stiques dels di erencials commutador rotatiu i temporit adors. Connexions.

Derivacions individuals

Patis d'instal·lacions de derivacions individuals dimensions. Registres un per planta . Nombre situació i ixació de platines i plaques talla ocs.

Derivació individual tipus de tub protector secció i ixació. Secció de conductors. Sen alit ació en la centralit ació de comptadors.

Canalit acions de serveis generals

Patis d'instal·lacions per a serveis generals dimensions. Registres dimensions. Nombre situació i ixació de platines plaques talla ocs i caixes de derivació.

L nies de or a motriu d'enllumenat auxiliar i generals d'enllumenat tipus de tub protector secció. Fixació. Secció de conductors.

Tub d'alimentació i grup de pressió

Tub d'igual diàmetre que el de la connexió si pot ser aeri.

Instal·lació interior de l'edi ici

Quadre general de distribució

Situació adossament de la tapa. Connexions. Identi ició de conductors.

Instal·lació interior

Dimensions tra ament de les regates.

Identi ició dels circuits. Tipus de tub protector. Diàmetres.

Identi ició dels conductors. Seccions. Connexions.

Pas a trav s d'elements constructius. Juntes de dilatació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 460 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Connexions a caixes.

Es respecten els volums de pro ibició i protecció en locals umits.

Xarxa d'equipotencialitat dimensions i tra ament de les regates. Tipus de tub protector. Diàmetre. Secció del conductor. Connexions.

Caixes de derivació

Nombre tipus i situació. Dimensions segons el nombre i el diàmetre de conductors. Connexions. Adossament a la tapa del parament.

Mecanismes

Nombre tipus i situació. Connexions. Fixació al parament.

Instal·lació de connexió de terra

Connexions

Punt de connexió de terra.

Born principal de connexió de terra

Fixació del born. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. Seccionador.

L nia principal de terra

Tipus de tub protector. Diàmetre. Fixació. Secció del conductor. Connexió.

Piques de connexió a terra si s el cas

Nombre i separacions. Connexions.

Arqueta de connexió

Connexió de la conducció soterrada registrable. Execució i disposició.

Conductor d'unió equipotencial

Tipus i secció de conductor. Connexió. S'inspeccionarà cada element.

L nia d'enlla amb terra

Connexions.

Barra de connexió a terra

Fixació de la barra. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals.

Assaigs i proves

Mesura de continu tat dels conductors de protecció.

Mesura de la resistència de connexió de terra.

Mesura de la resistència d'a llament dels conductors.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 461 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Mesura de la resistència d'a llament de paviments i parets quan s'utilit i aquest sistema de protecció.

Mesura de la rigidesa dielèctrica.

Mesura dels corrents de uga.

Comprovació de la intensitat de disparament dels di erencials.

Comprovació de l'existència de corrents de uga.

Mesura d'impedància de bucle.

Comprovació de la seq ència de ases.

Resistència d'a llament

De conductors entre ases si s tri àsica o bi àsica entre ases i neutre i entre ases i terra.

Comprovació que les onts pròpies d'energia entren en uncionament quan la tensió de xarxa descendeix per davall del 70 del valor nominal.

Comprovació d'absència de tensió en parts metàl·liques accessibles.

Conservació i manteniment

Instal·lació de baixa tensió. Es preservaran tots els components de la instal·lació del contacte amb materials agressius i umitat. Es comprovaran els interruptors di erencials prement el botó de prova almen s una vegada per an .

Instal·lació de connexió de terra. Es preservaran tots els elements de materials agressius impactes umitats i brut cia.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

Al inal de l'execució de la instal·lació l'empresa instal·ladora durà a cap les veri icacions oportunes segons la ITC BT 05 i si s el cas de totes les que determini la direcció acultativa.

Aix mateix seran objecte de la corresponent inspecció inicial per organisme de control les instal·lacions seg ents

a Instal·lacions industrials que requereixin projecte amb una potència instal·lada superior a 100 .

Locals de pública concurrència.

c Locals amb el risc d'incendi o explosió de classe I excepte aparcaments o estacionaments de men s de 25 places.

d Locals ban ats amb potència instal·lada superior a 25 .

e Piscines amb potència instal·lada superior a 10 .

Quirò ans i sales d'intervenció.

Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 .

Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al ve icle elèctric que requereixin l'elaboració de projecte per a l'execució.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 462 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Documentació

Acabades les obres i etes les veri icacions i la inspecció inicial l'empresa instal·ladora aurà d'emetre un certi icat d'instal·lació subscrit per un instal·lador en baixa tensió que pertangui a l'empresa segons model establert per l'Administració que aurà de comprendre almen s el seg ent

a Les dades re erents a les caracter stiques principals de la instal·lació.

La potència prevista de la instal·lació.

c Si s el cas la re erència del certi icat de l'organisme de control que agu s et amb quali icació de resultat avorable la inspecció inicial.

d Identi icació de l'empresa instal·ladora responsable de la instal·lació i de l'instal·lador en baixa tensió que subscriu el certi icat d'instal·lació

e Declaració expressa que la instal·lació a sigut executada d'acord amb les prescripcions del Reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat pel Reial decret 842/2002 de 2 d'agost i si s el cas amb les especi icacions particulars aprovades en la compan ia elèctrica aix com segons correspongui amb el projecte o la memòria tècnica de dissen .

Obligacions en matèria d'in ormació i de reclamacions

Les empreses instal·ladores en baixa tensió an de complir les obligacions d'in ormació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establides respectivament en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure acc s a les activitats de serveis i el seu exercici.

5.4. Instal·lació de ontaneria i aparells sanitaris

5.4.1. Fontaneria

Descripció

Descripció

Instal·lació de subministrament d'aigua en la xarxa de subministrament i distribució interior dels edi icis inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE des de la presa de la xarxa interior ins a les aixetes les dues inclusivament.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Les canonades i els a llaments es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d'iguals caracter stiques sense descomptar els elements intermedis com ara vàlvules accessoris etc. tot això completament col·locat i incloent i la part proporcional d'accessoris maneguets suport etc. per a canonades i la protecció quan n' i agi per als a llaments.

La resta de components de la instal·lació es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent i tots els accessoris i les connexions necessaris per al uncionament correcte.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 463 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Productes constituents claus de pas tubs vàlvules antiretorn iltre armari o arqueta del comptador general marc i tapa comptador general dipòsit auxiliar d'alimentació grup de pressió dipòsits de pressió local d'ús exclusiu per a bombes vàlvules limitadores de pressió sistemes de tractament d'aigua bateria de comptadors comptadors divisionaris col·lectors d'impulsió i retorn bombes de recirculació a llants tèrmics etc.

Xarxa d'aigua reda.

Filtre de la instal·lació general el iltre a de ser de tipus l amb un llindar de iltratge compr s entre 25 i 50 m amb malla d'acer inoxidable i ban de plata i autonetejadora.

Sistemes de control i regulació de la pressió

Grups de pressió. Han de dissen ar se perquè pugui subministrar a ones de l'edi ici alimentables amb pressió de xarxa sense necessitat de la posada en marxa del grup.

Les bombes de l'equip de bombament seran d'iguals prestacions.

Dipòsit de pressió estarà dotat d'un pressòstat amb manòmetre.

Sistemes de tractament d'aigua.

Els materials utilit ats en la abricació dels equips de tractament d'aigua an de tenir les caracter stiques adequades quant a resistència mecànica qu mica i microbiològica per a complir els requisits in erents tant a l'aigua com al proc s de tractament.

Tots els aparells de descàrrega tant dipòsits com aixetes els cal adors d'aigua instantanis els acumuladors les calderes individuals de producció d'ACS i cale acció i en general els aparells sanitaris portaran una clau de tall individual.

Instal·lacions d'aigua calenta sanitària.

Distribució amb impulsió i retorn.

L'a llament tèrmic de les canonades utilit at per a reduir pèrdues de calor evitar condensacions i congelació de l'aigua a l'interior de les conduccions es arà amb conquilles resistents a la temperatura d'aplicació.

Tubs material. Diàmetre nominal gruix nominal i pressió nominal. Sèrie o tipus de tub i tipus de rosca o unió.

Marca del abricant i an de abricació. Norma UNE a què respon. Atesa l'alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l'aigua queden pro ibits expressament els tubs d'alumini i aquells la composició dels quals continga plom. Es consideren adequats per a les instal·lacions d'aigua de consum umà els tubs seg ents

Tubs d'acer galvanit at segons norma UNE EN 10255 2005 A1 2008.

Tubs de coure segons norma UNE EN1057 2007 A1 2010.

Tubs d'acer inoxidable segons norma UNE 19049 1 1997.

Tubs de osa dúctil segons norma UNE EN545 2011.

Tubs de policlorur de vinil no plasti icat P C segons norma UNE EN ISO 1452 2 2010.

Tubs de policlorur de vinil clorat P C C segons norma UNE EN ISO 15877 2 2009/A1 2011.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 464 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Tubs de polietil PE segons normes UNE EN12201 2 2012 A1 2020.

Tubs de polietil reticulat PE X segons norma UNE EN15875 2012 i UNE EN ISO 15875 2 2004/A1 2007.

Tubs de polibutil PB segons sèrie de normes UNE EN ISO 15876 2017

Tubs de polipropil PP segons sèrie de normes UNE ENISO 15874 2018

Tubs multicapa de pol mer/alumini/polietilè resistent a temperatura PE RT segons sèrie de normes UNE EN ISO 21003 2009.

Tubs multicapa de pol mer/alumini/polietilè reticulat PE X segons sèrie de normes EN ISO 21003 2009.

Aixetes materials. De ectes super icials. Marca del abricant o de l'importador sobre el cos o sobre l'òrgan de maniobra. Grup acústic i classe de cabal. UNE EN 200 2008.

Accessoris.

Grapa o abra adora serà sempre de àcil muntatge i desmuntatge aix com a llant elèctric.

Sistemes de comptabilit ació d'aigua reda els comptadors d'aigua auran de abricar se amb materials que posseeixin resistència i estabilitat adequada a l'ús a què es destinen tamb auran de resistir les corrosions.

Tots els materials utilit ats en els tubs accessoris i components de la xarxa incloent i tamb les juntes elàstiques i els productes usats per a l'estanquitat aix com els materials d'aportació i undents per a soldadures compliran les condicions i requisits exposats a continuació

No an de modi icar les caracter stiques organolèptiques ni la salubritat de l'aigua subministrada.

Han de ser resistents a la corrosió interior.

Han de ser capa os de uncionar e ica ment en les condicions de servei previstes.

Han de ser resistents a temperatures de ins a 40 C i a les temperatures exteriors del seu entorn immediat.

Han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no an d'a avorir la migració de substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i netedat de l'aigua de consum umà.

L'envelliment atiga durabilitat i les restants caracter stiques mecàniques siques o qu miques no an de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació.

Per a complir les condicions anteriors poden utilit ar se revestiments sistemes de protecció o sistemes de tractament d'aigua.

Unions de tubs d'acer galvanit at o incat les rosques dels tubs seran del tipus cònic.

L'ACS es considera igualment aigua de consum umà i complirà per tant tots els requisits sobre aquest tema.

L'a llament tèrmic de les canonades utilit at per a reduir pèrdues de calor evitar condensacions i congelació de l'aigua a l'interior de les conduccions es arà amb conquilles resistents a la temperatura d'aplicació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 465 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els materials utilit ats com a a llant tèrmic que compleixin la norma UNE 100171 1989 IN es consideraran adequats per a suportar altes temperatures.

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s'intercalin. El cos de la clau o vàlvula serà d'una sola pe a de osa o osa en bron e llautó acer acer inoxidable aliatges especials o plàstic. Solament poden emprar se vàlvules de tancament per gir de 90 com ara vàlvules de canonada si serveixen com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment.

Es portarà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos comprovant que coincideix el subministrat en obra amb el que s'indica en el projecte i les normes UNE que sigui aplicable d'acord amb el CTE.

Es veri icarà el marcatge CE per als productes seg ents

Tubs i ràcords d'acer per al transport de l quids aquosos inclosa l'aigua destinada al consum umà vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 15.2 .

Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords per al transport de l quids aquosos vegeu la *art elaci de productes am marcat e C* 15.3 .

Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al transport de l quids aquosos vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 15.4 .

Tubs redons de coure vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 15.10 .

Les peces que agin patit dan s durant el transport o que presenten de ectes no estimats en la recepció en àbrica seran rebutjades. Aix mateix seran rebutjats aquells productes que no compleixin les caracter stiques tècniques m nimes que agin de tenir.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

El suport seran els paraments orit ontals i verticals on la instal·lació podrà disposar se vista registrable o estar encastada.

Les canonades ocultes o encastades discorreran pre erentment per patis d'instal·lacions o cambres de àbrica ets amb aquesta inalitat o pre abricats sostres o paviments tècnics murs cortina o barandats tècnics. Si això no os possible discorreran per regates etes en paraments de grossària adequada amb la particularitat que no està permès encastar lo en barandats de rajola buida sen illa.

Les instal·lacions nom s podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació vigent en el seu àmbit d'actuació.

Revisió de documentació certi icats butlletins i documentació addicional exigida per l'Administració competent.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 466 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

Segons el CTE DB HS 4 apartat 6.3.2.1 s'evitarà l'acoblament de canonades i elements de metalls amb di erents valors de potencial electroqu mic excepte quan segons el sentit de circulació de l'aigua s'instal·li de primer el de menor valor.

En particular les canonades de coure no es col·locaran abans de les conduccions d'acer galvanit at segons el sentit de circulació de l'aigua. No s'instal·laran aparells de producció d'ACS en coure col·locats abans de canalit acions en acer.

Excepcionalment per requisits insalvables de la instal·lació s'admetrà l'ús de maneguets antielectrol tics de material plàstic en la unió del coure i l'acer galvanit at. S'autorit a no obstant això l'acoblament de coure despr s d'acer galvanit at muntant una vàlvula de retenció entre les dues canonades.

Es podran acoblar a l'acer galvanit at elements d'acer inoxidable.

En les baines passamurs s'interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre di erents materials.

Segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.1.3.1 les canonades metàl·liques es protegiran contra l'agressió de tota classe de morters del contacte amb l'aigua en la super cie exterior i de l'agressió del terren mitjan ant la interposició d'un element separador de material adequat i instal·lat de manera cont nua en tot el per metre dels tubs i en tota la longitud sense deixar juntes d'unió d'aquest element que interrompin la protecció i instal·lant lo igualment en totes les peces especials de la xarxa com ara col es corbes.

Tota conducció exterior i a l'aire lliure es protegirà igualment.

Si les canonades i els accessoris estan concebuts com a parts d'un mateix sistema d'instal·lació aquests no es mesclaran amb els d'altres sistemes.

Els materials que s' agin d'utilit ar en la instal·lació en relació amb la seva a ectació a l'aigua que subministri no an de presentar incompatibilitat electroqu mica entre si.

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s'intercalen.

No podran emprar se per a les canonades ni per als accessoris materials que puguin produir concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003 de 7 de ebrer.

Atesa l'alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l'aigua queden pro ibits expressament els tubs d'alumini i aquells la composició dels quals contingui plom.

Quan els tubs discorren soterrats o encastats els revestiments que tindran seran segons el material d'aquests s a dir

Per a tubs d'acer amb revestiment de polietilè bituminós de resina epox dica o amb quitrà de poliuretà.

Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic.

Per a tubs de osa amb revestiment de pel·l cula cont nua de polietilè de resina epox dica amb betum amb làmines de poliuretà o amb incatge amb recobriment.

Proc s d'execució

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Execució

Execució de xarxes de canonades segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.1.1

Quan discorrin per conductes aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat sistema de buidatge. El tra at de les canonades vistes s'e ectuarà de orma neta i ordenada. Si estigueren exposades a qualsevol classe de deterioració per colps o xocs ortu ts auran de protegir se adequadament. Les conduccions no an de ser instal·lades en contacte amb el terren i es disposarà sempre d'un adequat revestiment de protecció.

Unions i juntes

Les unions dels tubs seran estanques segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.1.2. Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció. Són admissibles les soldadures ortes. En les unions tub accessori s'observaran les indicacions del abricant.

Proteccions

Segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.1.3.2 tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes es considerarà la possible ormació de condensacions en la super cie exterior i es disposarà un element separador de protecció no necessàriament a llant però s amb capacitat d'actuació com a barrera antivapor.

Segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.1.3.3 quan la temperatura exterior de l'espai per on discorre la xarxa pugui aconseguir valors capa os de gelar l'aigua de l'interior s'a llarà tèrmicament aquesta xarxa amb a llament adequat al material de constitució i al diàmetre de cada tram a ectat.

Segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.1.3.4 quan una canonada agi de travessar qualsevol parament de l'edi ici o un altre tipus d'element constructiu que pogu s transmetre li es or os perjudicials de tipus mecànic o arà dins d'una unda circular de major diàmetre i prou resistent. Quan en instal·lacions vistes el pas es produeixi en sentit vertical el passatubs sobreeixirà almen s 3 cm pel costat en què pogueren produir se colps ocasionals amb la inalitat de protegir el tub. Igualment si es produeix un canvi de sentit aquest sobreeixirà com a m nim una longitud igual al diàmetre de la canonada m s 1 cm. Quan la xarxa de canonades travessi en super cie o de orma encastada una junta de dilatació constructiva de l'edi ici s'instal·larà un element o dispositiu dilatador.

Segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.1.3.5 a l'eixida de les bombes s'instal·laran connectors lexibles que actuen de protecció contra el soroll.

Grapes i abra adores segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.1.4.1 la col·locació de grapes i abra adores per a la ixació dels tubs als paraments es arà de manera tal que els tubs queden per ectament alineats amb aquests paraments guarden les distàncies exigides i no transmeten sorolls i/o vibracions a l'edi ici.

Suports segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.1.4.2 es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els mateixos tubs o les unions. No podran ancorar se en cap element de tipus estructural llevat que en determinades ocasions no sigui possible una altra solució.

Allotjament del comptador general segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.2.1 la cambra o arqueta d'allotjament del comptador general estarà constru da de tal orma que una uga d'aigua en la instal·lació no a ecti la resta de l'edi ici. Amb aquesta inalitat estarà impermeabilit ada i comptarà amb un desaig e al seu pis o ons que garanteixi l'evacuació del cabal d'aigua màxim previst en la connexió del servei d'aigua. Les super cies interiors de la cambra o arqueta quan aquesta es dugui a terme *in situ* s'acabaran adequadament mitjan ant un arrebossat brun iment i remolinat sense cantons al ons que al seu torn tindrà el pendent adequat cap a l'embornal. Si aquesta os pre abricada complirà els mateixos requisits de

manera general. En qualsevol cas comptarà amb la preinstal·lació adequada per a una connexió d'enviament de sen als per a la lectura a distància del comptador. Les cambres o arquetes estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l'acció de la intempèrie com possibles es or os mecànics derivats de la utilit ació i situació. En aquestes es practicaran obertures que possibilitin la necessària ventilació de la cambra.

Comptadors divisionaris a llats segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.2.2 s'allotjaran en cambra arqueta o armari segons les di erents possibilitats d'instal·lació i complint els requisits establerts per al comptador general quant a les condicions d'execució.

Dipòsit auxiliar d'alimentació per a grup de sobreelevació segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.3.1.1 aurà de ser àcilment accessible aix com àcil de netejar. Comptarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta a d'estar assegurada contra esvarada i disposar en la ona m s alta de su icient ventilació. Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmos era contra l'entrada d'animals i immissions nocives amb si ó per al desbordament. Estaran en tots els casos prove ts d'un sobreeixidor. Es disposarà en la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de tancament. Aquests dispositius seran vàlvules pilotades. En cas d' aver i exc s de pressió se n' aurà d'interposar abans d'aquestes vàlvules una que limiti aquesta pressió amb la inalitat de no produir la deterioració de les anteriors. La centraleta disposarà d'un idronivell. Es disposarà dels mecanismes necessaris que permeten la àcil evacuació de l'aigua continguda en el dipòsit per a acilitar ne el manteniment i la neteja. Aix mateix es construiran i connectaran de manera que l'aigua es renovi per la orma de uncionament per evitar sempre que i agi d'aigua estancada.

Bombes per a grup de sobreelevació segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.3.1.2 es muntaran sobre bancada de ormigó o un altre tipus de material que garanteixi la su icient massa i inèrcia del conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edi ici. Entre la bomba i la bancada aniran interposats elements antivibratoris adequats a l'equip a instal·lar que serviran d'ancoratge d'aquest a l'esmentada bancada. A l'eixida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic. Igualment es disposaran claus de tancament abans i despr s de cada bomba. Les bombes d'impulsió s'instal·laran pre eriblement submergides.

Dipòsit de pressió segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.3.1.3 estarà dotat d'un pressòstat amb manòmetre taratge a les pressions màxima i m nima de servei ent d'interruptor comandant la centraleta de maniobra i control de les bombes. Els valors corresponents de reglatge an de igurar de manera visible al dipòsit. En equips amb diverses bombes de uncionament en cascada s'instal·laran tants pressòstats com bombes es vulgui er entrar en uncionament. El dipòsit de pressió disposarà d'una vàlvula de seguretat situada a la part superior amb una pressió d'obertura per damunt de la pressió nominal de treball i in erior o igual a la pressió màxima que suporta el dipòsit. Si s'instal·laren diversos dipòsits de pressió aquests poden disposar se tant en l nia com en derivació.

Funcionament alternatiu de grup de pressió convencional segons el CTE DB HS 4 apartat 5.1.3.2 es preveurà una derivació alternativa o *pass* per al uncionament alternatiu del grup de pressió convencional. Aquesta derivació portarà incloses una vàlvula de tres vies motorit ada i una vàlvula antiretorn posterior a aquesta. L'accionament de la vàlvula tamb podrà ser manual. Quan i agi bateries mescladores s'instal·larà una reducció de pressió centralit ada. Aix mateix es disposarà d'un ràcord de connexió per a la instal·lació d'un aparell de mesurament de pressió o un pont de pressió di erencial. El iltre a d'instal·lar se abans del primer ompliment de la instal·lació i se situarà immediatament davant del comptador segons el sentit de circulació de l'aigua. En l'ampliació d'instal·lacions existents o en el canvi de trams grans d'instal·lació s convenient la instal·lació d'un iltre addicional en el punt de transició. Nom s s'instal·laran aparells de dosi icació con ormes amb la reglamentació vigent.

Gestió de residus

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 469 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

La instal·lació es lliurarà acabada connectada i comprovada.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Instal·lació general de l'edi ici.

Connexió de servei la canonada de connexió de servei travessa el mur per un ori ici amb passatubs rejuntada i impermeabilit ada. Clau de registre exterior a l'edi ici . Clau de pas allotjada en cambra impermeabilit ada a l'interior de l'edi ici.

Comptador general situació de l'armari o cambra col·locació del comptador claus i aixetes diàmetre i rebut del maneguet passamurs.

Clau general diàmetre i ixació del maneguet passamurs col·locació de la clau.

Tub d'alimentació i grup de pressió diàmetre si pot ser aeri.

Grup de pressió marca i model especi icat.

Dipòsit idropneumàtic omologat pel Ministeri d'Indústria.

Equip de bombament marca model cabal pressió i potència especi icats. Portarà vàlvula d'assentament a l'eixida de l'equip i vàlvula d'a llament en l'aspiració. Fixació que impedeixi la transmissió d'es or os a la xarxa i vibracions.

Bateria de comptadors divisionaris local o armari d'allotjament impermeabilit at i amb embornal si ònic. Col·locació del comptador i clau de pas. Separació d'altres centralit acions de comptadors gas electricitat. Fixació del suport col·locació de comptadors i claus .

Instal·lació particular de l'edi ici.

Muntants

Aixetes per a buidatge de columnes quan s' agin previst.

En cas d'instal·lació d'antiariets col·locació en extrems de muntants i amb clau de tall.

Diàmetre i material especi icats s a dir muntants.

Passatubs en murs i orjats amb amplitud su icient.

Posició paral·lela o normal als elements estructurals.

Comprovació de les separacions entre elements de suport o ixació.

Derivació particular

Canalit acions a un nivell superior dels punts de consum.

Claus de pas en locals umits.

Distància a una conducció o quadre elèctric major o igual a 30 cm.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Diàmetres i materials especi icats.

Canonades de P C condicions especials per a no impedir la dilatació.

Canonades d'acer galvanit at encastades no estaran en contacte amb algeps o morter mixt.

Canonades de coure assegurades amb grapes de llautó. La unió amb galvanit ació mitjan ant maneguets de llautó. Protecció en el cas d'anar encastades.

Pro ibició d'utilit ar les canonades com a connexió de terra d'aparells elèctrics.

Aixetes

eri icació amb especi icacions de projecte.

Col·locació correcta amb junta d'ajust.

Cal ador individual d'aigua calenta i distribució d'aigua calenta

Compleix les especi icacions de projecte.

Cal ador de gas. Homologat per Indústria. Distàncies de protecció. Connexió a conducte d'evacuació de ums. Reixetes de ventilació si s el cas.

Termos elèctric. Acumulador. Connexió mitjan ant interruptor de tall bipolar.

En ban s es respecten els volums de pro ibició i protecció.

Disposició de claus de pas en entrada i eixida d'aigua de cal adors o termos.

Assaigs i proves

Proves de les instal·lacions interiors.

Prova de resistència mecànica i estanquitat de totes les canonades elements i accessoris que integren la instal·lació estant tots els components vistos i accessibles per al seu control. Una vegada eta la prova anterior a la instal·lació se li connectaran les aixetes i els aparells de consum i se sotmetran novament a la prova anterior.

En cas d'instal·lacions d'ACS es aran les proves de uncionament seg ents

Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua.

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura ixada una vegada obert el nombre d'aixetes estimades en la simultane tat.

Comprovació del temps que tarda l'aigua a eixir a la temperatura de uncionament una vegada et l'equilibrament idràulic de les di erents branques de la xarxa de retorn i oberts una a una l'aixeta m s allun ada de cada un dels ramals sense aver obert cap aixeta en les últimes 24 ores.

Seran motiu de rebuig les condicions seg ents

Mesures no s'ajusten al que està especi icat.

Col·locació i unions de ectuoses.

Estanquitat assajats el 100 de conductes i accessoris es rebutjarà la instal·lació si no s'estabilit a la pressió al cap de dues ores de comen ada la prova.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 471 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Funcionament assajats el 100 d'aixetes luxors i claus de pas de la instal·lació es rebutjarà la instal·lació si s'observa uncionament de icient en estanquitat del conjunt complet aig es amunt i aig es avall de l'obturador obertura i tancament correctes subjecció mecànica sense olgances moviments ni dan s a l'element a què se subjecta.

Conservació i manteniment

Les connexions de servei que no siguin utilit ades immediatament despr s d'acabades o que estiguin parades temporalment an de tancar se en la conducció de prove ment. Les connexions de servei que no s'usen durant un an an de ser tapades.

Es procedirà a la neteja de iltres d'aixetes i de qualsevol altre element que pugui resultar obstru t abans del lliurament de l'obra.

Sistemes de tractament d'aigua.

Els productes qu mics utilit ats en el proc s an d'emmagat emar se en condicions de seguretat en unció de la naturalesa i la orma d'utilit ació. L'entrada al local destinat a l'emmagat ematge a d'estar dotada d'un sistema perquè l'acc s sigui restringit a les persones autorit ades per a la manipulació.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

Instal·lació general de l edi ici.

Prova idràulica de les conduccions

Prova de pressió.

Prova d'estanquitat.

Grup de pressió veri icació del punt de taratge dels pressòstats.

Nivell d'aigua/ aire en el dipòsit.

Lectura de pressions i veri icacions de cabals.

Comprovació del uncionament de vàlvules.

Instal·lacions particulars.

Prova idràulica de les conduccions

Prova de pressió.

Prova d'estanquitat.

Prova de uncionament simultane tat de consum.

Cabal en el punt m s allun at.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 472 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

5.4.2. Aparells sanitaris

Descripció

Descripció

Dispositius pertan ents a l'equipament igiènic dels edi icis emprats tant per al subministrament local d'aigua com per a l'evacuació. Compten amb subministrament d'aigua reda i calenta a trav s d'aixetes i estan connectats a la xarxa d'evacuació d'aig es.

Ban eres plats de dutxa lavabos vàters bidets abocadors urinaris etc. incloent i els sistemes de ixació utilit ats per a garantir ne l'estabilitat contra la bolcada i la resistència necessària a càrregues estàtiques. Aquests al seu torn podran ser de di erents materials porcellana porcellana vitri icada acr lics osa xapa d'acer esmaltada etc.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Es mesurarà i valorarà per unitat d'aparell sanitari completament acabada la instal·lació incloses ajudes d'obra i ixacions sense incloure i aixetes ni desaig es.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

Tots els aparells sanitaris portaran una clau de tall individual.

Tots els edi icis en l'ús dels quals es prevegi la concurrència pública an de comptar amb dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes. Els dispositius que poden instal·lar se a aquest e ecte són aixetes amb airejadors aixetes termostàtiques aixetes amb sensors in rarojos aixetes amb polsador temporit ador luxors i claus de regulació abans dels punts de consum.

Els arruixadors de dutxa manual an de tenir incorporat un dispositiu antiretorn.

La recepció dels productes equips i sistemes es durà a cap tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Productes amb marcatge CE

àters i conjunts de vàters amb si ó incorporat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 15.1 .

Ban eres d' idromassatge vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 15.6 .

Piques d'escurar vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 15.7 .

Bidets vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 15.8 .

Sa es de llavada comunes per a usos domèstics vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 15.9 .

Mampares de dutxa vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 15.10 .

Lavabos vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 15.11 .

Les caracter stiques dels aparells sanitaris es veri icaran amb especi icacions de projecte i es comprovarà la no existència de taques vores descantellades alta d'esmalt ni altres de ectes en les

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

super cies llises. Es veri icarà que el color sigui uni orme i la textura llisa en tota la super cie. En cas contrari es rebutjaran les peces amb de ecte.

Durant l'emmagat ematge es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells sanitaris per a no dan ar los abans i durant el muntatge.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

En cas de

àters abocadors bidets i lavabos amb peu el suport serà el parament orit ontal pavimentat.

En alguns bidets lavabos i vàters el suport serà el parament vertical ja revestit.

Piques i lavabos encastats el suport serà el mateix moble o banc.

Ban eres i plats de dutxa el suport serà el orjat net i anivellat.

Es prepararà el suport i s'executaran les instal·lacions d'aigua reda calenta i sanejament prèviament a la col·locació dels aparells sanitaris.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

No i aurà contacte entre el possible material de osa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb algeps.

Proc s d'execució

Execució

Els aparells sanitaris es ixaran al suport orit ontal o vertical amb les ixacions subministrades pel abricant i aquestes unions se segellaran amb silicona neutra o pasta segelladora igual que les juntes d'unió amb les aixetes.

Els aparells metàl·lics tindran instal·lada la presa de terra amb cable de coure nu per a la connexió equipotencial elèctrica.

Les vàlvules de desaig e s'ocultaran dels aparells sanitaris interposant doble anell de cautxú o neoprè per a assegurar ne l'estanquitat.

Els mecanismes d'alimentació de cisternes que comporten un tub d'abocament ins a la part in erior del dipòsit auran d'incorporar un ori ici antisi ó o un altre dispositiu e ica antiretorn.

Segons el CTE DB HS 4 la instal·lació aurà de subministrar als aparells i equips de l'equipament igiènic els cabals que iguren en la taula 2.1. En els aparells sanitaris l'arribada d'aigua es arà de tal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 474 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

manera que no es produeixin retorns. En les ones de pública concurrència dels edi icis les aixetes dels lavabos i les cisternes estaran dotats de dispositius d'estalvi d'aigua. En tots els aparells que s'alimenten directament de la distribució d'aigua com ara ban eres lavabos bidets piques llavadors i en general en tots els recipients el nivell in erior de l'arribada de l'aigua a d'abocar a 2 cm almen s per damunt de la vora superior del recipient.

Una vegada muntats els aparells sanitaris es muntaran les aixetes i es connectaran amb la instal·lació de canonades i amb la xarxa de sanejament.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Toleràncies admissibles

En ban eres i dutxes orit ontalitat 1 mm/ m.

En lavabo i pica nivell 1 cm i caiguda rontal respecte al pla orit ontal o 5 mm.

àters bidets i abocadors nivell 1 cm i orit ontalitat 2 mm.

Condicions d'acabament

Tots els aparells sanitaris quedaran anivellats en les dues direccions en la posició prevista i ixats solidàriament als elements suport.

Quedarà garantida l'estanquitat de les connexions amb el conducte d'evacuació.

Les aixetes quedaran ajustades mitjan ant rosques junta d'ajust .

El nivell de initiu de la ban era serà el correcte per al xapat i la olgan a entre el revestiment i la ban era no serà superior a 1 5 mm que se segellarà amb silicona neutra.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

eri icació amb especi icacions del projecte.

Unió correcta amb junta d'ajust entre l'aparell sanitari i les aixetes.

Fixació i anivellament dels aparells.

Conservació i manteniment

Tots els aparells sanitaris es precintaran per evitar ne la utilit ació i protegir los de materials agressius impactes umitat i brut cia.

Sobre els aparells sanitaris no es manejaran elements durs i pesants que en caure i damunt puguin er saltar l'esmalt.

No se sotmetran els elements a càrregues per a les quals no estan dissen ats especialment si van penjats dels murs en lloc de recol ats sobre el paviment.

5.5. Instal·lació de gas i combustibles l quids

5.5.1. Gas natural

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 475 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Descripció

Descripció

Instal·lacions de gas natural en edi icis d' abitatges.

Normes d'aplicació

Reglament tècnic de distribució i utilit ació de combustibles gasosos i les instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. Reial decret 919/2006.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Les canonades baines o conductes es valoraran per metre lineal de longitud de caracter stiques iguals sense descomptar els elements intermedis com ara vàlvules accessoris etc. i tot això completament col·locat i incloent i la part proporcional d'accessoris maneguets suports etc.

La resta de components de la instal·lació es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent i tots els accessoris i les connexions necessaris perquè uncioni correctament.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Tubs i accessoris

De polietilè qualitat PE80 o PE 100 con ormes a sèrie de normes UNE EN 1555.

De coure estirat en red sense soldadura tubs tipus Cu DHP d'acord amb UNE EN 1057 2007 A1 2010.

D'acer tubs subjectes a UNE 36864 1996 UNE EN 10255 2005 A1 2008 i UNE 14096 1 2020 UNE 14096 2 2020 accessoris subjectes a UNE EN 10242/A2 2004 UNE EN 10242/1M 1999 i UNE EN 10242/A2 2004.

Acer inoxidable d'acord amb l'UNE 19049 1 1997.

Altres materials acceptats en UNE EN 1775 2008.

Baines conductes i passamurs metàl·lics plàstics r gids o d'obra d'acord amb l'UNE 60670 4 2014.

Tiges de polietilè coure o polietilè acer. D'acord amb la sèrie de normes UNE 60405.

Conjunts de regulació i reguladors de pressió. Segons l'UNE 60404 1 2015 UNE 60404 3 2009/1M 2010 UNE 60404 2 2010 UNE 60410 2009 UNE 60402 1 2019 o UNE 60402 2 2019.

Comptadors i els suports segons UNE EN 1359 2018 UNE 60510 2013 UNE EN 12261 2018 UNE EN 12480 2018 UNE 60495 1 2009 i l'UNE 60495 2 2009 ERRATUM 2010.

Centralit acions de comptadors UNE 60490 2009/1M 2014.

Clau de talls segons UNE EN 331 2016 àcilment precintables i blocables en posició de tancament.

Connexions a aparells r gides o lexibles segons UNE 60670 7 2014.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 476 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Preses de pressió segons UNE 60719 2017/1M 2020.

Juntes elastomèriques vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 12.1. .

Sistemes de detecció de ugues vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 12.2. .

Tubs ràcords i accessoris de osa dúctil i les unions per a conduccions de gas vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 12.3. .

Canonada lexible metàl·lica corrugada de seguretat per a la connexió d'aparells domèstics que utilit en combustibles gasosos vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 12.4. .

àlvula de connexió de seguretat per a tubs lexibles metàl·lics destinats a la unió d'aparells d'ús domèstic que utilit en combustibles gasosos vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 12.5. .

Les peces que no compleixin les especi icacions de projecte que agin patit dan s durant el transport o que presenten de ectes seran rebutjades.

Emmagat ematge i manipulació criteris d'ús gestió de residus conservació i manteniment

L'emmagat ematge en obra es arà dins dels respectius embalatges originals i d'acord amb les instruccions del abricant. Serà en un lloc protegit de pluges i ocus umits en ones allun ades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terren .

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

El suport seran els paraments orit ontals i verticals on la instal·lació podrà disposar se vista registrable o estar encastada.

Nom s podran executar les instal·lacions instal·ladors o empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació vigent en el seu àmbit d'actuació.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

No es permetrà el pas de les canonades per l'interior parets o paviments de llars de oc conductes d'evacuació de em bucs d'ascensor o muntacàrregues i locals que continguin trans ormadors elèctrics o recipients de combustible l quid. Tampoc es permetrà creuar boques de ventilació o ventilació conductes de productes residuals ni estar allotjades en orjats que constitueixin el paviment dels abitatges.

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

Els conductes d'extracció no podran compartir se amb altres conductes ni amb locals d'altres usos excepte amb els trasters.

Les distàncies m nimes de separació d'una canonada vista a conduccions d'altres serveis conducció elèctrica d'aigua vapor llars de oc mecanismes elèctrics etc. auran de ser de 3 cm en curs paral·lel i

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

d'1 cm en encreuament. La distància m nima al sòl aurà de ser de 3 cm. Aquestes distàncies es mesuraran entre les parts exteriors dels elements considerats conduccions o mecanismes . No i aurà contacte entre canonades ni d'una canonada de gas amb estructures metàl·liques de l'edi ici.

En cas de conduccions alienes que travessen el recinte de centralit ació de comptadors s' aurà d'evitar que una conducció aliena a la instal·lació de gas discorri de orma vista. Quan això no es pugui evitar s' a de tenir en compte el seg ent

La conducció que el travessa no aurà de tenir accessoris o juntes desmuntables i els punts de penetració i eixida an de ser estancs. Si es tracta de tubs de plom o de material plàstic auran d'estar a m s allotjats a l'interior d'un conducte.

Les conduccions vistes de subministrament elèctric s' auran d'allotjar en una baina cont nua d'acer.

La conducció no aurà d'obstaculit ar les ventilacions del recinte ni l'operació i manteniment de la instal·lació de gas claus reguladors d'abonat comptadors etc. .

Proc s d'execució

Execució

Com a criteri general les instal·lacions de gas s' auran d'executar de manera que les canonades siguin vistes o allotjades en baines o conductes per a poder ser reparades o substitu des totalment o parcialment en qualsevol moment de la seva vida útil a excepció dels trams que agin de discórrer soterrats.

Quan les canonades vistes o soterrades travessen murs o parets exteriors o interiors de l'edi icació s' auran de protegir amb tubs passamurs adequats.

Les canonades pertan ents a la instal·lació comuna auran de discórrer per ones comunitàries de l'edi ici a ana terrat patis vest buls caixa d'escala etc. . Les canonades de la instal·lació individual auran de discórrer per ones comunitàries de l'edi ici o per l'interior de l' abitatge o local que subministren.

Quan en algun tram de la instal·lació receptora no es puguin complir aquestes condicions s' i adoptarà la modalitat de canonades allotjades en baines o conductes.

El pas de canonades no a de transcórrer per l'interior de bucs d'ascensor o muntacàrregues locals que continguin trans ormadors elèctrics de potència locals que continguin recipients de combustible l quid a aquest e ecte els ve icles de motor o un dipòsit d'abastiment no tenen la consideració de recipient de combustible l quid conductes d'evacuació de em o productes residuals llars de oc o conductes d'evacuació de productes de la combustió conductes o boques de ventilació o ventilació a excepció d'aquells que serveixin per a la ventilació de locals amb instal·lacions o equips que utilit en el gas subministrat.

No s' a d'utilit ar l'allotjament de canonades dins dels orjats que constitueixin el paviment o sostre dels abitatges o locals.

En cas de canonades vistes auran de quedar convenientment ixades a elements sòlids de la construcció mitjan ant accessoris de subjecció per a suportar el pes dels trams i assegurar l'estabilitat i alineació de la canonada. Els elements de subjecció seran desmuntables i quedaran convenientment a llats de la conducció a m s de permetre les possibles dilatacions de les canonades.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 478 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Prop de la clau de muntant i en tot cas almen s una vegada en ona comunitària s' aurà de sen alit ar la canonada adequadament amb la paraula Gas o amb una ranja groga situada en ona visible. En cas de canonades vistes no es podrà utilit ar tub de polietilè.

Les canonades allotjades a l'interior de baines o conductes auran de ser cont nues o b estar unides mitjan ant soldadura i no podran disposar d'òrgans de maniobra en tot el recorregut per la baina o conducte. Les baines seran cont nues en tot el recorregut i quedaran convenientment ixades mitjan ant elements de subjecció. Quan la baina sigui metàl·lica no estarà en contacte amb les estructures metàl·liques de l'edi ici ni amb altres canonades i serà compatible amb el material de la canonada a i d'evitar ne la corrosió. Quan la unció sigui la ventilació de canonades els dos extrems de la baina auran de comunicar amb l'exterior del recinte ona o cambra que travessa o un nom s cas en què aurà d'estar l'altre segellat a la canonada .

Els conductes seran continus en tot el recorregut si b podran disposar de registres per al manteniment de les canonades. Aquests registres seran estancs amb accessibilitat de grau 2 o 3. Quan el conducte sigui metàl·lic no aurà d'estar en contacte amb les estructures metàl·liques de l'edi ici ni amb altres canonades i aurà de ser compatible amb el material de la canonada a i d'evitar ne la corrosió.

Quan la unció sigui la ventilació de canonades els dos extrems del conducte auran de comunicar amb l'exterior del recinte ona o cambra que travessa o un nom s cas en què aurà d'estar l'altre segellat a la canonada .

No s'instal·laran canonades soterrades directament en el paviment dels abitatges o locals tancats destinats a usos no domèstics. Els trams soterrats de les instal·lacions receptores es duran a terme segons els mètodes constructius i de protecció de canonades ixats en el reglament vigent. Es podran soterrar tubs de polietilè de coure o d'acer encara que es recomana l'ús de polietilè re erent a xarxes i connexió de servei exterior de combustibles gasosos.

Canonades encastades. Aquesta modalitat d'ubicació es limitarà a l'interior d'un mur o paret i tan sols es pot utilit ar en els casos en què s' agin d'envoltar obstacles o connectar dispositius allotjats en armaris o caixetins. Si la paret que envolta el tub cont buits aquests s' auran d'obturar. Per a això s' a d'usar tub d'acer soldat o d'acer inoxidable o tub de coure amb una longitud màxima d'encast de 40 cm però en aquests trams de canonada no i pot aver cap unió. Excepcionalment en el cas de canonades que subministren a un conjunt de regulació o de comptadors la longitud d'encast de canonades podrà estar compresa entre 40 cm i 2 50 m. Quan una canonada s'instal·li encastada de manera prèvia a la instal·lació s' aurà de netejar de tot òxid o brut cia aplicar i una capa d'emprimació i protegir la mitjan ant l'aplicació d'una doble capa de cinta protectora anticorrosió adequada al 50 de cavalcament .

Ubicació dels conjunts de regulació. Els conjunts de regulació auran de ser de grau d'accessibilitat 2 i nom s s'instal·laran en els empla aments seg ents

a A l'interior d'armaris adossats o encastats en parets exteriors de l'edi ició.

A l'interior d'armaris o n nxols exclusius per a aquest ús situats a l'interior de l'edi ició però amb una de les parets almen s a rontant amb l'exterior.

c A l'interior de recintes de centralit ació de comptadors.

d A l'interior de sales de calderes quan sigui per al subministrament de gas a aquestes.

En el cas de situació en n nxol recinte de centralit ació de comptadors i sales de calderes es pot prescindir de l'armari.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 479 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

En els casos *a* i l'armari o n nxol aurà de disposar d'una ventilació directa a l'exterior almen s de 5 cm² tot i que s admissible la de la olgan a entre porta i armari quan aquesta representi una super cie igual o major d'aquest valor.

En els casos *c* i *d* quan el recinte de centralit ació de comptadors o la sala de calderes estiguin situats a l'interior de l'edi ici les portes d'acc s auran de ser estanques i les ventilacions directes a l'exterior.

En els casos *c* i *d* el conducte de la vàlvula reductora aurà de disposar de ventilació directa a l'exterior.

Ubicació dels reguladors MOP màxima pressió d'operació d'entrada a de ser superior a 0 05 en in erior o igual a 0 4 bar i MOP d'eixida in erior a 0 05 bar i els MOP d'entrada in erior a 0 05 bar i MOP d'eixida in erior a 0 05 bar. Aquests reguladors s' an d'instal·lar directament en l'entrada del comptador o en l nia en la instal·lació individual de gas.

Preses de pressió. En tota instal·lació receptora individual s' aurà d'instal·lar una presa de pressió pre erentment a l'eixida del comptador.

Clau de la connexió de servei s la clau que dona inici a la instal·lació receptora de gas i s' aurà d'instal·lar en tots els casos. L'empla ament l' aurà de decidir l'empresa distribu dora encara que s' a de tenir en compte que s' a de situar pròxima o en el mateix mur o l mit de la propietat per satis er l'accessibilitat grau 1 o 2 des de ona pública tant per a l'empresa distribu dora com per als serveis públics bombers policia etc.

Clau de l'edi ici s' aurà d'instal·lar tan a prop com sigui possible de la a ana de l'edi ici o sobre aquesta i permetrà tallar el servei de gas a aquest. L'empla ament el determina l'empresa instal·ladora i l'empresa distribu dora d'acord amb la propietat. L'accessibilitat aurà de ser de grau 2 o 3 per a l'empresa distribu dora.

Clau de muntant col·lectiu s' aurà d'instal·lar quan i agi m s d'un muntant col·lectiu i tindrà grau d'accessibilitat 2 o 3 per a l'empresa distribu dora des de la ona comuna o pública.

Clau d'usuari excepte el que s'indica en l'apartat 4.2 de la norma UNE 60670 5 2014 la clau d'usuari s' aurà d'instal·lar en tots els casos per a a llar cada instal·lació individual i tenir grau 2 d'accessibilitat per a l'empresa distribu dora des de ona comuna o des del l mit de la propietat excepte en el cas que i agi una autorit ació expressa de l'empresa distribu dora.

Claus integrants de la instal·lació individual.

Clau de comptador. S' aurà d'instal·lar en tots els casos i situar se en el mateix recinte tan a prop com sigui possible de l'entrada del comptador o de l'entrada del regulador d'usuari quan aquest s'acobli a l'entrada del comptador.

Clau d' abitatge o de local privat. S' aurà d'instal·lar en tots els casos i tenir accessibilitat de grau 1 per a l'usuari. S' aurà d'instal·lar en l'exterior de l' abitatge o local d'ús no domèstic al qual subministra però a de ser accessible des de l'interior. Es podrà instal·lar a l'interior però en aquest cas l'empla ament a de ser tal que el tram anterior a la clau dins de l' abitatge o local privat resulti tan curt com sigui possible.

Clau de connexió d'aparell. S' aurà d'instal·lar per a cada aparell de gas i aurà d'estar situada tan a prop com sigui possible de l'aparell de gas i en el mateix recinte. L'accessibilitat a de ser de grau 1 per a l'usuari. En el cas d'aparells de cocció la clau de l'aparell es pot instal·lar per a acilitar l'operativitat

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

d'aquesta en un recinte contigu del mateix abitatge o local privat sempre que estiguin comunicats mitjan ant una porta.

Comptadors. Per a gasos men s densos que l'aire els comptadors no auran de situar se en un nivell in erior al primer soterrani o semisoterrani. Per a gasos m s densos que l'aire els comptadors no s' auran de situar en un nivell in erior al de la planta baixa. Els recintes local tècnic armari o n nxol i conducte tècnic destinats a la instal·lació de comptadors auran d'estar reservats exclusivament per a instal·lacions de gas. El totalit ador del comptador s' aurà de situar a una altura in erior a 2 20 m de terra. En el cas de mòduls pre abricats aquesta altura pot ser de ins a 2 40 m sempre que s' abiliti el recinte amb una escala o útil similar que aciliti al tècnic corresponent e ectuar la lectura del comptador.

En cas de inques pluri amiliars els comptadors s' auran d'instal·lar centralit ats en recintes situats en ones comunitàries de l'edi ici i amb accessibilitat grau 2 per a l'empresa distribu dora.

En cas de inques uni amiliars o locals destinats a usos no domèstics el comptador s' aurà d'instal·lar en un recinte de tipus armari o n nxol situat pre erentment a la a ana o mur l mit de la propietat i amb accessibilitat grau 2 des de l'exterior d'aquest per a l'empresa distribu dora.

En cas d'instal·lació centralit ada de comptadors es poden centralit ar de manera total en un local tècnic o armari o de manera parcial en locals tècnics armaris o conductes tècnics en replanell. Els locals tècnics armaris i conductes tècnics poden ser pre abricats o construir se amb obra de àbrica i arrebossats interiorment. La porta d'acc s al recinte sigui local tècnic o armari de centralit ació total o parcial o armari o n nxol per a m s d'un comptador s'obrirà cap a ora i disposarà de pan amb clau normalit ada per l'empresa distribu dora. Si es tracta d'un local tècnic la porta s'obrirà des de l'interior d'aquest sense necessitat de clau. En el recinte de centralit ació al costat de cada clau de comptador i a d' aver una placa identi icativa que porti gravada de manera indeleble la indicació de l' abitatge pis i porta o local al qual subministra. Aquesta placa a de ser metàl·lica o de plàstic r gid.

En el cas de recintes de centralit ació dissen ats per a m s de dos comptadors en un lloc visible de l'interior del recinte es col·locarà un cartell in ormatiu que contingui com a m nim les inscripcions seg ents

Pro ibit umar o encendre oc.

Assegureu vos que la clau de maniobra s la que correspon.

No obriu una clau sense assegurar vos que les de la resta de la instal·lació corresponent estan tancades.

En el cas de tancar una clau equivocadament no la torneu a obrir sense comprovar que la resta de les claus de la instal·lació corresponent estan tancades.

A m s en l'exterior de la porta del recinte s' aurà de situar un cartell in ormatiu que contingui la inscripció seg ent Comptadors de gas .

entilació dels recintes de centralit ació de comptadors els locals tècnics armaris exteriors o interiors i conductes tècnics de centralit ació de comptadors auran de disposar d'una obertura de ventilació situada en la part in erior i una altra que estigui situada en la part superior. Les obertures de ventilació podran ser per ori ici o per conducte. Les obertures de ventilació seran pre erentment directes s a dir auran de comunicar amb l'exterior o amb un pati de ventilació. Les obertures de ventilació s' auran de protegir amb una reixeta ixa. La ventilació directa dels armaris situats en l'exterior tamb es podrà realit ar a trav s de la part in erior i superior de la porta.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Locals on se situen els aparells de gas als locals que estiguin situats a un nivell in erior a un primer soterrani no s' auran d'instal·lar aparells de gas. Quan el gas subministrat sigui m s dens que l'aire en cap cas s' an d'instal·lar aparells de gas en un primer soterrani.

Els locals destinats a dormitori i els locals de ban dutxa o lavabo no auran de contenir aparells de gas de circuit obert. En aquest tipus de locals nom s es poden instal·lar aparells a gas de circuit estanc i auran de complir la reglamentació vigent re erent a locals umits en el cas de ban s dutxes o lavabos.

No s' auran de situar aparells de circuit obert condu ts de tir natural en un local o galeria tancada que comuniqui amb un dormitori local de ban o dutxa quan l'única possibilitat d'acc s d'aquests últims sigui a trav s d'una porta que comuniqui amb el local o galeria on està l'aparell. Els aparells a gas de circuit obert condu t per a locals d'ús domèstic s' an d'instal·lar en galeries terrasses en recintes o locals exclusius per a aquests aparells o en altres locals d'ús restringit llavadors garatges individuals etc. . Tamb es pot instal·lar aquest tipus d'aparells en cuines sempre que s'apliquen les mesures necessàries que impedeixin la interacció entre els dispositius d'extracció mecànica de la cuina i el sistema d'evacuació dels productes de combustió.

Els dos paràgra s anteriors no són aplicables als aparells d'ús exclusiu per a la producció d'aigua calenta sanitària.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

Al inal de la instal·lació l'instal·lador i in ormada la direcció acultativa emetrà la documentació reglamentària que acrediti la con ormitat de la instal·lació amb la reglamentació vigent.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Dimensions i cota de solera.

Col·locació de la clau de tancament i del regulador de pressió.

Enrasament de la tapadora amb el paviment.

En els muntants col·locació i diàmetre de la canonada aix com que la distància de les grapes de ixació sigui menor o igual a 2 m.

Col·locació de maneguets passamurs i existència de la protecció dels trams necessaris amb undes.

Col·locació i precintament de les claus de pas.

Diàmetres i col·locació dels conductes aix com la ixació de les grapes.

Col·locació dels maneguets passamurs i existència de undes per a protecció de trams.

En l'entrada al comptador i en cada punt de consum presència d'una clau de pas.

En el cal ador compliment de les distàncies de protecció i la connexió al conducte d'evacuació quan aix es requereixi.

Existència de reixetes de ventilació en el local de consum aix com l'altura de col·locació i dimensions.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Assaigs i proves

La instal·lació aurà de superar una prova d'estanquitat el resultat de la qual aurà de ser documentat d'acord amb la legislació vigent. La prova d'estanquitat s' aurà de realit ar amb aire o gas inert sense usar cap altre tipus de gas o l quid. Abans d'iniciar la prova d'estanquitat s' aurà d'assegurar que estan tancades les claus que delimiten la part de la instal·lació a assajar aix com que estan obertes les claus intermèdies. Una vegada aconseguit el nivell de pressió necessari i transcorregut un temps prudencial perquè s'estabilit i la temperatura s' aurà de realit ar la primera lectura de pressió i comen ar a comptar el temps d'assaig.

Conservació i manteniment

Es preservaran tots els elements de materials agressius impactes umitats i brut cia.

Es mantindran tapades totes les instal·lacions ins al moment de la connexió als aparells i a la xarxa.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

Proves prèvies al subministrament

Prèviament a la sol·licitud de posada en servei l'empresa subministradora aurà de disposar de la documentació tècnica de la instal·lació receptora segons el que s'estableix en la legislació vigent. Una vegada signat el contracte de subministrament l'empresa subministradora aurà de procedir a portar a cap les proves prèvies previstes en la legislació vigent. Dutes a cap amb resultat satis actori l'empresa subministradora estendrà un certi icat de proves prèvies i sol·licitarà per a instal·lacions receptores subministrades des de xarxes de distribució la posada en servei de la instal·lació a l'empresa distribu dora corresponent.

Posada en servei

Per a la posada en servei d'una instal·lació subministrada des d'una xarxa de distribució l'empresa distribu dora procedirà a er les comprovacions i veri icacions establides en les disposicions que sobre aquest tema li són aplicables. Una vegada portades a cap per a deixar la instal·lació en servei l'empresa distribu dora aurà de dur a cap a m s les operacions seg ents

Comprovar que queden tancades bloquejades i precintades les claus d'usuari de les instal·lacions individuals que no siguin objecte de posada en servei en aquest moment.

Comprovar que queden tancades bloquejades precintades i tapades les claus de connexió d'aquells aparells de gas pendents d'instal·lació o de posar en marxa.

Obrir la clau de la connexió de servei i porgar les instal·lacions que quedaran en servei que en el cas m s general auran de ser la connexió de servei interior la instal·lació comuna i si s el cas les instal·lacions individuals que siguin objecte de posada en servei.

L'operació de porga aurà de er se amb les precaucions necessàries assegurant se que en donar la per acabada no i a mescla d'aire gas dins dels l mits d'in lamabilitat a l'interior de la instal·lació deixada en servei.

Obligacions en matèria d'in ormació i reclamacions

Les empreses instal·ladores de gas an de complir les obligacions d'in ormació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establides respectivament en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure acc s a les activitats de serveis i el seu exercici.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 483 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

5.6. Instal·lació d'enllumenat

5.6.1. Enllumenat d'emergència

Descripció

Descripció

Il·luminació d'espais sense llum amb la presència de onts de llum arti icials amb aparell d'enllumenat que reparteix iltra o trans orma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que comprèn tots els dispositius necessaris per al suport la ixació i la protecció dels llums i en cas necessari els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la xarxa d'alimentació.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Unitat d'equip de lluminària totalment acabada incloent i l'equip d'encesa ixacions connexió comprovació i material menut. S' i podran incloure la part proporcional de di usors gelosies o reixetes.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

Els llums equips auxiliars lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la normativa espec ica per a cada tipus de material. Particularment els llums luorescents compliran els valors admesos pel Reial decret 187/2011 de 18 de ebrer pel qual s'estableixen els requisits d'e iciència energètica dels estabilit adors de llums luorescents.

Excepte justi icació els llums utilit ats en la instal·lació d'il·luminació de cada ona tindran limitada les pèrdues dels equips auxiliars per la qual cosa la potència del conjunt llum m s equip auxiliar no superarà els valors indicats en CTE DB HE3.

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Productes amb marcatge CE

Columnes i bàculs d'enllumenat de ormigó armat i ormigó pretensat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 13.1. .

Columnes i bàculs d'enllumenat d'acer vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 13.2 .

Columnes i bàculs d'enllumenat d'alumini vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 13.3 .

Columnes i bàculs d'enllumenat de materials compostos polimèrics re or ats amb ibra vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 13.4 .

Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos per veri icar que coincideix el subministrat en obra amb el que s'indica en el projecte.

Equips elèctrics per a muntatge exterior grau de protecció m nima IP54 segons les UNE 20324 i l 8 segons les UNE EN 50102/A1CORR 2002. Muntats a una altura m nima de 2 50 m des de terra. Entrades i eixides de cables per la part in erior de l'envoltant.

Lluminàries per a llums d'incandescència o de luorescència i altres tipus de descàrrega i inducció marca del abricant classe tipus encastable per a adossar per a suspendre amb gelosia amb di usor continu estanca antide lagrant grau de protecció tensió assignada potència màxima admissible actor de potència cablejat secció i tipus d'a llament dimensions en planta tipus de subjecció

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes UNE EN 60598 .

Llum marca d'origen tipus o model potència atts tensió d'alimentació volts i lux nominal lúmens . Per als llums luorescents condicions d'encesa i color aparent temperatura de color en segons el tipus de llum i ndex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les instal·lacions que els alimentin amb tensions assignades d'eixida en buit entre 1 i 10 estaran subjectes al que es disposa en la sèrie de normes UNE EN 50107 .

Accessoris per als llums de luorescència reactància condensador i encebadors . Portaran gravades de manera clara i identi icables les indicacions seg ents

Reactància marca d'origen model esquema de connexió potència nominal tensió d'alimentació actor de req ència i tensió req ència i corrent nominal d'alimentació.

Condensador marca d'origen tipus o re erència al catàleg del abricant capacitat tensió d'alimentació tensió d'assaig quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal tipus de corrent per a la qual està previst temperatura màxima de uncionament. Tots els condensadors que ormen part de l'equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega per a corregir el actor de potència dels estabilit adors auran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en borns del condensador no sigui major de 50 transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor.

Encebador marca d'origen tipus o re erència al catàleg del abricant circuit i tipus de llum per als quals sigui utilit able.

Equips elèctrics per als punts de llum tipus interior o exterior instal·lació adequada al tipus utilit at grau de protecció m nima.

Conductors secció m nima per a tots els conductors inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes auran de complir les condicions d'ITC BT 09.

Elements de ixació.

En les instal·lacions d'enllumenat en instal·lacions exteriors sota l'àmbit del Reial decret 1890/2008 de 14 de novembre

Els equips auxiliars que s'incorporen auran de complir les condicions de uncionament establides en les normes UNE EN de prescripcions de uncionament seg ents

a UNE EN 60921 2006 i UNE EN 60921 2006/A1 2006 Estabilit adors per a llums luorescents.

b UNE EN 60923 2006 i UNE EN 60923 2006/A1 2006 Estabilit adors per a llums de descàrrega excloses les luorescents.

c UNE EN 60929 2011/A1 2016 rati icada .

Estabilit adors electrònics alimentats en corrent altern per a llums luorescents.

Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i estives els llums utilit ats en instal·lacions d'enllumenat exterior tindran una e icàcia lluminosa superior a

a 40 lum/ per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de sen als i anuncis lluminosos

b 65 lum/ per a enllumenats viari espec ic i ornamental.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 485 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Les lluminàries incloent i els projectors que s'instal·lin en les instal·lacions d'enllumenat excepte les d'enllumenat estiu i nadalenc auran de complir amb els requisits de l'esmentat RD respecte als valors de rendiment de la lluminària i actor d'utilit ació u .

Re erent al actor de manteniment m i al lux emis èric superior instal·lat FHSinst compliran el que es disposa en les ITCEA 06 i la ITC EA 03 respectivament.

Les lluminàries auran de triar se de manera que es compleixin els valors d'e iència energètica m nima per a instal·lacions d'enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal·lacions d'enllumenat segons el que s'estableix en la ITC EA 01.

La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l'equip auxiliar i llum de descàrrega no superarà els valors especi icats en la ITC EA 04.

Els sistemes d'accionament auran de garantir que les instal·lacions d'enllumenat exterior s'encenguin i apaguin amb precisió a les ores previstes quan la lluminositat ambient o requereixi a i d'estalviar energia. L'accionament de les instal·lacions d'enllumenat exterior podrà dur se a terme mitjan ant diversos dispositius com per exemple otocèl·lules rellotges astronòmics i sistemes d'encesa centralit ada. Tota instal·lació d'enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors a 5 aurà d'incorporar un sistema d'accionament per rellotge astronòmic o sistema d'encesa centralit ada mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars in erior o igual a 5 tamb podrà incorporar se un sistema d'accionament mitjan ant otocèl·lula.

Amb la inalitat d'estalviar energia les instal·lacions d'enllumenat arreplegades en el cap tol 9 de la ITC EA 02 es projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de regulació del nivell lluminós auran de permetre la disminució del lux emès ins a un 50 del valor en servei normal mantenint la uni ormitat dels nivells d'il·luminació durant les ores amb uncionament redu t.

Les peces que no compleixin les especi icacions de projecte agin patit dan s durant el transport o que presenten de ectes seran rebutjades.

L'emmagat ematge dels productes en obra es arà dins dels respectius embalatges originals i d'acord amb les instruccions del abricant. Serà en un lloc protegit de pluges i ocus umits en ones allun ades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terren .

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

La ixació s'acabarà una vegada completat el parament que el suporta.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 486 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quan algun element de la instal·lació elèctrica agi de discórrer paral·lel o instal·lar se pròxim a una canonada d'aigua es col·locarà sempre per damunt d'aquesta.

Proc s d'execució

Execució

Segons el CTE DB SUA 4 apartat 1 en cada ona es disposarà una instal·lació d'enllumenat que proporcioni el nivell d'il·luminació establit en la taula 1.1 mesurat arran de terra. En les ones dels establiments d'ús de públic concurrència en les quals l'activitat es desenvolupa amb un nivell baix d'il·luminació es disposarà una il·luminació d'abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les escales.

Segons el CTE DB HE 3 apartat 2.2 les instal·lacions d'il·luminació disposaran per a cada ona d'un sistema de regulació i control que compleixin les condicions seg ents

Tota la ona disposarà almen s d'un sistema d'encesa i apagada manual quan no disposi d'un altre sistema de control i no s'acceptaran els sistemes d'encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic sistema de control. Les ones d'ús esporàdic disposaran d'un sistema de control d'encesa i apagada de detecció de presència o sistema de temporit ació.

S'instal·laran sistemes d'apro itament de la llum natural que regulin el nivell d'il·luminació en unció de l'aportació de llum natural en la primera l nia paral·lela de lluminàries situades a una distància in erior a 3 m de la inestra i en totes les situades sota una claraboia en els casos indicats de les ones dels grups 1 i 2 segons l'apartat 2.1 .

Les instal·lacions nom s podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació vigent en l'àmbit d'actuació.

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i e ectuada la ixació al suport es connectaran tant la lluminària com els accessoris amb el circuit corresponent.

Es proveirà la instal·lació d'un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió.

Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d'enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III auran de connectar se de manera iable i permanent al conductor de protecció del circuit.

En xarxes d'alimentació subterrànies els tubs aniran soterrats a una pro unditat m nima de 40 cm mesurats des de la cota in erior del tub i el diàmetre interior no serà in erior a 6 cm. Es col·locarà una cinta de sen alit ació que adverteixi de la presència de cables d'enllumenat exterior situada a una distància m nima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Toleràncies admissibles

Es rebutjarà la instal·lació quan

Els valors de l'e iència energètica de la instal·lació siguin in eriors als especi icats en el projecte.

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions interiors sigui un 10 in erior a l'especi icada.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 487 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions exteriors sota l'àmbit del RD 1890/2008 sigui un 20 superior a l'especi icada.

Els valors d'uni ormitat de luminància/il·luminació i enlluernament no s'ajusten a les especi icacions del projecte.

El tipus de llum i lluminària no s'ajusten a les especi icacions de projecte.

Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal·lacions exteriors sota l'àmbit del RD 1890/2008 no s'ajusten a les especi icacions del projecte.

Condicions d'acabament

Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d'un certi icat del abricant que acrediti la potència total.

Al inal de la instal·lació i in ormada la direcció acultativa l'instal·lador autorit at emetrà la documentació reglamentària que acrediti la con ormitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Llums lluminàries conductors situació altura d'instal·lació connexió de terra onamentacions bàculs coincidiran en nombre i caracter stiques amb el que s'especi ica en el projecte.

Connexions executades amb regletes o accessoris espec ics a aquest e ecte.

Assaigs i proves

Accionament dels interruptors d'encesa de l'enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els llums corresponents.

Potència elèctrica consumida per la instal·lació.

Uni ormitat de la instal·lació.

Luminància mitjana de la instal·lació.

Enlluernament pertorbador i relació entorn SR .

Conservació i manteniment

Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brut cia i de l'entrada d'objectes estran s.

Es procedirà a la neteja dels elements que o necessitin abans del lliurament de l'obra.

Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i l'e iciència energètica de la instal·lació EEI es complirà el Pla de manteniment de les instal·lacions d'il·luminació que inclourà entre altres accions les operacions de reposició de llums amb la req ència de reempla ament la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la ona il·luminada incloent i en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla tamb tindrà en compte els sistemes de regulació i control utilit ats en les di erents ones.

En instal·lacions exteriors sota l'àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de reposició de llums i neteja de lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del actor de manteniment. El responsable de l'execució del Pla de manteniment s el titular de la instal·lació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 488 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment les durà a terme un instal·lador autorit at en baixa tensió que aurà de portar un registre d'operacions de manteniment en el qual es re lecteixin els resultats de les tasques portades a cap.

En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació d'enllumenat exterior en què an de igurar com a m nim la seg ent in ormació

a El titular de la instal·lació i la ubicació d'aquesta.

El titular del manteniment.

c El número d'ordre de l'operació de manteniment preventiu en la instal·lació.

d El número d'ordre de l'operació de manteniment correctiu.

e La data d'execució.

Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap.

A m s a i de acilitar l'adopció de mesures d'estalvi energètic es registrarà

Consum energètic anual.

Temps d'encesa i apagada dels punts de llum.

i Mesura i valoració de l'energia activa i reactiva consumida amb discriminació òraria i actor de potència

Nivells d'il·luminació mantinguts.

El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es arà per duplicat i se'n lliurarà una còpia al titular de la instal·lació. Aquests documents auran de guardar se almen s durant cinc an s comptats a partir de la data d'execució de la corresponent operació de manteniment.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

Documentació certi icats butlletins i documentació addicional exigida per l'Administració competent.

En instal·lacions exteriors sota l'àmbit de l'RD 1890/2008

eri icació inicial prèvia a la posada en servei totes les instal·lacions.

Inspecció inicial prèvia a la posada en servei les instal·lacions de m s de 5 de potència instal·lada.

eri icacions cada 5 an s les instal·lacions de ins a 5 de potència instal·lada.

Inspeccions cada 5 an s les instal·lacions de m s de 5 de potència instal·lada..

5.6.2. Instal·lació d'il·luminació

Descripció

Descripció

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 489 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Il·luminació d'espais sense llum amb la presència de onts de llum arti icials amb aparell d'enllumenat que reparteix iltra o trans orma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que comprèn tots els dispositius necessaris per al suport la ixació i la protecció dels llums i en cas necessari els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la xarxa d'alimentació.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Unitat d'equip de lluminària totalment acabada incloent i l'equip d'encesa ixacions connexió comprovació i material menut. S' i podran incloure la part proporcional de di usors gelosies o reixetes.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

Els llums equips auxiliars lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la normativa espec ica per a cada tipus de material. Particularment els llums luorescents compliran els valors admesos pel Reial decret 187/2011 de 18 de ebrer pel qual s'estableixen els requisits d'e iciència energètica dels estabilit adors de llums luorescents.

Excepte justi icació els llums utilit ats en la instal·lació d'il·luminació de cada ona tindran limitada les pèrdues dels equips auxiliars per la qual cosa la potència del conjunt llum m s equip auxiliar no superarà els valors indicats en CTE DB HE3.

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Productes amb marcatge CE

Columnes i bàculs d'enllumenat de ormigó armat i ormigó pretensat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 13.1. .

Columnes i bàculs d'enllumenat d'acer vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 13.2 .

Columnes i bàculs d'enllumenat d'alumini vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 13.3 .

Columnes i bàculs d'enllumenat de materials compostos polimèrics re or ats amb ibra vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 13.4 .

Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos per veri icar que coincideix el subministrat en obra amb el que s'indica en el projecte.

Equips elèctrics per a muntatge exterior grau de protecció m nima IP54 segons les UNE 20324 i l 8 segons les UNE EN 50102/A1CORR 2002. Muntats a una altura m nima de 2 50 m des de terra. Entrades i eixides de cables per la part in erior de l'envoltant.

Lluminàries per a llums d'incandescència o de luorescència i altres tipus de descàrrega i inducció marca del abricant classe tipus encastable per a adossar per a suspendre amb gelosia amb di usor continu estanca antide lagrant grau de protecció tensió assignada potència màxima admissible actor de potència cablejat secció i tipus d'a llament dimensions en planta tipus de subjecció instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes UNE EN 60598 .

Llum marca d'origen tipus o model potència atts tensió d'alimentació volts i lux nominal lúmens . Per als llums luorescents condicions d'encesa i color aparent temperatura de color en segons el tipus de llum i ndex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les instal·lacions que els

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

alimentin amb tensions assignades d'eixida en buit entre 1 i 10 estaran subjectes al que es disposa en la sèrie de normes UNE EN 50107 .

Accessoris per als llums de luorescència reactància condensador i encebadors . Portaran gravades de manera clara i identi icables les indicacions seg ents

Reactància marca d'origen model esquema de connexió potència nominal tensió d'alimentació actor de req ència i tensió req ència i corrent nominal d'alimentació.

Condensador marca d'origen tipus o re erència al catàleg del abricant capacitat tensió d'alimentació tensió d'assaig quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal tipus de corrent per a la qual està previst temperatura màxima de uncionament. Tots els condensadors que ormen part de l'equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega per a corregir el actor de potència dels estabilit adors auran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en borns del condensador no sigui major de 50 transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor.

Encebador marca d'origen tipus o re erència al catàleg del abricant circuit i tipus de llum per als quals sigui utilit able.

Equips elèctrics per als punts de llum tipus interior o exterior instal·lació adequada al tipus utilit at grau de protecció m nima.

Conductors secció m nima per a tots els conductors inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes auran de complir les condicions d'ITC BT 09.

Elements de ixació.

En les instal·lacions d'enllumenat en instal·lacions exteriors sota l'àmbit del Reial decret 1890/2008 de 14 de novembre

Els equips auxiliars que s'incorporen auran de complir les condicions de uncionament establides en les normes UNE EN de prescripcions de uncionament seg ents

a UNE EN 60921 2006 i UNE EN 60921 2006/A1 2006 Estabilit adors per a llums luorescents.

b UNE EN 60923 2006 i UNE EN 60923 2006/A1 2006 Estabilit adors per a llums de descàrrega excloses les luorescents.

c UNE EN 60929 2011/A1 2016 rati icada .

Estabilit adors electrònics alimentats en corrent altern per a llums luorescents.

Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i estives els llums utilit ats en instal·lacions d'enllumenat exterior tindran una e icàcia lluminosa superior a

a 40 lum/ per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de sen als i anuncis lluminosos

b 65 lum/ per a enllumenats viari espec ic i ornamental.

Les lluminàries incloent i els projectors que s'instal·lin en les instal·lacions d'enllumenat excepte les d'enllumenat estiu i nadalenc auran de complir amb els requisits de l'esmentat RD respecte als valors de rendiment de la lluminària i actor d'utilit ació u .

Re erent al actor de manteniment m i al lux emis èric superior instal·lat FHSinst compliran el que es disposa en les ITCEA 06 i la ITC EA 03 respectivament.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 491 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Les lluminàries auran de triar se de manera que es compleixin els valors d'e iència energètica m nima per a instal·lacions d'enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal·lacions d'enllumenat segons el que s'estableix en la ITC EA 01.

La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l'equip auxiliar i llum de descàrrega no superarà els valors especi icats en la ITC EA 04.

Els sistemes d'accionament auran de garantir que les instal·lacions d'enllumenat exterior s'encenguin i apaguin amb precisió a les ores previstes quan la lluminositat ambient o requereixi a i d'estalviar energia. L'accionament de les instal·lacions d'enllumenat exterior podrà dur se a terme mitjan ant diversos dispositius com per exemple otocèl·lules rellotges astronòmics i sistemes d'encesa centralit ada. Tota instal·lació d'enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors a 5 aurà d'incorporar un sistema d'accionament per rellotge astronòmic o sistema d'encesa centralit ada mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars in erior o igual a 5 tamb podrà incorporar se un sistema d'accionament mitjan ant otocèl·lula.

Amb la inalitat d'estalviar energia les instal·lacions d'enllumenat arreplegades en el cap tol 9 de la ITC EA 02 es projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de regulació del nivell lluminós auran de permetre la disminució del lux emès ins a un 50 del valor en servei normal mantenint la uni ormitat dels nivells d'il·luminació durant les ores amb uncionament redu t.

Les peces que no compleixin les especi icacions de projecte agin patit dan s durant el transport o que presenten de ectes seran rebutjades.

L'emmagat ematge dels productes en obra es arà dins dels respectius embalatges originals i d'acord amb les instruccions del abricant. Serà en un lloc protegit de pluges i ocus umits en ones allun ades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terren .

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

La ixació s'acabarà una vegada completat el parament que el suporta.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

Quan algun element de la instal·lació elèctrica agi de discórrer paral·lel o instal·lar se pròxim a una canonada d'aigua es col·locarà sempre per damunt d'aquesta.

Proc s d'execució

Execució

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 492 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Segons el CTE DB SUA 4 apartat 1 en cada ona es disposarà una instal·lació d'enllumenat que proporcioni el nivell d'il·luminació establit en la taula 1.1 mesurat arran de terra. En les ones dels establiments d'ús de públic concurrència en les quals l'activitat es desenvolupa amb un nivell baix d'il·luminació es disposarà una il·luminació d'abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les escales.

Segons el CTE DB HE 3 apartat 2.2 les instal·lacions d'il·luminació disposaran per a cada ona d'un sistema de regulació i control que compleixin les condicions seg ents

Tota la ona disposarà almen s d'un sistema d'encesa i apagada manual quan no disposi d'un altre sistema de control i no s'acceptaran els sistemes d'encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic sistema de control. Les ones d'ús esporàdic disposaran d'un sistema de control d'encesa i apagada de detecció de presència o sistema de temporit ació.

S'instal·laran sistemes d'apro itament de la llum natural que regulin el nivell d'il·luminació en unció de l'aportació de llum natural en la primera l nia paral·lela de lluminàries situades a una distància in erior a 3 m de la inestra i en totes les situades sota una claraboia en els casos indicats de les ones dels grups 1 i 2 segons l'apartat 2.1 .

Les instal·lacions nom s podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació vigent en l'àmbit d'actuació.

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i e ectuada la ixació al suport es connectaran tant la lluminària com els accessoris amb el circuit corresponent.

Es proveirà la instal·lació d'un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió.

Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d'enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III auran de connectar se de manera iable i permanent al conductor de protecció del circuit.

En xarxes d'alimentació subterrànies els tubs aniran soterrats a una pro unditat m nima de 40 cm mesurats des de la cota in erior del tub i el diàmetre interior no serà in erior a 6 cm. Es col·locarà una cinta de sen alit ació que adverteixi de la presència de cables d'enllumenat exterior situada a una distància m nima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Toleràncies admissibles

Es rebutjarà la instal·lació quan

Els valors de l'e iència energètica de la instal·lació siguin in eriors als especi icats en el projecte.

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions interiors sigui un 10 in erior a l'especi icada.

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions exteriors sota l'àmbit del RD 1890/2008 sigui un 20 superior a l'especi icada.

Els valors d'uni ormitat de luminància/il·luminació i enlluernament no s'ajusten a les especi icacions del projecte.

El tipus de llum i lluminària no s'ajusten a les especi icacions de projecte.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 493 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal·lacions exteriors sota l'àmbit del RD 1890/2008 no s'ajusten a les especi icacions del projecte.

Condicions d'acabament

Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d'un certi icat del abricant que acrediti la potència total.

Al inal de la instal·lació i in ormada la direcció acultativa l'instal·lador autorit at emetrà la documentació reglamentària que acrediti la con ormitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Llums lluminàries conductors situació altura d'instal·lació connexió de terra onamentacions bàculs coincidiran en nombre i caracter stiques amb el que s'especi ica en el projecte.

Connexions executades amb regletes o accessoris espec ics a aquest e ecte.

Assaigs i proves

Accionament dels interruptors d'encesa de l'enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els llums corresponents.

Potència elèctrica consumida per la instal·lació.

Uni ormitat de la instal·lació.

Luminància mitjana de la instal·lació.

Enlluernament pertorbador i relació entorn SR .

Conservació i manteniment

Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brut cia i de l'entrada d'objectes estran s.

Es procedirà a la neteja dels elements que o necessitin abans del lliurament de l'obra.

Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i l'e iència energètica de la instal·lació EEI es complirà el Pla de manteniment de les instal·lacions d'il·luminació que inclourà entre altres accions les operacions de reposició de llums amb la req ència de reempla ament la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la ona il·luminada incloent i en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla tamb tindrà en compte els sistemes de regulació i control utilit ats en les di erents ones.

En instal·lacions exteriors sota l'àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de reposició de llums i neteja de lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del actor de manteniment. El responsable de l'execució del Pla de manteniment s el titular de la instal·lació.

Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment les durà a terme un instal·lador autorit at en baixa tensió que aurà de portar un registre d'operacions de manteniment en el qual es re lecteixin els resultats de les tasques portades a cap.

En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació d'enllumenat exterior en què an de igurar com a m nim la seg ent in ormació

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 494 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

a El titular de la instal·lació i la ubicació d'aquesta.

El titular del manteniment.

c El número d'ordre de l'operació de manteniment preventiu en la instal·lació.

d El número d'ordre de l'operació de manteniment correctiu.

e La data d'execució.

Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap.

A m s a i de acilitar l'adopció de mesures d'estalvi energètic es registrarà

Consum energètic anual.

Temps d'encesa i apagada dels punts de llum.

i Mesura i valoració de l'energia activa i reactiva consumida amb discriminació òraria i actor de potència

Nivells d'il·luminació mantinguts.

El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es arà per duplicat i se'n lliurarà una còpia al titular de la instal·lació. Aquests documents auran de guardar se almen s durant cinc an s comptats a partir de la data d'execució de la corresponent operació de manteniment.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

Documentació certi icats butlletins i documentació addicional exigida per l'Administració competent.

En instal·lacions exteriors sota l'àmbit de l'RD 1890/2008

eri icació inicial prèvia a la posada en servei totes les instal·lacions.

Inspecció inicial prèvia a la posada en servei les instal·lacions de m s de 5 de potència instal·lada.

eri icacions cada 5 an s les instal·lacions de ins a 5 de potència instal·lada.

Inspeccions cada 5 an s les instal·lacions de m s de 5 de potència instal·lada.

5.6.3. Indicadors lluminosos

Descripció

Descripció

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 495 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Elements lluminosos verticals i orit ontals de uncionament automàtic o no que serveixen per a orientar o sen alit ar els usuaris i limitar el risc de dan s a persones a conseq ència d'una il·luminació inadequada en ones de circulació dels edi icis tant interiors com exteriors ins i tot en cas d'emergència o de allada de l'enllumenat normal.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Unitat d'equip de sen alit ació lluminosa totalment col·locada incloent i els sen als il·luminació dels sen als totalment equipada ixacions establiment de connexió amb els a llaments i el material menut necessaris.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Sen als

El material de què es constitueixin els sen als serà resistent a les condicions ambientals i uncionals de l'entorn en què estiguin instal·lats i la super cie del sen al no a avorirà el dipòsit de pols sobre aquest.

L'enllumenat dels sen als serà capa de proporcionar el nivell d'il·luminació requerit en unció de la seva ubicació. En el cas de l'enllumenat d'emergència aquest serà tal que en cas de allada de l'enllumenat normal subministrarà la il·luminació necessària per a acilitar la visibilitat als usuaris i que aquests puguin abandonar l'edi ici impedint situacions de pànic i permetent la visió dels sen als indicatius de les eixides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents.

Les ormes s mbols grà ics grandàries i colors dels sen als es determinaran mitjan ant els principis arreplegats en les normes UNE corresponents.

Els sen als normalit ats auran de portar anotada la re erència a la norma d'on an sigut extretes.

Es tindran en compte les indicacions re erides en el CTE DB SUA 4.

Els materials que no s'ajusten a l'especi icat auran de ser retirats.

No s'acceptaran les partides quan es varien les condicions inicials.

L'emmagat ematge dels productes en obra serà en un lloc protegit de pluges ocus umits en ones allun ades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terren .

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

La instal·lació serà ixa i la ixació de la lluminària es arà una vegada acabat completament el parament en el qual es col·loqui.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

Proc s d'execució

Execució

En general comptaran amb enllumenat d'emergència les ones i els elements assen alats en el CTE DB SUA 4 apartat.

La posició de les lluminàries es arà segons el que s'indica en l'apartat 2.2 del CTE DB SUA 4

Se situaran almen s a 2 m per damunt del nivell del sòl.

Es disposarà una en cada porta d'eixida i en posicions en les quals sigui necessari destacar un perill potencial o l'empla ament d'un equip de seguretat. Com a m nim es disposaran en els punts indicats en el CTE DB SUA 4 apartat 2.2.

Els sen als se situaran en el lloc indicat en projecte a 2 m per damunt del nivell del sòl i es comprovarà que s' an col·locat una en cada porta d'eixida escala i canvi de nivell o direcció i en posicions en les quals sigui necessari destacar un perill potencial o l'empla ament d'un equip de seguretat.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i e ectuada la ixació al suport es connectaran tant la lluminària com els accessoris utilit ant els a llaments corresponents.

Control d'execució assaigs i proves

Assaigs i proves

Mesurament dels nivells d'il·luminació en les ones de pas i eixides.

Desconnexió del subministrament principal i comprovació que l'enllumenat d'emergència entra en uncionament.

Es considerarà allada d'alimentació el descens de la tensió d'alimentació per davall del 70 del valor nominal.

L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació aconseguirà almen s el 50 del nivell d'il·luminació requerit al cap dels 5 s i el 100 als 60 s.

La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant una ora com a m nim a partir de l'instant en què tingui lloc la allada

En les vies d'evacuació l'amplària de la qual no excedeixi els 2 m la il·luminació orit ontal en terra a de ser com a m nim 1 lux al llarg de l'eix central i 0 5 lux en la banda central que comprèn almen s la

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

meitat de l'amplària de la via. Les vies d'evacuació amb amplària superior a 2 m poden ser tractades com a diverses bandes de 2 m d'amplària com a màxim.

En els punts en els quals estiguin situats els equips de seguretat les instal·lacions de protecció contra incendis d'utilit ació manual i els quadres de distribució de l'enllumenat la il·luminació orit ontal serà de 5 luxs com a m nim.

Al llarg de la l nia central d'una via d'evacuació la relació entre la il·luminació màxima i la m nima no a de ser major que 40 1.

Els nivells d'il·luminació establits an d'obtenir se considerant nul el actor de re lexió sobre parets i sostres i tenint en compte un actor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós a causa de la brut cia de les lluminàries i a l'envelliment dels llums.

Amb la inalitat d'identi icar els colors de seguretat dels sen als el valor m nim de l' ndex de rendiment cromàtic Ra dels llums serà 40.

La il·luminació dels sen als d'evacuació indicatius de les eixides i dels sen als indicatius dels mitjans manuals de protecció contra incendis i primers auxilis compliran els requisits seg ents

La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del sen al a de ser almen s de 2 cd/m² en totes les direccions de visió importants.

La relació de la luminància màxima a la m nima dins del color blanc o de seguretat no a de ser major de 10 1 i s' auran d'evitar variacions rellevants entre punts adjacents.

La relació entre la luminància Lblanca i la luminància Lcolor 10 no serà menor que 5 1 ni major que 15 1.

Els sen als de seguretat an d'estar il·luminades almen s al 50 de la il·luminació requerida al cap de 5 s i al 100 al cap de 60 s.

.

5.7. Instal·lació de protecció

5.7.1. Instal·lació de sistemes antiintrusió

Descripció

Descripció

Conjunt de mesures de protecció siques i electròniques que coordinades eleven el nivell de seguretat tant per a les persones que abiten l'edi ici com els b ns que cont .

La i principal d'aquestes instal·lacions consisteix a detectar al m s prompte possible i retardar raonablement la comissió d'un acte delictiu ja que permet algun temps de resposta que en un percentatge molt elevat impedeixi la consumació d'un delicte.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

El mesurament correspondrà al nombre d'unitats emprades de caracter stiques iguals totalment instal·lades i connectades ins i tot ports i accessoris.

Els cables de conducció elèctrica i tubs de protecció d'aquests a la intempèrie es mesuraran i valoraran per metre lineal.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 498 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

S'estableixen di erents sistemes de protecció en ront del robatori

Central de proc s amb unitat d'alarma i unitat de sen alit ació

Programació memorit ació autoprotecció.

Alimentació elèctrica i reserva energètica.

ones d'intrusió.

Sensors i detectors

Detectors volumètrics ultrasònics in rarojos microones etc.

Detectors puntuals d'obertura de colp vibració mixt polsador manual etc.

Terminals d'alarma

Acústic òptic etc.

Connexió amb central d'alarma.

Autoprotecció i antisabotatge.

Canalit acions

Descripció de la topologia bus estrela anell etc.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

El suport seran els paraments verticals o orit ontals pels quals discorri la instal·lació sigui encastada o en super cie. Els tancaments auran d'estar totalment executats sense revestiment si la instal·lació va encastada o totalment acabats si va en super cie.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

Proc s d'execució

Execució

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 499 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

En general l'execució dels di erents tipus d'instal·lacions de robatori serà d'acord amb les recomanacions indicades pel abricant.

Es aran regates en els tancaments i barandats d'aquells trams de la instal·lació en què els elements vagin encastats i es taparan posteriorment amb algeps o morter.

Es ixaran i subjectaran els elements del sistema que vagin en super cie al lloc i a l'altura especi icada en el projecte o per la direcció acultativa.

Es col·locaran els conductors elèctrics amb passa ils impregnats de substàncies que aciliten que esvari per l'interior dels tubs.

Amb aquests cables ja col·locats s'interconnectaran tots els elements de la instal·lació i es procedirà al muntatge total d'aquesta.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Situació dels components de la instal·lació de protecció antiintrusió.

Components de la instal·lació

Seccions dels conductes elèctrics.

Diàmetres dels tubs de protecció d'aquests conductes.

5.7.2. Instal·lació de protecció contra incendis

Descripció

Descripció

Equips i instal·lacions destinats a reduir a l mits acceptables el risc que els usuaris d'un edi ici pateixin dan s derivats d'un incendi d'origen accidental d'acord amb el CTE DB SI a conseq ència de les caracter stiques del projecte i la construcció.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Unitat d'equip completament rebuda o acabada en cada cas tots els elements espec ics de les instal·lacions de protecció contra incendis com ara detectors centrals d'alarma equips de mànega boques etc.

La resta d'elements auxiliars per a completar aquesta instal·lació siguin instal·lacions elèctriques o canonades es mesuraran i valoraran seguint les recomanacions establides en els apartats corresponents de la subsecció Electricitat baixa tensió i posada a terra i el cap tol Lampisteria .

Els elements que no es trobin prevists en qualsevol dels dos casos anteriors es mesuraran i valoraran per unitat d'obra projectada realment executada.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 500 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Els aparells equips i sistemes aix com la instal·lació i el manteniment emprats en la protecció contra incendis compliran les condicions especi icades en el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis Reial decret 1942/1993 de 5 de novembre.

Hi a di erents tipus d'instal·lació contra incendis

Extintors portàtils o sobre carros.

Columna seca canalit ació segons apartat corresponent del cap tol Lampisteria .

Boques d'incendi equipades.

Grups de bombament.

Sistema de detecció i alarma d'incendi activada l'alarma automàticament mitjan ant detectors o manualment mitjan ant polsadors .

Instal·lació automàtica d'extinció canalit ació segons apartat corresponent del cap tol Fontaneria amb presa a la xarxa general independent de la de canonades de l'edi ici .

Hidrants exteriors.

Arruixadors.

Sistemes de control de ums.

Sistemes de ventilació.

Sistemes de sen alit ació.

Sistemes de gestió centralit ada.

Ascensor d'emergència d'acord amb DB SUA.

Les caracter stiques m nimes s'especi iquen en cada una de les normes UNE corresponents a cada instal·lació de protecció d'incendis.

En edi icis que agin de tenir un pla d'emergència d'acord amb la reglamentació vigent aquest preveurà procediments per a l'evacuació de les persones amb discapacitat en situacions d'emergència.

Tots els components de la instal·lació auran de rebre's en obra d'acord amb la documentació del abricant normativa si n' i a especi icacions del projecte i amb les indicacions de la direcció acultativa durant l'execució de les obres.

Productes amb marcatge CE

Productes de protecció contra el oc vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 17.1 .

Hidrants vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 17.2 .

Sistemes de detecció i alarma d'incendis vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 17.3

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 501 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

El sistema d'alarma transmetrà sen als visuals a m s d'acústics. Els sen als visuals seran perceptibles ins i tot a l'interior d' abitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva.

Equips de subministrament d'alimentació.

Detectors de calor puntuals.

Detectors de um puntuals que uncionen segons el principi de llum di usa llum transmesa o per ionit ació.

Detectors de lama puntuals.

Polsadors manuals d'alarma.

Detectors de um de l nia que utilit en un eix òptic de llum.

Seccionadors de curtcircuit.

Dispositius entrada/ eixida per al seu ús en les vies de transmissió de detectors de oc i alarmes d'incendi.

Detectors d'aspiració de ums.

Equips de transmissió d'alarmes i avisos de allada.

Instal·lacions ixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 17.4

Boques d'incendi equipades amb mànegues semir gides.

Boques d'incendi equipades amb mànegues planes.

Sistemes ixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d'extinció mitjan ant agents gasosos vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 17.5

Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard.

Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard.

Dispositius manuals de disparada i de parada.

Conjunts de vàlvules dels contenidors d'alta pressió i els actuadors.

àlvules direccionals d'alta i baixa pressió i els actuadors per a sistemes de CO_2.

Dispositius no elèctrics d'avortament per a sistemes de CO_2.

Di usors per a sistemes de CO_2.

Connectors.

Detectors especials d'incendis.

Pressòstats i manòmetres.

Dispositius mecànics de pesatge.

Dispositius pneumàtics d'alarma.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

àlvules de retenció i vàlvules antiretorn.

Sistemes ixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d'arruixadors i aigua polvorit ada vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 17.6

Arruixadors automàtics.

Conjunts de vàlvules d'alarma de canonada ban ada i cambres de retard.

Conjunts de vàlvules d'alarma per a sistemes de canonada seca.

Alarmes idromecàniques.

Detectors de lux d'aigua.

Productes talla oc i de segellament contra el oc vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 17.7 .

D'acord amb el Reial decret 1942/1993 de 5 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis la recepció d'aquests es arà mitjan ant certi ició d'entitat de control que possibiliti la col·locació de la corresponent marca d'acord amb normes.

No serà necessària la marca de con ormitat d'aparells equips o altres components quan aquests es dissen in i abriquin com a model únic per a una instal·lació determinada. No obstant això aurà de presentar se davant els serveis competents en matèria d'indústria de la comunitat autònoma abans de la posada en uncionament de l'aparell l'equip o el sistema o component un projecte signat per tècnic titulat competent en el qual se n'especi iquin les caracter stiques tècniques i de uncionament i s'acrediti el compliment de totes les prescripcions de seguretat exigides per l'esmentat Reglament i es aran els assaigs i les proves que corresponguin d'acord amb aquest.

Les peces que agin patit dan s durant el transport o que presenten de ectes accidentals en la recepció en àbrica seran rebutjades.

Aix mateix seran rebutjats aquells productes que no compleixin les caracter stiques m nimes tècniques prescrites en projecte.

Emmagat ematge i manipulació criteris d'ús gestió de residus conservació i manteniment

Els productes es protegiran d' umitat impactes i brut cia si pot ser dins dels respectius embalatges originals. Es protegiran convenientment totes les rosques de la instal·lació.

No estaran en contacte amb el terren .

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

El suport de les instal·lacions de protecció contra incendis seran els paraments verticals o orit ontals aix com els passos a trav s d'elements estructurals complint recomanacions de la subsecció Electricitat baixa tensió i connexió de terra i el cap tol Lampisteria segons que es tracte d'instal·lació de canonades o elèctrica. Quedaran acabades les àbriques encaixos passatubs etc. necessaris per a la ixació encastades o en super cie i el pas dels di erents elements de la instal·lació. Les super cies on es treballi estaran netes i anivellades.

La resta de components espec ics de la instal·lació de protecció contra incendis com ara extintors BIE arruixadors etc. aniran subjectes en super cie o encastats segons dissen i complint els

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 503 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

condicionants dimensionals quant a posició segons el CTE DB SI. Aquests suports tindran la su icient resistència mecànica per a aguantar el pes i les accions del maneig durant el uncionament.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

En el cas d'utilit ar se en un mateix local extintors de tipus di erents es tindrà en compte la possible incompatibilitat entre els di erents agents d'aquests.

Quan les canalit acions siguin super icials mai se soldarà el tub al suport.

Proc s d'execució

Execució

La instal·lació d'aparells equips sistemes i els components amb excepció dels extintors portàtils la durà a terme l'empresa instal·ladora.

La comunitat autònoma corresponent portarà un llibre de registre en el qual iguraran les empreses instal·ladores.

Durant el replanteig es tindrà en compte una separació m nima entre canonades ve nes de 25 cm i amb conductes elèctrics de 30 cm. Per a les canalit acions es netejaran les rosques i l'interior d'aquestes.

A m s de les condicions establides en la subsecció Electricitat baixa tensió i connexió de terra i el cap tol Lampisteria es tindran en compte les recomanacions seg ents

Es portarà a cap la instal·lació sigui elèctrica o de canonades.

Es procedirà a la col·locació dels conductors elèctrics amb l'ajuda de passa ils impregnats amb substàncies per a acilitar el pas per l'interior.

Per a les canalit acions el muntatge podrà ser super icial o encastat. En el cas de canalit acions super icials les canonades es ixaran amb tacs o caragols a les parets amb una separació màxima entre aquests de 2 m entre el suport i el tub s'interposarà un anell elàstic. Si la canalit ació s encastada aquesta anirà col·locada al parament orit ontal o vertical mitjan ant grapes amb interposició d'anell elàstic entre aquestes i el tub i inalment es taparan les regates amb algeps o morter.

El pas a trav s d'elements estructurals serà per passatubs amb olgances tapades amb material elàstic i dins d'aquests no s'allotjarà cap accessori.

Totes les unions canvis de direcció etc. seran roscades i s'assegurarà l'estanquitat amb pintura de mini i amb estopa cintes pastes pre erentment te ló.

Les reduccions de secció dels tubs seran excèntriques enrasades amb les generatrius dels tubs a unir.

Quan s'interrompi el muntatge es taparan els extrems dels conductes.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 504 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Una vegada eta la instal·lació elèctrica i de canonades es arà la connexió amb els di erents mecanismes equips i aparells de la instal·lació i amb els equips de regulació i control.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Toleràncies admissibles

Extintors d'incendi es comprovarà que la part superior de l'extintor quedi com a màxim a 170 m sobre el sòl.

Columna seca la presa de rontera i les eixides en les plantes tindran el centre de les boques a 90 cm sobre el nivell del sòl.

Boques d'incendi l'altura del centre quedarà com a màxim a 150 m sobre el nivell del sòl o a m s altura si es tracta de BIE de 2 5 cm sempre que el iltre i la vàlvula d'obertura manual si n' i a estiguin situades a l'altura esmentada.

Condicions d'acabament

Al inal de la instal·lació i in ormada la direcció acultativa l'empresa instal·ladora emetrà la documentació reglamentària que acrediti la con ormitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Extintors d'incendis.

Columna seca

Unió de la canonada amb la connexió siamesa.

Fixació de la usteria.

Presa d'alimentació

Unió de la canonada amb la connexió siamesa.

Fixació de la usteria.

Boques d'incendi idrants

Dimensions.

Enrasament de la tapa amb el paviment.

Unions amb la canonada.

Equip de mànega

Unió amb la canonada.

Fixació de la usteria.

Extintors arruixadors i detectors

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 505 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La col·locació situació i tipus.

Amplària d'elements d'evacuació aurà de ser d'acord amb DB SI i DB SUA.

Portes automàtiques situades en recorreguts d'evacuació auran de satis er DB SI3 6.

Sen alit ació dels mitjans d'evacuació els itineraris accessibles compliran DB SI3 7.

Evacuació de persones amb discapacitat en cas d'incendi es complirà DB SI3 9.

Resta d'elements

Comprovar que l'execució no sigui di erent del que s' agi projectat.

Es tindran en compte els punts d'observació establits en els apartats corresponents de la subsecció Electricitat baixa tensió i connexió de terra i el cap tol Lampisteria segons que sigui el tipus d'instal·lació de protecció contra incendis.

Assaigs i proves

Columna seca canalit ació segons la subsecció Electricitat baixa tensió i connexió de terra i el cap tol Lampisteria .

El sistema de columna seca se sotmetrà abans de la posada en servei a una prova d'estanquitat i resistència mecànica.

Boques d'incendi equipades idrants columnes seques.

Els sistemes se sotmetran abans de la seva posada en servei a una prova d'estanquitat i resistència mecànica.

Arruixadors.

Conductes i accessoris.

Prova d'estanquitat.

Funcionament de la instal·lació

Sistema de detecció i alarma d'incendi.

Instal·lació automàtica d'extinció.

Sistemes de control de ums.

Sistemes de ventilació.

Sistemes de gestió centralit ada.

Instal·lació de detectors de um i de temperatura.

Conservació i manteniment

Es buidarà la xarxa de canonades i es deixaran sense tensió tots els circuits elèctrics ins a la data del lliurament de l'obra.

Es reposaran tots els elements que agin resultat dan ats abans del lliurament.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 506 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

Fetes prèviament les proves i comprovacions oportunes la posada en uncionament de les instal·lacions requerirà la presentació davant dels serveis competents en matèria d'indústria de la comunitat autònoma d'un certi icat de l'empresa instal·ladora visat per un tècnic titulat competent designat per aquesta.

Obligacions en matèria d'in ormació i reclamacions

Les empreses instal·ladores i les mantenidores an de complir les obligacions d'in ormació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establides respectivament en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure acc s a les activitats de serveis i el seu exercici.

5.8. Instal·lació d'evacuació de residus

5.8.1. Residus l quids

Descripció

Descripció

Instal·lació de la xarxa d'evacuació d'aig es residuals i pluvials en els edi icis inclosos en l'àmbit d'aplicació general del codi tècnic de l'edi icació inclòs el tractament d'aig es residuals previ a l'abocament.

Quan i agi una única xarxa de clavegueram públic aurà de disposar se un sistema mixt o un sistema separatiu amb una connexió inal de les aig es pluvials i les residuals abans de l'eixida a la xarxa exterior.

Quan i agi dues xarxes de clavegueram públic l'una d'aig es pluvials i l'altra d'aig es residuals aurà de disposar se un sistema separatiu i cada xarxa de canalit acions aurà de connectar se de manera independent amb l'exterior corresponent.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Les canalit acions es mesuraran per metre lineal incloent i solera i anellament de juntes rebliment i compactació totalment acabat.

Els conductes i protectors tant de la xarxa orit ontal com de la vertical es mesuraran i valoraran per metre lineal incloent i unions accessoris i ajudes de construcció. En el cas de col·lectors soterrats es mesuraran i valoraran de la mateixa orma però sense incloure i excavació ni rebliment de rases.

Els conductes de la instal·lació de ventilació es mesuraran i valoraran per metre lineal a excepció dels ormats per peces pre abricades que es mesuraran per unitat inclosa la part proporcional de peces especials reixetes capa d'a llament del orjat mesura la longitud des de l'arrancada del conducte ins a la part in erior de l'aspirador estàtic.

Les canalit acions i rases iltrants d'igual secció de la instal·lació de depuració es mesuraran per metre lineal totalment col·locades i executades respectivament.

Els iltres d'arena es mesuraran per metre quadrat amb igual pro unditat totalment acabat.

La resta d'elements de la instal·lació com ara embornals desaig es arquetes caixes si òniques etc. es mesurarà per unitat totalment col·locada i comprovada incloent i tots els accessoris i les connexions necessaris perquè uncioni correctament.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 507 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Els elements que componen la instal·lació de la xarxa d'evacuació d'aigua són

Tancaments idràulics que poden ser si ons individuals caixes si òniques embornals si ònics arquetes si òniques.

àlvules de desaig e. Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d'acer inoxidable excepte en piques d'escurar en les quals seran necessàriament d'acer inoxidable.

Xarxes de petita evacuació.

Baixants i canalons.

Calderetes o cassoletes i embornals.

Col·lectors que podran ser penjats o soterrats.

Elements de connexió.

Arquetes disposades sobre onament de ormigó amb tapa practicable. Els tipus d'arquetes poden ser a peu de baixant de pas de registre i d'extradós.

Separador de greixos.

Elements especials.

Sistema de bombament i elevació.

àlvules antiretorn de seguretat.

Subsistemes de ventilació.

entilació primària.

entilació secundària.

entilació terciària.

entilació amb vàlvules de ventilació.

Depuració.

Fossa sèptica.

Fossa de decantació digestió.

De manera general les caracter stiques dels materials per a la instal·lació d'evacuació d'aig es seran

Resistència a la orta agressivitat de les aig es a evacuar.

Impermeabilitat total a l quids i gasos.

Su icient resistència a les càrregues externes.

Flexibilitat per a poder absorbir els moviments.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Llisor interior.

Resistència a l'abrasió.

Resistència a la corrosió.

Absorció de sorolls produ ts i transmesos.

Les bombes an de ser de regulació automàtica que no s'obstrueixin àcilment i sempre que sigui possible se sotmetran les aig es negres a un tractament previ abans de bombar les.

Les bombes tindran un dissen que garanteixi una protecció adequada contra les matèries sòlides en suspensió en l'aigua.

Aquests sistemes an d'estar dotats d'una canonada de ventilació capa de descarregar adequadament l'aire del dipòsit de recepció.

El material utilit at en la construcció de les osses sèptiques a de ser impermeable i resistent a la corrosió.

Productes amb marcatge CE de con ormitat amb el Reglament UE núm. 305/2011 de productes de la construcció

Canonades de gres accessoris i juntes per a sanejament vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.1 .

Canonades de ibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d' ome i càmeres d'inspecció vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.1 .

Tubs i accessoris d'acer galvanit at en calent soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per a canalit ació d'aig es residuals vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.1 .

Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats longitudinalment per a canalit ació d'aig es residuals vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.1 .

Tubs i accessoris de osa les unions i peces especials destinats a l'evacuació d'aig es dels edi icis vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.1 .

Canonades accessoris i peces especials de osa dúctil i les unions vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.1 .

Pous de registre i càmeres d'inspecció de ormigó en massa ormigó armat i ormigó amb ibres d'acer vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.2 .

Barrots per a pous de registre soterrats vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.2 .

Escales ixes per a pous de registre vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.2.

Plantes elevadores d'aig es residuals que contenen matèries ecals vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.3 .

Plantes elevadores d'aig es residuals que no contenen matèries ecals vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.3 .

Plantes elevadores d'aig es residuals que contenen matèries ecals per a aplicacions limitades vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.3 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 509 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

àlvules de retenció per a aig es residuals que no contenen matèries ecals i per a aig es residuals que contenen matèries ecals en plantes elevadores d'aig es residuals vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.4 .

àlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaig e vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.4 .

Canals de desaig e per a ones de circulació utilit ades per vianants i ve icles vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.5 .

Fosses sèptiques pre abricades vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.6 .

Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts pre abricats vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.6 .

Plantes de depuració d'aig es residuals domèstiques pre abricades i/o muntades en la destinació vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.6 .

Dispositius antiinundació per a edi icis vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.7 .

Juntes d'estanquitat de canonades emprades en canalit acions d'aigua i en drenatge. Cautxú vulcanit at vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.8 .

Juntes d'estanquitat de canonades emprades en canalit acions d'aigua i en drenatge. Elastòmers termoplàstics veure *art elaci de productes am marcat e C* 14.8 .

Juntes d'estanquitat de canonades emprades en canalit acions d'aigua i en drenatge. Materials cel·lulars de cautxú vulcanit at vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.8 .

Juntes d'estanquitat de canonades emprades en canalit acions d'aigua i en drenatge. Elements d'estanquitat de poliuretà modelat vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.8 .

Juntes d'estanquitat de canonades emprades en canalit acions d'aigua i en drenatge. Separadors de greixos vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.9 .

Ad esius per a sistemes de canalit ació en materials termoplàstics sense pressió vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 14.10 .

Es arà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos veri icant que coincideix el que s' a subministrat en obra amb el que s'indica en el projecte.

Accessoris de desaig e de ectes super icials. Diàmetre del desaig e. Diàmetre exterior de la brida. Tipus. Estanquitat. Marca del abricant. Norma a la qual s'ajusta.

Desguassos sense pressió idroestàtica estanquitat a l'aigua sense uga. Estanquitat a l'aire sense uga. Cicle de temperatura elevada sense uga abans i despr s de l'assaig. Marca del abricant. Diàmetre nominal. Gruix de paret m nima. Material. Codi de l'àrea d'aplicació. An de abricació. Comportament uncional en clima red.

Les peces que no compleixin les especi icacions de projecte agin patit dan s durant el transport o que presenten de ectes seran rebutjades.

Emmagat ematge i manipulació criteris d'ús gestió de residus conservació i manteniment

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 510 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

L'emmagat ematge en obra es arà dins dels respectius embalatges originals i d'acord amb les instruccions del abricant. Serà en un lloc protegit de pluges i ocus umits en ones allun ades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terren .

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

S' auran deixat en els orjats els buits necessaris per al pas de conduccions i baixants igual que en els elements estructurals els passatubs previstos en el projecte.

Es procedirà a una localit ació de les canalit acions existents i un replanteig de la canalit ació a portar a cap amb el tra at dels nivells d'aquesta.

Els suports de la instal·lació de sanejament segons els di erents trams d'aquesta seran

Paraments verticals grossària m nima peu .

Forjats.

Rases etes en el terren .

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

En els trams de les derivacions interiors els conductes no es ixaran a l'obra amb elements r gids morters algeps .

Per a er la unió dels di erents trams de tubs dins de les rases es considerarà la compatibilitat de materials i els tipus d'unió

Amb canonades de ormigó les unions seran mitjan ant ga ets de ormigó en massa.

Amb canonades de P C no s'admetran les unions abricades mitjan ant soldadura o cola de diversos elements les unions entre tubs seran d'endoll o cordó amb junta de goma o apegada mitjan ant ad esius.

Segons el CTE DB HS 4 apartat 6.3.1

Per als tubs d'acer galvanit at es consideraran agressives les aig es no incrustants amb continguts d'ió clorur superiors a 250 mg/l. Per als tubs d'acer galvanit at les condiciones l mit de l'aigua a transportar a partir de les quals serà necessari un tractament seran les de la taula 6.1. Per a les canonades d'acer inoxidable les qualitats d'aquest se seleccionaran en unció del contingut de clorurs dissolts en l'aigua. Quan aquests no sobrepassin els 200 mg/l es pot emprar l'AISI 304. Per a concentracions superiors s necessari utilit ar l'AISI 316.

Segons el CTE DB HS 4 apartat 6.3.2

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 511 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

S'evitarà l'acoblament de canonades i elements de metalls amb di erents valors de potencial electroqu mic excepte quan segons el sentit de circulació de l'aigua s'instal·li de primer el de menor valor. Es podran acoblar a l'acer galvanit at elements d'acer inoxidable. En les baines passamurs s'interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre di erents materials. Per als trams de les derivacions interiors els conductes no auran de quedar subjectes a l'obra amb elements r gids morters algeps . En el cas d'utilit ar canonada de gres a causa d'existència d'aig es residuals molt agressives la subjecció no serà r gida i s'evitaran els morters i s'utilit arà en el seu lloc un cordó revestit d'una capa de brea i la resta reblida d'as alt. La derivació o canó de desaig e del vàter que travessi un parament o orjat no se subjectarà amb morter sinó a trav s de passatubs o segellant l'interstici entre obra i conducte amb material elàstic. Qualsevol pas de trams de la xarxa a trav s d'elements estructurals deixarà una olgan a a segellar amb material elàstic. àlvules de desaig e en el muntatge no es permetrà la manipulació d'aquestes i quedarà pro ibida la unió amb massilla. Quan el tub sigui de polipropilè no s'utilit arà l quid soldador. S' auran de protegir les canonades de osa soterrades en terren s particularment agressius. Es podrà evitar l'acció d'aquesta mena de terren s mitjan ant l'aportació de terres qu micament neutres o de reacció bàsica per addició de cal emprant tubs amb revestiments especials i proteccions exteriors mitjan ant undes de ilm de polietilè. En aquest últim cas s'utilit arà tub de PE de 0 2 mm de grossària i de diàmetre superior al tub de osa. Com a complement s'utilit arà il d'acer amb recobriment plasti icat i tires ad esives de ilm de PE d'uns 50 mm d'ample.

En xarxes de petita evacuació en el cas de canonades encastades s'a llaran per a evitar corrosions escla ades o ugues. Igualment no quedaran subjectes a l'obra amb elements r gids com ara algeps o morters. En el cas d'utilit ar canonades de gres per l'agressivitat de les aig es la subjecció no serà r gida i s'evitaran els morters i s'utilit aran en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida d'as alt.

En el cas de col·lectors soterrats per a la unió dels di erents trams de tubs dins de les rases es considerarà la compatibilitat de materials i els tipus d'unió

Per a canonades de ormigó les unions seran mitjan ant ga ets de ormigó en massa

Per a canonades de P C no s'admetran les unions abricades mitjan ant soldadura o cola de diversos elements les unions entre tubs seran d'endoll o cordó amb junta de goma o apegada mitjan ant ad esius.

Proc s d'execució

Execució

L'acoblament de les vàlvules de desaig e i la interconnexió s'e ectuarà mitjan ant juntes mecàniques amb rosca i junta tòrica i queda pro ibida la unió amb massilla. Quan el tub sigui de polipropilè no s'utilit arà l quid soldador.

Tant els si ons individuals com les caixes si òniques seran accessibles en tots els casos i sempre des del mateix local en què estiguin instal·lats. Els si ons individuals s'instal·laran tan a prop com sigui possible de la vàlvula de descàrrega de l'aparell sanitari o en el mateix aparell sanitari. Els tancaments idràulics no quedaran tapats o ocults per barandats orjats etc. que di iculten o impossibiliten l'acc s i el manteniment. Quan el canó de desaig e del vàter sigui de plàstic s'acoblarà al desaig e de l'aparell per mitjà d'un sistema de junta de cautxú de segellament ermètic.

Les caixes si òniques quedaran enrasades amb el paviment i seran registrables mitjan ant tapa de tancament ermètic estanca a l'aire i a l'aigua. No es podran connectar desaig es procedents de cap altre tipus d'aparell sanitari a caixes si òniques que arrepleguin desaig es d'urinaris. La connexió dels ramals de desaig e a la caixa si ònica es arà a una altura m nima de 2 cm i el tub d'eixida com a m nim a 5 cm per ormar aix un tancament idràulic. La connexió del tub d'eixida al baixant no es arà a un nivell in erior al de la boca del pot per a evitar la pèrdua del segell idràulic.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 512 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Tant en els baixants mixtos com en els baixants de pluvials la caldereta s'instal·larà en paral·lel amb el baixant a i de poder garantir el uncionament de la columna de ventilació. L'embornal si ònic es disposarà a una distància del baixant in erior o igual a 5 m i es garantirà que en cap punt de la coberta se superi una altura de 15 cm de ormigó de pendent. El seu diàmetre serà superior a 1 5 vegades el diàmetre del baixant a la qual desaigua.

Els canalons en general i excepte les especi icacions seg ents es disposaran amb un pendent m nim de 0 5 cap a l'exterior. Per a la construcció de canalons de inc se soldaran les peces en tot el per metre les abra adores a les quals se subjectarà la xapa s'ajustaran a la orma d'aquesta i seran de platina d'acer galvanit at. Es col·locaran aquests elements de subjecció a una distància màxima de 50 cm i anirà passat almen s 1 5 cm de la l nia de teules de la volada. Amb canalons de plàstic es pot establir un pendent m nim de 0 16 . En aquests canalons s'uniran els di erents per ils amb maneguet d'unió amb junta de goma. La separació màxima entre ganxos de subjecció no excedirà 1 m deixant espai per als baixants i unions per b que en ones de neu la distància es reduirà a 70 cm. Tots els accessoris an de portar una ona de dilatació d'1 cm almen s. La connexió de canalons al col·lector general de la xarxa vertical annexa si s el cas es arà a trav s d'embornal si ònic.

Les xarxes seran estanques i no presentaran exsudacions ni estaran exposades a obstruccions. S'evitaran els canvis bruscos de direcció i s'usaran peces especials adequades. S'evitarà l'en rontament de dos ramals sobre una mateixa canonada col·lectiva. Se subjectaran mitjan ant brides o ganxos disposats cada 70 cm per a tubs de diàmetre no superior a 5 cm i cada 50 cm per a diàmetres superiors. Quan la subjecció es aci a paraments verticals aquests tindran un gruix m nim de 9 cm. Les abra adores de penjament dels orjats portaran olre interior elàstic i seran regulables per a donar los el pendent adequat. En el cas de canonades encastades s'a llaran per a evitar corrosions escla ades o ugues. Igualment no quedaran subjectes a l'obra amb elements r gids com ara algeps o morters. En el cas d'usar canonades de gres per l'agressivitat de les aig es la subjecció no serà r gida s'evitaran els morters i s'utilit arà en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida d'as alt. Els passos a trav s de orjats o de qualsevol element estructural es aran amb contratub de material adequat amb una olgan a m nima d'1 cm que es compactarà amb massilla as àltica o material elàstic.

Els baixants s'executaran de manera que queden aplomades i ixades a l'obra la grossària de la qual no aurà de ser menor de 12 cm amb elements de subjecció m nims entre orjats. La ixació es arà amb una abra adora de ixació en la ona de l'embocadura perquè cada tram de tub sigui autoportant i una abra adora de guia en les ones intermèdies. La distància entre abra adores a de ser de 15 vegades el diàmetre. Els baixants en qualsevol cas es mantindran separades dels paraments. En edi icis de m s de 10 plantes s'interromprà la verticalitat del baixant amb la inalitat de disminuir el possible impacte de caiguda. La desviació a de preveure's amb peces especials o escuts de protecció del baixant i l'angle de la desviació amb la vertical a de ser superior a 60 a i d'evitar possibles embossos. El re or ament es arà amb elements de polièster aplicats *in situ*.

Les ventilacions primàries aniran prove des del corresponent accessori estàndard que garanteixi l'estanquitat permanent de la rematada entre impermeabilit ant i canonada. En els baixants mixtos o residuals que vagin dotades de columna de ventilació paral·lela aquesta es muntarà tan a prop com sigui possible del baixant per a la interconnexió entre ambdues s'usaran accessoris estàndard del mateix material del baixant que garanteixin l'absorció de les di erents dilatacions que es produeixin en les dues conduccions baixant i ventilació. Aquesta interconnexió es arà en qualsevol cas en el sentit invers al del lux de les aig es a i d'impedir que aquestes penetren en la columna de ventilació. Els passos a trav s de orjats es aran en idèntiques condicions que per als baixants. La ventilació terciària es connectarà a una distància del tancament idràulic entre 2 i 20 vegades el diàmetre de la canonada. Es arà en sentit ascendent o en tot cas orit ontal per una de les parets del local umit. Les vàlvules de ventilació es muntaran entre l'últim i el penúltim aparell i per damunt d'1 a 2 m del nivell del lux dels aparells. Es col·locaran en un lloc ventilat i accessible. La unió podrà ser per pressió amb junta de cautxú o segellada

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 513 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

amb silicona. L'entroncament amb el baixant es mantindrà lliure de connexions de desaig e a una distància igual o major que 1 m a banda i banda.

Se situarà un tap de registre en cada entroncament i en trams rectes cada 15 m que s'instal·laran en la meitat superior de la canonada.

En els canvis de direcció se situaran col es de 45º amb registre roscat.

La separació entre abra adores serà unció de la letxa màxima admissible per la classe de tub que serà

En tubs de P C i per a tots els diàmetres 3 cm.

En tubs de osa i per a tots els diàmetres 3 mm.

Encara que s' aurà de comprovar la letxa màxima citada s'inclouran abra adores cada 1 50 m per a tota classe de tubs i la xarxa quedarà separada de la cara in erior del orjat un m nim de 5 cm. Aquestes abra adores amb les quals se subjectaran al orjat seran de erro galvanit at i disposaran de olre interior elàstic i seran regulables per a donar los el pendent desitjat. Es disposaran sense ajust en les goles de cada accessori de manera que s'estabiliran els punts ixos els suports restants seran esvarosos i suportaran únicament la xarxa. Quan la generatriu superior del tub quede a m s de 25 cm del orjat que la sustenta tots els punts ixos d'ancoratge de la instal·lació es aran mitjan ant trape is de ixació per mitjà de tirants ancorats al orjat en els dos sentits aig es amunt i aig es avall de l'eix de la conducció a i d'evitar el despla ament d'aquests punts per vinclament del suport. En tots els casos s'instal·laran els absorbidors de dilatació necessaris. En canonades encolades s'utilit aran maneguets de dilatació o unions mixtes encolades amb juntes de goma cada 10 m. La canonada principal es prolongarà 30 cm des de la primera presa per a resoldre possibles obturacions. Els passos a trav s d'elements de àbrica es aran amb contratub d'algun material adequat amb les olgances corresponents segons s' a indicat per als baixants.

La unió del baixant a l'arqueta es arà mitjan ant un maneguet esvarós arenat prèviament i assegurat a l'arqueta. Aquest arenament permetrà ser assegurat amb morter de ciment en l'arqueta per garantir d'aquesta manera una unió estanca. Si la distància del baixant a l'arqueta de peu de baixant s llarga es col·locarà el tram de tub entre les dues sobre un suport adequat que no limiti el moviment d'aquest per a impedir que uncioni com a mènsula.

Si les arquetes són abricades *in situ* podran ser construdes amb àbrica de rajola massissa de mig peu de grossària tapada i polida interiorment es recol aran sobre una solera de ormigó de 10 cm de grossària i es cobriran amb una tapa de ormigó pre abricat de 5 cm de gruix. El gruix de les etes amb ormigó serà de 10 cm. La tapa serà ermètica amb junta de goma per a evitar el pas d'olors i gasos. Els encontres de les parets laterals s' an de er a mitja can a per a evitar el dipòsit de matèries sòlides a les cantonades. Igualment es conduiran les aig es entre l'entrada i l'eixida mitjan ant mitges can es etes sobre llit de ormigó en orma de pendent.

Per a la unió dels di erents trams de tubs dins de les rases es considerarà la compatibilitat de materials i els tipus d'unió

Per a canonades de ormigó les unions seran mitjan ant ga ets de ormigó en massa.

Per a canonades de P C no s'admetran les unions abricades mitjan ant soldadura o cola de diversos elements les unions entre tubs seran d'endoll o cordó amb junta de goma o apegada mitjan ant ad esius.

Quan i agi la possibilitat d'invasió de la xarxa per arrels de les plantacions immediates a aquesta es prendran les mesures adequades per a impedir o com ara disposar malles de geotèxtil. Els tubs es recol aran en tota la longitud sobre un llit de material granular arena/grava o terra exempta de pedres

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 514 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

gruix m nim de 10 diàmetre exterior/10 cm . Aquesta base quan es tracti de terren s poc consistents serà un llit de ormigó en tota la longitud. El gruix d'aquest llit de ormigó serà de 15 cm i sobre aquest anirà el llit descrit anteriorment. Es compactaran els laterals i es deixaran al descobert les unions ins a aver se et les proves d'estanquitat. El rebliment es arà per capes de 10 cm compactant ins a 30 cm del nivell superior en què es arà un últim abocament i la compactació inal.

Amb canonades de materials plàstics el llit de suport s'interromprà per reservar uns n nxols en la ona on aniran situades les juntes d'unió. Una vegada situada la canonada es rebliran els lancs per a evitar que queden buits i es compactaran els laterals ins al nivell del pla orit ontal que passa per l'eix del tub. S'utilit arà reble que no contingui pedres o terrossos de m s de 3 cm de diàmetre i tal que el material pulverulent diàmetre in erior a 0 1 mm no superi el 12 . Es prosseguirà el rebliment dels laterals ins a 15 cm per damunt del nivell de la clau del tub i es compactarà novament. La compactació de les capes successives es arà per capes no superiors a 30 cm i s'usarà material exempt de pedres de diàmetre superior a 1 cm.

El dipòsit acumulador d'aig es residuals serà de construcció estanca per a evitar l'eixida de males olors i estarà dotat d'una canonada de ventilació amb un diàmetre igual a la meitat del de la presa i com a m nim de 8 cm. Tindrà pre eriblement en planta una super cie de secció circular per a evitar l'acumulació de dipòsits sòlids. Ha de quedar un m nim de 10 cm entre el nivell màxim de l'aigua en el dipòsit i la generatriu in erior de la canonada de presa. Quan s'utilit en bombes de tipus submergible s'allotjaran en una ossa per a reduir la quantitat d'aigua que queda per sota de la boca d'aspiració. El ons del tanc aurà de tenir un pendent m nim del 25 .

Per a controlar la marxa i parada de la bomba s'usaran interruptors de nivell instal·lats en els nivells alt i baix respectivament. S'instal·larà a m s un nivell d'alarma per damunt del nivell superior i un altre de seguretat per sota del nivell m nim. Quan i agi risc de lotació dels equips aquests es ixaran a l'allotjament per a evitar aquest risc.

En cas d'existència de ossa seca aquesta disposarà d'espai su icient perquè i agi almen s 60 cm al voltant i per damunt de les parts o components que puguin necessitar manteniment. Igualment se la dotarà d'embornal de 10 cm de diàmetre almen s ventilació adequada i il·luminació m nima de 200 luxs.

Totes les connexions de les canonades del sistema de bombament i elevació estaran dotades dels elements necessaris per a la no transmissió de sorolls i vibracions. El dipòsit de recepció que contingui residus ecals no estarà integrat en l'estructura de l'edi ici.

En l'entrada de l'equip es disposarà una clau de tall aix com a l'eixida i despr s de la vàlvula de retenció. No es arà cap connexió en la canonada de descàrrega del sistema. No es connectarà la canonada de descàrrega a baixant de qualsevol tipus. La connexió amb el col·lector de desaig e es arà sempre per gravetat. En la canonada de descàrrega no es col·locaran vàlvules de ventilació.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Toleràncies admissibles

No s'admetran desviacions respecte als valors de projecte superiors al 10 .

Condicions d'acabament

Al inal de la instal·lació i in ormada la direcció acultativa l'instal·lador autorit at emetrà la documentació reglamentària que acrediti la con ormitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 515 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Xarxa orit ontal

Conduccions soterrades

Rases de sanejament. Pro unditat. Llit de suport de tubs. Pendents. Rebliment.

Tubs. Material i diàmetre segons especi icacions. Connexió de tubs i arquetes. Segellament.

Pou de registre i arquetes

Disposició material i dimensions segons especi icacions. Tapes de registre.

Acabat interior. Connexions als tubs. Segellament.

Conduccions suspeses

Material i diàmetre segons especi icacions. Registres.

Subjecció amb brides o ganxos al orjat cada 70 cm . Pendents.

Juntes estanques.

Passatubs i segellament en el pas a trav s de murs.

Xarxa de desaig es

Desaig e d'aparells

Si ons individuals en aparells sanitaris i connexió als aparells.

Caixes si òniques si s el cas . Connexió i tapa.

Si ons registrables en desaig es d'aparells de bombament llavadores .

Pendents de la xarxa orit ontal. Connexió a baixants.

Distància màxima de vàters a baixants. Connexió de l'aparell a baixant.

Embornals

Replanteig. Nombre d'unitats. Tipus.

Col·locació. Impermeabilit ació encavalcaments.

Tancament idràulic. Connexió. Reixeta.

Baixants

Material i diàmetre especi icats.

Existència de passatubs i segellament a trav s de orjats.

Dues ixacions mitjan ant abra adores per cada tub.

Protecció en ona de possible impacte.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Rematada de ventilació. Es prolonga per damunt de la coberta la longitud especi icada.

La ventilació de baixants no està associada a altres conductes de ventilació de locals tipus xunt .

entilació

Conduccions verticals

Disposició tipus i seccions segons especi icacions. Col·locació i unió entre peces correctes.

Aplomat comprovació de la verticalitat.

Sustentació correcta sustentació de cada nivell de orjat. Sistema de suport.

A llament tèrmic grossària especi icada. Continu tat de l'a llament.

Aspirador estàtic altura sobre coberta. Distància a altres elements.

Fixació. Travada si s el cas.

Connexions individuals

Derivacions connexió correcta amb pe a especial de derivació. Col·locació correcta de la reixeta.

Revestiments o alsejament de la instal·lació es posarà especial atenció a no interrompre'ls en tot el recorregut des de terra ins al orjat superior. No s'admetran alsejaments interromputs en els alsos sostres o passos de canonades no segellades.

Assaigs i proves

Segons CTE DB HS 5 apartat 5.6 es aran proves d'estanquitat.

Conservació i manteniment

La instal·lació no s'usarà per a l'evacuació d'un altre tipus de residus que no siguin aig es residuals o pluvials.

Es revisarà que estiguin tancades totes les connexions dels desaig es que s' agin de connectar a la xarxa de clavegueram i es taparan totes les arquetes per a evitar caigudes de persones materials i objectes.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

Documentació certi icats butlletins i documentació addicional exigida per l'Administració competent.

5.9. Instal·lació d'energia solar

5.9.1. Energia solar otovoltaica

Descripció

Descripció

Està constitu da per un conjunt de components encarregats d'acomplir les uncions de captar radiació solar per generar energia elèctrica en orma de corrent continu i adaptar la a les caracter stiques que la acin utilit able pels consumidors connectats a la xarxa de distribució de corrent altern.

Segons el CTE DB HE 5 la instal·lació de sistema de captació i trans ormació d'energia solar en energia elèctrica per procediments otovoltaics connectada a la xarxa s'incorporarà per als edi icis indicats en l'apartat 1 del CTE DB HE 5.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 517 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La instal·lació otovoltaica disposa de mòduls otovoltaics per a la conversió directa de la radiació solar en energia elèctrica sense cap mena de pas intermedi.

La instal·lació solar otovoltaica podrà ser connectada a la xarxa o a llada de la xarxa. La instal·lació a llada de la xarxa a m s dels components de la instal·lació connectada a la xarxa tamb utilit a acumuladors reguladors de càrrega i càrregues de consum.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Unitat d'equip completament acabat tots els elements espec ics de les instal·lacions com ara captadors acumuladors inversors estructures etc. es mesuraran per unitat instal·lada.

La resta d'elements necessaris per a completar aquesta instal·lació es mesuraran i valoraran seguint les recomanacions establides en la subsecció Electricitat baixa tensió i connexió a terra .

Els elements que no es trobin previstos en qualsevol dels dos casos anteriors es mesuraran i valoraran per unitat d'obra projectada realment executada.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà a mesura que es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Els sistemes que con ormen la instal·lació otovoltaica connectada a la xarxa són

Sistema generador otovoltaic compost per mòduls otovoltaics que contenen elements semiconductors connectats entre si cèl·lules solars o otovoltaiques .

Poden ser mòduls de silici monocristal·l policristal·l capa ina o qualsevol tecnologia apta per a l'ús en aquest tipus d'instal·lacions.

Els mòduls seran de classe II i tindran un grau de protecció m nim IP65.

Els mòduls auran de portar d odes de derivació per a evitar les possibles avaries de les cèl·lules i els circuits.

Si l'estructura suport s del tipus galvanit at en calent tindrà un gruix m nim de 80 micres.

Els marcs laterals si n' i a seran d'alumini o acer inoxidable.

Cablejat els conductors seran de coure amb a llament capa de suportar els e ectes de la intempèrie.

Cablejat els conductors tindran la secció adequada per a evitar caigudes de tensió i cal aments.

Tot el cablejat de continu serà de doble a llament i adequat per a l'ús en intempèrie a l'aire o soterrat.

Inversor

Els inversors compliran les directives de seguretat elèctrica en baixa tensió i compatibilitat electromagnètica. Les caracter stiques bàsiques dels inversors seran principi de uncionament ont de corrent autocommutació seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador. La potència de l'inversor serà com a m nim el 80 de la potència pic real del generador otovoltaic. Cada inversor disposarà de les sen alit acions necessàries per a l'operació correcta i incorporarà els controls automàtics

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 518 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

imprescindibles per a la supervisió i maneig adequats. Els inversors tindran un grau de protecció m nima IP20 per a inversors a l'interior d'edi icis i llocs inaccessibles IP30 per a inversors d'edi icis i llocs accessibles i d'IP65 per a inversors instal·lats a la intempèrie.

Elements de desconnexió usibles interruptors etc.

Acumuladors instal·lació a llada de xarxa les bateries dels acumuladors seran de plom àcid pre erentment estacionàries i de placa tubular.

Reguladors de càrrega instal·lació a llada de xarxa .

Càrregues de consum instal·lació a llada de xarxa llums luorescents pre eriblement d'alta e iència.

Connexió de terra.

Sistema de monitoratge.

Conjunt de proteccions elements de seguretat de maniobra de mesura i auxiliars interruptor general manual interruptor magnetotèrmic interruptor automàtic di erencial interruptor automàtic de la interconnexió protecció per a la interconnexió.

Els materials situats a la intempèrie tindran almen s un grau de protecció IP65.

Els caragols serà d'acer inoxidable. En el cas d'estructura suport galvanit ada s'admetran caragols galvanit ats excepte la subjecció dels mòduls a aquesta que seran d'acer inoxidable.

Grup electrogen auxiliar per a instal·lacions a llades de xarxa.

S'inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones i de la instal·lació otovoltaica.

Sistema de monitoratge auran de proporcionar com a m nim les variables seg ents tensió i corrent del generador potència consumida comptador volumètric radiació solar en el pla dels mòduls i temperatura ambient en l'ombra.

Per a instal·lacions connectades a xarxa o a llades de xarxa els seran aplicables les condicions tècniques que procedeixin del Reial decret 1699/2011 de 18 de novembre i posteriors Reial decret 413/2014 de 6 de jun i correcció d'errors en BOE núm. 36 d'11 de ebrer de 2012 aix com les condicions tècniques descrites tant en el plec de condicions tècniques d'instal·lacions a llades de xarxa com en el plec de condicions tècniques d'instal·lacions connectades a xarxa de l'Institut per a la Diversi icació i Estalvi d'Energia IDAE .

Per a instal·lacions d'autoconsum sense excedents o amb excedents els seran aplicables les condicions tècniques que procedeixin del Reial decret llei 15/2018 de 5 d'octubre i del Reial decret 244/2019 de 5 d'abril.

S' a d'assegurar com a m nim un grau d'a llament elèctric de tipus bàsic classe I tant per a equips mòduls i inversors com per a materials conductors caixes i armaris de connexió exceptuant el cablejat de continu que serà de doble a llament.

Es arà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos per veri icar que coincideix el que s' a subministrat en obra amb el que s'indica en el projecte

Sistema generador otovoltaic el mòdul otovoltaic portarà de orma clarament visible el model i nom o logotip del abricant la potència pic aix com una identi icació individual o número de sèrie.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 519 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Acumuladors instal·lacions a llades de la xarxa cada bateria o vas aurà d'estar etiquetat almen s amb la in ormació seg ent tensió nominal polaritat dels terminals capacitat nominal abricant i número de sèrie.

Conjunt de proteccions elements de seguretat de maniobra de mesura i auxiliars en els sistemes que seran connectats a xarxa es comprovarà que tots els elements que aix o requereixin pertanguin a un tipus dels aprovats per la compan ia distribu dora corresponent.

Sistema generador otovoltaic els mòduls auran d'estar quali icats per algun laboratori acreditat per les entitats nacionals d'acreditació reconegudes per la Xarxa Europea d'Acreditació EA o pel Laboratori d'Energia Solar Fotovoltaica del Departament d'Energies Renovables del CIEMAT demostrat mitjan ant la certi icació corresponent.

Nom anagrama o s mbol del abricant.

Tipus o número de model.

Número de sèrie.

Potència nominal.

Tolerància en .

Polaritat dels terminals o dels conductors es permet un codi de colors .

Tensió màxima del sistema per a la qual el mòdul s adequat.

Data i lloc de abricació b an d'estar marcats sobre el mòdul b an de ser tra ables a partir del número de sèrie.

Càrregues de consum instal·lació a llada de xarxa els llums an de complir les directives europees de seguretat elèctrica i compatibilitat electromagnètica.

Sistema generador otovoltaic perquè un mòdul resulti acceptable la potència màxima i corrent de curtcircuit reals re erides a condicions estàndard auran de subjectar se als valors nominals de catàleg. Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti de ectes de abricació com a trencaments o taques en qualsevol dels elements o bambolles en l'encapsulant.

Acumuladors instal·lacions a llades de la xarxa no es permetrà l'ús de bateries d'arrancada.

Càrregues de consum instal·lació a llada de la xarxa no es permetrà l'ús de llums incandescents.

Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals en particular contra l'e ecte de la radiació solar i de la umitat.

Tots els materials es conservaran ins al moment de la instal·lació en la mesura que sigui possible a l'interior dels embalatges originals.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

Condicions prèvies suport

En instal·lacions que estiguin a punt de ser connectades a xarxa tant l'esquema elèctric com els materials a emprar an de pertàn er a un tipus aprovat per la compan ia distribu dora aspecte que comprovarà la direcció acultativa.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 520 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial s'adoptaran les mesures seg ents

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s' auran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

Evitar l'acc s d'aigua i oxigen a la ona d'unió dels dos metalls.

Tots els mòduls que integrin la instal·lació seran del mateix model i si no s aix el dissen a de garantir totalment la compatibilitat entre aquests.

En un mateix ramal es procurarà no associar en sèrie panells amb di erents rendiments.

Proc s d'execució

Execució

Sistema generador otovoltaic

El dissen de l'estructura de suport es arà per a l'orientació i l'angle d'inclinació especi icat per al generador tenint en compte la acilitat de muntatge i desmuntatge i la possible necessitat de substitucions d'elements. L'estructura es protegirà super icialment contra l'acció dels agents ambientals. La pràctica de orats en l'estructura es durà a terme abans de procedir si s el cas a la galvanit ació o protecció de l'estructura. Es disposaran totes les estructures suport necessàries per a muntar els mòduls tant sobre super cie plana com integrat en la teulada.

Els punts de subjecció per a mòduls otovoltaics seran su icients en nombre. Els topalls de subjecció de mòduls i la mateixa estructura no projectaran ombra sobre els mòduls.

Per motius de seguretat i per a acilitar el manteniment i reparació del generador s'instal·laran els elements necessaris per a la desconnexió usibles interruptors etc. de manera independent i en els dos terminals de cada una de les branques de la resta del generador.

Cablejat

Els conductors necessaris tindran la secció adequada per a reduir les caigudes de tensió i els cal aments.

S' i inclourà tota la longitud de cables necessària per a cada aplicació i s'evitaran es or os sobre els elements de la instal·lació i sobre els mateixos cables. Els cables d'exterior estaran protegits contra la intempèrie.

Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits. Els positius i negatius de la part cont nua de la instal·lació es conduiran separats protegits i sen alit ats.

Conjunt de proteccions elements de seguretat de maniobra de mesura i auxiliars.

S' i inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones i de la instal·lació otovoltaica. En la part de corrent continu de la instal·lació s'usarà protecció de classe II o a llament equivalent quan es tracti d'un empla ament accessible.

La instal·lació aurà de permetre la desconnexió i el seccionament de l'inversor tant en la part de corrent continu com en la de corrent altern per a acilitar les tasques de manteniment.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 521 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Acumuladors instal·lacions a llades de la xarxa

Es protegiran especialment en ront de sobrecàrregues les bateries amb electròlit geli icat segons les recomanacions del abricant.

La capacitat inicial de l'acumulador serà superior al 90 de la capacitat nominal però en qualsevol cas auran de seguir se les recomanacions del abricant. L'acumulador se situarà en un lloc ventilat i amb acc s restringit. S'adoptaran les mesures de protecció necessàries per a evitar el curtcircuit accidental dels terminals de l'acumulador.

Reguladors de càrrega instal·lació a llada de xarxa

Les bateries es protegiran contra sobrecàrregues i sobredescàrregues mitjan ant el regulador de càrrega.

Càrregues de consum instal·lació a llada de xarxa

La llum aurà d'estar protegida quan s'inverteix la polaritat de la tensió d'entrada l'eixida de l'estabilit ador s curtcircuitada opera sense tub. Es recomana que no s'utilit en càrregues per a climatit ació. Els endolls i preses de corrent per a corrent continu auran d'estar protegits contra inversió de polaritat i ser di erents dels d'ús abitual per a corrent altern.

Col·locació de comptadors equips de mesura dispositius de commutació orària si s el cas i condicions de seguretat

Estaran d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les normes particulars de la compan ia distribu dora.

Proteccions i connexió de terra

L'estructura del generador es connectarà a terra. La connexió de terra de les instal·lacions otovoltaiques interconnectades es arà sempre de manera que no s'alterin les condicions de connexió de terra de la xarxa de l'empresa distribu dora. La instal·lació aurà de disposar d'una separació galvànica entre la xarxa de distribució de baixa tensió i la instal·lació otovoltaica per mitjà d'un trans ormador d'a llament o qualsevol altre mitjà que compleixi les mateixes uncions. Les masses de la instal·lació otovoltaica tant de la secció de corrent continu com de l'altern estaran connectades a una única terra independent de la del neutre de l'empresa distribu dora.

Sistema de monitoratge es col·locarà de manera que sigui àcilment accessible per a l'usuari.

El muntatge es arà de tal manera que quedi garantida la lliure circulació de l'aire en tot el contorn dels panells per a la re rigeració.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

Despr s d'acabar la instal·lació es retirarà d'obra tot el material sobrant. Es netejaran les ones ocupades amb transport de totes les deixalles a l'abocador.

Al inal de la instal·lació i in ormada la direcció acultativa l'instal·lador autorit at emetrà la documentació reglamentària que acrediti la con ormitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 522 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Durant l'execució es controlarà que tots els elements de la instal·lació s'instal·len correctament d'acord amb el projecte amb la normativa i amb les instruccions exposades anteriorment.

Assaigs i proves

Abans de la posada en servei de tots els elements principals mòduls inversors comptadors aquests auran d' aver superat les proves de uncionament en àbrica.

Les proves a portar a cap seran com a m nim

Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes.

Proves d'arrancada i parada en di erents instants de uncionament.

Proves dels elements i mesures de protecció seguretat i alarma aix com la seva actuació.

Determinació de la potència instal·lada.

El sistema serà rebutjat per alta d'alineació en les cèl·lules otovoltaiques.

S'acceptaran per a la certi ació dels sistemes solars pre abricats els assaigs del captador de manera independent del sistema i conseg entment es podran certi icar ins al 31 de juliol de 2009.

Transcorregut aquest termini tots els sistemes solars pre abricats auran de sotmetre's a l'e ecte de la certi ació als assaigs establits en les normes UNE EN 12976 1 2020 i UNE EN 12976 2 2020.

Conservació i manteniment

El manteniment consistirà en la revisió regular dels aparells segons les indicacions dels abricants.

s molt important mantenir nets els vidres dels mòduls.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

Concloses les proves i la posada en marxa es passarà a la ase de la recepció provisional de la instal·lació. Ara b l'Acta de Recepció Provisional no se signarà ins a aver comprovat que tots els sistemes i elements an uncionat correctament durant un m nim d'un mes sense interrupcions o parades.

6. Revestiments i paviments

6.1. Revestiment de paraments

6.1.1. Enrajolats

Descripció

Descripció

Revestiment per als acabats de paraments interiors i exteriors amb rajoles ceràmiques esmaltades o no amb mosaic ceràmic de vidre i peces complementàries i especials assegurats al suport mitjan ant material de subjecció amb acabat rejuntat o sense.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Metre quadrat de xapat realment executat incloent i talls part proporcional de peces complementàries i especials rejuntada i queixals descomptant buits ins i tot eliminació de restes i neteja.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 523 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

Segons CTE DB HE 1 punt 6 de l'apartat 5.1 es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes utilit ats en els tancaments es corresponen amb les especi icades en projecte conductivitat tèrmica actor de resistència a la di usió del vapor d'aigua i si s el cas densitat i calor espec ica c_p complint la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l'envoltant tèrmic.

Segons DB HR apartat 4.1 en el plec de condicions del projecte an d'expressar se les caracter stiques acústiques dels productes utilit ats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m^2.

Taulells ceràmics

Gres esmaltat taulells amb absorció d'aigua baixa o mitjana baixa premsats en sec esmaltats. Adequats per a revestiment de a anes.

Gres porcellànic taulells amb molt baixa absorció d'aigua premsats en sec o extrudits i esmaltats o no esmaltats. Adequats per a revestiment de a anes i parets interiors.

Gres rústic taulells amb absorció d'aigua baixa o mitjana baixa extrudits generalment no esmaltats. Adequats per a revestiment de sòcols i a anes.

Fang cuit taulells amb d'aparen a rústica i alta absorció d'aigua la majoria no esmaltades.

Taulellet taulellets amb absorció d'aigua alta premsats en sec i esmaltats. Les caracter stiques els an particularment adequats per a revestiment de parets interiors de locals en edi icis residencials comercials etc.

Làmina ceràmica taulells de molt redu t gruix 3 a 6 mm generalment no esmaltats i de longituds de ins a 3.600 mm i amplàries entre 900 i 1.500 mm amb molt baixa absorció d'aigua. Les caracter stiques que presenten les converteixen en particularment adequades per al revestiment de a anes i parets interiors en edi icis de pública concurrència.

Sistemes conjunts de peces amb mides ormes o colors di erents que tenen una unció comuna

Sistemes per a piscines inclouen peces planes i tridimensionals. Són generalment esmaltades i de gres. Han de tenir bona resistència a la intempèrie i als agents qu mics de neteja i additius per a aig es de piscina.

Mosaic peces generalment quadrades i xicotetes considerant com a tals les que es poden inscriure en un quadrat de 70 x 70 mm. Podran ser de peces ceràmiques o de vidre.

Peces complementàries i especials de molt diverses mides i ormes llistells tacs tires i algunes motlures i sane es.

Caracter stiques m nimes que an de complir tots els taulells ceràmics

Caracter stiques dimensionals. Segons UNE EN ISO 10545 2. Segons especi icació de l'annex de la norma UNE EN 14411 aplicable al producte.

Expansió per umitat. Segons UNE EN ISO 10545 10. Màxim 0 6 mm/m.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 524 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Resistència als clevills. Segons UNE EN ISO 10545 11. M nim 3 cicles sense clevills.

Resistència qu mica. Segons UNE EN ISO 10545 13 a productes domèstics M nim classe A i a bases i àcids a àcids i bases baixa concentració M nim classe LB.

Resistència a les taques. Segons UNE EN ISO 10545 14. M nim classe 3.

Quan es tracti de revestiment exterior a de tenir una resistència a iltració segons el CTE DB HS 1 apartat 2.3.2.

Les peces no estaran trencades descantellades ni tacades i tindran un color i una textura uni orme en tota la super cie.

Sistema de col·locació en capa gruixuda per a la col·locació es poden usar morters industrials secs umits semiacabats i ets en obra. Material d'unió morter tradicional MC .

Sistema de col·locació en capa ina els materials d'unió que s'usen són

Ad esius cimentosos o morters cola C constitu t per conglomerants idràulics càrregues minerals i additius orgànics. N' i a de dues classes principals ad esiu cimentós normal C1 i ad esiu cimentós millorat C2 .

Ad esius en dispersió o pastes ad esives D constitu t per un conglomerant orgànic d'acord amb la norma UNE EN 12004 1 2017 i UNE 138002 2017 additius orgànics i càrregues minerals. N' i a de dues classes ad esiu en dispersió normal D1 i ad esiu en dispersió millorat D2 .

Ad esius de resines reactives R constitu t per resines sintètiques additius orgànics i càrregues minerals. N' i a de dues classes principalment ad esiu de resines reactives normal R1 i ad esiu de resines reactives millorat R2 .

Caracter stiques dels materials d'unió són ad erència mecànica i qu mica temps obert de ormabilitat durabilitat a cicles de gel i desgel esvarada o despenjollament enduriment ràpid etc.

Material de rejuntada

Material de rejuntada cimentosa CG constitu t per conglomerants idràulics càrregues minerals i additius orgànics que nom s an de mesclar se amb aigua o addició liquida just abans de l'ús. N' i a de dues classes d'acord amb UNE EN 13888 2009 normal CG1 recomanat per a paraments i millorat CG2 recomanat per a paviments. Les caracter stiques onamentals són resistència a abrasió resistència a lexió resistència a compressió retracció absorció d'aigua.

Material de rejuntada de resines reactives RG constitu t per resines sintètiques additius orgànics i càrregues minerals. Les caracter stiques onamentals són resistència a abrasió resistència a lexió resistència a la compressió retracció absorció d'aigua.

Abeurada de ciment L producte no normalit at preparat *in situ* amb ciment Portland i càrregues minerals.

Material per a tapar juntes

Juntes estructurals per ils o cobertors de cantells de plàstic o metall massilla etc.

Juntes perimetrals poliestirè expandit silicona.

Juntes de partició per ils materials elàstics o material de rejuntar.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 525 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Taulells ceràmics vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 8.4

Cada subministrament anirà acompan at d'un ull de subministrament que contindrà les dades del taulell tipus de taulell dimensions i orma acabat i declaració del abricant de les caracter stiques tècniques del taulell subministrat.

Segons la norma UNE EN 14411 2016 l'embalatge dels taulells ceràmics a d'incloure la in ormació seg ent

Marca del abricant i/o la marca comercial i pa s de abricació 1a cocció .

Designació de la qualitat quan correspongui.

Re erència a l'annex a la norma EN 14411 i classi icació quan sigui aplicable.

Les mesures nominals i de abricació.

La naturalesa de la super cie esmaltada GL o no esmaltada UGL .

El tractament super icial aplicat despr s de la cocció si n' i a.

El pes màxim total en sec de l'embalatge dels taulells ceràmics.

En cas que l'embalatge o en albarà de lliurament no s'indiqui el codi de taulell amb especi icació tècnica se sol·licitarà al distribu dor o al abricant in ormació de les caracter stiques tècniques del taulell ceràmic subministrat.

Mosaics en general es presenten apegats per la cara vista a ulls de paper generalment per orats o pel dors a una xarxa tèxtil de paper o de plàstic.

Ad esius per a taulells ceràmics vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 8.4 el producte se subministrarà ensacat. Els sacs es recepcionaran en bon estat sense esgarran s ones umides ni ugues de material.

Morters d'unió vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 et en obra comprovació de les dosi icacions matèries primeres identi icació ciment aigua cal arena morter industrial.

Emmagat ematge i manipulació criteris d'ús gestió de residus conservació i manteniment

Els ad esius s'emmagat emaran en local cobert sec i ventilat. El temps de conservació s d'aproximadament un an des de la abricació.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

D'acord amb el DB HR apartat 4.2 en el Plec de Condicions del Projecte an d'expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius obtinguts mitjan ant assaigs en laboratori. Si aquestes s' an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d'incloure's en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 526 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pro essionals especialistes auran de dur a terme la posada en obra dels revestiments ceràmics amb la supervisió de la direcció acultativa de les obres.

El suport tindrà les propietats seg ents per a la col·locació de taulells estabilitat dimensional lexibilitat resistència mecànica sensibilitat a l'aigua planitud.

Es aran les comprovacions seg ents sobre el suport base

De l'estabilitat dimensional temps d'espera des de abricació.

De la super cie de col·locació.

Planitud capa gruixuda poden compensar se desviacions amb grossària de morter . Capa ina la desviació màxima amb regle de 2 m no excedeix els 3 mm o previsió una capa de morter o pasta anivelladora com a mesura addicional .

Humitat capa gruixuda s' umecta el barandat sense arribar a saturació . Capa ina la super cie està aparentment seca .

Neteja absència de pols pegots oli etc.

Rugositat en cas de suports existents molt llisos cal preveure un augment de rugositat mitjan ant repicament o altres mitjans això no serà necessari amb ad esius C2 D o R.

Impermeabilit ació sobre suports de usta o algeps serà convenient preveure una imprimació impermeabilit ant.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

L'arrebossat de base una vegada endurit estarà exempt de sals solubles que puguin impedir l'ad erència del material d'unió.

El material d'unió del taulell ceràmic al parament a de ser apropiat a la seva naturalesa ceràmica de ciment algeps o una altra. Si s el cas pot preveure's la utilit ació d'un pont d'unió entre el suport i el material d'unió a i d'assegurar la ixació dels taulells.

En cas de suports de ormables o subjectes a moviments importants s'usarà com a material d'unió ad esiu de ormable S1 o S2 i un material de rejuntada de major de ormabilitat.

Proc s d'execució

Execució

La col·locació aurà d'e ectuar se en unes condicions meteorològiques normals 5 C a 30 C procurant evitar la insolació directa els corrents d'aire les pluges i aplicar amb el risc de gelades.

Es netejarà el suport i s' umitejaran suport i taulells si an de ser assegurades amb morter perquè no absorbeixin en exc s l'aigua per a l'enduriment. Si an de ser assegurades amb pasta ad esiva es mantindrà sec el suport. En el primer cas es requereix una super cie rugosa del suport. Es col·locarà un regle orit ontal a l'inici de l'entaulellat i es replantejaran els taulells en el parament per a l'especejament. L'entaulellat es comen arà a partir del nivell superior del paviment i abans de er aquest. Sobre murs de ormigó s'eliminarà prèviament tot resta de desenco rant.

Pastament

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 527 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Ad esius cimentosos segons recomanacions del abricant es pastarà el producte ins a obtenir una massa omogènia i cremosa. Finalit at el pastament es mantindrà la pasta en repòs durant uns quants minuts. Abans de l'aplicació es arà un breu pastament.

Ad esius en dispersió es presenten llestos per a usar.

Ad esius de resines reactives segons indicacions del abricant.

Col·locació general

Serà recomanable mesclar peces de diverses caixes. Les peces ceràmiques es col·locaran sobre la massa estesa pressionant la per mitjà de colps lleus amb un mall de goma i movent les lleugerament ins a aconseguir aplanar totalment els solcs de l'ad esiu per a assolir un contacte ple. Els taulells es col·locaran dins del temps obert de l'ad esiu abans que es ormi una pel·l cula seca en la super cie d'aquest que eviti l'ad erència. No es arà l'entaulellat ins que no s' agi produ t la retracció m s important del mur s a dir entre 45 i 60 dies. Quan es col·loquen productes porosos no esmaltats es recomana l'aplicació d'un producte antiad erent del ciment prèviament a les operacions de rejuntada per a evitar ne la retenció i l'enduriment sobre la super cie del revestiment.

Sistemes de col·locació col·locació en capa gruixuda es col·locarà el taulell ceràmic directament sobre el suport . Col·locació en capa ina es arà sobre una capa prèvia de regularit ació del suport .

L'ad esiu s'aplicarà segons les instruccions del abricant. Es recomana estendre l'ad esiu en pan s no m s grans de 2 m². Els taulells no auran de col·locar se si es orma una pel·l cula seca en la super cie de l'ad esiu.

En cas de taulells assegurats amb morter de ciment es col·locaran els taulells estesos sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport no mitjan ant pilots individuals en cada pe a picant los amb la paleta i col·locant petites peces per a garantir un ample de junta de col·locació uni orme.

En cas de mosaics el paper de la cara vista es desprendrà despr s de la col·locació i la xarxa dorsal quedarà incorporada al material d'unió.

Juntes

L'entaulellat es durà a terme amb una separació m nima entre taulells d'1 5 mm d'acord amb la UNE EN 138002 2017.

Juntes de col·locació i rejuntada pot ser una alternativa cobrir parcialment les juntes de col·locació amb tires d'un material compressible abans d'omplir les de gom a gom. El material compressible no auria d'ad erir se al material de rejuntada o en cas contrari aurà de cobrir se amb una cinta de desolidarit ació. Aquestes cintes són generalment autoad esives. La pro unditat m nima de la rejuntada a de ser de 2/3 del gruix del taulell. S' aurien d'omplir una vegada s' agi endurit al cap de 24 ores de la col·locació dels taulells.

Juntes de moviment estructurals auran de travessar totes les capes existents del sistema ceràmic ins a arribar al suport incloent i la capa de desolidarit ació si n' i a respectant l'ample en totes les capes o com a m nim la de la junta del suport. Es rematen usualment amb per ils o reblint les amb materials d'elasticitat duradora.

Juntes de partició dilatació la super cie màxima a revestir sense aquestes juntes s de 16 m² en paraments exteriors segons la UNE EN 1380002 2017.

Tall i per oració

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 528 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els orats que es acin en les peces per al pas de canonades tindran un diàmetre d'1 cm major que el diàmetre d'aquestes. La col·locació dels taulells tallats es arà en els extrems dels paraments.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Toleràncies admissibles

Caracter stiques dimensionals per a col·locació amb junta m nima

Longitud i amplària/ rectitud de costats

Per a L 100 mm 0 4 mm

Per a L 100 mm 0 3 i 1 5 mm.

Ortogonalitat

Per a L 100 mm 0 6 mm

Per a L 100 mm 0 5 i 2 0 mm.

Planitud de super cie

Per a L 100 mm 0 6 mm

Per a L 100 mm 0 5 i 2 0/ 1 0 mm.

Condicions d'acabament

Una vegada orjat el morter o pasta ad esiva es retiraran les alques i es netejaran les juntes per retirar totes les substàncies perjudicials o restes de morter o pasta i es rejuntaran posteriorment amb material apropiat.

Una vegada inalit ada la col·locació i la rejuntada respectant el temps d'assecament del material de rejuntada indicada pel abricant es netejarà la super cie del material ceràmic en una primera operació amb esponja r gida molla i posteriorment amb una solució netejadora àcida dilu da per a eliminar les restes de material.

Mai s'e ectuarà una neteja àcida sobre revestiments recentment col·locats.

Se segellaran sempre els encontres amb usteria i trencaaig es.

S'impregnarà la super cie amb aigua neta prèviament a qualsevol tractament qu mic i posterior rentada.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Aplicació de base de ciment comprovar dosi icació consistència i planitud inal.

Capa ina desviació màxima mesurada amb regle de 2 m 3 mm.

Aplicació d'emprimació veri icar la idone tat de l'emprimació i que l'aplicació es a seguint les instruccions del abricant.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 529 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Taulell veri icar que s' a dut a terme el control de recepció.

Morter de ciment capa gruixuda comprovar que les rajoles s' an umitejat per immersió en aigua. Comprovar reglatge i planitud del morter resc estès.

Ad esiu capa ina veri icar que el tipus d'ad esiu correspon al que s'especi ica en el projecte.

Aplicació de l'ad esiu comprovar que s'utilit a seguint les instruccions del abricant. Comprovar el gruix l'extensió i el pentinament amb plana dentada adequada.

Temps obert de col·locació comprovar que els taulells es col·loquen abans que es ormi una pel·l cula sobre la super cie de l'ad esiu. Comprovar que els taulells es col·loquen de initivament abans que conclogui el temps obert de l'ad esiu.

Col·locació per doble encolada comprovar que s'utilit a aquesta tècnica en exteriors de ormat superior a 30 cm de costat o super cie 900 cm^2 taulells amb relleu en el revers que di iculten el bon contacte amb l'ad esiu làmines ceràmiques de poca grossària o en cas d'usar sistemes d'anivellament de taulells ceràmics alques .

En qualsevol cas al ant a l'at ar un taulell el revers no presenta cavitats.

Juntes de moviment estructurals comprovar que no es cobreixen i que s'utilit a un material segellador o per il adequat. Perimetrals i de partició comprovar ne la disposició que no es cobreixen d'ad esiu i que es a servir un material adequat per a reblir lo.

Juntes de col·locació veri icar el tipus de material de rejuntada correspon amb el que s'especi ica en el projecte. Comprovar l'eliminació i la neteja del material sobrant.

Desviació de planitud del revestiment la desviació cella entre dos taulells adjacents no a d'excedir 1 mm junta 6 mm o 2 mm junta 6 mm . La desviació màxima s' a de mesurar amb regle de 2 m i no a d'excedir en cap cas els 3 mm.

Alineació de juntes de col·locació la di erència d'alineació de juntes es mesura amb regle d'1 m i no a d'excedir 1 mm.

Neteja inal comprovació i mesures de protecció.

Conservació i manteniment

Durant l'obra s'evitaran els colps que puguin dan ar l'entaulellat aix com regaments i punxonament.

No se subjectaran sobre l'entaulellat elements que puguin dan ar lo o provocar l'entrada d'aigua s necessari apro undir ins a trobar el suport.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

En cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d'a llament acústic a soroll aeri i de limitació del temps de reverberació els an de dur a terme laboratoris i d'acord amb el que s'estableix en les UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i en la UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d'a llament es portaran a cap d'acord amb les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll segons el que s'estableix en l'annex H del DB HR.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 530 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit establits en l'apartat 2.1 del DB HR de 3 dBA per a l'a llament a soroll aeri i de 0 1 s per a temps de reverberació.

6.1.2. Arrebossats blanquejats i enllu ts

Descripció

Descripció

Revestiment continu que s'aplica en orma de pasta luida directament sobre la super cie que es revesteix pot ser

Arrebossat per a acabat de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment cal o mixtos de 2 cm de grossària mestrejats o no aplicat directament sobre les super cies a revestir que pot servir de base per a un arrebossat o un altre tipus d'acabat.

Blanquejat per a acabat de paraments interiors mestrejats o no a base d'algeps i pot ser monocapa amb un acabat inal similar a l'arrebossat o bicapa a base d'un blanquejat d'1 a 2 cm de grossària et amb pasta d'algeps gros AG i una capa d'acabat o blanquejat de men s de 2 mm de grossària eta amb algeps i AF els dos tipus podran aplicar se manualment o mitjan ant projectat.

Re erit o arrebossat per a acabat de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment cal millorats amb resines sintètiques um de s lice etc. ets en obra o no de gruix entre 6 i 15 mm aplicats mitjan ant estesa o projectat en una capa o diverses sobre re erits o paraments sense revestir i pot tenir di erents tipus d'acabat.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Arrebossat metre quadrat de super cie de re erit realment executat ins i tot preparació del suport incloent i queixals i llindes i amb deducció de buits.

Blanquejat metre quadrat de blanquejat amb mestrejat i arrebossat o sense et amb pasta d'algeps sobre paraments verticals o orit ontals acabat manual amb plana ins i tot neteja i umectació del suport amb deducció dels buits i desenvolupament dels queixals.

Re erit o arrebossat metre quadrat de re erit amb morter aplicat estenent lo o projectant lo en una o dues capes ins i tot acabats i neteja posterior.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Segons CTE DB HE 1 punt 6 de l'apartat 5.1 en cas de ormar part de l'envoltant tèrmic es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes utilit ats en els tancaments es corresponen amb les especi icitats recollides en el projecte conductivitat tèrmica actor de resistència a la di usió del vapor d'aigua i si s el cas densitat i calor espec ica c_p per complir la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l'envoltant tèrmic.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 531 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Segons DB HR apartat 4.1 en el Plec de Condicions del Projecte an d'expressar se les caracter stiques acústiques dels productes utilit ats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m².

Aigua. Procedència. Qualitat.

Ciment comú vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 .

Cal vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 .

Pigments per a la coloració vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 .

Additius plasti icant idro ugant etc. vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 .

Enllistonat i cantoneres podran ser de metall per a llu da exterior vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 8.6 interior vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 8.6 etc.

Malla de re or material de tela metàl·lica o ibra sintètica armadura de ibra de vidre etc. . Pas de reticle. Grossària.

Morters per a arrebossat i llu da vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.1 .

Algeps per a la construcció vegeu *art elaci de productes am marcat e C* 19.2 .

Additius dels morters monocapa retenidors d'aigua milloren les condicions d'enduriment idro ugants eviten que el revestiment absorbeixi un exc s d'aigua airejants contribueixen a l'obtenció d'una massa de producte m s manejable amb menor quantitat d'aigua càrregues lleugeres redueixen el pes del producte i el mòdul elàstic augmenten la de ormabilitat ibres d'origen natural o arti icial permeten millorar la co esió de la massa i millorar ne el comportament en ront de les de ormacions i pigments donen lloc a una extensa gamma cromàtica .

erguerons per a juntes de treball o per a especejaments decoratius material usta plàstic alumini lacat o anodit at . Dimensions. Secció.

Emmagat ematge i manipulació criteris d'ús gestió de residus conservació i manteniment

Morter umit el camió ormigonera el dipositarà en cubilots acilitats pel abricant.

Morter sec es disposarà en sitges compartimentades estanques i a llades de la umitat amb pastament automàtic o en sacs.

Morter predosi icat subministrat en sec es disposa en sitges que poden ser compartimentades estanques i a llades de la umitat. Poden tenir o no l'àrid incorporat. Posteriorment s' i a egeix la quantitat d'aigua indicada pel abricant i es pasta automàticament.

Morter de abricació industrial envasat en sacs ermètics que o a llen de la umitat ambiental s'emmagat emen en obra ins a pastar lo amb aigua seguint les recomanacions del abricant.

Ciment si el subministrament s envasat es disposaran sobre palets o plata orma similar en lloc cobert ventilat i protegit de la intempèrie umitat del paviment i els paraments. Si el subministrament s a granel s'emmagat emarà en sitges o recipients a llats de la umitat.

En general el temps màxim d'emmagat ematge serà de tres dos i un mes per a les classes resistents de ciment 32 5 42 5 i 52 5 o per a morters que continguin aquests ciments segons RC 16.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 532 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Cal s aèries endureixen lentament per l'acció del CO present en l'aire . Cal viva en pols s'emmagat emarà en dipòsits ermètics o es rebrà en sacs de paper ermètics en lloc sec per a evitar ne la carbonatació. Cal aèria idratada apagada igualment s'emmagat emarà en lloc sec i protegit de corrents d'aire.

Cal s idràuliques s'endureixen amb l'aigua es conservaran en lloc sec i protegit de corrents d'aire per a evitar ne la idratació i possible carbonatació.

Àrids es protegiran perquè no es contaminen per l'ambient ni pel terren i es prendran les precaucions pertinents per a evitar ne la segregació.

Algeps si el subministrament es acilita en sacs es disposaran sobre palets en un lloc cobert sec i ventilat. En cas de subministrament a granel s'emmagat emarà en sitges o recipients adequats que protegeixin el producte de la umitat.

Additius es protegiran per a evitar ne la contaminació i l'alteració de les propietats per actors sics o qu mics.

Addicions cendres volants um de s lice s'emmagat emaran en sitges i recipients impermeables que els protegeixin de la umitat i la contaminació.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

D'acord amb el DB HR apartat 4.2 en el Plec de Condicions del Projecte an d'expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjan ant assaigs en laboratori. Si aquestes s' an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d'incloure's en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

Re erits o arrebossats

Compatibilitat amb els components del morter tant de les caracter stiques siques com mecàniques evitar reaccions entre l'algeps del suport i el ciment de component de morter. Les resistències mecàniques del morter o els coe icients de dilatació no seran superiors als del suport.

Estabilitat aver experimentat la majoria de les retraccions . No degradable. Resistència a la de ormació.

Porositat i accions capil·lars su icients per a aconseguir l'ad esió del morter.

Capacitat limitada d'absorció d'aigua.

Grau d' umitat si s baix segons les condicions ambientals es ban arà i s'esperarà que absorbeixi l'aigua si s excessiu no estarà saturat per a evitar alta d'ad erència i producció d'e lorescències super icials.

Neteja. Exempt de pols traces d'oli etc. que perjudiquen l'ad erència del morter.

Rugositat. Si no en t a de crear se per a millorar l'ad erència del morter mitjan ant picada o col·locació amb ancoratges de malla metàl·lica o de plàstic o b utilit ar un material d'arrebossat amb additius espec ic que no requereix necessàriament rugositat en el suport per a assegurar su icient ad erència.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 533 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Regularitat. Si no en t s'aplicarà una capa prèvia per a proporcionar su icient planitud amb morter si s el cas amb prou rugositat per a aconseguir ad erència entre suport i arrebossat posterior aix mateix aquesta capa intermèdia de morter de regularit ació s' aurà endurit i s' umitejarà prèviament a l'execució de l'arrebossat.

Lliure de sals solubles en aigua sul ats portlandita etc. .

La àbrica de suport es deixarà a junta degollada i s'agranarà i s'arruixarà prèviament a l'aplicació del morter.

Si es tracta d'un parament antic es rascarà ins a escrostissar lo.

S'admetran en general suports en bon estat estables co esionats planitud per a aplicar el morter tradicional àbriques de rajoles ceràmiques o silicocalcàries blocs o pla ons de ormigó blocs ceràmics etc. Per a altres suports de naturalesa di erent de petris ceràmica derivats del ciment... requereixen l'ús de morters industrials espec ics segons recomanacions del abricant. No s'admetran com a suports del morter els idro ugats super icialment o amb super cies vitri icades pintures revestiments plàstics o a base d'algeps.

Blanquejat

La super cie a revestir amb el blanquejat estarà neta i umitejada. El blanquejat sobre el qual s'apliqui la llu da estarà endurit i a de tenir consistència su icient per a no desprendre's en aplicar i aquest. La super cie del blanquejat estarà a m s ratllada i neta.

Re erit o arrebossat

Re erit amb morter et en obra de ciment o de cal la super cie de l'arrebossat sobre el qual es arà el re erit estarà neta i umitejada i el morter de l'arrebossat s' aurà endurit.

Re erit amb morter preparat en cas de er se sobre arrebossat aquest es netejarà i umitejarà. Si es tracta de re erit monocapa sobre parament sense revestir el suport serà rugós per a acilitar l'ad erència o b s'emprarà un material de re erit amb additius per al qual no resulti imprescindible la rugositat en el suport per a obtenir picada l'ad erència. Aix mateix el suport garantirà resistència estabilitat planitud i neteja. Si la super cie del suport ora excessivament llisa es procedirà a un repicada o a l'aplicació d'una emprimació adequada sintètica o a base de ciment . Els suports que mesclen elements de di erent acabat es tractaran per a regularit ar la di erent absorció. Quan el suport sigui molt absorbent es tractarà amb una emprimació prèvia que pot ser una emulsió a egida a l'aigua de pastament.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

Arrebossats

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.3.2 en a anes quan es disposa en a anes amb l'a llant per l'exterior de la ulla principal serà qu micament compatible amb l'a llant.

No són aptes per a arrebossar les super cies d'algeps ni les etes amb resistència anàloga o in erior a l'algeps. Tampoc o són les super cies metàl·liques que no agin sigut olrades prèviament amb peces d'argila cuita o aplacades amb peces ceràmiques assegurades amb ad esius reactius. Les super cies metàl·liques tamb podran tractar se amb una emprimació espec ica abans de ser arrebossades.

En ambients amb cicles gel desgel es controlarà la porositat del morter tipus de conglomerant additius quantitat d'aigua de pastament grau d' idratació sistema de preparació etc. per a evitar que l'aigua accedeixi a l'interior.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 534 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Serà recomanable l'ús de ciments resistents als sul ats de baix contingut d'aluminiat tricàlcic per a disminuir el risc de reacció amb els ions sul at procedents de sals solubles en l'aigua s possible que n' i agi dins de l'obra de àbrica que donaria lloc al compost expansiu ettringita et que alteraria l'estabilitat del morter. Aix mateix aquestes sals solubles poden cristal·lit ar en els porus del morter i donar lloc a issuracions.

En cas que el morter incorpori armadures el contingut d'ions clorur en el morter resc no excedirà el 0 1 de la massa de ciment sec perquè poden in luir en la corrosió de les armadures.

Per a evitar l'aparició d'e lorescències taques en la super cie del morter per la precipitació i posterior cristal·lit ació de sals dissoltes en aigua quan aquesta s'evapora es controlarà el contingut de nitrats sul ats clorurs alcalins i de magnesi carbonats alcalins i idròxid de calci carbonatat portlandita tots aquests solubles en l'aigua de l'obra de àbrica o el seu entorn. Aix mateix es controlaran els actors que permeten la presència d'aigua a la àbrica umectació excessiva protecció inadequada.

No s'empraren àrids que continguin sul urs oxidables en cas d'utilit ar escòries siderúrgiques es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos errosos.

En cas de col·locar armadures en el morter s'utilit aran additius anticongelants no agressius per a aquestes especialment els que contenen clorurs. L'aigua utilit ada per al reg i enduriment del morter no contindrà substàncies nocives per a aquest.

Blanquejat

En general i si no es prenen mesures no s' aurà d'aplicar un revestiment d'algeps amb una temperatura d'aigua de pastament superior a 30 C ni amb temperatura ambient superior als 40 C ja que l'enduriment de la pasta s m s ràpid perquè es produeix una evaporació tamb m s ràpida de l'aigua de pastament i t lloc un enduriment incomplet.

D'altra banda tampoc es podrà er un revestiment d'algeps amb una temperatura ambient in erior a 5 C perquè les baixes temperatures a m s d'alentir el proc s d'enduriment retarden l'evaporació de l'aigua sobrant del pastament la qual corre el risc de congelar se amb el conseg ent augment de volum i provocar un e ecte disgregador en l'estructura que s'està ormant.

No es revestiran amb algeps els paraments de locals en els quals la umitat relativa abitual sigui superior al 70 els locals que sovint agin de ser esguitats per aigua a conseq ència de l'activitat desenvolupada les super cies metàl·liques sense un tractament previ o prèviament revestir les amb una super cie d'argila cuita ni les super cies de ormigó etes amb enco rat metàl·lic si prèviament no s' an tractat mitjan ant emprimació o deixat rugoses mitjan ant preparació mecànica com ara ratllada o picada.

La super cie del blanquejat es trobarà neta i rascada amb porus oberts per a promoure l'absorció i ad erència de la capa de la llu da amb la plana abans de rebre sobre aquesta el revestiment.

Segons el CTE DB SE A apartat 3 durabilitat a de prevenir se la corrosió de l'acer mitjan ant una estratègia global que consideri en orma jeràrquica l'edi ici en conjunt i especialment els detalls per evitar el contacte directe amb algeps etc.

Re erits o arrebossats

L'arrebossat o re erit amb morter preparat monocapa no es col·locarà sobre suports incompatibles amb el material per exemple d'algeps ni sobre suports no ad erents com ara amiant ciment o metàl·lics. Els punts singulars de la a ana estructura llindes caixes de persiana requereixen un re or o malla de ibra de vidre de polièster o metàl·lica.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 535 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Proc s d'execució

Execució

En general

Segons el CTE DB HS 1 apartat. 2.3.3.1 les juntes de dilatació de la ulla principal tindran una substància de segellament sobre la pasta introdu da en la junta que quedarà enrasat amb el parament sense arrebossar.

Segons el CTE DB HS 1 apartat. 2.1.2 en murs de soterrani en contacte amb el terren segons el tipus de mur d'impermeabilit ació i el grau d'impermeabilitat exigit se'n revestirà la cara interior amb una capa de morter idrò ug sense revestir.

Segons el CTE DB HS 1 apartat. 2.3.2 en a anes en unció del et que i agi o no de revestiment exterior i del grau d'impermeabilitat s'exigiran les condicions seg ents

Per a aconseguir una resistència mitjana a la iltració el revestiment continu exterior tindrà un gruix d'entre 10 i 15 mm excepte els acabats amb una capa plàstica prima ad erència al suport su icient per a garantir ne l'estabilitat permeabilitat al vapor su icient per a evitar ne la deterioració a conseq ència d'una acumulació de vapor entre aquest i la ulla principal i adaptació als moviments del suport. Quan es disposa en a anes amb l'a llant per l'exterior de la ulla principal es disposarà una armadura malla de ibra de vidre o de polièster per a millorar el comportament en ront de la issuració.

Per a aconseguir una resistència molt alta a la iltració el revestiment continu exterior tindrà estanquitat a l'aigua su icient perquè l'aigua de iltració no entri en contacte amb la ulla del tancament disposada immediatament per l'interior d'aquest prou ad erència al suport per a garantir ne l'estabilitat prou permeabilitat al vapor per a evitar ne la deterioració a conseq ència d'una acumulació de vapor entre aquest i la ulla principal adaptació als moviments del suport i comportament molt bo en ront de la issuració que no so reixi una issura a causa dels es or os mecànics produ ts pel moviment de l'estructura pels es or os tèrmics relacionats amb el clima i amb l'alternan a dia nit ni per la retracció pròpia del material constituent d'aquest estabilitat en ront dels atacs sics qu mics i biològics que n'eviti la degradació de la massa.

Per a aconseguir una resistència molt alta a la iltració de la barrera contra la penetració de l'aigua es disposarà un revestiment continu intermedi en la cara interior de la ulla principal amb les caracter stiques seg ents estanquitat a l'aigua su icient perquè l'aigua de iltració no entre en contacte amb la ulla del tancament disposada immediatament per l'interior d'aquest prou ad erència al suport per a garantir ne l'estabilitat prou permeabilitat al vapor per a evitar ne la deterioració a conseq ència d'una acumulació de vapor entre aquest i la ulla principal adaptació als moviments del suport i comportament molt bo en ront de la issuració que no so reixi una issura a causa dels es or os mecànics produ ts pel moviment de l'estructura pels es or os tèrmics relacionats amb el clima i amb l'alternan a dia nit ni per la retracció pròpia del material constituent d'aquest estabilitat en ront dels atacs sics qu mics i biològics que n'eviti la degradació de la massa.

Per a aconseguir una resistència mitjana a la iltració del revestiment intermedi en la cara interior de la ulla principal l'arrebossat de morter tindrà un gruix m nim de 10 mm per a aconseguir una resistència alta a la iltració l'arrebossat de morter portarà additius idro ugants amb un gruix m nim de 15 mm.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.3 quan la ulla principal estigui interrompuda pels orjats es disposarà un re or del revestiment exterior amb malles col·locades al llarg del orjat de tal orma que sobrepassen l'element ins a 15 cm per damunt del orjat i 15 cm per davall de la primera ilada de la àbrica.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.3.3.4 en a anes amb revestiment continu si la ulla principal està interrompuda pels pilars es re or arà el revestiment amb armadures col·locades al llarg del pilar de manera que el sobrepassen 15 cm pels dos costats.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 5.1.1.3 les condicions del revestiment idrò ug de morter estableixen que el parament on es vol aplicar el revestiment estarà net. S' i aplicaran almen s quatre capes de revestiment de gruix uni orme i la gruix total no serà major que 2 cm. No s'aplicarà el revestiment quan la temperatura ambient sigui menor que 0 C ni quan es prevegi un descens d'aquesta per davall d'aquest valor en les 24 ores posteriors a l'aplicació. En els encontres les capes del revestiment cavalcaran almen s 25 cm.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 5.1.3.2 les condicions del revestiment intermedi estableixen que es disposarà ad erit a l'element que serveix de suport i s'aplicarà de manera uni orme sobre aquest.

Segons el CTE DB HS 1 apartat. 5.1.3.5 les condicions del revestiment exterior estableixen que es disposarà ad erit o ixat a l'element que serveix de suport.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.1.2 si el mur està en contacte amb el terren per a aconseguir una impermeabilit ació tipus I1 i s'impermeabilit a mitjan ant aplicacions l quides la capa protectora podrà ser un morter re or at amb una armadura. Quan el mur sigui de àbrica per a aconseguir una impermeabilit ació tipus I3 es recobrirà per la cara interior amb un revestiment idrò ug com una capa de morter idrò ug sense revestir.

Segons el CTE DB HS 1 apartat. 2.1.3.1 quan el mur s'impermeabilit i per l'interior sobre la barrera impermeable col·locada en les arrancades de a ana s' i disposarà una capa de morter de regulació de 2 cm de gruix com a m nim.

Segons el CTE DB HS 1 apartat. 2.1.3.6 les juntes orit ontals dels murs de ormigó pre abricat podran segellar se amb morter idrò ug de baixa retracció.

Segons el CTE DB HS 1 apartat. 2.4.3.5 en cobertes quan es disposi una capa de protecció i la coberta no sigui transitable es podrà utilit ar morter que con ormi una capa resistent a la intempèrie en unció de les condicions ambientals previstes i amb pes su icient per a contrarestar la succió del vent.

Segons el CTE DB HS 1 apartat. 2.4.3.5.2 el paviment ix podrà ser de capa de morter o morter iltrant.

Segons el CTE DB HS 1 apartat. 2.4.3.5.4 la capa de rodament quan l'aglomerat as àltic s'aboqui sobre una capa de morter disposada sobre la impermeabilit ació es col·locarà entre aquestes dues capes una capa separadora de morter per a evitar l'ad erència entre aquestes de 4 cm de gruix com a màxim i armada de tal manera que se n'eviti la issuració. Aquesta capa de morter s'aplicarà sobre l'impermeabilit ant en els punts singulars que estiguin impermeabilit ats.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.4.4.1.2 l'encontre de la coberta amb un parament vertical perquè l'aigua de les precipitacions o la que regalli pel parament no es iltri per la rematada superior de la impermeabilit ació aquest podrà er se amb morter en bisell amb un angle de 30 amb l' orit ontal i s'arredonirà l'aresta del parament.

Segons el CTE DB HR apartat 5.1.1.1 en el cas d'elements de separació verticals amb bandes elàstiques tipus 2 l'acabat super icial dels quals sigui un arrebossat an d'evitar se els contactes entre l'enllu t de la ulla que porta bandes elàstiques en el per metre i l'enllu t del sostre en l'encontre amb el orjat superior per a això es prolongarà la banda elàstica o s'executarà un tall entre tots dos enllu ts. Per a rematar la junta podran utilit ar se cintes de cel·lulosa microper orada.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 537 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

De la mateixa manera an d'evitar se els contactes entre la llu da del barandat o de la ulla interior de àbrica de la a ana que porten bandes elàstiques en l'encontre amb un element de separació vertical d'una ulla de àbrica Tipus 1 d'acord amb el DB HR i la llu da d'aquesta. Tamb an d'evitar se els contactes entre la llu da de la ulla que porta bandes elàstiques en el per metre i la llu da de la ulla principal de les a anes d'una sola ulla ventilades o amb l'a llament per l'exterior.

Re erits o arrebossats

S' auran assegurat els marcs de portes i inestres els baixants les canalit acions i altres elements ixats als paraments. Per a re erits exteriors estarà acabada la coberta.

S' umitejarà el suport prèviament net. S' aurà endurit el morter o ormigó del suport a revestir. En cas d' aver i discontinu tats en el suport es col·locarà un re or de tela metàl·lica o ibra sintètica en la junta tibant i ixada amb un cavalcament m nim de 10 cm a cada costat.

No es con eccionarà el morter quan la temperatura de l'aigua de pastament sigui in erior a 5 C o superior a 40 C. S'empraran additius anticongelants si aix o requereix el clima. Es pastarà exclusivament la quantitat que necessiti.

En cas d'arrebossats mestrejats es disposaran mestres verticals ormades per bandes de morter en orma d'aresta en cantonades racons i blanquejat de buit de paraments verticals i en tot el per metre del sostre amb separació no superior a 1 m en cada pan . S'aplicarà el morter entre mestres ins que aconseguim un gruix de 15 mm quan sigui es arà per capes successives. Si una capa d'arrebossat es orma a base de diverses passades d'un mateix morter resc sobre resc cada passada s'aplicarà despr s de comen ar a endurir se l'anterior.

En cas d'arrebossat sense mestrejar es disposaran en paraments on l'arrebossat quedi ocult o on la planitud inal s'obtingui amb un arrebossat estuc o xapat.

En arrebossats exteriors vistos es passaran juntes en requadres de costat no major que 3 m per a evitar clevillaments. Es respectaran les juntes estructurals.

Se suspendrà l'execució en temps de gelades comprovant el re erit en reiniciar el treball en temps de pluges si no està protegit i en temps sec o ventós.

Blanquejats

Prèviament al revestiment s' auran assegurat els marcs de portes i inestres i repassat la paret tapant els desper ectes que i agi aix mateix s' auran assegurat els ganxos i repassat el sostre. Els murs exteriors estaran acabats ins i tot el revestiment exterior si en du aix com la coberta de l'edi ici o almen s tres orjats sobre la planta en què es arà el blanquejat.

No es arà el blanquejat quan la temperatura ambient sigui in erior a 5 C.

En les arestes verticals de cantó es col·locaran cantoneres aplomant les i puntejant les amb pasta d'algeps en la part per orada. Una vegada col·locada es arà una mestra a cada un dels costats.

En cas de blanquejat mestrejat s'executaran mestres d'algeps a base de bandes d'almen s 12 mm de gruix en racons cantons i blanquejat de buits de parets en tot el per metre del sostre i en un mateix pan cada 3 m com a m nim.

La pasta d'algeps s'utilit arà immediatament despr s de pastar lo sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres escla ant la contra la super cie ins que s'enrasi amb aquestes. El gruix del blanquejat serà de 12 mm i es tallarà en les juntes estructurals de l'edi ici. Quan el gruix del blanquejat superi els a 15 mm es arà per capes successives d'aquest gruix màxim previ enduriment de l'anterior

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 538 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

acabada ratllada per a millorar l'ad erència. S'evitaran els colps i vibracions que puguin a ectar la pasta durant l'enduriment.

Re erits o arrebossats

S' auran assegurat els marcs de portes i inestres els baixants les canalit acions i altres elements ixats als paraments.

En cas de re erit estès amb morter de ciment el morter de re erit s'aplicarà amb plana comen ant per la part superior del parament la gruix total del re erit no serà in erior a 8 mm.

En cas de re erit projectat amb morter de ciment una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no in erior a 3 mm se n' i projectaran dues capes m s manualment amb granereta o mecànicament ins a aconseguir un gruix total no in erior a 7 mm continuant amb successives capes ins a assolir la rugositat desitjada.

En cas d'arrebossat estès amb morter de cal o estuc s'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de cal de dosi icació 1 4 amb gra gros i s' aurà de comen ar per la part superior del parament una vegada endurida s'aplicarà amb el remolinador una altra capa de morter de cal de dosi icació 1 4 amb la classe de gra especi icat. El gruix total del re erit no serà in erior a 10 mm.

En cas de re erit estès amb morter preparat de resines sintètiques s'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la super cie a revestir es dividirà en pan s no superiors a 10 m^2. El gruix del re erit no serà in erior a 1 mm.

En cas de re erit projectat amb morter preparat de resines sintètiques s'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes per evitar les acumulacions la super cie a revestir es dividirà en pan s no superiors a 10 m^2. El gruix total del re erit no serà in erior a 3 mm.

En cas de re erit amb morter preparat monocapa si s' a aplicat una capa regularit adora per a millorar la planitud del suport s'esperarà almen s 7 dies per a l'enduriment. Es replantejaran i aran juntes d'especejament amb verguerons ad erits a la a ana amb el mateix morter de base de la monocapa abans de comen ar a aplicar el revestiment. Les juntes d'especejament orit ontals es disposaran cada 2 20 metres i les verticals cada 7 metres i tindran un ample entre 10 i 20 mm respectant les juntes estructurals. Es col·locarà malla de ibra de vidre tractada contra els àlcalis que quedarà embotida entre dues capes de revestiment en tots els punts singulars llindes orjats etc. caixes de persiana sobreeixint un m nim de 20 cm a cada costat amb el tancament bucs de inestra amb tires com a m nim de 20 per 40 cm col·locades en diagonal. Els encontres entre suports de di erent naturalesa es resoldran marcant la junta o ent un pont sobre la unió i armant el revestiment amb malles.

El morter predosi icat industrialment es mesclarà amb aigua i s'aplicarà en una capa d'uns 10 a 15 mm de gruix o en dues mans del producte si el gruix s major de 15 mm i es deixarà la primera amb acabat rugós. L'aplicació es durà a terme mitjan ant projecció mecànica mitjan ant màquines de projecció cont nues o discont nues o aplicació manual amb plana. En cas de col·locar re or os de malla de ibra de vidre de polièster o metàl·lica se situarà en el centre del gruix del re erit. La totalitat del producte s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En climes molt secs amb vent o temperatures elevades s' umitejarà la super cie amb mànega i di usor per a evitar una dessecació excessiva. Els verguerons es retiraran al cap de 24 ores quan el morter comenci a endurir se i tingui la consistència su icient perquè no es de ormi la l nia de junta.

Se suspendrà l'execució quan la temperatura sigui in erior a 0 C o superior a 30 C a l'ombra o en oratge plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran colps o vibracions que puguin a ectar el morter durant l'enduriment. En cap cas es permetran els assecaments arti icials. Una vegada

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 539 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

transcorregudes 24 ores des de l'execució es mantindrà umida la super cie revestida ins que s' agi endurit.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Toleràncies admissibles

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.3.2. per a aconseguir una resistència mitjana a la iltració el revestiment continu exterior tindrà un gruix d'entre 10 i 15 mm.

En cas de re erit amb morter preparat monocapa el gruix podrà ser d'uns 10 a 20 mm.

Condicions d'acabament

Arrebossats

La textura remolinat o sense remolinar serà prou rugosa en cas que serveixi de suport a una altra capa de re erit o estuc. Es mantindrà umida la super cie arrebossada mitjan ant reg directe ins que el morter s' agi endurit especialment en oratge sec calorós o amb vents orts. Aquest sistema d'enduriment podrà substituir se mitjan ant la protecció amb revestiment plàstic si es ret la umitat inicial de la massa durant la primera ase d'enduriment. L'acabat podrà ser

Remolinat quan serveixi de suport a una llu da pintura rugosa o aplacat amb peces xicotetes rebudes amb morter o ad esiu.

Brun iment quan serveixi de suport a una pintura llisa o revestiment apegat de tipus lleuger o lexible o quan es requereixi un arrebossat m s impermeable.

Blanquejat

Sobre el blanquejat endurit es llu rà amb algeps i acabat amb plana amb morter mixt de gra i o morter i de cal idràulica... i quedarà a l nia amb l'aresta de la cantonera amb un gruix de 3 mm.

Re erit

Re erit estès amb morter de ciment admet els acabats repicats raspats amb rasqueta metàl·lica brun its a oc o esgra iats.

Re erit estès amb morter de cal o estuc admet els acabats rentats amb brotxa i aigua amb picada posterior o sense rascades amb rasqueta metàl·lica allisats brun its o amb espàtula.

Re erit estès amb morter preparat de resines sintètiques admet els acabats petris amb plana rascada o picada amb corró d'esponja.

Re erit amb morter preparat monocapa acabat en unció dels pigments i la textura desitjada buixardat brun iment remolinat rentat etc. que s'obtenen aplicant i di erents tractaments super icials una vegada aplicat el producte o per projecció d'àrids i planxada de la pedra quan el morter encara està resc.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Punts d'observació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 540 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Arrebossats

Comprovació del suport està net rugós i d'adequada resistència no algeps o anàlegs .

Idone tat del morter d'acord amb el projecte.

Temps d'utilit ació despr s del pastament.

Disposició adequada del mestrejat.

Planitud amb regle d'1 m.

Blanquejat

Comprovació del suport que sigui adequat o agi sigut preparat en super cie rugós ratllat picat esguitat de morter que no i agi elements metàl·lics en contacte i que estigui umit en cas de blanquejats.

Es comprovarà que no s'a egeix aigua despr s del pastament.

Es comprovarà l'execució de mestres o disposició de cantonera.

Re erits

Comprovació del suport la super cie no està neta i umitejada.

Dosi icació del morter s'ajusta al que s'especi ica en el projecte.

Assaigs i proves

En general

Prova escolament en exteriors durant dues ores.

Duresa super icial en blanquejats i llu des 40 S ore C. Per a blanquejat d'algeps gros AG algeps alleugerit AA i algeps alleugerit de projecció mecànica APM/A 45 u. *ore* C per a algeps de projecció mecànica APM 65 u. *ore* C.

Re erits

Planitud amb regle d'1 m.

Blanquejat

Es veri icarà el gruix segons el projecte.

Comprovar planitud amb regle d'1 m.

Re erits

Gruix acabat i planitud de ectes de planitud superiors a 5 mm en 1 m no s'interromp el re erit en les juntes estructurals.

Conservació i manteniment

Una vegada executat l'arrebossat es protegirà del sol i del vent per a permetre la idratació i l'enduriment del ciment.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l'edi ici

En cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d a llament acústic a soroll aeri i de limitació del temps de reverberació es duran a terme en laboratoris i d'acord amb el que s'estableix en les UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i en la UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d'a llament es portarà a cap d'acord amb les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll segons el que s'estableix en l'annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit que estan establits en l'apartat 2.1 del DB HR de 3 dBA per a a llament a soroll aeri i de 0 1 s per a temps de reverberació.

6.1.3. Pintures

Descripció

Descripció

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura usteria erreria i instal·lacions prèvia preparació de la super cie o no amb emprimació situats a l'interior o a l'exterior que serveixen com a element decoratiu i/o protector.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Metre quadrat de super cie de revestiment continu amb pintura o vern s ins i tot preparació del suport i de la pintura mà de ons i mà o mans d'acabat totalment inalit at i neteja inal.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà tal com es desenvolupa en la *art Condicions de recepci de productes*. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Segons CTE DB HE 1 punt 6 de l'apartat 5.1 en cas de ormar part de l'envoltant tèrmic es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes utilit ats en els tancaments es corresponen amb les especi icades en el projecte conductivitat tèrmica actor de resistència a la di usió del vapor d'aigua i si s el cas densitat i calor espec ica c_p en compliment de la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l'envoltant tèrmic.

Segons DB HR apartat 4.1 en el Plec de Condicions del Projecte an d'expressar se les caracter stiques acústiques dels productes usats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m^2. Els productes utilit ats per a aplicacions acústiques es caracterit en pel coe icient d'absorció acústica almen s per a les req ències de 500 1000 i 2000 H i el coe icient d'absorció acústica mitjà $_m$ en el cas de productes usats com a absorbents acústics. En cas de no disposar del valor del coe icient d'absorció acústica mitjà $_m$ podrà er se servir el valor del coe icient d'absorció acústica ponderat .

Emprimació servirà de preparació de la super cie a pintar podrà ser emprimació per a galvanit acions i metalls no erris emprimació anticorrosiu d'e ecte barrera o protecció activa emprimació per a usta o tapaporus emprimació segelladora per a algeps i ciment emprimació prèvia d'impermeabilit ació de murs juntes i sobre ormigons de neteja o regulació i les onamentacions etc.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 542 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pintures i vernissos constituiran mà de ons o d'acabat de la super cie a revestir. Estaran compostos de medi en què es dissol aigua s el cas de la pintura al tremp pintura a la cal pintura al silicat pintura al ciment pintura plàstica etc. dissolvent orgànic s el cas de la pintura a l'oli pintura a l'esmalt pintura martel laca nitrocel·lulòsica pintura de vern s per a interiors pintura de resina vin lica pintures bituminoses vernissos pintures intumescents pintures ign ugues pintures intumescents etc. .

Aglutinant coles cel·lulòsiques cal apagada silicat de sosa ciment blanc resines sintètiques etc. .

Pigments.

Additius en obra antisilicones acceleradors d'assecament additius que matisen la lluentor dissolvents colorants tints etc.

En la recepció de cada pintura es comprovarà l'etiquetatge dels envasos en què an de igurar les instruccions d'ús la capacitat de l'envàs el segell del abricant.

Els materials protectors an d'emmagat emar se i utilit ar se d'acord amb les instruccions del abricant i l'aplicació es arà dins del per ode de vida útil del producte i en el temps indicat per a aplicar lo de manera que la protecció quedi totalment acabada en aquests terminis segons el CTE DB S'A apartat 3 durabilitat.

Les pintures s'emmagat emaran de manera que no suportin temperatures superiors a 40 C i no s'utilit aran una vegada transcorregut el termini de caducitat determinat pel abricant.

Els envasos es mesclaran en el moment d'obrir los no es batrà sinó que se sacsarà excepte indicació expressa del abricant.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

D'acord amb el DB HR apartat 4.2 en el Plec de Condicions del Projecte an d'expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjan ant assaigs en laboratori. Si aquestes s' an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d'incloure's en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

Segons el CTE DB S'A apartat 10.6 immediatament abans de comen ar a pintar elements estructurals d'acer es comprovarà que les super cies compleixen els requisits del abricant.

El suport estarà net de pols i greix i lliure d'ad erències o imper eccions. Per a poder aplicar impermeabilit ants de silicona sobre qualsevol àbrica arrebossada auran passat almen s tres setmanes des de l'execució.

Si la super cie a pintar està calenta a causa del sol directe pot donar lloc si es pinta a cràters o bambolles. Si la pintura t un ve icle a l'oli i a risc de corrosió del metall.

En suports de usta el contingut d' umitat serà del 14 20 per a exteriors i del 8 14 per a interiors.

Si s'usen pintures de dissolvent orgànic les super cies a recobrir estaran seques en el cas de pintures de ciment el suport estarà umit.

Estaran assegurats i muntats els bastiments de portes i inestres congrells de canalit acions abra adores de baixants etc.

Segons el tipus de suport a revestir es considerarà

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 543 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Super cies d'algeps ciment obra i derivats s'eliminaran les e lorescències salines i l'alcalinitat amb un tractament qu mic aix mateix es rascaran les taques super icials produ des per loridura i es desin ectarà amb ungicides. Les taques d' umitats internes que porten dissoltes sals de erro s'a llaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment s' umitejarà totalment el suport.

Super cies de usta en cas d'estar a ectada de ongs o insectes es tractarà amb productes ungicides aix mateix se substituiran els nucs mal ad erits per alques de usta sana i se sagnaran aquells que presenten sumalls de resina. Es durà a terme una neteja general de la super cie i es comprovarà el contingut d' umitat. Se segellaran els nucs mitjan ant una emprimació adequada per exemple goma laca aplicada amb pin ell assegurant se que penetrin en els buits d'aquests i s'escataran les super cies.

Super cies metàl·liques es arà una neteja general de la super cie. Si es tracta de erro es portarà a cap una rascada d'òxids amb mitjans mecànics o raspall metàl·lic seguit d'una neteja manual de la super cie. S'aplicarà un producte que desgreixarà a ons de la super cie.

En qualsevol cas s'aplicarà o no una capa d'emprimació tapaporus segelladora anticorrosiva etc.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

En exteriors i segons el tipus de suport podran utilit ar se les pintures i els vernissos seg ents

Sobre rajola ciment i derivats pintura a la cal al silicat al ciment plàstica a l'esmalt i vern s idrò ug.

Sobre usta pintura a l'oli a l'esmalt i vernissos.

Sobre metall pintura a l'esmalt.

En interiors i segons el tipus de suport podran utilit ar se les pintures i els vernissos seg ents

Sobre rajola ormigó i derivats del ciment pintura al silicat al tremp a la cal i plàstica.

Sobre algeps o escaiola pintura al tremp plàstica i a l'esmalt.

Sobre usta pintura plàstica a l'oli a l'esmalt laca nitrocel·lulòsica i vern s.

Sobre metall pintura a l'esmalt pintura martel i laca nitrocel·lulòsica.

Les pintures aplicades sobre els elements constructius dissen ats per a condicionament acústic no an de modi icar les propietats absorbents acústiques d'aquests.

Proc s d'execució

Execució

La temperatura ambient estarà dins del rang indicat pel abricant com a re erència no serà major de 28 C a l'ombra ni menor de 12 C durant l'aplicació del revestiment. L'assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. Amb oratge plujós se suspendrà l'aplicació quan el parament no estigui protegit. No es pintarà amb vent o corrents d'aire per possibilitat de no poder er les unions correctament davant el ràpid assecament de la pintura.

Es deixaran transcórrer els temps d'assecament especi icats pel abricant. Aix mateix s'evitaran en les ones pròximes als paraments en per ode d'assecament la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixen part cules en suspensió.

Pintura al tremp s'aplicarà una mà de ons amb tremp dilu t ins a la impregnació dels porus de la rajola algeps o ciment i una mà d'acabat.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 544 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pintura a la cal s'aplicarà una mà de ons amb pintura a la cal dilu da ins a la impregnació dels porus de la rajola o ciment i dues mans d'acabat.

Pintura al silicat es protegiran els mobles de usta i els vidres atesa l'especial ad erència d'aquesta classe de pintura i s'aplicarà una mà de ons i una altra d'acabat.

Pintura al ciment es prepararà en obra i s'aplicarà en dues capes espaiades almen s 24 ores.

Pintura plàstica acr lica vin lica si s sobre rajola algeps o ciment s' i aplicarà una mà d'emprimació segelladora i dues mans d'acabat si s sobre usta s' i aplicarà una mà d'emprimació tapaporus un empastat de vetes i colps amb posterior escatada i dues mans d'acabat.

Pintura a l'oli s'aplicarà una mà d'emprimació amb brotxa i una altra d'acabat espaiant les algun temps entre 24 i 48 ores.

Pintura a l'esmalt prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de ons amb la mateixa pintura dilu da en cas que el suport sigui algeps ciment o usta o dues mans d'acabat en cas de super cies metàl·liques.

Pintura martel o esmalt d'aspecte martelat s'aplicarà una mà d'emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat amb pistola.

Laca nitrocel·lulòsica en cas que el suport sigui usta s'aplicarà una mà d'emprimació no grassa i en cas de super cies metàl·liques una mà d'emprimació antioxidant a continuació s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola de laca nitrocel·lulòsica.

ern s idrò ug de silicona una vegada net el suport s'aplicarà el nombre de mans recomanat pel abricant.

ern s gras o sintètic es donarà una mà de ons amb vern s dilu t i despr s d'una escatada ina del suport s'aplicaran dues mans d'acabat.

Gestió de residus

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d'acord amb la *art esti de residus de construcci o demolici en l o ra*.

Condicions d'acabament

Pintura al ciment s'arruixaran les super cies pintades dues o tres vegades cada dia unes 12 ores despr s de l'aplicació.

Pintura al tremp podrà tenir els acabats llisos picada mitjan ant corró de picar o gotejat mitjan ant projecció amb pistola de gotes de pintura al tremp.

Control d'execució assaigs i proves

Control d'execució

Es comprovarà que s' a executat correctament la preparació del suport emprimació segelladora anticorrosiu etc. aix com l'aplicació del nombre de mans de pintura necessaris.

Conservació i manteniment

Es comprovarà l'aspecte i el color la inexistència de pelats bu es i alta d'uni ormitat etc. de l'aplicació eta.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l edi ici

En el cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d'a llament acústic a soroll aeri i de limitació del temps de reverberació es duran a cap per laboratoris i d'acord amb el que s'estableix en les UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i en la UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d'a llament es portarà a terme d'acord amb les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll segons el que s'estableix en l'annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit establerts en l apartat 2.1 del DB HR de 3 dBA per a a llament respecte a soroll aeri i de 0 1 s per a temps de reverberació.

6.2. Paviments de sòls i escales

6.2.1. Paviments lexibles per a sòls i escales

Descripció

Descripció

Revestiments de terres i escales amb materials lexibles.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre quadrat de paviment lexible realment executat. Cal incloure tots els treballs i mitjans auxiliars l'eliminació de restes i la neteja.

El revestiment d escalons es mesurarà i valorarà en metres lineals i s'inclouran en el preu unitari tots els treballs materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporen a les unitats d obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà d'acord amb la Part II Condicions de recepció de productes . Això comprèn el control de la documentació dels subministraments tamb la corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Segons CTE DB HE 1 punt 6 de l apartat 5.1 en cas de ormar part de l envoltant tèrmic es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes utilit ats en els tancaments es corresponen amb les especi icades en el projecte conductivitat tèrmica actor de resistència a la di usió del vapor d aigua i si s el cas densitat i calor espec ica c_p de manera que es compleixi amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l envoltant tèrmic.

Segons DB HR apartat 4.1 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels productes utilit ats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m^2.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 546 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Material de revestiment vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 8.8

Moqueta en rotllo o taulells.

Linòleum.

P C en rotllo o taulells.

Amiant vinil.

Goma natural en rotllo o taulells.

Goma sintètica en rotllo o taulells.

Suro en taulells etc.

Es comprovaran les caracter stiques i la classe de reacció al oc de manera que es compleixi el CTE DB SI 1 taula 4.1.

El valor de resistència a l'esvarada R s el valor de PT que s' a obtingut mitjan ant l assaig del pèndol de ricció assaig en umit descrit en la norma UNE 41901 2017 EX. Com a solució alternativa s admet que el risc d'esvarada en ones seques es limiti adequadament sempre que el sòl assajat resulti acceptable si se segueix el procediment en sec descrit en la norma UNE 41902 2017 EX.

La mostra seleccionada serà representativa de les condicions m s des avorables d'esvarabilitat.

Amb la inalitat de limitar el risc d'esvarada els sòls tindran una classe resistència a l'esvarada adequada segons el CTE DB SUA 1 en unció de l ús i la localit ació en l edi ici. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.

Sistema de ixació

En cas de moqueta en taulells podran ser autoad esius.

En cas de moqueta en rotllo podrà anar ad erida o tensada per ad esió o per llistons.

En cas de linòleum P C i amiant vinil tant en taulells com en rotllo podran anar ad erits al suport.

En cas de goma en taulells o rotllo podrà anar ad erida o assegurada amb morter de ciment.

En qualsevol cas l ad esiu podrà ser de resines sintètiques amb pol mers resines arti icials bituminosos ciments cola etc. La banda ad esiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb ad esiu per ambdues cares.

Mamperlà podrà ser de usta d acer inoxidable o per il extrudit en aliatge d alumini amb recobriment anòdic no menor de 15 micres o P C.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Segons el DB HR apartat 4.2 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius que s' an obtingut mitjan ant assaigs en laboratori. Si s an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d incloure s en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 547 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La super cie del orjat llosa terra lotant o solera estarà exempta de greixos oli o pols i tindrà la planitud i el nivell previst.

En cas de paviment de moqueta en taulells autoad esius o en rotllo linòleum i P C en taulells o en rotllo taulells d amiant vinil i rotllos i rajoles de goma ad erits s estendrà sobre el orjat terra lotant o solera una capa de morter de ciment i sobre aquesta una o m s capes de pasta d allisat.

En cas de paviment de goma en rotllo o rajoles assegurades amb ciment s estendrà sobre el orjat terra lotant o solera una capa de morter de ciment i sobre aquesta una capa de lletada de ciment.

Si pot aver i umitat entre el suport i la capa base de morter del revestiment s a de tractar prèviament la presència d umitat i posteriorment impermeabilit ar la ona per exemple col·locant entre ambdues una làmina impermeabilit ant.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

No es col·locaran paviments de moqueta en locals umits.

No es col·locaran paviments de linòleum o P C en locals umits ni en locals on es manipulen àlcalis dissolvents aromàtics i cetones.

No es col·locaran paviments d amiant vinil en locals umits ni en locals on es manipulen àcids orgànics dilu ts dissolvents orgànics aromàtics i particularment cetones.

No es col·locaran paviments de goma en locals on es manipulen àcids inorgànics orgànics i oxidants concentrats dissolvents aromàtics o clorats olis i greixos animals vegetals i minerals.

Proc s d execució

Execució

En cas de paviments subministrats en rotllo es tallaran en tires amb les mesures del local però es deixaran una tolerància de 2 3 cm en exc s.

En cas de paviments de taulells es replantejarà la col·locació sobre la pasta d allisat.

Les juntes de dilatació es aran coincidir amb les de l edi ici i es mantindran en tota la grossària del paviment.

Les juntes constructives es aran quan coincideixin paviments di erents.

Els taulells es col·locaran de manera que queden de gom a gom i sense celles.

En cas d aplicar ad esiu es arà en la orma i quantitat que indiqui el abricant.

En cas de rotllos de moqueta tensats per ad esió es col·locarà la banda ad esiva sobre la pasta d allisat i al llarg del per metre del sòl a revestir.

En cas de rotllos de moqueta tensats per llistons s'asseguraran en tot el per metre del local al morter de ciment i es deixarà joc amb el parament. La pasta d allisat quedarà anivellada amb el llistó.

En cas de taulells o rotllos de linòleum ad erits les tires se solaparan 20 mm en les juntes i aquest solapament es tallarà utilit ant la vora superior de guia. Posteriorment s' i aplicarà l ad esiu.

En cas de taulells de P C omogeni ad erits amb juntes soldades i quan en els cantells del material no existeixi bisellatge de àbrica s obrirà una regata en la junta amb una resa triangular per la qual s introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 548 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Segons el CTE DB SUA 1 apartat 4.2.3 en els replans de planta de les escales de ones d ús públic es disposarà una ranja de paviment visual i tàctil en l arrancada dels trams. Tindran 80 cm de longitud en el sentit de la marxa l'amplària de l itinerari i acanaladures perpendiculars a l eix de l escala. Les ranges exigides per a sen alit ar l itinerari accessible ins a un punt de crida accessible o ins a un punt d atenció accessible seran d'acanaladura paral·lela a la direcció de la marxa i tindran una amplària de 40 cm.

En general no es xa arà el paviment durant les 24 ores seg ents a aver lo col·locat.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra es tractaran segons la Part III Gestió de residus de construcció o demolició en l obra .

Toleràncies admissibles

Segons el CTE DB SUA 1 apartat 2 el sòl no tindrà juntes que presenten un ressalt de m s de 4 mm. Els elements ixents del nivell del paviment puntuals i de petita dimensió per exemple els tancadors de portes no an de sobreeixir del paviment m s de 12 mm. Els elements ixents que excedeixin els 6 mm en les cares en rontades al sentit de circulació de les persones no an de ormar un angle amb el paviment que excedeixi els 45 . Els desnivells que no excedeixin els 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25 . En ones per a circulació de persones el sòl no presentarà per oracions o buits pels quals pugui introduir se una es era d'1 5 cm de diàmetre.

Condicions d'acabament

Es netejaran les taques d ad esiu o ciment que pogueren aver quedat.

En cas de revestiment d escalons el mamperlà es col·locarà amb ad esiu i es ixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada i que encavalqui la contrapetja. En cas de ser de usta o metàl·lic es col·locarà amb ga es o caragols d acer protegits contra la corrosió i en cas de ser de goma P C o metàl·lic es col·locarà amb ad esiu.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Punts d observació.

Comprovació del suport

Comprovar que el suport està sec net i anivellat.

Execució

Comprovar el gruix de la capa d allisat.

eri icar l' orit ontalitat de la capa d allisat.

eri icar la planitud del revestiment amb regla de 2 m.

Aplicació de l ad esiu. Assecat.

Comprovació inal

Inspeccionar l'existència de bosses i celles.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 549 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l edi ici

En cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d a llament acústic a soroll aeri d a llament acústic a soroll d impactes i de limitació del temps de reverberació es aran per laboratoris i segons el que estableixen les UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i en la UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global dels resultats dels mesuraments d a llament es arà d'acord amb les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll que estableix l annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit establits en l apartat 2.1 del DB HR de 3 dB per a a llament a soroll aeri de 3 dB per a a llament a soroll d impacte i de 0 1 s per a temps de reverberació.

6.2.2. Paviments continus per a sòls i escales

Descripció

Descripció

Revestiment de terres en interiors i exteriors executats en l'obra mitjan ant el tractament de orjats terres lotants o soleres de manera super icial o b mitjan ant la ormació del paviment continu amb un conglomerant i un material d addició que pot rebre di erents tipus d acabat.

Segons l ús que se li doni els tipus de paviment m s usuals són paviment continu de ormigó amb di erents acabats paviment continu a base de morters paviment continu a base de resines sintètiques i paviment continu de terrat o *in situ*.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre quadrat de paviment continu realment executat. Cal incloure si s el cas pintures enduridors ormació de juntes eliminació de restes i neteja.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporen a les unitats d obra

Segons el CTE DB HE 1 punt 6 de l apartat 5.1 en cas de ormar part de l envoltant tèrmic es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes utilit ats en els tancaments es corresponen amb les especi icades en el projecte conductivitat tèrmica actor de resistència a la di usió del vapor d aigua i si s el cas densitat i calor espec ica c_p de manera que es compleixi amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l envoltant tèrmic.

Segons el DB HR apartat 4.1 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels productes utilit ats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m^2.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 550 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pastes autoanivellants per a terres vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 8.3 .

Conglomerant

Ciment vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 19.1 complirà les exigències quant a composició caracter stiques mecàniques siques i qu miques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC 16.

La proporció que s utilit i dependrà de la temperatura ambiental prevista durant l abocament del gruix i de l'acabat del paviment.

Materials bituminosos vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 4 i 19.8 podran ser de mescla en calent constitu da per un conglomerant bituminós i àrids minerals.

Resines sintètiques s possible utilit ar epòxid poliuretà metacrilat etc. Poden ser transparents pigmentades o mesclades amb càrregues.

Àrids vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 19.1 podran ser arredonits o de trituració. Per a paviment de terrat o *in situ* se solen usar àrids de marbre triturat àrids de vidre triturat etc.

Àrids de quars auran d aver sigut llavats i assecats de manera que queden exempts de pols i umitat. En cas d àrids acolorits poden tintar se amb resines d'epòxids o poliuretà. No s'acceptaran els àrids acolorits tintats amb silicats.

Aigua s admetran totes les aig es potables i les tradicionalment empleades. En cas de dubte l aigua aurà de complir les condicions d acidesa contingut en substàncies dissoltes sul ats clorurs etc. especi icades en les normes UNE.

Additius en massa vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 19.1 podran usar se plasti icants per a millorar la docilitat del ormigó reductors d aire accelerants retardadors pigments etc.

Malla electrosoldada de redons d acer complirà les especi icacions recollides en la subsecció Formigó armat de la part I del plec de condicions tècniques.

Fibres metàl·liques o de polipropilè per a dotar al paviment de capacitat resistent. Es pot emprar com a substitut de la malla electrosoldada.

Làmina impermeable vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 4 .

L quid de curat spec ic si no s a utilit at un additiu en massa amb aquesta inalitat.

Productes d acabat

Pintura s atendran les condicions de recepció d aquest producte segons les indicacions recollides en el cap tol Pintures de la part I del plec general de condicions tècniques.

Motles per al ormigó imprès.

Desemmotlant en cas de paviments continus de ormigó amb textura *in situ* servirà de material desenco rant per als motles o els patrons d imprimir de manera que permetrà extraure textures de les super cies de ormigó durant el proc s d enduriment. No alterarà cap de les propietats del ormigó aurà de ser estable i servirà al ormigó com a producte impermeabilit ant ja que impedirà el pas de l aigua al ora que dotarà el ormigó d'una major resistència a la gelada. Aix mateix serà un element de curat que impedirà l evaporació de l aigua del ormigó.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Segellament es pot usar laca segelladora acr lica per a super cies de ormigó o un impregnador en base metacrilat.

Resina d acabat aurà de ser incolora però permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l aigua resistent a la basicitat als àcids ambientals a la calor i als raigs U no podrà engroguir se en cap cas . Evitarà la ormació de ongs i microorganismes. Podrà aplicar se en super cies seques i/o umides segons la seva naturalesa amb red o calor podrà repintar se i disposarà d una excel·lent rapidesa d assecat. Real arà els colors les ormes les textures i els volums dels paviments acabats.

Juntes vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 9

Material de arciment de juntes elastòmers per ils de P C bandes de llautó etc.

Material de segellament de juntes serà de material elàstic de àcil introducció en les juntes.

Tapajuntes podran ser per ils o bandes de material metàl·lic o plàstic.

Resines tots els envasos auran d estar etiquetats amb la in ormació que continguin nom comercial s mbols corresponents de perill i amenaces risc i seguretat etc.

Amb la inalitat de limitar el risc d'esvarada els sòls tindran una classe resistència a l'esvarada adequada segons el CTE DB SUA 1 en unció de l ús i la localit ació en l edi ici.

Els apilaments de materials es aran en llocs prèviament establits i els contindran recipients tancats i a llats adequadament. Els productes combustibles o àcilment in lamables s emmagat emaran allun ats de onts de calor.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Segons el DB HR apartat 4.2 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjan ant assaigs en laboratori. Si aquestes caracter stiques s an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d incloure s en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

En cas de paviments exteriors es col·locaran prèviament les vorades o enco rats perimetrals.

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb as alt os es donarà una emprimació amb un reg d emulsió de betum sobre la super cie del ormigó del orjat terra lotant o solera.

En cas de paviment de ormigó continu tractat super icialment amb morter de resines sintètiques o morter idràulic polimèric s eliminarà la lletada super icial del ormigó del orjat terra lotant o solera mitjan ant rascat amb els mitjans mecànics adequats o raspalls metàl·lics.

En cas de paviment continu de ormigó tractat amb morter idràulic i si el orjat terra lotant o solera t m s de 28 dies es rascarà la super cie i s aplicarà una emprimació prèvia d acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar.

En cas que el paviment vagi col·locat sobre el terren estarà estabilit at i compactat al 100 segons assaig Proctor normal. En cas de col·locar se sobre terra lotant solera o orjat la super cie estarà exempta de greixos oli o pols. La super cie del suport serà su icientment plana sense clots in lors ni ondulacions.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 552 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Abans d'instal·lar el revestiment de resines es comprovaran els pendents per si es preveu la possibilitat de ormació de tolls i aix procedir a reparar los. Es arà un assaig d umitat al suport perquè segons el revestiment que s usi necessitarà contenir m s o men s umitat. En sistemes cimentosos es necessita una umectació prèvia a l aplicació mentre que en sistemes polimèrics es requereix una super cie del suport seca.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

En cas de paviments continus de ormigó tractats super icialment amb colorant enduridor per a ser estampats posteriorment el producte utilit at com a desemmotlant aurà de ser qu micament compatible amb el colorant enduridor.

Proc s d execució

Execució

En general

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera terra lotant o orjat. En els paviments d exterior les juntes de dilatació se situaran ormant una quadr cula de costat no major en general de 5 m i al ora aran el paper de juntes de retracció. En els paviments d interior les juntes de dilatació coincidiran amb les de l edi ici i es mantindran en tota el gruix del revestiment. Si l execució del paviment continu es a per bandes les juntes es disposaran en les arestes longitudinals de cada banda.

En cas de paviment continu de ormigó imprès

Durant l abocament del ormigó es col·locarà una capa de malla electrosoldada o ibra de polipropilè. S estendrà el ormigó de manera manual i s'allisarà la super cie amb una plana s incorporarà una capa de redolament sobre el ormigó resc s aplicarà pols desenco rant per a evitar l ad erència dels motles amb el ormigó s estamparà i donarà textura a la super cie amb el motle triat es aran els talls de les juntes de dilatació es durà a terme la neteja del paviment i inalment s aplicarà un l quid de curat super icial.

En cas de paviment continu de ormigó remolinat

Una vegada preparat el suport s aplicarà un pont d unió paviment monol tic es col·locarà la malla electrosoldada sobre separadors i es arà la ormigonada. Es podrà substituir la malla electrosoldada per ibra metàl·lica. Despr s es arà un tractament super icial a base de remolinat mecànic amb remolinadors o elicòpters. Quan el ormigó tingui la consistència adequada s incorporarà opcionalment una capa de redolament a i de millorar les caracter stiques de la super cie.

En cas de paviment continu amb ormigó polit

Durant l abocament es col·locarà una capa de malla electrosoldada o ibres de polipropilè. Quan es col·loqui la super cie es polirà i s incorporarà la capa de redolament de quars enduridor es arà el remolinat mecànic ins que la solera quedi per ectament polida es dividirà la solera en pan s segons l obra per a aplicar el l quid de curat se serraran les juntes i se segellaran amb massilla de poliuretà o equivalent.

En cas de paviment continu amb ormigó reglat

Abocament estesa reglat o vibrat del ormigó sobre la solera degudament compactada i anivellada es col·locarà la malla electrosoldada o les ibres segons el projecte es tallaran les juntes de dilatació en pan s segons el projecte.

En cas de paviment continu amb terrat o *in situ*

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 553 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es ormaran càrregues minerals que li donaran textura i pigments i additius amb un aglomerant a base de resina o ciment que proporcionaran el color a la massa. S executarà sobre una capa de 2 cm d arena sobre el orjat o solera sobre la qual s estendrà una capa de morter d'1 5 cm malla electrosoldada i una altra capa de morter d'1 5 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa s estendrà el morter d acabat de manera que es disposen bandes per a les juntes en quadr cules de costat no majors d'1 25 m.

En cas de paviment de ormigó continu tractat super icialment

S aplicarà el tractament super icial del ormigó enduridor recobriment en capes successives amb brotxa raspall corró o pistola.

En cas paviment continu de ormigó tractat amb morter idràulic

S'aplicarà el morter idràulic sobre el ormigó mitjan ant l'empolvorament amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta.

En cas de paviment continu amb morter de resines sintètiques

En cas de morter autoanivellador s aplicarà amb espàtula dentada ins a un gruix no menor de 2 mm en cas de morter no autoanivellador s aplicarà mitjan ant plana o espàtula ins a un gruix no menor de 4 mm.

En cas de paviment continu a base de resines

Les resines es mesclaran i s'aplicaran en estat l quid en l obra.

En cas de paviment continu amb morter idràulic polimèric

El morter es compactarà i s'allisarà mecànicament ins a un gruix no menor de 5 mm.

Juntes

Les juntes es aran mitjan ant un tall amb disc de diamant juntes de retracció o dilatació o mitjan ant la incorporació de per ils metàl·lics juntes estructurals o de construcció . En cas de junta de dilatació l ample de la junta serà d 1 a 2 cm i tindrà la mateixa pro unditat que el paviment. El segellament podrà ser de massilla o per il pre ormat o b amb tapajuntes per pressió o ajust. En cas de juntes de retracció l ample de la junta serà de 5 a 10 mm i tindran una pro unditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellament podrà ser de massilla o per il pre ormat o b amb tapajuntes. Prèviament es arà la junta mitjan ant un encastament practicat a màquina en el paviment. Les juntes d a llament seran acceptades o cobertes pel revestiment segons es determini. Les juntes seran cobertes pel revestiment previ tractament amb massilla de resina epox dica i malla de ibra. El revestiment no recobrirà la junta de dilatació.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.2.3 auran de respectar se les condicions de disposició de bandes de re or i d'acabament les de continu tat o discontinu tat aix com qualsevol altra que a ecti el dissen relatives al sistema d impermeabilit ació que s empri.

Grau d impermeabilitat

El grau d impermeabilitat m nim exigit als sòls que estan en contacte amb el terren contra la penetració d aigua i els escolaments s obt en la taula 2.3 de DB HS 1 del CTE en unció de la presència d aigua.

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.2.3.1 les coincidències del sòl amb els murs seran

Quan el sòl i el mur siguin ormigonats *in situ* excepte en el cas de murs pantalla a de segellar se la junta entre tots dos amb una banda elàstica embeguda en la massa del ormigó a banda i banda de la junta.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 554 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quan el mur sigui un mur pantalla ormigonat *in situ* el sòl a d encastar se i segellar se en l intradós del mur de la seg ent orma

a d obrir se una regata orit ontal en l intradós del mur de 3 cm de pro unditat com a màxim que doni cabuda al sòl m s 3 cm d amplària com a m nim

a de ormigonar se el sòl massissant la regata excepte la seva vora superior que a de segellar se amb un per il expansiu.

Quan el mur sigui pre abricat a de segellar se la junta con ormada amb un per il expansiu situat a l interior de la junta.

Coincidències entre terres i particions interiors

Quan el sòl s impermeabilit i per l interior la partició no a de secundar se sobre la capa d impermeabilit ació sinó sobre la capa de protecció.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra seran tractats segons la Part III Gestió de residus de construcció o demolició en l obra .

Toleràncies admissibles

Respecte a l anivellament del suport es recomana per regla general una tolerància de 5 mm.

Segons el CTE DB SUA 1 apartat 2 amb la inalitat de limitar el risc de caigudes a conseq ència d entropessons el sòl a de complir les condicions seg ents

No tindrà juntes que presenten un ressalt de m s de 4 mm. Els elements sortints del nivell del paviment puntuals i de petita dimensió per exemple els tancadors de portes no an de sobreeixir del paviment m s de 12 mm i el sortint que excedeixi els 6 mm en les seves cares en rontades al sentit de circulació de les persones no a de ormar un angle amb el paviment que excedeixi els 45

els desnivells que no excedeixin els 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25

en ones per a la circulació de persones el sòl no presentarà per oracions o buits pels quals pugui introduir se una es era d'1 5 cm de diàmetre.

Quan es disposen barreres per a delimitar les ones de circulació tindran una al ada de 80 cm com a m nim.

Condicions d'acabament

En cas de paviment continu amb empedrat s eliminaran les restes de lletada i es netejarà la super cie.

En cas de paviment continu amb terrat o *in situ* la capa de morter d'acabat es polirà amb màquina de disc orit ontal.

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós es arà una compactació amb corrons durant la qual la temperatura de l aglomerat no baixarà de 80 C.

En cas de paviment continu amb as alt os es arà una compactació amb plana.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

En cas de paviment continu amb morter idràulic polimèric el ormigó amb enduridor es pintarà amb resines d'epòxid o poliuretà o se li arà un tractament super icial.

En cas de paviment continu de ormigó tractat super icialment amb enduridor o colorant se li podrà aplicar un agent desemmotlant per a obtenir posteriorment una textura amb el model o patró triat. Aquesta operació es arà mentre el ormigó segueixi en estat d enduriment plàstic. Una vegada endurit el ormigó es rentarà la super cie amb aigua a pressió per a desincrustar l agent desemmotlant i matèries estran es. Per a acabar es arà un segellament super icial amb resines projectades mitjan ant un sistema air less d alta pressió en dues capes de manera que s'obtindrà el rebuig de la resina sobrant una vegada segellat el porus ntegrament.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Punts d observació.

Comprovació del suport

Es comprovarà la neteja del suport i emprimació si s el cas.

Execució

Replantejament anivellament.

Gruix de la capa base i de la capa d acabat.

Disposició i separació entre bandes de juntes.

Es comprovarà que la pro unditat del tall en la junta sigui almen s d'1/3 del gruix de la llosa.

Comprovació inal

Planitud amb regla de 2 m.

Acabat de la super cie.

Conservació i manteniment

S evitarà la permanència continuada d'agents qu mics admissibles sobre el paviment i la caiguda accidental d agents qu mics no admissibles sobre el paviment.

En cas de paviment continu de morter no se sotmetrà a l acció d aig es amb un pH major de 9 o amb concentració de sul ats superior a 0 20 gr/l. Aix mateix no se sotmetrà a l acció d olis minerals orgànics o pesats.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l edi ici

En cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d a llament acústic a soroll aeri d a llament acústic a soroll d impactes i de limitació del temps de reverberació es aran per laboratoris i segons el que estableixen les UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i la UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global dels resultats dels mesuraments d a llament es arà d'acord amb les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll que estableix l annex H del DB HR.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 556 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Per al compliment de les exigències del DB HR s admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit establits en l apartat 2.1 del DB HR de 3 dB per a a llament a soroll aeri de 3 dB per a a llament a soroll d impacte i de 0 1 s per a temps de reverberació.

6.2.3. Paviments petris per a sòls i escales

Descripció

Descripció

Revestiment per a acabats de terres i escalons d escales interiors i exteriors amb peces de pedra natural o arti icial assegurades al suport mitjan ant material d unió que poden rebre o no di erents tipus d acabat.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre quadrat de paviment amb taulells de pedra natural o arti icial. Inclou o no el material de rejuntada cimentosa resines reactives o lletada de morter acolorida o no els talls l'eliminació de restes i la neteja. Els revestiments d escaló i els sòcols es mesuraran i valoraran per metre lineal.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporen a les unitats d obra

La recepció dels productes equips i sistemes es arà segons es desenvolupa en la Part II Condicions de recepció de productes . Això comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Segons CTE DB HE 1 punt 6 de l apartat 5.1 en cas de ormar part de l envoltant tèrmica es comprovarà que les propietats igrotèrmiques dels productes utilit ats en els tancaments es corresponen amb les especi icades en el projecte conductivitat tèrmica actor de resistència a la di usió del vapor d aigua i en el seu cas densitat i calor espec ic c_p que complica amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l envoltant tèrmica.

Segons DB HR apartat 4.1 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels productes utilit ats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m^2.

Productes de pedra natural. Taulells per a paviment i escales vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 8.1 di erents acabats en la cara vista poliment mat o brillant toscat buixardat etc.

Taulells de terrat o vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 8.3 vibrats i premsats estaran constitu ts per

Aglomerant ciment terrat o rajoles de ciment resines de polièster aglomerat de marbre etc. etc.

Àrids lloses de pedra triturada que segons la grandària donaran lloc a peces de gra micro mitjà o gros.

Colorants inalterables.

Podran ser desbastats per a polir en obra o amb di erents tipus d acabat com a poliment rentat a l àcid etc.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 557 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Rajoles de ormigó vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 8.3 .

Llambordes de pedra natural o de ormigó vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 8.1 i 8.3 .

Peces especials escaló en bloc de pedra escaló pre abricat etc.

Bases per a enrajolat

Base de graveta o d arena amb arena natural o de picada per a anivellar emplenar o separar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques de ormigó armat.

Base d arena estabilit ada amb arena natural o de picada estabilit ada amb un conglomerant idràulic per a complir la unció de arciment i separació.

Base de morter o capa d anivellament. Podrà ormar part d un terra lotant vegeu cap tol Terres lotants del plec amb morter magre per a evitar la de ormació de capes a llants compressibles i per a base de paviment amb lloses de ormigó.

Base de morter o capa d anivellament o regularit ació amb pasta autoanivelladora per a l anivellament i regularit ació del suport amb temps ràpids d assecat i enduriment que redueixen els temps d espera.

Base de morter armat. Podrà ormar part d un terra lotant vegeu cap tol Terres lotants del plec s utilit a com a capa de re or per al repartiment de càrregues i per a garantir la continu tat del suport.

Material d unió

Ad esius cimentosos morters cua de diversos tipus normal C1 millorat C2 en dispersió D1 o D2 i de resines reactives R1 o R2 .

Morter de ciment per a obra vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 19.1 . Segons RC 16 per als morters d obra s utilit aran pre erentment els ciments d obra encara que es podran utilit ar tamb ciments comuns amb un contingut d addició apropiat. S' auran de seleccionar els m s adequats en unció de les caracter stiques mecàniques de blancor si s el cas i de contingut d additiu airejant en el cas dels ciments d obra.

Material de rejuntada

Material de rejuntada cimentosa. Existeixen dues classes normal CG1 i millorat CG2 . Aquest últim redueix l'absorció d aigua i t major resistència a l abrasió.

Material de rejuntada de resines reactives RG d elevada ad erència resistència als productes qu mics resistència bacteriològica molt bona resistència a la umitat i excel·lent resistència a l abrasió.

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d un material compressible goma plàstics cel·lulars làmines de suro o ibres per a cala atar abans d omplir les de gom a gom.

Material de arciment de juntes de dilatació podrà ser de silicones etc.

El valor de resistència al lliscament R s el valor de PT obtingut mitjan ant l assaig del pèndol de ricció assaig en umit descrit en la norma UNE 41901 2017 EX. Com a solució alternativa s admet que el risc d'esvarada en ones seques es limiti adequadament si el sòl assajat resulta acceptable si se segueix el procediment en sec descrit en la norma UNE 41902 2017 EX.

La mostra seleccionada serà representativa de les condicions m s des avorables d'esvarabilitat. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 558 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Amb la inalitat de limitar el risc d'esvarada els sòls tindran una classe resistència a l'esvarada adequada segons el DB SUA 1 en unció de l ús i la localit ació en l edi ici.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Segons el DB HR apartat 4.2 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius que s' an obtingut mitjan ant assaigs en laboratori. Si s an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d incloure s en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

El orjat suport del revestiment petri aurà de complir les seg ents condicions quant a

Flexibilitat en general la letxa activa dels orjats serà in erior a 10 mm.

Resistència mecànica el orjat suportarà sense trencament o dan s les càrregues de servei el pes permanent del revestiment i les tensions del sistema de col·locació.

Sensibilitat a l aigua els suports sensibles a l aigua usta aglomerats de usta etc. poden requerir una emprimació impermeabilit ant.

Rugositat en cas de suports molt llisos i poc absorbents s augmentarà la rugositat per picada o altres mitjans. En cas de suports disgregables es procedirà a aplicar tècniques i/o productes que asseguren un suport dur estable i segur per a col·locar i les peces.

Impermeabilit ació sobre suports de usta o guix serà convenient preveure una emprimació impermeabilit ant.

Estabilitat dimensional temps d espera des de la abricació en cas de bases o terres lotants de morter de ciment 2 3 setmanes i en cas de orjat terra lotant i solera de ormigó 6 mesos.

Neteja absència de pols pegots oli o greixos desenco rants etc.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

El tipus de terrat o dependrà de l ús que rebrà i pot ser normal o intensiu.

S evitarà el contacte de l enrajolat amb altres elements com ara parets pilars exempts i elevacions de nivell mitjan ant la disposició de juntes perimetrals.

Elecció del revestiment en unció dels requeriments que tingui ús en interior o exterior resistència a l'esvarada xoc despreniment d espurnes oc pols agents qu mics càrregues de trànsit etc.

Proc s d execució

Execució

En cas de col·locació tradicional amb morter de rajoles de pedra natural ciment o terrat o es netejarà i posteriorment s' umitejarà el suport.
Les peces a col·locar s umitejaran de manera que no absorbeixin l aigua del morter.

En general

La posada en l'obra dels revestiments petris aurà de dur se a terme per pro essionals especialistes amb la supervisió de la direcció acultativa. La col·locació a d e ectuar se en unes condicions climàtiques

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 559 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

normals de 5 C a 30 C i s' a de procurar evitar el solejat directe i els corrents d aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona. Aix mateix es disposaran juntes de construcció en la coincidència dels paviments amb elements verticals o paviments di erents.

En cas de rajoles de ciment es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i arena i posteriorment s'estendrà una lletada de ciment.

En cas de terrat o sobre el orjat terra lotant o solera s estendrà una capa d'un gruix no in erior a 20 mm d arena. Sobre aquesta s estendrà el morter de ciment que ormarà una capa de 20 mm de gruix i es cuidarà que quedi una super cie cont nua d'assentament del paviment. Prèviament a la col·locació del revestiment s'empolvorarà el morter resc amb ciment.

En cas de lloses de pedra o plaques de ormigó armat s estendrà una capa d arena de 10 cm sobre el terren compactat de manera que es compacti encara m s i s'enrasi la super cie.

En cas de llambordes de ormigó s estendrà una capa d arena sobre el terren compactat sobre la qual s'assentaran les peces posteriorment. Es deixaran juntes que tamb s ompliran amb arena.

Si s el cas la base de graveta o d arena tindrà un gruix in erior a 2 cm i a d emprar se seca per a evitar possibles retraccions.

Si s el cas la base d arena estabilit ada tindrà un dosatge aproximat de 100 g per m^3 d arena i tindrà un gruix aproximada de 2 a 4 cm.

Si s el cas la base de morter o capa d anivellament o regularit ació amb morter magre tindrà un gruix entre 3 i 5 cm. Si la base s de pasta autoanivelladora tindrà un gruix entre 2 mm i 7 cm.

Si s el cas la base de morter armat es arà amb morter dosi icat amb 300 g de ciment per m^3 armat amb malla electrosoldada de quantia variable entre 200 i 700 grams per m^2. El gruix serà de 4 a 6 cm.

La tècnica de col·locació en capa gruixuda amb material d unió morter de ciment s desaconsellable per les possibles patologies que puguin produir se com e lorescències taques per umitat alta d ad erència etc. Si es recorre a aquesta mena de col·locació se substituirà el tradicional empolvorat de ciment super icial per l aplicació d una capa de contacte d un ad esiu C1 o C1 en el revers de la rajola abans d assentar la sobre el llit de morter resc.

En la utilit ació d ad esius es tindrà en consideració el temps obert màxim ampliat per a evitar despreniments de rajoles posteriorment.

En suports m s lexibles com capes a llants subjectes a variacions tèrmiques per cale acció etc. cal esperar moviments per la qual cosa s a d emprar un ad esiu amb caracter stica addicional de de ormabilitat. A m s s recomanable utilit ar rajoles de grandària in erior a 30 x 30 cm i incrementar l amplària de les juntes de col·locació. Aquests ad esius poden ser S1 o S2. L'últim s'utilit a si es requereix una capacitat major de de ormació.

Si es necessita una posada en servei ràpida del paviment se seleccionarà un ad esiu amb la caracter stica d enduriment ràpid F .

Si s empra pedra aglomerada o pedra amb resina i malla per a la super cie posterior es recomana la utilit ació d ad esius de resines reactives R1 o R2 .

En cas de sòcol les peces que el ormen es col·locaran a colp sobre una super cie cont nua d'assentament i assegurat amb material d unió.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 560 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra es tractaran segons la Part III Gestió de residus de construcció o demolició en l obra .

Toleràncies admissibles

Control de la desviació de planitud la desviació màxima mesurada amb regla de 2 m no sobrepassarà el l mit de 3mm.

Control de la desviació de nivell entre rajoles adjacents la desviació entre dues rajoles adjacents cella no sobrepassarà el l mit de 1 mm junta 6 mm o 2 mm junta 6 mm .

Control de l alineació de juntes de col·locació la di erència d alineació de juntes mesurada amb regla d 1 m no excedirà de 2 mm.

Control de l orit ontalitat es tindrà una tolerància L/600 sent L la distància en mm entre els punts ixats. Mètode utilit ar qualsevol tipus de nivell aigua òptic làser etc. .

Condicions d'acabament

Es comprovarà que no s aprecien aspectes super icials de ectuosos en el paviment acabat com ara canvis de color taques picades o issures.

Es comprovarà la neteja inal i la protecció en el paviment acabat. S'apreciarà l absència de taques algeps pintura etc. i si s el cas les mesures de protecció abans de realit ar altres activitats.

La pedra col·locada podrà rebre en l'obra di erents tipus d acabat poliment mat poliment lluent poliment vitri icat. Sempre es arà el tractament amb el paviment net.

El poliment es arà transcorreguts almen s cinc dies des de la col·locació del paviment. S estendrà una lletada de ciment per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 ores es polirà la super cie passant una pedra abrasiva de gra i i una segona d a inat per a eliminar les marques del rebaixament i les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s utilit arà una màquina radial de disc lexible però es remataran manualment.
La super cie no presentarà cap cella.

L abrillantament es arà quatre dies despr s de l'acabament del poliment i tindrà dues ases la primera consisteix a aplicar un producte base de neteja i la segona aplicar el l quid metal·lit ador de initiu. En les dues operacions es passarà la màquina amb una mon ica de llana d acer ins que la super cie tractada estigui seca.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Punts d observació.

Projecte

Classi icació del sòl en relació amb la resistència a l'esvarada segons el projecte i el CTE DB SUA 1.

En cas de rajoles de pedra

Gruix de la capa d arena menor o igual que 2 cm.

Replantejament de les peces. Anivellament.

Gruix de la capa de la base de morter o capa d anivellament o regularit ació. Humitejament de les peces.

Comprovació de juntes. Farciment i color.

eri icar planitud amb regla de 2 m.

Inspeccionar existència de celles. Segons el CTE DB SUA 1 apartat 2 en relació amb les possibles discontinu tats el sòl no tindrà juntes que presenten un ressalt de m s de 4 mm. Els elements sortints del nivell del paviment puntuals i de petita dimensió per exemple els tancadors de portes no an de sobreeixir del paviment m s de 12 mm i el sortint que excedeixi els 6 mm en les cares en rontades al sentit de circulació de les persones no a de ormar un angle amb el paviment que excedeixi els 45 .

En cas de rajoles de ciment idràulica pasta i terrat o

Comprovar la umitat del suport i la rajola i el dosatge del morter.

Amplària de juntes. Celles. Anivellament. Extensió de lletada acolorida si s el cas.

Comprovar execució del poliment si s el cas.

eri icar planitud amb regla de 2 m. Comprovar rejuntada.

Assaigs i proves

El valor de resistència a l'esvarada R s el valor de PT obtingut mitjan ant l assaig del pèndol de ricció assaig en umit descrit en la norma UNE 41901 2017 EX. Com a solució alternativa s admet que el risc d'esvarada en ones seques es limiti adequadament si el sòl assajat resulta acceptable si se segueix el procediment en sec descrit en la norma UNE 41902 2017 EX.

Conservació i manteniment

S evitarà la caiguda d objectes punxants o de pes les ratlladures per despla ament d objectes i els colps en les arestes dels escalons durant les ases posteriors de l obra. En cas contrari s auran previst proteccions adequades per al paviment acabat que es podrà cobrir amb cartó plàstics gruixuts etc.

Es comprovarà l estat de les juntes de dilatació i del material de segellament.

Es comprovarà si existeix erosió mecànica o qu mica clivelles i issures despreniments umitats capil·lars. Si s'aprecia alguna anomalia es arà una inspecció del paviment i s'observarà si apareixen en alguna ona rajoles trencades clivellades o despreses. En aquest cas es reposaran o es ixaran amb els materials i la orma indicats per a col·locar los.

Per a la neteja s utilit aran els productes adequats al material

En cas de terrat o es regarà amb sabó neutre.

En cas de granit i quarsita es regarà amb aigua ensabonada i detergents no agressius.

En cas de pissarra es regarà amb raspall.

En cas de calcària s admet aigua de lleixiu.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 562 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

En qualsevol cas no podran utilitzar-se altres productes de neteja d'ús domèstic com ara aigua, sabó, lleixius, amoníacs o altres detergents dels quals es desconegui si tenen substàncies que poden perjudicar la pedra o els components del terrat o i el material de rejuntada. En cap cas s'utilitzaran àcids.

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici

En cas que es facin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a soroll aeri d'aïllament acústic a soroll d'impactes i de limitació del temps de reverberació es faran per laboratoris i segons el que estableixen les UNE EN ISO 16283-1:2015, UNE EN ISO 16283-1:2015/A1:2018 i UNE EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i la UNE EN ISO 3382-1:2010 i UNE EN ISO 3382-2:2008/ERRATUM:2009 per a temps de reverberació. La valoració global dels resultats dels mesuraments d'aïllament es farà d'acord amb les directrius de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll que estableix l'annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors límit establits en l'apartat 2.1 del DB HR de 3 dB per a aïllament a soroll aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d'impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació.

6.2.4. Paviments ceràmics per a sòls i escales

Descripció

Descripció

Revestiment per a acabats de terres interiors exteriors per a escalons d'escales amb rajoles ceràmiques esmaltades o no, amb mosaic ceràmic de vidre i per a peces complementàries i especials que quedin assegurats al suport mitjançant un material d'unió amb o sense acabat rejuntat.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Metre quadrat d'enrajolat realment executat. Inclou els talls, la part proporcional de peces complementàries i especials, la rejuntada, l'eliminació de restes i la neteja.

Els revestiments d'escaló i els sòcols es mesuraran i valoraran per metre lineal.

Prescripcions sobre els productes

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà segons es desenvolupa en la Part II, Condicions de recepció de productes. Això comprèn el control de la documentació dels subministraments, inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent, el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs.

Segons CTE DB HE 1, punt 6, de l'apartat 5.1, en cas de formar part de l'envoltant tèrmic es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponguin amb les especificades en el projecte, conductivitat tèrmica, factor de resistència a la

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 563 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

di usió del vapor d aigua i si s el cas densitat i calor espec ic c_p que compleixi amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l envoltant tèrmic.

Segons DB HR apartat 4.1 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels productes utilit ats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m^2.

Rajoles ceràmiques vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 8.4

Gres esmaltat rajoles amb absorció d aigua baixa o mitjana baixa premsades en sec esmaltades. Adequades per a terres interiors i exteriors.

Gres porcellànic rajoles amb molt baixa absorció d aigua premsades en sec o extrudides i esmaltades o no esmaltades. Les seves caracter stiques les an particularment adequades per a terres interiors en edi icació residencial comercial i ins i tot industrial i terres exteriors.

Taulell català rajoles amb absorció d aigua des de mitjana alta a alta o ins i tot molt alta extrudides generalment no esmaltades. S utilit en per a pavimentar terrasses balcons i porxos.

Gres rústic rajoles amb absorció d aigua baixa o mitjana baixa extrudides generalment no esmaltades. Per a revestiment de paviments exteriors.

Fang cuit rajoles amb aparen a rústica i alta absorció d aigua majoritàriament no esmaltades.

Sistemes conjunts de peces amb mesures ormes o colors di erents que tenen una unció comuna

Sistemes per a escales inclouen escalons contrapetges sòcols o rodapeus generalment de gres.

Sistemes per a piscines inclouen peces planes i tridimensionals. Són generalment esmaltades i de gres. Han de tenir bona resistència a la intempèrie i als agents qu mics de neteja i additius per a aig es de piscina.

Mosaic peces generalment quadrades i petites que es poden inscriure en un quadrat de 70 x 70 mm. Podran ser peces ceràmiques o de vidre.

Peces complementàries i especials de diverses mesures i ormes llistells tacs tires i algunes motlures i sane es.

Caracter stiques m nimes que an de complir totes les rajoles ceràmiques.

Caracter stiques dimensionals. Segons la UNE EN ISO 10545 2. Segons especi icació de l annex de la norma UNE EN 14411 aplicable al producte.

Expansió per umitat. Màxim 0 6 mm/m.

Resistència al clevillament. Segons la UNE EN ISO 10545 13. M nim 3 cicles sense clevillament.

Resistència qu mica. Segons la UNE EN ISO 10545 13 a productes domèstics M nim classe A i a àcids i bases baixa concentració M nim classe LB.

Resistència a les taques. Segons la UNE EN ISO 10545 14 M nim classe 3.

Resistència a l'esvarada per a evitar el risc d'esvarabilitat dels sòls segons l'ús i la localit ació en l edi ici se li exigirà una classe o una altra taula 1.1 del CTE DB SUA 1 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 564 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.3.2 quan es tracte de revestiment exterior a de tenir una resistència a la iltració determinada segons el CTE DB HS 1.

Bases per a enrajolament

Sense base o enrajolament directe sense base o amb capa no major de 3 mm mitjan ant pel·l cula de polietilè eltre bituminós estoreta especial etc.

Base d arena o graveta amb arena grossa o graveta natural o de picada de gruix in erior a 2 cm per a anivellar emplenar o separar. Ha d emprar se en estat sec.

Base d arena estabilit ada amb arena natural o de picada estabilit ada amb un conglomerant idràulic. Pot servir de arciment.

Base de morter o capa de regularit ació. Tamb podrà ser un terra lotant vegeu el cap tol Terres lotants amb morter magre de gruix entre 3 i 5 cm per a possibilitar la col·locació amb capa ina o evitar la de ormació de capes a llants.

Base de morter armat. Tamb podrà ser un terra lotant vegeu el cap tol Terres lotants morter armat amb malla electrosoldada el gruix pot ser entre 4 i 6 cm aproximadament. S utilit a com a capa de re or per al repartiment de càrregues i per a garantir la continu tat del suport.

Sistema de col·locació en capa gruixuda per a la col·locació es poden usar morters industrials secs umits semiacabats i ets en obra. Material d unió morter tradicional MC vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 19.1 . Segons RC 16 per als morters d obra s utilit aran pre erentment els ciments d obra encara que es podran utilit ar tamb ciments comuns amb un contingut d addició apropiat. Se seleccionaran els m s adequats en unció de les caracter stiques mecàniques de blancor si s el cas i de contingut d additiu airejant en el cas dels ciments d obra.

Sistema de col·locació en capa ina ad esius vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 8.4

Ad esius cimentosos o morters cua C constitu ts per conglomerants idràulics càrregues minerals i additius orgànics. Hi a dues classes principals ad esiu cimentós normal C1 i ad esiu cimentós millorat C2 .

Ad esius en dispersió o pastes ad esives D constitu t per un conglomerant orgànic additius orgànics i càrregues minerals. Existeixen dues classes ad esiu en dispersió normal D1 i ad esiu en dispersió millorat D2 .

Ad esius de resines reactives R constitu t per resines sintètiques additius orgànics i càrregues minerals. Existeixen dues classes principals ad esiu de resines reactives normal R1 i ad esiu de resines reactives millorat R2 .

Caracter stiques dels materials d unió ad erència mecànica i qu mica temps obert de ormabilitat durabilitat a cicles de gel i desgla etc.

Material de rejuntada

Material de rejuntada cimentosa CG constitu t per conglomerants idràulics càrregues minerals i additius orgànics que nom s an de mesclar se amb aigua o addició liquida just abans d'utilit ar se. Existeixen dues classes normal CG1 i millorat CG2 . Les seves caracter stiques onamentals són resistència a abrasió resistència a lexió resistència a compressió retracció absorció d aigua.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 565 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Material de rejuntada de resines reactives RG constitu t per resines sintètiques additius orgànics i càrregues minerals. Les seves caracter stiques onamentals són resistència a abrasió resistència a lexió resistència a la compressió retracció absorció d aigua.

Lletada de ciment L producte no normalit at preparat *in situ* amb ciment pòrtland i càrregues minerals.

Material de arciment de les juntes vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE segons el material

Juntes estructurals per ils o cobrecantells de plàstic o metall màstics etc.

Juntes perimetrals poliestirè expandit silicona.

Juntes de partició per ils materials elàstics o material de arciment de les juntes de col·locació.

Amb la inalitat de limitar el risc d'esvarada els sòls tindran una classe resistència a l'esvarada adequada segons el DB SUA 1 en unció de l ús i la localit ació en l edi ici.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Segons el DB HR apartat 4.2 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius que s' an obtingut mitjan ant assaigs en laboratori. Si s an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi icació dels càlculs an d incloure s en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

La posada en l'obra dels revestiments ceràmics es durà a terme per pro essionals especialistes amb la supervisió de la direcció acultativa.

En general el suport per a la col·locació de rajoles a de reunir les seg ents caracter stiques estabilitat dimensional estabilitat en la lexibilitat resistència mecànica sensibilitat a l aigua i planitud.

En general el suport per a la col·locació de rajoles a de reunir les seg ents caracter stiques estabilitat dimensional lexibilitat resistència mecànica sensibilitat a l aigua i planitud.

Quant a l estabilitat dimensional del suport base es comprovaran els temps d espera des de la abricació.

Quant a les caracter stiques de la super cie de col·locació reunirà les seg ents

Planitud

Capa gruixuda es comprovarà que poden compensar se les desviacions amb gruix de morter.

Capa ina es comprovarà que la desviació màxima amb regla de 2 m no excedeix els 3 mm.

Humitat

Capa gruixuda en la base d arena capa de separació es comprovarà que no i a exc s d umitat.

Capa ina es comprovarà que la super cie està aparentment seca.

Neteja absència de pols pegots oli etc.

Flexibilitat la letxa activa dels orjats no serà superior a 10 mm.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 566 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Resistència mecànica el orjat aurà de suportar sense trencament o dan s les càrregues de servei el pes permanent del revestiment i les tensions del sistema de col·locació.

Rugositat en cas de suports tradicionals de àbrica ceràmica re erits etc. molt llisos i poc absorbents s augmentarà la rugositat per picada o altres mitjans si es requereix utilit ar com a material d unió un morter de ciment. En cas de suports disgregables es procedirà a aplicar tècniques i/o productes que asseguren un suport dur estable i segur per a col·locar i les rajoles.

Impermeabilit ació sobre suports de usta o algeps serà convenient preveure una emprimació impermeabilit ant.

Humitat en cas de capa ina la super cie tindrà una umitat in erior al 3 .

En algunes super cies com ara suports preexistents en obres de re abilitació poden ser necessàries actuacions addicionals per a comprovar l acabat i l'estat de la super cie rugositat porositat duresa super icial presència de ones buides etc. .

En suports de ormables o subjectes a moviments importants s usarà ad esiu de ormable S1 o S2 i material de rejuntada de major de ormabilitat.

En cas d enrajolat pres amb capa ina sobre usta o revestiment ceràmic existent s aplicarà prèviament una emprimació com a pont d ad erència llevat que l ad esiu a utilit ar sigui C2 de dos components o R.

En cas d enrajolat pres amb capa ina sobre revestiment existent de terrat o o pedra natural es podrà tractar la super cie amb una emprimació o b escalabornar però tamb es podrà usar un ad esiu apte per a super cies no absorbents.

Proc s d execució

Execució

Condicions generals

Es col·locarà en unes condicions climàtiques normals 5 C a 30 C i es procurarà evitar el solejat directe els corrents d aire les pluges i el risc de gelades.

Preparació

Aplicació si s el cas de base de morter de ciment. Disposició de capa de separació en cas d estar prevista en el projecte. Aplicació si s el cas d emprimació.

Existeixen dos sistemes de col·locació

Col·locació en capa gruixuda es col·loca la ceràmica directament sobre el suport encara que en els sòls s a de preveure una base d arena o un altre sistema de separació.

Col·locació en capa ina es a generalment sobre una capa prèvia de regularit ació del suport.

Execució

Pastat

Amb ad esius cimentosos segons les recomanacions del abricant es pastarà el producte ins a obtenir una massa omogènia i cremosa. Despr s del pastat es mantindrà la pasta en repòs durant uns

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

minuts. Abans de l'aplicació es arà un breu pastat. Amb ad esius en dispersió es presenten preparats per a utilit ar los. Amb ad esius de resines reactives segons indicacions del abricant.

Col·locació general

s recomanable en col·locar mesclar peces de diverses caixes. Les peces ceràmiques es col·locaran sobre la massa estesa pressionant les amb colps lleugers amb una ma a de goma i movent les lleugerament ins a aconseguir la xa ada total dels solcs de l ad esiu per a aconseguir un contacte total. Les rajoles es col·locaran dins del temps obert de l ad esiu abans que ormi una pel·l cula seca en la super cie que eviti l ad erència. Es recomana estendre l ad esiu en pan s no majors de 2 m^2. En cas de mosaics el paper de la cara vista es desprendrà despr s de la col·locació i la xarxa dorsal quedarà incorporada al material d unió. En cas de productes porosos no esmaltats es recomana l aplicació d un producte antiad erent del ciment prèviament a les operacions de rejuntada per a evitar la retenció i l'enduriment sobre la super cie del revestiment.

Juntes

La separació m nima entre rajoles serà d'1 5 mm. En cas de suports de ormables la separació entre rajoles serà major o igual a 3 mm.

Juntes de col·locació i rejuntada pot ser aconsellable omplir parcialment les juntes de col·locació amb tires d un material compressible abans d omplir les totalment. El material compressible no auria d ad erir se al material de rejuntada o en un altre cas a de cobrir se amb una cinta de separació. Aquestes cintes són generalment autoad esives.
La pro unditat m nima de la rejuntada serà de 6 mm. S auran d emplenar a les 24 ores de l enrajolat.

Juntes de moviment estructurals auran de travessar totes les capes del revestiment ins a arribar al suport incloent i la capa de separació si n i agu s. L'amplària d'aquestes juntes s a de respectar en totes les capes segons la UNE EN 138002 2017 i a de ser com a m nim la de la junta del suport. Es rematen usualment emplenant les amb materials d elasticitat duradora o per ils.

Juntes de moviment estructurals auran d arribar al suport incloent i la capa de separació si n i agu s. L'amplària d'aquestes juntes a de ser com a m nim la de la junta del suport. Es rematen usualment emplenant les amb materials d elasticitat duradora.

Juntes de moviment perimetrals evitaran el contacte de l enrajolat amb altres elements com ara parets pilars exempts i elevacions de nivell. S an de preveure abans de col·locar la capa de regularit ació i deixar se en els l mits de les super cies orit ontals a enrajolar amb altres elements com ara parets pilars etc. Han de ser juntes cont nues amb una amplària major o igual de 5 mm. Podran quedar ocultes pel sòcol o pel revestiment adjacent. Hauran d estar netes de restes de materials d obra i arribar ins al suport.

Juntes de partició dilatació la super cie màxima a revestir sense aquestes juntes s de 40 m^2 en interiors segons la UNE EN 138002 2017 i de la meitat en l exterior. La posició de les juntes l aurà determinada el projectista si no la direcció acultativa aurà de replantejar les de manera que no estiguin creuades en el pas si no aurien de protegir se. Aquestes juntes auran de tallar el revestiment ceràmic l ad esiu i el morter base amb una amplària major o igual de 5 mm. Poden emplenar se amb per ils o materials elàstics.

Tall i trepat

Els trepants que es acin en les peces per al pas de canonades tindran un diàmetre d 1 cm m s que el diàmetre d aquestes. Les rajoles tallades es col·locaran en els extrems del paviment.

Gestió de residus

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 568 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra es tractaran d'acord amb la Part III Gestió de residus de construcció o demolició en l obra .

Toleràncies admissibles

Caracter stiques dimensionals per a la col·locació amb junta m nima

Longitud i amplària/rectitud de costats

Per a L 100 mm 0 4 mm.

Per a L 100 mm 0 3 i 1 5 mm.

Ortogonalitat

Per a L 100 mm 0 6 mm.

Per a L 100 mm 0 5 i 2 0 mm.

Planitud de la super cie

Per a L 100 mm 0 6 mm.

L 100 mm 0 5 i 2 0/ 1 0 mm.

Segons el CTE DB SUA 1 apartat 2 per a limitar el risc de caigudes el sòl a de complir les condicions seg ents

No tindrà juntes que presenten un ressalt de m s de 4 mm. Els elements sortints del nivell del paviment puntuals i de petita dimensió per exemple els tancadors de portes no an de sobreeixir del paviment m s de 12 mm i el sortint que excedeixi els 6 mm en les seves cares en rontades al sentit de circulació de les persones no a de ormar un angle amb el paviment que excedeixi els 45 .

Els desnivells menors o iguals de 5 cm es resoldran amb un pendent 25 .

En ones per a la circulació de persones el sòl no presentarà per oracions o buits on pugui introduir se una es era d'1 5 cm de diàmetre.

Condicions d'acabament

En revestiments porosos s abitual aplicar tractaments super icials d impermeabilit ació amb l quids idrò ugs i ceres per a millorar el comportament contra les taques i evitar l aparició d e lorescències.

Aquest tractament pot ser previ o posterior a la col·locació.

En paviments que agin de suportar agressions qu miques el material de rejuntada a de ser de resines de reacció de tipus epòxid.

Una vegada inalit ada la col·locació i la rejuntada i despr s de respectar el temps d assecat de la lletada de ciment o del material de rejuntada que indica el abricant es netejarà la super cie del material ceràmic en una primera operació amb esponja r gida en umit i posteriorment amb una solució netejadora àcida dilu da per a eliminar les restes de material.

Mai a d e ectuar se una neteja àcida sobre revestiments que s' an col·locat recentment. s convenient impregnar la super cie amb aigua neta prèviament a qualsevol tractament qu mic i rentar amb aigua immediatament despr s del tractament per a eliminar les restes de productes qu mics.

Control d execució assaigs i proves

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 569 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Control d execució

De la preparació

Aplicació de base de ciment comprovar dosatge consistència i planitud inal.

Capa ina desviació màxima mesura amb regla de 2 m 3 mm.

Capa de separació per a terres comprovar la disposició i el gruix.

Aplicació d emprimació veri icar la idone tat de l emprimació i que l aplicació es aci seguint les instruccions del abricant.

Comprovació dels materials i col·locació de l enrajolat

Rajola veri icar que s a et el control d'assegurament.

Morter de ciment capa gruixuda

Comprovar que les rajoles s an umitejat per immersió en aigua.

Comprovar el reglat i l'anivellament del morter resc estès.

En terres comprovar que abans de la col·locació de les rajoles s empolvora ciment sobre el morter resc estès.

Ad esiu capa ina

eri icar que el tipus d ad esiu correspon a l especi icat en el projecte.

Aplicació de l ad esiu

Comprovar que s utilit a seguint les instruccions del abricant.

Comprovar gruix extensió i pentinat amb plana dentada adequada.

Temps obert de col·locació

Comprovar que les rajoles es col·loquen abans que es ormi una pel·l cula sobre la super cie de l ad esiu.

Comprovar que les rajoles s assentin de initivament abans que conclogui el temps obert de l ad esiu.

Col·locació per doble encolat comprovar que s utilit a aquesta tècnica en enrajolats en exteriors i per a rajoles de ormat superior a 30 cm de costat o super cie 900 cm^2 rajoles amb relleu en el revers que di iculten el bon contacte amb l ad esiu revestiments ceràmics cale actats làmines ceràmiques de poc gruix o en cas d utilit ar sistemes d anivellament de rajoles ceràmiques alques .

Juntes de moviment

Estructurals comprovar que es cobreixen i s utilit a un segellat adequat.

Perimetrals i de partició comprovar la disposició que no es cobreixen d ad esiu i que s utilit a un material adequat per a arcir les.

Juntes de col·locació veri icar que el tipus de material de rejuntada correspon amb l especi icat en el projecte. Comprovar l eliminació i la neteja del material sobrant.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 570 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Comprovació inal

Desviació de planitud del revestiment la desviació cella entre dues rajoles adjacents no a d excedir 1 mm junta 6 mm o 2 mm junta 6 mm . La desviació màxima es mesurarà amb regla de 2 m.

Per a paraments no a d excedir els 2 mm.

Per a terres no a d excedir els 3 mm.

Alineació de juntes de col·locació la di erència d alineació de juntes es mesurarà amb regla d 1 m.

Per a paraments no a d excedir de 1 mm.

Per a terres no a d excedir de 3 mm.

Neteja inal comprovació i mesures de protecció.

Conservació i manteniment

Les ones recentment pavimentades auran de sen alit ar se per a evitar que el paviment es transiti abans del temps recomanat pel abricant de l ad esiu. Es col·locarà una protecció adequada contra possibles dan s deguts a treballs posteriors i es podrà cobrir amb cartó plàstics gruixuts etc.

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l edi ici

En cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d a llament acústic a soroll aeri d a llament acústic a soroll d impactes i de limitació del temps de reverberació es aran per laboratoris i segons el que estableixen les normes UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i la UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global dels resultats dels mesuraments d a llament es arà d'acord amb les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll que estableix l annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit establits en l apartat 2.1 del DB HR de 3 dB per a a llament a soroll aeri de 3 dB per a a llament a soroll d impacte i de 0 1 s per a temps de reverberació.

6.3. Sostres suspesos

Descripció

Descripció

Revestiment de sostres en l'interior d edi icis mitjan ant plaques d escaiola d algeps laminat metàl·liques conglomerats etc. sense juntes aparents quan es tracti de sostres continus ixes o desmuntables en el cas de sostres registrables amb la inalitat de reduir l al ària d un local i/o augmentar l a llament acústic i/o tèrmic i/o ocultar possibles instal·lacions o parts de l estructura.

Criteris de mesurament i valoració d unitats

Metre quadrat de super cie realment executada de sostre als inclosa la part proporcional d elements de suspensió entramats i suports.

Metre lineal de motlura perimetral si n i agu s.

Unitat d element decoratiu si n i agu s.

Prescripcions sobre els productes

Caracter stiques i recepció dels productes que s incorporin a les unitats d obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 571 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La recepció dels productes equips i sistemes es arà segons o desenvolupa la Part II Condicions de recepció de productes . Això comprèn el control de la documentació dels subministraments inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d idone tat i el control mitjan ant assaigs.

Segons DB HR apartat 4.1 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels productes utilit ats en els elements constructius de separació. Es comprovaran que es corresponen amb les especi icades en el projecte. Els productes que componen els elements constructius omogenis es caracterit en per la massa per unitat de super cie g/m^2. Els productes utilit ats per a aplicacions acústiques es caracterit en per la resistivitat al lux de l aire r en Pa·s/m^2 obtinguda segons la UNE EN ISO 9053 1 2020 en el cas de productes de arciment de les cambres dels elements constructius de separació i el coe icient d absorció acústica almen s per a les req ències de 500 1000 i 2000 H i el coe icient d'absorció acústica mitjà $_m$ en el cas de productes utilit ats com a absorbents acústics. En cas de no disposar del valor del coe icient d absorció acústica mitjà $_m$ podrà utilit ar se el valor del coe icient d absorció acústica ponderat .

Sostres suspesos vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 8.9 .

Pla ó d escaiola amb di erents tipus d acabat amb cara exterior llisa o en relleu amb/sense issurat i/o material acústic incorporat etc. Les plaques d escaiola no presentaran una umitat superior al 10 en pes en el moment de col·locar les.

Plaques o pla ons vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE segons material

Pla ons metàl·lics de xapa d alumini gruix m nim de xapa 0 30 mm gruix m nim de l anodit at 15 micres xapa d acer incat lacat etc. amb acabat per orat llis o en reixeta amb o sense material absorbent acústic incorporat.

Placa r gida de conglomerat de llana mineral o un altre material absorbent acústic.

Plaques d algeps laminat amb/sense cara vista revestida per làmina vin lica. gruix m nim 1 placa 15 mm. gruix m nima 2 o m s plaques 2x12 5 mm.

Plaques d escaiola vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 8.10 .

Placa de ibres vegetals unides per un conglomerant serà incombustible i estarà tractada contra el podriment i els insectes.

Pla ons de tauler contraxapat.

Làmines de usta alumini etc.

Estructura d armat de plaques per a sostres continus vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 19.5

Estructura de per ils d acer galvanit at o alumini amb acabat anodit at gruix m nim 10 micres longitudinals i transversals.

Sistema de ixació

Element de suspensió podrà ser mitjan ant vareta de roscar d acer galvanit at amb ganxo tancat en tots dos extrems per ils metàl·lics galvanit ats tirants de reglatge ràpid etc.

Element de ixació al orjat

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Si s de ormigó podrà ser mitjan ant clau d acer galvanit at ixat mitjan ant tir de pistola i ganxo amb rosca etc.

Si són blocs d entrebigat podrà ser mitjan ant tac de material sintètic i baga de rosca d acer galvanit at etc.

Si són biguetes podrà ser mitjan ant abra adora de xapa galvanit ada etc.

En cas que l element de suspensió siguin can es aquestes es ixaran mitjan ant pasta d escaiola i ibres vegetals o sintètiques.

Element de ixació a placa podrà ser mitjan ant il erro d acer recuit i galvanit ació pilot d escaiola i ibres vegetals o sintètiques per ils laminats ancorats al orjat amb o sense per ils secundaris de suspensió i caragols per a la subjecció de les plaques etc. per a sostres continus. Per a sostres registrables podrà ser mitjan ant per il en T d alumini o xapa d acer galvanit ada per il en O amb pin a a pressió etc. i podrà quedar vist o ocult.

Material de juntes entre planxes per a sostres continus vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 19.2 podrà ser de pasta d escaiola 80 l d aigua per cada 100 g d escaiola i ibres vegetals o sintètiques etc.

Elements decoratius vegeu Part II Relació de productes amb marcatge CE 19.2 motlures o lorons d escaiola ixats amb cola etc.

L apilament dels materials aurà de er se a cobert per a protegir los de la intempèrie.

Les plaques es traslladaran en vertical o de costat i s'evitarà la manipulació en orit ontal.

Per a col·locar les plaques caldrà ajustar les prèviament sense or ar les perquè encaixen en el lloc.

Prescripcions quant a l execució per unitats d obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d obra

Segons el DB HR apartat 4.2 en el plec de condicions del projecte an d expressar se les caracter stiques acústiques dels elements constructius que s' an obtingut mitjan ant assaigs en laboratori. Si s an obtingut mitjan ant mètodes de càlcul els valors obtinguts i la justi ació dels càlculs an d incloure s en la memòria del projecte i consignar se en el plec de condicions.

Condicions prèvies suport

Abans de comen ar la col·locació del sostre suspès s auran disposat ixat i acabat totes les instal·lacions situades davall del orjat. Les instal·lacions que agin de quedar ocultes s auran sotmès a les proves necessàries perquè uncionen correctament. Pre eriblement s auran et les particions quan es tracti d elements de separació entre unitats d ús di erents a de er se primerament l element de separació vertical i despr s el sostre segons el DB HR la usteria de buits exteriors amb envidraments i les caixes de persianes.

Compatibilitat entre els productes elements i sistemes constructius

S adoptaran les seg ents mesures per a prevenir el enomen electroqu mic de la corrosió galvànica entre metalls amb di erent potencial

Evitar el contacte entre dos metalls de di erent activitat. En cas de no poder evitar el contacte s auran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica.

A llar elèctricament els metalls amb di erent potencial.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 573 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Evitar que l aigua i l'oxigen accedeixin a la ona d unió dels dos metalls.

Proc s d execució

Execució

Prèviament s auran obtingut els nivells en tots els locals que siguin objecte d actuació s a dir s' aurà marcat l al ària indeleblement en tots els paraments i elements singulars i/o sortints com ara pilars marcs etc.

Els sostres suspesos no seran continus entre dos recintes pertan ents a unitats d ús di erents segons el DB HR. La cambra d aire entre el orjat i el sostre suspès a d interrompre s o tancar se quan el sostre suspès escometi un element de separació vertical entre unitats d ús di erents.

Quan discorrin conductes d instal·lacions pel sostre suspès a d evitar se que aquests conductes connecten r gidament el orjat i les capes que ormen el sostre.

En cas que en el sostre i agu s lluminàries encastades no an de ormar una connexió r gida entre les plaques del sostre i el orjat. A m s l'execució de les lluminàries encastades no a de disminuir l a llament acústic previst inicialment.

En cas que els sostres suspesos disposaren d un material absorbent en la cambra a d emplenar de manera cont nua tota la super cie de la cambra i reposar en el dors de les plaques i ones superiors de l estructura portant. A m s es recomana que el material absorbent pugi ins al orjat per tots els costats del plènum.

Han de segellar se totes les juntes perimètriques o tancar se el plènum del sostre suspès o el sòl registrable especialment en les coincidències amb elements de separació verticals entre unitats d ús di erents.

Sostres continus

Es disposaran un m nim de 3 elements de suspensió no alineats i uni ormement repartits per m^2.

En el cas de ixacions metàl·liques i tiges de suspensió es disposaran verticals i es lligaran amb doble il erro de diàmetre m nim de 0 70 mm. Quan es tracti d un sistema industrialit at l'estructura sustentadora s'ancorarà al orjat i es caragolarà als per ils secundaris si n' i a i als perimetrals. Les plaques es caragolaran perpendicularment i alternadament als per ils. Es recomana suspendre el als sostre mitjan ant amortidors que eviten la connexió r gida amb el sostre original.

En cas de ixació amb can es s'asseguraran amb pasta d escaiola en la proporció de 80 l d aigua per 100 g d escaiola i ibres vegetals o sintètiques. Aquestes ixacions podran disposar se en qualsevol direcció.

En cas de planxes d escaiola es disposaran sobre cabirons que permeten anivellar les. A m s es col·locaran les unions longitudinals en el sentit de la llum rasant i les unions transversals alternades.

Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals.

Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es ormaran amb un tros de planxa assegurada amb pasta d escaiola a un dels costats i de manera lliure en l altre costat.

Si s aguessin projectat 2 o m s plaques per a ormar el als sostre cadascuna de les plaques es col·locarà contraxapada respecte a les plaques de la ase anterior.

Si el sostre t trapes de registre les juntes perimetrals de les trapes an de ser ermètiques.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 574 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Sostres registrables

Les varetes de roscar que s usen com a element de suspensió s uniran per l extrem superior a la ixació i per l extrem in erior al per il de l entramat mitjan ant una rosca.

Les varetes de roscar que s usin com a element de alcament es col·locaran entre dos per ils de l entramat mitjan ant maneguets. La distància entre varetes de roscar no serà superior a 120 cm.

Els per ils que ormen l entramat i els per ils de rematada s'anivellaran convenientment a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l al ària prevista en tot el per metre. Els per ils de rematada es ixaran amb tacs i caragols de cap pla amb una distància màxima de 50 cm entre si.

La col·locació de les plaques s iniciarà pel per metre. Les plaques es recol aran sobre l angle de xapa i sobre els per ils de l entramat.

En el cas de les plaques acústiques metàl·liques la col·locació s iniciarà pel per metre transversalment al per il U recol ades en l element de rematada per un extrem i ixades al per il U amb pinces. La suspensió es re or arà amb un caragol de cap pla del mateix material que les plaques.

Gestió de residus

Els residus generats durant l execució de la unitat d obra es tractaran segons la Part III Gestió de residus de construcció o demolició en l obra .

Condicions d'acabament

Les unions entre planxes es rebliran amb ibres vegetals o sintètiques i pasta d escaiola amb una proporció de 80 l d aigua per cada 100 g d escaiola i s acabaran interiorment amb pasta d escaiola en una proporció de 100 l d aigua per cada 100 g d escaiola.

Abans de er qualsevol tipus de treball en el sostre als s esperarà almen s 24 ores.

Per a la col·locació de lluminàries o qualsevol altre element es respectarà la modulació de les plaques suspensions i alcaments.

El sostre als quedarà net amb la super cie plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i inde ormable.

Control d execució assaigs i proves

Control d execució

Punts d observació.

Prèviament a l execució

Es comprovarà que ja estan executats tots els tancaments verticals que delimiten el recinte i que arriben ins al orjat. Aquests tancaments verticals an de tenir el revestiment que s indica en el projecte ins i tot en la ona que quedarà tapada pel sostre suspès.

Es comprovarà que els materials que componen el tancament es troben en bon estat i no existeixen trencaments en les plaques.

Execució

Es comprovarà que la umitat de les plaques s menor al 10 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 575 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es comprovarà el rebliment d unions i acabats. No s admetran de ectes aparents en el reble de les juntes o en l'acabat.

Es comprovaran les ixacions en tacs abra adores lligams i varetes. Els per ils o elements de ixació del sostre suspès es col·loquen segons s indica en el projecte esmorte ts o no .

Es comprovarà que la separació entre planxes i paraments s menor a 5 mm.

Es comprovarà que els conductes d instal·lacions no reposen sobre les plaques d algeps laminat. Les per oracions per al pas d instal·lacions s executen únicament en el punt d eixida i segons s indica en el projecte.

Suspensió i alcament. La separació entre tiges de suspensió i entre varetes de alcament serà in erior a 1 25 m. No s admetrà un lligat de icient de les tiges de suspensió ni i aurà men s de 3 varetes per m^2.

Es comprovarà que en cas de col·locar se dues o m s ases de plaques d algeps la segona ase s a ancorat de orma contraxapada respecte a la ase anterior.

Els encaixos els mecanismes elèctrics i les lluminàries són apropiades per a les plaques d algeps laminat.

Es comprovarà la planitud en totes les direccions amb regla de 2 m. Els errors en la planitud no seran superiors a 4 mm.

Es comprovarà l anivellament. El pendent del sostre no serà superior a 0 50 .

Prescripcions sobre veri icacions a l edi ici acabat

eri icacions i proves de servei per a comprovar les prestacions inals de l edi ici

En cas que es acin mesuraments *in situ* per a comprovar les exigències d a llament acústic a soroll aeri d a llament acústic a soroll d impactes i de limitació del temps de reverberació es aran per laboratoris i segons el que estableixen les UNE EN ISO 16283 1 2015 UNE EN ISO 16283 1 2015 A1 2018 i UNE EN ISO 16283 3 2016 per a soroll aeri i la UNE EN ISO 3382 1 2010 i UNE EN ISO 3382 2 2008 ERRATUM 2009 2 per a temps de reverberació. La valoració global dels resultats dels mesuraments d a llament es arà d'acord amb les de inicions de di erència de nivells estandardit ada per a cada tipus de soroll que estableix l annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigències del DB HR s admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors l mit establits en l apartat 2.1 del DB HR de 3 dB per a a llament a soroll aeri de 3 dB per a a llament a soroll d impacte i de 0 1 s per a temps de reverberació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 576 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PART II. Condicions de recepció dels productes

1. Condicions de recepció dels productes

1.1. Codi Tècnic de l'Edi icació

Segons s'indica en el Codi Tècnic de l'Edi icació en la Part I article 7.2 el control de recepció en obra de productes equips i sistemes es arà aix

7.2. Control de recepció en obra de productes equips i sistemes.

1. El control de recepció t per objecte comprovar que les caracter stiques tècniques dels productes equips i sistemes subministrats satis an el que s'exigeix en el projecte. Aquest control comprendrà

a el control de la documentació dels subministraments realit at d'acord amb l'article 7.2.1

el control mitjan ant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idone tat segons l'article 7.2.2 i

c el control mitjan ant assaigs d'acord amb l'article 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentació dels subministraments.

1. Els subministradors lliuraran al constructor que els acilitarà a la direcció acultativa els documents d'identi icació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa. Aquesta documentació comprendrà almen s els documents seg ents

a els documents d'origen ull de subministrament i etiquetatge

el certi icat de garantia del abricador signat per persona sica i

c els documents de con ormitat o autorit acions administratives exigides reglamentàriament inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció quan sigui pertinent d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les directives europees que a ecten els productes subministrats.

7.2.2. Control de recepció mitjan ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone tat tècnica.

1. El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre

a els distintius de qualitat que ostenten els productes equips o sistemes subministrats que asseguren les caracter stiques tècniques d'aquests exigits en el projecte i documentarà si s el cas el reconeixement o icial del distintiu d'acord amb el que s'estableix en l'article 5.2.3 i

les avaluacions tècniques d'idone tat per a l'ús previst de productes equips i sistemes innovadors d'acord amb el que s'estableix en l'article 5.2.5 i la constància del manteniment de les caracter stiques tècniques.

2. El director de l'execució de l'obra veri icarà que aquesta documentació s su icient per a l'acceptació dels productes equips i sistemes emparats per aquesta.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 577 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

7.2.3. Control de recepció mitjan ant assaigs.

1. Per a veri icar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari en determinats casos portar a cap assaigs i proves sobre alguns productes segons el que s'estableix en la reglamentació vigent o b segons el que s'especi ica en el projecte o ordenats per la direcció acultativa.

2. La realit ació d'aquest control s'e ectuarà d'acord amb els criteris establits en el projecte o indicats per la direcció acultativa sobre el mostreig del producte els assaigs a dur a terme els criteris d'acceptació i de rebuig i les accions a adoptar.

Aquest plec de condicions d'acord amb el que s'indica en el CTE desenvolupa el procediment a seguir en la recepció dels productes en unció que estiguen a ectats o no pel Reglament UE núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 9 de mar de 2011 pel qual s'estableixen condicions armonit ades per a la comercialit ació de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell.

Aquest Reglament ixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialit ació dels productes de construcció establint regles armonit ades sobre com expressar les prestacions dels productes de construcció en relació amb les caracter stiques essencials i sobre l'ús del marcatge CE en aquests productes.

1.2. Productes a ectats pel Reglament europeu de productes de construcció RPC

Els productes de construcció de am lies espec iques cobertes per una norma armonit ada EN o d'acord amb una avaluació tècnica europea ETE emesa per a aquests disposen del marcatge CE i d'aquesta manera s possible conèixer les caracter stiques essencials per a les quals el abricant en declararà les prestacions quan aquest s'introdueixi en el mercat.

Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment seg ent

a Control de la documentació dels subministraments es veri icarà l'existència dels documents establits en els apartats a b i c de l'article 7.2.1 de l'apartat 1.1 anterior inclosa la documentació corresponent al marcatge CE

1. Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingu s s' auria de rebutjar. El marcatge CE vindrà col·locat

en el producte de construcció de manera visible llegible i indeleble o

en una etiqueta ad erida a aquest.

Quan això no sigui possible o no pugui garantir se a causa de la naturalesa del producte vindrà

en l'envàs o

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

en els documents d'acompan ament per exemple en l'albarà o en la actura .

2. S' aurà de veri icar sobre les caracter stiques essencials indicades el compliment de les caracter stiques tècniques m nimes exigides per la reglamentació pel projecte o per la direcció acultativa la qual cosa es arà mitjan ant la comprovació d'aquestes en el marcatge CE.

3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE.

El marcatge CE vindrà col·locat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el abricant l'importador o el distribu dor agi emès una declaració de prestacions DdP o DoP . Si no s' a emès la DdP no podrà aver se introdu t en el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte sistemes de qualitat ISO 9000 altres caracter stiques no incloses en l'especi icació tècnica europea armonit ada aplicable etc.

La DdP sigui en paper o per via electrònica d'acord amb les especi icacions tècniques armonit ades inclou les prestacions per nivells classes o una descripció de totes les caracter stiques essencials relacionades amb l'ús o usos previstos del producte que apareguin en l'annex o els annexos de les corresponents normes armonit ades vinculades amb el producte.

Quan sigui procedent la DdP tamb a d'anar acompan ada d'in ormació sobre el contingut de substàncies perilloses en el producte de construcció per a millorar les possibilitats de la construcció sostenible i acilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient.

Els abricants com a base per a la DdP auran elaborat una documentació tècnica en la qual es descriguin tots els documents corresponents relatius al sistema requerit d'avaluació i veri icació de la constància de les prestacions. Però aquesta documentació tècnica no es lliura al client únicament aurà d'estar disponible per a l'Administració o les autoritats de vigilància de mercat.

En el cas de productes sense normes armonit ades pot donar se la situació que el abricant avent obtingut d'un organisme d'avaluació tècnica OAT una avaluació tècnica europea ATE o un anterior DITE per al seu producte i un ús o usos previstos agi preparat una DdP i el marcatge CE. Una vegada emplenada l'avaluació i veri icació de la constància de prestacions a partir d'un document d'avaluació europeu DAE o Guia DITE ja elaborat i que en cobreixi l'avaluació o ben elaborat i adoptat expressament es pot procedir a continuació a l'emissió de l'ATE. Tamb pot donar se la situació que per a aquesta classe de producte d'altres abricants pugui trobar se en el mercat sense el marcatge CE per la qual cosa auran d'utilit ar se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el compliment dels requisits reglamentaris. Sobre aquest tema poden continuar utilit ant se productes que disposen de DITE expedits abans de l'1 de juliol de 2013 durant tot el seu per ode de validesa llevat que passi a ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte per disposar se de norma armonit ada una vegada inalit at el per ode de coexistència .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 579 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quedarien exempts de disposar de marcatge CE per no aver se emès per a aquests la declaració de prestacions

Els productes de construcció abricats per unitat o ets a mida en un proc s no en sèrie en resposta a una comanda espec ica i instal·lats en una obra única determinada per un abricant.

Els productes que s'elaboren o s'obtenen per la mateixa empresa responsable de l'obra i per a instal·lar los en aquesta obra i no i aurà una comercialit ació del producte a una tercera part s a dir que no i a transacció comercial ex. morter dosi icat i barrejat en l'obra .

Els productes singulars abricats de manera espec ica per a la restauració d'edi icis istòrics o art stics per a conservació del patrimoni.

El receptor de producte o d'una partida dels productes rebrà del abricant o si s el cas del distribu dor o importador una còpia de la DdP no s necessari que siguin originals signats b en paper o b per via electrònica.

Tamb alguns abricants distribu dors o importadors pot ser que donen acc s a la còpia de la DdP a trav s de la consulta en la pàgina eb de l'empresa sempre que es compleixi

a es garanteixi que el contingut de la DdP no es modi icarà despr s d' aver donat acc s a aquesta

es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a i que els destinataris de productes de construcció tinguin sempre acc s a la pàgina eb i a les DdP

c es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin acc s gratu t a la DdP durant un per ode de deu an s despr s que el producte de construcció s' agi introdu t en el mercat i

d de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d'accedir a la pàgina eb i les DdP emeses per a aquests productes disponibles en aquesta pàgina eb.

No obstant el que s'acaba de dir s obligatori el lliurament d'una còpia de la DdP en paper si aix o requereix el receptor del producte. La còpia de la DdP a Espan a s'exigeix que es aciliti almen s en castellà. A voluntat del abricant pot ser que es presenti de manera a egida en alguna de les lleng es coo icials.

Tamb s'adjuntarà amb la DdP la itxa de seguretat sobre les substàncies perilloses segons els articles 31 i 33 del Reglament REACH núm. 1907/2006.

A m s al costat del producte b en els envasos albarans ulls tècnics etc. vindran les seves instruccions pertinents d'ús muntatge instal·lació conservació etc. perquè la prestació declarada es mantingui a condició que el producte sigui correctament instal·lat tamb la in ormació de seguretat amb possibles avisos i precaucions. Això serà particularment rellevant per a productes que es venen en orma d'equips per a instal·lar los.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 580 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

NOTA Els distribu dors no estan obligats a retirar de les seves instal·lacions els productes de construcció que agin rebut abans de l'1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la Directiva de productes de construcció encara que no estiguin acompan ats per una DdP i podran continuar venent los ins a esgotar l'estoc de productes rebuts abans d'aquesta data.

La in ormació necessària per a la comprovació del marcatge CE s'amplia per a determinats productes rellevants i d'ús req ent en edi icació en la subsecció 2.1 de la present Part II del Plec.

En el cas que alguna especi icació d'un producte no estigui prevista en les caracter stiques tècniques del marcatge CE aurà de realit ar se complementàriament el control de recepció mitjan ant distintius de qualitat o mitjan ant assaigs segons que sigui adequat a la caracter stica en q estió.

1.3. Productes no a ectats pel Reglament europeu de productes de construcció RPC o amb marcatge CE en el qual no consti la caracter stica requerida

Els procediments per a l'avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb les seves caracter stiques essencials que no estiguin coberts per una norma armonit ada s'exposen a continuació.

Si el producte no està a ectat pel RPC el procediment a seguir per a la seva recepció en obra excepte en el cas de productes provinents de pa sos de la UE que posseeixin un certi icat d'equivalència em s per l'Administració general de l'Estat consisteix en la veri icació del compliment de les caracter stiques tècniques m nimes exigides per la reglamentació el projecte o la direcció acultativa mitjan ant els controls previstos en el CTE a saber

a Control de la documentació dels subministraments es veri icarà en obra que el producte subministrat ve acompan at dels documents establits en els apartats a i b de l'article 7.2.1 de l'apartat 1.1 anterior i els documents de con ormitat o autorit acions administratives exigides reglamentàriament entre els quals cal esmentar

La certi icació de con ormitat amb els requisits reglamentaris antic certi icat d' omologació emès per un laboratori d'assaig acreditat per ENAC d'acord amb les especi icacions del RD 2200/1995 per als productes a ectats per disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d'Indústria.

En determinats casos particulars es requereix el certi icat del abricant que acrediti la succió en àbriques amb categoria d'execució A si aquest valor no ve especi icat en la declaració del subministrador o DdP del marcatge CE CTE DB ES F .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 581 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Control de recepció mitjan ant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idone tat

Segell o marca de con ormitat a norma em s per una entitat de certi icació acreditada per ENAC Entitat Nacional d'Acreditació d'acord amb les especi icacions del RD 2200/1995.

Avaluació tècnica avorable d'idone tat del producte per a l'ús previst en el qual es re lecteixin les propietats d'aquest.

En la pàgina eb del Codi Tècnic de l'Edi icació es pot consultar la relació de marques els segells les certi icacions de con ormitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les caracter stiques tècniques dels productes els equips o els sistemes que s'incorporen als edi icis i que contribueixin al compliment de les exigències bàsiques.

A m s dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre i a els distintius o icialment reconeguts con orme al Codi Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments RC 16 . Les dues instruccions de ineixen requisits espec ics per als distintius de qualitat a i d'aportar un valor a egit per als usuaris.

En la mateixa pàgina eb es poden consultar tamb els organismes autorit ats per les administracions públiques competents per a la concessió d'avaluacions tècniques de la idone tat de productes o sistemes innovadors o altres autorit acions o acreditacions d'organismes i entitats que avalen la prestació de serveis que aciliten l'aplicació del CTE.

c Control de recepció mitjan ant assaigs

Certi icat d'assaig d'una mostra del producte elaborat per un laboratori d'assaigs per al control de qualitat de l'edi icació inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l'Edi icació de les entitats de control de qualitat de l'edi icació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edi icació.

Es pot consultar el registre general de laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edi icació i la relació d'assaigs i proves de servei que poden er per a la prestació de l'assistència tècnica en la pàgina eb del Codi Tècnic de l'Edi icació.

La justi icació de les caracter stiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta rellevant per a la direcció acultativa ja que d'acord amb l'art. 7 de la part I del CTE s' auran d'incloure en el llibre de l'edi ici les acreditacions documentals dels productes que s'incorporin a l'obra aix com les instruccions d'ús i manteniment de l'edi ici. A m s aquesta documentació serà dipositada en el col·legi pro essional corresponent o si s el cas en l'Administració pública competent.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 582 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

A continuació en l'apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE s'especi iquen els productes d'edi icació als quals se'ls exigeix el marcatge CE segons l'última resolució publicada en el moment de la redacció del present document Resolució de 6 d'abril de 2017 de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa per la qual s'amplien els annexos I II i III de l'Ordre de 29 de novembre de 2001 per la qual es publiquen les re erències a les normes UNE que són transposició de normes armonit ades aix com el per ode de coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses am lies de productes de construcció .

A mesura que vagin apareixent noves resolucions aquesta relació aurà d'actualit ar se en els plecs de condicions tècniques particulars de cada projecte.

2. Relació de productes amb marcatge CE

Relació de productes amb la re erència corresponent per als quals s'amplia la in ormació per considerar se oportú conèixer ne m s a ons les especi icacions tècniques i caracter stiques a l' ora de dur ne a terme la recepció ja que són productes d'ús req ent i determinants per a garantir les exigències bàsiques que s'estableixen en la reglamentació vigent.

Índex

1. FONAMENTACI I ESTRUCTURES

1.2.1. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIG PLAQUES AL EOLARS

1.2.2. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIG PILONS DE FONAMENTACI

1.2.4. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIG ELEMENTS PER A FORJATS NER ATS

1.2.5. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIG ELEMENTS ESTRUCTURALS LINEALS

2. FÀBRIQUES DE CONSTRUCCI

2.1.1. PECES D'ARGILA CUITA PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCI

2.1.2. PECES SILICOCALCÀRIES PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCI

2.1.3. BLOCS DE FORMIG ÀRIDS DENSOS I LLEUGERS PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCI

2.1.4. BLOCS DE FORMIG CEL·LULAR CURAT EN AUTOCLAU PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCI

2.1.5. PECES DE PEDRA ARTIFICIAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCI

2.1.6. PECES DE PEDRA NATURAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCI

2.2.1. CLAUS AMARRAMENTS ESTREPS I M NSULES

2.2.3. ARMADURES AMB CAPA DA'RGAMASSA

3. PRODUCTES A LLANTS T RMICS PER A APLICACIONS EN L'EDIFICACI

3.1.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA MINERAL M

3.2.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIR EXPANDIT EPS

3.3.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIR EXTRUDIT XPS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 583 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

3.4.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D'ESCUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ PU

3.5.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D'ESCUMA FEN LICA PF

3.8.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE IDRE CEL·LULAR CG

3.9. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA DE FUSTA

3.10. PRODUCTES MANUFACTURATS DE PERLITA EXPANDIDA EPB

3.11. PRODUCTES MANUFACTURATS DE SURO EXPANDIT ICB

3.12. PRODUCTES MANUFACTURATS DE FIBRA DE FUSTA F

4. IMPERMEABILIT ACI

4.1. LÀMINES FLEXIBLES PER A LA IMPERMEABILIT ACI

4.1.1. LÀMINES BITUMINOSES AMB ARMADURA PER A IMPERMEABILIT ACI DE COBERTES

4.1.2. LÀMINES AUXILIARS PER A COBERTES AMB ELEMENTS DISCONTINUS

4.1.3. LÀMINES AUXILIARS PER A MURS

4.1.4. LÀMINES PLÀSTIQUES I DE CAUTX PER A IMPERMEABILIT ACI DE COBERTES

4.1.7. LÀMINES BITUMINOSES PER AL CONTROL DEL APOR D'AIGUA

7. FUSTERIA DEFENSES FERRATGES I IDRE

7.1.1. FINESTRES I PORTES PER ALS IANANTS EXTERIORS

7.4. IDRES PER A LA CONSTRUCCI

8. RE ESTIMENTS

8.1.1. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A S COM A PA IMENT EXTERIOR

8.1.4. PLAQUES DE PEDRA NATURAL PER A RE ESTIMENTS MURALS

8.1.5. PLAQUETES DE PEDRA NATURAL

8.1.6. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A PA IMENTS I ESCALES

8.3.1. TEULES DE FORMIG

8.3.3. TAULELLS DE FORMIG

8.3.5. TAULELLS DE TERRAT O PER A S INTERIOR

8.3.6. TAULELLS DE TERRAT O PER A S EXTERIOR

8.4.1. TEULES CERÀMIQUES I PECES AUXILIARS

8.4.3. ADHESIUS PER A TAULELLS CERÀMICS

8.4.4. TAULELLS CERÀMICS

8.5.1. PA IMENTS DE FUSTA

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 584 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

19. ALTRES

19.1.1. CIMENTS COMUNS

19.1.8. CAL S PER A LA CONSTRUCCI

19.1.9. ADDITIUS PER A FORMIGONS

19.1.13. MORTERS PER A ARREBOSSADA I LLU DA

19.1.14. MORTERS PER A CONSTRUCCI

19.1.15. ÀRIDS PER A FORMIG

19.1.18. ÀRIDS PER A MORTERS

19.2.1. PLAQUES D'ALGEPS LAMINAT

19.2.2. PLAFONS D'ALGEPS

19.2.5. ALGEPS DE CONSTRUCCI I CONGLOMERANTS A BASE d'ALGEPS

1.2.1. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIG PLAQUES AL EOLARS

Plaques alveolars pre abricades per extrusió enco rat esvarós o emmotlament per a ús en orjats i cobertes murs i aplicacions similars etes de ormigó pretesat o armat de densitat normal de les dimensions seg ents

Elements pretesats cantell màxim 500 mm amplària màxima 1200 mm.

Elements armats cantell màxim 300 mm amplària màxima sense armadura transversal 1200 mm amplària màxima amb armat transversal 2400 mm.

Les plaques tenen cantell constant i es divideixen en una placa superior i in erior tamb denominades ales unides per ànimes verticals en orma d'alvèols com a buits longitudinals en la secció transversal que s constant i present un eix vertical simètric.

Són plaques amb vores laterals prove des amb un per il acanalat per a crear una clau a tallant per a trans erir l'es or vertical a trav s de les juntes entre peces contig es. Per a l'e ecte dia ragma les juntes an de uncionar com a juntes orit ontals a tallant.

Hi a di erents tipus de plaques alveolars per exemple massisses combinades etc. i a partir d'aquestes i amb el massissat o la ormació d'una capa de compressió amb ormigó *in situ* s possible con ormar

Forjat de placa alveolar et amb plaques alveolars despr s del massissat de les juntes.

Forjat de placa alveolar compost de plaques alveolars complementades amb una capa de compressió *in situ*.

Forjat de placa massissa et de plaques de nucli mass s despr s de la injecció de les juntes.

Forjat de placa massissa compost completat amb una capa de compressió d'obra.

Condicions de subministrament i recepció

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 585 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Marcatge CE Obligatori des de l'1 de juliol de 2013. Norma d'aplicació UNE EN 1168 2006 A3 2012. Productes pre abricats de ormigó. Plaques alveolars. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 2 .

Identi ició es comprovarà que la identi ició del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats en unció del mètode de marcatge CE usat pel abricant mètode 1 declaració de dades geomètriques i de les propietats dels materials mètode 2 declaració de la geometria de les propietats materials i de les propietats de producte mètode 3 declaració de la con ormitat amb les especi icacions de dissen donades di erenciant mètode 3a si les especi icacions de dissen són donades pel client i mètode 3b si són donades pel abricant d'acord amb la comanda del client

a. Resistència a compressió del ormigó en N/mm^2.

b. Resistència última a la tracció i l mit elàstic de l'acer en N/mm^2.

c. Resistència mecànica geometria i materials mètode 1 resistència mecànica en Nm N N/m mètode 2 especi icació de dissen mètode 3 .

d. Resistència al oc geometria i materials mètode 1 resistència al oc en min mètode 2 especi icació de dissen mètode 3 .

e. A llament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte propietats acústiques en dB.

. Detalls constructius propietats geomètriques en mm i documentació tècnica dades de construcció com ara mesures toleràncies disposició de l'armadura recobriment del ormigó condicions de suport transitòries i inals previstes i condicions d'elevació .

. Durabilitat condicions ambientals.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es portaran a cap els assaigs necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Esvarada inicial de cordons secció transversal i longitudinal inals de pe a caracter stiques de les super cie superior de contacte rugosa o dentada en cas d'ús amb una capa de compressió *in situ* orats de drenatge on s'especi iquen resistència del ormigó.

1.2.2. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIG PILONS DE FONAMENTACI

Pilons de onamentació produ ts en planta com a elements de ormigó armat o pretesat abricats en una sola pe a o en elements amb juntes integrades en el proc s d'emmotlament. La secció transversal pot ser sòlida o de nucli buit ben prismàtica o ben cil ndrica. Pot aix mateix ser constant al llarg de tota la longitud del piló o disminuir parcialment o totalment al llarg d'aquest o de les seccions longitudinals.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 586 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Els pilons recollits en la norma UNE EN 12794 2006 A1 2008/AC 2009 es divideixen en les classes seg ents

Classe 1 Pilons o elements de piló amb armadura distribu da o armadura de pretesat amb peu de piló engrandit o sense.

Classe 2 Pilons o elements de piló amb armadura composta per una única barra situada en el centre

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de ebrer de 2009. Norma d'aplicació UNE EN 12794 2006 A1 2008/AC 2009 i des de l'1 d'agost de 2009 norma d'aplicació UNE EN 12794 2006 A1 2008/AC 2009. Productes pre abricats de ormigó. Pilons de onamentació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 2 .

Identi icació El s mbol del marcatge CE anirà acompan at pel número d'identi icació de l'organisme de certi icació el nom o marca comercial els dos últims d gits de l'an el número de certi icat de con ormitat CE re erència a aquesta norma la descripció del producte nom material dimensions i ús previst la classe del piló la classi icació de la junta per a pilons compostos per elements i quan sigui procedent les propietats corresponents s a dir l'amplària de la separació la capacitat portant estàtica calculada en compressió tracció i lexió i la rigidesa a lexió per a pilons compostos i in ormació sobre les caracter stiques essencials.

Es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Resistència a compressió del ormigó N/mm^2 .

. Resistència última a tracció i l mit elàstic de l'acer armat o pretesat N/mm^2 .

c. Propietats geomètriques

c.1. Toleràncies de abricació mm

rectitud de l'eix del ust del piló

desviació de les seccions transversals

desviació angular segons la classe

corona plana o convexa

desviació de l'eix de qualsevol peu engrandit

posició de l'acer d'armadura i pretesat

recobriment de l'armadura

desviació angular segons la classe

c.2. Dimensions m nimes

actor de orma segons la classe

dimensions del peu engrandit

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 587 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

c.3. Juntes del piló

c.4. Sabata del peu

desviació de l'eix central

desviació angular

d. Resistència mecànica per càlcul Nm N N/m .

e. Condicions de durabilitat.

. Rigidesa de les juntes del piló classe .

La resistència mecànica pot especi icar se mitjan ant tres mètodes que seleccionarà el abricant amb els criteris que s'indiquen

Mètode 1 mitjan ant la declaració de dades geomètriques i propietats dels materials aplicable a productes disponibles en catàleg o en magat em.

Mètode 2 declaració del valor de les propietats del producte resistència última a compressió del ormigó resistència última a tracció de l'acer armat l mit elàstic de l'acer armat resistència última a tracció de l'acer de pretesat l mit elàstic convencional a tracció del 0 1 per cent de l'acer de pretesat resistència mecànica última del piló amb la resistència a compressió axial per a algunes excentricitats o la resistència a compressió axial amb el seu moment lector resistent i l'es or tallant resistent de les seccions cr tiques coe icients de seguretat del ormigó i de l'acer emprats en el càlcul altres paràmetres de determinació nacional PDN utilit ats en el càlcul condicions de durabilitat en ront de la corrosió o les classes d'exposició classe de piló classi icació de la junta per a pilons compostos per elements i quan sigui procedent les propietats corresponents per a pilons compostos per elements possible re erència a la documentació tècnica per a les dades geomètriques detalls constructius durabilitat i retracció per assecament. Aplicable a productes pre abricats amb les propietats del producte declarades pel abricant.

Mètode 3 mitjan ant la declaració de la con ormitat amb les especi icacions de dissen indicades aplicable als casos restants.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

La con ormitat del producte amb els requisits pertinents d'aquesta norma pot ser avaluada mitjan ant assaigs de recepció d'una partida del lliurament. Si la con ormitat a sigut avaluada mitjan ant assaigs de tipus inicial o mitjan ant un control de producció en àbrica inclòs la inspecció del producte no s necessari un assaig de recepció.

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

Assaigs del ormigó.

Mesurament de les dimensions i caracter stiques super icials mesurament de la perpendicularitat de la corona del piló i de la base del piló respecte al seu eix.

Pes dels productes.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

eri icació de la rigidesa i robustesa de les juntes dels pilons mitjan ant un assaig de xoc seguit d'un assaig de lexió.

1.2.4. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIG ELEMENTS PER A FORJATS NER ATS

Elements pre abricats per a orjats nervats abricats amb ormigó de pes normal armat o pretesat emprats en orjats o teulades. Els elements consten d'una placa superior o in erior i un o m s generalment dues nervis que contenen l'armadura longitudinal principal tamb pot aver i nervis transversals.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 d'agost de 2013. Norma d'aplicació UNE EN 13224 2012. Productes pre abricats de ormigó. Elements per a orjats nervats. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 2 .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats en unció del mètode de marcatge CE usat pel abricant mètode 1 declaració de dades geomètriques i de les propietats dels materials mètode 2 declaració del valor de les propietats de producte mètode 3 declaració de la con ormitat amb les especi icacions de dissen donades di erenciant mètode 3a si les especi icacions de dissen són donades pel client i mètode 3b si són donades pel abricant d'acord amb l'encàrrec del client

a. Resistència a compressió del ormigó en N/mm^2.

b. Resistència última a la tracció i l mit elàstic de l'acer en N/mm^2.

c. Resistència mecànica geometria i materials mètode 1 . Resistència mecànica en Nm N N/m tensions inicials de tibament en N/mm^2 esvarada de tendons en mm mètode 2 . Resistència mecànica tensions inicials de tibament i esvarada de tendons segons especi icació de projecte mètode 3 .

d. Resistència al oc geometria i materials mètode 1 resistència al oc en min mètode 2 especi icació de projecte mètode 3 .

e. Durabilitat classe declarada.

. Detalls constructius propietats geomètriques en mm i documentació tècnica en mm.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat pel projecte o per la direcció acultativa. Els assaigs regulats que poden arribar a ser requerits estan regulats en l'UNE EN 13369 2018. Regles comunes per a pre abricats de ormigó

1.2.5. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIG ELEMENTS ESTRUCTURALS LINEALS

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 589 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Elements pre abricats lineals com ara pilars bigues i pòrtics de ormigó de pes normal o lleuger armat o pretesat emprats amb inalitats estructurals en la construcció d'edi icis i altres obres d'engin eria civil a excepció dels ponts.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d'agost de 2015 norma d'aplicació UNE EN 13225 2013. Productes pre abricats de ormigó. Elements estructurals lineals. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 2 .

Identi ició es comprovarà que la identi ició del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats en unció del mètode de marcatge CE utilit at pel abricant mètode 1 declaració de dades geomètriques i de les propietats dels materials mètode 2 declaració de la geometria de les propietats dels materials i del producte mètode 3 declaració de la con ormitat amb les especi icacions de dissen donades di erenciant mètode 3a si les especi icacions de dissen són donades pel client i mètode 3b si són donades pel abricant d'acord amb la comanda del client

a. Resistència a compressió del ormigó en N/mm^2.

b. Resistència última a la tracció i l mit elàstic de l'acer en N/mm^2.

c. Resistència mecànica geometria i materials mètode 1 . Resistència mecànica en Nm N N/m tensions de tibament inicial en mm i esvarada de tendons mètode 2 . Resistència mecànica tensions de tibament inicial i esvarada de tendons segons especi icació de dissen mètode 3 .

d. Resistència al oc geometria i materials mètode 1 resistència al oc en min mètode 2 especi icació de dissen mètode 3 .

e. Substàncies perilloses.

. Durabilitat en ront de la corrosió condicions ambientals.

. Detalls constructius propietats geomètriques en mm i documentació tècnica.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat pel projecte o per la direcció acultativa. Els assaigs regulats que poden arribar a ser requerits estan regulats en l'UNE EN 13369 2018. Regles comunes per a pre abricats de ormigó

2.1.1. PECES D'ARGILA CUITA PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCI

Peces d'argila cuita usades en obra de paleta per exemple a anes vistes i revestides estructures de càrrega i no portants incloent i murs i particions interiors per al seu ús en edi icació i engin eria civil .

Es distingeixen dos grups de peces

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 590 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Peces LD que inclouen peces d'argila cuita amb una densitat aparent menor o igual que 1000 g/m^3 per a ús en àbrica de construcció revestida.

Peces HD que comprenen

Totes les peces per a àbrica de construcció sense revestir.

Peces d'argila cuita amb densitat aparent major que 1000 g/m^3 per a ús en àbriques revestides.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des del 10 de jun de 2017. Normes d'aplicació UNE EN 771 1 2011 A1 2016. Especi icacions de peces per a àbriques de construcció. Part 1 Peces d'argila cuita. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 2 o 4.

2 per a peces de categoria I peces on la resistència a compressió declarada t una probabilitat de allada no superior al 5 o 4 per a peces de categoria II peces no destinades a complir amb el nivell de con ian a especi icat per a les peces de categoria I .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Peces LD

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Dimensions i toleràncies dimensionals amb requisits estructurals valor declarat en mm i categoria de tolerància .

b. Con iguració amb requisits estructurals il·lustració o descripció .

c. Resistència a compressió amb requisits estructurals valor declarat en N/mm^2 direcció de càrrega i categoria de pe a .

d. Estabilitat dimensional amb requisits estructurals valor declarat d'expansió per umitat en mm/m .

e. Resistència a l'ad erència amb requisits estructurals valor declarat de la resistència a cisallament inicial en N/mm^2 .

. Contingut de sals solubles actives amb requisits estructurals valor declarat sobre la base de les classes tècniques S0 S1 o S2 .

. Reacció al oc amb requisits de resistència al oc euroclasse declarada A1 a F .

. Absorció d'aigua per a barreres anticapil·laritat o elements exteriors amb una cara exposada text declarat No o deixeu exposat .

i. Permeabilitat al vapor d'aigua per a elements exteriors valor declarat del coe icient de di usió de vapor d'aigua tabulat .

. A llament acústic al soroll aeri directe o densitat i con iguració amb requisits acústics valor declarat de la densitat aparent seca en g/m^3 de categoria de tolerància i con iguració declarada il·lustrada o descrita .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 591 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

. Resistència tèrmica o densitat i con iguració amb requisits d'a llament tèrmic valor de conductivitat tèrmica en /m i mitjans d'avaluació usats o densitat i con iguració declarada il·lustrada o descrita .

l. Durabilitat en ront del gel/desgel text declarat No o deixeu exposat o valor declarat con orme al mètode d'avaluació utilit at .

m. Substàncies perilloses El text Prestació no determinada o PND no es pot utilit ar quan la caracter stica t un valor l mit .

Peces HD

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Dimensions i toleràncies dimensionals amb requisits estructurals valor declarat en mm i categoria de tolerància .

b. Con iguració amb requisits estructurals il·lustració o descripció .

c. Resistència a compressió amb requisits estructurals valor declarat en N/mm^2 direcció de càrrega i categoria de pe a .

d. Estabilitat dimensional amb requisits estructurals valor declarat d'expansió per umitat en mm/m .

e. Resistència a l'ad erència amb requisits estructurals valor declarat de la resistència a cisallament inicial en N/mm^2 .

. Contingut de sals solubles actives amb requisits estructurals valor declarat sobre la base de les classes tècniques S0 S1 o S2 .

. Reacció al oc amb requisits de resistència al oc euroclasse declarada A1 a F .

. Absorció d'aigua per a barreres anticapil·laritat o elements exteriors amb una cara exposada valor declarat en .

i. Permeabilitat al vapor d'aigua per a elements exteriors valor declarat del coe icient de di usió de vapor d'aigua tabulat .

. A llament acústic al soroll aeri directe amb requisits acústics valor declarat de la densitat aparent seca en g/m^3 de categoria de tolerància i con iguració declarada il·lustrada o descrita .

. Resistència tèrmica amb requisits d'a llament tèrmic valor de conductivitat tèrmica en /m i mitjans d'avaluació usats o densitat i con iguració .

l. Durabilitat en ront del gel/desgel exposició prevista i valor declarat con orme al mètode d'avaluació utilit at .

m. Substàncies perilloses El text Prestació no determinada o PND no es pot utilit ar quan la caracter stica t un valor l mit .

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Per a peces LD dimensions planitud de les cares de suport paral·lelisme de cares de suport con iguració densitat aparent seca densitat absoluta seca resistència a compressió resistència tèrmica permeabilitat al vapor d'aigua resistència al gel/desgel expansió per umitat contingut de sals solubles actives reacció al oc i resistència a l'ad erència.

Per a peces HD dimensions planitud de les cares de suport paral·lelisme de cares de suport con iguració densitat aparent seca densitat absoluta seca resistència a compressió resistència tèrmica permeabilitat al vapor d'aigua resistència al gel/desgel absorció d'aigua taxa inicial d'absorció d'aigua expansió per umitat contingut de sals solubles actives reacció al oc i resistència a l'ad erència.

Emmagat ematge i manipulació criteris d'ús gestió de residus conservació i manteniment

Les peces se subministraran a l'obra sense que agin patit dan s en el transport i la manipulació que deterioren l'aspecte de les àbriques o comprometen la seva durabilitat i amb l'edat adequada quan aquesta sigui decisiva perquè satis acin les condicions de la comanda.

Se subministraran pre erentment paletit ats i empaquetats. Els paquets no seran totalment ermètics per a permetre l'intercanvi d' umitat amb l'ambient.

Les peces s'apilaran en super cies planes netes no en contacte amb el terren .

2.1.2. PECES SILICOCALCÀRIES PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCI

Peces realit ades principalment a partir cal s i materials silicis per a àbriques de construcció endurits per l'acció del vapor a pressió la utilit ació principal de la qual serà en murs exteriors murs interiors soterranis onamentacions i àbrica externa de umerals.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des del 10 de jun de 2017. Normes d'aplicació UNE EN 771 2 2011A1 2016. Especi icacions de peces per a àbriques de construcció. Part 2 Peces silicocalcàries. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 2 o 4. 2 per a peces de categoria I peces la probabilitat de les quals de no aconseguir la seva resistència a compressió declarada no excedeix del 5 o 4 per a peces de categoria II peces que no compleixen amb el nivell de con ian a de les peces de categoria I .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Dimensions i toleràncies dimensionals amb requisits estructurals valors declarats en mm i categoria de tolerància .

b. Con iguració amb requisits estructurals con iguració declarada descripció amb imatges o text .

c. Resistència a compressió amb requisits estructurals valor declarat en N/mm^2 o classe i indicació de la direcció de càrrega i categoria de pe a .

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 593 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

d. Grau d'ad erència amb requisits estructurals valor ixat o declarat o resistència inicial a es or tallant en N/mm^2 .

e. Reacció al oc amb requisits estructurals classe de reacció al oc declarada euroclasse A1 a F .

. Absorció d'aigua per a barreres anticapil·laritat o elements exteriors amb una cara exposada valor declarat en .

. Permeabilitat al vapor d'aigua per a elements exteriors valor declarat del coe icient de di usió de vapor d'aigua tabulat .

. A llament al soroll aeri o densitat i con iguració amb requisits acústics valor declarat de la densitat aparent seca en g/m^3 o classes de densitat i con iguració declarada amb imatges o text .

i. Resistència tèrmica o densitat i con iguració amb requisits d'a llament tèrmic valor declarat de conductivitat tèrmica en /m i mitjans d'avaluació usats o densitat i con iguració .

. Durabilitat al gel/desgel valor declarat de la categoria de gel/desgel .

. Substàncies perilloses El text Prestació no determinada o PND no es pot utilit ar quan la caracter stica t un valor l mit .

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Dimensions con iguració planitud de les taules o cares de suport paral·lelisme dels plans de les taules o cares de suport densitat seca resistència a compressió propietats tèrmiques durabilitat al gel/desgel absorció d'aigua variacions dimensionals degudes a la umitat i grau d'ad erència.

2.1.3. BLOCS DE FORMIG ÀRIDS DENSOS I LLEUGERS PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCI

Peces per a àbriques de construcció de ormigó blocs o rajoles d'àrids densos i lleugers o una combinació de tots dos utilit ats per a àbrica a revestir vistes o exposada tant en aplicacions autoportants i no autoportants d'edi icació com d'engin eria civil. Les peces estan abricades a base de ciment àrids i aigua i poden contenir additius i addicions pigments colorants i altres materials incorporats o aplicats durant o despr s de la abricació de la pe a. Les peces són aplicables a tota classe de murs incloent i murs d'una sola ulla les parets exteriors de umerals amb cambra d'aire les divisions de contenció i de soterranis.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des del 10 de jun de 2017. Normes d'aplicació UNE EN 771 3 2011 A1 2016 i UNE 127 771 3 2008. Especi icacions de peces per a àbriques de construcció. Part 3 blocs de ormigó àrids densos i lleugers . Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 2 o 4. Sistema 2 per a blocs de categoria I peces on la resistència a compressió declarada t una probabilitat de allada de no ser assolida no superior al 5 sistema 4 per a blocs de categoria II peces per a les quals no es pret n aconseguir el nivell de con ian a dels elements de categoria I .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 594 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Dimensions i toleràncies dimensionals amb requisits estructurals valors declarats en mm i categoria de tolerància .

b. Con iguració amb requisits estructurals con iguració declarada il·lustrada o descrita .

c. Resistència a compressió amb requisits estructurals valor declarat en N/mm^2 o classe i indicació de la direcció de càrrega i categoria de pe a .

d. Estabilitat dimensional amb requisits estructurals valor declarat de la variació deguda a la umitat en mm/m .

e. Resistència d'ad erència amb requisits estructurals valor ix o valor declarat de la resistència inicial a tallant en N/mm^2 o b valor declarat de la resistència d'ad erència a lexió .

. Reacció al oc amb requisits estructurals classe de reacció al oc declarada euroclasse A1 a F .

. Absorció d'aigua per a bases anti umitat o elements exteriors amb una cara exposada valor declarat en g/m^{2}s o text declarat o b No o deixeu exposat .

. Permeabilitat al vapor d'aigua per a elements exteriors valor declarat del coe icient .

i. A llament al soroll aeri directe o densitat i con iguració amb requisits acústics valor declarat de la densitat aparent en g/m^3 i con iguració declarada il·lustrada o descrita .

. Resistència tèrmica o densitat i con iguració amb requisits d'a llament tèrmic valor declarat de conductivitat tèrmica en /m i mitjans d'avaluació usats o densitat i con iguració .

. Durabilitat en ront de gel/desgel valor declarat o text declarat No o deixeu exposat .

l. Substàncies perilloses el text Prestació no determinada o PND no es pot utilit ar quan la caracter stica t un valor l mit .

Assaigs

Si s el cas es portaran a cap els assaigs necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Dimensions planitud de les cares de suport paral·lelisme pla de les cares de suport con iguració i aspecte densitat resistència mecànica absorció d'aigua per capil·laritat variació deguda a la umitat reacció al oc. Propietats tèrmiques permeabilitat al vapor d'aigua resistència d'ad erència a tallant i resistència d'ad erència a lexió.

Emmagat ematge i manipulació criteris d'ús gestió de residus conservació i manteniment

Els blocs s'apilaran en super cies planes netes no en contacte amb el terren .

Si es reben empaquetats l'embolcall no serà totalment ermètic.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 595 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

2.1.4. BLOCS DE FORMIG CEL·LULAR ENDURIT EN AUTOCLAU PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCI

Blocs de ormigó curats en autoclau HCA utilit ats en aplicacions autoportants i no autoportants de murs incloent i murs simples barandats divisions de contenció onamentació i usos generals davall el nivell del sòl incloent i murs per a protecció en ront del oc a llament tèrmic a llament acústic i sistemes de umerals excloent ne els conductes de ums de umerals .

Les peces estan abricades a partir d'aglutinants idràulics com ara ciment o cal combinats amb materials ins de naturalesa sil cia materials airejadors i aigua.

Les peces poden presentar buits sistemes encadellats i altres dispositius d'ajust.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des del 10 de jun de 2017. Normes d'aplicació UNE EN 771 4 2011 A1 2016. Especi icacions de peces per a àbriques de construcció. Part 4. Blocs de ormigó cel·lular endurit en autoclau. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 2 o 4. Sistema 2 per a blocs de categoria I peces on la resistència a compressió declarada t una probabilitat de allada que no excedeix del 5 sistema 4 per a blocs de categoria II peces per a les quals no compleixen amb el nivell de con ian a de les peces de categoria I .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Dimensions i toleràncies dimensionals amb requisits estructurals valors declarats en mm i categoria de tolerància .

b. Con iguració amb requisits estructurals con iguració declarada il·lustrada o descrita .

c. Resistència a compressió amb requisits estructurals valor declarat en N/mm^2 .

d. Estabilitat dimensional amb requisits estructurals valor declarat de la variació deguda a la umitat en mm/m .

e. Resistència de l'ad erència amb requisits estructurals valor ix o valor declarat de la resistència a tallant inicial en N/mm^2 o b valor declarat de la resistència de l'ad erència a lexió .

. Reacció al oc amb requisits estructurals classe de reacció al oc declarada euroclasse A1 a F .

. Absorció d'aigua per a bases anti umitat o elements exteriors amb una cara exposada valor del coe icient declarat en g/ m^2 x s$^{0\,5}$.

. Permeabilitat al vapor d'aigua per a elements exteriors valor declarat del coe icient .

i. A llament acústic al soroll aeri directe o densitat i con iguració amb requisits acústics valor declarat de la densitat aparent en g/m^3 i con iguració declarada il·lustrada o descrita .

. Resistència tèrmica o densitat i con iguració amb requisits d'a llament tèrmic valor declarat de conductivitat tèrmica en /m i mitjans d'avaluació usats o densitat i con iguració .

. Durabilitat en ront de gel desgel valor declarat .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

l. Substàncies perilloses el text Prestació no determinada o PND no es pot utilit ar quan la caracter stica t un valor l mit .

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Dimensions planitud de les cares de suport paral·lelisme de les cares de suport densitat seca aparent densitat seca absoluta resistència a compressió variació dimensional deguda a la umitat absorció d'aigua resistència de l'ad erència a tallant i resistència de l'ad erència a lexió.

Emmagat ematge i manipulació criteris d'ús gestió de residus conservació i manteniment

Els blocs s'apilaran en super cies planes netes no en contacte amb el terren .

Si es reben empaquetats l'embolcall no serà totalment ermètic.

2.1.5. PECES DE PEDRA ARTIFICIAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCI

Elements de ormigó que s'assemblen a la pedra natural mitjan ant tècniques de modelat o de compressió per a àbriques de construcció per als quals els usos principals són murs de a ana o exposats tant portants com no portants en aplicacions d'edi icació i obra civil. En les peces la dimensió major s 650 mm.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des del 10 de jun de 2017. Normes d'aplicació UNE EN 771 5 2011 A1 2016. Especi icacions de peces per a àbrica de construcció. Part 5 Peces de pedra arti icial. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 2 o 4. 2 per a peces de categoria I peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat de allada que no excedeix del 5 i 4 per a peces de categoria II peces que no compleixen amb el nivell de con ian a de les peces de la categoria I .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Dimensions i toleràncies dimensionals amb requisits estructurals valors declarats en mm i categoria de tolerància .

b. Con iguració amb requisits estructurals con iguració declarada il·lustrada o descrita .

c. Resistència a compressió amb requisits estructurals valor declarat mitjana o caracter stica en N/mm^2 o classe i indicació de la direcció de càrrega i categoria de pe a .

d. Estabilitat dimensional amb requisits estructurals valor declarat de la variació deguda a la umitat en mm/m .

e. Resistència de l'ad erència amb requisits estructurals valor ix o valor declarat de la resistència a tallant inicial en N/mm^2 o b valor declarat de la resistència de l'ad erència a lexió .

. Reacció al oc amb requisits estructurals classe de reacció al oc declarada euroclasse A1 a F .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 597 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

m. Absorció d'aigua per a bases anti umitat o elements exteriors amb una cara exposada valor declarat en g/m^2 s .

n. Permeabilitat al vapor d'aigua per a elements exteriors valor declarat del coe icient .

o. A llament acústic al soroll aeri directe o densitat i con iguració amb requisits acústics valor declarat de la densitat aparent en g/m^3 i categoria de tolerància i con iguració declarada il·lustrada o descrita .

. Resistència tèrmica o densitat i con iguració amb requisits d'a llament tèrmic valor declarat de conductivitat tèrmica en /m i mitjans d'avaluació i con iguració i densitat .

. Durabilitat en ront de gel desgel valor declarat .

i. Substàncies perilloses El text Prestació no determinada o PND no es pot utilit ar quan la caracter stica t un valor l mit .

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Dimensions planitud de les cares de suport paral·lelisme de les cares de suport planitud de les cares densitat seca absoluta i aparent resistència a compressió mitjana resistència a compressió caracter stica absorció d'aigua propietats tèrmiques permeabilitat al vapor d'aigua reacció al oc variació dimensional deguda a la umitat i resistència de l'ad erència.

2.1.6. PECES DE PEDRA NATURAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCI

Peces de pedra natural l'amplària de la qual s igual o superior a 80 mm i que t com a usos principals les peces de construcció comuna com a revestiments o peces vistes en estructures portants o no portants en obra civil i edi icació. Són adequades per a tota classe de murs de àbrica de ilada regular i irregular incloent i la àbrica d'una sola ulla mur amb cambra d'aire barandats murs de contenció i ma oneria exterior per a umerals. s un producte extret de pedrera trans ormat en un element per a àbriques de construcció mitjan ant un proc s de manu actura. S' i inclouen les peces de manera paral·lelepipèdica no totalment rectangular i peces per a ormes especials i accessòries.

Tipus de roques que es consideren com a pedra natural

Roques gnies o magmàtiques granit basalt diorita pòr ir

Roques sedimentàries calcària gres travert

Roques metamòr iques pissarres gneis quarsita marbre

Condicions de subministrament i recepció

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Marcatge CE obligatori des del 4 d'agost de 2017. Norma d'aplicació UNE EN 771 6 2012 A1 2016. Especi icació de peces per a àbrica de construcció. Part 6 Peces de pedra natural. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 2 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Dimensions i toleràncies dimensionals amb qualsevol requisit valors declarats en mm i categoria .

b. Con iguració amb qualsevol requisit descripció .

c. Resistència a compressió amb requisits estructurals valor declarat en N/mm^2 amb indicació de la direcció .

d. Resistència de l'ad erència amb requisits estructurals valor ix o valor declarat de la resistència a tallant inicial en N/mm^2 i mètode d'assaig valor declarat de la resistència de l'ad erència a lexió .

e. Reacció al oc amb requisits estructurals. Classe de reacció al oc declarada euroclasse A1 a F .

. Absorció d'aigua per a bases anti umitat o elements exteriors amb una cara exposada valor del coe icient declarat en g/m^2 x s$^{0\,5}$.

. Permeabilitat al vapor d'aigua per a elements exteriors valor declarat del coe icient i mètode d'assaig .

p. A llament acústic al soroll aeri directe o densitat i con iguració amb requisits acústics valor declarat de la densitat aparent en g/m^3 i con iguració dimensions i toleràncies .

. Resistència tèrmica o densitat i con iguració amb requisits d'a llament tèrmic valor declarat de conductivitat tèrmica en /m i mitjans d'avaluació .

. Durabilitat Resistència a gel desgel valor declarat o text declarat No o deixeu exposat .

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Dimensions i toleràncies dimensionals con iguració densitat aparent resistència a la compressió resistència a la lexió resistència a l'ad erència a lexió resistència a l'ad erència a tallant porositat oberta absorció d'aigua per capil·laritat resistència al gel desgel propietats tèrmiques i reacció al oc.

2.2.1. CLAUS AMARRAMENTS ESTREPS I M NSULES

Elements per a connectar àbriques de construcció entre si o per a connectar àbriques de construcció a altres parts de l'obra i d'edi icis incloent murs sòls bigues i columnes.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 599 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori a partir del 10 de mar de 2018. Norma d'aplicació UNE EN 845 1 2014 A1 2018. Especi icació de components auxiliars per a àbriques de construcció. Part 1 Claus amarraments estreps i mènsules. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 3.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

En les claus per a murs caputxins les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats murs de àbrica de construcció i barandats per a connectar dues ulles d'un mur caputx o una ulla a un mur estructural

a. Resistència a compressió valor declarat de capacitat de càrrega a compressió en mm

b. Resistència a tracció valor declarat de capacitat de càrrega en mm

c. Resistència al vinclament o al garsejament valor declarat de despla ament en mm

d. Capacitat de protecció contra l'aigua declarat resistent o no resistent

e. Durabilitat de les caracter stiques prestacionals en ront de la corrosió declarat re erència al material/revestiment i grau d'acer quan correspongui a la mena de producte

. Substàncies perilloses.

En claus a cisallament les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats murs de àbrica de construcció i barandats per a connectar dues ulles adjacents de àbrica per a connectar murs de construcció que necessiten interactuar per a produir una acció composta i per a connectar murs de àbrica a marcs estructurals

a. Resistència a compressió valor declarat de capacitat de càrrega a compressió en mm

b. Resistència a tracció valor declarat de capacitat de càrrega en mm

c. Resistència al vinclament o al garsejament valor declarat de despla ament en mm

d. Resistència al cisallament valor declarat en N

e. Capacitat de protecció contra l'aigua no pertinent

. Durabilitat de les caracter stiques prestacionals en ront de la corrosió declarat re erència al material/revestiment i grau d'acer quan correspongui a la mena de producte

. Substàncies perilloses.

En claus d'esvarada les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats murs de àbrica de construcció i barandats per a connectar dos murs adjacents o per a connectar la àbrica de construcció revestint marcs estructurals al ora que permetent el moviment en el pla

a. Resistència a cisallament i garsejament valor declarat de capacitat de càrrega de cisallament en N

b. Durabilitat de les caracter stiques prestacionals en ront de la corrosió declarat re erència al material/revestiment i grau d'acer quan correspongui a la mena de producte

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 600 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

c. Substàncies perilloses.

En amarraments les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats murs de àbrica de construcció i barandats per a connectar dos murs de àbrica de construcció a components adjacents sòls i sostres

a. Resistència a tracció valor declarat de capacitat de càrrega a tracció com a valor mitjà i si es requereix caracter stic en N

b. Despla ament sota càrrega valor declarat en mm

c. Durabilitat de les caracter stiques prestacionals en ront de la corrosió declarat re erència al material/revestiment i grau d'acer quan correspongui a la mena de producte

d. Substàncies perilloses.

En estreps per a cairats les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats murs de àbrica de construcció i barandats per a suportar cairats bigues o cabirons en un mur de àbrica de construcció

a. Capacitat portant valor declarat com a valor mitjà i si es requereix caracter stic en N

b. De ormació sota càrrega valor declarat en mm

c. Durabilitat de les caracter stiques prestacionals en ront de la corrosió declarat re erència al material/revestiment i grau d'acer quan correspongui a la mena de producte

d. Substàncies perilloses.

En mènsules les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats murs de àbrica de construcció i barandats per a adossar a un membre estructural per a suportar de dos elements de àbrica de construcció

a. Capacitat portant valor declarat com a valor mitjà i si es requereix caracter stic en N

b. De ormació sota càrrega valor declarat en mm

c. Durabilitat de les caracter stiques prestacionals en ront de la corrosió declarat re erència al material/revestiment i grau d'acer quan correspongui a la mena de producte

d. Substàncies perilloses.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Propietats del material revestiment orgànic dimensions capacitat de càrrega de tracció i despla ament de les claus capacitat de càrrega de compressió i despla ament de les claus capacitat de càrrega de cisallament i despla ament de les claus capacitat de càrrega de tracció i despla ament dels

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 601 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

amarraments capacitat de càrrega vertical i de ormació dels estreps per a cairats i capacitat de càrrega vertical i de ormació de les mènsules.

2.2.3. ARMADURES AMB CAPA D'ARGAMASSA

Armadures amb capa d'argamassa per a la col·locació en àbrica de construcció per a un ús estructural i no estructural.

Poden ser

Malla de il erro soldat ormada per il erros longitudinals soldats a il erros transversals o a un il erro continu diagonal.

Malla de il erro nugat enroscant un il erro al voltant de il erros longitudinals.

Malla de metall expandit ormada en expandir una malla d'acer en la qual s' an practicat uns talls prèviament.

Els materials de l'armadura poden ser acer inoxidable austen tic acer inoxidable austeno err tic bandes d'acer pregalvanit ació o il d'acer galvanit at amb revestiment orgànic o sense.

Per a ús no estructural s vàlida qualsevol tipus de malla però per a ús estructural an utilit ar se malles de il erro soldat amb una grandària m nima dels il erros longitudinals de 3 mm.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori a partir del 10 de mar de 2018. Norma d'aplicació UNE EN 845 3 2014 A1 2018. Especi icació de components auxiliars per a àbriques de construcció. Part 3 Armadures de junta amb capa d'argamassa de malla d'acer. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 3.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats usos estructurals

a. Resistència a tracció de l'armadura del material/revestiment valors declarats de dimensions en mm caracter stiques de l mit elàstic dels il erros longitudinals en N/mm^2 ductilitat dels il erros longitudinals categoria caracter stiques de l mit elàstic dels il erros transversals en N/mm^2

b. For a d'ad esió en N mm

c. Durabilitat de les caracter stiques prestacionals en ront de la corrosió i

d. Substàncies perilloses.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que assegurin les caracter stiques exigides.

Assaigs

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 602 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Dimensions l mit elàstic caracter stic i ductilitat dels il erros longitudinals l mit elàstic caracter stic dels il erros transversals resistència a l'es or tallant de les soldadures quan sigui aplicable i or a d'ad esió.

3. PRODUCTES A LLANTS T RMICS PER A APLICACIONS EN L'EDIFICACI

Productes manu acturats i norma d'aplicació

Llana mineral M . UNE EN 13162 2013 A1 2015.

POLIESTIR expandit EPS . UNE EN 13163 2013. UNE EN 13163 2013 A2 2017

POLIESTIR extrudit XPS . UNE EN 13164 2013 A1 2015.

Escuma r gida de poliuretà PUR . UNE EN 13165 2013 A2 2017.

Escuma enòlica PF . UNE EN 13166 2013 A2 2016.

idre cel·lular CG . UNE EN 13167 2013 A1 2015.

Llana de usta . UNE EN 13168 2013 A1 2015.

Perlita expandida EPB . UNE EN 13169 2013 A1 2015.

Suro expandit ICB . UNE EN 13170 2013 A1 2015.

Fibra de usta F . UNE EN 13171 2013 A1 2015.

Per a la recepció d'aquesta am lia de productes s aplicable l'exigència del sistema del marcatge CE amb el sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions corresponent en unció de l'ús

Sistema 3 per a qualsevol ús.

Sistema 1 3 i 4 quan el seu ús estiga subjecte a reglamentacions sobre reacció al oc d'acord amb el seg ent

Classe A1 A2 B C sistema 1.

Classe A1 A2 B C D E sistema 3.

Classe A1a E F sistema 3 amb 4 per a RtF .

Productes o materials per als quals una etapa clarament identi icable en el proc s de producció suposa una millora en la classi icació de reacció al oc per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació del material orgànic .

Productes o materials no coberts per la nota .

Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al oc per exemple productes o materials de la classe A1 d'acord amb la Decisió de la Comissió 96/603/CE una vegada esmenada .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

A m s per a aquests productes s aplicable l'apartat 6 de la Secció HE 1 Limitació de la demanda energètica del document bàsic DB HE estalvi d'energia del Codi Tècnic de l'Edi icació en el qual especi ica que

6.3 Control de recepció en obra de productes

1. En el Plec de Condicions del Projecte an d'indicar se les condicions particulars de control per a la recepció dels productes que ormen els tancaments i particions interiors de l'envoltant tèrmica incloent i els assaigs necessaris per a comprovar que els mateixos reuneixen les caracter stiques exigides en els apartats anteriors.

2. Ha de comprovar se que els productes rebuts

a. Corresponen als especi icats en el plec de condicions.

b. Disposen de la documentació exigida.

c. Estan caracterit ats per les propietats exigides.

d. Han sigut assajats quan aix s'estableixi en el plec de condicions o el determini el director de l'execució de l'obra amb el vistiplau del director d'obra amb la req ència establida.

3. En el control se seguiran els criteris indicats en l'article 7.2 de la Part I del CTE .

3.1.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA MINERAL M

Productes manu acturats de llana mineral amb revestiment o recobriment o sense que s'utilit en per a l'a llament tèrmic dels edi icis. Els productes es abriquen en orma de mantes pla ons o planxes.

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d'aplicació UNE EN 13162 2013 A1 2015. Productes a llants tèrmics per a aplicacions en l'edi icació. Productes manu acturats de llana mineral M . Especi icació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats a llament tèrmic d'edi icis

a. Reacció al oc. Caracter stiques de les euroclasses.

b. Emissió de substàncies perilloses a l'interior dels edi icis.

c. Índex d'absorció acústica.

d. Índex de transmissió del soroll d'impacte per a paviments .

e. Índex d'a llament acústic al soroll aeri directe.

. Incandescència cont nua.

. Resistència tèrmica.

. Permeabilitat a l'aigua.

i. Permeabilitat al vapor d'aigua.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 604 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

. Resistència a compressió.

. Durabilitat de la reacció al oc davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

m. Resistència a la tracció/ lexió.

n. Durabilitat de la resistència a compressió davant l'envelliment/degradació.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica longitud i amplària gruix rectangularitat planitud reacció al oc del producte tal com es presenta en el mercat estabilitat dimensional sota condicions espec iques tensió o resistència a la compressió resistència a la tracció perpendicular a les cares càrrega puntual luència a compressió absorció d'aigua a curt termini absorció d'aigua a llarg termini transmissió de vapor d'aigua rigidesa dinàmica gruix d_L gruix d_B reducció de gruix a llarg termini absorció acústica resistència al lux d'aire emissió de substàncies perilloses reacció al oc del producte en muntatges normalit ats que simularen les condicions inals d'ús incandescència cont nua resistència a tallant i resistència a la lexió.

3.2.1 PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIR EXPANDIT EPS

Productes manu acturats de poliestirè expandit amb revestiment o recobriment o sense que s'utilit en per a l'a llament tèrmic dels edi icis. Els productes es abriquen en orma de planxes rotllos o altres articles pre ormats.

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d'aplicació UNE EN 13163 2013 A2 2017. Productes a llants tèrmics per a aplicacions en l'edi icació. Productes manu acturats de poliestirè expandit EPS . Especi icació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats a llament tèrmic d'edi icis

a. Reacció al oc euroclasses . Incandescència cont nua.

b. Permeabilitat a l'aigua.

c. Emissió de substàncies perilloses a l'interior d'edi icis.

d. Índex d'a llament acústic al soroll aeri directe.

e. Índex d'absorció acústica.

. Índex de transmissió del soroll d'impacte per a paviments .

g. Resistència tèrmica.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 605 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

. Permeabilitat al vapor d'aigua.

i. Resistència a compressió.

. Resistència a la tracció/ lexió.

. Durabilitat de la reacció al oc davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l'envelliment i la degradació.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica longitud i amplària gruix rectangularitat planitud reacció al oc del producte tal com es presenta en el mercat estabilitat dimensional sota condicions de laboratori normals i constants estabilitat dimensional sota condicions espec iques de temperatura i umitat tensió de compressió al 10 de de ormació resistència a lexió resistència a tracció perpendicular a les cares de ormació sota condicions espec iques de càrrega de compressió i temperatura luència a compressió comportament a tallant resistència a càrrega dinàmica absorció d'aigua a llarg termini per immersió absorció d'aigua a llarg termini per di usió resistència a congelació descongelació transmissió de vapor d'aigua rigidesa dinàmica gruix d_L gruix d_B reducció de gruix a llarg termini densitat aparent reacció al oc del producte en muntatges normalit ats que simulen les condicions inals d'ús incandescència cont nua i emissió de substàncies perilloses.

3.3.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIR EXTRUDIT XPS

Productes manu acturats de poliestirè extrudit amb revestiment o recobriment o sense que s'utilit en per a l'a llament tèrmic dels edi icis. Els productes es abriquen en orma de planxes les quals tamb estan disponibles amb un tractament especial dels cantells i super cie encadellat mitja usta etc. .

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d'aplicació UNE EN 13164 2013 A1 2015. Productes a llants tèrmics per a aplicacions en l'edi icació. Productes manu acturats de poliestirè extrudit XPS . Especi icació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats a llament tèrmic d'edi icis

a. Reacció al oc euroclasses .

b. Incandescència cont nua.

c. Permeabilitat a l'aigua.

d Emissió de substàncies perilloses a l'interior d'edi icis.

e. Resistència tèrmica.

. Permeabilitat al vapor d'aigua.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 606 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

. Resistència a compressió.

. Resistència a la tracció/ lexió.

i. Durabilitat de la reacció al oc davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

. Durabilitat de la resistència a compressió davant l'envelliment degradació.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Resistència tèrmica conductivitat tèrmica longitud i amplària rectangularitat sobre longitud i amplària planitud gruix reacció al oc del producte tal com es presenta en el mercat estabilitat dimensional sota condicions espec iques de ormació sota condicions espec iques de càrrega a compressió i de temperatura tensió/resistència a compressió resistència a tracció perpendicular a les cares luència a compressió absorció d'aigua a llarg termini per immersió absorció d'aigua a llarg termini per di usió resistència a congelació descongelació propietats de transmissió de vapor d'aigua emissió de substàncies perilloses reacció al oc del producte en muntatges normalit ats que simulen les condicions inals d'ús incandescència cont nua i tensió a tallant.

3.4.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D'ESCUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ PU

Productes manu acturats d'escuma r gida de poliuretà PU amb recobriments o revestiments o sense que s'utilit en per a l'a llament tèrmic dels edi icis. El PU inclou els productes de PIR escuma de poliisocianurat i PUR. Els productes es abriquen en orma de planxes.

Marcatge CE obligatori des del 14 d'octubre de 2017. Norma d'aplicació UNE EN 13165 2013 A2 2017. Productes a llants tèrmics per a aplicacions en l'edi icació. Productes manu acturats d'escuma r gida de poliuretà PUR . Especi icació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats a llament tèrmic d'edi icis

a. Reacció al oc.

b. Permeabilitat a l'aigua.

c. Emissió de substàncies perilloses a l'interior dels edi icis.

d. Índex d'absorció acústica.

e. Índex d'a llament acústic al soroll aeri directe.

. Incandescència cont nua.

. Resistència tèrmica.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 607 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

. Permeabilitat al vapor d'aigua.

i. Resistència a compressió.

. Resistència a la tracció/ lexió.

. Durabilitat de la reacció al oc davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l'envelliment/degradació.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica longitud i amplària gruix rectangularitat planitud reacció al oc del producte tal com es presenta en el mercat estabilitat dimensional sota condicions espec iques de ormació sota condicions espec iques de càrrega a compressió i temperatura tensió de compressió o resistència a compressió resistència a la tracció perpendicular a les cares luència a compressió absorció d'aigua a curt termini absorció d'aigua a llarg termini planitud despr s de ban at per una cara transmissió de vapor d'aigua absorció acústica emissió de substàncies perilloses reacció al oc del producte en muntatges normalit ats que simulen les condicions inals d'ús incandescència cont nua i contingut en cel·les tancades.

3.5.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D'ESCUMA FEN LICA PF

Productes manu acturats d'escuma enòlica amb revestiment o recobriment o sense que s'utilit en per a l'a llament tèrmic dels edi icis. Els productes es abriquen en orma de planxes i laminatges.

Marcatge CE obligatori des del 14 d'octubre de 2017. Norma d'aplicació UNE EN 13166 2013 A2 2016. Productes a llants tèrmics per a aplicacions en l'edi icació. Productes manu acturats d'escuma enòlica PF . Especi icació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats a llament tèrmic d'edi icis

a. Reacció al oc.

. Permeabilitat a l'aigua.

c. Emissió de substàncies perilloses a l'interior dels edi icis.

d. Incandescència cont nua.

e. Resistència tèrmica.

. Permeabilitat al vapor d'aigua.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 608 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

. Resistència a compressió.

. Resistència a la tracció/ lexió.

i. Durabilitat de la reacció al oc davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

. Durabilitat de la resistència a compressió davant l'envelliment/degradació.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplària. Gruix. Rectangularitat. Planitud. Estabilitat dimensional sota condicions normals de laboratori. Estabilitat dimensional en condicions espec iques de temperatura i umitat. Estabilitat dimensional a 20 C. Resistència a compressió. Resistència a la tracció perpendicular a les cares. Fluència a compressió. Comportament a lexió. Absorció d'aigua a curt termini. Absorció d'aigua a llarg termini. Transmissió del vapor d'aigua. Densitat aparent. Contingut en cel·les tancades. Emissió de substàncies perilloses. Reacció al oc del producte en muntatges normalit ats que simulen les condicions inals d'ús. Incandescència cont nua.

3.8.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE IDRE CEL·LULAR CG

Productes manu acturats de vidre cel·lular amb revestiment o recobriment o sense que s'utilit en per a l'a llament tèrmic dels edi icis. Els productes es abriquen en orma de planxes o plaques.

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d'aplicació UNE EN 13167 2013 A1 2015. Productes a llants tèrmics per a aplicacions en l'edi icació. Productes manu acturats de vidre cel·lular CG . Especi icació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats a llament tèrmic d'edi icis

a. Reacció al oc.

. Emissió de substàncies perilloses a l'interior dels edi icis.

c. Índex d'absorció acústica.

d. Incandescència cont nua.

e. Resistència tèrmica.

. Permeabilitat a l'aigua.

. Permeabilitat al vapor d'aigua.

. Resistència a compressió.

i. Resistència a la tracció/ lexió.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 609 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

j. Durabilitat de la reacció al oc davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica longitud i amplària gruix rectangularitat planitud reacció al oc del producte tal com es presenta en el mercat estabilitat dimensional a temperatura espec ica estabilitat dimensional en condicions espec iques de temperatura i umitat resistència a compressió resistència a la lexió càrrega puntual resistència a la tracció paral·lela a les cares resistència a tracció perpendicular a les cares luència a compressió absorció d'aigua a curt termini absorció d'aigua a llarg termini transmissió del vapor d'aigua absorció acústica emissió de substàncies perilloses i incandescència cont nua.

3.9. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA DE FUSTA

Productes manu acturats de llana de usta amb revestiment o recobriment o sense que s'utilit en per a l'a llament tèrmic dels edi icis. Els productes es abriquen en orma de pla ons o planxes.

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d'aplicació UNE EN 13168 2013 A1 2015. Productes a llants tèrmics per a aplicacions en l'edi icació. Productes manu acturats de llana de usta . Especi icació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats a llament tèrmic d'edi icis

a. Reacció al oc.

. Permeabilitat a l'aigua.

c. Emissió de substàncies corrosives.

d. Emissió de substàncies perilloses a l'interior dels edi icis.

e. Índex d'absorció acústica.

. Incandescència cont nua.

. Resistència tèrmica.

. Permeabilitat al vapor d'aigua.

i. Resistència a compressió.

. Resistència a la tracció/ lexió.

. Durabilitat de la reacció al oc davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l'envelliment/degradació.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 610 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica longitud i amplària gruix rectangularitat planitud contingut en clorurs resistència a la tracció paral·lela a les cares reacció al oc tal com es presenta en el mercat estabilitat dimensional en condicions espec iques de temperatura i umitat estabilitat dimensional en condicions espec iques de càrrega i temperatura tensió de compressió o resistència a compressió densitat aparent i massa per unitat de super cie càrrega puntual resistència a lexió transmissió del vapor d'aigua absorció d'aigua luència a compressió absorció acústica emissió de substàncies perilloses reacció al oc del producte en muntatges normalit ats que simulen les condicions inals d'ús incandescència cont nua resistència a la càrrega resistència al xoc i resistència a tallant.

3.10. PRODUCTES MANUFACTURATS DE PERLITA EXPANDIDA EPB

Productes manu acturats en pla ons de perlita expandida amb revestiment o recobriment o sense que s'utilit en per a l'a llament tèrmic d'edi icis. Els productes es abriquen en orma de planxes o de productes a llants multicapa o compostos.

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d'aplicació UNE EN 13169 2013 A1 2015. Productes a llants tèrmics per a aplicacions en l'edi icació. Productes manu acturats de perlita expandida EPB . Especi icació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

En pla ons a llants d'EPB monocapa i multicapa les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats a llament tèrmic d'edi icis són

a. Reacció al oc.

. Permeabilitat a l'aigua.

c. Emissió de substàncies perilloses a l'interior dels edi icis.

d. Incandescència cont nua.

e. Resistència tèrmica.

. Permeabilitat al vapor d'aigua.

. Resistència a compressió.

. Resistència a la tracció/ lexió.

i. Durabilitat de la reacció al oc davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

. Durabilitat de la resistència a compressió davant l'envelliment/degradació.

En pla ons a llants d'EPB compostos les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats a llament tèrmic d'edi icis són

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 611 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

a. Reacció al oc.

. Permeabilitat a l'aigua.

c. Emissió de substàncies perilloses a l'interior dels edi icis.

d. Incandescència cont nua.

e. Índex de transmissió de soroll d'impacte per a paviments .

. Resistència tèrmica.

. Permeabilitat al vapor d'aigua.

. Resistència a compressió.

i. Resistència a la tracció/ lexió.

. Durabilitat de la reacció al oc davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

l. Durabilitat de la resistència a compressió davant l'envelliment/degradació.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica longitud i amplària gruix rectangularitat planitud resistència a la lexió reacció al oc del producte tal com es presenta en el mercat estabilitat dimensional tensió o resistència a compressió de ormació sota condicions espec iques de càrrega i de temperatura tracció perpendicular a les cares absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial absorció d'aigua a curt termini per immersió total resistència a lexió a llum constant càrrega puntual luència a compressió transmissió de vapor d'aigua emissió de substàncies perilloses reacció al oc del producte en muntatges normalit ats que simulen les condicions inals d'ús i incandescència cont nua.

3.11. PRODUCTES MANUFACTURATS DE SURO EXPANDIT ICB

Productes manu acturats de suro expandit que s'utilit en per a l'a llament tèrmic dels edi icis. Els productes es abriquen amb suro granulat que s'aglomera sense aglutinants addicionals i se subministren en orma de planxes amb i sense revestiments o recobriments.

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d'aplicació UNE EN 13170 2013 A1 2015. Productes a llants tèrmics per a aplicacions en l'edi icació. Productes manu acturats de suro expandit ICB . Especi icació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats a llament tèrmic d'edi icis

a. Reacció al oc. Caracter stiques de l'euroclasses.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

. Emissió de substàncies perilloses a l'interior dels edi icis.

c. Índex d'absorció acústica.

d. Índex de transmissió del soroll d'impacte per a paviments .

e. Índex d'a llament acústic al soroll aeri directe.

. Incandescència cont nua.

. Resistència tèrmica.

. Permeabilitat a l'aigua.

i. Permeabilitat al vapor d'aigua.

Resistència a compressió.

. Durabilitat de la reacció al oc davant calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

l. Resistència a la tracció/ lexió.

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l'envelliment/degradació.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica longitud i amplària gruix rectangularitat planitud reacció al oc del producte tal com es presenta en el mercat contingut d' umitat densitat aparent resistència a lexió estabilitat dimensional en condicions espec iques tensió de compressió al 10 de de ormació tracció perpendicular a les cares càrrega puntual luència a compressió Absorció d'aigua a curt termini transmissió de vapor d'aigua rigidesa dinàmica gruix d_L gruix d_B reducció de gruix a llarg termini absorció acústica resistència al lux d'aire emissió de substàncies perilloses reacció al oc del producte en muntatges normalit at que simulen les condicions inals d'ús incandescència cont nua de ormació sota càrrega a compressió i resistència a tallant.

3.12. PRODUCTES MANUFACTURATS DE FIBRA DE FUSTA F

Productes manu acturats de ibra de usta amb revestiment o recobriment o sense que s'utilit en per a l'a llament tèrmic dels edi icis. Els productes es abriquen en orma de rotllos mantes eltres planxes o pla ons.

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d'aplicació UNE EN 13171 2013 A1 2015. Productes a llants tèrmics per a aplicacions en l'edi icació. Productes manu acturats de ibra de usta F . Especi icació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats a llament tèrmic d'edi icis

a. Reacció al oc. Caracter stiques de l'euroclasses.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 613 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

b. Emissió de substàncies perilloses a l'ambient interior.

c. Coe icient d'absorció acústica.

d. Índex de transmissió dels sorolls d'impacte per a paviments .

e. Índex d'a llament als sorolls aeris directes.

. Incandescència cont nua.

. Resistència tèrmica.

. Permeabilitat a l'aigua.

i. Permeabilitat al vapor d'aigua.

. Resistència a compressió.

. Durabilitat de la reacció al oc en ront de la calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

l. Durabilitat de la resistència tèrmica en ront de la calor condicions climàtiques envelliment/degradació.

m. Resistència a tracció/ lexió.

n. Durabilitat de la resistència a compressió en ront de l'envelliment/degradació.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica longitud i amplària gruix rectangularitat planitud reacció al oc del producte tal com s'introdueix en el mercat estabilitat dimensional en condicions normals i constants de laboratori estabilitat dimensional en condicions espec iques de temperatura estabilitat dimensional en condicions espec iques de temperatura i umitat tensió de compressió o resistència a compressió resistència a tracció perpendicular a les cares resistència a tracció paral·lela a les cares càrrega puntual luència a compressió absorció d'aigua a curt termini transmissió de vapor d'aigua rigidesa dinàmica gruix d_L gruix d_B reducció de gruix a llarg termini absorció acústica resistivitat al lux d'aire densitat aparent emissió de substàncies perilloses reacció al oc del producte en muntatges normalit ats que simulen les condicions inals d'ús i incandescència cont nua.

4.1. LÀMINES FLEXIBLES PER A LA IMPERMEABILIT ACI

4.1.1. LÀMINES BITUMINOSES AMB ARMADURA PER A IMPERMEABILIT ACI DE COBERTES

Làmines lexibles bituminoses amb armadura l'ús previst de la qual s la impermeabilit ació de cobertes. Inclou làmines utilit ades com a última capa capes intermèdies i capes in eriors. No recull les làmines bituminoses amb armadura utilit ades com a làmines in eriors en cobertes amb elements discontinus. Tampoc contempla les làmines impermeabilit ants destinades a col·locar se totalment ad erides sota productes bituminosos per exemple as alt directament aplicats a temperatura elevada.

Com a sistema d'impermeabilit ació s'ent n el conjunt d'una o m s capes de làmines per a la impermeabilit ació de cobertes col·locades i unides que tenen unes determinades caracter stiques de comportament et que permet considerar o com un tot.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 614 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2010. Norma d'aplicació UNE EN 13707 2014 A2 2010. Làmines lexibles per a la impermeabilit ació. Làmines bituminoses amb armadura per a impermeabilit ació de cobertes. De inicions i caracter stiques. Sistemes d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 2 3 o 4. Si s el cas 3 o 4 per a les caracter stiques de reacció al oc o comportament a un oc extern en unció de l'ús previst i nivell o classe

Impermeabilit ació de cobertes subjectes a reacció al oc

Classe A1 A2 B C sistema 1.

Classe A1 A2 B C D E sistema 3.

Classe F sistema 4.

Comportament de la impermeabilit ació de cobertes subjectes a un oc extern

EN 13501 5 per a productes que requereixen assaig sistema 3.

Productes Classe F_{ROOF} sistema 4.

Impermeabilit ació de cobertes sistema 2 pel requisit d'estanquitat .

Productes o materials per als quals existeix una etapa clarament identi icable en el proc s de producció que implica una millora de la classi icació de la reacció al oc per exemple addició de retardadors de oc o limitació de materials orgànics .

Productes o materials no previstos per la nota .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

a. Amplària i longitud.

b. Gruix o massa.

c. Substàncies perilloses o salut i seguretat i salut.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

Sistemes multicapes sense protecció super icial pesant permanent per exemple grava .

Làmines per a aplicacions monocapa.

Làmines per a coberta enjardinada o làmines sota protecció super icial pesant permanent per exemple grava .

a. De ectes visibles en tots els sistemes .

. Dimensions en tots els sistemes .

c. Estanquitat en tots els sistemes .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 615 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

d. Comportament en ront d'un oc extern en sistemes multicapes sense protecció super icial pesant permanent i làmines per a aplicacions monocapa .

e. Reacció al oc en tots els sistemes .

. Estanquitat despr s d'estirament nom s en làmines per a aplicacions monocapa ixades mecànicament .

. Resistència al pelat nom s en làmines per a aplicacions monocapa ixades mecànicament .

. Resistència al cisallament en làmines per a aplicacions monocapa i làmines per a coberta enjardinada o làmines sota protecció super icial pesant permanent .

i. Propietats de vapor d'aigua en tots els sistemes determinació segons norma UNE EN 1931 o valor de 20.000 .

. Propietats de tracció en tots els sistemes .

. Resistència a l'impacte en làmines per a aplicacions monocapa i làmines per a coberta enjardinada o làmines sota protecció super icial pesant permanent .

l. Resistència a una càrrega estàtica en làmines per a aplicacions monocapa i làmines per a coberta enjardinada o làmines sota protecció super icial pesant permanent .

m. Resistència a l'esquin ament per clau en sistemes multicapes sense protecció super icial pesant permanent i làmines per a aplicacions monocapa ixats mecànicament .

n. Resistència a la penetració d'arrels nom s en barreres antiarrels per a coberta enjardinada .

o. Estabilitat dimensional en tots els sistemes .

p. Estabilitat de orma sota canvis c clics de temperatura nom s en làmines amb protecció super icial metàl·lica en sistemes multicapes sense protecció super icial pesant permanent i làmines per a aplicacions monocapa .

q. Flexibilitat a baixa temperatura en tots els sistemes .

r. Resistència a la luència a temperatura elevada en tots els sistemes .

s. Comportament a l'envelliment arti icial en sistemes multicapes sense protecció super icial pesant permanent i làmines per a aplicacions monocapa sense protecció super icial .

t. Ad esió de grànuls en sistemes multicapes sense protecció super icial pesant permanent i làmines per a aplicacions monocapa .

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

De ectes visibles. Longitud i amplària. Rectitud. Gruix o massa per unitat d'àrea. Estanquitat. Comportament en ront d'un oc extern. Reacció al oc. Estanquitat despr s d'estirament a baixa

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

temperatura. Resistència de juntes resistència a la pelada . Resistència de juntes resistència al cisallament . Propietats de vapor d'aigua. Propietats de tracció. Resistència a l'impacte. Resistència a una càrrega estàtica. Resistència a l'esquin ament per clau . Resistència a la penetració d'arrels. Estabilitat dimensional. Estabilitat de orma sota canvis c clics de temperatura. Flexibilitat a baixa temperatura plegabilitat . Resistència a la luència a elevada temperatura. Comportament a l'envelliment arti icial. Ad esió de grànuls.

4.1.2. LÀMINES AUXILIARS PER A COBERTES AMB ELEMENTS DISCONTINUS

Làmines lexibles auxiliars destinades a ser utilit ades sota cobertes amb elements discontinus per exemple teules pissarres .

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 d'abril de 2012. Norma d'aplicació UNE EN 13859 1 2014. Làmines lexibles per a impermeabilit ació. De inicions i caracter stiques de les làmines auxiliars. Part 1 Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4. El sistema 4 indica que no es requereix assaig per a la reacció al oc classe F. Especi ició del sistema en unció de l'ús previst i de la classe corresponent

Capes de control de vapor d'aigua sistema 3.

Capes de control de vapor d'aigua sotmeses a reglamentacions de reacció al oc

Nivells o Classes A1 A2 B C sistema 1.

Nivells o Classes A1 A2 B C D E sistema 3.

Nivell o Classe F sistema 4.

Productes o materials per als quals una etapa clarament identi icable en el proc s de producció suposa una millora en la classi icació de reacció al oc per exemple l'addició de retardadors de oc o la limitació de materials orgànics .

Productes o materials no recollits per la nota .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Reacció al oc.

. Resistència a la penetració d'aigua classes 1 a 3.

c. Propietats de transmissió de vapor d'aigua.

d. Propietats de tracció.

e. Resistència a l'esquin ament.

. Flexibilitat a baixes temperatures plegabilitat .

. Comportament a l'envelliment arti icial resistència a la penetració d'aigua i resistència a tracció .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 617 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Longitud amplària i rectitud massa per unitat d'àrea reacció al oc resistència a la penetració d'aigua propietats de transmissió de vapor d'aigua propietats de tracció or a màxima de tracció i allargament resistència a l'esquin ament per clau estabilitat dimensional lexibilitat a baixes temperatures envelliment arti icial per exposició prolongada a la combinació de radiació U temperatura elevada i calor resistència a la penetració d'aire i estanquitat de la soldadura.

4.1.3 LÀMINES AUXILIARS PER A MURS

Làmines lexibles auxiliars per a murs utilit ades sota els revestiments exteriors de murs a i d'evitar la penetració d'aigua i vent de l'exterior.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 d'abril de 2012. Norma d'aplicació UNE EN 13859 2 2014. Làmines lexibles per a impermeabilit ació. De inicions i caracter stiques de les làmines auxiliars. Part 2 Làmines auxiliars per a murs. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

El sistema 4 indica que no es requereix assaig per a la reacció al oc classe F. Especi icació del sistema en unció de l'ús previst i de la classe corresponent

Làmines auxiliars per a murs sistema 3.

Làmines auxiliars per a murs sotmeses a reglaments de reacció al oc

Nivells o Classes A1 A2 B C sistema 1.

Nivells o Classes A1 A2 B C D E sistema 3.

Nivell o Classe F sistema 4.

Productes o materials per als quals una etapa clarament identi icable en el proc s de producció implica una millora de la classi icació de la reacció al oc per exemple una addició de retardadors de oc o limitació de materials orgànics .

Productes o materials no recollits per la nota .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Reacció al oc.

. Resistència a la penetració d'aigua classes 1 a 3.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 618 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

c. Propietats de transmissió de vapor d'aigua.

d. Propietats de tracció.

e. Resistència a l'esquin ament.

. Flexibilitat a baixes temperatures plegabilitat .

. Comportament a l'envelliment arti icial resistència a la penetració d'aigua i les propietats de tracció.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Longitud amplària i rectitud massa per unitat d'àrea reacció al oc resistència a la penetració d'aigua propietats de transmissió de vapor d'aigua resistència a la penetració d'aire propietats de tracció resistència a l'esquin ament per clau estabilitat dimensional lexibilitat a baixes temperatures plegabilitat envelliment arti icial per exposició prolongada a la combinació de radiació U temperatura elevada i calor.

4.1.4. LÀMINES PLÀSTIQUES I DE CAUTX PER A IMPERMEABILIT ACI DE COBERTES

Làmines plàstiques i de cautxú incloses les làmines abricades amb les seves mescles i aliatges cautxú termoplàstic per a les quals el seu ús previst s la impermeabilit ació de cobertes.

Com a sistema d'impermeabilit ació s'ent n el conjunt de components d'impermeabilit ació de la coberta en la seva orma aplicada i unida que t unes certes prestacions i que es comprova com un tot.

S'utilit en tres grups de materials sintètics plàstics cautxús i cautxús termoplàstics. Poden utilit ar se altres materials. A continuació es nomenen alguns materials t pics per als grups individuals amb el seu codi de designació abreujada el qual s' a establit en el mercat i di ereix dels codis normatius

Plàstics

Polietilè clorosul onat CSM o PE CS etilè acetat d'etil o terpol mer d'acetat d'etil etilè denominació completa EEA etilè acetat de butil EBA copol mer d'etilè i betum ECB o EBT copol mer d'etilè acetat de vinil E AC poliole ina termoplàstica FPO o PO F polipropilè lexible FPP o PP F polietilè PE polietilè clorat PE C poliisobutil PIB polipropilè PP Policlorur de vinil P C.

Cautxús

Cautxú de butandiè BR cautxú de cloroprè CR cautxú de polietilè clorosul onat CSM cautxú terpol mer d'etilè propilè i un monòmer dièn ic EPDM cautxú isobut isoprè cautxú but lic IIR cautxú acrilonitril butandi cautxú de nitril NBR.

Cautxús termoplàstics

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 619 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Aliatges elastomèrics EA cautxú de osa processable MPR estirè etilè butilè estirè SEBS elastòmers termoplàstics no reticulats TPE elastòmers termoplàstics reticulats TPE X copol mers SEBS TPS o TPS SEBS cautxú termoplàstic vulcanit at TP .

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2013. Norma d'aplicació UNE EN 13956 2013. Làmines lexibles per a impermeabilit ació. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilit ació de cobertes. De inicions i caracter stiques. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 2 3 o 4. Si s el cas 3 o 4 per a les caracter stiques de reacció al oc o comportament a un oc extern en unció de l'ús previst i nivell o classe

Impermeabilit ació de cobertes subjectes a la reacció al oc

Classe A1 A2 B C sistema 1.

Classe A1 A2 B C D i E sistema 3.

Classe A1 a E i F sistema 4.

Impermeabilit ació de cobertes subjectes al comportament en ront del oc exterior

pr EN 13501 5 per als productes que requereixen assaig sistema 3.

Productes de classe F_{ROOF} sistema 4.

Impermeabilit ació de cobertes sistema 2 pel requisit d'estanquitat .

Productes/materials per als quals existeix una etapa en el proc s de abricació clarament identi icable que produeix una millora en la classi icació de reacció al oc per exemple l'addició de retardadors de oc o una limitació en el contingut de material orgànic .

Productes/materials no coberts per la nota .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Productes/materials que no necessiten assaig per a la reacció al oc.

Impermeabilit ació de cobertes sotmeses a comportament en ront del oc exterior

Per als productes que requereixin assaig. Totes les classes amb excepció de la classe F_{ROOF} sistema 3.

Per a productes de la classe F_{ROOF} sistema 4.

Impermeabilit ació de cobertes sistema 2 .

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Comportament en ront del oc exterior.

. Reacció al oc.

c. Estanquitat a l'aigua.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 620 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

d. Propietats de tracció.

e. Resistència a arrels.

. Resistència a una càrrega estàtica.

. Resistència a l'impacte.

. Resistència a l'esquin ament.

i. Resistència als cavalcaments.

. Durabilitat.

. Plegabilitat.

l. Substàncies perilloses.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs normalit ats que poden arribar a ser requerits

De ectes visibles. Longitud. Amplària. Rectitud. Planitud. Massa per unitat de super cie. Gruix e ectiu. Estanquitat a l'aigua. Comportament en ront del oc exterior. Reacció al oc. Resistència al pelat dels cavalcaments. Resistència al cisallament dels cavalcaments. Resistència a la tracció. Allargament. Resistència a l'impacte. Resistència a la càrrega estàtica. Resistència a l'esquin ament. Resistència a la penetració d'arrels. Estabilitat dimensional. Plegabilitat a baixa temperatura. Exposició U . E ectes dels productes qu mics I quids incloent i l'aigua. Resistència a la calamarsa. Propietats de transmissió del vapor d'aigua. Resistència a l'o ó. Exposició al betum.

4.1.7. LÀMINES BITUMINOSES PER AL CONTROL DEL APOR D'AIGUA

Làmines lexibles bituminoses amb armadura l'ús previst de la qual s el de barrera anticapil·laritat en edi icis incloent i l'estanquitat d'estructures enterrades.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006 norma d'aplicació UNE EN 13970 2005 i des de l'1 de gener de 2009 norma d'aplicació UNE EN 13970 2005/A1 2007. Làmines lexibles per a impermeabilit ació. Làmines bituminoses per al control del vapor d'aigua. De inicions i caracter stiques. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4. El sistema 4 indica que no es requereix assaig per a la reacció al oc en la classe F.

Làmines bituminoses amb armadura amb unció anticapil·laritat per a edi icis incloent i estanquitat en estructures enterrades sotmeses a reacció al oc

Classe A1 A2 B C sistema 1.

Classe A1 A2 B C D E sistema 3.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 621 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Classe F sistema 4.

Làmines bituminoses amb armadura amb unció anticapil·laritat per a edi icis incloent i estanquitat en estructures enterrades sistema 2 .

Productes o materials per als quals una etapa clarament identi icable en el proc s de producció suposa una millora en la classi icació de reacció al oc per exemple l'addició de retardadors de lama o la limitació de material orgànic .

Productes o materials no recollits per la nota .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

a. Longitud i amplària.

. Gruix o massa.

c. Substàncies perilloses o salut i seguretat i salut.

d. Tipus de producte A o T .

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. De ectes visibles.

. Dimensions i toleràncies.

c. Gruix i massa per unitat d'àrea.

d. Estanquitat.

e. Resistència a l'impacte.

. Durabilitat.

. Envelliment/degradació arti icial.

. Agents qu mics.

i. Flexibilitat a baixes temperatures plegabilitat .

. Resistència a l'esquin ament per clau .

. Resistència de la junta.

l. Transmissió de vapor d'aigua.

m. Resistència a una càrrega estàtica.

n. Propietats de tracció.

o. Reacció al oc.

p. Substàncies perilloses.

Assaigs

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 622 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

Estanquitat a l'aigua en ase. Resistència a una càrrega estàtica. Propietats de tracció. Durabilitat de l'estanquitat en ront de l'envelliment arti icial. Durabilitat de l'estanquitat en ront d'agents qu mics. Resistència a l'esquin ament per clau . Resistència a l'impacte. Flexibilitat a baixa temperatura. Resistència de la junta. Transmissió de vapor d'aigua. Reacció al oc. Longitud. Amplària. Gruix. Massa. Rectitud. Substàncies perilloses. De ectes visibles.

7.1.1. FINESTRES I PORTES PER ALS IANANTS EXTERIORS

Finestres de maniobra manual o motorit ada balconeres i pantalles conjunt de dues o m s inestres o portes exteriors per als vianants en un pla amb marcs separadors o sense per a instal·lació en obertures de murs verticals i inestres de teulada per a instal·lació en teulades inclinades completes amb erratges rivets obertures envidrades amb/sense persianes incorporades amb/sense calaixos de persiana amb/sense gelosies.

Finestres de teulada balconeres i pantalles conjunt de dues o m s inestres o portes exteriors per als vianants en un pla amb marcs separadors o sense maniobrades manualment o motorit ades completament o parcialment envidrades incloent i qualsevol tipus de rebliment no transparent. Fixades o parcialment ixades o operables amb un o m s marcs amb rontissa projectant pivotant esvarant .

Portes exteriors per als vianants de maniobra manual o motorit ades amb ulles planes o amb pla ons completes amb lluernes integrals si n' i agu s parts adjacents que estan contingudes dins d'un marc únic per a inclusió en una obertura única si n' i agu s.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de desembre de 2010. Norma d'aplicació UNE EN 14351 1 2006 A2 2017. Finestres i portes per als vianants exteriors. Norma de producte caracter stiques de prestació. Part 1 Finestres i portes per als vianants exteriors sense caracter stiques de resistència al oc o control de ugues de um. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions depenent del producte l'ús previst i els nivells o classes.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

Finestres

a. Resistència a la càrrega de vent. Classi icació / pressió d'assaig Pa 1/ 400 2/ 800 3/ 1200 4/ 1600 5/ 2000 Exxxx/ 2000 .

. Resistència a la càrrega de vent. Classi icació / letxa del marc A/ 1/150 B/ 1/200 C/ 1/300 .

c. Resistència a la càrrega de neu i càrrega permanent. valor declarat del rebliment per exemple tipus i gruix del vidre .

d. Reacció al oc F E D C B A2 A1 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 623 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

e. Comportament al oc exterior.

. Estanquitat a l'aigua inestres sense apantallar . Classi icació/ Pressió d'assaig Pa 1A 0 2A 50 3A 100 4A 150 5A 200 6A 250 7A 300 8A 450 9A 600 Exxx 600 .

. Estanquitat a l'aigua inestres apantallades . Classi icació/ pressió d'assaig Pa 1B 0 2B 50 3B 100 4B 150 5B 200 6B 250 7B 300 .

. Substàncies perilloses com es requerisca per les reglamentacions .

i. Resistència a l'impacte altura de caiguda en mm . 200 300 450 700 950.

. Capacitat per a suportar càrrega dels dispositius de seguretat valor llindar .

. Prestació acústica. Atenuació de so R C C_{tr} dB valor declarat .

l. Transmitància tèrmica. O / m^2 valor declarat .

m. Propietats de radiació. Factor solar g valor declarat .

n. Propietats de radiació. Transmissió de llum $_v$ valor declarat .

o. Permeabilitat a l'aire. Classi icació/ pressió màx. d'assaig Pa / permeabilitat de re erència a l'aire a 100 Pa m^3/ m^2 o m^3/ m . 1/ 150 / 50 o 12 50 2/ 300 / 27 o 6 75 3/ 600 / 9 o 2 25 4/ 600 / 3 o 0 75 .

p. For a de maniobra. 1 2.

q. Resistència mecànica. 1 2 3 4.

r. entilació. Exponent del lux d'aire n . Caracter stiques del lux d'aire . Proporcions de lux d'aire valors declarats .

s. Resistència a la bala. FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG.

t. Resistència a l'explosió tub d'impacte . EPR1 EPR2 EPR3 EPR4.

o. Resistència a l'explosió assaig a l'aire lliure . EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5.

. Resistència a obertures i tancaments repetits Nombre de cicles . 5000 10000 20000.

. Comportament entre climes di erents.

. Resistència a l'e racció. 1 2 3 4 5 6.

Portes

a. Resistència a la càrrega de vent. Classi icació/ pressió d'assaig P1 Pa 1/ 400 2/ 800 3/ 1200 4/ 1600 5/ 2000 Exxx/ 2000 .

. Resistència a la càrrega de vent. Classi icació/ letxa del marc A / 1/150 B / 1/200 C / 1/300 .

c. Estanquitat a l'aigua portes sense apantallar . Classi icació/ pressió d'assaig Pa 1A 0 2A 50 3A 100 4A 150 5A 200 6A 250 7A 300 8A 450 9A 600 Exxx 600 .

d. Estanquitat a l'aigua portes apantallades . Classi icació/ pressió d'assaig Pa 1B 0 2B 50 3B 100 4B 150 5B 200 6B 250 7B 300 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 624 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

e. Substàncies perilloses com es requereix per les reglamentacions .

. Resistència a l'impacte altura de caiguda en mm . 200 300 450 700 950.

. Capacitat per a suportar càrrega dels dispositius de seguretat valor llindar .

. Altura i amplària valors declarats .

i. Capacitat de desbloqueig.

. Prestacions acústiques. Atenuació de so R C C_{tr} dB valor declarat .

. Transmitància tèrmica. O_D / m^2 valor declarat .

l. Propietats de radiació. Factor solar g valor declarat .

m. Propietats de radiació. Transmissió de llum $_v$ valor declarat .

n. Permeabilitat a l'aire. Classi icació/ pressió màx. d'assaig Pa / permeabilitat de re erència a l'aire a 100 Pa m^3/ m^2 o m^3/ m 1/ 150 / 50 o 12 50 2/ 300 / 27 o 6 75 3/ 600 / 9 o 2 25 4/ 600 / 3 o 0 75 .

o. For a de maniobra. 1 2 3 4.

p. Resistència mecànica. 1 2 3 4.

q. entilació. Exponent del lux d'aire n . Caracter stica de lux d'aire . Proporcions de lux d'aire valors declarats .

r. Resistència a la bala. FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG.

s. Resistència a l'explosió tub d'impacte . EPR1 EPR2 EPR3 EPR4.

t. Resistència a l'explosió camp obert . EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5.

o. Resistència a obertures i tancaments repetits nombre de cicles . 5000 10000 20000 50000 100000 200000 500000 100000.

v. Comportament entre climes di erents de ormació permissible . 1 x 2 x 3 x .

. Resistència a l'e racció. 1 2 3 4 5 6.

Portes i inestres

a. In ormació sobre magat ematge i transport si el abricant no s responsable de la instal·lació del producte.

. Requisits i tècniques d'instal·lació in situ si el abricant no s responsable de la instal·lació del producte.

c. Manteniment i neteja.

d. Instruccions d'ús inal incloent i instruccions sobre substitució de components.

e. Instruccions de seguretat d'ús.

Distintius de qualitat

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 625 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques.

Assaigs

Hi a caracter stiques els valors de les quals poden canviar si es modi ica un cert component erratges juntes d'estanquitat material i per il envidrament i en aquest cas auria de dur se a terme un reassaig degut a modi icacions del producte.

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

Resistència a la càrrega de vent.

Resistència a la neu i a la càrrega permanent.

Reacció al oc en inestres de teulada.

Comportament al oc exterior en inestres de teulada.

Estanquitat a l'aigua.

Substàncies perilloses.

Resistència a l'impacte en portes i inestres acoblades amb vidre o un altre material ragmentari.

Capacitat de suportar càrrega dels mecanismes de seguretat p. ex. topalls de subjecció i reversibles limitadors i dispositius de ixació per a neteja .

Altura i amplària d'obertura de portes i balconeres en mm.

Capacitat de desbloqueig dels dispositius d'eixida d'emergència i antipàtic instal·lats en portes exteriors.

Prestacions acústiques.

Transmitància tèrmica de portes O_D i inestres O .

Propietats de radiació transmitància d'energia solar total i transmitància lluminosa dels envidraments translúcids.

Permeabilitat a l'aire.

Durabilitat material de abricació recobriment i protecció. In ormació sobre el manteniment i les parts reempla ables. Durabilitat d'unes certes caracter stiques estanquitat i permeabilitat a l'aire transmitància tèrmica capacitat de desbloqueig orces de maniobra .

Forces de maniobra.

Resistència mecànica.

entilació dispositius de trans erència d'aire integrats en una inestra o porta caracter stiques del lux d'aire exponent de lux proporció de lux de l'aire a una pressió di erencial de 4 8 10 i 20 Pa.

Resistència a la bala.

Resistència a l'explosió amb tub d'impacte o assaig a l'aire lliure .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Resistència a obertures i tancaments repetits.

Comportament entre climes di erents.

Resistència a l'e racció.

Portes de vidre sense marc an de complir les normes europees EN 1863 2 EN 12150 2 2005 ERRATUM 2011 EN ISO 12543 2 EN 14179 2 o EN 14321 2.

En portes exteriors per als vianants motorit ades seguretat d'ús altres requisits dels motors i components elèctrics/ erratges.

En inestres motorit ades seguretat d'ús dels motors i components elèctrics/ erratges.

7.4. IDRES PER A LA CONSTRUCCI

Productes en orma de plaques planes corbades o con ormades obtinguts per colada cont nua colada i laminació cont nues estiratge continu d'una massa amor a d'elements vitri icables undents i estabilit ants que poden ser acolorits o tractats per a millorar les seves propietats mecàniques usats en construcció per a envidrament de buits.

Tipus de vidre

Productes bàsics de vidre

idre pla de silicat sodocàlcic pla transparent incolor o acolorit de cares paral·leles i polides obtingut per colada cont nua i solidi icació sobre un ban de metall.

idre polit armat de silicat sodocàlcic pla transparent i incolor amb cares paral·leles i polides abricat a partir de vidre imprès armat esmerilant i polint les seves cares.

idre estirat de silicat sodocàlcic pla transparent incolor o acolorit obtingut per estiratge continu inicialment vertical de gruix regular i amb les dues cares polides al oc. Productes vidre estirat antic de nova abricació vidre estirat per a renovació i vidre estirat amb de ectes visuals m nims.

idre imprès de silicat sodocàlcic pla transparent incolor o acolorit que s'obt per colada i laminació cont nues.

idre imprès armat de silicat sodocàlcic pla transparent incolor o acolorit amb malla d'acer incorporada soldada en totes les seves interseccions de cares impreses o llises obtingut per colada i laminació cont nues.

idre de per il en O armat o sense armar de silicat sodocàlcic translúcid incolor o acolorit armat o sense armar que s'obt per colada i laminació cont nues i sotmès a un proc s de ormació de per ils en O.

Productes bàsics especials

idre borosilicatat silicatat amb un percentatge d'òxid de bor que li con ereix alt nivell de resistència al xoc tèrmic idrol tic i als àcids molt alta.

itroceràmica vidre ormat per una ase cristal·lina i una altra viscosa residual obtingut pels mètodes abituals de abricació de vidres i sotmès a un tractament tèrmic que trans orma de orma controlada una part del vidre en una ase cristal·lina de gra i que li dota d'unes propietats di erents de les del vidre del qual procedeix.

idres de capa

idre bàsic especial tractat o laminatge en la super cie del qual s' a dipositat una o diverses capes de materials inorgànics per a modi icar les seves propietats.

idres laminats

idre laminat conjunt d'una ulla de vidre amb una o m s ulles de vidre bàsics especials de capa tractats i/ o ulles d'envidraments plàstics units per capes o materials que peguen o separen les ulles i poden donar propietats de resistència a l'impacte al oc etc.

idre laminat de seguretat conjunt d'una ulla de vidre amb una o m s ulles de vidre bàsics especials de capa tractats i/ o ulles d'envidraments plàstics units per capes o materials que aporten resistència a l'impacte.

Els productes vitris poden tractar se segons els mètodes

Recuita una vegada obtingut el vidre per usió dels seus components ix del orn i la recuita relaxa les tensions de re redament.

Temperat una vegada recuit el vidre es cal a ins a la plasti icació i posterior re redament i s'aconsegueix propietats mecàniques i ragmentació en trossos molt petits.

Termoendurible se li introdueix una tensió super icial permanent de compressió mitjan ant cal ament/re redament per augmentar la resistència a les tensions mecàniques i tèrmiques que prescriu les caracter stiques de ragmentació.

Temperat tèrmicament se li introdueix una tensió super icial permanent de compressió mitjan ant cal ament/ re redament per augmentar la resistència a les tensions mecàniques i tèrmiques que prescriu les caracter stiques de ragmentació.

Endurit qu micament proc s de canvi d'ions que augmenta de resistència a tensions mecàniques i tèrmiques. Els ions de diàmetre en la super cie redu t i en les vores del vidre són reempla ats amb uns altres de major diàmetre la qual cosa implica que la super cie del vidre i les vores estiguin sotmeses a es or os de compressió.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE

idre de silicat sodocàlcic. Marcatge CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNE EN 572 9 2006. idre per a la construcció. Productes bàsics de vidre. idre de silicat sodocàlcic. Part 9 Avaluació de la con ormitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

idre de capa. Marcatge CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNE EN 1096 4 2019. idre per a l'edi icació. idre de capa. Part 4 Avaluació de la con ormitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Unitats de vidre a llant.

Marcatge CE obligatori des de l'1 de ebrer de 2012. Norma d'aplicació UNE EN 1279 5 2019. idre per a l'edi icació. Unitats de vidre a llant. Part 5 Avaluació de la con ormitat. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

idre borosilicatat. Marcatge CE obligatori des d'1 de setembre de 2006. Norma UNE EN 1748 1 2 2005. idre per a l'edi icació. Productes bàsics especials. Part 1 2 idre borosilicatat. Avaluació de la

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 628 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

con ormitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

idre de silicat sodocàlcic termoendurible. Marcatge CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNE EN 1863 2 2005. idre per a l'edi icació. idre de silicat sodocàlcic termoendurible. Part 2 Avaluació de la con ormitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

idre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Marcatge CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Normes d'aplicació UNE EN 12150 2 2005 ERRATUM 2011. idre per a l'edi icació. idre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Part 2 Avaluació de la con ormitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

idre de silicat sodocàlcic endurit qu micament. Marcatge CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació UNE EN 12337 2 2006. idre per a l'edi icació. idre de silicat sodocàlcic endurit qu micament. Part 2 Avaluació de la con ormitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

idre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de per il en O. Marcatge CE obligatori a partir del 8 d'agost de 2015. Norma d'aplicació UNE EN 15683 2 2014. idre en l'edi icació. idre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de per il en O. Part 2 Avaluació de la con ormitat/norma de producte. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

idre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Marcatge CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNE EN 13024 2 2005. idre per a l'edi icació. idre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Part 2 Avaluació de la con ormitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Marcatge CE obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma UNE EN 14178 2 2005. idre per a l'edi icació. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Part 2 Avaluació de la con ormitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

idre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat *eat soa* . Marcatge CE obligatori a partir del 8 d'agost de 2015. Norma d'aplicació UNE EN 15682 2 2014. idre en l'edi icació. idre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat *eat soa* . Part 2 Avaluació de la con ormitat/norma de producte. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

idre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Marcatge CE obligatori des de l'1 de mar de 2007. Norma UNE EN 14179 2 2006. idre per a l'edi icació. idre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Part 2 Avaluació de la con ormitat/Norma de producte. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

idre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Marcatge CE obligatori des de l'1 de jun de 2007. Norma UNE EN 14321 2 2006. idre per a l'edi icació. idre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Part 2 Avaluació de la con ormitat. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

idre laminat i vidre laminat de seguretat. Marcatge CE obligatori des de l'1 de jun de 2006 norma d'aplicació UNE EN 14449 2006/AC 2006 i des de l'1 de mar de 2007 norma d'aplicació UNE EN 14449 2006. idre per a l'edi icació. idre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació de la con ormitat. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 629 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

g/m³ densitat

H 0'1/20 Gpa duresa

Pa mòdul de oung

adimensional coe icient de Poisson

g Pa resistència caracter stica a lexió

resistència contra canvis sobtats de temperatura i temperatures di erencials

c J/ g calor espec ica

¹ coe icient de dilatació lineal

/ m conductivitat tèrmica

n adimensional ndex principal de re racció a la radiació visible

adimensional emissivitat

v adimensional transmitància lluminosa

e adimensional transmitància solar directa

g adimensional transmitància d'energia solar total

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques.

Assaigs

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

Resistència al oc. Reacció al oc. Comportament al oc exterior. Resistència a la bala destrossa i resistència a l'arrancada. Resistència a l'explosió impacte i resistència a l'arrancada. Resistència a l'e racció destrossa i resistència a l'arrancada. Resistència a l'impacte de cos pendular destrossa trencament segur i resistència a l'impacte. Resistència mecànica resistència als canvis sobtats de temperatura i de erències de temperatura. Resistència mecànica al vent neu càrrega permanent o càrregues imposades. A llament al soroll aeri directe/Atenuació acústica al soroll aeri directe. Propietats tèrmiques. Transmitància lluminosa i re lectància. Caracter stiques d'energia solar.

8.1.1. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A S COM A PA IMENT EXTERIOR

Taulells amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús com a paviment exterior i acabat de cal ades l'amplària nominal de les quals s m s del doble del gruix.

Condicions de subministrament i recepció

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 630 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Marcatge CE obligatori des de l'1 de setembre de 2013. Norma d'aplicació UNE EN 1341 2013. Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Alliberament de substàncies perilloses.

. Resistència al trencament relacionada amb resistència a lexió .

c. Esvarada relacionada amb resistència a l'esvarada .

d. Resistència al derrapatge.

e. Durabilitat de resistència al trencament esvarada i resistència al derrapatge en ront de resistència al gel/desgel en general resistència al gel/desgel en presència de sals anticongelants i poliment amb l'ús .

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Càrrega de trencament resistència a la lexió durabilitat de la resistència a la lexió respecte a la resistència al gel/desgel en condicions normals durabilitat de la resistència a la lexió respecte a la resistència al gel/desgel amb sals anticongelants esvarada resistència a l'esvarada resistència al derrapatge toleràncies angles i ormes especials resistència a l'abrasió absorció d'aigua densitat aparent i porositat oberta descripció petrogrà ica i substàncies perilloses.

8.1.4. PLAQUES DE PEDRA NATURAL PER A RE ESTIMENTS MURALS

Placa amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús en revestiments de murs i acabats de voltes interiors i exteriors ixada a una estructura b mecànicament o per mitjà d'un morter o ad esius.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE Obligatori des de l'1 de juliol de 2006. Norma d'aplicació UNE EN 1469 2015. Pedra natural. Plaques per a revestiments murals. Requisits. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

a. Caracter stiques geomètriques requisits per a gruix planitud longitud i amplària angles i ormes especials localit ació dels ancoratges. Dimensions.

. Descripció petrogrà ica de la pedra. Aparen a visual.

c. Resistència a la lexió en Mpa.

d. Càrrega de trencament de l'ancoratge per a peces ixades mecànicament utilit ant ancoratges en les arestes.

e. Reacció al oc classe .

. Densitat aparent i porositat oberta.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Absorció d'aigua a pressió atmos èrica si se sol·licita .

. Absorció d'aigua per capil·laritat en g/cm^2 si se sol·licita .

c. Resistència a la gelivitat en cas de requisits reglamentaris .

d. Resistència al xoc tèrmic en cas de requisit reglamentari .

e. Permeabilitat al vapor d'aigua si se sol·licita .

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

Descripció petrogrà ica. Caracter stiques geomètriques. Aparen a visual. Resistència a la lexió. Càrrega de trencament de l'ancoratge. Absorció d'aigua a pressió atmos èrica. Reacció al oc. Absorció d'aigua per capil·laritat. Densitat aparent i porositat oberta. Resistència a la gelivitat. Resistència al xoc tèrmic. Permeabilitat al vapor d'aigua.

8.1.5. PLAQUETES DE PEDRA NATURAL

Pe a plana quadrada o rectangular de dimensions estàndard generalment menor o igual que 610 mm i de gruix menor o igual que 12 mm obtinguda per tall o ex oliació amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús en revestiments de paviments escales i acabat de voltes.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE Obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació UNE EN 12057 2015. Productes de pedra natural. Plaquetes. Requisits. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 632 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

acultativa. Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Dimensions planitud i escairat.

. Acabat super icial.

c. Descripció petrogrà ica de la pedra.

d. Aparen a visual.

e. Resistència a la lexió en Mpa.

. Absorció d'aigua a pressió atmos èrica.

. Reacció al oc classe .

. Densitat aparent en g/m^3 i porositat oberta en .

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Resistència a l'ad erència.

. Absorció d'aigua per capil·laritat si se sol·licita .

c. Resistència a la gelivitat F0 sense requisit i F1 no geladissa .

d. Resistència al xoc tèrmic en cas de requisit reglamentari .

e. Permeabilitat al vapor d'aigua en g/Pa·m·s si se sol·licita .

. Resistència a l'abrasió.

. Resistència a l'esvarada.

. Tactilitat si se sol·licita o en cas de requisit reglamentari nom s per a plaquetes per a paviments i escales .

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

Descripció petrogrà ica. Aparen a visual. Resistència a la lexió. Absorció d'aigua a pressió atmos èrica. Reacció al oc. Absorció d'aigua per capil·laritat. Densitat aparent i porositat oberta. Resistència a la gelivitat. Resistència al xoc tèrmic. Permeabilitat al vapor d'aigua. Resistència a l'abrasió. Resistència a l'esvarada. Tactilitat.

8.1.6. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A PA IMENTS I ESCALES

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 633 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Rajoles planes de gruix major que 12 mm obtinguda per tall o ex oliació amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús en paviments i escales. Es col·loquen per mitjà de morter ad esius o altres elements de suport.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE Obligatori des de l'1 de setembre de 2006. Norma d'aplicació UNE EN 12058 2015. Productes de pedra natural. Taulells per a paviment i escales. Requisits. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

a. Descripció petrogrà ica de la pedra.

. Descripció del tractament super icial de la cara vista partida o texturada ina acabat super icial amb di erència menor o igual que 0 5 mm entre pics i depressions per exemple polit toscat o serrat gruixuda acabat super icial amb di erència major que 2 mm entre pics i depressions per exemple cisellat buixardat mecanit at amb doll d'arena o lamejat .

c. Dimensions longitud amplària i gruix o en cas de ormats normalit ats amplària i gruix en mm.

d. Resistència a la lexió en Mpa.

e. Reacció al oc classe .

. Densitat aparent en g/m^3 i porositat oberta en en paviments i escales interiors .

. Absorció d'aigua a pressió atmos èrica.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Absorció d'aigua per capil·laritat si se sol·licita .

. Resistència a la gelivitat F0 sense requisit i F1 no geladissa .

c. Resistència al xoc tèrmic en cas de requisit reglamentari .

d. Permeabilitat al vapor d'aigua en g/Pa·m·s si se sol·licita .

e. Resistència a l'abrasió excepte per a sòcols i contrapetges .

. Resistència a l'esvarada/ derrapada del taulell en núm. USR excepte per a sòcols i contrapetges .

. Tactilitat si se sol·licita o en cas de requisit reglamentari excepte per a sòcols i contrapetges .

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 634 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Descripció petrogrà ica. Aparen a visual. Resistència a la lexió. Absorció d'aigua a pressió atmos èrica. Reacció al oc. Absorció d'aigua per capil·laritat. Densitat aparent i porositat oberta. Resistència a la gelivitat. Resistència al xoc tèrmic. Permeabilitat al vapor d'aigua. Resistència a l'abrasió. Resistència a l'esvarada. Tactilitat.

8.3.1. TEULES DE FORMIG

Teules de ormigó utilit ades en la cobertura d'edi icis sobre plans de cobertes inclinats en els quals la mateixa teula proporciona l'estanquitat.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 d'agost de 2012 normes d'aplicació UNE EN 490 2012 A1 2018 i UNE 127100 1999. Teules de ormigó codi de pràctica per a la concepció i el muntatge de cobertes amb teules de ormigó. Sistemes d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

TEULES AMB ACOBLAMENT T EN 490 IL

a. Altura de l'ona en mm.

. Tipus de secció RF teules dissen ades de manera que la longitud de penjada varia regularment en tota l'amplària IF teules dissen ades de manera que la longitud de penjada varia irregularment en tota l'amplària.

c. Amplària e ectiva de cobriment d'una teula C /amplària e ectiva mesura sobre 10 teules en posició tancada C $_c$ /amplària e ectiva mesura sobre 10 teules en posició estirada C $_d$ /i la longitud de penjada de la teula l1 els grups de xi res 1r i 4t són imprescindibles mentre que els grups 2n i 3r poden no declarar se .

d. Massa en g.

TEULES SENSE ACOBLAMENT T EN 490 NL

a. Altura de l'ona en mm.

. Tipus de secció RF teules dissen ades de manera que la longitud de penjada varia regularment en tota la seva amplària IF teules dissen ades de manera que la longitud de penjada varia irregularment en tota la seva amplària.

c. Amplària e ectiva de cobriment d'una teula C /amplària e ectiva mesura sobre 10 teules en posició tancada C $_c$ /amplària e ectiva mesura sobre 10 teules en posició estirada C $_d$ /i la longitud de penjada de la teula l1 els grups de xi res 1r i 4t són imprescindibles mentre que els grups 2n i 3r poden no declarar se .

d. Massa en g.

PECES F EN 490

a. Mena de pe a R de carener A aigua ons H aler T de rematada lateral Text altres tipus.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 635 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

. Tipus de pe a dependent de la seva missió en el conjunt CO peces coordinades la missió de les quals s alinear se o acoblar les teules adjacents podent ser substitu des per aquestes p. ex. teula de rematada lateral amb acoblament teula i mitja etc. NC no coordinades.

c. Dimensions pertinents en mm x mm.

d. Massa en g.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Comportament en ront del oc exterior.

. Classe de reacció al oc.

c. Resistència mecànica.

d. Impermeabilitat a l'aigua.

e. Estabilitat dimensional.

. Durabilitat.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

Longitud de penjada i perpendicularitat. Dimensions de les peces. Amplària e ectiva. Planitud. Massa. Resistència a lexió transversal. Impermeabilitat. Resistència al gel desgel. Suport pel taló. Comportament en ront del oc. Substàncies perilloses.

8.3.3. TAULELL DE FORMIG

Taulell no armat i accessoris complementaris amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús en àrees pavimentades sotmeses a trànsit i en cobertes que satis aci les condicions seg ents

longitud total 1 00 m

relació longitud total/gruix 4.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de mar de 2005 norma d'aplicació UNE EN 1339 2004 i des de l'1 de gener de 2007 normes d'aplicació UNE EN 1339 2004/AC 2006. Taulells de ormigó. Especi icacions i mètodes d'assaig i UNE 127339 2022. Propietats i condicions de subministrament i recepció de les taulells de ormigó. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 636 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Dimensions nominals longitud amplària gruix en mm i toleràncies classe/marcat 1/N 2/P 3/R.

. Elements espaiadors cares laterals amb conicitat perimetral ranurades o bisellades dimensions nominals.

c. Classe/marcat de l'ortogonalitat de la cara vista per a rajoles amb diagonal 300 mm 1/J 2/ 3/L.

d. Toleràncies sobre planitud i curvatura.

e. Classe/marcat resistent climàtica 1/A sense requisit 2/B absorció d'aigua 6 3/D massa perduda despr s de l'assaig de gel desgel valor mitjà 1 0 g/m² valor individual 1 5 g/m² .

. Classe/marcat resistent a la lexió 1/S valor caracter stic 3 5 Mpa valor individual 2 8 Mpa 2/T valor caracter stic 4 0 Mpa valor individual 3 2 Mpa 3/O valor caracter stic 5 0 Mpa valor individual 4 0 Mpa .

. Classe/marcat resistent al desgast per abrasió 1/F sense requisit 2/G petjada 26 mm desgast per abrasió 26000/5000 mm³/mm² 3/H petjada 23 mm desgast per abrasió 20000/5000 mm³/mm² 4/I petjada 20 mm desgast per abrasió 18000/5000 mm³/mm² .

. Classe/marcat resistent a la càrrega de trencament 30/3 valor caracter stic 3 0 N valor m nim 2 4 N 45/4 valor caracter stic 4 5 N valor m nim 3 6 N 70/7 valor caracter stic 7 0 N valor m nim 5 6 N 110/11 valor caracter stic 11 0 N valor m nim 8 8 N 140/14 valor caracter stic 14 0 N valor m nim 11 2 N 250/25 valor caracter stic 25 0 N valor m nim 20 0 N 300/30 valor caracter stic 30 0 N valor m nim 24 0 N .

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Resistència a l'esvarada/rescolada segons el CTE DB SUA 1.

. Reacció al oc classe A1 sense necessitat d'assaig.

c. Conductivitat tèrmica.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Aspectes visuals. Forma i dimensions. Gruix de la doble capa. Resistència a lexió. Càrrega de trencament. Resistència a l'abrasió. Resistència a l'esvarada/rescolada. Resistència climàtica.

8.3.5. TAULELLS DE TERRAT O PER A S INTERIOR

Rajola no armades que empren ciment com a aglomerant produ des en àbrica i que es comercialit en llistes per a ser col·locades amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús exclusiu en interiors.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 637 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Condicions de subministrament i recepció

Els taulells no presentaran depressions clevills ni ex oliacions en la cara vista visibles des d'una distància de 2 m amb llum natural di rna està permès el rebliment permanent de buits menors .

Marcatge CE obligatori des de l'1 d'octubre de 2006. Normes d'aplicació UNE EN 13748 1 2005 UNE EN 13748 1 2005/ERRATUM 2005 i UNE 127748 1 2012 complement nacional de la norma europea . Taulells de terrat o. Part 1 Taulells de terrat o per a ús interior. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 4.

Identi ició es comprovarà que la identi ició del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Dimensions longitud amplària gruix en mm.

. Classe per gruix de la capa de petjada del taulell relacionada directament per la mena de poliment en àbrica o in situ T classe I taulells amb capa de petjada de gruix 4 mm classe II taulells amb capa de petjada de gruix 8 mm .

Els taulells de classe T I no admetran poliment despr s de la col·locació.

Els taulells de classe T II podran polir se despr s de la col·locació.

c. Classe resistent a la càrrega de trencament 1 BL I sense requisit 2 BL II super cie del taulell 1100 cm^2 valor individual 2 5 N 3 BL III super cie del taulell 1100 cm^2 valor individual 3 0 N .

Els taulells de classe BL I auran de col·locar se sobre un llit de morter sobre una base r gida.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Absorció total d'aigua en .

. Absorció d'aigua per capil·laritat en g/cm^2.

c. Resistència a la lexió en Mpa.

d. Resistència al desgast per abrasió.

e. Resistència a l'esvarada/rescolada segons el CTE DB SUA 1.

. Reacció al oc classe A1 sense necessitat d'assaig.

. Conductivitat tèrmica.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 638 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Caracter stiques geomètriques d'aspecte i orma. Caracter stiques siques i mecàniques Resistència a la càrrega de trencament. Absorció total d'aigua. Absorció d'aigua per capil·laritat. Resistència a la lexió. Resistència al desgast per abrasió. Resistència a l'esvarada/rescolada. Conductivitat tèrmica.

8.3.6. TAULELLS DE TERRAT O PER A S EXTERIOR

Taulells no armats que empren ciment com a aglomerant produ des en àbrica i que es comercialit en llistes per a ser col·locades amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús en exteriors ins i tot en cobertes en àrees per als vianants on l'aspecte decoratiu s el predominant p. e. passejos terrasses centres comercials etc.

Condicions de subministrament i recepció

Els taulells no presentaran depressions clivelles ni ex oliacions en la cara vista visibles des d'una distància de 2 m amb llum natural di rna està permès el rebliment permanent de buits menors .

Obligatori des de l'1 d'abril de 2006. Normes d'aplicació UNE EN 13748 2 2005. Taulells de terrat o. Part 2 Taulells de terrat o per a ús exterior i UNE 127748 2 2012. Taulells de terrat o. Part 2 Taulells de terrat o per a ús exterior. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 4.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Dimensions longitud amplària gruix en mm.

. Classe per gruix de la capa de petjada del taulell relacionada directament per la mena de poliment en àbrica o *in situ* T classe I taulells amb capa de petjada de gruix 4 mm classe II taulells amb capa de petjada de gruix 8 mm .

Els taulells de classe T I no admetran poliment despr s de la col·locació.

Els taulells de classe T II podran polir se despr s de la col·locació.

c. Classe resistent a la lexió ST valor mitjà 3 5 Mpa valor individual 2 8 Mpa TT valor mitjà 4 0 Mpa valor individual 3 2 Mpa UT valor mitjà 5 0 Mpa valor individual 4 0 Mpa .

d. Classe resistent a la càrrega de trencament 30 3T valor mitjà 3 0 N valor individual 2 4 N 45 4T valor mitjà 4 5 N valor individual 3 6 N 70 7T valor mitjà 7 0 N valor individual 5 6 N 110 11T valor mitjà 11 0 N valor individual 8 8 N 140 14T valor mitjà 14 0 N valor individual 11 2 N 250 25T valor mitjà 25 0 N valor individual 20 0 N 300 30T valor mitjà 30 0 N valor individual 24 0 N .

e. Classe resistent al desgast per abrasió F sense requisit G petjada 26 mm pèrdua 26/50 cm^3/cm^2 H petjada 23 mm pèrdua 20/50 cm^3/cm^2 I petjada 20 mm pèrdua 18/50 cm^3/cm^2 .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 639 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

. Classe resistent climàtica A sense requisit B absorció d'aigua 6 D massa perduda despr s de l'assaig de gel desgel valor mitjà 1 0 g/m² valor individual 1 5 g/m² .

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Resistència a l'esvarada/rescolada segons el CTE DB SUA 1.

. Reacció al oc classe A1 sense necessitat d'assaig.

c. Conductivitat tèrmica.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Caracter stiques geomètriques d'aspecte i orma. Caracter stiques siques i mecàniques Resistència a la càrrega de trencament. Resistència climàtica. Resistència a la lexió. Resistència al desgast per abrasió. Resistència a l'esvarada/rescolada. Conductivitat tèrmica.

8.4.1. TEXAS CERÀMIQUES I PECES AUXILIARS

Teules ceràmiques utilit ades en la cobertura d'edi icis sobre plans de coberta inclinats en els quals la mateixa teula proporciona l'estanquitat. Teules i peces auxiliars d'argila cuita utilit ades per a la coberta de les teulades inclinades i per al revestiment vertical exterior i interior de murs.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de ebrer de 2007. Normes d'aplicació UNE EN 1304 2020. Teules i peces auxiliars d'argila cuita. De inicions i especi icacions de producte i UNE 136020 2004. Teules ceràmiques. Codi de pràctica per al dissen i el muntatge de cobertes amb teules ceràmiques. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 3 o 4.

4 per als productes que es considera compleixen per a l'ús previst sense necessitat d'assaig.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

En cobertes

a. Resistència mecànica.

. Comportament en ront del oc exterior.

c. Reacció al oc Classes A1 a F .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 640 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

d. Impermeabilitat a l'aigua.

e. Dimensions i toleràncies dimensionals.

. Durabilitat.

. Emissió de substàncies perilloses.

En interior de murs

a. Reacció al oc classes A1 a F .

. Impermeabilitat a l'aigua.

c. Emissió de substàncies perilloses.

En exterior de murs

a. Reacció al oc classes A1 a F .

. Impermeabilitat a l'aigua.

c. Toleràncies dimensionals.

d. Durabilitat.

c. Emissió de substàncies perilloses.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Caracter stiques estructurals regularitat de la orma rectitud control de letxa dimensions impermeabilitat resistència a lexió resistència a la gelada comportament al oc exterior i reacció al oc.

8.4.3. ADHESIUS PER A TAULELLS CERÀMICS

Es de ineixen di erents tipus d'ad esius segons la naturalesa qu mica dels conglomerants.

Ad esiu cimentós tipus C mescla de conglomerants idràulics àrids i additius orgànics que es mesclen amb aigua o un additiu l quid just abans de la utilit ació.

Ad esiu en dispersió tipus D mescla de conglomerant s orgànic s en orma de pol mer en dispersió aquosa additius orgànics i càrregues minerals que es presenta llista per a l'ús.

Ad esiu de resines reactives tipus R mescla de resines sintètiques càrregues minerals i additius orgànics l'enduriment dels quals s el resultat d'una reacció qu mica. Estan disponibles en orma d'un o m s components.

Condicions de subministrament i recepció

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 641 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Marcatge CE obligatori des de l'1 de juliol de 2013. Norma d'aplicació UNE EN 12004 1 2017. Ad esius per a taulells ceràmics. Requisits avaluació de la con ormitat classi icació i designació. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

En ad esius cimentosos per a taulells per a ús en interiors les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats són

a. Reacció al oc.

. Ad erència expressada com a ad erència inicial i ad erència primerenca ad esius d'enduriment ràpid .

c. Durabilitat de l'ad erència contra l'acció de l'aigua/ umitat expressada com a ad erència despr s de la immersió en aigua.

d. Emissió de substàncies perilloses.

En ad esius cimentosos per a taulells per a ús en interiors i exteriors les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats són

a. Reacció al oc.

. Ad erència expressada com a ad erència inicial i ad erència primerenca ad esius d'enduriment ràpid .

c. Durabilitat de l'ad erència contra l'acció del clima/envelliment tèrmic expressada com a ad erència despr s d'envelliment tèrmic.

d. Durabilitat de l'ad erència contra l'acció de l'aigua/ umitat expressada com a ad erència despr s de la immersió en aigua.

e. Durabilitat de l'ad erència contra els cicles gel/desgel expressada com a ad erència despr s de cicles de gel/desgel.

. Emissió de substàncies perilloses.

En ad esius en dispersió per a taulells les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats són

a. Reacció al oc.

. Ad erència expressada com a ad erència inicial a cisalla.

c. Durabilitat de l'ad erència contra l'acció del clima/envelliment tèrmic expressada com a ad erència a cisalla despr s d'envelliment tèrmic o ad erència a cisalla a temperatures elevades nom s en tipus D2 .

d. Emissió de substàncies perilloses.

En ad esius de resines reactives per a taulells les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats són

a. Reacció al oc.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

. Ad erència expressada com a ad erència inicial a cisalla.

c Durabilitat de l'ad erència contra l'acció del clima/envelliment tèrmic expressada com a ad erència a cisalla despr s de xoc tèrmic.

d. Durabilitat contra l'acció de l'aigua/ umitat.

e. Emissió de substàncies perilloses.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Temps obert esvarada ad esius d'enduriment normal ad erència inicial ad esius cimentosos ad esius d'enduriment ràpid ad erència primerenca ad esius cimentosos caracter stiques onamentals ad erència inicial a cisalla ad esius de dispersió ad erència inicial a cisalla ad esius de resines de reacció ad erència despr s del condicionament ad esius cimentosos ad erència a cisalla despr s del condicionament ad esius de dispersió ad erència a cisalla despr s del condicionament ad esius de resines de reacció de ormació transversal resistència qu mica capacitat umectant resistència al oc.

Emmagat ematge i manipulació criteris d'ús gestió de residus conservació i manteniment

El abricant auria d'in ormar sobre les condicions i l'ús adequat del producte.

El prescriptor auria d'avaluar l'estat del lloc de treball in luències mecàniques i tèrmiques i seleccionar el producte adequat considerant tots els riscos possibles.

8.4.4. TAULELLS CERÀMICS

Plaques de poc gruix abricades amb argiles o altres matèries primeres inorgàniques generalment utilit ades com a revestiment de paviments i parets modelades per extrusió A o per premsatge en sec B a temperatura ambient encara que poden abricar se mitjan ant altres procediments seguidament assecades i posteriorment cuites a temperatures su icients per a desenvolupar les propietats necessàries. Els taulells poden ser esmaltats GL o no esmaltats UGL i són incombustibles i inalterables a la llum. Un taulell totalment vitri icada o porcellànic s un taulell amb absorció d'aigua menor del 0 5 .

Condicions de subministrament i recepció

Marcat. Els taulells ceràmics o l'embalatge an de ser marcats amb

Marca comercial del abricador o una marca de abricació pròpia i el pa s d'origen.

Marca de primera qualitat.

La re erència de l'annex corresponent de la norma UNE EN 14411 2016 i classi icació precisió o natural quan sigui aplicable.

Mesures nominals i mesures de abricació.

Naturalesa de la super cie esmaltada GL o no esmaltada UGL .

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 643 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Marcatge CE obligatori des de l'1 de juliol de 2014. Norma d'aplicació UNE EN 14411 2016. Taulells ceràmics. De inicions classi icació caracter stiques avaluació i veri icació de la constància de les prestacions i marcat. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4. Text revisat amb l'UNE.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

En taulells per a sòls les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats són

a. Reacció al oc.

. Emissió de substàncies perilloses cadmi plom altres.

c. For a de trencament.

d. Resistència a l'esvarada.

e. Durabilitat per a usos interiors.

. Durabilitat per a usos exteriors resistència al gel/desgel.

. Propietats tàctils.

En taulells per a parets les caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats són

a. Reacció al oc.

. Emissió de substàncies perilloses cadmi plom uns altres.

c. Ad esió en ad esius cimentosos en ad esius en dispersió en ad esius de resines reactives i en morter.

d. Resistència al xoc tèrmic.

e. Durabilitat per a usos interiors i usos exteriors resistència gel/desgel .

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Longitud i amplària gruix rectitud de costats ortogonalitat planitud de la super cie aspecte super icial absorció d'aigua resistència a la lexió o mòdul de trencament resistència a l'abrasió pro unda taulells no esmaltats resistència a l'abrasió super icial taulells esmaltats dilatació tèrmica lineal resistència al xoc tèrmic resistència a badar se resistència al gel/desgel resistència a l'esvarada ad esió ad esius cimentosos ad esió ad esius en dispersió ad esió ad esius de resines reactives ad esió

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 644 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

morter dilatació per umitat lleus di erències de color resistència a l'impacte reacció al oc propietats tàctils resistència a les taques taulells esmaltats resistència a les taques taulells no esmaltats resistència a àcids i àlcalis de baixa concentració resistència a àcids i àlcalis d'alta concentració resistència als productes domèstics de neteja i additius per a aigua de piscines emissió de cadmi taulells esmaltats emissió de plom taulells esmaltats i emissió d'altres substàncies perilloses.

8.5.1. PA IMENTS DE FUSTA

Paviments interiors ormats per l'encaix d'elements individuals de usta de super cie llisa acoblats o preacoblats clavats o caragolats a una estructura primària o ad erits o lotants sobre una capa base.

Tipus

Sòls de usta elements de parquet mass s amb ranures o lleng etes. Productes de lamparquet mass s. Parquet de recobriment de usta massissa amb sistema d'interconnexió inclòs bloc anglès. Elements de parquet mosaic. Elements de parquet multicapa. Taules massisses de usta de con eres per a revestiments de paviment. Taules preacoblades massisses de usta de rondoses. Parquet de usta massissa. Tauletes verticals llistonets i tacs de parquet.

Taulers derivats de la usta revestiments de paviments rexapats amb usta.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d'agost de 2015. Norma d'aplicació UNE EN 14342 2013. Sòls de usta i parquet. Caracter stiques avaluació de con ormitat i marcat. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Reacció al oc.

. Emissió de ormalde id classe E1 o classe E2 .

c. Emissió contingut de pentacloro enol.

d. Emissió d'altres substàncies perilloses.

e. Resistència al trencament.

. Resistència a l'esvarada.

. Conductivitat tèrmica.

. Durabilitat sense tractament protector.

i. Durabilitat amb tractament protector.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 645 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Reacció al oc contingut de ormalde id contingut de pentacloro enol resistència al trencament resistència a l'esvarada conductivitat tèrmica i durabilitat biològica.

19.1.1. CIMENTS COMUNS

Conglomerants idràulics s a dir materials inorgànics inament molts que pastats amb aigua ormen una pasta que orja i endureix per mitjà de reaccions i processos d' idratació i que una vegada endurits conserven la seva resistència i estabilitat ins i tot sota l'aigua. Els ciments con ormes amb l'UNE EN 197 1 2011 denominats ciments CEM són capa os quan es dosen i mesclen apropiadament amb aigua i àrids de produir un ormigó o un morter que conservi la treballabilitat durant temps su icient i aconseguir al cap de per odes de inits els nivells especi icats de resistència i presentar tamb estabilitat de volum a llarg termini.

Els 27 productes que integren la am lia de ciments comuns la designació i denominació venen indicats en la norma esmentada UNE.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 d'abril de 2002 juliol de 2013 normes d'aplicació UNE EN 197 1 2011. Ciment. Part 1 Composició especi icacions i criteris de con ormitat dels ciments comuns. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 1 .

Identi icació Els ciments CEM s'identi icaran almen s pel tipus i per les xi res 32 5 42 5 o 52 5 que indiquen la classe de resistència ex. CEM I 42 5R . Per a indicar la classe de resistència inicial s'a egiran les lletres N o R segons correspongui. Els ciments comuns de baixa calor d' idratació s' an d'indicar addicionalment amb les lletres LH. Pot portar in ormació addicional I mit en clorurs I mit superior de pèrdua per calcinació de cendres volants nomenclatura normalit ada d'additius.

En cas de ciment envasat el marcat de con ormitat CE el número d'identi icació de l'organisme de certi icació i la in ormació adjunta an d'anar indicats en el sac o en la documentació comercial que l'acompan a albarans de lliurament o b en una combinació de tots dos. Si nom s part de la in ormació apareix en el sac llavors s convenient que la in ormació completa s'inclogui en la in ormació comercial. En cas de ciment expedit a granel aquesta in ormació auria d'anar recollida d'alguna orma apropiada en els documents comercials que o acompan en.

Es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Ciments comuns sub am lies components i composició.

. Resistència a compressió inicial i nominal .

c. Temps d'enduriment.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 646 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

d. Residu insoluble.

e. Pèrdua per calcinació.

. Estabilitat de volum expansió i contingut de SO_3.

. Calor d' idratació.

. Contingut de clorurs.

i. Put olanicitat nom s per a ciments put olànics .

. Durabilitat.

. C_3A en el cl nquer.

l. Emissió de substàncies perilloses.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Resistència inicial resistència nominal temps de principi d'enduriment estabilitat de volum expansió pèrdua per calcinació residu insoluble Contingut de sul ats contingut de clorurs C_3A en el cl nquer put olanicitat calor d' idratació i composició.

19.1.8. CAL S PER A LA CONSTRUCCI

Formes siques pols terrossos pastes o abeurades en les quals poden aparèixer l'òxid de calci i el de magnesi o l' idròxid de calci o el de magnesi utilit ades com a conglomerants per a preparar morters per a àbriques revestiments interiors i exteriors aix com per a abricar altres productes per a construcció.

Tipus

Cal s aèries constitu des principalment per òxid o idròxid de calci que s'endureixen lentament a l'aire sota l'e ecte del diòxid de carboni present en l'aire. Poden ser

Cal s vives Q produ des per la calcinació de calcària o dolomia podent ser cal s càlciques CL i cal s dolom tiques semi idratades o totalment idratades .

Cal s idratades S cal s aèries càlciques o dolom tiques resultants de l'apagat controlat de les cal s vives.

Cal s idràuliques naturals NHL produ des per la calcinació de calcàries m s o men s argilenques o sil cies amb reducció a pols mitjan ant apagada amb molta o sense que orgen i s'endureixen amb l'aigua. Poden ser

Cal s idràuliques naturals amb addició de materials poden contenir materials idràulics o pu tolànics ins a un 20 en massa.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 647 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Cal s idràuliques HL constitu des principalment per idròxid de calci silicats de calci i aluminiats de calci produ ts per la mescla de constituents adequats.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de jun de 2012. Norma d'aplicació UNE EN 459 1 2016. Cal s per a la construcció. Part 1 De inicions especi icacions i criteris de con ormitat. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 2 .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Resistència a compressió.

. Temps d'enduriment.

c. Contingut en aire.

d. Contingut de components per a CaO MgO Mg O CO_2 i SO_3.

e. SO_3.

. Cal útil.

. Reactivitat.

. Estabilitat de volum.

i. Grandària de part cula.

. Distribució granulomètrica.

. Penetració.

l. Durabilitat.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Grandària de part cula estabilitat penetració/demanda d'aigua Contingut d'aire CaO MgO MgO CO_2 SO_3 cal útil aigua lliure i reactivitat.

19.1.9. ADDITIUS PER A FORMIGONS

Producte incorporat en el moment del pastat del ormigó en una quantitat 5 en massa en relació amb el contingut de ciment en el ormigó a i de modi icar les propietats de la mescla en estat resc o endurit.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 648 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de setembre de 2013. Norma d'aplicació UNE EN 934 2 2010 A1 2012. Additius per a ormigons morters i pastes. Part 2 Additius per a ormigons. De inicions requisits con ormitat marcat i etiquetatge. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 2 .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Contingut en ions clorur.

. Contingut en alcalins.

c. Comportament en ront de la corrosió.

d. Resistència a compressió.

e. Contingut en aire.

. Contingut en aire aire oclòs .

. Caracter stiques dels buits d'aire.

. Reducció d'aigua.

i. Exsudació.

. Temps d'enduriment.

. Temps d'enduriment/desenvolupament de les resistències.

l. Absorció capil·lar.

m. Consistència.

n. Substàncies perilloses.

o. Durabilitat.

p. Porció segregada.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Homogene tat color densitat relativa nom s per a additius l quids contingut en clorurs Cl contingut en alcalins reducció d'aigua. Augment de la consistència manteniment de la consistència temps

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 649 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

d'enduriment contingut en aire en el ormigó resc exsudació contingut en aire en el ormigó endurit espaiat dels buits d'aire resistència a compressió absorció capil·lar i porció segregada.

19.1.13. MORTERS PER A ARREBOSSADA I LLU DA

Morters per a arrebossada/llu da ets en àbrica morters industrials a base de conglomerants inorgànics per a exteriors arrebossades i interiors llu des utilit ats en murs sostres pilars i barandats.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de jun de 2012. Norma d'aplicació UNE EN 998 1 2018. Especi icacions dels morters per a obra. Part 1 Morters per a arrebossada i llu da. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Reacció al oc en construccions amb requisits contra el oc euroclasse declarada A1 a F .

. Absorció d'aigua en construccions exteriors categoria declarada 0 a 2 excepte R per als valors declarats 0 3 g/m² despr s de 24 ores .

c. Permeabilitat a l'aigua despr s de cicles climàtics de condicionament en arrebossada monocapa valors declarats 1 ml/cm² despr s de 48 ores .

d. Permeabilitat al vapor d'aigua en construccions exteriors coe icient declarat 15 per a R i T .

e. Ad esió excepte en arrebossada monocapa valor declarat en N/mm² i tipus de trencament FP .

. Ad esió despr s de cicles climàtics de condicionament en arrebossada monocapa valor declarat en N/mm² i tipus de trencament FP .

. Conductivitat tèrmica/densitat en arrebossada o llu da en construccions amb requisits tèrmics excepte en morters per a arrebossada/llu da per a a llament tèrmic T tabulat declarat o valor mitjà mesurat .

. Conductivitat tèrmica en arrebossada/llu da per a a llament tèrmic T categoria T1 a T2 .

i. Durabilitat del morter per a arrebossada monocapa OC resistència al gel/desgel valor declarat en N/mm² i orma de trencament FP A B o C 1 ml/cm² despr s de 48 ores .

. Durabilitat per a tots els morters d'arrebossada/llu da excepte per al morter OC per a les construccions exteriors valor declarat en N/mm² i orma de trencament FP A B o C 1 ml/cm² despr s de 48 ores categoria declarada 0 a 2 .

. Substàncies perilloses prestació no determinada NPD no es pot utilit ar quan la caracter stica t un nivell llindar .

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 650 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Densitat en sec aparent resistència a compressió ad esió ad esió despr s de cicles climàtics de condicionament absorció d'aigua per capil·laritat penetració d'aigua despr s de l'assaig d'absorció d'aigua per capil·laritat permeabilitat a l'aigua sobre suports rellevants despr s de cicles climàtics de condicionament coe icient de permeabilitat al vapor d'aigua conductivitat tèrmica reacció al oc i durabilitat.

19.1.14. MORTERS PER A CONSTRUCCI

Morters per a construcció ets en àbrica morters industrials usats en murs pilars i barandats de construcció per a la seva co erència i rejuntada per exemple construcció vista o en arrebossades obra estructural o no destinada a l'edi icació i a l'engin eria civil .

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de jun de 2012. Norma d'aplicació UNE EN 998 2 2018. Especi icacions dels morters per a obra de paleta. Part 2 Morters per a construcció. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 2 o 4. 2 per a morters industrials dissen ats o 4 per a morters industrials prescrits.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Resistència a compressió per als morters per a obra de paleta dissen ats . Declarada categoria o valor en N/mm^2.

. Proporció de components per als morters de construcció prescrits . Declarada proporcions de la mescla en volum o en pes.

c. Resistència d'unió per als morters per a construcció dissen ats destinats a ser usats en elements sotmesos a requisits estructurals . Declarat valor de la resistència inicial de cisallament mesura o tabulada en N/mm^2.

d. Contingut de clorurs per als morters destinats a ser utilit ats en obra de paleta armada . Declarat el valor com una racció en en massa.

e. Reacció en ront del oc per als morters per a obra destinats a ser usats en elements sotmesos a requisits en ront del oc . Declarada euroclasse A1 a F.

. Absorció d'aigua per als morters per a obra de paleta destinats a ser usats en construccions exteriors . valor declarat en g/ m^2 min$^{0\,5}$.

. Permeabilitat al vapor d'aigua per als morters per a obra destinats a ser utilit ats en construccions exteriors . Declarats valors tabulats del coe icient de di usió d'aigua .

. Conductivitat tèrmica/densitat per als morters per a obra usats en elements sotmesos a requisits d'a llament tèrmic . Declarat valor mitjà tabulat o mesurat en / m .

i. Durabilitat. Declarat valor segons sigui procedent.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 651 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

. Substàncies perilloses.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

Propietats del morter resc temps d'utilit ació contingut d'ions clorur contingut en aire i proporció dels components.

Propietats del morter endurit resistència a compressió resistència d'unió ad esió absorció d'aigua permeabilitat al vapor d'aigua densitat en sec del morter endurit conductivitat tèrmica i durabilitat.

19.1.15. ÀRIDS PER A FORMIG

Materials granulars naturals origen mineral nom s sotmesos a processos mecànics arti icials origen mineral processats industrialment que suposi modi icacions tèrmiques etc. reciclats a partir de materials inorgànics prèviament utilit ats en la construcció il·lers àrids la major part dels quals passa pel tam s de 0 063 mm i que poden ser emprats en els materials de construcció per a proporcionar unes certes caracter stiques i les mescles d'aquests àrids usats en la construcció per a l'elaboració del ormigó. S'inclouen els àrids amb densitat aparent 2 00 Mg/m^3 emprats en tota mena de ormigó. Tamb s'inclouen els àrids reciclats amb densitats entre 1 50 Mg/m^3 i 2 00 Mg/m^3 amb les excepcions pertinents i els àrids reciclats ins 4 mm amb les excepcions pertinents. No s'inclouen els il·lers empleats com a components del ciment o altres aplicacions di erents del il·ler inert per a ormigó.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de gener de 2010. Norma d'aplicació UNE EN 12620 2003 A1 2009. Àrids per a ormigó. Sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 2 o 4. El sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions aplicable en general a aquests productes a e ectes reglamentaris serà el 2 no obstant això les disposicions reglamentàries espec iques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el sistema d'avaluació i de veri ició de la constància de les prestacions 4.

Identi ició es comprovarà que la identi ició del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Forma grandària i densitat de part cules.

. Neteja.

c. Resistència a la ragmentació/picada.

d. Resistència al poliment/abrasió/desgast.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 652 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

e. Composició/contingut.

. Estabilitat en volum.

. Absorció d'aigua.

. Substàncies perilloses emissió de radioactivitat alliberament de metalls pesants alliberament de carbonis poliaromàtics alliberament d'altres substàncies perilloses.

i. Durabilitat en ront del gel i desgels.

. Durabilitat en ront de la reactivitat àlcali s lice.

Caracter stiques essencials dels il·lers

a. Finor grandària i densitat de part cules.

. Composició/contingut.

c. Neteja.

d. Estabilitat en volum.

e. Alliberament d'altres substàncies perilloses.

. Durabilitat en ront del gel i desgel.

Qualsevol altra in ormació necessària segons els requisits especials exigibles segons l'ús inal o origen de l'àrid

a. Requisits geomètrics Índex de llesques per a determinar la orma dels àrids gruixos . Coe icient de orma d'àrids gruixos . Contingut en closques en d'àrids gruixos . Contingut en ins en màxim massa que passa pel tam s 0 063 mm. Qualitat dels ins.

b. Requisits sics resistència a la ragmentació. Resistència al desgast dels àrids gruixos . Resistència al poliment dels àrids gruixos . Resistència a l'abrasió super icial dels àrids gruixos . Resistència a l'abrasió per pneumàtics clavetejats dels àrids gruixos . Densitat aparent i absorció d'aigua. Densitat de conjunt. Resistència de l'àrid gruix a cicles de gel i desgel estabilitat al sul at de magnesi. Estabilitat de volum. Retracció per assecament. Reactivitat àlcali s lice. Classi icació dels components dels àrids gruixos reciclats.

c. Requisits qu mics Contingut en clorurs. Contingut en sul ats solubles en àcid. Contingut total en so re. Contingut en sul at soluble en aigua dels àrids reciclats. Altres components.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques.

Assaigs

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

Per a les caracter stiques generals Granulometria. Forma dels àrids gruixos. Contingut en ins. Qualitat dels ins. Densitat de part cules i absorció d'aigua. Reactivitat àlcali s lice. Descripció petrogrà ica.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Substàncies perilloses emissió de radioactivitat alliberament de metalls pesants alliberament de carbonis poliaromàtics .

Per a les caracter stiques espec iques dels àrids destinats a una ocupació espec ica Resistència a la ragmentació. Resistència al desgast. Resistència al poliment. Resistència a l'abrasió super icial. Resistència a l'abrasió per pneumàtics clavetejats. Gel i desgel. Contingut en clorurs. Contingut en carbonat càlcic.

Per a propietats apropiades d'àrids de determinats or gens contingut en closques. Estabilitat en volum retracció per assecament. Contingut en clorurs. Compostos que contenen so re. Substàncies orgàniques contingut en umus àcid úlvic assaig comparatiu de resistència temps d'enduriment contaminants orgànics lleugers . Desintegració del silicat vaig dicàlcic. Desintegració del erro. In luència en el temps inicial d'enduriment del ciment. Constituents dels àrids reciclats gruixos. Densitat de part cules i absorció d'aigua. Sul at soluble en aigua.

19.1.18. ÀRIDS PER A MORTERS

Materials granulars naturals origen mineral nom s sotmesos a processos mecànics arti icials origen mineral processats industrialment que suposi modi icacions tèrmiques etc. reciclats a partir de materials inorgànics prèviament utilit ats en la construcció il·ler dels àrids àrids la major part dels quals passa pel tam s de 0 063 mm i que poden ser emprats en els materials de construcció per a proporcionar unes certes propietats i les mescles d'aquests àrids usats en la construcció per a l'elaboració dels morters morter per a obra morter per a paviments/arrebossats revestiment de parets interiors arrebossada de parets exteriors materials especials per a onamentació morter per a reparació pastes per a les edi icacions carreteres i treballs d'engin eria civil. No s' i inclou el il·ler de l'àrid emprat com a components del ciment o com un il·ler inert dels àrids per a morters o per a àrids emprats en la capa super icial de sòls industrials.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de jun de 2004 norma d'aplicació UNE EN 13139 2003 i des de l'1 de gener de 2010 norma d'aplicació UNE EN 13139/AC 2004. Àrids per a morters. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 2 o 4. El sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions aplicable en general a aquests productes a e ectes reglamentaris serà el 2 no obstant això les disposicions reglamentàries espec iques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Forma grandària i densitat de les part cules.

. Neteja.

c. Composició/contingut.

d. Estabilitat de volum.

e. Absorció d'aigua.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 654 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

. Substàncies perilloses emissió de radioactivitat despreniment de metalls pesants emissió de carbons poliaromàtics emissió d'altres substàncies perilloses .

. Durabilitat contra el gel desgel.

. Durabilitat contra la reactivitat àlcali s lice.

Caracter stiques essencials dels il·lers

a. Finor/granulometria i densitat.

. Composició/contingut.

c. Neteja.

d. Pèrdua per calcinació.

e. Emissió de substàncies perilloses.

. Durabilitat contra el gel/desgel.

Qualsevol altra in orma ció necessària segons els requisits especials exigibles segons l'aplicació particular l'ús inal o origen de l'àrid

a. Requisits geomètrics grandàries de l'àrid granulometria orma de les part cules i contingut en closques ins contingut i qualitat .

. Requisits sics densitat de les part cules absorció d'aigua resistència al gel i al desgel.

c. Requisits qu mics contingut en clorurs contingut en sul ats solubles en àcid contingut total en so re contingut en components que alteren la velocitat d'enduriment i la d'enduriment del morter requisits addicionals per als àrids arti icials substàncies solubles en aigua pèrdua per calcinació reactivitat àlcali s lice.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que asseguren les caracter stiques.

Assaigs

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

Grandària de l'àrid i granulometria. Contingut en closques. Fins contingut/qualitat equivalent d'arena blau de metilè . Densitat de part cules. Absorció d'aigua. Contingut en clorurs per a àrids marins per a àrids no marins . Contingut en sul ats. Compostos que contenen so re. Compostos que alteren la velocitat d'enduriment i d'enduriment del morter idròxid de sodi àcid úlvic assaig de resistència comparativa temps d'enduriment contaminants orgànics lleugers . Matèria soluble en aigua. Pèrdua per calcinació. Resistència al gel i desgel. Reactivitat àlcali s lice. Substàncies perilloses emissió de radioactivitat alliberament de metalls pesants emissió de carbons poliaromàtics .

19.2.1. PLAQUES D'ALGEPS LAMINAT

Material ormat per una ànima d'algeps embotida i ntimament lligada a dues làmines de cartó ort per a ormar una placa rectangular llisa. Les super cies de cartó poden variar en unció de la utilit ació de cada

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

tipus de placa i l'ànima pot contenir additius que li con ereixin propietats addicionals. Les vores longitudinals estan recobertes pel cartó i per ilats en unció de les utures aplicacions.

Sistema de ixació clavat caragolat o apegat amb ad esiu a base d'algeps o altres ad esius. Tamb es poden incorporar a un sistema de alsos sostres suspesos.

Usos extradosats de murs de sostres ixos i suspesos de barandats o per a revestiment de pilars i bigues. Tamb poden emprar se per a sòls i com a aplicacions en exteriors. No es preveuen les plaques sotmeses a qualsevol trans ormació secundària com les plaques amb a llants .

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE Obligatori des de l'1 de desembre de 2010. Norma d'aplicació UNE EN 520 2005 A1 2010. Plaques d'algeps laminat. De inicions especi icacions i mètodes d'assaig.

Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Les plaques d'algeps laminat vindran de inides per la designació seg ent

a. La denominació placa d'algeps laminat .

b. Tipus A estàndard D amb densitat controlada E per a exteriors F amb la co esió de l'ànima millorada a altes temperatures H 1 2 o 3 amb capacitat d'absorció d'aigua redu da I amb duresa super icial millorada o d'alta duresa P amb una cara preparada per a rebre un arrebossat d'algeps o per a ser combinada mitjan ant pegat a altres materials amb orma de plaques o pla ons R amb resistència millorada.

c. Re erència a la norma UNE EN 520 2005 A1 2010.

d. Dimensions en mm amplària longitud i gruix.

e. Per il de la vora longitudinal quadrat bisellat a inat semiarredonit semiarredonit a inat arredonit usos especials.

Assaigs

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

Determinació de l'amplària longitud i gruix. Ortogonalitat de les arestes. Per il a inat. Pro unditat de l'a inat de la vora. Resistència a lexió càrrega de trencament a lexió . De ormació sota càrrega. Capacitat d'absorció super icial d'aigua. Absorció total d'aigua. Co esió de l'ànima a alta temperatura. Densitat. Duresa super icial de la placa. Resistència a l'es or tallant resistència de la unió placa/subestructura suport . Gramatge del paper.

19.2.2. PLAFONS D'ALGEPS

Elements de construcció paral·lelepipèdics rectangulars pre abricats amb almen s dos dels costats oposats encadellats produ ts a base de sul at càlcic i aigua que pot incorporar ibres rebliments àrids i altres additius sempre que no estiguin classi icats com a substàncies perilloses d'acord amb la reglamentació europea. Poden ser massissos o per orats i poden ser acolorits mitjan ant pigments. Tindran un gruix compresa entre 50 mm i 150 mm una longitud no major de 1000 mm i una altura

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 656 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

determinada amb relació a la longitud de manera que la super cie d'un panell sigui de 0 20 m^2 com a m nim. En els pla ons per orats el gruix m nim del panell en qualsevol punt a de ser almen s de 15 mm. El volum total de buits a de ser menor del 40 .

El seu ús principal s l'execució de paraments no portants de revestiments interiors de barandats i per a la protecció contra el oc de columnes bucs d'ascensors etc. Aquests productes no s'usen per a l'execució de sostres.

Condicions de subministrament i recepció

Marcatge CE obligatori des de l'1 de desembre de 2012. Norma d'aplicació UNE EN 12859 2012. Pla ons d'algeps. De inicions especi icacions i mètodes d'assaig. Sistema d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 3 o 4.

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Els pla ons d'algeps s' an de designar de la orma seg ent

a. La rase Pla ó d'algeps .

. Re erència a la norma UNE EN 12859 2012.

c. Dimensions en mm gruix longitud i altura o en cas necessari gruix en mm i nombre de pla ons per m^2 .

d. Tipus mass s o per orat classe de densitat D M o B indicant de manera voluntària la classe de resistència A o R D D_A D_R M M_A M_R o L massa per unitat de super cie declarada idro ugat quan sigui procedent Classe H2 o H1 .

e. pH normal o baix.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Reacció al oc en situacions d'exposició . Declarada euroclasse.

. Resistència al oc E i I.

c. A llament al soroll aeri en condicions d'ús inal .

d. Resistència tèrmica en condicions d'ús inal .

e. Emissió de substàncies perilloses.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

Si s el cas es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Determinació de les dimensions planitud dels pla ons massa dels pla ons densitat dels pla ons resistència mecànica a lexió contingut en umitat capacitat d'absorció d'aigua i determinació del pH.

19.2.5. ALGEPS DE CONSTRUCCI I CONGLOMERANTS A base d'ALGEPS PER A LA CONSTRUCCI

L'algeps de construcció s un conglomerant a base d'algeps amb un m nim d'un 50 de sul at de calci com a component actiu principal i amb un contingut en cal in erior al 5 el abricant pot a egir additius i àrids inclosos els algeps prebarrejats tots els tipus d'algeps per a la construcció morters d'algeps i morters d'algeps i cal que s'utilit en en la construcció . Els conglomerants a base d'algeps són conglomerants a base de sul at de calci en les seves di erents ases d' idratació que poden obtenir se a partir de la des idratació del di idrat i que s'empra mesclat amb aigua per a mantenir les part cules sòlides juntes en una massa co erents durant el proc s d'enduriment. Per tant es tracta algeps de construcció i conglomerants a base d'algeps per a la construcció en pols inclosos els algeps prebarrejats per a revestir parets i sostres a l'interior d'edi icis en els quals s'aplica com a material d'acabat que pot ser decorat. Aquests productes estan especialment ormulats per a complir les seves especi icacions d'ús mitjan ant l'ús d'additius addicions agregats i altres conglomerants. S'inclouen els algeps i productes a base d'algeps per a la seva aplicació manual o mecànica els conglomerants a base d'algeps per al seu ús directe en l'obra i els utilit ats com a matèria primera per a la abricació de pla ons d'algeps plaques d'algeps laminat plaques d'algeps re or ades amb ibres productes sta i plaques per a sostres els morters d'unió a base d'algeps.

Es pot utilit ar cal de construcció en orma d' idròxid de calci com conglomerant addicional juntament amb el conglomerant a base d'algeps si el conglomerant a base d'algeps s el principal component actiu del morter.

Condicions de subministrament i recepció

Norma espan ola per a l'escaiola l'UNE 102011 2013 Escaioles per a la construcció. Especi icacions.

Marcatge CE Obligatori des de l'1 d'octubre de 2010. Norma d'aplicació UNE EN 13279 1 2009. Algeps de construcció i conglomerants a base d'algeps per a la construcció. Part 1 De inicions i especi icacions. Sistemes d'avaluació i de veri icació de la constància de les prestacions 3 o 4. Sistema 3 per al seu ús en parets barandats sostres o revestiments per a la protecció en ront del oc d'elements estructurals o per a compartimentació en ront del oc en edi icis i amb caracter stica de reacció al oc o sistema 4 per a l'ús en parets barandats sostres o revestiments per a la protecció en ront del oc d'elements estructurals o per a compartimentació en ront del oc en edi icis amb altres caracter stiques i per a la resta dels casos .

Identi icació es comprovarà que la identi icació del producte rebut es correspon amb les caracter stiques exigides per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa.

Els algeps de construcció i conglomerants vindran de inits per la seg ent designació

a. Mena d'algeps o de conglomerant d'algeps segons la seg ent designació i la seva identi icació corresponent

Conglomerants a base d'algeps A per a ús directe o per a la seva trans ormació productes en pols secs A1 per a ocupació directa en obra A2 per a la seva trans ormació A3.

Algeps per a la construcció B algeps de construcció B1 morter d'algeps B2 morter d'algeps i cal B3 algeps de construcció alleugerit B4 morter alleugerit d'algeps B5 morter d'algeps i cal alleugerit B6 algeps de construcció d'alta duresa B7.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 658 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Algeps per a aplicacions especials algeps per a treballs amb *sta* C1 algeps per a morters d'unió C2 algeps acústic C3 algeps amb propietats d'a llament tèrmic C4 algeps per a protecció contra el oc C5 algeps per a la seva aplicació en capa ina producte d'acabat C6 producte d'acabat C7.

. Re erència a la norma UNE EN 13279 1 2009.

c. Identi icació con orme el punt a A A1 A2 A3 etc.

d. Temps de principi d'enduriment.

e. Resistència a compressió en N/mm^2.

Caracter stiques essencials re erides als requisits bàsics que poden estar especi icades per a l'ús o els usos declarats

a. Reacció al oc en situacions d'exposició A1 .

. A llament directe al soroll aeri en condicions inals d'ús en dB per al sistema del qual orma part el producte .

c. Resistència tèrmica en m^2 / .

d. Substàncies perilloses.

Distintius de qualitat

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits si s el cas pel projecte o per la direcció acultativa que avalen les caracter stiques exigides.

Assaigs

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i si escau pel projecte o per la direcció acultativa. Assaigs regulats que poden estar especi icats

Per als conglomerants d'algeps Contingut en sul at de calci.

Per als algeps per a la construcció Contingut en conglomerant d'algeps. Temps de principi d'enduriment. Resistència a lexió. Resistència a compressió. Duresa super icial. Ad erència.

Per als algeps per a la construcció per a aplicacions especials Contingut en conglomerant a base d'algeps. Finor de molt. Temps de principi d'enduriment. Resistència a lexió. Resistència a compressió. Duresa super icial.

Assaigs lligats a les condicions inals d'ús Reacció al oc. Resistència al oc. A llament directe al soroll aeri. Absorció acústica. Resistència tèrmica per càlcul . Substàncies perilloses.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 659 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l'obra

1. Descripció

Descripció

Operacions destinades a l'emmagat ematge el maneig la separació i si s el cas altres operacions de gestió dels residus de construcció o demolició generats dins de l'obra. D'acord amb el que s'exposa en la Llei 7/2022 de 8 d'abril de residus i sòls contaminats per a una economia circular es consideren els residus d'obres de construcció o demolició en l'activitat descrita en el Reial decret 105/2008 d'1 de ebrer. Es tindrà en compte el concepte d'economia circular en la reducció de residus en la generació d'aquests en l'emmagat ematge i la segregació i en la reutilit ació o reciclatge i serà el transport a abocador sempre l'última alternativa a considerar.

Criteris de mesurament i valoració d'unitats

Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l'obra codi icat segons la vigent llista europea de residus LER en Decisió 2014/955/UE de la Comissió de 18 de desembre de 2014.

Unitat de contenidor per a RCD ins i tot transport instal·lació recollida i trasllat ins a lloc de reutilit ació reciclatge o tractament.

Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge embalatge precinte i etiquetatge de residu perillós.

Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada realit ada per transportista autorit at a lloc de reutilit ació reciclatge valorit ació i/o eliminació incloent i cànon i temps de càrrega i espera.

Els residus de construcció i demolició auran de separar se en les raccions seg ents quan de manera individualit ada per a cada una d'aquestes raccions la quantitat de generació per al total de l'obra superi les qualitats seg ents

Formigó 80 t.

Rajoles teules ceràmics 40 t.

Metall 2 t.

Fusta 1 t.

idre 1 t.

Plàstic 0 5 t.

Paper i cartó 0 5 t.

Es recomana la disposició d'un contenidor espec ic per als residus d'algeps o amb algeps a i d'evitar la contaminació d'altres raccions pètries.

2. Prescripció quant a l'execució de l'obra

Caracter stiques tècniques de cada unitat d'obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 660 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Condicions prèvies

La direcció acultativa a de comprovar prèviament que s' a implantat un sistema per a comptabilit ar el volum de residus generat i realit ar un seguiment del dest dels lots de residus i de materials al inal de la seva vida útil.

S' aurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCD que el dest inal planta de reciclatge abocador pedrera incineradora centre de reciclatge de plàstics/ usta són centres amb l'autorit ació de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma aix mateix s' aurà de contractar nom s transportistes o gestors autorit ats per aquest òrgan i inscrits en els registres corresponents.

El posse dor de residus està obligat a presentar a la propietat d'aquests un pla que acrediti com durà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l'obra s'ajustarà a l'expressat en l'estudi de gestió de residus inclòs pel productor de residus en el projecte d'execució. El pla una vegada aprovat per la direcció acultativa i acceptat per la propietat passarà a ormar part dels documents contractuals de l'obra.

El pla de gestió de residus a d'abastar tant els materials de construcció que ormen part de l'edi ici com els productes de construcció que ormen part del proc s d'edi icació establint els sistemes per a la recollida separada de materials *in situ* per a la reutilit ació reciclatge i altres ormes de recuperació. Si s el cas tamb el percentatge m nim de recuperació.

Les activitats de valorit ació en l'obra es duran a terme sense posar en perill la salut umana i sense utilit ar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i en particular l'aigua l'aire el sòl la auna o la lora sense provocar molèsties per soroll ni olors i sense dan ar el paisatge i els espais naturals que gaudeixin d'alguna mena de protecció d'acord amb la legislació aplicable.

En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l'autorit ació administrativa per a les operacions de valorit ació dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra les activitats auran de quedar obligatòriament registrades en la orma que estableixi la comunitat autònoma.

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posse dor aurà de constar en document e aent aquelles dades expressades en l'article 5 del Reial decret 105/2008. El posse dor de residus t l'obligació mentre es troben en el seu poder de mantenir'ls en condicions adequades d' igiene i seguretat aix com a evitar la mescla de raccions ja seleccionades que n'impedeixi o en di iculti la valorit ació o l'eliminació posteriors.

Preveure l'apilament dels materials i productes de construcció ora de ones de trànsit de l'obra de manera que romanguin ben embalats i protegits ins al moment de la utilit ació amb la inalitat d'evitar residus per exemple procedents del trencament de peces.

Han de prendre's mesures per a minimit ar la generació de residus en obra durant el subministrament l'apilament de materials i durant l'execució de l'obra. Per a això se sol·licitarà als prove dors que realit in els subministraments amb la menor quantitat possible d'embalatge i envasos sense men scapte de la qualitat dels productes.

Proc s d'execució

Execució

La separació en les di erents raccions la durà a terme pre erentment el posse dor dels residus de construcció i demolició dins de l'obra. Quan per alta d'espai sic en l'obra no resulti tècnicament viable e ectuar aquesta separació en origen es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació externa a l'obra amb l'obligació per part del posse dor de su ragar els corresponents costos de gestió i

d'obtenir la documentació acreditativa que s' a complit en el seu nom l'obligació que li corresponia. Els residus an de ser classi icats almen s en les raccions seg ents usta raccions de minerals ormigó rajoles taulells ceràmica i pedra metalls vidre plàstic i algeps. Aquesta classi icació es realit arà de manera pre erent en el lloc de generació dels residus.

S' aurà de plani icar l'execució de l'obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la possible minimit ació o reutilit ació aix com designar un coordinador responsable de posar en marxa el pla i explicar lo a tots els membres de l'equip.

El personal a de tenir la ormació su icient sobre els procediments establerts per a la correcta gestió dels residus generats emplenar la documentació de trans erència de residus comprovar la quali icació dels transportistes i la correcta manipulació dels residus .

Han de separar se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i resulten contaminats. No an de col·locar se residus apilats i mal protegits al voltant de l'obra per a evitar entropessades i accidents.

Les excavacions s'ajustaran a les dimensions especi icades en projecte.

Quant als materials i productes de construcció s' auran de replantejar en obra i comprovar la quantitat a emprar ne amb el previ subministrament per a generar el menor volum de residus.

Els materials bituminosos que es demanen en rotllos es arà el m s ajustat possible a les dimensions necessàries per a evitar sobrants. Abans de la col·locació se'n plani icarà la disposició per a procedir a l'obertura del menor nombre de rotllos.

En l'execució de revestiments d'algeps es recomana la disposició d'un contenidor espec ic per a l'acumulació de grans quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris.

Quant a l'obra de àbrica i elements menuts com ara rajoles aquests an d'utilit ar se en peces completes les retallades es reutilit aran per a solucionar detalls que agin de resoldre's amb peces petites per evitar d'aquesta manera el trencament de noves peces. Per a acilitar aquesta tasca s convenient delimitar una àrea on emmagat emar aquestes peces que despr s seran reutilit ades.

Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de ormigó seran considerats com a residus.

Els residus especials com ara olis pintures i productes qu mics an de separar se i guardar se en contenidor segur o en ona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l'abocament de productes qu mics per exemple l quids de bateria o olis usats en la maquinària d'obra . Igualment s' aurà d'evitar l'abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinària que sovint poden contenir tamb dissolvents greixos i olis.

En cas que s'adopten altres mesures de minimit ació de residus s' aurà d'in ormar de manera e aent a la direcció acultativa perquè en prengui coneixement i si s el cas les aprovi sense que aquestes suposen men scapte de la qualitat de l'execució.

Les activitats de valorit ació de residus en obra s'ajustaran al que s'estableix en l'estudi de gestió de residus i al pla de gestió de residus. En particular la direcció acultativa de l'obra aurà d'aprovar els mitjans previstos per a aquesta valorit ació *in situ*.

En les obres de demolició auran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició indiscriminada. En cas que els elements al ats siguin reutilit ables es tractaran amb compte per a no deteriorar los i emmagat emar los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 662 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d'una operació de valorit ació de residus de construcció i demolició auran de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús a què es destinin.

La terra vegetal que pugui reutilit ar se es retirarà i s'emmagat emarà en cavallons de no m s de 2 m d'al ària per garantir que no es compacten i en cas d'exposició prolongada abans de la reutilit ació es procedirà a l'oreig d'aquesta.

Les obres amb residus que continguin amiant auran de complir el Reial decret 108/1991 aix com la legislació laboral corresponent. La determinació de residus perillosos es arà segons la vigent LER en Decisió 2014/955/UE de la Comissió de 18 de desembre de 2014.

Aix mateix els residus de caràcter urbà generats en l'obra seran gestionats segons els preceptes marcats per la legislació i autoritats municipals.

La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la reutilit ació el reciclatge i una altra valorit ació de materials incloses les operacions de rebliment a exclusió dels materials en estat natural de inits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus aurà d'aconseguir com a m nim el 70 en pes dels produ ts.

3. Prescripció quant a l'emmagat ematge en l'obra

Es disposaran els contenidors m s adequats per a cada tipus de residu.

L'emmagat ematge dels materials o productes de construcció en l'obra a de tenir un empla ament segur i que en aciliti el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces mantenint les condicions adequades d' igiene i seguretat mentre es troben en el seu poder.

S' a de preveure en obra els contenidors m nims segons abast de les actuacions d'acord amb raccions de RCD indicades anteriorment les ones reservades per a l'emmagat ematge i la sen alit ació les proteccions previstes per a evitar la contaminació de l'entorn i els mateixos residus etc.

Els contenidors sacs dipòsits i altres recipients de magat ematge i transport dels diversos residus an d'estar etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada de manera que siguin visibles intel·ligibles i duradores això s capaces de suportar la deterioració dels agents atmos èrics i el pas del temps. Les etiquetes an d'in ormar sobre quins materials poden o no emmagat emar se en cada recipient. La in ormació a de ser clara i comprensible i acilitar la correcta separació de cada residu. En aquests a de igurar aquella in ormació que es detalla en la corresponent reglamentació de cada comunitat autònoma aix com les ordenances municipals. El responsable de l'obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts almen s ora de l' orari de treball per a evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei.

Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor el productor del residu taparà aquest i en sol·licitarà de manera immediata al transportista autorit at la retirada. El productor aurà de procedir a la neteja de l'espai ocupat pel contenidor o sac en e ectuar les substitucions o retirada d'aquests. Els transportistes de terres auran de procedir a la neteja de la via a ectada en cas que la via pública s'embruti a conseq ència de les operacions de càrrega i transport.

Quan es generen residus classi icats com a perillosos el posse dor constructor aurà de separar los respecte als no perillosos apilant los per separat i identi icant clarament el tipus de residu i la data d'emmagat ematge ja que els residus perillosos no podran ser emmagat emats m s de sis mesos en l'obra.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 663 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

La duració de l'emmagat ematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà in erior a dos an s quan es destinin a valorit ació i a un an quan es destinin a eliminació.

4. Prescripció quant al control documental de la gestió

El posse dor aurà de lliurar al productor els certi icats i la documentació acreditativa de la gestió de residus.

Per a aquells residus que siguin reutilit ats en altres obres s' aurà d'aportar evidència documental del dest inal.

El gestor dels residus aurà d'estendre al posse dor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició els certi icats acreditatius de la gestió dels residus rebuts especi icant el productor i si s el cas el número de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que dugui a terme una operació exclusivament de recollida emmagat ematge trans erència o transport aurà de transmetre al posse dor o gestor que li va lliurar els residus a m s dels certi icats de l'operació de valorit ació o d'eliminació subseg ent a què van ser destinats els residus.

Tant el productor com el posse dor auran de mantenir la documentació corresponent a cada an natural durant els cinc an s seg ents.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 664 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

ANNEXOS

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i en l'execució d'obres

Aquesta relació s a estructurat en dues parts Normativa d unitats d obra i Normativa de productes.

Al seu torn la relació de la Normativa d unitats d obra se subdivideix en Normativa de caràcter general Normativa de onamentació i estructures i Normativa d instal·lacions. Si s procedent s indica que existeix un text consolidat a data de la redacció d aquest plec general que en nombrosos casos permet er re erència exclusivament a la disposició reglamentària i no a les posteriors que la corregeixen modi iquen o desenvolupen amb un rang legislatiu menor.

Normativa d unitats d obra

Normativa de caràcter general

Llei 38/1999 de 5 de novembre d ordenació de l edi icació. BOE 06/11/1999. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Llei 25/2009 de 22 de desembre de modi icació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure acc s a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 23/12/2009. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Reial decret 2200/1995 de 28 de desembre pel qual s aprova el Reglament de la in raestructura per a la qualitat i la seguretat industrial. BOE 06/02/1996. Ministeri d Indústria i Energia. Text consolidat

Reial decret 410/2010 de 31 de mar pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l edi icació i als laboratoris d assaigs per al control de qualitat de l edi icació per a l exercici de la seva activitat. BOE 22/04/2010. Ministeri d Habitatge. Text consolidat

Llei 2/2011 de 4 de mar d economia sostenible. BOE 05/03/2011. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Reial decret llei 08/2011 d 1 de juliol de mesures de suport als deutors ipotecaris de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals de oment de l activitat empresarial i impuls de la re abilitació i de simpli icació administrativa. BOE 07/07/2011. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Llei 08/2013 de 26 de jun de re abilitació regeneració i renovació urbanes. Disposició inal tercera. Modi icació de la Llei 38/1999. BOE 27/06/2013. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Reial decret llei 15/2018 de 5 d octubre de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors. BOE 06/10/2018. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Reial decret 314/2006 de 17 de mar pel qual s aprova el *Codi t cnic de l edi icaci* . BOE 28/03/2006. Ministeri d Habitatge. Text consolidat

Correcció d errors i errates del Reial decret 314/2006 de 17 de mar pel qual s aprova el *Codi t cnic de l edi icaci* . BOE 25/01/2008. Ministeri d Habitatge.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Reial decret 1371/2007 de 19 d octubre pel qual s aprova el document bàsic DB HR Protecció contra el soroll del *Codi t cnic de l edi icaci* i es modi ica el Reial decret 314/2006 de 17 de mar pel qual s aprova el *Codi t cnic de l edi icaci* . BOE 23/10/2007. Ministeri d Habitatge.

Correcció d errors del Reial decret 1371/2007 de 19 d octubre pel qual s aprova el document bàsic DB HR Protecció contra el soroll del *Codi t cnic de l edi icaci* i es modi ica el Reial decret 314/2006 de 17 de mar pel qual s aprova el *Codi t cnic de l edi icaci* . BOE 20/12/2007. Ministeri d Habitatge.

Ordre I /1744/2008 de 9 de jun per la qual es regula el registre general del *Codi t cnic de l edi icaci* . BOE 19/06/2008. Ministeri d Habitatge.

Reial decret 1675/2008 de 17 d octubre pel qual es modi ica el Reial decret 1371/2007 de 19 d octubre pel qual s aprova el document bàsic DB HR Protecció contra el soroll del *Codi t cnic de l edi icaci* i es modi ica el Reial decret 314/2006 de 17 de mar pel qual s aprova el *Codi t cnic de l edi icaci* . BOE 18/10/2008. Ministeri d Habitatge.

Ordre I /984/2009 de 15 d abril per la qual es modi iquen determinats documents bàsics del *Codi t cnic de l edi icaci* aprovats pel Reial decret 314/2006 de 17 de mar i el Reial decret 1371/2007 de 19 d octubre. BOE 23/04/2009. Ministeri d Habitatge.

Correcció d errors i errates de l ordre I /984/2009 de 15 d abril per la qual es modi iquen determinats documents bàsics del *Codi t cnic de l edi icaci* aprovats pel Reial decret 314/2006 de 17 de mar i el Reial decret 1371/2007 de 19 d octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri d Habitatge.

Reial decret 173/2010 de 19 de ebrer pel qual es modi ica el *Codi t cnic de l edi icaci* aprovat pel Reial decret 314/2006 de 17 de mar en matèria d accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. BOE 11/03/2010.

Ordre FOM/1635/2013 de 10 de setembre per la qual s actualit a el document bàsic DB HE Estalvi d energia del *Codi t cnic de l edi icaci* aprovat per Reial decret 314/2006 de 17 de mar . BOE 12/09/2013. Ministeri de Foment.

Correcció d errors de l Ordre FOM/1635/2013 de 10 de setembre per la qual s actualit a el document bàsic DB HE Estalvi d energia del *Codi t cnic de l edi icaci* aprovat per Reial decret 314/2006 de 17 de mar . BOE 08/11/2013. Ministeri de Foment.

Ordre FOM/588/2017 de 15 de jun per la qual es modi iquen el document bàsic DB HE Estalvi d energia i el document bàsic DB HS Salubritat del *Codi t cnic de l edi icaci* aprovat per Reial decret 314/2006 de 17 de mar . BOE 26/06/2017. Ministeri de Foment.

Reial decret 732/2019 de 20 de desembre pel qual es modi ica el *Codi t cnic de l edi icaci* aprovat pel Reial decret 314/2006 de 17 de mar . BOE 27/12/2019. Ministeri de Foment.

Ordre per la qual es dicten normes que regulen l existència del Llibre d'ordres i visites en les obres de construcció d' abitatges amb protecció o icial. BOE 26/05/1970. Ministeri d Habitatge.

Decret 462/1971 d 11 de mar pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció d obres d edi icació. BOE 24/03/1971. Ministeri d Habitatge.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 666 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Reial decret 129/1985 de 23 de gener pel qual es modi iquen els decrets 462/1971 d 11 de mar i 469/1972 de 24 de ebrer re erents a la direcció d obres d edi icació i cèdula d abitabilitat. BOE 07/02/1985. Ministeri d Obres Públiques i Urbanisme.

Ordre de 9 de jun de 1971 per la qual es dicten normes sobre el Llibre d ordres i assistències en les obres d edi icació. BOE 17/06/1971. Ministeri d Habitatge.

Reial decret 865/2003 de 4 de juliol pel qual s estableixen els criteris igienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. BOE 18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. Text consolidat

Reial decret 3484/2000 de 29 de desembre pel qual s estableixen les normes d igiene per a l elaboració distribució i comer de menjars preparats. BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidència. Text consolidat

Reial decret 2816/1982 de 27 d agost pel qual s aprova el Reglament general de policia d espectacles públics i activitats recreatives. BOE 06/11/1982. Ministeri de l Interior. Text consolidat

Decret 2414/1961 de 30 de novembre pel qual s aprova el Reglament d activitats molestes insalubres nocives i perilloses. BOE 07/12/1961. Presidència del Govern. ES DEROGA en la orma indicada per Llei 34/2007 de 15 de novembre i el paràgra 2 de l art. 18 i l annex 2 per Reial decret 374/2001 de 6 d abril .

Ordre de 15 de mar de 1963 per la qual s aprova una Instrucció per la qual es dicten normes complementàries per a l aplicació del Reglament d activitats molestes insalubres nocives i perilloses. BOE 02/04/1963. Ministeri de la Governació. ES MODIFICA l art. 6 per Ordre de 25 d octubre de 1965 .

Llei 34/2007 de 15 de novembre de qualitat de l aire i protecció de l atmos era. BOE 16/11/2007. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Reial decret 100/2011 de 28 de gener pel qual s actualit a el catàleg d activitats potencialment contaminadores de l atmos era i s estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. BOE 29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Mar . Text consolidat

Llei 21/2013 de 9 de desembre d avaluació ambiental. BOE 11/12/2013. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Reial decret 355/1980 de 25 de gener sobre reserva i situació dels abitatges amb protecció o icial destinats a discapacitats. BOE 28/02/1980. Ministeri d Obres Públiques i Urbanisme. Text consolidat

Reial decret llei 31/1978 de 31 d octubre sobre pol tica d abitatges amb protecció o icial. BOE 08/11/1978. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Reial decret 3148/1978 de 10 de novembre pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978 de 31 d octubre sobre pol tica d abitatge. BOE 16/01/1979. Ministeri d Obres Públiques i Urbanisme. Text consolidat

Reial decret 505/2007 de 20 d abril pel qual s aproven les condicions bàsiques d accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l acc s i utilit ació dels espais públics urbanit ats i edi icacions. BOE 11/05/2007. Ministeri de la Presidència. Text consolidat

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Reial decret 366/2007 de 16 de mar pel qual s estableixen les condicions d accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l Administració General de l Estat. Ministeri de la Presidència. BOE 24/03/2007.

Ordre PRE/446/2008 de 20 de ebrer per la qual es determinen les especi icacions i caracter stiques tècniques de les condicions i criteris d accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 366/2007 de 16 de mar . BOE 25/02/2008. Ministeri de la Presidència.

Ordre TMA/851/2021 de 23 de juliol per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d accessibilitat i no discriminació per a l acc s i la utilit ació dels espais públics urbanit ats.

Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre pel qual s aprova el Text Re ós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. BOE 3/12/2013. Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat. Text consolidat

Llei 6/2022 de 31 de mar de modi icació del text re ós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre per a establir i regular l accessibilitat cognitiva i les seves condicions d exigència i aplicació.

Reial decret 1513/2005 de 16 de desembre pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de novembre del soroll re erent a l avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la Presidència. Text consolidat

Llei 37/2003 de 17 de novembre del soroll. BOE 18/11/2003. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Reial decret 1367/2007 de 19 d octubre pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de novembre del soroll re erent a oni icació acústica objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 23/10/2007. Ministeri de la Presidència. Text consolidat

Reial decret 1038/2012 de 6 de juliol pel qual es modi ica el Reial decret 1367/2007 de 19 d octubre pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de novembre del soroll re erent a oni icació acústica objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la Presidència.

Reial decret 1513/2005 de 16 de desembre pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de novembre del soroll re erent a l avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la Presidència. Text consolidat

Reial decret 678/2014 d 1 d agost pel qual es modi ica el Reial decret 102/2011 de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de l aire. Ministeri de la Presidència. BOE 25/08/2014.

Normativa de gestió de residus

Reial decret 105/2008 d 1 de ebrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Ministeri de la Presidència. BOE 13/02/2007. Text consolidat

Reial decret 1304/2009 de 31 de juliol pel qual es modi ica el Reial decret 1481/2001 de 27 de desembre pel qual es regula l eliminació de residus mitjan ant el dipòsit en abocador. BOE 01/08/2009. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Mar .

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 668 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Ordre APM/1007/2017 de 10 d octubre sobre normes generals de valorit ació de materials naturals excavats per a la seva utilit ació en operacions de rebliment i obres di erents d aquelles en les quals es van generar. Ministeri d Agricultura i Pesca Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/10/2017.

Reial decret 110/2015 de 20 de ebrer sobre residus d aparells elèctrics i electrònics. Ministeri d Agricultura Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/02/2015. Text consolidat

Reial decret 108/1991 d 1 de ebrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produ da per l amiant. Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 06/02/1991. Text consolidat

Reial decret 646/2020 de 7 de juliol pel qual es regula l eliminació de residus mitjan ant dipòsit en abocador. BOE 08/07/2020. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogrà ic. Text consolidat TRANSPOSA la Directiva UE 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 per la qual es modi ica la Directiva 1999/31/CE relativa a l abocament de residus.

Ordre AAA/661/2013 de 18 d abril per la qual es modi iquen els annexos I II i III del Reial decret 1481/2001 de 27 de desembre pel qual es regula l eliminació de residus mitjan ant dipòsit en abocador. BOE 23/04/2013. Ministeri d Agricultura Alimentació i Medi Ambient.

Reial decret 553/2020 de 2 de jun pel qual es regula el trasllat de residus a l interior del territori de l Estat. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogrà ic. BOE 19/06/2020.

Llei 7/2022 de 8 d abril de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Normativa de onamentació i estructures

Reial decret 997/2002 de 27 de setembre pel qual s aprova la norma de construcció sismoresistent part general i edi icació NCSR 02 . BOE 11/10/02. Ministeri de Foment.

Reial decret 1514/2009 de 2 d octubre pel qual es regula la protecció de les aig es subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Mar . BOE 22/10/2009. Text consolidat

Reial decret 2365/1985 de 20 de novembre pel qual s omologuen les armadures actives d acer per a ormigó pretesat. BOE 21/12/85. Ministeri d Indústria i Energia.

Reial decret 163/2019 de 22 de mar pel qual s aprova la Instrucció tècnica per a la realit ació del control de producció dels ormigons abricats en central. BOE 10/04/2019. Ministeri de la Presidència Relacions amb les Corts i Igualtat.

Reial decret 1339/2011 de 3 d octubre pel qual es deroga el Reial decret 1630/1980 de 18 de juliol sobre abricació i ús d elements resistents per a pisos i cobertes. BOE 14/10/2011. Ministeri de la Presidència.

Reial decret 470/2021 de 29 de jun pel qual s aprova el *Codi estructural*.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 669 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Normativa d instal·lacions

Ordre de 28 de juliol de 1974 per la qual s aprova el *lec de prescripcions t cniques enerals per a canonades de pro e ments d ai ua* i es crea una Comissió permanent de canonades de prove ment d aigua i de sanejament de poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d Obres Públiques i Urbanisme. Correcció d errors. BOE 30/10/1974

Ordre ICT/155/2020 de 7 de ebrer per la qual es regula el control metrològic de l Estat de determinats instruments de mesura. BOE 24/02/2020. Ministeri d Indústria Comer i Turisme. Text consolidat

Reial decret 140/2003 de 7 de ebrer estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l aigua de consum umà. BOE 21/02/2003. Ministeri de la Presidència. Text consolidat

Reial decret 2116/1998 de 2 d octubre pel qual es modi ica el Reial decret 509/1996 de 15 de mar de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995 de 28 de desembre pel qual s estableixen les normes aplicables al tractament de les aig es residuals urbanes. BOE 20/10/1998. Ministeri de Medi ambient.

Reial decret 509/1996 de 15 de mar de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995 de 28 de desembre pel qual s estableixen les normes aplicables al tractament de les aig es residuals urbanes. BOE 29/03/1996. Ministeri d Obres Públiques Transports i Medi Ambient.

Reial decret llei 11/1995 de 28 de desembre pel qual s estableixen les normes aplicables al tractament de les aig es residuals urbanes. BOE 30/12/199. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Ordre de 15 de setembre de 1986 per la qual s aprova el *lec de prescripcions t cniques enerals per a canonades de sane ament de po lacions.* BOE 23/09/1986. Ministeri d Obres Públiques i Urbanisme.

Reial decret 560/2010 de 7 de maig pel qual es modi iquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar les a la Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure acc s a les activitats de serveis i el seu exercici i a la Llei 25/2009 de 22 de desembre de modi icació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure acc s a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d Indústria Turisme i Comer . Text consolidat

Reial decret 1620/2007 de 7 de desembre pel qual s estableix el règim jur dic de la reutilit ació de les aig es depurades. BOE 08/12/2007. Ministeri de la Presidència. Text consolidat

Reial decret llei 29/2021 de 21 de desembre pel qual s adopten mesures urgents en l àmbit energètic per al oment de la mobilitat elèctrica l autoconsum i el desplegament d energies renovables. BOE 22/12/2021. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACI

Llei 9/2014 de 9 de maig general de telecomunicacions. Pre ectura de l Estat. BOE 10/05/2014. Text consolidat

Reial decret 1647/1994 de 22 de juliol pel qual es delimita el servei tele ònic bàsic. BOE 07/09/1994. Ministeri d Obres Públiques Transports i Medi Ambient. Text consolidat

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Reial decret 769/1997 de 30 de maig pel qual es modi ica el Reial decret 1647/1994 de 22 de juliol i s'adapta a les noves condicions de prestació en competència del servei tele ònic bàsic. BOE 11/06/1997. Ministeri de Foment.

Reial decret 2304/1994 de 2 de desembre pel qual s estableixen les especi icacions tècniques del punt d'acabament de xarxa de la xarxa tele ònica commutada i els requisits m nims de connexió de les instal·lacions privades d abonat. BOE 22/12/1994. Ministeri d Obres Públiques Transports i Medi Ambient.

Reial decret llei 1/1998 de 27 de ebrer sobre in raestructures comunes en els edi icis per a l acc s als serveis de telecomunicació. BOE 28/02/1998. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Reial decret 346/2011 d 11 de mar pel qual s aprova el Reglament regulador de les in raestructures comunes de telecomunicacions per a l acc s als serveis de telecomunicació a l interior de les edi icacions. BOE 01/04/2011. Ministeri d Indústria Turisme i Comer . Text consolidat

Ordre ITC/1644/2011 de 10 de jun per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les in raestructures comunes de telecomunicacions per a l acc s als serveis de telecomunicació a l interior de les edi icacions aprovat pel Reial decret 346/2011 d 11 de mar . BOE 16/06/2011. Ministeri d Indústria Turisme i Comer . Text consolidat

Ordre ECE/983/2019 de 26 de setembre per la qual es regulen les caracter stiques de reacció al oc dels cables de telecomunicacions a l interior de les edi icacions es modi iquen determinats annexos del Reglament regulador de les in raestructures comunes de telecomunicacions per a l acc s als serveis de telecomunicació a l interior de les edi icacions aprovat per Reial decret 346/2011 d 11 de mar i es modi ica l Ordre ITC/1644/2011 de 10 de jun per la qual es desenvolupa aquest reglament. BOE 03/10/2019. Ministeri d Economia i Empresa. Text consolidat

Decret 1306/1974 de 2 de maig pel qual es regula la instal·lació de sistemes de distribució del sen al de televisió per cable en edi icis. BOE 15/05/74. Presidència del Govern. Text consolidat

Reial decret 391/2019 de 21 de jun pel qual s aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre i es regulen determinats aspectes per a l alliberament del segon dividend digital. BOE 25/06/2019. Ministeri d Economia i Empresa. Text consolidat

Reial decret 2304/1994 de 2 de desembre pel qual s estableixen les especi icacions tècniques del punt d'acabament de xarxa de la xarxa tele ònica commutada i els requisits m nims de connexió de les instal·lacions privades d abonat. BOE 22/12/94. Ministeri d Obres Públiques Transports i Medi Ambient.

Ordre ITC/1077/2006 de 6 d abril per la qual s estableix el procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el proc s de la seva adequació per a la recepció de la televisió digital terrestre i es modi iquen determinats aspectes administratius i tècnics de les in raestructures comunes de telecomunicació a l interior dels edi icis. BOE 13/04/06. Ministeri d Indústria Turisme i Comer .

Reial decret 244/2010 de 5 de mar pel qual s aprova el Reglament regulador de l activitat d instal·lació i manteniment d equips i sistemes de telecomunicació. BOE 24/03/2010. BOE 13/04/06. Ministeri d Indústria Turisme i Comer . Text consolidat

Ordre ITC/1142/2010 de 29 d abril per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de l activitat d instal·lació i manteniment d equips i sistemes de telecomunicació aprovat pel Reial decret 244/2010 de 5 de mar . BOE 05/05/2010. Ministeri d Indústria Turisme i Comer .

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 671 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Reial decret 390/2021 d 1 de jun pel qual s aprova el procediment bàsic per a la certi icació de l e iència energètica dels edi icis. BOE 02/06/2021. Ministeri de la Presidència Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. Text consolidat

Reial decret 275/1995 de 24 de ebrer pel qual es dicten les disposicions d aplicació de la Directiva del consell de les comunitats europees 92/42/CEE relativa als requisits de rendiment per a les calderes noves d aigua calenta alimentades amb combustibles l quids o gasosos modi icada per la Directiva 93/68/CEE del consell. BOE 27/03/1995. Ministeri d Indústria i Energia. Text consolidat

Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol pel qual s aprova el Reglament d instal·lacions tèrmiques en els edi icis RITE . BOE 29/08/2007. Ministeri de la Presidència. Text consolidat

PANELLS FOTO OLTAICS

Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual s aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l omologació dels panells otovoltaics. BOE 18/08/1980. Ministeri d Indústria i Energia. Text consolidat

Reial decret 244/2019 de 5 d abril pel qual es regulen les condicions administratives tècniques i econòmiques de l autoconsum d energia elèctrica. BOE 06/04/2019. Ministeri per a la Transició Ecològica. Text consolidat

Ordre ITC/71/2007 de 22 de gener per la qual es modi ica l annex de l Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual s aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l omologació de panells otovoltaics. BOE 26/01/2007. Ministeri d Indústria Turisme i Comer . ES MODIFICA la disposició transitòria 2 per Ordre ITC/2761/2008 de 26 de setembre .

Ordre ITC/2761/2008 de 26 de setembre per la qual s amplia el termini establert en la disposició transitòria segona de l Ordre ITC/71/2007 de 22 de gener per la qual es modi ica l annex de l Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual s aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l omologació de panells otovoltaics. BOE 03/10/2008. Ministeri d Indústria Energia i Turisme.

Ordre IET/401/2012 de 28 de ebrer per la qual es modi ica l annex de l Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual s aproven les normes d instruccions tècniques complementàries per a l omologació dels panells otovoltaics. BOE 02/03/2012. Ministeri d Indústria Energia i Turisme.

GAS

Reial decret 809/2021 de 21 de setembre pel qual s aprova el Reglament d equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. BOE 11/12/2021. Ministeri d Indústria Comer i Turisme. Text consolidat

Reial decret 560/2010 de 7 de maig pel qual es modi iquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar les a la Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure acc s a les activitats de serveis i el seu exercici i a la Llei 25/2009 de 22 de desembre de modi icació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure acc s a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d Indústria Turisme i Comer . Text consolidat

Ordre de 18 de novembre de 1974 per la qual s aprova el Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos. BOE 06/12/1974. Ministeri d Indústria. Text consolidat

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PLANTES FRIGORÍFIQUES

Reial decret 552/2019 de 27 de setembre pel qual s aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions rigor iques i les seves instruccions tècniques complementàries. BOE 24/10/2019. Ministeri d Indústria Comer i Turisme. Text consolidat

INSTAL·LACIONS EL CTRIQUES

Llei 54/1997 de 27 de novembre del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Llei 24/2013 de 26 de desembre del sector elèctric. BOE 27/12/2013. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Reial decret 413/2014 de 6 de jun pel qual es regula l activitat de producció d energia elèctrica a partir de onts d energia renovables cogeneració i residus.

Resolució de 18 de gener de 1988 de la Direcció General d Innovació Industrial i Tecnologia per la qual s autorit a l ús del sistema d instal·lació amb conductors a llats sota canals protectors de material plàstic. Ministeri d Indústria i Energia. BOE 19/02/1988.

Reial decret 1053/2014 de 12 de desembre pel qual s aprova una nova Instrucció tècnica complementària ITC BT 52 Instal·lacions amb inalitats especials. In raestructura per a la recàrrega de ve icles elèctrics del Reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat per Reial decret 842/2002 de 2 d agost i es modi iquen altres instruccions tècniques complementàries d aquest. BOE 31/12/2014. Ministeri d Indústria Comer i Turisme. Text consolidat

Reial decret 337/2014 de 9 de maig pel qual s aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC RAT 01 a 23. BOE 03/06/2014. Ministeri d Indústria Energia i Turisme. Text consolidat

Reial decret 1955/2000 d 1 de desembre pel qual es regulen les activitats de transport distribució comercialit ació subministrament i procediments d autorit ació d instal·lacions d energia elèctrica. BOE 27/12/2000. Ministeri d Economia. Text consolidat

Ordre de 12 de gener de 1995 per la qual s estableixen les tari es elèctriques. BOE 14/01/1995. Ministeri d Indústria i Energia. Text consolidat

Ordre de 18 de mar de 1972 sobre subministrament d energia elèctrica als pol gons urbanit ats pel Ministeri d Habitatge. BOE 06/04/1972. Ministeri d Indústria.

Resolució de 28 de novembre de 1986 de la Direcció General de l Energia per la qual es donen instruccions complementàries per a l aplicació de l Ordre de 18 de mar de 1972 sobre subministrament d energia elèctrica als pol gons urbanit ats pel Ministeri d Habitatge. BOE 12/12/1986. Ministeri d Indústria i Energia.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Reial decret 1955/2000 d 1 de desembre pel qual es regulen les activitats de transport distribució comercialit ació subministrament i procediments d autorit ació d instal·lacions d energia elèctrica. BOE 27/12/2000. Ministeri d Economia. Text consolidat

Reial decret 1454/2005 de 2 de desembre pel qual es modi iquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. BOE 23/12/2005. Ministeri d Indústria Comer i Turisme. Text consolidat

Reial decret 1110/2007 de 24 d agost pel qual s aprova el Reglament uni icat de punts de mesura del sistema elèctric. BOE 18/09/2007. Ministeri d Indústria Comer i Turisme. Text consolidat

Reial decret 842/2002 de 2 d agost pel qual s aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. BOE 18/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Text consolidat

Reial decret 223/2008 de 15 de ebrer pel qual s aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en l nies elèctriques d alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministeri d Indústria Comer i Turisme. Text consolidat

Reial decret 542/2020 de 26 de maig pel qual es modi iquen i deroguen di erents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial. BOE 20/06/2020. Ministeri de la Presidència Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. Text consolidat

Llei 54/1997 de 27 de novembre del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Reial decret 337/2014 de 9 de maig pel qual s aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC RAT 01 a 23. BOE 09/06/2014. Ministeri d Indústria Energia i Turisme. Text consolidat

Reial decret 1699/2011 de 18 de novembre pel qual es regula la connexió a xarxa d instal·lacions de producció d energia elèctrica de xicoteta potència. BOE 08/12/2011. Ministeri d Indústria Turisme i Comer . Text consolidat

Reial decret 1890/2008 de 14 de novembre pel qual s aprova el Reglament d e iciència energètica en instal·lacions d enllumenat exterior i les Instruccions tècniques complementàries EA 01 a EA 07. BOE 19/11/2008. Ministeri d Indústria Turisme i Comer . Text consolidat

PRE ENCI D INCENDIS

Ordre de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d incendis en establiments tur stics. BOE 20/10/1979. Ministeri de Comer i Turisme. MODIFICADA per Ordre de 31 de mar de 1980 per la qual es modi ica la de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d incendis en establiments tur stics.

Reial decret 513/2017 de 22 de maig pel qual s aprova el Reglament d instal·lacions de protecció contra incendis. BOE 12/06/2017. Ministeri d Economia Indústria i Competitivitat. Text consolidat

Reial decret 2267/2004 de 3 de desembre pel qual s aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. BOE 17/12/2004. Ministeri d Indústria Comer i Turisme. Text consolidat

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 674 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Sentència de 4 de maig de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem per la qual es declara la nul·litat de l article 2.7 del Reial decret 314/2006 de 17 de mar pel qual s aprova el *Codi t cnic de l edi icaci* aix com la de inició del paràgra segon d ús administratiu i la de inició completa d ús pública concurrència contingudes en el document SI d'aquest codi. BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem.

RADIACIONS

Reial decret 1428/1986 de 13 de jun sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1986. Ministeri d Indústria i Energia. Text consolidat

Reial decret 903/1987 de 10 de juliol pel qual es modi ica el Reial decret 1428/1986 de 13 de jun sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1987. Ministeri d Indústria i Energia.

Reial decret 656/2017 de 23 de jun pel qual s aprova el Reglament d emmagat ematge de productes qu mics i les Instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. BOE 25/07/2017. Ministeri d Economia Indústria i Competitivitat. Text consolidat

Reial decret 1836/1999 de 3 de desembre pel qual s aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives. BOE 31/12/1999. Ministeri d Indústria i Energia. Text consolidat

Reial decret 1066/2001 de 28 de setembre pel qual s aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària contra emissions radioelèctriques. BOE 29/09/2001 Ministeri de la Presidència. Text consolidat

Reial decret 1829/1999 de 3 de desembre pel qual s aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998 de 13 de juliol del servei postal universal i de liberalit ació dels serveis postals. BOE 09/05/2007. Ministeri de Foment. Text consolidat

Llei 21/1992 de 16 de juliol d indústria. BOE 23/07/1992. Pre ectura de l Estat. Text consolidat

Normativa de Productes

Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d Indústria Turisme i Comer . Deroga di erents disposicions en matèria de normalit ació i omologació de productes industrials. BOE 04/08/2009.

Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d Indústria Turisme i Comer . Deroga di erents disposicions en matèria de normalit ació i omologació de productes industrials. BOE 01/05/2007.

Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d Indústria i Energia. Declara obligatòria l omologació dels ciments destinats a la abricació de ormigons i morters per a tota mena d obres i productes pre abricats. BOE 04/11/1988. Modi icacions Ordre 17/01/1989 RD 605/2006 Ordre PRE/3796/2006 d'11/12/2006.

Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidència. Modi ica les re erències a normes UNE que iguren en l annex al RD 1313/1988 pel qual es declarava obligatòria l omologació dels ciments

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

per a la abricació de ormigons i morters per a tota mena d obres i productes pre abricats. BOE 14/12/2006.

Reial decret 846/2006 de 7 de juliol pel qual es deroguen di erents disposicions en matèria de normalit ació i omologació de productes industrials. Ministeri d Indústria Comer i Turisme. BOE 05/08/2006.

Reglament UE núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 9 de mar de 2011 pel qual s estableixen condicions armonit ades per a la comercialit ació de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell.

Ordre de 29 de novembre de 2001 per la qual es publiquen les re erències a les normes UNE que són transposició de normes armonit ades aix com el per ode de coexistència i l entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses am lies de productes de construcció. BOE 07/12/2001.

Modi icada per Resolució de 2 de mar de 2015 de la Direcció General d Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa per la qual s amplien els annexos I II i III de l Ordre de 29 de novembre de 2001 per la qual es publiquen les re erències a les normes UNE que són transposició de normes armonit ades aix com el per ode de coexistència i l entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses am lies de productes de construcció. BOE 17/03/2015.

Reial decret 187/2011 de 18 de ebrer relatiu a l establiment de requisits de dissen ecològic aplicables als productes relacionats amb l energia. BOE 03/03/2011. Ministeri de la Presidència.

Reial decret 256/2016 de 10 de jun pel qual s aprova la Instrucció per a la recepció de ciments RC 16 . BOE 25/06/2016. Ministeri de la Presidència. Text consolidat

Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estableix l entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu d idone tat tècnica. BOE 17/09/2002.

Modi icada per Resolució de 15 de desembre de 2011 de la Direcció General d Indústria per la qual es modi iquen i amplien els annexos I II i III de l Ordre CTE/2276/2002 de 4 de setembre per la qual s estableix l entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu d idone tat tècnica. BOE 27/12/2011.

Resolució de 29 de juliol de 1999 de la Direcció General de l Habitatge l Arquitectura i l Urbanisme per la qual s aproven les disposicions reguladores del segell INCE per a ormigó preparat adaptades a la Instrucció de ormigó estructural EHE . BOE 15/09/1999.

Reial decret 1328/1995 de 28 de juliol pel qual es modi ica en aplicació de la Directiva 93/68/CEE les disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció aprovades pel Reial decret 1630/1992 de 29 de desembre. BOE 19/08/1995. Ministeri de la Presidència.

Resolució de 6 d abril de 2017 de la Direcció General d Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa per la qual s amplien els annexos I II i III de l Ordre de 29 de novembre de 2001 per la qual es publiquen les re erències a les normes UNE que són transposició de normes armonit ades aix com el per ode de coexistència i l entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses am lies de productes de construcció. BOE 28/04/2017. Ministeri d Economia Indústria i Competitivitat.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 676 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Reial decret 234/2013 de 5 d abril pel qual s estableixen normes per a l aplicació del Reglament CE núm. 66/2010 del parlament europeu i del consell de 25 de novembre de 2009 relatiu a l etiqueta ecològica de la Unió Europea. BOE 23/05/2013. Ministeri d Agricultura Alimentació i Medi Ambient. Text consolidat

Reial decret 842/2013 de 31 d octubre pel qual s aprova la classi icació dels productes de construcció i dels elements constructius en unció de les propietats de reacció i de resistència contra el oc. BOE 23/11/2013. Ministeri de la Presidència.

Normes sobre la utilit ació de les espumes d'urea ormalde id usades com a a llants en l edi icació.

Ordre 08/05/1984. Presidència de Govern. Normes per a utilit ació d espumes d'urea ormalde id usades com a a llants en l edi icació i la seva omologació. BOE 11/05/1984. Modi icada per Ordre 28/02/89.

Correcció d errors de l Ordre de 8 de maig de 1984 per la qual es dicten normes per a la utilit ació de les espumes d'urea ormalde id usades com a a llants en l edi icació. BOE 167. 13/07/1984.

Ordre de 28 de ebrer de 1989 per la qual es modi ica la de 8 de maig de 1984 sobre utilit ació de les espumes d'urea ormalde id usades com a a llants en l edi icació.

Reial decret 1314/1997. 01/08/1997. Ministeri d Indústria i Energia. Disposicions d aplicació de la Directiva del parlament europeu i del consell 95/16/CE sobre ascensors. BOE 30/09/1997.

Reial decret 2531/1985 de 18 de desembre pel qual es declaren d obligat compliment les especi icacions tècniques dels recobriments galvanit ats en calent sobre productes peces i articles diversos constru ts o abricats amb acer o altres materials erris i la seva omologació pel Ministeri d Indústria i Energia. BOE 03/01/1986. Ministeri d Indústria i Energia.

Ordre de 13 de gener de 1999 per la qual es modi iquen parcialment els requisits que iguren en l annex del Reial decret 2531/1985 de 18 de desembre re erents a les especi icacions tècniques dels recobriments galvanit ats en calent sobre productes peces i articles diversos constru ts o abricats en acer o altres materials erris i la seva omologació pel Ministeri d Indústria i Energia. BOE 28/01/1999. Ministeri d Indústria i Energia.

Reial decret 2605/1985 de 20 de novembre pel qual es declaren d obligat compliment les especi icacions tècniques dels tubs d acer inoxidable soldats longitudinalment i la seva omologació pel Ministeri d Indústria i Energia. BOE 14/01/86. Correcció d errors BOE 13/02/86.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 677 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

V. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

(presentat com a document a part)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 678 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

VI. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 679 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

tipus
quantitats
codificació

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Obra:	REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA D'ANGLÈS		
Situació:	CARRER FÀBRIQUES, 21		
Municipi :	ANGLÈS	**Comarca :**	LA SELVA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

	Codificació residus LER Ordre MAM/304/2002	Pes	Volum
grava i sorra compacta		0,00	0,00
grava i sorra solta		0,00	0,00
argiles		0,00	0,00
terra vegetal		0,00	0,00
pedraplè		0,00	0,00
terres contaminades	170503	0,00	0,00
altres		0,00	0,00
totals d'excavació		**0,00 t**	**0,00 m³**

Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador	no es considera residu: **reutilització** mateixa obra		altra obra		és residu: **a l'abocador**	
	-		-		-	

Residus d'enderroc

	Codificació residus LER Ordre MAM/304/2002	Pes/m² (tones/m²)	Pes (tones)	Volum aparent/m² (m³/m²)	Volum aparent (m³)
obra de fàbrica	170102	0,542	21,446	0,512	15,362
formigó	170101	0,084	0,000	0,062	0,000
petris	170107	0,052	3,377	0,082	2,501
metalls	170407	0,004	4,632	0,001	0,590
fustes	170201	0,023	3,096	0,066	3,870
vidre	170202	0,001	0,772	0,004	0,031
plàstics	170203	0,004	0,000	0,004	0,000
guixos	170802	0,027	0,851	0,004	0,681
betums	170302	0,009	0,000	0,001	0,000
fibrociment	170605	0,010	0,000	0,018	0,000
lluernari policarbonat		-	0,472	-	0,363
altre material 1		0,000	0,000	0,000	0,000
altre material 2		0,000	0,000	0,000	0,000
totals d'enderroc		0,7556	**34,64 t**	0,7544	**23,40 m³**

Residus de construcció

	Codificació res Ordre MAM/304/2	Pes/m² (tones/m²)	Pes (tones)	Volum aparent/m² (m³/m²)	Volum aparent (m³)
sobrants d'execució		0,0500	19,7597	0,0896	20,6075
obra de fàbrica	170102	0,0150	8,4284	0,0407	9,3639
formigó	170101	0,0320	8,3893	0,0261	5,9934
petris	170107	0,0020	1,8084	0,0118	2,7148
guixos	170802	0,0039	0,9035	0,0097	2,2363
altres		0,0010	0,2301	0,0013	0,2991
embalatges		0,0380	0,9817	0,0285	6,5639
fustes	170201	0,0285	0,2777	0,0045	1,0353
plàstics	170203	0,0061	0,3635	0,0104	2,3812
paper i cartró	170904	0,0030	0,1910	0,0119	2,7332
metalls	170407	0,0004	0,1495	0,0018	0,4141
totals de construcció			**20,74 t**		**27,17 m³**

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant	-	altres	especificar	-
Residus que contenen hidrocarburs	-		especificar	-
Residus que contenen PCB	-		especificar	-
Terres contaminades	-		especificar	-

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 680 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren	-
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.	si
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres	-
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus	si
5.-	-
6.-	-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes	si
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització	si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures	-
4.-	-
5.-	-
6.-	-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables	0,00 t		0,00 m^3
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables	3,10 t		3,87 m^3
acer en perfils reutilitzables	4,63 t		0,59 m^3
altres :	0,00 t		0,00 m^3
Total d'elements reutilitzables	7,73 t		**4,46 m^3**

GESTIÓ (obra)

Terres

Excavació / Mov. terres	Volum m^3 (+20%)	Reutilització (m^3) a la mateixa obra	Reutilització (m^3) a altra autoritzada	Terres per a l'abocador volum aparent (m^3)
grava i sorra compacta	0,0	0,00	0,00	0,00
grava i sorra solta	0,0	0,00	0,00	0,00
argiles	0,0	0,00	0,00	0,00
terra vegetal	0,0	0,00	0,00	0,00
pedrapie	0,0	0,00	0,00	0,00
altres	0,0	0,00	0,00	0,00
terres contaminades	0,0			0,00
Total	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008	tones	Projecte	cal separar	tipus de residu
Formigó	**80**	**8,39**	**no**	**inert**
Maons, teules i ceràmics	**40**	**29,87**	**no**	**inert**
Metalls	**2**	**4,78**	**si**	**no especial**
Fusta	**1**	**3,37**	**si**	**no especial**
Vidres	**1**	**0,77**	**no**	**no especial**
Plàstics	**0,50**	**0,19**	**no**	**no especial**
Paper i cartró	**0,50**	**0,19**	**no**	**no especial**
Especials*	**inapreciable**	**inapreciable**	**si**	**especial**

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

		R.D. 105/2008	projecte*
Inerts	Contenidor per Formigó	no	si
	Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)	no	si
No especials	Contenidor per Metalls	si	si
	Contenidor per Fustes	si	si
	Contenidor per Plàstics	no	no
	Contenidor per Vidre	no	no
	Contenidor per Paper i cartró	no	no
	Contenidor per Guixos i altres no especials	no	no
Especials	Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)	si	si

* A la cel·la **projecte** apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però **en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 681 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat	si
Instal·lacions de reciclatge i/o valorització	-
Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció	si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu

tipus de residu	gestor	adreça	codi del gestor

PRESSUPOST

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :	Costos*	
Les previsions de separació de l'apartat de **gestió** i :	Classificació a obra: entre **12-16 €/m³**	12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%	Transport: entre 5-8 **€/m³** (mínim 100 €)	5,00
La distància mitjana a l'abocador : 15 Km	Abocador: runa neta (separada): entre **4-10 €/m³**	4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.	Abocador: runa bruta (barrejat): entre **15-25 €/m³**	15,00
Contenidors de 5 m³ per a cada tipus de residu	Especials**: **num. transports** a 200 €/ transport	0
Lloguer de contenidors inclòs en el preu	Gestor terres: entre **5-15 €/m³**	5,00
La gestió de terres inclou la seva caracterització***	Gestor terres contaminades: entre **70-90 €/m³**	70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de **nombre de transports** per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU	Volum	Classificació	Transport	Valoritzador / Abocador	
Excavació	**m³ (+20%)**	**12,00 €/m³**	**5,00 €/m³**	**5,00 €/m³**	**70,00 €/m³**
Terres	0,00	-	-	0,00	
Terres contaminades	0,00	-	-		0,00
				runa neta	**runa bruta**
Construcció	**m³ (+35%)**			**4,00 €/m³**	**15,00 €/m³**
Formigó	8,09	97,09	40,46	32,36	-
Maons i ceràmics	33,38	400,56	166,90	133,52	-
Petris barrejats	7,04	-	35,21	-	105,63
Metalls	1,36	16,27	6,78	5,42	-
Fusta	6,62	79,46	33,11	26,49	-
Vidres	0,04	-	100,00	-	0,63
Plàstics	3,21	-	16,07	-	48,22
Paper i cartró	3,69	-	18,45	-	55,35
Guixos i no especials	4,34	-	21,71	-	65,13
Altres	0,00	0,00	-	-	-
Perillosos Especials	0,00	0,00			0,00
	67,78	593,38	438,68	197,79	274,95

Elements Auxiliars	
Casetes d'emmagatzematge	0,00
Compactadores	0,00
Matxucadora de petris	0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)	0,00
	0,00
	0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 1.504,80 €

El volum dels residus és de : **68,27 m³**

El pressupost de la gestió de residus és de :	**1.546,75**	**euros**

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 682 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES



Contenidor 9 m^3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats	-



Contenidor 5 m^3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

unitats	1



Contenidor 5 m^3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

unitats	1





Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats	-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials

unitats	-

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut	-
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus	si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge	-
Compactadores	-
Matxucadora de petris	-
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)	-
	-
	-

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 683 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 684 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

	Previsió inicial de l'Estudi	% de reducció per minimització	Previsió final de l'Estudi
Total excavació (tones)	0,00 T		**0,00 T**
Total construcció i enderroc (tones)	47,66 T	10,00 %	**42,89 T**

Càlcul del dipòsit			
Residus d'excavació */ **	0 T	11 euros/T	0,00 euros
Residus de construcció i enderroc **	45,9 T	11 euros/T	504,90 euros
		PES TOTAL DELS RESIDUS	**45,9 Tones**
		Total dipòsit * **	**504,90 euros**

* Es recorda que les **terres i pedres d'excavació que es reutilitzin** en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada **no es consireren residu** i per tant **NO** s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 685 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35



PROJ. BÀSIC I EXECUTIU

REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA CREU ROJA I CANVI D'ÚS A COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Promotor: Ajuntament d'Anglès
Situació: c/ Fàbriques, 21- 17160 Anglès
Projectistes: MATÈRICA ESTUDI D'ARQUITECTURA, SCP
Arquitectes: **Isaac Mayor - Col. núm.: 83,741/3**
Raquel Corney - Col. núm.: 83,268/0

MATÈRICA
ESTUDI D'ARQUITECTURA

Ajuntament d'Anglès

Nom: **ANNEX GRÀFIC**
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Escala: A3_1/100
Data: Novembre, 2024

No mesurar directament sobre el plànol.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 686 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

VII. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Amidaments

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 688 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció	Amidament

1.1 Pa NOTA:
Tots els elements d'aquest estat d'amidaments i pressupost són de referència, en cas de canvi sempre serà similar i equivalent, i amb el vist-i-plau de la DF.

Total pa .....: 1,000

1.2 M2 Enderroc d'envà de fusta de 5 cm de gruix com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
	1	2,750		2,650	7,288	
	1	4,900		2,650	12,985	
					20,273	*20,273*

Total m2 .....: 20,273

1.3 M2 Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Sala 1 - Entrada	1	3,350		2,600	8,710	
	1	2,350		2,600	6,110	
	1	2,000		2,600	5,200	
	1	1,950		2,600	5,070	
PP						
Magatzem 5	1	2,800		2,600	7,280	
					32,370	*32,370*

Total m2 .....: 32,370

1.4 M2 Enderroc de paret de de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Bany 2 - Magatzem 3	1	4,300		2,600	11,180	
	1	2,050		2,600	5,330	
	1	1,850		2,600	4,810	
	1	2,150		2,600	5,590	
Bany 3	1	1,350		2,600	3,510	
	1	1,600		2,600	4,160	
	1	0,800		2,600	2,080	
					36,660	*36,660*

Total m2 .....: 36,660

1.5 M2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Entrada - Sala 3	1	0,600		2,600	1,560	
	1	0,900		2,600	2,340	
					3,900	*3,900*

Total m2 .....: 3,900

1.6 M2 Enderroc de paret de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PC						
Parets Lluernari	2	11,350		0,500	11,350	
					11,350	*11,350*

Total m2 .....: 11,350

1.7 M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 689 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció					Amidament
PB							
Creu			4	0,450	0,350	0,420	0,265
						0,265	*0,265*
						Total m3 .....:	**0,265**

1.8 U Obertura de forat de fins a a 50x50x40 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: unitats realment enderrocades, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
Ventilació de 50x30 cm	1				1,000	
Ventilació de D150 mm	1				1,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

1.9 M2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Bany 1	1	2,200		2,600	5,720	
	1	1,500		2,600	3,900	
	1	0,150		2,600	0,390	
	1	0,350		2,600	0,910	
	1	1,550		2,600	4,030	
Magatzem 3	1	1,650		2,600	4,290	
	1	1,450		2,600	3,770	
PP						
Bany 3	1	1,900		2,600	4,940	
	1	1,050		2,600	2,730	
	1	1,650		2,600	4,290	
	1	1,450		2,600	3,770	
					38,740	*38,740*
					Total m2 .....:	**38,740**

1.10 M Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Entrada	1	2,200			2,200	
	1	1,400			1,400	
Entrada - Sala 1	1	2,200			2,200	
	1	1,650			1,650	
	1	3,950			3,950	
	1	3,000			3,000	
	1	2,200			2,200	
Sala 2	1	3,900			3,900	
	1	1,300			1,300	
	1	3,600			3,600	
Sala 3	1	5,450			5,450	
	1	2,200			2,200	
	1	5,200			5,200	
	1	1,050			1,050	
	1	2,150			2,150	
Magatzem 3	1	2,000			2,000	
	1	1,350			1,350	
	1	2,350			2,350	
	1	1,400			1,400	
PP						
Sala 4	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	
Magatzem 5	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 690 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció	Amidament

1.10 M Arrencada sòcol ceràm./pedra,m.man.,càrrega manual (Continuació...)

Distribuidor 2	1				1,000	
	1				1,000	
Distribuidor 1	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	
Sala 5	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	
Sala 6	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	
Magatzem 4	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	
					74,550	*74,550*

Total m .....: 74,550

1.11 M2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Vestíbul d'entrada	5,6				5,600	
Bany 2	3,4				3,400	
					9,000	*9,000*

Total m2 .....: 9,000

1.12 M Arrencada de revestiment d'esglaó (estesa, alçada i sòcol), esglaó compensat i replans, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	15	1,100			16,500	
PB a P1ª						
	15	1,100			16,500	
					33,000	*33,000*

Total m .....: 33,000

1.13 M3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Vestíbul d'entrada	5,6			0,100	0,560	
VF						
	1	1,150	1,200	0,100	0,138	
VM						
	1	1,700	1,200	0,100	0,204	
					0,902	*0,902*

Total m3 .....: 0,902

1.14 M2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Amidament mecanitzat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Bany 1	3,3				3,300	
Bany 2	4,2				4,200	
Sala 3	14,25				14,250	
Magatzem 3	3,05				3,050	
P1ª						
Bany 3	4,8				4,800	
					29,600	*29,600*

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 691 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció	Amidament
		Total m2 .....:	**29,600**

1.15 M2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	129,200			129,200	
					129,200	*129,200*
					Total m2 .....:	**129,200**

1.16 M Arrencada de passamà metàl·lic de tub rodó ancorat a la paret, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	2	1,500			3,000	
	1	2,300			2,300	
PB a P1ª						
	2	2,100			4,200	
	1	2,300			2,300	
					11,800	*11,800*
					Total m .....:	**11,800**

1.17 M Arrencada de barana d'escala metàl·lica ancorada a la llosa, amb mitjans manuals amb acopi per una posterior reutilització. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	1	1,500			1,500	
	1	2,300			2,300	
PB a P1ª						
	1	1,250			1,250	
	1	2,300			2,300	
					7,350	*7,350*
					Total m .....:	**7,350**

1.18 U Arrencada de full o doble full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS	3				3,000	
PB	8				8,000	
P1ª	6				6,000	
					17,000	*17,000*
					Total u .....:	**17,000**

1.19 U Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Finestres 55x50 cm	14				14,000	
Finestres 150x160 cm	2				2,000	
Finestra 75x100 cm	1				1,000	
Porta Entrada 220x250 cm	1				1,000	
Balconera 75x210 cm	1				1,000	
PP						
Finestres 110x60	10				10,000	
Finestres 150x160 cm	3				3,000	
Finestres 35x95 cm	2				2,000	
Finestra 85x90 cm	1				1,000	
Tarja superior 110x60 cm	1				1,000	
					36,000	*36,000*
					Total u .....:	**36,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 692 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció	Amidament

1.20 U Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
Porta exterior de 4,00x2,60 m	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

1.21 M2 Desmuntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 a 20 mm de gruix, recolzat sobre suport d'alumini i de perfils laminats d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada en verdadera magnitud d'acord amb les indicacions de la DT. Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PC						
Lluernari	2	11,350	1,600		36,320	
					36,320	*36,320*
					Total m2 .....:	**36,320**

1.22 U Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	2				2,000	
PP	1				1,000	
					3,000	*3,000*
					Total u .....:	**3,000**

1.23 U Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	2				2,000	
PP	1				1,000	
					3,000	*3,000*
					Total u .....:	**3,000**

1.24 U Arrencada de plat de dutxa i/o banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	2				2,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

1.25 M2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
Previsió 50%	0,5	6,100		3,000	9,150	
					9,150	*9,150*
					Total m2 .....:	**9,150**

1.26 Pa Desmuntatge i extracció de totes les instal·lacions existents (aigua, electricitat, calefacció, etc..) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: mides teòriques de projecte.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 693 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció	Amidament				
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	*1,000*
							Total pa .....:	**1,000**
1.27	**M**	**Arrencada d'escopidor de pedra natural, artificial i/o ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor** **Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PP								
M5								
			2	0,850			1,700	
B3								
			2	0,350			0,700	
							2,400	*2,400*
							Total m .....:	**2,400**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 694 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 2 ESTRUCTURA

Nº	U	Descripció	Amidament

2.1 M2 Sostre de 20+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 a 7 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (inclou connectors del sostre sobre nervi existent connectat amb 1 D10 mm c/70cm), AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,065 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou acabat superior amb el mateix pendent de la coberta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments. No s'inclouen els encofrats dels cèrcols.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PC						
	1	8,400	2,650		22,260	
Velux FE-9						
	-1	1,510	1,510		-2,280	
Velux FE-10						
	-1	1,510	0,810		-1,223	
					18,757	*18,757*
					Total m2 .....:	**18,757**

2.2 M3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90 kg/m3. Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
C15						
	2	8,400	0,150	0,240	0,605	
	2	2,650	0,150	0,240	0,191	
C46						
	1	2,350	0,460	0,240	0,259	
C56						
	1	2,350	0,560	0,240	0,316	
	2	0,810	0,560	0,240	0,218	
	2	1,510	0,560	0,240	0,406	
					1,995	*1,995*
					Total m3 .....:	**1,995**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 695 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 3 PARETS i ENVANS

Nº	U	Descripció	Amidament

3.1 M2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
	1	1,100		2,600	2,860	
PP						
	2	0,650		2,600	3,380	
	1	0,450		2,600	1,170	
	1	0,500		2,600	1,300	
					8,710	*8,710*

Total m2 .....: 8,710

3.2 M2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
	1	7,550		2,650	20,008	
	1	3,850		2,650	10,203	
PP						
	1	0,750		2,600	1,950	
PC						
Coberta lluernaris	2	2,600		0,300	1,560	
					33,721	*33,721*
	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Moble Recepció	1	2,400		1,200	2,880	
					2,880	*2,880*
					36,601	*36,601*

Total m2 .....: 36,601

3.3 M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
	2	0,400		2,600	2,080	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 696 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 3 PARETS i ENVANS

Nº	U	Descripció					Amidament
3.3	**M2**	**Envà recolzat divis.7cm supermaó 500x200x70mm,LD,l morter 1:0,5:4**				(Continuació...)	
			1	2,000	2,600	5,200	
			1	1,650	2,600	4,290	
			2	2,500	2,600	13,000	
			1	1,200	2,600	3,120	
			1	1,450	2,600	3,770	
			1	2,800	2,600	7,280	
			1	1,700	2,600	4,420	
			1	1,600	2,600	4,160	
			1	2,000	2,600	5,200	
			1	1,950	2,600	5,070	
			2	0,250	2,600	1,300	
		PP					
			1	0,750	2,600	1,950	
			1	5,000	2,600	13,000	
			1	1,900	2,600	4,940	
			1	0,950	2,600	2,470	
			1	0,650	2,600	1,690	
						82,940	*82,940*
						Total m2 .....:	**82,940**

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
3.4	**M**	**Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.**						
			4				4,000	
							4,000	*4,000*
							Total m .....:	**4,000**

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
3.5	**M2**	**Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.**						
			1	4,000		2,650	10,600	
							10,600	*10,600*
							Total m2 .....:	**10,600**

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
3.6	**M2**	**Reparació de les parts malmeses de la façana d'obra vista prèvia neteja superficial (valorat apart), de maó calat igual que l'existent, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.** **Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.**						
		PREVISIÓ 50%						
		Façana Principal						
			0,5	10,000		5,900	29,500	
			0,5	9,800		5,900	28,910	
		Façana Lateral						
			1,5	5,200		0,750	5,850	
			0,5	4,600		0,750	1,725	
		Façana Posterior						
			0,5	15,900		6,300	50,085	
							116,070	*116,070*
							Total m2 .....:	**116,070**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 697 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 3 PARETS i ENVANS

Nº	U	Descripció	Amidament

3.7 **Pa** **Ajuts de ram de paleta a tots els industrials intervinents a l'obra, instal·lacions d'electricitat, fontaneria, calefacció, veu i dades, fusteria interior, fusteria exterior, serralleria, etc...Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total pa .....:	**1,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 698 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament

4.1 M2 Reparació puntual de paviment de formigó o ceràmic existent en mal estat, d'acord amb directrius de la DF, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Soterrani						
L1	12,35				12,350	
L2	65,32				65,320	
GA	77,4				77,400	
E1	5,8				5,800	
Planta Baixa						
Porxo exterior	57,6				57,600	
Terrassa	7,3				7,300	
					225,770	*225,770*
					Total m2 .....:	**225,770**

4.2 M2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Baixa						
EN	6,08				6,080	
AD	27,27				27,270	
SR	9,45				9,450	
D1	5,6				5,600	
B1	3,7				3,700	
VF	11,9				11,900	
VM	19,55				19,550	
Planta Primera						
SA	50,35				50,350	
AR	14,6				14,600	
D2	5,9				5,900	
D3	4,35				4,350	
DS	11,6				11,600	
AM	3,15				3,150	
OF	16,3				16,300	
B2	2,65				2,650	
					192,450	*192,450*
					Total m2 .....:	**192,450**

4.3 M2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Baixa						
EN	6,08				6,080	
AD	27,27				27,270	
SR	9,45				9,450	
D1	5,6				5,600	
B1	3,7				3,700	
VF	11,9				11,900	
VM	19,55				19,550	
Planta Primera						
SA	50,35				50,350	
AR	14,6				14,600	
D2	5,9				5,900	
D3	4,35				4,350	
DS	11,6				11,600	
AM	3,15				3,150	
OF	16,3				16,300	
B2	2,65				2,650	
					192,450	*192,450*
					Total m2 .....:	**192,450**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 699 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament

4.4 M2 Formació de plats de dutxa, amb l'execució dels pendent amb morter de ciment 1:4, amb un 2% de pendent, làmina Schlüter-DITRA o similar per evitar filtracions retornada fins a una altura de 30 cm i acabat de paviment interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Laguna de Forbo o similar amb acabat segons imatge de referència, amb les juntes termosoldades (valorat apart). Inclou la formació d'un sòcol amb mitja canya de 15x15 cm, així com tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VF						
Plat de dutxa	1	1,150	1,200		1,380	
VM						
Plat de dutxa	1	1,670	1,200		2,004	
					3,384	*3,384*
					Total m2 .....:	**3,384**

4.5 M2 Paviment interior classe C1 de linòleum tipus Marmoleum Solid Concrete 3758 shale de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre paviment existent (prèvia capa de preparació de suport valorada apart) amb les juntes a testa, en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Baixa						
EN	6,08				6,080	
AD	27,27				27,270	
SR	9,45				9,450	
D1	5,6				5,600	
Planta Primera						
SA	50,35				50,350	
AR	14,6				14,600	
D2	5,9				5,900	
D3	4,35				4,350	
DS	11,6				11,600	
AM	3,15				3,150	
OF	16,3				16,300	
					154,650	*154,650*
					Total m2 .....:	**154,650**

4.6 M2 Paviment interior interior classe C2 de vinílic tipus Surestep Balance 17334 Limestone de Forbo o similar(segons mostres aportades) sobre pavimente xistent (prèvia capa de preparar de suport valorada apart), amb les juntes termosoldades, de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Baixa						
B1	3,7				3,700	
VF	11,9				11,900	
VM	19,55				19,550	
Plnata Primera						
B2	2,65				2,650	
Plats de dutxa	-3,384				-3,384	
	10				10,000	
					44,416	*44,416*
					Total m2 .....:	**44,416**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 700 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament

4.7 M2 Paviment interior interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Balance 17334 Limestone de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre pavimente xistent (prèvia capa de preparar de suport valorada apart), amb les juntes termosoldades, de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VF						
Plat de dutxa	1	1,150	1,200		1,380	
VM						
Plat de dutxa	1	1,670	1,200		2,004	
					3,384	*3,384*
					Total m2 .....:	**3,384**

4.8 M Perfil de transició de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, per a altes sol·licitacions, col·locant prèviament el suport. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
	3	0,800			2,400	
P1ª						
	1	0,800			0,800	
					3,200	*3,200*
					Total m .....:	**3,200**

4.9 M Esglaó de pedra natural calcària nacional, tipus crema Capri o similar de 20 mm de gruix, de dues peces, frontal i estesa, acabat polit, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	14	1,100			15,400	
PB a P1ª						
	14	1,100			15,400	
					30,800	*30,800*
					Total m .....:	**30,800**

4.10 M2 Replà d'escala amb peces de pedra calcària nacional, tipus crema Capri o similar de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, de dues peces, frontal i estesa, acabat polit, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: superfície realment executada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	1	1,250	1,150		1,438	
	0,5	1,100	1,050		0,578	
	0,5	1,100	1,150		0,633	
PB a P1ª						
	1	2,350	1,150		2,703	
Marxapeu distribuidor P1ª						
	1	2,200	0,300		0,660	
					6,012	*6,012*
					Total m2 .....:	**6,012**

4.11 M2 Subministrament i instal·lació de felput tècnic de la casa Novomat model Slimm 15 o similar equivalent, color beig de teixit acanalat i estructura d'alumini, unit per juntes de cautxú sintètic d'alta resistència i amb L 15 mm inox perimetral enrasada amb paviment. Inclou tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	2,350	2,350		5,523	
					5,523	*5,523*
					Total m2 .....:	**5,523**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 701 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament

5.1 M Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària nacional crema Capri, amb una cara deixada de serra, de 30 mm de gruix amb cantells vistos, escairats i polits, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
	2		0,750		1,500	
	2		1,500		3,000	
	1		7,700		7,700	
PP						
	2		0,350		0,700	
	3		1,500		4,500	
					17,400	*17,400*
					Total m .....:	**17,400**

5.2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%, En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Baixa						
B1	1	2,450		2,200	5,390	
	1	1,500		2,200	3,300	
	1	0,300		2,200	0,660	
	1	0,150		2,200	0,330	
	2	1,800		2,200	7,920	
VF	2	3,900		2,400	18,720	
	1	3,700		2,400	8,880	
	1	1,100		2,400	2,640	
	1	0,300		2,400	0,720	
	4	1,200		2,200	10,560	
	2	1,000		2,200	4,400	
	2	1,150		2,200	5,060	
VM	2	2,350		2,400	11,280	
	2	6,400		2,400	30,720	
	4	1,200		2,200	10,560	
	2	1,350		2,200	5,940	
	2	1,700		2,200	7,480	
Planta 1ª						
B2	1	1,100		2,200	2,420	
	1	1,650		2,200	3,630	
	1	2,400		2,200	5,280	
	1	1,900		2,200	4,180	
OF	1	3,000		0,600	1,800	
	1	4,000		2,500	10,000	
					161,870	*161,870*

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Moble Recepció	1	2,400		1,200	2,880	
					2,880	*2,880*
					164,750	*164,750*
					Total m2 .....:	**164,750**

5.3 M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) o blau (R6), grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Baixa						

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 702 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció					Amidament
5.3	**M2**	**Enrajolat vert.int.,h<= 3m,rajola rectang/quadr. 16 a 25 peces/m2,preu sup.,col.adhesiu ci…** (Continuació...)					
B1 (R7)		1	2,450		2,200	5,390	
		1	1,500		2,200	3,300	
		1	0,300		2,200	0,660	
		1	0,150		2,200	0,330	
		2	1,800		2,200	7,920	
VF (R6)		2	3,900		2,400	18,720	
		1	3,700		2,400	8,880	
		1	1,100		2,400	2,640	
		1	0,300		2,400	0,720	
		4	1,200		2,200	10,560	
		2	1,000		2,200	4,400	
		2	1,150		2,200	5,060	
VM (R6)		2	2,350		2,400	11,280	
		2	6,400		2,400	30,720	
		4	1,200		2,200	10,560	
		2	1,350		2,200	5,940	
		2	1,700		2,200	7,480	
Planta 1ª							
B2 (R7)		1	1,100		2,200	2,420	
		1	1,650		2,200	3,630	
		1	2,400		2,200	5,280	
		1	1,900		2,200	4,180	
OF (R6 i R7)		1	3,000		0,600	1,800	
		1	4,000		2,500	10,000	
						161,870	*161,870*

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Moble Recepció	1	2,400		1,200	2,880	
					2,880	*2,880*
					164,750	*164,750*
					Total m2 .....:	**164,750**

5.4 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (R1)						
	2	7,500		2,550	38,250	
	3	0,200		2,550	1,530	
	1	3,800		2,550	9,690	
	1	3,300		2,550	8,415	
					57,885	*57,885*
					Total m2 .....:	**57,885**

5.5 M2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PC (S3)						
	1	9,000	2,650		23,850	
					23,850	*23,850*
					Total m2 .....:	**23,850**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 703 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament

5.6 M2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%, Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (R4)						
	1	2,350		2,650	6,228	
	2	3,550		2,650	18,815	
PB (R4)						
	1	3,000		2,590	7,770	
	1	2,600		2,590	6,734	
	1	1,900		2,590	4,921	
	1	1,850		2,590	4,792	
	1	0,300		2,590	0,777	
	1	0,450		2,590	1,166	
	1	3,650		2,590	9,454	
	1	2,350		2,590	6,087	
	1	8,250		2,590	21,368	
	1	2,400		2,590	6,216	
	1	2,530		2,590	6,553	
	1	1,670		2,590	4,325	
	1	2,500		2,590	6,475	
	1	2,760		2,590	7,148	
	1	0,250		2,500	0,625	
	1	3,850		2,500	9,625	
	1	3,900		2,500	9,750	
	1	1,300		2,500	3,250	
	1	3,650		2,500	9,125	
PB						
Moble Recepció	1	2,400		1,200	2,880	
P1ª (R4)						
	1	6,000		2,500	15,000	
	1	7,120		2,500	17,800	
	1	10,500		2,500	26,250	
	1	5,000		2,500	12,500	
	1	4,900		2,580	12,642	
	1	5,800		2,580	14,964	
	1	1,300		2,580	3,354	
	1	4,600		2,580	11,868	
	1	2,350		2,640	6,204	
	2	5,900		2,650	31,270	
	1	2,150		2,910	6,257	
	2	3,800		2,910	22,116	
	1	3,700		2,910	10,767	
	1	5,100		2,910	14,841	
	1	2,200		2,910	6,402	
	1	5,150		2,910	14,987	
	1	4,100		2,910	11,931	
	1	1,400		2,200	3,080	
	1	2,050		2,200	4,510	
	1	1,850		2,200	4,070	
	1	1,950		2,200	4,290	
	1	2,100		2,910	6,111	
	1	3,200		2,910	9,312	
	1	1,000		2,910	2,910	
	1	2,900		2,910	8,439	
					435,959	*435,959*

Total m2 .....: 435,959

5.7 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, previ sanejat i pont d'unió sobre remolinat existent (valorat apart), amb morter de ciment 1:4, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 704 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció				Amidament	
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (R5)								
			1	6,100		3,000	18,300	
PB (R5)								
			1	1,750		3,000	5,250	
			2	2,800		3,000	16,800	
			1	1,850		3,000	5,550	
			1	1,450		3,000	4,350	
PP (R5)								
			2	2,800		3,000	16,800	
			1	1,850		3,000	5,550	
			1	1,450		3,000	4,350	
							76,950	*76,950*
							Total m2 .....:	**76,950**

5.8 **M2** **Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sostre PB						
Entrada	26,6				26,600	
					26,600	*26,600*
					Total m2 .....:	**26,600**

5.9 **M2** **Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%, Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB (S2)						
B1	3,7				3,700	
VM	19,6				19,600	
VF	11,9				11,900	
P1ª (S2)						
B2	2,65				2,650	
					37,850	*37,850*
					Total m2 .....:	**37,850**

5.10 **M2** **Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (S6)						
L1	5,8				5,800	
L2	65,35				65,350	
GA	77,4				77,400	
PB (S1)						
SR	9,45				9,450	
D1	5,6				5,600	
P1ª (S1)						
SA	50,4				50,400	
DS	11,6				11,600	
D3	4,35				4,350	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 705 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció					Amidament
5.10	**M2**	**Cel ras,placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada+mestres c/600mm**				(Continuació...)	
AM		3,15				3,150	
OF		16,3				16,300	
						249,400	*249,400*
						Total m2 .....:	**249,400**

5.11 U Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
	2				2,000	
PP						
	2				2,000	
					4,000	*4,000*
					Total u .....:	**4,000**

5.12 M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 50 mm de gruix. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (R2)						
	1	2,350		2,650	6,228	
	1	0,350		2,650	0,928	
	1	0,650		2,650	1,723	
	1	0,300		2,650	0,795	
	1	3,650		2,650	9,673	
	1	1,600		2,650	4,240	
	1	3,250		2,650	8,613	
	2	0,250		2,650	1,325	
PB (R3)						
	1	7,450		2,600	19,370	
Finestres zona administració	-0,5	6,800		0,500	-1,700	
					51,195	*51,195*

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Caixons Verticals						
PB						
VF	2	0,250		2,650	1,325	
PP						
D3	2	0,250		2,600	1,300	
					2,625	*2,625*
					53,820	*53,820*
					Total m2 .....:	**53,820**

5.13 M2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb 2 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locat sense adherir a l'interior del fals sostre. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
L1	5,8				5,800	
L2	65,35				65,350	
GA	77,4				77,400	
					148,550	*148,550*
					Total m2 .....:	**148,550**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 706 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament

5.14 M2 Aïllament tèrmic i acústic a cambres d'aire de parets de doble fulla, format per la injecció de nòduls de llana mineral, incombustible, amb una densitat de 55 kg/m³, amb un gruix mig de 120 mm, un coeficient de conductivitat tèrmica de 0,037 W/mK i una resistència tèrmica de 3,24 m²K/W. S'inclou obertura i posterior tapat de forats efectuats per l'interior i equip d'injecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de paraments, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
	1	9,300		2,600	24,180	
	1	1,800		2,600	4,680	
	2	1,500		2,600	7,800	
	1	1,700		2,600	4,420	
	1	1,450		2,600	3,770	
	1	0,600		2,600	1,560	
	1	1,800		2,600	4,680	
	1	2,300		2,600	5,980	
	1	1,900		2,600	4,940	
Finestres i balconeres	-2	1,500		1,600	-4,800	
	-1	0,750		2,070	-1,553	
PP						
	1	1,800		2,600	4,680	
	2	1,900		2,600	9,880	
	1	9,300		2,600	24,180	
	1	1,450		2,600	3,770	
	2	1,500		2,600	7,800	
	1	0,600		2,600	1,560	
	1	0,700		2,600	1,820	
	1	1,100		2,600	2,860	
	1	0,400		2,600	1,040	
	1	10,300		2,600	26,780	
Finestres	-2	1,500		1,600	-4,800	
					135,227	*135,227*
					Total m2 .....:	**135,227**

5.15 M2 Taulell de pedra natural Crema Capri, de 20 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou la formació dels forat per encastari l'aixeta i la pica amb el cantell interior polit, de forma circular o oval. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1	3,000	0,650		1,950	
					1,950	*1,950*
					Total m2 .....:	**1,950**

5.16 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, color RAL 1013, gris o similar, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Gris						
PS (S6)						
L1	5,8				5,800	
L2	65,35				65,350	
GA	77,4				77,400	
RAL 1013 o similar						
PB (S1)						
SR	9,45				9,450	
D1	5,6				5,600	
P1ª (S1)						
SA	50,4				50,400	
DS	11,6				11,600	
D3	4,35				4,350	
AM	3,15				3,150	
OF	16,3				16,300	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 707 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció					Amidament
5.16	**M2**	**Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.**				(Continuació...)	
PB (S2)							
B1			3,7			3,700	
VM			19,6			19,600	
VF			11,9			11,900	
P1ª (S2)							
B2			2,65			2,650	
PC (S3)							
			23,85			23,850	
PREVISIÓ Repassos de guix							
PS (S4)							
			8,35			8,350	
			6,35			6,350	
PB (S4)							
			27,3			27,300	
			6,1			6,100	
P1ª (S4)							
			14,6			14,600	
						373,800	*373,800*
						Total m2 .....:	**373,800**

5.17 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, color gris RAL 7035, RAL 1013 o similar, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RAL 7035						
PS (R2)						
	1	2,350		2,650	6,228	
	1	0,350		2,650	0,928	
	1	0,650		2,650	1,723	
	1	0,300		2,650	0,795	
	1	3,650		2,650	9,673	
	1	1,600		2,650	4,240	
	1	3,250		2,650	8,613	
	2	0,250		2,650	1,325	
RAL 1013						
PB (R3)						
	1	7,450		2,600	19,370	
Finestres zona administració	-0,5	6,800		0,500	-1,700	
					51,195	*51,195*

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RAL 7035						
Caixons Verticals						
PB						
VF	2	0,250		2,650	1,325	
PP						
D3	2	0,250		2,600	1,300	
					2,625	*2,625*

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RAL 1013						
PS (R4)						
	1	2,350		2,650	6,228	
	2	3,550		2,650	18,815	
PB (R4)						
	1	3,000		2,590	7,770	
	1	2,600		2,590	6,734	
	1	1,900		2,590	4,921	
	1	1,850		2,590	4,792	
	1	0,300		2,590	0,777	
	1	0,450		2,590	1,166	
	1	3,650		2,590	9,454	
	1	2,350		2,590	6,087	
	1	8,250		2,590	21,368	
	1	2,400		2,590	6,216	
	1	2,530		2,590	6,553	
	1	1,670		2,590	4,325	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 708 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció					Amidament
5.17	**M2**	**Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.**				(Continuació...)	
			1	2,500	2,590	6,475	
			1	2,760	2,590	7,148	
			1	0,250	2,500	0,625	
			1	3,850	2,500	9,625	
			1	3,900	2,500	9,750	
			1	1,300	2,500	3,250	
			1	3,650	2,500	9,125	
		P1ª (R4)					
			1	6,000	2,500	15,000	
			1	7,120	2,500	17,800	
			1	10,500	2,500	26,250	
			1	5,000	2,500	12,500	
			1	4,900	2,580	12,642	
			1	5,800	2,580	14,964	
			1	1,300	2,580	3,354	
			1	4,600	2,580	11,868	
			1	2,350	2,640	6,204	
			2	5,900	2,650	31,270	
			1	2,150	2,910	6,257	
			2	3,800	2,910	22,116	
			1	3,700	2,910	10,767	
			1	5,100	2,910	14,841	
			1	2,200	2,910	6,402	
			1	5,150	2,910	14,987	
			1	4,100	2,910	11,931	
			1	1,400	2,200	3,080	
			1	2,050	2,200	4,510	
			1	1,850	2,200	4,070	
			1	1,950	2,200	4,290	
			1	2,100	2,910	6,111	
			1	3,200	2,910	9,312	
			1	1,000	2,910	2,910	
			1	2,900	2,910	8,439	
						433,079	*433,079*
						486,899	*486,899*
						Total m2 .....:	**486,899**

5.18 **M2** **Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, color gris RAL 7035 o similar, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RAL 7035						
PS (R1)						
	2	7,500		2,550	38,250	
	3	0,200		2,550	1,530	
	1	3,800		2,550	9,690	
	1	3,300		2,550	8,415	
PS (R8)						
	1	10,000		2,550	25,500	
	1	11,850		2,550	30,218	
	1	1,000		2,550	2,550	
	1	0,250		2,650	0,663	
	1	0,900		2,650	2,385	
	1	2,850		2,650	7,553	
	1	5,500		2,650	14,575	
	1	2,500		2,550	6,375	
	1	5,100		2,550	13,005	
	1	13,400		2,550	34,170	
					194,879	*194,879*
					Total m2 .....:	**194,879**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 709 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament

5.19 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, RAL 1013 o similar, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Color Existent						
PS (R5)						
	1	6,100		3,000	18,300	
RAL 1013						
PB (R5)						
	1	1,750		3,000	5,250	
	2	2,800		3,000	16,800	
	1	1,850		3,000	5,550	
	1	1,450		3,000	4,350	
PP (R5)						
	2	2,800		3,000	16,800	
	1	1,850		3,000	5,550	
	1	1,450		3,000	4,350	
					76,950	*76,950*

Total m2 .....: 76,950

5.20 M2 Pintat de llosa exterior de formigó existent amb pintura plàstica, color RAL 5003 o similar, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, previ netejat, raspallat i reparació amb una capa d'impriació de làtex diluit i dues de pasta plàstica. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	28,400	1,350		76,680	
	2	28,400	0,400		22,720	
					99,400	*99,400*

Total m2 .....: 99,400

5.21 M2 Pintat de barana d'escala interior i d'estructura exterior metàl·lica, amb pintura de partícules metàl·liques, color RAL 5003 o similar, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, previa neteja, raspallat i reparació del parament. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Barana interior						
PS a PB						
	1	1,500		0,900	1,350	
	1	2,300		0,900	2,070	
PB a P1ª						
	1	1,250		0,900	1,125	
	1	2,300		0,900	2,070	
Estructura exterior						
	1	27,400		1,300	35,620	
					42,235	*42,235*

Total m2 .....: 42,235

5.22 M2 Tractament superficial per a façanes ceràmiques, amb protector hidròfug amb aplicació de tantes mans com sigui necessari fins a la saturació de l'element. S'inclou neteja superficial del parament mitjançant raspall. Inclou el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: Obertura <= a 4 m² : no es dedueix. Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat. Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell. En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà mesurar els retorns i dintells.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Façana Principal						
	1	10,000		5,900	59,000	
	1	9,800		5,900	57,820	
Façana Lateral						
	3	5,200		0,750	11,700	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 710 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció				Amidament
5.22	**M2**	**Tractament hidrofugant façanes d'obra vista**			(Continuació...)	
		1	4,600	0,750	3,450	
Façana Posterior						
		1	15,900	6,300	100,170	
					232,140	*232,140*
					Total m2 .....:	**232,140**

5.23 M2 Aplicació de pont d'unió de resines per a posterior col·locació d'enguixat sobre suport de formigó llis, formigó cel·lular, obra de fàbrica o enguixat eixstent. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (R4)						
	1	2,350		2,650	6,228	
	2	3,550		2,650	18,815	
PB (R4)						
	1	3,000		2,590	7,770	
	1	2,600		2,590	6,734	
	1	1,900		2,590	4,921	
	1	1,850		2,590	4,792	
	1	0,300		2,590	0,777	
	1	0,450		2,590	1,166	
	1	3,650		2,590	9,454	
	1	2,350		2,590	6,087	
	1	8,250		2,590	21,368	
	1	2,400		2,590	6,216	
	1	2,530		2,590	6,553	
	1	1,670		2,590	4,325	
	1	2,500		2,590	6,475	
	1	2,760		2,590	7,148	
	1	0,250		2,500	0,625	
	1	3,850		2,500	9,625	
	1	3,900		2,500	9,750	
	1	1,300		2,500	3,250	
	1	3,650		2,500	9,125	
PB						
Moble Recepció	1	2,400		1,200	2,880	
P1ª (R4)						
	1	6,000		2,500	15,000	
	1	7,120		2,500	17,800	
	1	10,500		2,500	26,250	
	1	5,000		2,500	12,500	
	1	4,900		2,580	12,642	
	1	5,800		2,580	14,964	
	1	1,300		2,580	3,354	
	1	4,600		2,580	11,868	
	1	2,350		2,640	6,204	
	2	5,900		2,650	31,270	
	1	2,150		2,910	6,257	
	2	3,800		2,910	22,116	
	1	3,700		2,910	10,767	
	1	5,100		2,910	14,841	
	1	2,200		2,910	6,402	
	1	5,150		2,910	14,987	
	1	4,100		2,910	11,931	
	1	1,400		2,200	3,080	
	1	2,050		2,200	4,510	
	1	1,850		2,200	4,070	
	1	1,950		2,200	4,290	
	1	2,100		2,910	6,111	
	1	3,200		2,910	9,312	
	1	1,000		2,910	2,910	
	1	2,900		2,910	8,439	
					435,959	*435,959*

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PREVISIÓ Repassos de guix						
PS (S4)						
	8,35	0,250			2,088	
	6,35	0,250			1,588	
PB (S4)						
	27,3	0,250			6,825	
	6,1	0,250			1,525	
P1ª (S4)						
	14,6	0,250			3,650	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 711 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Amidament Subtotal
							15,676	*15,676*
		PS (R5)						
			1	6,100		3,000	18,300	
		PB (R5)						
			1	1,750		3,000	5,250	
			2	2,800		3,000	16,800	
			1	1,850		3,000	5,550	
			1	1,450		3,000	4,350	
		PP (R5)						
			2	2,800		3,000	16,800	
			1	1,850		3,000	5,550	
			1	1,450		3,000	4,350	
							76,950	*76,950*
							528,585	*528,585*
							Total m2 .....:	**528,585**

5.24 M2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PREVISIÓ Repassos de guix						
PS (S4)						
	8,35	0,250			2,088	
	6,35	0,250			1,588	
PB (S4)						
	27,3	0,250			6,825	
	6,1	0,250			1,525	
P1ª (S4)						
	14,6	0,250			3,650	
					15,676	*15,676*
					Total m2 .....:	**15,676**

5.25 M2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	4,000		3,300	13,200	
					13,200	*13,200*
					Total m2 .....:	**13,200**

5.26 M Sòcol de rajola ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) de 20 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%, .Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
L1	1	1,600			1,600	
	1	3,250			3,250	
	2	0,250			0,500	
L2	1	0,350			0,350	
	1	0,650			0,650	
	1	0,300			0,300	
	1	3,650			3,650	
E1	1	2,350			2,350	
					12,650	*12,650*

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 712 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció					Amidament
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB								
AD			1	7,500			7,500	
			1	3,000			3,000	
			1	2,600			2,600	
			1	1,900			1,900	
			1	1,850			1,850	
			1	2,450			2,450	
			1	0,300			0,300	
			1	0,450			0,450	
SR			1	3,900			3,900	
			1	1,300			1,300	
			1	3,650			3,650	
			1	0,300			0,300	
			1	3,850			3,850	
EN			1	5,000			5,000	
D1			1	1,700			1,700	
			2	2,500			5,000	
			1	2,800			2,800	
							47,550	*47,550*
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PP								
SA			1	10,350			10,350	
			1	6,000			6,000	
			2	0,175			0,350	
			1	5,000			5,000	
			1	7,150			7,150	
AR			1	5,800			5,800	
			1	1,300			1,300	
			1	4,500			4,500	
			1	0,350			0,350	
			1	4,900			4,900	
D2			1	2,550			2,550	
DS			2	3,750			7,500	
			1	2,150			2,150	
			1	3,500			3,500	
			1	0,100			0,100	
			2	0,150			0,300	
			1	0,200			0,200	
D3			1	0,500			0,500	
			2	0,250			0,500	
			1	0,400			0,400	
			1	0,200			0,200	
			1	1,200			1,200	
			1	0,900			0,900	
			1	3,100			3,100	
			1	2,300			2,300	
AM			1	1,350			1,350	
			1	1,950			1,950	
			1	2,050			2,050	
			1	1,850			1,850	
OF			1	2,200			2,200	
			1	4,750			4,750	
			1	2,100			2,100	
			1	0,100			0,100	
			1	3,300			3,300	
							90,750	*90,750*
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Escala PS a PB								
			2	3,500			7,000	
			1	2,350			2,350	
Escala PB a PP								
			2	3,300			6,600	
			1	2,350			2,350	
							18,300	*18,300*
							169,250	*169,250*
							Total m .....:	**169,250**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 713 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament

5.27 M2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
VF	1	3,800	0,550		2,090	
	1	3,800	0,350		1,330	
PP						
SA	1	7,150	0,500		3,575	
	1	7,150	0,350		2,503	
OF	1	5,200	0,600		3,120	
	1	5,200	0,350		1,820	
					14,438	*14,438*

Total m2 .....: 14,438

5.28 M2 Substitució de plaques de guix laminat malmesa, amb 1 o 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	4,000		2,650	10,600	
					10,600	*10,600*

Total m2 .....: 10,600

5.29 M2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, prèvia neteja neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria 1-2. Inclou el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Superfície realment executada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PREVISIÓ 25%						
	0,25	28,400	1,350		9,585	
	0,25	28,400	1,350		9,585	
	0,25	28,400	0,400		2,840	
	0,25	28,400	0,400		2,840	
					24,850	*24,850*

Total m2 .....: 24,850

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 714 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 6 COBERTA

Nº	U	Descripció	Amidament

6.1 M2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	129,200			129,200	
FE9	-1	1,500	1,500		-2,250	
FE10	-1	1,500	0,800		-1,200	
					125,750	*125,750*

Total m2 .....: 125,750

6.2 M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 7,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	129,200			129,200	
FE9	-1	1,500	1,500		-2,250	
FE10	-1	1,500	0,800		-1,200	
					125,750	*125,750*

Total m2 .....: 125,750

6.3 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	129,200			258,400	
FE9	-1	1,500	1,500		-2,250	
FE10	-1	1,500	0,800		-1,200	
					254,950	*254,950*

Total m2 .....: 254,950

6.4 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	129,200			258,400	
FE9	-2	1,500	1,500		-4,500	
FE10	-2	1,500	0,800		-2,400	
					251,500	*251,500*

Total m2 .....: 251,500

6.5 M2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	129,200			129,200	
FE9	-1	1,500	1,500		-2,250	
FE10	-1	1,500	0,800		-1,200	
					125,750	*125,750*

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 715 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 6 COBERTA

Nº	U	Descripció	Amidament
		Total m2 .....:	**125,750**

6.6 M2 Reforç lineal de membrana, amb làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)-44 /G -FP amb armadura de feltre de polièster amb autoprotecció mineral (pissarra de color natural o grànul ceràmic de color verd, vermell o blanc). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PREVISIÓ						
Reforç perimetral	1	50,250	0,600		30,150	
					30,150	*30,150*
					Total m2 .....:	**30,150**

6.7 M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PREVISIÓ						
Reforç perimetral	1	50,250			50,250	
					50,250	*50,250*
					Total m .....:	**50,250**

6.8 M Canal interior de secció rectangular de planxa d'acer inoxidable 2 mm de gruix, 4 plecs i 80 cm de desenvolupament, col·locada sobre suport i conectada a baixant. Inclou totes el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	10,200			10,200	
					10,200	*10,200*
					Total m .....:	**10,200**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 716 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.1.- SANEJAMENT

7.1.1.- Aigues residuals

7.1.1.1 U Sifó en línia de PVC, color teula, registrable, amb unió mascle/femella, de 125 mm de diàmetre, col·locat entre el col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
soterrani	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total U .....:	**1,000**

7.1.1.2 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Piques	6	2,000			12,000	
					12,000	*12,000*
					Total m .....:	**12,000**

7.1.1.3 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Dutxes	2	2,000			4,000	
					4,000	*4,000*
					Total m .....:	**4,000**

7.1.1.4 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
aiguera	1	2,000			2,000	
					2,000	*2,000*
					Total m .....:	**2,000**

7.1.1.6 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Inodors	4	2,000			8,000	
					8,000	*8,000*
					Total m .....:	**8,000**

7.1.1.7 M Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Condensats	1	10,000			10,000	
					10,000	*10,000*
					Total m .....:	**10,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 717 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.1.1.9 M Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Office P1	1	6,000			6,000	
piques vestuaris homes	1	5,000			5,000	
					11,000	*11,000*
					Total m .....:	**11,000**

7.1.1.12 M Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
lavabo P1	1	5,000			5,000	
vestuaris	1	3,000			3,000	
					8,000	*8,000*
					Total m .....:	**8,000**

7.2.- INSTAL.LACIÓ AIGUA (AF+ACS)

7.2.1.- Subministrament de xarxa

7.2.1.2 U Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de polipropilè bobinat, rosca de 1 1/4", cabal de 1,5 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta de llautó fos. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Connexionat. Col·locació i connexió de les aixetes de pas.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Entrada	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total U .....:	**1,000**

7.2.2.- Distribució aigua freda i ACS

7.2.2.2 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Connexió a Acumulador ACS	2	5,000			10,000	
					10,000	*10,000*

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 718 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament
		Total m .....:	**10,000**

7.2.2.3 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Distribució AF + ACS	2	10,000			20,000	
					20,000	*20,000*
					Total m .....:	**20,000**

7.2.2.4 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Distribució principal	1	20,000			20,000	
Distribució AF	1	10,000			10,000	
					30,000	*30,000*
					Total m .....:	**30,000**

7.2.2.5 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aigüera office	2	5,000			10,000	
Distribució cambres humides AF+ACS	2	10,000			20,000	
Distribució cambres humides AF	2	5,000			10,000	
					40,000	*40,000*
					Total m .....:	**40,000**

7.2.2.6 M Canonada per instal·lació interior, encastada en la paret, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Piques	6	5,000			30,000	
Dutxes	2	5,000			10,000	
Inodors amb cisterna	4	5,000			20,000	
					60,000	*60,000*
					Total m .....:	**60,000**

7.2.2.7 U Vàlvula d'esfera, de llautó, de 25 mm de diàmetre, sistema d'unió per casquet lliscant, per a canonada de polietilè reticulat (PEX).
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 719 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció					Amidament
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		lavabo PB	1				1,000	
		vestidors PB	4				4,000	
		caldera	1				1,000	
		office P1	2				2,000	
		lavabo P1	1				1,000	
							9,000	*9,000*
							Total U .....:	**9,000**

7.2.2.8 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Piques	6	3,000			18,000	
Dutxes	2	3,000			6,000	
Inodors amb cisterna	4	3,000			12,000	
					36,000	*36,000*
					Total m .....:	**36,000**

7.2.2.9 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 20 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Connexió a Acumulador ACS	2	5,000			10,000	
Aigüera office	2	3,000			6,000	
Distribució cambres humides AF+ACS	2	10,000			20,000	
Distribució cambres humides AF	2	5,000			10,000	
					46,000	*46,000*
					Total m .....:	**46,000**

7.2.2.10 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Distribució AF + ACS	2	10,000			20,000	
					20,000	*20,000*
					Total m .....:	**20,000**

7.2.2.11 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Distribució principal	1	20,000			20,000	
Distribució AF	1	10,000			10,000	
					30,000	*30,000*
					Total m .....:	**30,000**

7.2.2.12 M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Piques	6	2,000			12,000	
Dutxes	2	2,000			4,000	
Inodors amb cisterna	4	2,000			8,000	
					24,000	*24,000*
					Total m .....:	**24,000**

7.2.2.13 M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 720 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció				Amidament	
Aigüera office			2	5,000		10,000	
						10,000	*10,000*
						Total m .....:	**10,000**

7.2.3.- Generació ACS

7.2.3.1 Pa Partida que inclou els elements necessaris en el circuit primari pel funcionament de la generació d'ACS. Inclou:
- vàlvules de tall
- vàlvules de retenció anti-retorn
- vàlvules de seguretat
- filtres
- vasos d'expansió
- Vàlvules mescladores 3 vies termostàtiques
- Vàlvules de purga.
- vàlvules d'emplenat i buidat
- Termometres i manometres
- purgadors d'aire.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ACS	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total PA .....:	**1,000**

7.2.3.2 Subministrament i instal.lació elements per l'emplenat automàtic dels circuits tancats en cas de fugues.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
CIRCUIT CLIMA	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total .....:	**1,000**

7.2.3.3 U Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica compacta con interacumulador para ACS, marca Kosner, modelo KCA V4 110L, para instalación interior en pared (opcional suelo), Clasificación Energética A+ con COP según directiva ErP de 2,62 (sólo bomba de calor a 7°C temperatura exterior y temperatura de agua de entrada 10°C y de salida 55°C), potencia térmica de 0,85 kW, energía absorbida en calentamiento 1,58 kWh, consumo eléctrico anual 462 kWh/año (condición climática intermedia), potencia eléctrica de resistencia de 1,5 kW, con alimentación 220-240 V/1 fase/50 Hz y un depósito de 110 litros. Límite de temperatura entrada de aire -5°C a 43°C, límite máximo de salida de agua con funcionamiento económico (sólo bomba de calor) de 60°C y con apoyo de resistencia eléctrica de 70°C. Caudal nominal de agua 22 L/h, caudal nominal de aire a 170 m³/h a presión estática 60 Pa, potencia sonora de 48,5 dB(A). Dimensiones, AnchoxAltoxProfundo 500x1.406,5x520 mm, tubería de entrada de agua 1/2" macho, tubería de salida agua 1/2" macho y peso neto 62 kg. Tipo de refrigerante R-134A y una carga de gas de 0,65 kg. Tanque de acero S235 JR vitrificado doble capa, ánodo de magnesio anticorrosión, condensador no sumergido envuelto alrededor del depósito de acero, aislamien

Total u .....: 1,000

7.3.- INSTAL.LACIÓ DE GAS

7.3.1 U Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 1 aparells, realitzada amb canonada de coure, amb beina plàstica, que connecta la clau de local privat amb cadascun dels aparells a gas, composta dels següents trams: tram comú de 22 mm de diàmetre i 12 m de longitud. Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura per capil·laritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la clau d'habitatge.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació de la beina. Col·locació i fixació de tubs i claus. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total U .....: 1,000

7.4.- INSTAL.LACIÓ CLIMA

7.4.1.- RADIADORS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 721 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.4.1.1 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
T1- exterior + fals sostre PB	2	2,000			4,000	
T2 - fals sostre PB	2	1,500			3,000	
T3 - fals sostre PB	2	4,000			8,000	
T4 - fals sostre PB	2	1,000			2,000	
..	1	3,000			3,000	
					20,000	*20,000*
					Total m .....:	**20,000**

7.4.1.2 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
T6a - fals sostre PB	2	3,000			6,000	
T6b - fals sostre PB	2	3,000			6,000	
T6c - muntant	2	2,950			5,900	
T8a - soterrani	2	8,000			16,000	
T8b - fals sostre PB	2	8,000			16,000	
T8c - muntant	2	2,950			5,900	
..	1	3,000			3,000	
					58,800	*58,800*
					Total m .....:	**58,800**

7.4.1.3 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
T5- fals sostre PB	2	0,500			1,000	
T7 - fals sostre PB	2	8,000			16,000	
T9 - fals sostre PB	2	2,000			4,000	
T10 - soterrani	2	3,000			6,000	
T11 - soterrani	2	3,000			6,000	
T12 - Fals sostre P1	2	7,000			14,000	
T13 - Fals sostre P1	2	4,000			8,000	
..	1	2,000			2,000	
					57,000	*57,000*
					Total m .....:	**57,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 722 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.4.1.4 M **Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, encastat en la paret. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.**
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Encastat						
Oficina	2	1,000	2,000		4,000	
sala de reunions	1	2,400	2,000		4,800	
vestidors	3	2,400	2,000		14,400	
pas	2	2,400	2,000		9,600	
sala formació	2	2,400	2,000		9,600	
despatx	1	2,400	2,000		4,800	
office	1	2,400	2,000		4,800	
lavabo	1	2,400	2,000		4,800	
pas P1	1	2,400	2,000		4,800	
..	1	10,000			10,000	
					71,600	*71,600*

Total m .....: 71,600

7.4.1.5 Pa **Partida alçada per moure radiadors**

Total pa .....: 1,000

7.4.1.6 U **Clau monotub/bitub termostatitzable combinada amb detentor per a radiador, amb sonda de penetració d'acer zincat de 45 cm de longitud, connexió roscada de 24x19 mm compatible amb adaptadors per a tubs multicapa i connexió de 1/2" de diàmetre amb el radiador, amb cos de llautó, tija d'acer inoxidable, guarnicions de EPDM i comandament manual de ABS, amb adaptador per a unió a compressió de tub de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix amb rosca 24x19 mm, capçal termostàtic, amb limitador d'escala, per a la regulació de l'obertura d'una clau per a radiador. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.**
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total U .....: 15,000

7.4.2.- CLIMA

7.4.2.1.- màquines

7.4.2.1.1 U **Tipo de producto:unidad exterior multisplit aire acondicionado**
Marca:Daikin
Modelo:Multi Inverter1MXM
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 8000
Capacidad nominal calorífica: 8600
Máximo de unidades interiores: 4
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"-1/2"-5/8"
Máxima longitud tubería: 25
Máxima diferencia de altura: 15
EER: 7,8
COP: 4,75
Clase eficiencia energética frío: A++
Voltaje conexión: 220/240 V
Alto unidad exterior: 734
Ancho unidad exterior: 958
Profundo unidad exterior: 340
Modelo de volumen de refrigerante variable: no
Peso: 70

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 723 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.4.2.1.2 U Tipo de producto:unidad exterior multisplit aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo:Multi Inverter1MXM
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 9000
Capacidad nominal calorífica: 1000
Máximo de unidades interiores: 5
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"-1/2"-5/8"
Máxima longitud tubería: 25
Máxima diferencia de altura: 15
EER: 7,77
COP: 4,66
Clase eficiencia energética frío: A++
Voltaje conexión: 220/240 V
Alto unidad exterior: 734
Ancho unidad exterior: 958
Profundo unidad exterior: 340
Modelo de volumen de refrigerante variable: no
Peso: 104

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
P1	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.4.2.1.3 U Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo: Perfera CTXM15R
Modelo unidad interior: pared
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 1290
Capacidad nominal calorífica: 1290
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"
Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35
Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52
Alto unidad interior: 295
Ancho unidad interior: 778
Profundo unidad interior: 272
Modelo de volumen de refrigerante variable: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
sala reunions	1				1,000	
despatx P1	1				1,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

7.4.2.1.4 U Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo:Perfera1FTXM-R
Modelo unidad interior: pared
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 2000
Capacidad nominal calorífica: 2500
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"
Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35
Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52
Alto unidad interior: 295
Ancho unidad interior: 778
Profundo unidad interior: 272
Modelo de volumen de refrigerante variable: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestidor dones	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 724 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.4.2.1.5 U Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo:Perfera1FTXM-R
Modelo unidad interior: pared
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 3400
Capacidad nominal calorífica: 4000
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"
Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35
Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52
Alto unidad interior: 295
Ancho unidad interior: 778
Profundo unidad interior: 272
Modelo de volumen de refrigerante variable: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestidor homes	1				1,000	
Office	1				1,000	
					2,000	*2,000*

Total u .....: 2,000

7.4.2.1.6 U Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo:Perfera1FTXM-R
Modelo unidad interior: pared
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 4200
Capacidad nominal calorífica: 5400
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"
Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35
Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52
Alto unidad interior: 295
Ancho unidad interior: 778
Profundo unidad interior: 272
Modelo de volumen de refrigerante variable: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina PB	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.4.2.1.7 U Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo:Perfera1FTXM-R
Modelo unidad interior: pared
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 6000
Capacidad nominal calorífica: 7000
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 1/2"
Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35
Diametro tubería gas (int. aislamiento): 12,7
Alto unidad interior: 299
Ancho unidad interior: 998
Profundo unidad interior: 292
Modelo de volumen de refrigerante variable: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sala formació	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.4.2.2.- Canalitzacions

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 725 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.4.2.2.1 M Tipo de producto:tubo de cobre aislado
Diámetro: 1/4"
Número de tubos: 2
Diámetro (métrica): 6,35
Diámetro tubo 2: 1/2"
Diámetro tubo 2 (métrica): 12,7
Espesor del aislamiento: 9
Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1
Info extra: frío

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina PB	1	10,000			10,000	
Sala formació	1	10,000			10,000	
					20,000	*20,000*
					Total m .....:	**20,000**

7.4.2.2.2 U Tipo de producto:tubo de cobre aislado
Diámetro: 1/4"
Número de tubos: 2
Diámetro (métrica): 6,35
Diámetro tubo 2: 3/8"
Diámetro tubo 2 (métrica): 9,52
Espesor del aislamiento: 9
Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1
Info extra: frío

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
sala reunions PB	1	5,000			5,000	
Vestidor dones	1	5,000			5,000	
Vestidor homes	1	10,000			10,000	
Despatx P1	1	10,000			10,000	
Office P1	1	10,000			10,000	
					40,000	*40,000*
					Total u .....:	**40,000**

7.4.2.2.3 M Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina PB	1	10,000			10,000	
Sala formació	1	10,000			10,000	
sala reunions PB	1	5,000			5,000	
Vestidor dones	1	5,000			5,000	
Vestidor homes	1	10,000			10,000	
Despatx P1	1	10,000			10,000	
Office P1	1	10,000			10,000	
					60,000	*60,000*
					Total m .....:	**60,000**

7.4.2.2.4 M Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
condensats	1	30,000			30,000	
					30,000	*30,000*
					Total m .....:	**30,000**

7.4.2.2.5 M Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral ranurat, de 100x150 mm ref. 100.150.77 de la serie Canal 77 d'UNEX , muntada superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Tubs frigorífics exterior	2	3,000			6,000	
					6,000	*6,000*
					Total m .....:	**6,000**

7.4.2.2.6 M Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 60 mm ref. 30021-2 de la sèrie Canal 30 de UNEX, muntada superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Tubs frigorifics interior	1	2,000			2,000	
..	1	5,000			5,000	
					7,000	*7,000*
					Total m .....:	**7,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 726 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.4.2.3.- Control

7.4.2.3.1 M Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	1	20,000			20,000	
P1	1	20,000			20,000	
					40,000	*40,000*

Total m .....: 40,000

7.4.2.3.2 U Mando a distancia por cable con programación semanal, BRC073 marca Daikin, para doméstico. Incorpora las funciones Marcha/paro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador. Programación diaria. Retroiluminado. Nuevas funciones de ahorro de energía. Limitación de consigna. Temperatura mínima / máxima de la estancia. Restricción de modo, botones y menus.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina	1				1,000	
Sala reunions	1				1,000	
Vestidors	2				2,000	
Sala formació	1				1,000	
DEspatx	1				1,000	
Office	1				1,000	
					7,000	*7,000*

Total u .....: 7,000

7.5.- INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ

7.5.1.- màquines

7.5.1.1 U Sonda de CO2 de TECNA, para instalación conducto (TG96108-V02).

Total u .....: 1,000

7.5.1.2 U Subministrament i instal.lació de recuperador de calor sensible, vertical TECNA RCE 1200-EC/H/F7+F7+F8 de TECNA, dimensions (mm) 1050x1050x400, pes (kg) 96, potència màx. (W) 2x274, cabal màx. (m3/h) 1200, boques (mm) 180, doble filtració F7+F8 per a compliment RITE, envoltants de panells sandvitx amb aïllament de 25 mm de PU o llana mineral, els equips se subministren de sèrie amb:
- Intercanviador de plaques d'alumini,
- By-pass motoritzat de sèrie,
- Sondes de temperatura en admissió i tornada,
- Senyalització de filtres bruts mitjançant pressòstat diferencial,
- Inclouen de sèrie un control de paret amb pantalla LCD, des del qual gestionar els modes:
- manual/automàtic
- controlar les velocitats de gir de cada ventilador,
- la comporta de bypass
- o una bateria d'aigua externa,
- Disposa de diverses connexions, tant analògiques com digitals, per poder ampliar les opcions de funcionament automàtic mitjançant la connexió d'accessoris com a sondes de CO2, que permeten al recuperador variar de manera proporcional i automàtica el cabal lliurat en funció de la concentració de ppm de CO2 de l'aire d'extracció,
- Pot gestionar fins a 32 Recuperador de calor TECNA sèrie RCE-EC mitjançant protocol Modbus RTU, a través del port RS485, així com integrar-se mitjançant aquest protocol de comunicació en una regulació superior BMS,
- Doble filtració RITE F7+F8,
- Envoltant de panells sandvitx amb aïllament de 25 mm,
- Certificats: ERP READY.
Totalment instal.lat i integrat. Inclou la posta en marxa.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficines, 8 persones, 360 m3/h	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 727 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.5.1.5 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció office	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total U .....:	**1,000**

7.5.1.7 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb bateria de calefacció elèctrica, potència calorífica de 2,1 kW, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 110 m³/h i caixa filtrant, de 200x196x200 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire office	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total U .....:	**1,000**

7.5.1.8 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció vestidors	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total U .....:	**1,000**

7.5.1.10 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb bateria de calefacció elèctrica, potència calorífica de 5 kW, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 170 m³/h i caixa filtrant, de 244x202x243 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire vestidors	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total U .....:	**1,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 728 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.5.1.11 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 24 W, cabal màxim de 240 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 303 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 31 dBA, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
local soterrani	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total U .....:	**1,000**

7.5.2.- Canalitzacions

7.5.2.1 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció aire ventilació						
lavabo PB	1	0,500			0,500	
sala de reunions PB	1	0,500			0,500	
vestidors homes	2	0,500			1,000	
vestidors homes	2	4,000			8,000	
vestidors dones	1	4,000			4,000	
vestidors dones	2	0,500			1,000	
Armer+lavabo P1	1	10,000			10,000	
Aportació aire ventilació						
sala de reunions PB	1	2,000			2,000	
Despatx P1	1	20,000			20,000	
soterrani	1	2,000			2,000	
..	1	1,000			1,000	
					50,000	*50,000*
					Total m .....:	**50,000**

7.5.2.2 U Conducte circular d'alumini flexible de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció aire ventilació						
lavabo PB	1	0,500			0,500	
sala de reunions PB	1	0,500			0,500	
vestidors homes	2	0,500			1,000	
vestidors homes	2	0,500			1,000	
vestidors dones	1	0,500			0,500	
vestidors dones	2	0,500			1,000	
Armer+lavabo P1	1	0,500			0,500	
Aportació aire ventilació						
sala de reunions PB	1	0,500			0,500	
Despatx P1	1	0,500			0,500	
soterrani	1	0,250			0,250	
					6,250	*6,250*
					Total u .....:	**6,250**

7.5.2.3 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Ventilació aerotèrmia ACS	2	2,000			4,000	
					4,000	*4,000*
					Total m .....:	**4,000**

7.5.2.4 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció aire ventilació						
Oficines PB	1	2,000			2,000	
muntant	1	3,000			3,000	
derivació P1	1	2,000			2,000	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 729 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció				Amidament	
7.5.2.4	**M**	**Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,6mm,autoconnect.,munt.superf.**				(Continuació...)	
Office			1	5,000		5,000	
Aportació aire ventilació							
Oficines PB			1	2,000		2,000	
muntant			1	3,000		3,000	
vestidor homes			1	2,000		2,000	
vestidor dones			1	2,000		2,000	
Office			1	10,000		10,000	
						31,000	*31,000*
						Total m .....:	**31,000**

7.5.2.5 M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Entrada d'aire ventilació vestidors	1	10,000			10,000	
Sortida d'aire ventilació vestidors	1	10,000			10,000	
Entrada d'aire ventilació sala formació	1	1,000			1,000	
Sortida d'aire ventilació sala formació	1	15,000			15,000	
					36,000	*36,000*
					Total m .....:	**36,000**

7.5.2.7 M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Entrada aire: entrada/sortida recuperador	1	5,000			5,000	
Sortida aire: entrada/sortida recuperador	1	5,000			5,000	
					10,000	*10,000*
					Total m .....:	**10,000**

7.5.2.8 U Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat amb connexió mascle de diàmetre 200 mm i 8 connexions per a conducte circular D100. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, comandament d´obra d´instal·lació i proves.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció aire vestidors	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.5.2.9 U Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat connexió mascle de diàmetre 200 mm i 2 connexions per a conducte circular D150. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, mà d´obra d´instal·lació i proves.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire vestidors	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.5.2.10 M2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,73529 m2·K/W, amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Entrada d'aire ventilació vestidors	6,2832				6,283	
vestidor homes	0,23562				0,236	
vestidor dones	0,23562				0,236	
Entrada aire: entrada recuperador	0,7854				0,785	
Office	4,7124				4,712	
					12,252	*12,252*
					Total m2 .....:	**12,252**

7.5.2.11 M2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,515 m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, muntat exteriorment

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 730 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció					Amidament
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Despatx P1	0,94248				0,942	
		Armer+lavabo P1	0,94248				0,942	
							1,884	*1,884*
							Total m2 .....:	**1,884**

7.5.2.12 U Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal
Marca:Kosner
Modelo:E-RECC-PL
Diámetro: 250
Caudal: Entre 300 y 500

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire						
sala formació P1: 450m3/h	1				1,000	
Extracció aire						
sala formació P1: 420m3/h	1				1,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

7.5.2.13 U Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal
Marca:Kosner
Modelo:E-RECC-PL
Diámetro: 160
Caudal: Entre 180 y 300

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire						
vestidor homes: 300m3/h	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.5.2.14 U Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal constante
Marca:Kosner
Modelo:E-RECC-PL
Diámetro: 125
Caudal: Entre 100 y 180

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire						
Oficines PB: 135m3/h	1				1,000	
vestidor dones: 180m3/h						
Extracció aire						
Oficines PB: 105m3/h	1				1,000	
vestidor dones: 120m3/h	1				1,000	
vestidor homes: 2x120m3/h	2				2,000	
					5,000	*5,000*
					Total u .....:	**5,000**

7.5.2.15 U Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal
Marca:Kosner
Modelo:E-RECC-PL
Diámetro: 100
Caudal: Entre 50 y 100

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire						
sala reunions PB: 90m3/h	1				1,000	
Extracció aire						
sala reunions PB: 90m3/h	1				1,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

7.5.2.16 U Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal
Marca:Kosner
Modelo:E-RECC-PL
Diámetro: 100
Caudal: Entre 15 y 50

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire						
Despatx P1: 45m3/h	1				1,000	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 731 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.5.2.16 U Compuerta de regulación de caudal Kosner E-RECC-PL Ø100mm 15-50m3/h (Continuació...)

Extracció aire		
Lavabo PB: 30 m3/h	1	1,000
vestidor homes: 2x30m3/h	2	2,000
vestidor dones: 2x30m3/h	2	2,000
Arxiu P1: 30m3/h	1	1,000
Lavabo P1: 30m3/h	1	1,000
Armer P1: 15m3/h	1	1,000
	9,000	*9,000*

Total u .....: 9,000

7.5.2.17 U Conducte circular d'alumini flexible de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
..	1	2,000			2,000	
					2,000	*2,000*

Total u .....: 2,000

7.5.2.18 U Conducte circular d'alumini flexible de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
..	1	2,000			2,000	
					2,000	*2,000*

Total u .....: 2,000

7.5.3.- Unitat terminals

7.5.3.1 U Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 100, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció lavabo PB: 30m3/h	1				1,000	
cabina inodor vestidors: 30m3/h	2				2,000	
cabina dutxes: 30m3/h	2				2,000	
armer P1: 15m3/h	1				1,000	
lavabo P1: 30m3/h	1				1,000	
arxiu P1: 30m3/h	1				1,000	
sala de reunions	1				1,000	
					9,000	*9,000*

Total u .....: 9,000

7.5.3.2 U Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 160, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció vestidor dones : 120m3/h	1				1,000	
Extracció vestidor homes : 120 m3/h	2				2,000	
					3,000	*3,000*

Total u .....: 3,000

7.5.3.4 U Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 100, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Local soterrani 1	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.5.3.5 U Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 150, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Office	2				2,000	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 732 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.5.3.5 U presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 150 (Continuació...)

local soterrani 2	2	2,000	
Soterrani	1	1,000	
		5,000	*5,000*

Total u .....: 5,000

7.5.3.6 U Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestidors	2				2,000	
					2,000	*2,000*

Total u .....: 2,000

7.5.3.7 U Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 250, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Zona administrativa (recuperador)	2				2,000	
					2,000	*2,000*

Total u .....: 2,000

7.5.3.8 U Tipo de producto:barrera contra incendios
Marca:Kosner
Modelo:RCF6
Modelo/forma: rejilla
Anchura: 150
Altura: 150
Profundidad: 60
Clase de reacción al fuego según EN 13501-2: EI120

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
porta local soterrani 1	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.5.3.9 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.100x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Despatx P1	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.5.3.10 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sala reunions PB	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.5.3.11 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.200x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficines PB	2				2,000	
					2,000	*2,000*

Total u .....: 2,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 733 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.5.3.12 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.300x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
vestidors dones	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.5.3.13 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.400x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Office	2				2,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

7.5.3.14 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.500x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VEstidors homes	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.5.3.15 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.500x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sala formació	2				2,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

7.6.- INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT

7.6.1.- Quadres elèctrics

7.6.1.1.- Quadre general

7.6.1.1.1 U Suministro e instalación de caja de distribución empotrable, Índice de protección IP 30. Clase de protección Clase II. Anchura del producto instalado 600 mm. Altura del producto instalado 800 mm. Profundidad del aparato instalado 152 mm. Color RAL 9010. Modo de fijación Empotrado.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Quadre general	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.6.1.1.2 U Tipo de producto:protección contra sobretensiones combinado: IGA+permenents+transitories (tipus 2)
Marca:Cirprotec
Modelo:V-CHECK1MPT mini
Corriente nominal de descarga (In): 5
Máx. corriente de descarga (Imax): 15
Intensidad de corriente nominal: 63
Polos: 1 Polo + Neutro
Poder de corte vivienda, residencial, terciario: 6
Poder de corte industrial: 10
Clase de prueba: tipo 2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
IGA	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 734 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.6.1.1.3 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
circuits	8				8,000	
					8,000	*8,000*
					Total u .....:	**8,000**

7.6.1.1.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
enllumenat	6				6,000	
					6,000	*6,000*
					Total u .....:	**6,000**

7.6.1.1.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Endolls	4				4,000	
Recuperador	1				1,000	
Ventilació	1				1,000	
					6,000	*6,000*
					Total u .....:	**6,000**

7.6.1.1.6 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Clima PB	1				1,000	
Clima P1	1				1,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

7.6.1.1.7 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Linia subquadre soterrani	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.6.1.1.8 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
SAI	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.6.1.1.9 U Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
llum exterior	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.6.1.1.10 U Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

					Total u .....:	**24,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 735 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.6.1.1.12 U Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

Total u .....: 4,000

7.6.1.1.13 Pa Partida alçada a justificar per elements de protecció i maniobra de contemplat en les altres partides.

Total pa .....: 1,000

7.6.1.1.14 U SELECTOR 3POS.NA+NA MAN.CORTA

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
SAI	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.6.1.1.15 U Sistema d'alimentació ininterrompuda de tecnologia ON-LINE doble conversió. Protecció electrònica contra curtcircuits, estabilitat en tensió de sortida +/- 1%, by-pass automàtic, temps de transferència nul, onda senoidal pura, comunicació integrada, Display LCD, Potència de 6000 VA / 4800w, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüència de funcionament 50 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 47 segons i del 150% durant 30 segons i del 200% durant 3mseg, factor de cresta 3:1, comunicació local amb display LCD, ports comunicació RS232, bateria de plom hermètic, 192-240DC, format torre o rack 19", dimensions electrònica 482x134x600 3U, dimensions bateria 482x134x600 3U, col·locat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Rack	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.6.1.2.- Subquadre soterrani

7.6.1.2.1 U Suministro e instalación de caja de distribución de superficie sin puerta, Índice de protección IP 30. Clase de protección Clase II. Anchura del producto instalado 550 mm. Altura del producto instalado 400 mm. Profundidad del aparato instalado 185 mm. Color RAL 9010. Modo de fijación En superficie.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Subquadre soterrani	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.6.1.2.2 U Interruptor-seccionador, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 32 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i tancament 3 x In, poder de tall 20 x In durant 0,1 s, intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s, vida útil en buit 8500 maniobres, vida útil en càrrega 1500 maniobres, de 36x86x75 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
IGA subquadre	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total U .....: 1,000

7.6.1.2.3 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
circuits	3				3,000	
					3,000	*3,000*

Total u .....: 3,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 736 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.6.1.2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Enllumenat	2				2,000	
					2,000	*2,000*

Total u .....: 2,000

7.6.1.2.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Endolls	1				1,000	
porta	1				1,000	
ventilació	1				1,000	
					3,000	*3,000*

Total u .....: 3,000

7.6.1.2.6 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ACS	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.6.1.2.7 U Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

Total u .....: 10,000

7.6.1.2.8 U Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

Total u .....: 4,000

7.6.1.2.10 Pa Partida alçada a justificar per elements de protecció i maniobra de contemplat en les altres partides.
Inclouen interruptors i contactors per les enceses de l'enllumenat de la nau.

Total pa .....: 1,000

7.6.2.- Linies elèctriques

7.6.2.1 M Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
DI	1	15,000			15,000	
					15,000	*15,000*

Total m .....: 15,000

7.6.2.2 M Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PUNTS DE LLUM (10m/punt)						
P baixa	32	10,000			320,000	
P1	27	10,000			270,000	
INTERRUPTOR (10m/punt)						
P baixa	12	10,000			120,000	
P1	9	10,000			90,000	
PUNT DE LLUM EXTERIOR (15m/punt)						
Façana carrer	2	10,000			20,000	
Façana pati	1	10,000			10,000	
ENDOLLS (10m/endoll)						
P baixa	16	10,000			160,000	
P1	16	10,000			160,000	
					1.150,000	*1.150,000*

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 737 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament
		Total m .....:	**1.150,000**

7.6.2.3 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PUNTS DE LLUM (10m/punt)						
planta soterrani	19	10,000			190,000	
INTERRUPTOR (10m/punt)						
planta soterrani	6	10,000			60,000	
ENDOLLS (10m/endoll)						
P soterrani	6	10,000			60,000	
					310,000	*310,000*
					Total m .....:	**310,000**

7.6.2.4 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS	10				10,000	
P1	10				10,000	
P2	10				10,000	
					30,000	*30,000*
					Total u .....:	**30,000**

7.6.2.5 M Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
..	1	5,000			5,000	
					5,000	*5,000*
					Total m .....:	**5,000**

7.6.2.6 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
DI	2	15,000			30,000	
					30,000	*30,000*
					Total m .....:	**30,000**

7.6.2.7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
..	1	50,000			50,000	
					50,000	*50,000*
					Total m .....:	**50,000**

7.6.2.8 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
..	1	50,000			50,000	
					50,000	*50,000*
					Total m .....:	**50,000**

7.6.2.9 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 738 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció				Amidament
Clima PB			1	30,000	30,000	
Clima P1			1	35,000	35,000	
ACS			1	15,000	15,000	
					80,000	*80,000*
					Total m .....:	**80,000**

7.6.2.10 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PUNTS DE LLUM (10m/punt)						
planta soterrani	19	10,000	3,000		570,000	
P baixa	32	10,000	3,000		960,000	
P1	27	10,000	3,000		810,000	
INTERRUPTOR (10m/punt)						
planta soterrani	6	10,000	2,000		120,000	
P baixa	12	10,000	2,000		240,000	
P1	9	10,000	2,000		180,000	
PUNT DE LLUM EXTERIOR (15m/punt)						
Façana carrer	2	10,000	3,000		60,000	
Façana pati	1	10,000	3,000		30,000	
					2.970,000	*2.970,000*
					Total m .....:	**2.970,000**

7.6.2.11 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ENDOLLS (10m/endoll)						
P soterrani	6	10,000	3,000		180,000	
					180,000	*180,000*
	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
P baixa	16	10,000	3,000		480,000	
P1	16	10,000	3,000		480,000	
					960,000	*960,000*
					1.140,000	*1.140,000*
					Total m .....:	**1.140,000**

7.6.3.- Mecanismes

7.6.3.1 U Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
endolls						
PB	7				7,000	
P1	7				7,000	
interruptors						
PB	4				4,000	
P1	4				4,000	
					22,000	*22,000*
					Total u .....:	**22,000**

7.6.3.2 U Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Endolls						
PB	6				6,000	
P1	8				8,000	
interruptors						
PB	1				1,000	
P1	1				1,000	
					16,000	*16,000*
					Total u .....:	**16,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 739 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.6.3.3 U Tipo de producto:puesto de trabajo
Marca:Simon
Modelo:Serie 500 Cima
Modelo/forma: mural/pared
Forma: rectangular
Color: blanco
Número de tomas de corriente schuko: 4
Número de conexiones USB: 0
Número de módulos vacíos: 0
Número de conexiones RJ45: 2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina	3				3,000	
Sala formació	2				2,000	
Despatx	1				1,000	
					6,000	*6,000*

Total u .....: 6,000

7.6.3.4 U Tipo de producto:puesto de trabajo con caja suelo
Marca:Simon
Modelo:Serie 500 Cima
Modelo/forma: empotrado en el suelo
Forma: cuadrado
Color: blanco
Número de tomas de corriente schuko: 4
Número de conexiones USB: 0
Número de módulos vacíos: 0
Número de conexiones RJ45: 2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
sala formació	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.6.3.5 U Tipo de producto:puesto de trabajo
Marca:Simon
Modelo:Serie 500 Cima
Modelo/forma: mural/pared
Forma: cuadrado
Color: blanco
Número de tomas de corriente schuko: 2
Número de conexiones USB: 0
Número de módulos vacíos: 1
Número de conexiones RJ45: 1

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
office	1				1,000	
oficines	1				1,000	
Sala formació	1				1,000	
					3,000	*3,000*

Total u .....: 3,000

7.6.3.6 U Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	7				7,000	
PB	6	2,000			12,000	
P1	7				7,000	
P1	8	2,000			16,000	
					42,000	*42,000*

Total u .....: 42,000

7.6.3.7 U Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà ref. 75610-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
endolls						
PB	7				7,000	
P1	7				7,000	
interruptors						
PB	4				4,000	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 740 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.6.3.7 U Marc p/mec.universal,1elem.,preu mitjà,col.,Marcs Simon 75 de SIMON (Continuació...)

P1		4				4,000	
						22,000	*22,000*
						Total u .....:	**22,000**

7.6.3.8 U Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 75620-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Endolls						
PB	6				6,000	
P1	8				8,000	
interruptors						
PB	1				1,000	
P1	1				1,000	
					16,000	*16,000*
					Total u .....:	**16,000**

7.6.3.9 U Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75201-39 + ref. 75010-30 de SIMON , encastat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	1				1,000	
P1	1				1,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

7.6.3.10 U Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75133-39 + ref. 75031-30 de SIMON , encastat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	5				5,000	
P1	3				3,000	
					8,000	*8,000*
					Total u .....:	**8,000**

7.6.3.11 U Suministro e instalación de detector de movimiento para techo marca Celer, para instalación empotrada. IP20. Haz de detección de 360º. Distancia máxima de 8m. Para alturas de 2.2 a 4m. Temporización y sensibilidad luminosa ajustables. Para lámparas o luminarias LED, fluorescentes o convencionales. Carga máxima 600W en LED y fluorescencia y 1.200W en incancescencia. Diámetro de corte 65mm.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Soterrani	5				5,000	
PB	7				7,000	
P1	3				3,000	
					15,000	*15,000*
					Total u .....:	**15,000**

7.6.3.12 U Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, IP54 amb tapa, muntada superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Soterrani	6				6,000	
pati	2				2,000	
					8,000	*8,000*
					Total u .....:	**8,000**

7.7.- INSTAL.LACIONS IL.LUMINACIÓ

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 741 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.7.2 U Tipus de producte: lluminària d' emergència
Marca:Daisalux
Model: Hydra
Flux lumínic: 200
Tipus de làmpada: LED
Grau de protecció (IP): IP42
Autonomia: 2
Tipus de connexió: no permanent
Alçada: 111
Llargària: 320
Fondària: 65,5
Test automàtic: no
Tipus de muntatge: superfície

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
oficina PB	1				1,000	
soterrani	2				2,000	
sala formació	1				1,000	
					4,000	*4,000*

Total u .....: 4,000

7.7.3 U Tipus de producte:lluminària d' emergència
Marca:Daisalux
Model: Hydra
Flux lumínic: 100
Tipus de làmpada: LED
Grau de protecció (IP): IP42
Autonomia: 1
Tipus de connexió: no permanent
Alçada: 111
Llargària: 320
Fondària: 65,5
Test automàtic: no
Tipus de muntatge: superfície

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Lavabo PB	1				1,000	
Cancell entrada	1				1,000	
Entrada	1				1,000	
sala reunions	1				1,000	
vestidors homes	1				1,000	
vestidors dones	1				1,000	
vestibul PB	1				1,000	
escala	2				2,000	
Soterrani	3				3,000	
arxiu	1				1,000	
despatx P1	1				1,000	
Office	1				1,000	
lavabo P1	1				1,000	
armer	1				1,000	
vestíbul P1	1				1,000	
					18,000	*18,000*

Total u .....: 18,000

7.7.4 U Suministro e instalación de pantalla LED Estanca Modelo monoblock C2 de 24W marca Celer. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo útil 2.630 lm con una apertura de 120º. Medidas: 660*70mm. Protección IP65, IK08, IRC>80, Flicker Free, alimentación 220-240 VAC. Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y cierres de acero inoxidable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65). Conexión através de prensaestopas. Temperatura de funcionamiento de -15ºC a 35ºC. Vida útil 50.000h L70.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta soterrani	10				10,000	
Vestidors	3				3,000	
arxiu	2				2,000	
					15,000	*15,000*

Total u .....: 15,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 742 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.7.5 U Suministro e instalación de luminaria lineal modular LED Inline marca CELER. Potencia 36W. Temperatura color 3.000K. Flujo útil 4.300lm. Difusor opal con una apertura de 110º. Iluminación continua sin cortes. Medidas: 1.212x57x76mm. Protección IP20. IRC>80. Temperatura de funcionamiento de -10ºC a 45ºC. Cuerpo de aluminio pintado en color negro. con driver on/off multipotencia, no regulable.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficines PB	2				2,000	
Despatx	1				1,000	
					3,000	*3,000*
					Total u .....:	**3,000**

7.7.6 U Suministro e instalación de downlight Neopanel LED, marcaCeler 18W color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 1900lm. Medidas Ø210mm corte y 25mm de altura. IRC>80, Ángulo 120 e IP20. Incluye equipo de alimentación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Armer	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.7.7 U Suministro e instalación de downlight marca Celer modelo SPK de 10W. Temperatura de color 4.000K, Flujo útil 1.000lm. Corte Ø100mm. Medidas Ø130mm y 73mm de altura. IRC>80. Ángulo 100º. IP20. Color blanco. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina PB	4				4,000	
lavabo PB	2				2,000	
vestíbul PB	2				2,000	
vestidors	4				4,000	
cabines	2				2,000	
vestíbul P1	2				2,000	
lavabo P1	2				2,000	
office	3				3,000	
					21,000	*21,000*
					Total u .....:	**21,000**

7.7.8 U Tipo de producto:downlight
Modelo:Basik
Potencia de la lámpara: 7
Temperatura de color (rango): 3000
Color: blanco
Tipo de lámpara: LED
Diámetro exterior: 95
Diámetro de montaje: 80
Flujo lumínico: 550
IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B)
Tensión nominal: 230
Grado de protección (IP): IP44
Apto para instalación exterior: sí

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Dutxes	2				2,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 743 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.7.9 U Tipus de producte: Iluminària de superfície de sostre per interior LED
Marca: SLV
Model: PANEL 60 RUND
Forma: rodó
Nombre de làmpades: 1
Potència del llum: 42w
Tipus de llum: LED
Temperatura de color: 3000
Color: blanc
Flux lumínic: 3150lm
Amb detector de moviment: no
Grau de protecció (IP): IP20
Apte per a instal·lació exterior: no
Diàmetre: 600
IRC índex de reproducció cromàtica: >=90 (categoria 1A)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Office	2				2,000	
Sala formació	6				6,000	
					8,000	*8,000*

Total u .....: 8,000

7.7.10 U Tipo de producto:luminaria de pared
Marca:
Modelo:Surface Circular 220
Modelo/forma: aplique
Número de lámparas: 0
Potencia de la lámpara: 18w
Tipo de lámpara: LED
Color: blanco
Temperatura de color: 4000
Flujo lumínico: 1400
Grado de protección (IP):
Apto para instalación exterior:
IRC índice de reproducción cromática:
Con detector de movimiento: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Escala	4				4,000	
					4,000	*4,000*

Total u .....: 4,000

7.7.11 U Tipo de producto:luminaria de pared
Marca: FARO BARCELONA
Modelo: HIKARI
Modelo/forma: aplique
Número de lámparas: 1
Potencia de la lámpara: 10w
Fuente de luz: SMD LED
Temperatura: 3000K
LM: 400lm
Color: gris oscuro
Grado de protección (IP): IP65
Apto para instalación exterior: sí
IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B)
Con detector de movimiento: no
Inclou driver.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
façana principal	2				2,000	
façana pati	1				1,000	
façana entrada garatge	1				1,000	
					4,000	*4,000*

Total u .....: 4,000

7.8.- INSTAL.LACIÓ DADES i SEGURETAT

7.8.1 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RJ45						

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 744 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.8.1 M Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.t… (Continuació...)

oficina	1	10,000	10,000	
oficina - punt de treball	4	5,000	20,000	
oficina- taulell	1	3,000	3,000	
sala de reunió	2	10,000	20,000	
sala formació-taula	2	15,000	30,000	
sala formació - paret	2	12,000	24,000	
sala formació - paret	2	16,000	32,000	
despatx - punt de treball	2	12,000	24,000	
office	1	13,000	13,000	
càmeres interiors				
C1	1		1,000	
C2 - entrada	1	11,000	11,000	
C3 - oficina PB	1	13,000	13,000	
C4 - sala reunions	1	15,000	15,000	
C5 - escala P1	1	16,000	16,000	
C6 - sala formació	1	16,000	16,000	
C7 - arxiu	1	16,000	16,000	
C8 - armer	1	15,000	15,000	
càmeres exteriors				
C1	1	10,000	10,000	
C2	1	20,000	20,000	
C3	1	16,000	16,000	
C4	1	16,000	16,000	
			341,000	*341,000*

Total m .....: 341,000

7.8.2 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
càmeres exteriors						
C1	1	10,000			10,000	
C2	1	3,000			3,000	
					13,000	*13,000*

Total m .....: 13,000

7.8.3 M Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RJ45						
oficina	1	10,000			10,000	
oficina - punt de treball	4	5,000			20,000	
oficina- taulell	1	3,000			3,000	
sala de reunió	2	10,000			20,000	
sala formació-taula	2	15,000			30,000	
sala formació - paret	2	12,000			24,000	
sala formació - paret	2	16,000			32,000	
despatx - punt de treball	2	12,000			24,000	
office	1	13,000			13,000	
càmeres interiors						
C1	1				1,000	
C2 - entrada	1	11,000			11,000	
C3 - oficina PB	1	13,000			13,000	
C4 - sala reunions	1	15,000			15,000	
C5 - escala P1	1	16,000			16,000	
C6 - sala formació	1	16,000			16,000	
C7 - arxiu	1	16,000			16,000	
C8 - armer	1	15,000			15,000	
càmeres exteriors						
C1	1	1,000			1,000	
C2	1	17,000			17,000	
C3	1	16,000			16,000	
C4	1	16,000			16,000	
					329,000	*329,000*

Total m .....: 329,000

7.8.4 U Certificat de punt de la xarxa de veu i dades

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 745 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció					Amidament
wifi P1			1			1,000	
PB			8			8,000	
P1			9			9,000	
						18,000	*18,000*
						Total u .....:	**18,000**

7.8.5 U Subministrament i instal.lació encaminador (router) d'1 port GPON per la WAN de internet (ONT integrada) i 4 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps per la LAN, doble banda simultània WIFI, amb alimentació a 240V

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RACK	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.8.6 U Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
P1	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.8.7 U Tipo de producto:armario RACK
Marca:Fagor
Instalación: suelo
Color: negro

Total u .....: 1,000

7.8.8 U Tipo de producto:switch de red
Marca:D-Link
Modelo:Gigabit Smart PoE

Total u .....: 1,000

7.8.9 U Suministro e instalación de caja metálica Kommdata de registro de terminación de red RTR para instalaciones de ICT, de 500x600x80 mm, para instalación empotrada. Incluso tapa ventilada con cierre y sin bisagras. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

Total u .....: 1,000

7.8.10 U Partida a justificar per la posta en marxa del funcionament de les càmeres.

Total u .....: 1,000

7.8.11 U Tipo de producto:grabador para sistema de videovigilancia
Marca:Hikvision
Número de puertos PoE: 16
Número de puertos LAN: 0
Máx. número de entradas de vídeo: 16
Número de puertos para disco duro: 2
Número de discos duros preinstalados: 0
Capacidad de memoria por disco duro: 8

Total u .....: 1,000

7.8.12 U Tipo de producto:dispositivo de memoria digital
Marca:Hikvision
Capacidad de memoria: 2000
Modelo/forma: disco duro

Total u .....: 1,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 746 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.8.13 U Tipo de producto:cámara para sistema de videovigilancia
Marca:Hikvision
Modelo/forma: domo
Potencia de alimentación: 12
Tipo de tensión: DC
Tamaño de enfoque: Entre 2,8 y 4
Con lámpara de infrarrojos: sí
Número de píxeles (Megapixel): 4
Alimentación por Ethernet: ninguno
Máx. alcance infrarrojo: 30

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
exteriors	4				4,000	
PB	3				3,000	
P1	4				4,000	
					11,000	*11,000*

Total u .....: 11,000

7.9.- INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA

7.9.1 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
INVERSOR 1						
String 1	2	20,000			40,000	
					40,000	*40,000*

Total m .....: 40,000

7.9.2 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
COBERTA	1	5,000			5,000	
FAÇANA	1	8,000			8,000	
					13,000	*13,000*

Total m .....: 13,000

7.9.4 U Suministro e instalación de inversor de conexión a red GREENHEISS modelo GH-I 1.5 1M STYLE monofásico. Potencia nominal: 1,5kW. Potencia máxima de entrada: 2,25kW. Número de entradas: 1. Número MPPT: 1. Tensión máxima de entrada: 450V. Rango de tensión MPPT (modo un seguidor): 40-425V. Corriente máxima de entrada: 12,5A. Eficiencia: 97,4%. Grado de protección IP65. Dimensiones: 302X289X125mm. Peso: 5,2kg. Paquete de comunicación integrado con opción de distintas interfaces de comunicación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

Total u .....: 1,000

7.9.5 U Tipo de producto:módulo fotovoltaico
Marca:Solyco
Modelo:Bifacial HC
Potencia máxima: 450
Número de células: 144
Tipo de panel: monocristalino
Longitud: 1038
Anchura: 30
Altura: 2094
Máxima tensión del sistema: 1500

Total u .....: 4,000

7.9.6 U Subministrament i instal.lació estructura Suport per a pannells solars de prefabricat de formigó 15º, tipus solarbloc o similar, autoportantsobre coberta plana i autoportant. Mides 100x38x16cm, 60kg, posició horitzontal panell, cargols d'acer inoxidable (8.8) i unions geomètriques/mecàniques entre les plaques, inclou llast de reforç 100x18x10cm de 42kg i base inferior elastomèrica. Inclou part proporcional transport fins a obra.

Garantia mínima 10 anys. Col·locat sobre cobertes planes no perforables.

Total u .....: 6,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 747 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.9.7 U Suministro e instalación de cuadro SOLVER de protección DC para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red sin monitorización. Entradas independientes, salidas independientes. Protección de 1 string con bases portafusibles y fusibles de 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Montado en caja ABB Mistral IP65 de 4 módulos. Entradas y salidas con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

Total u .....: 1,000

7.9.8 U Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat

Total u .....: 1,000

7.10.- INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS

7.10.1 U Tipo de producto:manguito cortafuegos
Modelo:FP170
Diámetro exterior del tubo: 110

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
planta soterrani	4				4,000	
inodors PB	3				3,000	
baixants	1				1,000	
					8,000	*8,000*

Total u .....: 8,000

7.10.2.- EXTINTORS

7.10.2.1 U Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	1				1,000	
P1	1				1,000	
pSOTERRANI	2				2,000	
					4,000	*4,000*

Total u .....: 4,000

7.10.3.- SENYALS

7.10.3.1 U Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
EXTINTORS						
Psoterrani	2				2,000	
PB	1				1,000	
P1	1				1,000	
					4,000	*4,000*

Total u .....: 4,000

7.10.3.2 U Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
P1	2				2,000	
					2,000	*2,000*

Total u .....: 2,000

7.10.3.3 U Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	1				1,000	
p SOTERRANI	1				1,000	
					2,000	*2,000*

Total u .....: 2,000

7.11.- SANITARIS, AIXETES i ACCESSORIS DE BANY

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 748 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.11.1 M2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm. Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1		1,200	0,800	0,960	
VF	1		1,200	0,800	0,960	
B1	1		0,500	0,600	0,300	
B2	1		0,500	0,600	0,300	
					2,520	*2,520*

Total m2 .....: 2,520

7.11.2 U Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	*4,000*

Total u .....: 4,000

7.11.3 U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B2	1				1,000	
					3,000	*3,000*

Total u .....: 3,000

7.11.4 U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
B1	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

7.11.5 U Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	*4,000*

Total u .....: 4,000

7.11.6 U Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	*4,000*

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 749 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament
		Total u .....:	**4,000**

7.11.7 U Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària 140 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
					2,000	*2,000*
				Total u .....:		**2,000**

7.11.8 U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 60 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					2,000	*2,000*
				Total u .....:		**2,000**

7.11.9 U Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, de 60 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, encastada a un taulell de cuina. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1				1,000	
					1,000	*1,000*
				Total u .....:		**1,000**

7.11.10 U Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	*4,000*
				Total u .....:		**4,000**

7.11.11 U Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B2	1				1,000	
					3,000	*3,000*
				Total u .....:		**3,000**

7.11.12 U Aixeta monocomandament temporitzada amb pulsador i palanca per a lavabo per PMR, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
B1	1				1,000	
					1,000	*1,000*
				Total u .....:		**1,000**

7.11.13 U Aixeta monocomandament per a aigüera, amb broc giratori i mecanisme economitzador d'aigua, muntada superficialment, de llautó cromat, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1				1,000	
					1,000	*1,000*

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 750 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament
		Total u .....:	**1,000**

7.11.14 U Aixeta temporitzada per a dutxa i ruixador anti-vandàlic mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

7.11.15 U Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	*4,000*
					Total u .....:	**4,000**

7.11.16 U Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.11.17 U Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	*4,000*
					Total u .....:	**4,000**

7.11.18 U Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.11.19 U Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
B1	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

7.11.20 U Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta dutxa superior d'acer inoxidable de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter. Criteri d'amidament: Unitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2				2,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 751 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament

7.12.- SEGURETAT MINUSVÀLIDS

7.12.1 **Kit d'alarma WC per a persones amb discapacitat.**
• El KIT inclou tot el necessari per complir amb un sistema d'alarma d'emergència (DDA CALL o sistema de trucada com a ajuda tècnica a discapacitats) en centres d'assistència o persones amb discapacitat (d'acord amb DDA, BS 8300, Reial Decret 173/2010 , Document Bàsic de Seguretat d'ús i accessibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2 Atrapament) (amb excepció dels cables i fixacions)
• Disseny compacte i atractiu combina a la perfecció en qualsevol tipus de decoració
• Controlador de trucades compta amb una sortida de relé lliure de tensió, un control de volum, text en Braille i bateria recarregable de seguretat
• Punt de RESET remot que inclou indicació visual i audible d'alarma per tranquil·litzar l'usuari que la trucada s'ha produït

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
lavabo adaptat	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total .....:	**1,000**

7.12.2 **U** **Senyalització SIA de la cambra higiènica i itinerari accessible. Col·locat.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Accés lavabo	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 752 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 8 FUSTERIA INTERIOR

Nº	U	Descripció	Amidament

8.1 **Ut** **NOTA GENERAL:**
Bastiment-premarc de tac de fusta. Les mesures i gruixos de tots els elements estaran d'acord amb les seves dimensions i les funcions a que estiguin destinats. Les portes seran de 40 mm i xapades de fusta. Manetes i perns d'acer inoxidable mate a escollir. Les portes interiors portaran airejadors de pas tipus "air-in" o similar o bé es retallaran per la part de sota per garantir el cabal de ventilació segons plànols de fusteries i ventilacions. Criteri d'amidament: unitats totalment acabades, lacades i col.locades.

Total ut .....: 1,000

8.2 **U** **Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI1, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI1-EI45	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

8.3 **U** **Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI2, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI2-EI45	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

8.4 **U** **Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI3, mides totals de 90x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares, reixes de ventilacio intumescents EI45 encastada inferior amb una superfície lliure de ventilació segons plànols de fusteria interior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI3-EI45	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

8.5 **U** **Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI4, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
F14	5				5,000	
					5,000	*5,000*

Total u .....: 5,000

8.6 **U** **Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI5	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

8.7 **U** **Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 753 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 8 FUSTERIA INTERIOR

Nº	U	Descripció					Amidament
FI7a			2			2,000	
						2,000	*2,000*
						Total u .....:	**2,000**

8.8 U Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7b, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 1013 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI7b	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

8.9 U Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI8, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI8	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

8.10 U Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI9	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

8.11 U Subministre i col.locació de frontal i porta de cabina sanitària, del tipus FI6, mides totals de 80x200 cm ((10+60+10)x200 cm)), de panell fenòlic compacte HPL de 12 mm format per una porta batent d'una fulla de 60x185cm de cares llises i laterals fixes de 10 cm, aixecat 15 cm del terra amb suports, amb un acabat lacat en color RAL 5003 o similar, amb accessoris (tiradors, peus, xarneres, etc.) d'acer incxidable i condena desbloquejable des de l'exterior amb indicador "lliure/ocupat". Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI6	4				4,000	
					4,000	*4,000*
					Total u .....:	**4,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 754 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 9 FUSTERIA EXTERIOR

Nº	U	Descripció	Amidament

9.1 **Ut** **NOTA GENERAL:**
Perfileria d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic. Es fixarà a cada costat als premarcs d'acer galvanitzat. Accessoris d'alumini igual que la perfileria. Tot el perímetre segellat amb silicona. Premarcs fixats a l'obra amb gafes cada 50 cm., d'acer galvanitzat i de 10 cm. de longitud. CORREDERA: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN-1026-2000; CLASSE 4. Estanqueïtat a l'aigüa segons norma UNE-EN- 1027-2000; CLASSE 7A; Resistència al vent segon norma UNE-EN 12211-2000; CLASSE C5. Coeficient de Transmissió Tèrmica segons CTE; Uh= desde 1,6 W / m²ºK. Aïllament acústic segons norma UNE-EN ISO 140-3:1995; Rw = 34 dB. PRACTICABLE: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN-1026-2000; CLASSE 4. Estanqueïtat a l'aigüa segons norma UNE-EN- 1027-2000; CLASSE E1200; Resistència al vent segon norma UNE-EN 12211-2000; CLASSE C5. Coeficient de Transmissió Tèrmica segons CTE y UNE-EN 10077-1; Uh= desde 0,9 W / m²ºK. Aïllament acústic segons norma UNE-EN 14351-1:2006; Rw = 38 dB.CLIMA D2: Permeabilitat a l'aire segons DB H1 del CTE 9 m³/h.m² = 27 m³/h.m²
Vidres tipus Climalit 4+4 o 5+5 de seguretat laminat transparet i/o mate/16/4+4 o 5+5 mm de seguretat laminat transparent i/o mate, Baix Emisiu, amb una transmitància tèrmica (U) de 1 W / m²ºK. Amb posició de ventil·lació les oscil·lo batents i amb airejadors del tipus AIR-IN amb caudal suficient les practicables i correderes. Les superfícies envidrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte, valor que es determinarà mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la norma UNE-EN 12600:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons el desnivell existent entre els dos costats de la superfície de vidre. Mides i detalls segons plànols de projecte. Inclou tots els mecanismes, ferratges i bastiments necessaris pel seu funcionament i els marcats en els plànols, molles telescòpiques a totes les portes practicables, mecanismes oscil·lobatens a les finestres i bombins/claus mestrejats a totes les portes i balconeres exteriors. Tots els vidres fixes superiors de les balconeres serà Mat. Criteri d'amidament: unitats totalment acabades i col.locades.

Total ut .....: 1,000

9.2 **U** **Subministre i col·locació de Porta d'Entrada tipus FA1-PB, amb una fulla batent de 90x260cm i dues de fixes laterals de 65x260, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x260 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x260 cm. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany de seguretat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques i xarneres ocultes. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FA1-PB	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

9.3 **U** **Subministre i col·locació de Porta d'Entrada tipus FA2a-PB, amb una fulla batent de 90x259cm i dues de fixes laterals de 65x259 cm, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x259 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x259 cm. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany electrificat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques. Vidre de seguretat 5+5 mm. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FA2a-PB	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

9.4 **U** **Subministre i col·locació de Vidre fix de seguretat tipus FA2b-PB amb perfileria oculta segons plànols de fusteria, col.locada sobre bastiment de base si s'escau, per a un buit d'obra de 230x139 cm. Vidre laminar de seguretat 2 llunes incoloresr, de 5+5 mm de gruix. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FA2b-PB	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

9.5 **U** **Subministre i col·locació de Finestra tipus FE2-PB, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 755 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 9 FUSTERIA EXTERIOR

Nº	U	Descripció					Amidament
FE2-PB			2			2,000	
						2,000	*2,000*
						Total u .....:	**2,000**

9.6 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE3-PB, amb una fulla de 75x207 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75x207 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE3-PB	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

9.7 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE1-PB, amb sis fulles oscil·lants d'eix horitzontal i panell sandvitx intermig, tres de 137x45 cm, panell de sandvitx de 15x45 i 3 de 115x45 cm, segons plànols de fusteria ((137+137+137+15+115+115+115)x45 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 770x45 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE1-PB	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

9.8 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE4-PB, amb una fulla de 75x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75X95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE4-PB	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

9.9 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE5-PP, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x155 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x155 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE5-PP	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

9.10 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE6-PP, fixa de gran format amb una fulla de 220x315 i un panell sandvitx cec superior de 220x55 cm, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220X370 cm. Inclou accessoris. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE6-PP	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

9.11 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE7-PP, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE7-PP	2				2,000	
					2,000	*2,000*

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 756 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 9 FUSTERIA EXTERIOR

Nº	U	Descripció	Amidament
		Total u .....:	**2,000**

9.12 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE8-PP, amb una fulla de 35x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 35X95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE8-PP	2				2,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

9.13 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE9-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x150 cm per un buit d'obra 151x151 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20A (vidre interior laminat 4+4 mm, cambra de gas Argó 15 mm, vidre exterior endurit 8 mm recobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificada antiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE9-PC	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

9.14 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE10-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x80 cm per un buit d'obra 151x81 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20 (vidre interior laminat 3+3 mm, cambra de gas Argó 16 mm, vidre exterior endurit 4 mm concobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificada antiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE10-PC	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 757 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 10 SERRALLERIA

Nº	U	Descripció	Amidament

10.1 M Adequació i reinstal·lació de barana d'escala acopiada a una alçada mínima de 90 cm, ancorada i fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou la neteja, rascat i 2 capes d'emprimació antioxidant, així com tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	1	1,500			1,500	
	1	2,300			2,300	
PB a P1ª						
	1	1,250			1,250	
	1	2,300			2,300	
					7,350	*7,350*
					Total m .....:	**7,350**

10.2 U Subministrament i col·locació de reixes tipus S1-PB, conjunt de 6 reixes metàl·liques, 2 de 137x42 cm, 1 de 144x42 cm, 1 de 122x42 cm i 2 de 115x42 cm, segons plànols de serralleria ((137+137+144+122+115+115)x42 cm) d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 770x42 cm, formades per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament al dintell i brancals amb pates c/50cm aprox. i a l'ampit cada mòdul, buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S1-PB	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

10.3 U Subministrament i col·locació de reixa tipus S2-PB+PP, reixa metàl·lica de 150x147 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x147 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S2-PB+PP	4				4,000	
					4,000	*4,000*
					Total u .....:	**4,000**

10.4 U Subministrament i col·locació de reixa tipus S3-PP, reixa metàl·lica de 150x152 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x152 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S3-PP	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

10.5 U Subministrament i col·locació de reixa tipus S4-PP, reixa metàl·lica de 220x370 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 220x370 cm, formada per marc perimetral en perfil angular de costats desiguals 50x30x5mm i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S4-PP	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 758 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 10 SERRALLERIA

Nº	U	Descripció	Amidament

10.6 U Subministrament i col·locació de marc tipus S5, 135x125 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 135x125 cm, marc de xapa d'acer de 8 mm de gruix per a conformar buit d'obra a ampit, dintell i brancals, fixat mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S5	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

10.7 U Subministrament i col·locació de pergola d'acer del tipus S6, de 244x267 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, amb planxa plegada d'espessor 8mm en forma de dues aigües, i costelles rigiditzadores cada 1 m aproximadament. Fixació amb quatre potes sobre suport resistent a confirmar a obra ja que no s'ha tingut accés a la coberta. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S6	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

10.8 U Subministrament i col·locació de porta de garatge, del tipus PG-PSS, de 400x260 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 400x260 cm, corredissa de desplaçament lateral sobre una guia fixada al sostre, amb bastiment d'acer i malla soldada antivandàlica segons imatge de referència, amb una superfície lliure de ventilació de 18.000,00 cm2. Incorpora una porta peatonal d'una fulla batent de 80x210 cm per a evacuació de persones amb obertura cap a l'interior. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PG-PSS	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

10.9 U Reixa de ventilació de lames d'acer de 50x50 cm, amb una superfície de ventilació de 0,18 m2, col·locada amb morter ciment 1:4, o amb anclatges mecàncics. Inclou 2 capes d'emprimació antioxidant, així com tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

10.10 U Barret de xemeneia circular de diàmetre 160 mm, (s/UNE-EN 1506), de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintat, de la casa Hotpoint model Taur, muntat superficialment i connexió a xemeneia circular. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 759 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 11 MOBILIARI i EQUIPAMENT

Nº	U	Descripció	Amidament

11.1 **Pa** **NOTA:**
Tots els elements d'aquest capítol són segons els plànols de la sèrie EQ.

Total pa .....: 1,000

11.2 **U** **Subministrament i muntatge de mòdul de 6 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 118 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 6 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
					2,000	*2,000*

Total u .....: 2,000

11.3 **U** **Subministrament i muntatge de mòdul de 4 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 79 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 4 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VF	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

11.4 **U** **Subministrament i muntatge banc de vestidor fenòlic amb sabater i penjadors, de la casa MEGABLOCK model BANC-2-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x174,5x35,5 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix, 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak". Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VF	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

11.5 **U** **Subministrament i muntatge banc de vestidor fenòlic, de la casa MEGABLOCK model BANC-1-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x48x33 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix. Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	2				2,000	
					2,000	*2,000*

Total u .....: 2,000

11.6 **U** **Subministrament i muntatge penjador fenòlic, de la casa MEGABLOCK model PER-FEN-1500 o similar/equivalent, de 150x11 cm, color beig, format per 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak" sobre un tauler fenòlic de 12 mm de gruix col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
					1,000	*1,000*

Total u .....: 1,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 760 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 11 MOBILIARI i EQUIPAMENT

Nº	U	Descripció	Amidament

11.7 U Subministre i muntatge de conjunt de mobles baixos de cuina, de 240x100 cm i 60 cm de fondària, de fusta de MDF de 20 mm de gruix acabat lacat, format per dos bucs de 120x90 cm i 60 cm de fondària (un per aigüera), amb portes batents lacades en color RAL 5003 o similar, interior del moble en melamina color beig. Característiques segons plànols mobiliari, lleixa intermitja, sobrepeus regulables de PVC amb sòcol d'alumini raspallat de 70 mm d'alçada. Inclou la formació del forat per tirador de la porta de diàmetre 50 mm, ferratges d'acer amb xarneres ocultes, col·locació recolzat a terra i fixat a la paret. Així com tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

11.8 U Subministre i muntatge de taulell d'atenció al públic, (290+148+90)x53 cm i doble alçada 75 i 120 cm, fabricat amb MDF de 30mm de dues alçades per adaptar-se a la normativa d'accessibilitat decret 209/2023, de característiques segons dibuixos i cantonades arrodonides. Frontal del cancell d'accés a l'edifici de rajola de 20x20cm de dos colors, segons especejament a l'alçat. Acabats: Taulell a 120cm d'alçada lacat en color RAL 5003. Taulell a 75cm d'alçada lacat en color RAL 1013. Accessoris: Anella d'inducció magnètica que permeti una audició millor a les persones sordes amb audiòfon o implants coclears (segons plànols d'instal·lacions). Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Recepció PB						
	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

11.9 U Subministrament i muntatge penjador, de la casa MEGABLOCK model COLG-4-400 o similar/equivalent, de 40,5x10,5 cm, color blau, format per 3 penjadors sobre un xapa d'acer de 0,8 mm col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VF	2				2,000	
					2,000	*2,000*
					Total u .....:	**2,000**

11.10 Ut Subministrament i instal·lació de Totem d'unes mides totals de 2900x1000mm, format per una estructura en perfil glava de 80x40mm i 2 mm de gruix, reforços transversals de 40x40mm, pletines de 250x150mm i 10 mm de gruix, amb retroil·luminació led. Inclou la connexió elèctrica així com tot el petit material i mitjans auxiliars per a la seva instal·lació i deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: unitats instal·lades

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total ut .....:	**1,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 761 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 12 TRANSPORT i GESTIÓ DE RESIDUS

Nº	U	Descripció	Amidament

12.1 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Envà de fusta						
	20,273		0,050		1,014	
Portes interiors						
	17	0,800	0,100	2,100	2,856	
Paredó 10 cm						
	32,37		0,100		3,237	
Paret totxana 15 cm						
	36,66		0,150		5,499	
Paret maó calat 15 cm						
	3,9		0,150		0,585	
Paret maó calat 30 cm						
	11,35		0,300		3,405	
Paret Creu						
	0,265				0,265	
Forats instal·lacions						
	1	0,500	0,350	0,300	0,053	
	1	0,200	0,350	0,200	0,014	
Enrajolat parets						
	38,74		0,050		1,937	
Sòcol						
	1	74,550	0,050	0,100	0,373	
Paviment ceràmic						
	9		0,100		0,900	
Esgraonat						
	1	33,000	0,500	0,100	1,650	
Solera formigó						
	0,902				0,902	
Fals sostre de guix						
	29,6			0,050	1,480	
Passamà Escala						
	1	11,800	0,050	0,050	0,030	
Barana Escala						
	1	7,350	0,100	0,850	0,625	
PS PS (Arrebossat exterior)						
Previsió 50%	0,5	6,100	0,050	3,000	0,458	
Finestres exteriors						
Finestres 55x50 cm	14	0,550	0,100	0,500	0,385	
Finestres 150x160 cm	2	1,500	0,100	1,600	0,480	
Finestra 75x100 cm	1	0,750	0,100	1,000	0,075	
Porta Entrada 220x250 cm	1	2,200	0,100	2,500	0,550	
Balconera 75x210 cm	1	0,750	0,100	2,100	0,158	
PP						
Finestres 110x60	10	1,100	0,100	0,600	0,660	
Finestres 150x160 cm	3	1,500	0,100	1,600	0,720	
Finestres 35x95 cm	2	0,350	0,100	0,950	0,067	
Finestra 85x90 cm	1	0,850	0,100	0,900	0,077	
Tarja superior 110x60 cm	1	1,100	0,100	0,600	0,066	
Portal soterrani						
	1	4,000	0,150	2,600	1,560	
Lluernari						
	36,32			0,100	3,632	
Sanitaris						
	8			0,400	3,200	
Coberta						
	129,2			0,150	19,380	
Arrebossat exterior						
	9,15			0,050	0,458	
Instal.lacions						
	1			0,100	0,100	
Escopidors						
	1	1,550	0,300	0,100	0,047	
20% Esponjament						
	0,2	56,898			11,380	
					68,278	*68,278*

Total m3 .....: 68,278

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 762 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 12 TRANSPORT i GESTIÓ DE RESIDUS

Nº	U	Descripció	Amidament

12.2 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Passamà Escala						
	1	11,800	0,050	0,050	0,030	
Barana Escala						
	1	11,800	0,100	0,850	1,003	
PS (Arrebossat exterior)						
Previsió 50%	0,5	6,100	0,050	3,000	0,458	
Finestres exteriors						
Finestres 55x50 cm	14	0,550	0,100	0,500	0,385	
Finestres 150x160 cm	2	1,500	0,100	1,600	0,480	
Finestra 75x100 cm	1	0,750	0,100	1,000	0,075	
Porta Entrada 220x250 cm	1	2,200	0,100	2,500	0,550	
Balconera 75x210 cm	1	0,750	0,100	2,100	0,158	
PP						
Finestres 110x60	10	1,100	0,100	0,600	0,660	
Finestres 150x160 cm	3	1,500	0,100	1,600	0,720	
Finestres 35x95 cm	2	0,350	0,100	0,950	0,067	
Finestra 85x90 cm	1	0,850	0,100	0,900	0,077	
Tarja superior 110x60 cm	1	1,100	0,100	0,600	0,066	
Portal soterrani						
	1	4,000	0,150	2,600	1,560	
Lluernari						
	36,32			0,100	3,632	
20% Esponjament	0,2	8,092			1,618	
					11,539	*11,539*

Total m3 .....: 11,539

12.3 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Envà de fusta						
	20,273		0,050		1,014	
Portes interiors						
	17	0,800	0,100	2,100	2,856	
20% Esponjament						
	0,2	3,870			0,774	
					4,644	*4,644*

Total m3 .....: 4,644

12.4 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Paredó 10 cm						
	32,37		0,100		3,237	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 763 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 12 TRANSPORT i GESTIÓ DE RESIDUS

Nº	U	Descripció					Amidament	
12.4	**M3**	**Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada del…** (Continuació...)						
		Paret totxana 15 cm	36,66		0,150		5,499	
		Paret maó calat 15 cm	3,9		0,150		0,585	
		Paret maó calat 30 cm	11,35		0,300		3,405	
		Paret Creu	0,265				0,265	
		Forats instal·lacions	1	0,500	0,350	0,300	0,053	
			1	0,200	0,350	0,200	0,014	
		Enrajolat parets	38,74		0,050		1,937	
		Sòcol	1	43,900	0,050	0,100	0,220	
		Paviment ceràmic	9		0,100		0,900	
		Esgraonat	1	33,000	0,500	0,100	1,650	
		Solera formigó	0,56				0,560	
		Fals sostre de guix	29,6			0,050	1,480	
		Sanitaris	8			0,400	3,200	
		Coberta	129,2			0,150	19,380	
		20% Esponjament	0,2	42,385			8,477	
							50,862	*50,862*
							Total m3 .....:	**50,862**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 764 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 13 CONTROL DE QUALITAT

Nº	U	Descripció	Amidament

13.1.- Formigó

13.1.1 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sostre coberta						
	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

13.2.- Coberta

13.2.1 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	*1,000*
					Total u .....:	**1,000**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 765 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT i SALUT

Nº	U	Descripció	Amidament
14.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a implantar a obra d'acord amb Llei 31/1995. Llei de prevenció de riscos laborals i el RD 1627/97. Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.**	
		Total pa .....:	**1,000**

Anglès, Novembre de 2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 766 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus unitaris

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 767 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
	1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS		
1.1	pa NOTA: Tots els elements d'aquest estat d'amidaments i pressupost són de referència, en cas de canvi sempre serà similar i equivalent, i amb el vist-i-plau de la DF.	0,01	U CÈNTIM
1.2	m2 Enderroc d'envà de fusta de 5 cm de gruix com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.	5,53	CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
1.3	m2 Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.	7,73	SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
1.4	m2 Enderroc de paret de de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.	12,49	DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
1.5	m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.	14,97	CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
1.6	m2 Enderroc de paret de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.	32,47	TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
1.7	m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	140,93	CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
1.8	u Obertura de forat de fins a a 50x50x40 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: unitats realment enderrocades, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	39,79	TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
1.9	m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.	10,17	DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 768 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.10	m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	1,33	U EURO AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
1.11	m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat	6,63	SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
1.12	m Arrencada de revestiment d'esglaó (estesa, alçada i sòcol), esglaó compensat i replans, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	6,63	SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
1.13	m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	144,78	CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
1.14	m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Amidament mecanitzat	7,07	SET EUROS AMB SET CÈNTIMS
1.15	m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador.	32,93	TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
1.16	m Arrencada de passamà metàl·lic de tub rodó ancorat a la paret, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	2,21	DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
1.17	m Arrencada de barana d'escala metàl·lica ancorada a la llosa, amb mitjans manuals amb acopi per una posterior reutilització. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	11,05	ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS
1.18	u Arrencada de full o doble full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	11,05	ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 769 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.19	u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	22,11	VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
1.20	u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	291,12	DOS-CENTS NORANTA-U EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
1.21	m2 Desmuntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 a 20 mm de gruix, recolzat sobre suport d'alumini i de perfils laminats d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada en verdadera magnitud d'acord amb les indicacions de la DT. Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.	26,97	VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
1.22	u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	16,30	SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
1.23	u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	18,09	DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS
1.24	u Arrencada de plat de dutxa i/o banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	26,40	VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
1.25	m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.	13,27	TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 770 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.26	pa Desmuntatge i extracció de totes les instal·lacions existents (aigua, electricitat, calefacció, etc..) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: mides teòriques de projecte.	407,71	QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
1.27	m Arrencada d'escopidor de pedra natural, artificial i/o ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.	4,43	QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
	2 ESTRUCTURA		
2.1	m2 Sostre de 20+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 a 7 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (inclou connectors del sostre sobre nervi existent connectat amb 1 D10 mm c/70cm), AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,065 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou acabat superior amb el mateix pendent de la coberta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments. No s'inclouen els encofrats dels cèrcols.	60,25	SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
2.2	m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90 kg/m3. Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.	910,25	NOU-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
	3 PARETS i ENVANS		

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 771 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.1	m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	39,06	TRENTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS
3.2	m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	44,35	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 772 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.3	m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	18,45	DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
3.4	m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.	17,21	DISSET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
3.5	m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	18,30	DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 773 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.6	m2 Reparació de les parts malmeses de la façana d'obra vista prèvia neteja superficial (valorat apart), de maó calat igual que l'existent, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	20,75	VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
3.7	pa Ajuts de ram de paleta a tots els industrials intervinents a l'obra, instal·lacions d'electricitat, fontaneria, calefacció, veu i dades, fusteria interior, fusteria exterior, serralleria, etc...Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.	3.769,30	TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
	4 PAVIMENTS		
4.1	m2 Reparació puntual de paviment de formigó o ceràmic existent en mal estat, d'acord amb directrius de la DF, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada	4,70	QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
4.2	m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.	15,17	QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
4.3	m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.	4,72	QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
4.4	m2 Formació de plats de dutxa, amb l'execució dels pendent amb morter de ciment 1:4, amb un 2% de pendent, làmina Schlüter-DITRA o similar per evitar filtracions retornada fins a una altura de 30 cm i acabat de paviment interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Laguna de Forbo o similar amb acabat segons imatge de referència, amb les juntes termosoldades (valorat apart). Inclou la formació d'un sòcol amb mitja canya de 15x15 cm, així com tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada	257,13	DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 774 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
4.5	m2 Paviment interior classe C1 de linòleum tipus Marmoleum Solid Concrete 3758 shale de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre paviment existent (prèvia capa de preparació de suport valorada apart) amb les juntes a testa, en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	34,34	TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
4.6	m2 Paviment interior interior classe C2 de vinílic tipus Surestep Balance 17334 Limestone de Forbo o similar(segons mostres aportades) sobre pavimente xistent (prèvia capa de preparar de suport valorada apart), amb les juntes termosoldades, de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	40,30	QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
4.7	m2 Paviment interior interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Balance 17334 Limestone de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre pavimente xistent (prèvia capa de preparar de suport valorada apart), amb les juntes termosoldades, de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	40,30	QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
4.8	m Perfil de transició de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, per a altes sol·licitacions, col·locant prèviament el suport. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	28,99	VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 775 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
4.9	m Esglaó de pedra natural calcària nacional, tipus crema Capri o similar de 20 mm de gruix, de dues peces, frontal i estesa, acabat polit, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.	63,46	SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
4.10	m2 Replà d'escala amb peces de pedra calcària nacional, tipus crema Capri o similar de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, de dues peces, frontal i estesa, acabat polit, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: superfície realment executada	152,67	CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
4.11	m2 Subministrament i instal·lació de felput tècnic de la casa Novomat model Slimm 15 o similar equivalent, color beig de teixit acanalat i estructura d'alumini, unit per juntes de cautxú sintètic d'alta resistència i amb L 15 mm inox perimetral enrasada amb paviment. Inclou tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada	603,77	SIS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
	5 REVESTIMENTS		
5.1	m Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària nacional crema Capri, amb una cara deixada de serra, de 30 mm de gruix amb cantells vistos, escairats i polits, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	62,31	SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS
5.2	m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%, En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	19,98	DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 776 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
5.3	m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) o blau (R6), grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	60,68	SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
5.4	m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	22,02	VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS
5.5	m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	12,78	DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 777 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
5.6	m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%, Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	9,09	NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS
5.7	m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, previ sanejat i pont d'unió sobre remolinat existent (valorat apart), amb morter de ciment 1:4, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	29,08	VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
5.8	m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	90,21	NORANTA EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 778 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
5.9	m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%, Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	35,75	TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
5.10	m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.	31,46	TRENTA-U EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
5.11	u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.	60,47	SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
5.12	m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 50 mm de gruix. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	52,83	CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
5.13	m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb 2 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locat sense adherir a l'interior del fals sostre. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	6,20	SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 779 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
5.14	m2 Aïllament tèrmic i acústic a cambres d'aire de parets de doble fulla, format per la injecció de nòduls de llana mineral, incombustible, amb una densitat de 55 kg/m³, amb un gruix mig de 120 mm, un coeficient de conductivitat tèrmica de 0,037 W/mK i una resistència tèrmica de 3,24 m²K/W. S'inclou obertura i posterior tapat de forats efectuats per l'interior i equip d'injecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de paraments, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.	36,03	TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS
5.15	m2 Taulell de pedra natural Crema Capri, de 20 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou la formació dels forat per encastari l'aixeta i la pica amb el cantell interior polit, de forma circular o oval. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.	485,68	QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
5.16	m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, color RAL 1013, gris o similar, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	6,13	SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
5.17	m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, color gris RAL 7035, RAL 1013 o similar, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	5,30	CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 780 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
5.18	m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, color gris RAL 7035 o similar, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	5,26	CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
5.19	m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, RAL 1013 o similar, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	6,07	SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS
5.20	m2 Pintat de llosa exterior de formigó existent amb pintura plàstica, color RAL 5003 o similar, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, previ netejat, raspallat i reparació amb una capa d'impriació de làtex diluit i dues de pasta plàstica. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	23,36	VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
5.21	m2 Pintat de barana d'escala interior i d'estructura exterior metàl·lica, amb pintura de partícules metàl·liques, color RAL 5003 o similar, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, previa neteja, raspallat i reparació del parament. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	27,03	VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS
5.22	m2 Tractament superficial per a façanes ceràmiques, amb protector hidròfug amb aplicació de tantes mans com sigui necessari fins a la saturació de l'element. S'inclou neteja superficial del parament mitjançant raspall. Inclou el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: Obertura <= a 4 m² : no es dedueix. Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat. Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell. En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà mesurar els retorns i dintells.	15,76	QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 781 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
5.23	m2 Aplicació de pont d'unió de resines per a posterior col·locació d'enguixat sobre suport de formigó llis, formigó cel·lular, obra de fàbrica o enguixat eixstent. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.	3,42	TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
5.24	m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	11,63	ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
5.25	m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	11,29	ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
5.26	m Sòcol de rajola ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) de 20 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%, .Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%	10,66	DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
5.27	m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	48,31	QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 782 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
5.28	m2 Substitució de plaques de guix laminat malmesa, amb 1 o 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	41,74	QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
5.29	m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, prèvia neteja neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria 1-2. Inclou el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Superfície realment executada.	192,70	CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
	6 COBERTA		
6.1	m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	12,49	DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
6.2	m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 7,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	43,60	QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 783 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
6.3	m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	15,95	QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
6.4	m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	3,00	TRES EUROS
6.5	m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	8,71	VUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
6.6	m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)-44 /G -FP amb armadura de feltre de polièster amb autoprotecció mineral (pissarra de color natural o gránul ceràmic de color verd, vermell o blanc). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	35,94	TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
6.7	m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	20,92	VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
6.8	m Canal interior de secció rectangular de planxa d'acer inoxidable 2 mm de gruix, 4 plecs i 80 cm de desenvolupament, col·locada sobre suport i conectada a baixant. Inclou totes el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	50,07	CINQUANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS
	7 INSTAL·LACIONS		
	7.1 SANEJAMENT		
	7.1.1 Aigues residuals		

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 784 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.1.1.1	U Sifó en línia de PVC, color teula, registrable, amb unió mascle/femella, de 125 mm de diàmetre, col·locat entre el col·lector de sortida i l'escomesa. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	73,98	SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
7.1.1.2	m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	18,40	DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
7.1.1.3	m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	19,08	DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
7.1.1.4	m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	20,31	VINT EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS
7.1.1.5	m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	23,10	VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS
7.1.1.6	m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	30,14	TRENTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS
7.1.1.7	m Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	9,93	NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 785 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.1.1.8	m Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	14,30	CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
7.1.1.9	m Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	12,48	DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
7.1.1.10	m Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	14,89	CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 786 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.1.1.11	m Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	18,06	DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS
7.1.1.12	m Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	22,73	VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
	7.1.2 Aigues pluvials no es modifica		
	7.2 INSTAL.LACIÓ AIGUA (AF+ACS)		
	7.2.1 Subministrament de xarxa		
7.2.1.1	U Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas d'esfera de llautó niquelat. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Connexionat. Col·locació i connexió de les aixetes de pas. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	545,70	CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 787 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.2.1.2	U Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de polipropilè bobinat, rosca de 1 1/4", cabal de 1,5 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta de llautó fos. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Connexionat. Col·locació i connexió de les aixetes de pas. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	127,38	CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
	7.2.2 Distribució aigua freda i ACS		
7.2.2.1	m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 16 mm de diàmetre exterior i 2,2 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	5,89	CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
7.2.2.2	m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	7,11	SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
7.2.2.3	m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	9,92	NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 788 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.2.2.4	m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	13,86	TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
7.2.2.5	m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	6,17	SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
7.2.2.6	m Canonada per instal·lació interior, encastada en la paret, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	4,67	QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
7.2.2.7	U Vàlvula d'esfera, de llautó, de 25 mm de diàmetre, sistema d'unió per casquet lliscant, per a canonada de polietilè reticulat (PEX). Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	51,40	CINQUANTA-U EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
7.2.2.8	m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	6,86	SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 789 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.2.2.9	m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 20 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	6,88	SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
7.2.2.10	m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	6,91	SIS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS
7.2.2.11	m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	8,66	VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
7.2.2.12	m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,61	U EURO AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
7.2.2.13	m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,81	U EURO AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
	7.2.3 Generació ACS		
7.2.3.1	PA Partida que inclou els elements necessaris en el circuit primari pel funcionament de la generació d'ACS. Inclou: - vàlvules de tall - vàlvules de retenció anti-retorn - vàlvules de seguretat - filtres - vasos d'expansió - Vàlvules mescladores 3 vies termostàtiques - Vàlvules de purga. - vàlvules d'emplenat i buidat - Termometres i manometres - purgadors d'aire.	700,00	SET-CENTS EUROS
7.2.3.2	Subministrament i instal.lació elements per l'emplenat automàtic dels circuits tancats en cas de fugues.	142,51	CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 790 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.2.3.3	u Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica compacta con interacumulador para ACS, marca Kosner, modelo KCA V4 110L, para instalación interior en pared (opcional suelo), Clasificación Energética A+ con COP según directiva ErP de 2,62 (sólo bomba de calor a 7°C temperatura exterior y temperatura de agua de entrada 10°C y de salida 55°C), potencia térmica de 0,85 kW, energía absorbida en calentamiento 1,58 kWh, consumo eléctrico anual 462 kWh/año (condición climática intermedia), potencia eléctrica de resistencia de 1,5 kW, con alimentación 220-240 V/1 fase/50 Hz y un depósito de 110 litros. Límite de temperatura entrada de aire -5°C a 43°C, límite máximo de salida de agua con funcionamiento económico (sólo bomba de calor) de 60°C y con apoyo de resistencia eléctrica de 70°C. Caudal nominal de agua 22 L/h, caudal nominal de aire a 170 m³/h a presión estática 60 Pa, potencia sonora de 48,5 dB(A). Dimensiones, AnchoxAltoxProfundo 500x1.406,5x520 mm, tubería de entrada de agua 1/2" macho, tubería de salida agua 1/2" macho y peso neto 62 kg. Tipo de refrigerante R-134A y una carga de gas de 0,65 kg. Tanque de acero S235 JR vitrificado doble capa, ánodo de magnesio anticorrosión, condensador no sumergido envuelto alrededor del depósito de acero, aislamien	1.474,24	MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
	7.3 INSTAL.LACIÓ DE GAS		
7.3.1	U Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 1 aparells, realitzada amb canonada de coure, amb beina plàstica, que connecta la clau de local privat amb cadascun dels aparells a gas, composta dels següents trams: tram comú de 22 mm de diàmetre i 12 m de longitud. Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura per capil·laritat. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la clau d'habitatge. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació de la beina. Col·locació i fixació de tubs i claus. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	289,18	DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
	7.4 INSTAL.LACIÓ CLIMA		
	7.4.1 RADIADORS		

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 791 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.4.1.1	m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	21,86	VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
7.4.1.2	m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	18,92	DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
7.4.1.3	m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	16,86	SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 792 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.4.1.4	m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, encastat en la paret. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	6,72	SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
7.4.1.5	pa Partida alçada per moure radiadors	300,00	TRES-CENTS EUROS
7.4.1.6	U Clau monotub/bitub termostatitzable combinada amb detentor per a radiador, amb sonda de penetració d'acer zincat de 45 cm de longitud, connexió roscada de 24x19 mm compatible amb adaptadors per a tubs multicapa i connexió de 1/2" de diàmetre amb el radiador, amb cos de llautó, tija d'acer inoxidable, guarnicions de EPDM i comandament manual de ABS, amb adaptador per a unió a compressió de tub de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix amb rosca 24x19 mm, capçal termostàtic, amb limitador d'escala, per a la regulació de l'obertura d'una clau per a radiador. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	61,42	SEIXANTA-U EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
	7.4.2 CLIMA		
	7.4.2.1 màquines		
7.4.2.1.1	u Tipo de producto:unidad exterior multisplit aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Multi Inverter1MXM Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 8000 Capacidad nominal calorífica: 8600 Máximo de unidades interiores: 4 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"-1/2"-5/8" Máxima longitud tubería: 25 Máxima diferencia de altura: 15 EER: 7,8 COP: 4,75 Clase eficiencia energética frío: A++ Voltaje conexión: 220/240 V Alto unidad exterior: 734 Ancho unidad exterior: 958 Profundo unidad exterior: 340 Modelo de volumen de refrigerante variable: no Peso: 70	2.860,90	DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 793 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.4.2.1.2	u Tipo de producto:unidad exterior multisplit aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Multi Inverter1MXM Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 9000 Capacidad nominal calorífica: 1000 Máximo de unidades interiores: 5 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"-1/2"-5/8" Máxima longitud tubería: 25 Máxima diferencia de altura: 15 EER: 7,77 COP: 4,66 Clase eficiencia energética frío: A++ Voltaje conexión: 220/240 V Alto unidad exterior: 734 Ancho unidad exterior: 958 Profundo unidad exterior: 340 Modelo de volumen de refrigerante variable: no Peso: 104	3.279,50	TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
7.4.2.1.3	u Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado Marca:Daikin Modelo: Perfera CTXM15R Modelo unidad interior: pared Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 1290 Capacidad nominal calorífica: 1290 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8" Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35 Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52 Alto unidad interior: 295 Ancho unidad interior: 778 Profundo unidad interior: 272 Modelo de volumen de refrigerante variable: no	436,10	QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS
7.4.2.1.4	u Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Perfera1FTXM-R Modelo unidad interior: pared Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 2000 Capacidad nominal calorífica: 2500 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8" Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35 Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52 Alto unidad interior: 295 Ancho unidad interior: 778 Profundo unidad interior: 272 Modelo de volumen de refrigerante variable: no	436,10	QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 794 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.4.2.1.5	u Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Perfera1FTXM-R Modelo unidad interior: pared Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 3400 Capacidad nominal calorífica: 4000 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8" Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35 Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52 Alto unidad interior: 295 Ancho unidad interior: 778 Profundo unidad interior: 272 Modelo de volumen de refrigerante variable: no	449,40	QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
7.4.2.1.6	u Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Perfera1FTXM-R Modelo unidad interior: pared Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 4200 Capacidad nominal calorífica: 5400 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8" Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35 Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52 Alto unidad interior: 295 Ancho unidad interior: 778 Profundo unidad interior: 272 Modelo de volumen de refrigerante variable: no	579,60	CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
7.4.2.1.7	u Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Perfera1FTXM-R Modelo unidad interior: pared Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 6000 Capacidad nominal calorífica: 7000 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 1/2" Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35 Diametro tubería gas (int. aislamiento): 12,7 Alto unidad interior: 299 Ancho unidad interior: 998 Profundo unidad interior: 292 Modelo de volumen de refrigerante variable: no	1.150,10	MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS
	7.4.2.2 Canalitzacions		
7.4.2.2.1	m Tipo de producto:tubo de cobre aislado Diámetro: 1/4" Número de tubos: 2 Diámetro (métrica): 6,35 Diámetro tubo 2: 1/2" Diámetro tubo 2 (métrica): 12,7 Espesor del aislamiento: 9 Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1 Info extra: frío	7,28	SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 795 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.4.2.2.2	u Tipo de producto:tubo de cobre aislado Diámetro: 1/4" Número de tubos: 2 Diámetro (métrica): 6,35 Diámetro tubo 2: 3/8" Diámetro tubo 2 (métrica): 9,52 Espesor del aislamiento: 9 Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1 Info extra: frío	6,03	SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS
7.4.2.2.3	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata	2,85	DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
7.4.2.2.4	m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	7,51	SET EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
7.4.2.2.5	m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral ranurat, de 100x150 mm ref. 100.150.77 de la serie Canal 77 d'UNEX , muntada superficialment	32,61	TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
7.4.2.2.6	m Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 60 mm ref. 30021-2 de la sèrie Canal 30 de UNEX, muntada superficialment	12,97	DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
	7.4.2.3 Control		
7.4.2.3.1	m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat	4,84	QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
7.4.2.3.2	u Mando a distancia por cable con programación semanal, BRC073 marca Daikin, para doméstico. Incorpora las funciones Marcha/paro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador. Programación diaria. Retroiluminado. Nuevas funciones de ahorro de energía. Limitación de consigna. Temperatura mínima / máxima de la estancia. Restricción de modo, botones y menus.	229,00	DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS
	7.5 INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ		
	7.5.1 màquines		
7.5.1.1	u Sonda de CO2 de TECNA, para instalación conducto (TG96108-V02).	382,47	TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 796 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.5.1.2	u Subministrament i instal.lació de recuperador de calor sensible, vertical TECNA RCE 1200-EC/H/F7+F7+F8 de TECNA, dimensions (mm) 1050x1050x400, pes (kg) 96, potència màx. (W) 2x274, cabal màx. (m3/h) 1200, boques (mm) 180, doble filtració F7+F8 per a compliment RITE, envoltants de panells sandvitx amb aïllament de 25 mm de PU o llana mineral, els equips se subministren de sèrie amb: - Intercanviador de plaques d'alumini, - By-pass motoritzat de sèrie, - Sondes de temperatura en admissió i tornada, - Senyalització de filtres bruts mitjançant pressòstat diferencial, - Inclouen de sèrie un control de paret amb pantalla LCD, des del qual gestionar els modes: - manual/automàtic - controlar les velocitats de gir de cada ventilador, - la comporta de bypass - o una bateria d'aigua externa, - Disposa de diverses connexions, tant analògiques com digitals, per poder ampliar les opcions de funcionament automàtic mitjançant la connexió d'accessoris com a sondes de CO2, que permeten al recuperador variar de manera proporcional i automàtica el cabal lliurat en funció de la concentració de ppm de CO2 de l'aire d'extracció, - Pot gestionar fins a 32 Recuperador de calor TECNA sèrie RCE-EC mitjançant protocol Modbus RTU, a través del port RS485, així com integrar-se mitjançant aquest protocol de comunicació en una regulació superior BMS, - Doble filtració RITE F7+F8, - Envoltant de panells sandvitx amb aïllament de 25 mm, - Certificats: ERP READY. Totalment instal.lat i integrat. Inclou la posta en marxa.	3.867,26	TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
7.5.1.3	U Caixa d'extracció composta per ventilador centrífug, amb rodet de branques cap a davant, motor de tres velocitats per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent, interruptor on/off i pressòstat, de potència nominal 106 W, cabal màxim 800 m³/h, nivell de pressió sonora 42 dBA, amb boca d'entrada lateral per a connexió a conducte d'extracció de 250 mm de diàmetre i boca de sortida lateral de 250 mm de diàmetre; instal·lació en l'extrem exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió). Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	1.192,48	MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 797 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.5.1.4	U Caixa d'extracció composta per ventilador centrífug, amb rodet de branques cap a davant, motor de tres velocitats per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent, interruptor on/off i pressòstat, de potència nominal 50 W, cabal màxim 500 m³/h, nivell de pressió sonora 40 dBA, amb boca d'entrada lateral per a connexió a conducte d'extracció de 200 mm de diàmetre i boca de sortida lateral de 200 mm de diàmetre; instal·lació en l'extrem exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió). Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	1.089,94	MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
7.5.1.5	U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	298,03	DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS
7.5.1.6	U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb caixa filtrant, de 200x196x200 mm. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	559,93	CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 798 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.5.1.7	U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb bateria de calefacció elèctrica, potència calorífica de 2,1 kW, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 110 m³/h i caixa filtrant, de 200x196x200 mm. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	1.360,75	MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
7.5.1.8	U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	410,21	QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
7.5.1.9	U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb caixa filtrant, de 244x202x243 mm. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	705,63	SET-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 799 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.5.1.10	U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb bateria de calefacció elèctrica, potència calorífica de 5 kW, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 170 m³/h i caixa filtrant, de 244x202x243 mm. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	1.930,00	MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS
7.5.1.11	U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 24 W, cabal màxim de 240 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 303 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 31 dBA, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	254,24	DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
	7.5.2 Canalitzacions		
7.5.2.1	m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	22,20	VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS
7.5.2.2	u Conducte circular d'alumini flexible de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment	8,40	VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
7.5.2.3	m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	23,70	VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
7.5.2.4	m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	25,34	VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
7.5.2.5	m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment	31,90	TRENTA-U EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
7.5.2.6	m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment	33,91	TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 800 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.5.2.7	m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment	55,54	CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
7.5.2.8	u Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat amb connexió mascle de diàmetre 200 mm i 8 connexions per a conducte circular D100. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, comandament d´obra d´instal·lació i proves.	83,73	VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
7.5.2.9	u Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat connexió mascle de diàmetre 200 mm i 2 connexions per a conducte circular D150. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, mà d´obra d´instal·lació i proves.	83,73	VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
7.5.2.10	m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,73529 m2·K/W, amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment	70,18	SETANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
7.5.2.11	m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,515 m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, muntat exteriorment	78,22	SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
7.5.2.12	u Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 250 Caudal: Entre 300 y 500	80,94	VUITANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
7.5.2.13	u Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 160 Caudal: Entre 180 y 300	44,89	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
7.5.2.14	u Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal constante Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 125 Caudal: Entre 100 y 180	27,94	VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
7.5.2.15	u Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 100 Caudal: Entre 50 y 100	24,80	VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 801 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.5.2.16	u Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 100 Caudal: Entre 15 y 50	24,80	VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
7.5.2.17	u Conducte circular d'alumini flexible de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment	8,80	VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
7.5.2.18	u Conducte circular d'alumini flexible de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment	9,78	NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
	7.5.3 Unitat terminals		
7.5.3.1	u Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 100, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge. Marca MADEL.	20,72	VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
7.5.3.2	u Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 160, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge. Marca MADEL.	26,87	VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
7.5.3.3	U Reixeta circular de plàstic, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, color blanc RAL 9010, amb mosquitera, per a conducte d'admissió o extracció, de 150 mm de diàmetre. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	26,08	VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
7.5.3.4	u Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 100, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL.	40,00	QUARANTA EUROS
7.5.3.5	u Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 150, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL.	50,00	CINQUANTA EUROS
7.5.3.6	u Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL.	60,00	SEIXANTA EUROS
7.5.3.7	u Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 250, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL.	70,00	SETANTA EUROS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 802 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.5.3.8	u Tipo de producto:barrera contra incendios Marca:Kosner Modelo:RCF6 Modelo/forma: rejilla Anchura: 150 Altura: 150 Profundidad: 60 Clase de reacción al fuego según EN 13501-2: EI120	71,26	SETANTA-U EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
7.5.3.9	u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.100x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.	13,70	TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
7.5.3.10	u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.	14,70	CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
7.5.3.11	u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.200x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.	15,70	QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
7.5.3.12	u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.300x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.	17,68	DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
7.5.3.13	u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.400x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.	19,96	DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
7.5.3.14	u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.500x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.	26,04	VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
7.5.3.15	u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.500x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.	28,48	VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 803 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
	7.6 INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT		
	7.6.1 Quadres elèctrics		
	7.6.1.1 Quadre general		
7.6.1.1.1	u Suministro e instalación de caja de distribución empotrable, Índice de protección IP 30. Clase de protección Clase II. Anchura del producto instalado 600 mm. Altura del producto instalado 800 mm. Profundidad del aparato instalado 152 mm. Color RAL 9010. Modo de fijación Empotrado.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.	463,18	QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
7.6.1.1.2	u Tipo de producto:protección contra sobretensiones combinado: IGA+permenents+transitories (tipus 2) Marca:Cirprotec Modelo:V-CHECK1MPT mini Corriente nominal de descarga (In): 5 Máx. corriente de descarga (Imax): 15 Intensidad de corriente nominal: 63 Polos: 1 Polo + Neutro Poder de corte vivienda, residencial, terciario: 6 Poder de corte industrial: 10 Clase de prueba: tipo 2	222,07	DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS
7.6.1.1.3	u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	97,72	NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
7.6.1.1.4	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	20,85	VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
7.6.1.1.5	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	21,29	VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
7.6.1.1.6	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	37,99	TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
7.6.1.1.7	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	34,13	TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
7.6.1.1.8	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	40,89	QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 804 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.6.1.1.9	u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat	86,08	VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
7.6.1.1.10	u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN	1,71	U EURO AMB SETANTA-U CÈNTIMS
7.6.1.1.11	u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN	2,82	DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
7.6.1.1.12	u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN	3,29	TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
7.6.1.1.13	pa Partida alçada a justificar per elements de protecció i maniobra de contemplat en les altres partides.	150,00	CENT CINQUANTA EUROS
7.6.1.1.14	u SELECTOR 3POS.NA+NA MAN.CORTA	34,42	TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
7.6.1.1.15	u Sistema d'alimentació ininterrompuda de tecnologia ON-LINE doble conversió. Protecció electrònica contra curtcircuits, estabilitat en tensió de sortida +/- 1%, by-pass automàtic, temps de transferència nul, onda senoidal pura, comunicació integrada, Display LCD, Potència de 6000 VA / 4800w, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüència de funcionament 50 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 47 segons i del 150% durant 30 segons i del 200% durant 3mseg, factor de cresta 3:1, comunicació local amb display LCD, ports comunicació RS232, bateria de plom hermètic, 192-240DC, format torre o rack 19", dimensions electrònica 482x134x600 3U, dimensions bateria 482x134x600 3U, col·locat	2.491,20	DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-U EUROS AMB VINT CÈNTIMS
	7.6.1.2 Subquadre soterrani		
7.6.1.2.1	u Suministro e instalación de caja de distribución de superficie sin puerta, Índice de protección IP 30. Clase de protección Clase II. Anchura del producto instalado 550 mm. Altura del producto instalado 400 mm. Profundidad del aparato instalado 185 mm. Color RAL 9010. Modo de fijación En superficie.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.	247,29	DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 805 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.6.1.2.2	U Interruptor-seccionador, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 32 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i tancament 3 x In, poder de tall 20 x In durant 0,1 s, intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s, vida útil en buit 8500 maniobres, vida útil en càrrega 1500 maniobres, de 36x86x75 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	29,26	VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
7.6.1.2.3	u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	97,72	NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
7.6.1.2.4	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	21,13	VINT-I-U EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
7.6.1.2.5	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	21,29	VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
7.6.1.2.6	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	37,99	TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
7.6.1.2.7	u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN	1,71	U EURO AMB SETANTA-U CÈNTIMS
7.6.1.2.8	u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN	2,82	DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
7.6.1.2.9	u Born de connexió per a conductors flexibles des de 16 fins a 70 mm2 de secció, de 22 mm de pas, muntada sobre perfil DIN	24,99	VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
7.6.1.2.10	pa Partida alçada a justificar per elements de protecció i maniobra de contemplat en les altres partides. Inclouen interruptors i contactors per les enceses de l'enllumenat de la nau.	250,00	DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
	7.6.2 Linies elèctriques		

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 806 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.6.2.1	m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	4,92	QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
7.6.2.2	m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,18	U EURO AMB DIVUIT CÈNTIMS
7.6.2.3	m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	3,36	TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
7.6.2.4	u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment	13,74	TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
7.6.2.5	m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals	23,08	VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
7.6.2.6	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	6,59	SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
7.6.2.7	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	1,91	U EURO AMB NORANTA-U CÈNTIMS
7.6.2.8	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	2,39	DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
7.6.2.9	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	3,12	TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 807 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.6.2.10	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,12	U EURO AMB DOTZE CÈNTIMS
7.6.2.11	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,31	U EURO AMB TRENTA-U CÈNTIMS
	7.6.3 Mecanismes		
7.6.3.1	u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada	1,83	U EURO AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
7.6.3.2	u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada	2,30	DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
7.6.3.3	u Tipo de producto:puesto de trabajo Marca:Simon Modelo:Serie 500 Cima Modelo/forma: mural/pared Forma: rectangular Color: blanco Número de tomas de corriente schuko: 4 Número de conexiones USB: 0 Número de módulos vacíos: 0 Número de conexiones RJ45: 2	57,36	CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
7.6.3.4	u Tipo de producto:puesto de trabajo con caja suelo Marca:Simon Modelo:Serie 500 Cima Modelo/forma: empotrado en el suelo Forma: cuadrado Color: blanco Número de tomas de corriente schuko: 4 Número de conexiones USB: 0 Número de módulos vacíos: 0 Número de conexiones RJ45: 2	92,00	NORANTA-DOS EUROS
7.6.3.5	u Tipo de producto:puesto de trabajo Marca:Simon Modelo:Serie 500 Cima Modelo/forma: mural/pared Forma: cuadrado Color: blanco Número de tomas de corriente schuko: 2 Número de conexiones USB: 0 Número de módulos vacíos: 1 Número de conexiones RJ45: 1	41,51	QUARANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
7.6.3.6	u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada	10,61	DEU EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
7.6.3.7	u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà ref. 75610-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat	3,94	TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 808 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.6.3.8	u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 75620-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat	5,55	CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
7.6.3.9	u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75201-39 + ref. 75010-30 de SIMON , encastat	17,40	DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
7.6.3.10	u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75133-39 + ref. 75031-30 de SIMON , encastat	23,19	VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
7.6.3.11	u Suministro e instalación de detector de movimiento para techo marca Celer, para instalación empotrada. IP20. Haz de detección de 360º. Distancia máxima de 8m. Para alturas de 2.2 a 4m. Temporización y sensibilidad luminosa ajustables. Para lámparas o luminarias LED, fluorescentes o convencionales. Carga máxima 600W en LED y fluorescencia y 1.200W en incancescencia. Diámetro de corte 65mm.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.	46,26	QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
7.6.3.12	u Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, IP54 amb tapa, muntada superficialment	13,82	TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
	7.7 INSTAL.LACIONS IL.LUMINACIÓ		
7.7.1	u Tipus de producte:caixa per encastar lluminària Marca:Daisalux Model:Hydra1KETB Tipus de muntatge: en fals sostre Color: blanc	24,43	VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
7.7.2	u Tipus de producte: lluminària d' emergència Marca:Daisalux Model: Hydra Flux lumínic: 200 Tipus de làmpada: LED Grau de protecció (IP): IP42 Autonomia: 2 Tipus de connexió: no permanent Alçada: 111 Llargària: 320 Fondària: 65,5 Test automàtic: no Tipus de muntatge: superfície	79,02	SETANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS
7.7.3	u Tipus de producte:lluminària d' emergència Marca:Daisalux Model: Hydra Flux lumínic: 100 Tipus de làmpada: LED Grau de protecció (IP): IP42 Autonomia: 1 Tipus de connexió: no permanent Alçada: 111 Llargària: 320 Fondària: 65,5 Test automàtic: no Tipus de muntatge: superfície	59,86	CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 809 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.7.4	u Suministro e instalación de pantalla LED Estanca Modelo monoblock C2 de 24W marca Celer. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo útil 2.630 lm con una apertura de 120º. Medidas: 660*70mm. Protección IP65, IK08, IRC>80, Flicker Free, alimentación 220-240 VAC. Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y cierres de acero inoxidable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65). Conexión através de prensaestopas. Temperatura de funcionamiento de -15ºC a 35ºC. Vida útil 50.000h L70.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.	33,15	TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS
7.7.5	u Suministro e instalación de luminaria lineal modular LED Inline marca CELER. Potencia 36W. Temperatura color 3.000K. Flujo útil 4.300lm. Difusor opal con una apertura de 110º. Iluminación continua sin cortes. Medidas: 1.212x57x76mm. Protección IP20. IRC>80. Temperatura de funcionamiento de -10ºC a 45ºC. Cuerpo de aluminio pintado en color negro. con driver on/off multipotencia, no regulable.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.	139,70	CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
7.7.6	u Suministro e instalación de downlight Neopanel LED, marcaCeler 18W color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 1900lm. Medidas Ø210mm corte y 25mm de altura. IRC>80, Ángulo 120 e IP20. Incluye equipo de alimentación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.	27,57	VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
7.7.7	u Suministro e instalación de downlight marca Celer modelo SPK de 10W. Temperatura de color 4.000K, Flujo útil 1.000lm. Corte Ø100mm. Medidas Ø130mm y 73mm de altura. IRC>80. Ángulo 100º. IP20. Color blanco. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.	30,00	TRENTA EUROS
7.7.8	u Tipo de producto:downlight Modelo:Basik Potencia de la lámpara: 7 Temperatura de color (rango): 3000 Color: blanco Tipo de lámpara: LED Diámetro exterior: 95 Diámetro de montaje: 80 Flujo lumínico: 550 IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B) Tensión nominal: 230 Grado de protección (IP): IP44 Apto para instalación exterior: sí	45,87	QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 810 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.7.9	u Tipus de producte: lluminària de superfície de sostre per interior LED Marca: SLV Model: PANEL 60 RUND Forma: rodó Nombre de làmpades: 1 Potència del llum: 42w Tipus de llum: LED Temperatura de color: 3000 Color: blanc Flux lumínic: 3150lm Amb detector de moviment: no Grau de protecció (IP): IP20 Apte per a instal·lació exterior: no Diàmetre: 600 IRC índex de reproducció cromàtica: >=90 (categoria 1A)	270,32	DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
7.7.10	u Tipo de producto:luminaria de pared Marca: Modelo:Surface Circular 220 Modelo/forma: aplique Número de lámparas: 0 Potencia de la lámpara: 18w Tipo de lámpara: LED Color: blanco Temperatura de color: 4000 Flujo lumínico: 1400 Grado de protección (IP): Apto para instalación exterior: IRC índice de reproducción cromática: Con detector de movimiento: no	43,69	QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
7.7.11	u Tipo de producto:luminaria de pared Marca: FARO BARCELONA Modelo: HIKARI Modelo/forma: aplique Número de lámparas: 1 Potencia de la lámpara: 10w Fuente de luz: SMD LED Temperatura: 3000K LM: 400lm Color: gris oscuro Grado de protección (IP): IP65 Apto para instalación exterior: sí IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B) Con detector de movimiento: no Inclou driver.	75,78	SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
	7.8 INSTAL.LACIÓ DADES i SEGURETAT		
7.8.1	m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	1,49	U EURO AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
7.8.2	m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	3,36	TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 811 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.8.3	m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,18	U EURO AMB DIVUIT CÈNTIMS
7.8.4	u Certificat de punt de la xarxa de veu i dades	2,96	DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
7.8.5	u Subministrament i instal.lació encaminador (router) d'1 port GPON per la WAN de internet (ONT integrada) i 4 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps per la LAN, doble banda simultània WIFI, amb alimentació a 240V	65,99	SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
7.8.6	u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat	358,25	TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
7.8.7	u Tipo de producto:armario RACK Marca:Fagor Instalación: suelo Color: negro	196,60	CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
7.8.8	u Tipo de producto:switch de red Marca:D-Link Modelo:Gigabit Smart PoE	626,60	SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
7.8.9	u Suministro e instalación de caja metálica Kommdata de registro de terminación de red RTR para instalaciones de ICT, de 500x600x80 mm, para instalación empotrada. Incluso tapa ventilada con cierre y sin bisagras. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.	91,00	NORANTA-U EUROS
7.8.10	u Partida a justificar per la posta en marxa del funcionament de les càmeres.	380,00	TRES-CENTS VUITANTA EUROS
7.8.11	u Tipo de producto:grabador para sistema de videovigilancia Marca:Hikvision Número de puertos PoE: 16 Número de puertos LAN: 0 Máx. número de entradas de vídeo: 16 Número de puertos para disco duro: 2 Número de discos duros preinstalados: 0 Capacidad de memoria por disco duro: 8	361,90	TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
7.8.12	u Tipo de producto:dispositivo de memoria digital Marca:Hikvision Capacidad de memoria: 2000 Modelo/forma: disco duro	125,46	CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
7.8.13	u Tipo de producto:cámara para sistema de videovigilancia Marca:Hikvision Modelo/forma: domo Potencia de alimentación: 12 Tipo de tensión: DC Tamaño de enfoque: Entre 2,8 y 4 Con lámpara de infrarrojos: sí Número de píxeles (Megapixel): 4 Alimentación por Ethernet: ninguno Máx. alcance infrarrojo: 30	80,50	VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 812 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
	7.9 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA		
7.9.1	m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	2,19	DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
7.9.2	m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	7,70	SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
7.9.3	u Suministro e instalación de inversor de conexión a red GREENHEISS modelo GH-I 1.0 1M STYLE monofásico. Potencia nominal: 1kW. Potencia máxima de entrada: 1,5kW. Número de entradas: 1. Número MPPT: 1. Tensión máxima de entrada: 450V. Rango de tensión MPPT (modo un seguidor): 40-425V. Corriente máxima de entrada: 12,5A. Eficiencia: 97,3%. Grado de protección IP65. Dimensiones: 302X289X125mm. Peso: 5,2kg. Paquete de comunicación integrado con opción de distintas interfaces de comunicación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.	611,88	SIS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
7.9.4	u Suministro e instalación de inversor de conexión a red GREENHEISS modelo GH-I 1.5 1M STYLE monofásico. Potencia nominal: 1,5kW. Potencia máxima de entrada: 2,25kW. Número de entradas: 1. Número MPPT: 1. Tensión máxima de entrada: 450V. Rango de tensión MPPT (modo un seguidor): 40-425V. Corriente máxima de entrada: 12,5A. Eficiencia: 97,4%. Grado de protección IP65. Dimensiones: 302X289X125mm. Peso: 5,2kg. Paquete de comunicación integrado con opción de distintas interfaces de comunicación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.	636,18	SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
7.9.5	u Tipo de producto:módulo fotovoltaico Marca:Solyco Modelo:Bifacial HC Potencia máxima: 450 Número de células: 144 Tipo de panel: monocristalino Longitud: 1038 Anchura: 30 Altura: 2094 Máxima tensión del sistema: 1500	109,40	CENT NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
7.9.6	u Subministrament i instal.lació estructura Suport per a pannells solars de prefabricat de formigó 15º, tipus solarbloc o similar, autoportantsobre coberta plana i autoportant. Mides 100x38x16cm, 60kg, posició horitzontal panell, cargols d'acer inoxidable (8.8) i unions geomètriques/mecàniques entre les plaques, inclou llast de reforç 100x18x10cm de 42kg i base inferior elastomèrica. Inclou part proporcional transport fins a obra. Garantia mínima 10 anys. Col·locat sobre cobertes planes no perforables.	45,70	QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 813 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.9.7	u Suministro e instalación de cuadro SOLVER de protección DC para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red sin monitorización. Entradas independientes, salidas independientes. Protección de 1 string con bases portafusibles y fusibles de 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Montado en caja ABB Mistral IP65 de 4 módulos. Entradas y salidas con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.	123,22	CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
7.9.8	u Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat	96,47	NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
	7.10 INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS		
7.10.1	u Tipo de producto:manguito cortafuegos Modelo:FP170 Diámetro exterior del tubo: 110	36,71	TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
	7.10.2 EXTINTORS		
7.10.2.1	u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat	91,17	NORANTA-U EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
	7.10.3 SENYALS		
7.10.3.1	u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	9,97	NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
7.10.3.2	u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	10,14	DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS
7.10.3.3	u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	9,97	NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
	7.11 SANITARIS, AIXETES i ACCESSORIS DE BANY		
7.11.1	m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm. Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	107,28	CENT SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 814 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.11.2	u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	75,50	SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
7.11.3	u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	279,81	DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
7.11.4	u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	308,42	TRES-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
7.11.5	u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	34,36	TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
7.11.6	u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació.	264,51	DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
7.11.7	u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària 140 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	306,21	TRES-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
7.11.8	u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 60 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	122,44	CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
7.11.9	u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, de 60 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, encastada a un taulell de cuina. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	137,11	CENT TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
7.11.10	u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	24,64	VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 815 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
7.11.11	u Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	102,09	CENT DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS
7.11.12	u Aixeta monocomandament temporitzada amb pulsador i palanca per a lavabo per PMR, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	385,00	TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS
7.11.13	u Aixeta monocomandament per a aigüera, amb broc giratori i mecanisme economitzador d'aigua, muntada superficialment, de llautó cromat, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	126,23	CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
7.11.14	u Aixeta temporitzada per a dutxa i ruixador anti-vandàlic mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	179,67	CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
7.11.15	u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	12,71	DOTZE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
7.11.16	u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	20,81	VINT EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
7.11.17	u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	34,70	TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
7.11.18	u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	9,69	NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
7.11.19	u Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	330,94	TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
7.11.20	u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta dutxa superior d'acer inoxidable de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter. Criteri d'amidament: Unitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	124,92	CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 816 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
	7.12 SEGURETAT MINUSVÀLIDS		
7.12.1	Kit d'alarma WC per a persones amb discapacitat. • El KIT inclou tot el necessari per complir amb un sistema d'alarma d'emergència (DDA CALL o sistema de trucada com a ajuda tècnica a discapacitats) en centres d'assistència o persones amb discapacitat (d'acord amb DDA, BS 8300, Reial Decret 173/2010 , Document Bàsic de Seguretat d'ús i accessibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2 Atrapament) (amb excepció dels cables i fixacions) • Disseny compacte i atractiu combina a la perfecció en qualsevol tipus de decoració • Controlador de trucades compta amb una sortida de relé lliure de tensió, un control de volum, text en Braille i bateria recarregable de seguretat • Punt de RESET remot que inclou indicació visual i audible d'alarma per tranquil·litzar l'usuari que la trucada s'ha produït	252,09	DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS
7.12.2	u Senyalització SIA de la cambra higiènica i itinerari accessible. Col·locat.	12,53	DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
	8 FUSTERIA INTERIOR		
8.1	ut NOTA GENERAL: Bastiment-premarc de tac de fusta. Les mesures i gruixos de tots els elements estaran d'acord amb les seves dimensions i les funcions a que estiguin destinats. Les portes seran de 40 mm i xapades de fusta. Manetes i perns d'acer inoxidable mate a escollir. Les portes interiors portaran airejadors de pas tipus “air-in” o similar o bé es retallaran per la part de sota per garantir el cabal de ventilació segons plànols de fusteries i ventilacions. Criteri d'amidament: unitats totalment acabades, lacades i col.locades.	0,01	U CÈNTIM
8.2	u Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI1, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.	388,53	TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
8.3	u Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI2, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.	427,93	QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
8.4	u Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI3, mides totals de 90x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares, reixes de ventilacio intumescents EI45 encastada inferior amb una superfície lliure de ventilació segons plànols de fusteria interior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.	545,38	CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 817 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
8.5	u Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI4, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.	365,54	TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
8.6	u Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.	425,25	QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
8.7	u Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.	375,24	TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
8.8	u Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7b, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 1013 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.	375,24	TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
8.9	u Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI8, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.	360,24	TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 818 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
8.10	u Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.	420,25	QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
8.11	u Subministre i col.locació de frontal i porta de cabina sanitària, del tipus FI6, mides totals de 80x200 cm ((10+60+10)x200 cm)), de panell fenòlic compacte HPL de 12 mm format per una porta batent d'una fulla de 60x185cm de cares llises i laterals fixes de 10 cm, aixecat 15 cm del terra amb suports, amb un acabat lacat en color RAL 5003 o similar, amb accessoris (tiradors, peus, xarneres, etc.) d'acer incxidable i condena desbloquejable des de l'exterior amb indicador "lliure/ocupat". Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.	375,91	TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS
	9 FUSTERIA EXTERIOR		

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 819 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
9.1	ut NOTA GENERAL: Perfileria d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic. Es fixarà a cada costat als premarcs d'acer galvanitzat. Accessoris d'alumini igual que la perfileria. Tot el perímetre segellat amb silicona. Premarcs fixats a l'obra amb gafes cada 50 cm., d'acer galvanitzat i de 10 cm. de longitud. CORREDERA: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN- 1026-2000; CLASSE 4. Estanqueïtat a l'aigüa segons norma UNE-EN-1027-2000; CLASSE 7A; Resistència al vent segon norma UNE-EN 12211-2000; CLASSE C5. Coeficient de Transmissió Tèrmica segons CTE; Uh= desde 1,6 W / m²°K. Aïllament acústic segons norma UNE-EN ISO 140-3:1995; Rw = 34 dB. PRACTICABLE: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN-1026-2000; CLASSE 4. Estanqueïtat a l'aigüa segons norma UNE-EN- 1027-2000; CLASSE E1200; Resistència al vent segon norma UNE-EN 12211-2000; CLASSE C5. Coeficient de Transmissió Tèrmica segons CTE y UNE-EN 10077-1; Uh= desde 0,9 W / m²°K. Aïllament acústic segons norma UNE-EN 14351-1:2006; Rw = 38 dB.CLIMA D2: Permeabilitat a l'aire segons DB H1 del CTE 9 m³/h.m² = 27 m³/h.m² Vidres tipus Climalit 4+4 o 5+5 de seguretat laminat transparet i/o mate/16/4+4 o 5+5 mm de seguretat laminat transparent i/o mate, Baix Emisiu, amb una transmitància tèrmica (U) de 1 W / m²°K. Amb posició de ventil·lació les oscil·lo batents i amb airejadors del tipus AIR-IN amb caudal suficient les practicables i correderes. Les superfícies envidrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte, valor que es determinarà mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la norma UNE-EN 12600:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons el desnivell existent entre els dos costats de la superfície de vidre. Mides i detalls segons plànols de projecte. Inclou tots els mecanismes, ferratges i bastiments necessaris pel seu funcionament i els marcats en els plànols, molles telescòpiques a totes les portes practicables, mecanismes oscil·lobatens a les finestres i bombins/claus mestrejats a totes les portes i balconeres exteriors. Tots els vidres fixes superiors de les balconeres serà Mat. Criteri d'amidament: unitats totalment acabades i col.locades.	0,01	U CÈNTIM
9.2	u Subministre i col·locació de Porta d'Entrada tipus FA1-PB, amb una fulla batent de 90x260cm i dues de fixes laterals de 65x260, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x260 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x260 cm. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany de seguretat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques i xarneres ocultes. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	4.332,54	QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 820 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
9.3	u Subministre i col·locació de Porta d'Entrada tipus FA2a-PB, amb una fulla batent de 90x259cm i dues de fixes laterals de 65x259 cm, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x259 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x259 cm. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany electrificat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques. Vidre de seguretat 5+5 mm. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	3.594,52	TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
9.4	u Subministre i col·locació de Vidre fix de seguretat tipus FA2b-PB amb perfileria oculta segons plànols de fusteria, col.locada sobre bastiment de base si s'escau, per a un buit d'obra de 230x139 cm. Vidre laminar de seguretat 2 llunes incoloresr, de 5+5 mm de gruix. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	1.483,56	MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
9.5	u Subministre i col·locació de Finestra tipus FE2-PB, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	1.151,51	MIL CENT CINQUANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
9.6	u Subministre i col·locació de Finestra tipus FE3-PB, amb una fulla de 75x207 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75x207 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	824,50	VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
9.7	u Subministre i col·locació de Finestra tipus FE1-PB, amb sis fulles oscil·lants d'eix horitzontal i panell sandvitx intermig, tres de 137x45 cm, panell de sandvitx de 15x45 i 3 de 115x45 cm, segons plànols de fusteria ((137+137+137+15+115+115+115)x45 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 770x45 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	2.484,52	DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
9.8	u Subministre i col·locació de Finestra tipus FE4-PB, amb una fulla de 75x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75X95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	580,49	CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 821 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
9.9	u Subministre i col·locació de Finestra tipus FE5-PP, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x155 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x155 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	1.166,51	MIL CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
9.10	u Subministre i col·locació de Finestra tipus FE6-PP, fixa de gran format amb una fulla de 220x315 i un panell sandvitx cec superior de 220x55 cm, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220X370 cm. Inclou accessoris. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	4.322,54	QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
9.11	u Subministre i col·locació de Finestra tipus FE7-PP, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	1.151,51	MIL CENT CINQUANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
9.12	u Subministre i col·locació de Finestra tipus FE8-PP, amb una fulla de 35x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 35X95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	384,47	TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
9.13	u Subministre i col·locació de Finestra tipus FE9-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x150 cm per un buit d'obra 151x151 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20A (vidre interior laminat 4+4 mm, cambra de gas Argó 15 mm, vidre exterior endurit 8 mm recobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificada antiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	2.917,07	DOS MIL NOU-CENTS DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 822 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
9.14	u Subministre i col·locació de Finestra tipus FE10-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x80 cm per un buit d'obra 151x81 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20 (vidre interior laminat 3+3 mm, cambra de gas Argó 16 mm, vidre exterior endurit 4 mm concobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificada antiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	2.130,06	DOS MIL CENT TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS
	10 SERRALLERIA		
10.1	m Adequació i reinstal·lació de barana d'escala acopiada a una alçada mínima de 90 cm, ancorada i fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou la neteja, rascat i 2 capes d'emprimació antioxidant, així com tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.	45,70	QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
10.2	u Subministrament i col·locació de reixes tipus S1-PB, conjunt de 6 reixes metàl·liques, 2 de 137x42 cm, 1 de 144x42 cm, 1 de 122x42 cm i 2 de 115x42 cm, segons plànols de serralleria ((137+137+144+122+115+115)x42 cm) d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 770x42 cm, formades per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament al dintell i brancals amb pates c/50cm aprox. i a l'ampit cada mòdul, buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	1.539,93	MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
10.3	u Subministrament i col·locació de reixa tipus S2-PB+PP, reixa metàl·lica de 150x147 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x147 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	388,44	TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 823 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
10.4	u Subministrament i col·locació de reixa tipus S3-PP, reixa metàl·lica de 150x152 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x152 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	388,44	TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
10.5	u Subministrament i col·locació de reixa tipus S4-PP, reixa metàl·lica de 220x370 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 220x370 cm, formada per marc perimetral en perfil angular de costats desiguals 50x30x5mm i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	1.434,64	MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
10.6	u Subministrament i col·locació de marc tipus S5, 135x125 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 135x125 cm, marc de xapa d'acer de 8 mm de gruix per a conformar buit d'obra a ampit, dintell i brancals, fixat mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	344,34	TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
10.7	u Subministrament i col·locació de pergola d'acer del tipus S6, de 244x267 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, amb planxa plegada d'espessor 8mm en forma de dues aigües, i costelles rigiditzadores cada 1 m aproximadament. Fixació amb quatre potes sobre suport resistent a confirmar a obra ja que no s'ha tingut accés a la coberta. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	2.218,93	DOS MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 824 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
10.8	u Subministrament i col·locació de porta de garatge, del tipus PG-PSS, de 400x260 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 400x260 cm, corredissa de desplaçament lateral sobre una guia fixada al sostre, amb bastiment d'acer i malla soldada antivandàlica segons imatge de referència, amb una superfície lliure de ventilació de 18.000,00 cm2. Incorpora una porta peatonal d'una fulla batent de 80x210 cm per a evacuació de persones amb obertura cap a l'interior. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.	4.672,81	QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
10.9	u Reixa de ventilació de lames d'acer de 50x50 cm, amb una superfície de ventilació de 0,18 m2, col·locada amb morter ciment 1:4, o amb anclatges mecàncics. Inclou 2 capes d'emprimació antioxidant, així com tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	55,76	CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
10.10	u Barret de xemeneia circular de diàmetre 160 mm, (s/UNE-EN 1506), de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintat, de la casa Hotpoint model Taur, muntat superficialment i connexió a xemeneia circular. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.	107,91	CENT SET EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS
	11 MOBILIARI i EQUIPAMENT		
11.1	pa NOTA: Tots els elements d'aquest capítol són segons els plànols de la sèrie EQ.	0,01	U CÈNTIM
11.2	u Subministrament i muntatge de mòdul de 6 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 118 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 6 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.568,96	MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 825 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
11.3	u Subministrament i muntatge de mòdul de 4 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 79 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 4 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.110,76	MIL CENT DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
11.4	u Subministrament i muntatge banc de vestidor fenòlic amb sabater i penjadors, de la casa MEGABLOCK model BANC-2-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x174,5x35,5 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix, 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak". Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	775,83	SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
11.5	u Subministrament i muntatge banc de vestidor fenòlic, de la casa MEGABLOCK model BANC-1-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x48x33 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix. Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	482,48	QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
11.6	u Subministrament i muntatge penjador fenòlic, de la casa MEGABLOCK model PER-FEN-1500 o similar/equivalent, de 150x11 cm, color beig, format per 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak" sobre un tauler fenòlic de 12 mm de gruix col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	137,69	CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 826 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
11.7	u Subministre i muntatge de conjunt de mobles baixos de cuina, de 240x100 cm i 60 cm de fondària, de fusta de MDF de 20 mm de gruix acabat lacat, format per dos bucs de 120x90 cm i 60 cm de fondària (un per aigüera), amb portes batents lacades en color RAL 5003 o similar, interior del moble en melamina color beig. Característiques segons plànols mobiliari, lleixa intermitja, sobrepeus regulables de PVC amb sòcol d'alumini raspallat de 70 mm d'alçada. Inclou la formació del forat per tirador de la porta de diàmetre 50 mm, ferratges d'acer amb xarneres ocultes, col·locació recolzat a terra i fixat a la paret. Així com tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.489,93	MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
11.8	u Subministre i muntatge de taulell d'atenció al públic, (290+148+90)x53 cm i doble alçada 75 i 120 cm, fabricat amb MDF de 30mm de dues alçades per adaptar-se a la normativa d'accessibilitat decret 209/2023, de característiques segons dibuixos i cantonades arrodonides. Frontal del cancell d'accés a l'edifici de rajola de 20x20cm de dos colors, segons especejament a l'alçat. Acabats: Taulell a 120cm d'alçada lacat en color RAL 5003. Taulell a 75cm d'alçada lacat en color RAL 1013. Accessoris: Anella d'inducció magnètica que permeti una audició millor a les persones sordes amb audiòfon o implants coclears (segons plànols d'instal·lacions). Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	3.957,04	TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
11.9	u Subministrament i muntatge penjador, de la casa MEGABLOCK model COLG-4-400 o similar/equivalent, de 40,5x10,5 cm, color blau, format per 3 penjadors sobre un xapa d'acer de 0,8 mm col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	56,82	CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
11.10	ut Subministrament i instal·lació de Totem d'unes mides totals de 2900x1000mm, format per una estructura en perfil glava de 80x40mm i 2 mm de gruix, reforços transversals de 40x40mm, pletines de 250x150mm i 10 mm de gruix, amb retroil·luminació led. Inclou la connexió elèctrica així com tot el petit material i mitjans auxiliars per a la seva instal·lació i deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: unitats instal·lades	979,68	NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
	12 TRANSPORT i GESTIÓ DE RESIDUS		
12.1	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	8,56	VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 827 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
12.2	m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	25,85	VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
12.3	m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	14,95	CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
12.4	m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	11,69	ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
	13 CONTROL DE QUALITAT		
	13.1 Formigó		

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 828 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
13.1.1	u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2	128,83	CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
	13.2 Coberta		
13.2.1	u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	591,44	CINC-CENTS NORANTA-U EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
	14 SEGURETAT i SALUT		
14.1	pa Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a implantar a obra d'acord amb Llei 31/1995. Llei de prevenció de riscos laborals i el RD 1627/97. Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.	1.850,00	MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

Anglès, Novembre de 2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 829 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus descompostos

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 830 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
1	u de Subministrament i muntatge banc de vestidor fenòlic, de la casa MEGABLOCK model BANC-1-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x48x33 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix. Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	27,50	
	Materials	454,57	
	Mitjans auxiliars	0,41	
			482,48
2	u de Subministrament i muntatge banc de vestidor fenòlic amb sabater i penjadors, de la casa MEGABLOCK model BANC-2-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x174,5x35,5 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix, 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak". Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	27,50	
	Materials	747,92	
	Mitjans auxiliars	0,41	
			775,83
3	u de Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado Marca:Daikin Modelo: Perfera CTXM15R Modelo unidad interior: pared Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 1290 Capacidad nominal calorífica: 1290 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8" Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35 Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52 Alto unidad interior: 295 Ancho unidad interior: 778 Profundo unidad interior: 272 Modelo de volumen de refrigerante variable: no		
	Sense descomposició	436,10	
			436,10
4	u de Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Perfera1FTXM-R Modelo unidad interior: pared Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 2000 Capacidad nominal calorífica: 2500 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8" Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35 Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52 Alto unidad interior: 295 Ancho unidad interior: 778 Profundo unidad interior: 272 Modelo de volumen de refrigerante variable: no		
	Sense descomposició	436,10	
			436,10

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 831 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
5	u de Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Perfera1FTXM-R Modelo unidad interior: pared Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 3400 Capacidad nominal calorífica: 4000 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8" Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35 Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52 Alto unidad interior: 295 Ancho unidad interior: 778 Profundo unidad interior: 272 Modelo de volumen de refrigerante variable: no		
	Sense descomposició	449,40	
			449,40
6	u de Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Perfera1FTXM-R Modelo unidad interior: pared Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 4200 Capacidad nominal calorífica: 5400 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8" Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35 Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52 Alto unidad interior: 295 Ancho unidad interior: 778 Profundo unidad interior: 272 Modelo de volumen de refrigerante variable: no		
	Sense descomposició	579,60	
			579,60
7	u de Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Perfera1FTXM-R Modelo unidad interior: pared Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 6000 Capacidad nominal calorífica: 7000 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 1/2" Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35 Diametro tubería gas (int. aislamiento): 12,7 Alto unidad interior: 299 Ancho unidad interior: 998 Profundo unidad interior: 292 Modelo de volumen de refrigerante variable: no		
	Sense descomposició	1.150,10	
			1.150,10

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 832 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
8	u de Tipo de producto:unidad exterior multisplit aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Multi Inverter1MXM Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 8000 Capacidad nominal calorífica: 8600 Máximo de unidades interiores: 4 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"-1/2"-5/8" Máxima longitud tubería: 25 Máxima diferencia de altura: 15 EER: 7,8 COP: 4,75 Clase eficiencia energética frío: A++ Voltaje conexión: 220/240 V Alto unidad exterior: 734 Ancho unidad exterior: 958 Profundo unidad exterior: 340 Modelo de volumen de refrigerante variable: no Peso: 70 Sense descomposició	2.860,90	2.860,90
9	u de Tipo de producto:unidad exterior multisplit aire acondicionado Marca:Daikin Modelo:Multi Inverter1MXM Tipo de refrigerante: R-32 Capacidad nominal refrigeración: 9000 Capacidad nominal calorífica: 1000 Máximo de unidades interiores: 5 Diámetro tubería líquido: 1/4" Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"-1/2"-5/8" Máxima longitud tubería: 25 Máxima diferencia de altura: 15 EER: 7,77 COP: 4,66 Clase eficiencia energética frío: A++ Voltaje conexión: 220/240 V Alto unidad exterior: 734 Ancho unidad exterior: 958 Profundo unidad exterior: 340 Modelo de volumen de refrigerante variable: no Peso: 104 Sense descomposició	3.279,50	3.279,50
10	u de Tipo de producto:tubo de cobre aislado Diámetro: 1/4" Número de tubos: 2 Diámetro (métrica): 6,35 Diámetro tubo 2: 3/8" Diámetro tubo 2 (métrica): 9,52 Espesor del aislamiento: 9 Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1 Info extra: frío Sense descomposició	6,03	6,03
11	m de Tipo de producto:tubo de cobre aislado Diámetro: 1/4" Número de tubos: 2 Diámetro (métrica): 6,35 Diámetro tubo 2: 1/2" Diámetro tubo 2 (métrica): 12,7 Espesor del aislamiento: 9 Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1 Info extra: frío Sense descomposició	7,28	7,28

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 833 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
12	u de Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 100 Caudal: Entre 15 y 50		
	Materials	24,80	24,80
13	u de Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 250 Caudal: Entre 300 y 500		
	Sense descomposició	80,94	80,94
14	u de Tipo de producto:barrera contra incendios Marca:Kosner Modelo:RCF6 Modelo/forma: rejilla Anchura: 150 Altura: 150 Profundidad: 60 Clase de reacción al fuego según EN 13501-2: EI120		
	Sense descomposició	71,26	71,26
15	u de Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 160 Caudal: Entre 180 y 300		
	Materials	44,89	44,89
16	u de Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 100 Caudal: Entre 50 y 100		
	Sense descomposició	24,80	24,80
17	u de Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal constante Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 125 Caudal: Entre 100 y 180		
	Materials	27,94	27,94
18	u de Tipo de producto:módulo fotovoltaico Marca:Solyco Modelo:Bifacial HC Potencia máxima: 450 Número de células: 144 Tipo de panel: monocristalino Longitud: 1038 Anchura: 30 Altura: 2094 Máxima tensión del sistema: 1500		
	Sense descomposició	109,40	109,40

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 834 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
19	u de Tipo de producto:protección contra sobretensiones combinado: IGA+permenents+transitories (tipus 2) Marca:Cirprotec Modelo:V-CHECK1MPT mini Corriente nominal de descarga (In): 5 Máx. corriente de descarga (Imax): 15 Intensidad de corriente nominal: 63 Polos: 1 Polo + Neutro Poder de corte vivienda, residencial, terciario: 6 Poder de corte industrial: 10 Clase de prueba: tipo 2		
	Mà d'obra	13,94	
	Materials	208,13	
			222,07
20	u de Tipo de producto:luminaria de pared Marca: Modelo:Surface Circular 220 Modelo/forma: aplique Número de lámparas: 0 Potencia de la lámpara: 18w Tipo de lámpara: LED Color: blanco Temperatura de color: 4000 Flujo lumínico: 1400 Grado de protección (IP): Apto para instalación exterior: IRC índice de reproducción cromática: Con detector de movimiento: no		
	Mà d'obra	15,00	
	Materials	28,24	
	Mitjans auxiliars	0,45	
			43,69
21	u de Tipus de producte: lluminària de superfície de sostre per interior LED Marca: SLV Model: PANEL 60 RUND Forma: rodó Nombre de làmpades: 1 Potència del llum: 42w Tipus de llum: LED Temperatura de color: 3000 Color: blanc Flux lumínic: 3150lm Amb detector de moviment: no Grau de protecció (IP): IP20 Apte per a instal·lació exterior: no Diàmetre: 600 IRC índex de reproducció cromàtica: >=90 (categoria 1A)		
	Mà d'obra	15,00	
	Resta d'Obra	245,00	
	Mitjans auxiliars	10,32	
			270,32
22	u de Tipo de producto:downlight Modelo:Basik Potencia de la lámpara: 7 Temperatura de color (rango): 3000 Color: blanco Tipo de lámpara: LED Diámetro exterior: 95 Diámetro de montaje: 80 Flujo lumínico: 550 IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B) Tensión nominal: 230 Grado de protección (IP): IP44 Apto para instalación exterior: sí		
	Mà d'obra	15,00	
	Materials	29,24	
	Mitjans auxiliars	1,63	
			45,87

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 835 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
23	u de Tipo de producto:luminaria de pared Marca: FARO BARCELONA Modelo: HIKARI Modelo/forma: aplique Número de lámparas: 1 Potencia de la lámpara: 10w Fuente de luz: SMD LED Temperatura: 3000K LM: 400lm Color: gris oscuro Grado de protección (IP): IP65 Apto para instalación exterior: sí IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B) Con detector de movimiento: no Inclou driver.		
	Mà d'obra	15,00	
	Materials	60,33	
	Mitjans auxiliars	0,45	
			75,78
24	u de Tipo de producto:switch de red Marca:D-Link Modelo:Gigabit Smart PoE		
	Sense descomposició	626,60	
			626,60
25	u de Tipo de producto:armario RACK Marca:Fagor Instalación: suelo Color: negro		
	Sense descomposició	196,60	
			196,60
26	u de Tipo de producto:cámara para sistema de videovigilancia Marca:Hikvision Modelo/forma: domo Potencia de alimentación: 12 Tipo de tensión: DC Tamaño de enfoque: Entre 2,8 y 4 Con lámpara de infrarrojos: sí Número de píxeles (Megapixel): 4 Alimentación por Ethernet: ninguno Máx. alcance infrarrojo: 30		
	Sense descomposició	80,50	
			80,50
27	u de Tipo de producto:dispositivo de memoria digital Marca:Hikvision Capacidad de memoria: 2000 Modelo/forma: disco duro		
	Sense descomposició	125,46	
			125,46
28	u de Tipo de producto:grabador para sistema de videovigilancia Marca:Hikvision Número de puertos PoE: 16 Número de puertos LAN: 0 Máx. número de entradas de vídeo: 16 Número de puertos para disco duro: 2 Número de discos duros preinstalados: 0 Capacidad de memoria por disco duro: 8		
	Sense descomposició	361,90	
			361,90
29	u de Tipo de producto:manguito cortafuegos Modelo:FP170 Diámetro exterior del tubo: 110		
	Mà d'obra	11,33	
	Materials	25,38	
			36,71

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 836 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
30	de Subministrament i instal.lació elements per l'emplenat automàtic dels circuits tancats en cas de fugues.		
	Mà d'obra	32,98	
	Materials	109,53	
			142,51
31	u de Tipus de producte:caixa per encastar lluminària Marca:Daisalux Model:Hydra1KETB Tipus de muntatge: en fals sostre Color: blanc		
	Mà d'obra	15,00	
	Materials	8,98	
	Mitjans auxiliars	0,45	
			24,43
32	u de Tipus de producte: lluminària d' emergència Marca:Daisalux Model: Hydra Flux lumínic: 200 Tipus de làmpada: LED Grau de protecció (IP): IP42 Autonomia: 2 Tipus de connexió: no permanent Alçada: 111 Llargària: 320 Fondària: 65,5 Test automàtic: no Tipus de muntatge: superfície		
	Mà d'obra	15,00	
	Materials	64,02	
			79,02
33	u de Tipus de producte:lluminària d' emergència Marca:Daisalux Model: Hydra Flux lumínic: 100 Tipus de làmpada: LED Grau de protecció (IP): IP42 Autonomia: 1 Tipus de connexió: no permanent Alçada: 111 Llargària: 320 Fondària: 65,5 Test automàtic: no Tipus de muntatge: superfície		
	Mà d'obra	15,00	
	Materials	44,86	
			59,86
34	u de Tipo de producto:puesto de trabajo con caja suelo Marca:Simon Modelo:Serie 500 Cima Modelo/forma: empotrado en el suelo Forma: cuadrado Color: blanco Número de tomas de corriente schuko: 4 Número de conexiones USB: 0 Número de módulos vacíos: 0 Número de conexiones RJ45: 2		
	Mà d'obra	10,54	
	Materials	81,46	
			92,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 837 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
35	u de Tipo de producto:puesto de trabajo Marca:Simon Modelo:Serie 500 Cima Modelo/forma: mural/pared Forma: rectangular Color: blanco Número de tomas de corriente schuko: 4 Número de conexiones USB: 0 Número de módulos vacíos: 0 Número de conexiones RJ45: 2		
	Mà d'obra	10,54	
	Materials	46,82	
			57,36
36	u de Tipo de producto:puesto de trabajo Marca:Simon Modelo:Serie 500 Cima Modelo/forma: mural/pared Forma: cuadrado Color: blanco Número de tomas de corriente schuko: 2 Número de conexiones USB: 0 Número de módulos vacíos: 1 Número de conexiones RJ45: 1		
	Mà d'obra	10,54	
	Materials	30,97	
			41,51
37	u de Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat connexió mascle de diàmetre 200 mm i 2 connexions per a conducte circular D150. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, mà d´obra d´instal·lació i proves.		
	Mà d'obra	13,73	
	Materials	70,00	
			83,73
38	u de Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat amb connexió mascle de diàmetre 200 mm i 8 connexions per a conducte circular D100. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, comandament d´obra d´instal·lació i proves.		
	Mà d'obra	13,73	
	Materials	70,00	
			83,73
39	u de Sonda de CO2 de TECNA, para instalación conducto (TG96108-V02).		
	Mà d'obra	27,47	
	Materials	355,00	
			382,47
40	PA de Partida que inclou els elements necessaris en el circuit primari pel funcionament de la generació d'ACS. Inclou: - vàlvules de tall - vàlvules de retenció anti-retorn - vàlvules de seguretat - filtres - vasos d'expansió - Vàlvules mescladores 3 vies termostàtiques - Vàlvules de purga. - vàlvules d'emplenat i buidat - Termometres i manometres - purgadors d'aire.		
	Sense descomposició	700,00	
			700,00
41	u de Conducte circular d'alumini flexible de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment		
	Mà d'obra	5,50	
	Materials	2,90	
			8,40

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 838 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
42	u de Conducte circular d'alumini flexible de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment		
	Mà d'obra	5,50	
	Materials	3,30	
			8,80
43	u de Conducte circular d'alumini flexible de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment		
	Mà d'obra	5,50	
	Materials	4,28	
			9,78
44	m2 de Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,515 m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, muntat exteriorment		
	Mà d'obra	65,91	
	Materials	10,66	
	Mitjans auxiliars	1,65	
			78,22
45	m de Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat		
	Mà d'obra	0,55	
	Materials	4,28	
	Mitjans auxiliars	0,01	
			4,84
46	m de Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		
	Mà d'obra	6,32	
	Resta d'Obra	1,19	
			7,51
47	m de Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 60 mm ref. 30021-2 de la sèrie Canal 30 de UNEX, muntada superficialment		
	Mà d'obra	4,23	
	Materials	8,68	
	Mitjans auxiliars	0,06	
			12,97
48	m de Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix		
	Mà d'obra	4,13	
	Materials	2,73	
			6,86
49	m de Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 20 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix		
	Mà d'obra	4,13	
	Materials	2,75	
			6,88
50	m de Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix		
	Mà d'obra	4,13	
	Materials	2,78	
			6,91

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 839 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
51	m de Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix		
	Mà d'obra	4,95	
	Materials	3,71	
			8,66
52	u de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment		
	Mà d'obra	12,67	
	Materials	1,07	
			13,74
53	m de Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment		
	Mà d'obra	2,45	
	Materials	0,87	
	Mitjans auxiliars	0,04	
			3,36
54	m de Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort		
	Mà d'obra	0,98	
	Materials	0,19	
	Mitjans auxiliars	0,01	
			1,18
55	m de Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment		
	Mà d'obra	2,81	
	Materials	4,89	
			7,70
56	m de Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral ranurat, de 100x150 mm ref. 100.150.77 de la serie Canal 77 d'UNEX , muntada superficialment		
	Mà d'obra	3,62	
	Materials	28,99	
			32,61
57	m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		
	Mà d'obra	2,19	
	Materials	4,37	
	Mitjans auxiliars	0,03	
			6,59
58	m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		
	Mà d'obra	0,65	
	Materials	1,25	
	Mitjans auxiliars	0,01	
			1,91

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 840 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
59	m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		
	Mà d'obra	0,65	
	Materials	1,73	
	Mitjans auxiliars	0,01	
			2,39
60	m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		
	Mà d'obra	0,65	
	Materials	2,46	
	Mitjans auxiliars	0,01	
			3,12
61	m de Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		
	Mà d'obra	1,76	
	Materials	0,40	
	Mitjans auxiliars	0,03	
			2,19
62	u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
	Mà d'obra	10,98	
	Materials	9,87	
			20,85
63	u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
	Mà d'obra	10,98	
	Materials	9,99	
	Mitjans auxiliars	0,16	
			21,13
64	u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
	Mà d'obra	10,98	
	Materials	10,15	
	Mitjans auxiliars	0,16	
			21,29
65	u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
	Mà d'obra	10,98	
	Materials	26,85	
	Mitjans auxiliars	0,16	
			37,99
66	u de Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
	Mà d'obra	15,42	
	Materials	82,07	
	Mitjans auxiliars	0,23	
			97,72

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 841 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
67	u de Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN		
	Mà d'obra	1,10	
	Materials	0,59	
	Mitjans auxiliars	0,02	
			1,71
68	u de Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN		
	Mà d'obra	1,10	
	Materials	1,70	
	Mitjans auxiliars	0,02	
			2,82
69	u de Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN		
	Mà d'obra	1,10	
	Materials	2,17	
	Mitjans auxiliars	0,02	
			3,29
70	u de Born de connexió per a conductors flexibles des de 16 fins a 70 mm2 de secció, de 22 mm de pas, muntada sobre perfil DIN		
	Mà d'obra	14,83	
	Materials	9,94	
	Mitjans auxiliars	0,22	
			24,99
71	u de Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada		
	Mà d'obra	1,10	
	Materials	0,71	
	Mitjans auxiliars	0,02	
			1,83
72	u de Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada		
	Mà d'obra	1,10	
	Materials	1,18	
	Mitjans auxiliars	0,02	
			2,30
73	u de Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75133-39 + ref. 75031-30 de SIMON , encastat		
	Mà d'obra	7,81	
	Materials	15,26	
	Mitjans auxiliars	0,12	
			23,19
74	u de Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75201-39 + ref. 75010-30 de SIMON , encastat		
	Mà d'obra	7,81	
	Materials	9,47	
	Mitjans auxiliars	0,12	
			17,40
75	u de Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada		
	Mà d'obra	7,81	
	Materials	2,68	
	Mitjans auxiliars	0,12	
			10,61
76	u de Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà ref. 75610-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat		
	Mà d'obra	1,30	
	Materials	2,62	
	Mitjans auxiliars	0,02	
			3,94

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 842 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
77	u de Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 75620-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat		
	Mà d'obra	1,30	
	Materials	4,23	
	Mitjans auxiliars	0,02	
			5,55
78	u de Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, IP54 amb tapa, muntada superficialment		
	Mà d'obra	7,58	
	Resta d'Obra	6,24	
			13,82
79	u de Sistema d'alimentació ininterrompuda de tecnologia ON-LINE doble conversió. Protecció electrònica contra curtcircuits, estabilitat en tensió de sortida +/- 1%, by-pass automàtic, temps de transferència nul, onda senoidal pura, comunicació integrada, Display LCD, Potència de 6000 VA / 4800w, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüència de funcionament 50 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 47 segons i del 150% durant 30 segons i del 200% durant 3mseg, factor de cresta 3:1, comunicació local amb display LCD, ports comunicació RS232, bateria de plom hermètic, 192-240DC, format torre o rack 19", dimensions electrònica 482x134x600 3U, dimensions bateria 482x134x600 3U, col·locat		
	Mà d'obra	41,20	
	Resta d'Obra	2.450,00	
			2.491,20
80	pa de Partida alçada a justificar per elements de protecció i maniobra de contemplat en les altres partides.		
	Sense descomposició	150,00	
			150,00
81	pa de Partida alçada a justificar per elements de protecció i maniobra de contemplat en les altres partides. Inclouen interruptors i contactors per les enceses de l'enllumenat de la nau.		
	Sense descomposició	250,00	
			250,00
82	m de Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, encastat en la paret. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	4,54	
	Materials	2,05	
	Mitjans auxiliars	0,13	
			6,72

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 843 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
83	m de Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	7,20	
	Materials	9,33	
	Mitjans auxiliars	0,33	
			16,86
84	m de Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	7,20	
	Materials	11,35	
	Mitjans auxiliars	0,37	
			18,92
85	m de Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	7,20	
	Materials	14,23	
	Mitjans auxiliars	0,43	
			21,86

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 844 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
86	U de Interruptor-seccionador, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 32 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i tancament 3 x In, poder de tall 20 x In durant 0,1 s, intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s, vida útil en buit 8500 maniobres, vida útil en càrrega 1500 maniobres, de 36x86x75 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	8,80	
	Materials	19,89	
	Mitjans auxiliars	0,57	
			29,26
87	m de Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 16 mm de diàmetre exterior i 2,2 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	2,62	
	Materials	3,27	
			5,89
88	m de Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	2,62	
	Materials	4,49	
			7,11
89	m de Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	3,28	
	Materials	6,64	
			9,92

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 845 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
90	m de Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	3,93	
	Materials	9,93	
			13,86
91	m de Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	2,62	
	Materials	3,55	
			6,17
92	m de Canonada per instal·lació interior, encastada en la paret, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	1,97	
	Materials	2,70	
			4,67
93	U de Vàlvula d'esfera, de llautó, de 25 mm de diàmetre, sistema d'unió per casquet lliscant, per a canonada de polietilè reticulat (PEX). Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	12,01	
	Materials	39,39	
			51,40

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 846 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
94	U de Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de tela filtrant, rosca de 2", cabal de 20 m³/h, amb dues aixetes de pas d'esfera de llautó niquelat. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Connexionat. Col·locació i connexió de les aixetes de pas. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	70,41	
	Materials	454,30	
	Mitjans auxiliars	20,99	
			545,70
95	U de Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de polipropilè bobinat, rosca de 1 1/4", cabal de 1,5 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta de llautó fos. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Connexionat. Col·locació i connexió de les aixetes de pas. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	70,41	
	Materials	52,07	
	Mitjans auxiliars	4,90	
			127,38
96	U de Sifó en línia de PVC, color teula, registrable, amb unió mascle/femella, de 125 mm de diàmetre, col·locat entre el col·lector de sortida i l'escomesa. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	14,08	
	Materials	58,45	
	Mitjans auxiliars	1,45	
			73,98
97	m de Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	11,33	
	Materials	10,95	
	Mitjans auxiliars	0,45	
			22,73

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 847 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
98	m de Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 848 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
101	m de Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	7,55	
	Materials	7,05	
	Mitjans auxiliars	0,29	
			14,89
102	m de Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	9,07	
	Materials	8,64	
	Mitjans auxiliars	0,35	
			18,06
103	U de Caixa d'extracció composta per ventilador centrífug, amb rodet de branques cap a davant, motor de tres velocitats per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent, interruptor on/off i pressòstat, de potència nominal 50 W, cabal màxim 500 m³/h, nivell de pressió sonora 40 dBA, amb boca d'entrada lateral per a connexió a conducte d'extracció de 200 mm de diàmetre i boca de sortida lateral de 200 mm de diàmetre; instal·lació en l'extrem exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió). Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	7,86	
	Materials	1.060,71	
	Mitjans auxiliars	21,37	
			1.089,94

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 849 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
104	U de Caixa d'extracció composta per ventilador centrífug, amb rodet de branques cap a davant, motor de tres velocitats per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent, interruptor on/off i pressòstat, de potència nominal 106 W, cabal màxim 800 m³/h, nivell de pressió sonora 42 dBA, amb boca d'entrada lateral per a connexió a conducte d'extracció de 250 mm de diàmetre i boca de sortida lateral de 250 mm de diàmetre; instal·lació en l'extrem exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió). Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 850 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
108	U de Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb bateria de calefacció elèctrica, potència calorífica de 2,1 kW, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 110 m³/h i caixa filtrant, de 200x196x200 mm. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	32,69	
	Materials	1.301,38	
	Mitjans auxiliars	26,68	
			1.360,75
109	U de Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	26,20	
	Materials	375,97	
	Mitjans auxiliars	8,04	
			410,21
110	U de Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb caixa filtrant, de 244x202x243 mm. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	37,62	
	Materials	654,17	
	Mitjans auxiliars	13,84	
			705,63

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 851 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
111	U de Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb bateria de calefacció elèctrica, potència calorífica de 5 kW, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 170 m³/h i caixa filtrant, de 244x202x243 mm. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	60,54	
	Materials	1.831,62	
	Mitjans auxiliars	37,84	
			1.930,00
112	de Kit d'alarma WC per a persones amb discapacitat. • El KIT inclou tot el necessari per complir amb un sistema d'alarma d'emergència (DDA CALL o sistema de trucada com a ajuda tècnica a discapacitats) en centres d'assistència o persones amb discapacitat (d'acord amb DDA, BS 8300, Reial Decret 173/2010 , Document Bàsic de Seguretat d'ús i accessibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2 Atrapament) (amb excepció dels cables i fixacions) • Disseny compacte i atractiu combina a la perfecció en qualsevol tipus de decoració • Controlador de trucades compta amb una sortida de relé lliure de tensió, un control de volum, text en Braille i bateria recarregable de seguretat • Punt de RESET remot que inclou indicació visual i audible d'alarma per tranquil·litzar l'usuari que la trucada s'ha produït		
	Mà d'obra	12,09	
	Materials	240,00	
			252,09
113	u de Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat		
	Mà d'obra	21,99	
	Materials	68,85	
	Mitjans auxiliars	0,33	
			91,17
114	u de Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical		
	Mà d'obra	4,44	
	Materials	5,53	
			9,97
115	u de Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical		
	Mà d'obra	4,44	
	Materials	5,53	
			9,97
116	u de Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical		
	Mà d'obra	4,44	
	Materials	5,70	
			10,14

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 852 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
117	m de Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal		
	Mà d'obra	0,82	
	Materials	0,66	
	Mitjans auxiliars	0,01	
			1,49
118	u de Certificat de punt de la xarxa de veu i dades		
	Mà d'obra	2,96	
			2,96
119	u de Subministrament i instal.lació encaminador (router) d'1 port GPON per la WAN de internet (ONT integrada) i 4 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps per la LAN, doble banda simultània WIFI, amb alimentació a 240V		
	Mà d'obra	5,91	
	Materials	59,99	
	Mitjans auxiliars	0,09	
			65,99
120	u de Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat		
	Mà d'obra	219,88	
	Materials	135,07	
	Mitjans auxiliars	3,30	
			358,25
121	u de Subministrament i instal.lació de recuperador de calor sensible, vertical TECNA RCE 1200-EC/H/F7+F7+F8 de TECNA, dimensions (mm) 1050x1050x400, pes (kg) 96, potència màx. (W) 2x274, cabal màx. (m3/h) 1200, boques (mm) 180, doble filtració F7+F8 per a compliment RITE, envoltants de panells sandvitx amb aïllament de 25 mm de PU o llana mineral, els equips se subministren de sèrie amb: - Intercanviador de plaques d'alumini, - By-pass motoritzat de sèrie, - Sondes de temperatura en admissió i tornada, - Senyalització de filtres bruts mitjançant pressòstat diferencial, - Inclouen de sèrie un control de paret amb pantalla LCD, des del qual gestionar els modes: - manual/automàtic - controlar les velocitats de gir de cada ventilador, - la comporta de bypass - o una bateria d'aigua externa, - Disposa de diverses connexions, tant analògiques com digitals, per poder ampliar les opcions de funcionament automàtic mitjançant la connexió d'accessoris com a sondes de CO2, que permeten al recuperador variar de manera proporcional i automàtica el cabal lliurat en funció de la concentració de ppm de CO2 de l'aire d'extracció, - Pot gestionar fins a 32 Recuperador de calor TECNA sèrie RCE-EC mitjançant protocol Modbus RTU, a través del port RS485, així com integrar-se mitjançant aquest protocol de comunicació en una regulació superior BMS, - Doble filtració RITE F7+F8, - Envoltant de panells sandvitx amb aïllament de 25 mm, - Certificats: ERP READY. Totalment instal.lat i integrat. Inclou la posta en marxa.		
	Mà d'obra	164,79	
	Materials	3.700,00	
	Mitjans auxiliars	2,47	
			3.867,26
122	pa de Partida alçada per moure radiadors		
	Sense descomposició	300,00	
			300,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 853 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
123	u de Senyalització SIA de la cambra higiènica i itinerari accessible. Col·locat.		
	Mà d'obra	1,95	
	Materials	10,58	
			12,53
124	u de SELECTOR 3POS.NA+NA MAN.CORTA		
	Mà d'obra	10,98	
	Materials	23,44	
			34,42
125	m2 de Formació de plats de dutxa, amb l'execució dels pendent amb morter de ciment 1:4, amb un 2% de pendent, làmina Schlüter-DITRA o similar per evitar filtracions retornada fins a una altura de 30 cm i acabat de paviment interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Laguna de Forbo o similar amb acabat segons imatge de referència, amb les juntes termosoldades (valorat apart). Inclou la formació d'un sòcol amb mitja canya de 15x15 cm, així com tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada		
	Mà d'obra	206,50	
	Maquinària	0,41	
	Materials	49,48	
	Mitjans auxiliars	0,75	
			257,13
126	m2 de Subministrament i instal·lació de felput tècnic de la casa Novomat model Slimm 15 o similar equivalent, color beig de teixit acanalat i estructura d'alumini, unit per juntes de cautxú sintètic d'alta resistència i amb L 15 mm inox perimetral enrasada amb paviment. Inclou tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada		
	Mà d'obra	25,88	
	Materials	577,50	
	Mitjans auxiliars	0,39	
			603,77
127	U de Clau monotub/bitub termostatitzable combinada amb detentor per a radiador, amb sonda de penetració d'acer zincat de 45 cm de longitud, connexió roscada de 24x19 mm compatible amb adaptadors per a tubs multicapa i connexió de 1/2" de diàmetre amb el radiador, amb cos de llautó, tija d'acer inoxidable, guarnicions de EPDM i comandament manual de ABS, amb adaptador per a unió a compressió de tub de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix amb rosca 24x19 mm, capçal termostàtic, amb limitador d'escala, per a la regulació de l'obertura d'una clau per a radiador. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	6,55	
	Materials	53,67	
	Mitjans auxiliars	1,20	
			61,42

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 854 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
128	U de Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 1 aparells, realitzada amb canonada de coure, amb beina plàstica, que connecta la clau de local privat amb cadascun dels aparells a gas, composta dels següents trams: tram comú de 22 mm de diàmetre i 12 m de longitud. Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura per capil·laritat. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la clau d'habitatge. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació de la beina. Col·locació i fixació de tubs i claus. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	179,06	
	Materials	104,45	
	Mitjans auxiliars	5,67	
			289,18
129	U de Reixeta circular de plàstic, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, color blanc RAL 9010, amb mosquitera, per a conducte d'admissió o extracció, de 150 mm de diàmetre. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	Mà d'obra	16,38	
	Materials	9,19	
	Mitjans auxiliars	0,51	
			26,08
130	m de Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró		
	Mà d'obra	15,21	
	Materials	2,96	
	Mitjans auxiliars	0,23	
			18,40
131	m de Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró		
	Mà d'obra	15,21	
	Materials	3,64	
	Mitjans auxiliars	0,23	
			19,08
132	m de Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró		
	Mà d'obra	15,21	
	Materials	4,87	
	Mitjans auxiliars	0,23	
			20,31
133	m de Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró		
	Mà d'obra	15,21	
	Materials	7,66	
	Mitjans auxiliars	0,23	
			23,10

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 855 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
134	m de Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró		
	Mà d'obra	15,21	
	Materials	14,70	
	Mitjans auxiliars	0,23	
			30,14
135	m de Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment		
	Mà d'obra	2,66	
	Materials	2,22	
	Mitjans auxiliars	0,04	
			4,92
136	m de Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat		
	Mà d'obra	0,98	
	Materials	0,62	
	Mitjans auxiliars	0,01	
			1,61
137	m de Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat		
	Mà d'obra	0,98	
	Materials	0,82	
	Mitjans auxiliars	0,01	
			1,81
138	m de Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata		
	Sense descomposició	2,85	
			2,85
139	u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
	Mà d'obra	10,98	
	Materials	22,99	
	Mitjans auxiliars	0,16	
			34,13
140	u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
	Mà d'obra	10,98	
	Materials	29,75	
	Mitjans auxiliars	0,16	
			40,89
141	u de Subministre i muntatge de conjunt de mobles baixos de cuina, de 240x100 cm i 60 cm de fondària, de fusta de MDF de 20 mm de gruix acabat lacat, format per dos bucs de 120x90 cm i 60 cm de fondària (un per aigüera), amb portes batents lacades en color RAL 5003 o similar, interior del moble en melamina color beig. Característiques segons plànols mobiliari, lleixa intermitja, sobrepeus regulables de PVC amb sòcol d'alumini raspallat de 70 mm d'alçada. Inclou la formació del forat per tirador de la porta de diàmetre 50 mm, ferratges d'acer amb xarneres ocultes, col·locació recolzat a terra i fixat a la paret. Així com tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	419,60	
	Materials	1.064,04	
	Mitjans auxiliars	6,29	
			1.489,93

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 856 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
142	u de Subministre i muntatge de taulell d'atenció al públic, (290+148+90)x53 cm i doble alçada 75 i 120 cm, fabricat amb MDF de 30mm de dues alçades per adaptar-se a la normativa d'accessibilitat decret 209/2023, de característiques segons dibuixos i cantonades arrodonides. Frontal del cancell d'accés a l'edifici de rajola de 20x20cm de dos colors, segons especejament a l'alçat. Acabats: Taulell a 120cm d'alçada lacat en color RAL 5003. Taulell a 75cm d'alçada lacat en color RAL 1013. Accessoris: Anella d'inducció magnètica que permeti una audició millor a les persones sordes amb audiòfon o implants coclears (segons plànols d'instal·lacions). Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	839,20	
	Materials	3.105,25	
	Mitjans auxiliars	12,59	
			3.957,04
143	pa de NOTA: Tots els elements d'aquest estat d'amidaments i pressupost són de referència, en cas de canvi sempre serà similar i equivalent, i amb el vist-i-plau de la DF.		
	Sense descomposició	0,01	
			0,01
144	ut de NOTA GENERAL: Perfileria d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic. Es fixarà a cada costat als premarcs d'acer galvanitzat. Accessoris d'alumini igual que la perfileria. Tot el perímetre segellat amb silicona. Premarcs fixats a l'obra amb gafes cada 50 cm., d'acer galvanitzat i de 10 cm. de longitud. CORREDERA: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN- 1026-2000; CLASSE 4. Estanqueïtat a l'aigüa segons norma UNE-EN- 1027-2000; CLASSE 7A; Resistència al vent segon norma UNE-EN 12211-2000; CLASSE C5. Coeficient de Transmissió Tèrmica segons CTE; Uh= desde 1,6 W / m²°K. Aïllament acústic segons norma UNE-EN ISO 140-3:1995; Rw = 34 dB. PRACTICABLE: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN- 1026-2000; CLASSE 4. Estanqueïtat a l'aigüa segons norma UNE-EN- 1027-2000; CLASSE E1200; Resistència al vent segon norma UNE-EN 12211-2000; CLASSE C5. Coeficient de Transmissió Tèrmica segons CTE y UNE-EN 10077-1; Uh= desde 0,9 W / m²°K. Aïllament acústic segons norma UNE-EN 14351-1:2006; Rw = 38 dB.CLIMA D2: Permeabilitat a l'aire segons DB H1 del CTE 9 m³/h.m² = 27 m³/h.m² Vidres tipus Climalit 4+4 o 5+5 de seguretat laminat transparet i/o mate/16/4+4 o 5+5 mm de seguretat laminat transparent i/o mate, Baix Emisiu, amb una transmitància tèrmica (U) de 1 W / m²°K. Amb posició de ventil·lació les oscil·lo batents i amb airejadors del tipus AIR-IN amb caudal suficient les practicables i correderes. Les superfícies envidrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte, valor que es determinarà mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la norma UNE-EN 12600:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons el desnivell existent entre els dos costats de la superfície de vidre. Mides i detalls segons plànols de projecte. Inclou tots els mecanismes, ferratges i bastiments necessaris pel seu funcionament i els marcats en els plànols, molles telescòpiques a totes les portes practicables, mecanismes oscil·lobatens a les finestres i bombins/claus mestrejats a totes les portes i balconeres exteriors. Tots els vidres fixes superiors de les balconeres serà Mat. Criteri d'amidament: unitats totalment acabades i col.locades.		
	Sense descomposició	0,01	
			0,01
145	ut de NOTA GENERAL: Bastiment-premarc de tac de fusta. Les mesures i gruixos de tots els elements estaran d'acord amb les seves dimensions i les funcions a que estiguin destinats. Les portes seran de 40 mm i xapades de fusta. Manetes i perns d'acer inoxidable mate a escollir. Les portes interiors portaran airejadors de pas tipus "air-in" o similar o bé es retallaran per la part de sota per garantir el cabal de ventilació segons plànols de fusteries i ventilacions. Criteri d'amidament: unitats totalment acabades, lacades i col.locades.		
	Sense descomposició	0,01	
			0,01

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 857 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
146	pa de NOTA: Tots els elements d'aquest capítol són segons els plànols de la sèrie EQ.		
	Sense descomposició	0,01	0,01
147	u de Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2		
	Materials	128,83	128,83
148	u de Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	21,78	
	Mitjans auxiliars	0,33	22,11
149	u de Arrencada de full o doble full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	10,89	
	Mitjans auxiliars	0,16	11,05
150	m2 de Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	13,07	
	Mitjans auxiliars	0,20	13,27
151	m2 de Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.		
	Mà d'obra	10,02	
	Mitjans auxiliars	0,15	10,17
152	m de Arrencada d'escopidor de pedra natural, artificial i/o ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	4,36	
	Mitjans auxiliars	0,07	4,43
153	m de Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	1,31	
	Mitjans auxiliars	0,02	1,33

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 858 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
154	m3 de Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	100,75	
	Maquinària	42,52	
	Mitjans auxiliars	1,51	
			144,78
155	m2 de Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat		
	Mà d'obra	6,53	
	Mitjans auxiliars	0,10	
			6,63
156	m de Arrencada de revestiment d'esglaó (estesa, alçada i sòcol), esglaó compensat i replans, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	6,53	
	Mitjans auxiliars	0,10	
			6,63
157	u de Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	197,12	
	Maquinària	91,04	
	Mitjans auxiliars	2,96	
			291,12
158	m2 de Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Amidament mecanitzat		
	Mà d'obra	6,97	
	Mitjans auxiliars	0,10	
			7,07
159	m2 de Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador.		
	Mà d'obra	30,64	
	Maquinària	1,83	
	Mitjans auxiliars	0,46	
			32,93
160	m3 de Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	138,85	
	Mitjans auxiliars	2,08	
			140,93
161	m2 de Desmuntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 a 20 mm de gruix, recolzat sobre suport d'alumini i de perfils laminats d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada en verdadera magnitud d'acord amb les indicacions de la DT. Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.		
	Mà d'obra	20,17	
	Maquinària	6,50	
	Mitjans auxiliars	0,30	
			26,97

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 859 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
162	m2 de Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	7,62	
	Mitjans auxiliars	0,11	
			7,73
163	m2 de Enderroc de paret de de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	11,20	
	Maquinària	1,12	
	Mitjans auxiliars	0,17	
			12,49
164	m2 de Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	13,43	
	Maquinària	1,34	
	Mitjans auxiliars	0,20	
			14,97
165	pa de Desmuntatge i extracció de totes les instal·lacions existents (aigua, electricitat, calefacció, etc..) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: mides teòriques de projecte.		
	Mà d'obra	401,68	
	Mitjans auxiliars	6,03	
			407,71
166	u de Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	16,06	
	Mitjans auxiliars	0,24	
			16,30
167	u de Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	17,82	
	Mitjans auxiliars	0,27	
			18,09
168	u de Arrencada de plat de dutxa i/o banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	26,01	
	Mitjans auxiliars	0,39	
			26,40
169	m3 de Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		
	Maquinària	8,56	
			8,56

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 860 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
170	m3 de Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.		
	Materials	14,95	14,95
171	m3 de Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.		
	Materials	11,69	11,69
172	m3 de Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.		
	Materials	25,85	25,85
173	m3 de Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90 kg/m3. Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	257,20	
	Maquinària	31,77	
	Materials	615,71	
	Mitjans auxiliars	5,57	
			910,25

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 861 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
174	m2 de Sostre de 20+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 a 7 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (inclou connectors del sostre sobre nervi existent connectat amb 1 D10 mm c/70cm), AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,065 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou acabat superior amb el mateix pendent de la coberta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments. No s'inclouen els encofrats dels cèrcols.		
	Mà d'obra	18,65	
	Maquinària	1,47	
	Materials	39,72	
	Mitjans auxiliars	0,41	
			60,25
175	m2 de Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%		
	Mà d'obra	4,23	
	Materials	4,42	
	Mitjans auxiliars	0,06	
			8,71
176	u de Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401		
	Materials	591,44	
			591,44
177	m2 de Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%		
	Mà d'obra	5,54	
	Materials	6,87	
	Mitjans auxiliars	0,08	
			12,49
178	m de Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	11,89	
	Materials	8,85	
	Mitjans auxiliars	0,18	
			20,92
179	m de Canal interior de secció rectangular de planxa d'acer inoxidable 2 mm de gruix, 4 plecs i 80 cm de desenvolupament, col·locada sobre suport i conectada a baixant. Inclou totes el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	17,02	
	Materials	32,54	
	Mitjans auxiliars	0,51	
			50,07

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 862 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
180	m2 de Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.		
	Mà d'obra	31,35	
	Maquinària	0,03	
	Materials	12,20	
	Mitjans auxiliars	0,77	
			44,35
181	m2 de Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.		
	Mà d'obra	26,04	
	Maquinària	0,03	
	Materials	12,35	
	Mitjans auxiliars	0,64	
			39,06
182	m2 de Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.		
	Mà d'obra	11,35	
	Maquinària	0,01	
	Materials	6,80	
	Mitjans auxiliars	0,28	
			18,45

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 863 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
183	m2 de Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.		
	Mà d'obra	12,83	
	Materials	5,15	
	Mitjans auxiliars	0,32	
			18,30
184	m2 de Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 7,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.		
	Mà d'obra	19,82	
	Materials	23,48	
	Mitjans auxiliars	0,30	
			43,60
185	m2 de Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.		
	Mà d'obra	1,59	
	Materials	1,39	
	Mitjans auxiliars	0,02	
			3,00
186	m2 de Aïllament tèrmic i acústic a cambres d'aire de parets de doble fulla, format per la injecció de nòduls de llana mineral, incombustible, amb una densitat de 55 kg/m³, amb un gruix mig de 120 mm, un coeficient de conductivitat tèrmica de 0,037 W/mK i una resistència tèrmica de 3,24 m²K/W. S'inclou obertura i posterior tapat de forats efectuats per l'interior i equip d'injecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de paraments, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.		
	Mà d'obra	14,27	
	Maquinària	1,09	
	Materials	20,46	
	Mitjans auxiliars	0,21	
			36,03

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 864 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
187	m2 de Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%		
	Mà d'obra	3,07	
	Materials	12,83	
	Mitjans auxiliars	0,05	
			15,95
188	m2 de Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb 2 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locat sense adherir a l'interior del fals sostre. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%		
	Mà d'obra	3,07	
	Materials	3,08	
	Mitjans auxiliars	0,05	
			6,20
189	m2 de Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	59,26	
	Materials	29,61	
	Mitjans auxiliars	1,35	
			90,21
190	m2 de Reforç lineal de membrana, amb làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)-44 /G -FP amb armadura de feltre de polièster amb autoprotecció mineral (pissarra de color natural o gràmul ceràmic de color verd, vermell o blanc). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	19,82	
	Materials	15,82	
	Mitjans auxiliars	0,30	
			35,94

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 865 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
191	m2 de Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%, En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	18,07	
	Maquinària	0,03	
	Materials	1,44	
	Mitjans auxiliars	0,44	
			19,98
192	m2 de Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	19,64	
	Maquinària	0,03	
	Materials	1,87	
	Mitjans auxiliars	0,48	
			22,02
193	m2 de Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, previ sanejat i pont d'unió sobre remolinat existent (valorat apart), amb morter de ciment 1:4, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	25,74	
	Maquinària	0,04	
	Materials	2,66	
	Mitjans auxiliars	0,64	
			29,08
194	m2 de Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	8,05	
	Materials	3,05	
	Mitjans auxiliars	0,19	
			11,29

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 866 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
195	m2 de Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%, Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	5,90	
	Materials	3,05	
	Mitjans auxiliars	0,14	
			9,09
196	m2 de Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	9,37	
	Materials	3,19	
	Mitjans auxiliars	0,22	
			12,78
197	m2 de Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	8,25	
	Materials	3,19	
	Mitjans auxiliars	0,19	
			11,63
198	m2 de Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	2,75	
	Materials	1,93	
	Mitjans auxiliars	0,04	
			4,72
199	m2 de Aplicació de pont d'unió de resines per a posterior col·locació d'enguixat sobre suport de formigó llis, formigó cel·lular, obra de fàbrica o enguixat eixstent. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	2,75	
	Materials	0,63	
	Mitjans auxiliars	0,04	
			3,42

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 867 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
200	m2 de Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) o blau (R6), grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.		
	Mà d'obra	24,64	
	Materials	35,42	
	Mitjans auxiliars	0,62	
			60,68
201	m2 de Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 50 mm de gruix. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.		
	Mà d'obra	15,09	
	Materials	37,51	
	Mitjans auxiliars	0,23	
			52,83
202	m2 de Substitució de plaques de guix laminat malmesa, amb 1 o 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.		
	Mà d'obra	13,43	
	Materials	28,11	
	Mitjans auxiliars	0,20	
			41,74
203	m2 de Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%, Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.		
	Mà d'obra	15,53	
	Materials	19,99	
	Mitjans auxiliars	0,23	
			35,75

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 868 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
204	m2 de Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.		
	Mà d'obra	15,53	
	Materials	15,70	
	Mitjans auxiliars	0,23	
			31,46
205	m2 de Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.		
	Mà d'obra	18,20	
	Materials	29,84	
	Mitjans auxiliars	0,27	
			48,31
206	u de Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	11,80	
	Materials	48,49	
	Mitjans auxiliars	0,18	
			60,47
207	m2 de Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, prèvia neteja neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria 1-2. Inclou el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Superfície realment executada.		
	Mà d'obra	73,43	
	Maquinària	2,15	
	Materials	115,29	
	Mitjans auxiliars	1,83	
			192,70
208	m2 de Pintat de barana d'escala interior i d'estructura exterior metàl·lica, amb pintura de partícules metàl·liques, color RAL 5003 o similar, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, previa neteja, raspallat i reparació del parament. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	15,85	
	Materials	10,94	
	Mitjans auxiliars	0,24	
			27,03

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 869 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
209	m2 de Pintat de llosa exterior de formigó existent amb pintura plàstica, color RAL 5003 o similar, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, previ netejat, raspallat i reparació amb una capa d'impriació de làtex diluit i dues de pasta plàstica. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.		
	Mà d'obra	14,96	
	Materials	8,18	
	Mitjans auxiliars	0,22	
			23,36
210	m2 de Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, RAL 1013 o similar, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	2,99	
	Materials	3,04	
	Mitjans auxiliars	0,04	
			6,07
211	m2 de Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, color gris RAL 7035 o similar, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	3,30	
	Materials	1,91	
	Mitjans auxiliars	0,05	
			5,26
212	m2 de Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, color RAL 1013, gris o similar, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	3,80	
	Materials	2,27	
	Mitjans auxiliars	0,06	
			6,13

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 870 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
213	m2 de Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, color gris RAL 7035, RAL 1013 o similar, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	Mà d'obra	2,99	
	Materials	2,27	
	Mitjans auxiliars	0,04	
			5,30
214	m de Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària nacional crema Capri, amb una cara deixada de serra, de 30 mm de gruix amb cantells vistos, escairats i polits, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	22,25	
	Maquinària	0,01	
	Materials	39,72	
	Mitjans auxiliars	0,33	
			62,31
215	m2 de Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.		
	Mà d'obra	1,19	
	Maquinària	0,76	
	Materials	13,20	
	Mitjans auxiliars	0,02	
			15,17
216	m2 de Replà d'escala amb peces de pedra calcària nacional, tipus crema Capri o similar de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, de dues peces, frontal i estesa, acabat polit, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: superfície realment executada		
	Mà d'obra	25,34	
	Materials	126,95	
	Mitjans auxiliars	0,38	
			152,67
217	m2 de Paviment interior classe C1 de linòleum tipus Marmoleum Solid Concrete 3758 shale de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre paviment existent (prèvia capa de preparació de suport valorada apart) amb les juntes a testa, en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.		
	Mà d'obra	11,89	
	Materials	22,15	
	Mitjans auxiliars	0,30	
			34,34

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 871 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
218	m2 de Paviment interior interior classe C2 de vinílic tipus Surestep Balance 17334 Limestone de Forbo o similar(segons mostres aportades) sobre pavimente xistent (prèvia capa de preparar de suport valorada apart), amb les juntes termosoldades, de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.		
	Mà d'obra	17,84	
	Materials	22,19	
	Mitjans auxiliars	0,27	
			40,30
219	m2 de Paviment interior interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Balance 17334 Limestone de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre pavimente xistent (prèvia capa de preparar de suport valorada apart), amb les juntes termosoldades, de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.		
	Mà d'obra	17,84	
	Materials	22,19	
	Mitjans auxiliars	0,27	
			40,30
220	m de Sòcol de rajola ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) de 20 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%, .Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%		
	Mà d'obra	3,88	
	Materials	6,72	
	Mitjans auxiliars	0,06	
			10,66
221	m de Esglaó de pedra natural calcària nacional, tipus crema Capri o similar de 20 mm de gruix, de dues peces, frontal i estesa, acabat polit, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.		
	Materials	63,46	
			63,46
222	m de Perfil de transició de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, per a altes sol·licitacions, col·locant prèviament el suport. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	7,68	
	Materials	21,19	
	Mitjans auxiliars	0,12	
			28,99

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 872 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
223	m de Adequació i reinstal·lació de barana d'escala acopiada a una alçada mínima de 90 cm, ancorada i fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou la neteja, rascat i 2 capes d'emprimació antioxidant, així com tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	31,56	
	Materials	13,51	
	Mitjans auxiliars	0,63	
			45,70
224	m2 de Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm. Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.		
	Mà d'obra	31,24	
	Materials	75,26	
	Mitjans auxiliars	0,78	
			107,28
225	u de Barret de xemeneia circular de diàmetre 160 mm, (s/UNE-EN 1506), de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintat, de la casa Hotpoint model Taur, muntat superficialment i connexió a xemeneia circular. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	6,88	
	Materials	100,93	
	Mitjans auxiliars	0,10	
			107,91
226	u de Reixa de ventilació de lames d'acer de 50x50 cm, amb una superfície de ventilació de 0,18 m2, col·locada amb morter ciment 1:4, o amb anclatges mecàncics. Inclou 2 capes d'emprimació antioxidant, així com tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	9,26	
	Maquinària	0,01	
	Materials	46,34	
	Mitjans auxiliars	0,14	
			55,76
227	m de Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment		
	Mà d'obra	13,73	
	Materials	8,26	
	Mitjans auxiliars	0,21	
			22,20
228	m de Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment		
	Mà d'obra	13,73	
	Materials	9,76	
	Mitjans auxiliars	0,21	
			23,70
229	m de Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment		
	Mà d'obra	13,73	
	Materials	11,40	
	Mitjans auxiliars	0,21	
			25,34

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 873 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
230	m de Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment		
	Mà d'obra	13,19	
	Materials	18,51	
	Mitjans auxiliars	0,20	
			31,90
231	m de Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment		
	Mà d'obra	13,19	
	Materials	20,52	
	Mitjans auxiliars	0,20	
			33,91
232	m de Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment		
	Mà d'obra	32,96	
	Materials	22,09	
	Mitjans auxiliars	0,49	
			55,54
233	m2 de Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,73529 m2·K/W, amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment		
	Mà d'obra	65,91	
	Materials	2,62	
	Mitjans auxiliars	1,65	
			70,18
234	u de Subministre i col·locació de Porta d'Entrada tipus FA1-PB, amb una fulla batent de 90x260cm i dues de fixes laterals de 65x260, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x260 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x260 cm. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany de seguretat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques i xarneres ocultes. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	421,52	
	Materials	3.900,48	
	Mitjans auxiliars	10,54	
			4.332,54
235	u de Subministre i col·locació de Porta d'Entrada tipus FA2a-PB, amb una fulla batent de 90x259cm i dues de fixes laterals de 65x259 cm, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x259 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x259 cm. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany electrificat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques. Vidre de seguretat 5+5 mm. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	316,14	
	Materials	3.270,48	
	Mitjans auxiliars	7,90	
			3.594,52
236	u de Subministre i col·locació de Vidre fix de seguretat tipus FA2b-PB amb perfileria oculta segons plànols de fusteria, col.locada sobre bastiment de base si s'escau, per a un buit d'obra de 230x139 cm. Vidre laminar de seguretat 2 llunes incoloresr, de 5+5 mm de gruix. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	503,58	
	Materials	967,39	
	Mitjans auxiliars	12,59	
			1.483,56

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 874 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
237	u de Subministre i col·locació de Finestra tipus FE10-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x80 cm per un buit d'obra 151x81 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20 (vidre interior laminat 3+3 mm, cambra de gas Argó 16 mm, vidre exterior endurit 4 mm concobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificada antiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	421,52	
	Materials	1.698,00	
	Mitjans auxiliars	10,54	
			2.130,06
238	u de Subministre i col·locació de Finestra tipus FE1-PB, amb sis fulles oscil·lants d'eix horitzontal i panell sandvitx intermig, tres de 137x45 cm, panell de sandvitx de 15x45 i 3 de 115x45 cm, segons plànols de fusteria ((137+137+137+15+115+115+115)x45 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 770x45 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	316,14	
	Materials	2.160,48	
	Mitjans auxiliars	7,90	
			2.484,52
239	u de Subministre i col·locació de Finestra tipus FE2-PB, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	210,76	
	Materials	935,48	
	Mitjans auxiliars	5,27	
			1.151,51
240	u de Subministre i col·locació de Finestra tipus FE3-PB, amb una fulla de 75x207 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75x207 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	158,07	
	Materials	662,48	
	Mitjans auxiliars	3,95	
			824,50
241	u de Subministre i col·locació de Finestra tipus FE4-PB, amb una fulla de 75x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75X95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	105,38	
	Materials	472,48	
	Mitjans auxiliars	2,63	
			580,49

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 875 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
242	u de Subministre i col·locació de Finestra tipus FE5-PP, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x155 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x155 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	210,76	
	Materials	950,48	
	Mitjans auxiliars	5,27	
			1.166,51
243	u de Subministre i col·locació de Finestra tipus FE6-PP, fixa de gran format amb una fulla de 220x315 i un panell sandvitx cec superior de 220x55 cm, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220X370 cm. Inclou accessoris. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	421,52	
	Materials	3.890,48	
	Mitjans auxiliars	10,54	
			4.322,54
244	u de Subministre i col·locació de Finestra tipus FE7-PP, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	210,76	
	Materials	935,48	
	Mitjans auxiliars	5,27	
			1.151,51
245	u de Subministre i col·locació de Finestra tipus FE8-PP, amb una fulla de 35x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 35X95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	105,38	
	Materials	276,46	
	Mitjans auxiliars	2,63	
			384,47
246	u de Subministre i col·locació de Finestra tipus FE9-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x150 cm per un buit d'obra 151x151 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20A (vidre interior laminat 4+4 mm, cambra de gas Argó 15 mm, vidre exterior endurit 8 mm recobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificada antiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	474,21	
	Materials	2.431,00	
	Mitjans auxiliars	11,86	
			2.917,07

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 876 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
247	u de Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI1, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.		
	Mà d'obra	55,88	
	Materials	331,25	
	Mitjans auxiliars	1,40	
			388,53
248	u de Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI2, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.		
	Mà d'obra	55,88	
	Materials	370,65	
	Mitjans auxiliars	1,40	
			427,93
249	u de Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI3, mides totals de 90x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares, reixes de ventilacio intumescents EI45 encastada inferior amb una superfície lliure de ventilació segons plànols de fusteria interior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.		
	Mà d'obra	55,88	
	Materials	488,10	
	Mitjans auxiliars	1,40	
			545,38
250	u de Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI4, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.		
	Mà d'obra	144,81	
	Materials	217,11	
	Mitjans auxiliars	3,62	
			365,54
251	u de Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.		
	Mà d'obra	144,81	
	Materials	276,82	
	Mitjans auxiliars	3,62	
			425,25
252	u de Subministre i col.locació de frontal i porta de cabina sanitària, del tipus FI6, mides totals de 80x200 cm ((10+60+10)x200 cm)), de panell fenòlic compacte HPL de 12 mm format per una porta batent d'una fulla de 60x185cm de cares llises i laterals fixes de 10 cm, aixecat 15 cm del terra amb suports, amb un acabat lacat en color RAL 5003 o similar, amb accessoris (tiradors, peus, xarneres, etc.) d'acer incxidable i condena desbloquejable des de l'exterior amb indicador "lliure/ocupat". Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.		
	Mà d'obra	120,68	
	Materials	252,21	
	Mitjans auxiliars	3,02	
			375,91

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 877 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
253	u de Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.		
	Mà d'obra	144,81	
	Materials	226,81	
	Mitjans auxiliars	3,62	
			375,24
254	u de Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7b, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 1013 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.		
	Mà d'obra	144,81	
	Materials	226,81	
	Mitjans auxiliars	3,62	
			375,24
255	u de Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI8, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.		
	Mà d'obra	144,81	
	Materials	211,81	
	Mitjans auxiliars	3,62	
			360,24
256	u de Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.		
	Mà d'obra	144,81	
	Materials	271,82	
	Mitjans auxiliars	3,62	
			420,25
257	m de Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals		
	Mà d'obra	9,04	
	Materials	13,90	
	Mitjans auxiliars	0,14	
			23,08
258	m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub		
	Mà d'obra	0,82	
	Materials	0,48	
	Mitjans auxiliars	0,01	
			1,31

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 878 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
259	m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub		
	Mà d'obra	0,82	
	Materials	0,29	
	Mitjans auxiliars	0,01	
			1,12
260	u de Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat		
	Mà d'obra	10,76	
	Materials	75,16	
	Mitjans auxiliars	0,16	
			86,08
261	u de Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat		
	Mà d'obra	13,60	
	Materials	82,67	
	Mitjans auxiliars	0,20	
			96,47
262	u de Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 60 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	13,79	
	Materials	108,31	
	Mitjans auxiliars	0,34	
			122,44
263	u de Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària 140 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	19,06	
	Materials	286,67	
	Mitjans auxiliars	0,48	
			306,21
264	u de Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	43,77	
	Materials	234,95	
	Mitjans auxiliars	1,09	
			279,81
265	u de Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	43,77	
	Materials	286,08	
	Mitjans auxiliars	1,09	
			330,94
266	u de Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, de 60 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, encastada a un taulell de cuina. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	15,50	
	Materials	121,22	
	Mitjans auxiliars	0,39	
			137,11

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 879 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
267	u de Aixeta monocomandament per a aigüera, amb broc giratori i mecanisme economitzador d'aigua, muntada superficialment, de llautó cromat, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	20,69	
	Materials	105,23	
	Mitjans auxiliars	0,31	
			126,23
268	u de Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	8,61	
	Materials	15,90	
	Mitjans auxiliars	0,13	
			24,64
269	u de Aixeta monocomandament temporitzada amb pulsador i palanca per a lavabo per PMR, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	20,69	
	Materials	364,00	
	Mitjans auxiliars	0,31	
			385,00
270	u de Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	15,50	
	Materials	86,36	
	Mitjans auxiliars	0,23	
			102,09
271	u de Aixeta temporitzada per a dutxa i ruixador anti-vandàlic mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	15,69	
	Materials	163,74	
	Mitjans auxiliars	0,24	
			179,67
272	u de Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	13,19	
	Materials	7,42	
	Mitjans auxiliars	0,20	
			20,81
273	u de Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta dutxa superior d'acer inoxidable de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter. Criteri d'amidament: Unitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	3,96	
	Maquinària	0,01	
	Materials	120,88	
	Mitjans auxiliars	0,06	
			124,92

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 880 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
274	u de Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	6,90	
	Materials	5,71	
	Mitjans auxiliars	0,10	
			12,71
275	u de Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	6,90	
	Materials	27,70	
	Mitjans auxiliars	0,10	
			34,70
276	u de Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	6,90	
	Materials	2,69	
	Mitjans auxiliars	0,10	
			9,69
277	u de Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	6,88	
	Materials	27,38	
	Mitjans auxiliars	0,10	
			34,36
278	u de Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	27,50	
	Materials	280,51	
	Mitjans auxiliars	0,41	
			308,42
279	u de Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	6,88	
	Materials	68,52	
	Mitjans auxiliars	0,10	
			75,50
280	m de Arrencada de barana d'escala metàl·lica ancorada a la llosa, amb mitjans manuals amb acopi per una posterior reutilització. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	10,89	
	Mitjans auxiliars	0,16	
			11,05
281	m de Arrencada de passamà metàl·lic de tub rodó ancorat a la paret, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	2,18	
	Mitjans auxiliars	0,03	
			2,21

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 881 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
282	m2 de Enderroc d'envà de fusta de 5 cm de gruix com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	5,45	
	Mitjans auxiliars	0,08	
			5,53
283	m2 de Enderroc de paret de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	29,12	
	Maquinària	2,91	
	Mitjans auxiliars	0,44	
			32,47
284	pa de Ajuts de ram de paleta a tots els industrials intervinents a l'obra, instal·lacions d'electricitat, fontaneria, calefacció, veu i dades, fusteria interior, fusteria exterior, serralleria, etc...Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.		
	Mà d'obra	3.713,60	
	Mitjans auxiliars	55,70	
			3.769,30
285	u de Subministrament i col·locació de porta de garatge, del tipus PG-PSS, de 400x260 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 400x260 cm, corredissa de desplaçament lateral sobre una guia fixada al sostre, amb bastiment d'acer i malla soldada antivandàlica segons imatge de referència, amb una superfície lliure de ventilació de 18.000,00 cm2. Incorpora una porta peatonal d'una fulla batent de 80x210 cm per a evacuació de persones amb obertura cap a l'interior. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	836,64	
	Materials	3.815,25	
	Mitjans auxiliars	20,92	
			4.672,81
286	m2 de Taulell de pedra natural Crema Capri, de 20 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou la formació dels forat per encastari l'aixeta i la pica amb el cantell interior polit, de forma circular o oval. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.		
	Mà d'obra	272,26	
	Maquinària	0,01	
	Materials	206,61	
	Mitjans auxiliars	6,80	
			485,68
287	u de Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació.		
	Mà d'obra	21,07	
	Materials	243,12	
	Mitjans auxiliars	0,32	
			264,51

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 882 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
288	u de Subministrament i muntatge de mòdul de 4 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 79 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 4 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	79,04	
	Materials	1.030,53	
	Mitjans auxiliars	1,19	
			1.110,76
289	u de Subministrament i muntatge de mòdul de 6 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 118 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 6 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	105,38	
	Materials	1.462,00	
	Mitjans auxiliars	1,58	
			1.568,96
290	u de Subministrament i muntatge penjador fenòlic, de la casa MEGABLOCK model PER-FEN-1500 o similar/equivalent, de 150x11 cm, color beig, format per 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak" sobre un tauler fenòlic de 12 mm de gruix col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	27,50	
	Materials	109,78	
	Mitjans auxiliars	0,41	
			137,69
291	u de Subministrament i muntatge penjador, de la casa MEGABLOCK model COLG-4-400 o similar/equivalent, de 40,5x10,5 cm, color blau, format per 3 penjadors sobre un xapa d'acer de 0,8 mm col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	27,50	
	Materials	28,91	
	Mitjans auxiliars	0,41	
			56,82
292	u de Subministrament i col·locació de reixes tipus S1-PB, conjunt de 6 reixes metàl·liques, 2 de 137x42 cm, 1 de 144x42 cm, 1 de 122x42 cm i 2 de 115x42 cm, segons plànols de serralleria ((137+137+144+122+115+115)x42 cm) d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 770x42 cm, formades per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament al dintell i brancals amb pates c/50cm aprox. i a l'ampit cada mòdul, buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	209,16	
	Materials	1.325,54	
	Mitjans auxiliars	5,23	
			1.539,93

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 883 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
293	u de Subministrament i col·locació de reixa tipus S2-PB+PP, reixa metàl·lica de 150x147 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x147 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	104,58	
	Materials	281,25	
	Mitjans auxiliars	2,61	
			388,44
294	u de Subministrament i col·locació de reixa tipus S3-PP, reixa metàl·lica de 150x152 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x152 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	104,58	
	Materials	281,25	
	Mitjans auxiliars	2,61	
			388,44
295	u de Subministrament i col·locació de reixa tipus S4-PP, reixa metàl·lica de 220x370 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 220x370 cm, formada per marc perimetral en perfil angular de costats desiguals 50x30x5mm i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	209,16	
	Materials	1.220,25	
	Mitjans auxiliars	5,23	
			1.434,64
296	u de Subministrament i col·locació de marc tipus S5, 135x125 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 135x125 cm, marc de xapa d'acer de 8 mm de gruix per a conformar buit d'obra a ampit, dintell i brancals, fixat mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	104,58	
	Materials	237,15	
	Mitjans auxiliars	2,61	
			344,34
297	u de Subministrament i col·locació de pergola d'acer del tipus S6, de 244x267 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, amb planxa plegada d'espessor 8mm en forma de dues aigües, i costelles rigiditzadores cada 1 m aproximadament. Fixació amb quatre potes sobre suport resistent a confirmar a obra ja que no s'ha tingut accés a la coberta. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.		
	Mà d'obra	418,32	
	Materials	1.790,15	
	Mitjans auxiliars	10,46	
			2.218,93

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 884 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
298	u de Obertura de forat de fins a a 50x50x40 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: unitats realment enderrocades, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	39,20	
	Mitjans auxiliars	0,59	
			39,79
299	m de Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.		
	Mà d'obra	2,75	
	Materials	14,42	
	Mitjans auxiliars	0,04	
			17,21
300	m2 de Reparació de les parts malmeses de la façana d'obra vista prèvia neteja superficial (valorat apart), de maó calat igual que l'existent, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.		
	Mà d'obra	15,72	
	Maquinària	0,03	
	Materials	4,62	
	Mitjans auxiliars	0,38	
			20,75
301	m2 de Reparació puntual de paviment de formigó o ceràmic existent en mal estat, d'acord amb directrius de la DF, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada		
	Mà d'obra	3,79	
	Maquinària	0,02	
	Materials	0,80	
	Mitjans auxiliars	0,09	
			4,70
302	ut de Subministrament i instal·lació de Totem d'unes mides totals de 2900x1000mm, format per una estructura en perfil glava de 80x40mm i 2 mm de gruix, reforços transversals de 40x40mm, pletines de 250x150mm i 10 mm de gruix, amb retroil·luminació led. Inclou la connexió elèctrica així com tot el petit material i mitjans auxiliars per a la seva instal·lació i deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: unitats instal·lades		
	Mà d'obra	237,68	
	Materials	738,43	
	Mitjans auxiliars	3,57	
			979,68
303	pa de Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a implantar a obra d'acord amb Llei 31/1995. Llei de prevenció de riscos laborals i el RD 1627/97. Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.		
	Sense descomposició	1.850,00	
			1.850,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 885 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
304	u de Subministrament i instal.lació estructura Suport per a pannells solars de prefabricat de formigó 15º, tipus solarbloc o similar, autoportantsobre coberta plana i autoportant. Mides 100x38x16cm, 60kg, posició horitzontal panell, cargols d'acer inoxidable (8.8) i unions geomètriques/mecàniques entre les plaques, inclou llast de reforç 100x18x10cm de 42kg i base inferior elastomèrica. Inclou part proporcional transport fins a obra. Garantia mínima 10 anys. Col·locat sobre cobertes planes no perforables.		
	Mà d'obra	13,51	
	Materials	32,19	
			45,70
305	m2 de Tractament superficial per a façanes ceràmiques, amb protector hidròfug amb aplicació de tantes mans com sigui necessari fins a la saturació de l'element. S'inclou neteja superficial del parament mitjançant raspall. Inclou el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: Obertura <= a 4 m² : no es dedueix. Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat. Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell. En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà mesurar els retorns i dintells.		
	Mà d'obra	5,50	
	Materials	10,12	
	Mitjans auxiliars	0,14	
			15,76
306	u de Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica compacta con interacumulador para ACS, marca Kosner, modelo KCA V4 110L, para instalación interior en pared (opcional suelo), Clasificación Energética A+ con COP según directiva ErP de 2,62 (sólo bomba de calor a 7°C temperatura exterior y temperatura de agua de entrada 10°C y de salida 55°C), potencia térmica de 0,85 kW, energía absorbida en calentamiento 1,58 kWh, consumo eléctrico anual 462 kWh/año (condición climática intermedia), potencia eléctrica de resistencia de 1,5 kW, con alimentación 220-240 V/1 fase/50 Hz y un depósito de 110 litros. Límite de temperatura entrada de aire -5°C a 43°C, límite máximo de salida de agua con funcionamiento económico (sólo bomba de calor) de 60°C y con apoyo de resistencia eléctrica de 70°C. Caudal nominal de agua 22 L/h, caudal nominal de aire a 170 m³/h a presión estática 60 Pa, potencia sonora de 48,5 dB(A). Dimensiones, AnchoxAltoxProfundo 500x1.406,5x520 mm, tubería de entrada de agua 1/2" macho, tubería de salida agua 1/2" macho y peso neto 62 kg. Tipo de refrigerante R-134A y una carga de gas de 0,65 kg. Tanque de acero S235 JR vitrificado doble capa, ánodo de magnesio anticorrosión, condensador no sumergido envuelto alrededor del depósito de acero, aislamien		
	Mà d'obra	60,00	
	Resta d'Obra	1.371,30	
	Mitjans auxiliars	42,94	
			1.474,24
307	u de Suministro e instalación de inversor de conexión a red GREENHEISS modelo GH-I 1.5 1M STYLE monofásico. Potencia nominal: 1,5kW. Potencia máxima de entrada: 2,25kW. Número de entradas: 1. Número MPPT: 1. Tensión máxima de entrada: 450V. Rango de tensión MPPT (modo un seguidor): 40-425V. Corriente máxima de entrada: 12,5A. Eficiencia: 97,4%. Grado de protección IP65. Dimensiones: 302X289X125mm. Peso: 5,2kg. Paquete de comunicación integrado con opción de distintas interfaces de comunicación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.		
	Mà d'obra	60,00	
	Resta d'Obra	480,15	
	Mitjans auxiliars	96,03	
			636,18

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 886 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
308	u de Suministro e instalación de inversor de conexión a red GREENHEISS modelo GH-I 1.0 1M STYLE monofásico. Potencia nominal: 1kW. Potencia máxima de entrada: 1,5kW. Número de entradas: 1. Número MPPT: 1. Tensión máxima de entrada: 450V. Rango de tensión MPPT (modo un seguidor): 40-425V. Corriente máxima de entrada: 12,5A. Eficiencia: 97,3%. Grado de protección IP65. Dimensiones: 302X289X125mm. Peso: 5,2kg. Paquete de comunicación integrado con opción de distintas interfaces de comunicación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.		
	Mà d'obra	60,00	
	Resta d'Obra	459,90	
	Mitjans auxiliars	91,98	
			611,88
309	u de Suministro e instalación de cuadro SOLVER de protección DC para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red sin monitorización. Entradas independientes, salidas independientes. Protección de 1 string con bases portafusibles y fusibles de 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Montado en caja ABB Mistral IP65 de 4 módulos. Entradas y salidas con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.		
	Mà d'obra	30,00	
	Resta d'Obra	77,68	
	Mitjans auxiliars	15,54	
			123,22
310	u de Suministro e instalación de caja de distribución de superficie sin puerta, Índice de protección IP 30. Clase de protección Clase II. Anchura del producto instalado 550 mm. Altura del producto instalado 400 mm. Profundidad del aparato instalado 185 mm. Color RAL 9010. Modo de fijación En superficie.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.		
	Mà d'obra	6,00	
	Resta d'Obra	231,80	
	Mitjans auxiliars	9,49	
			247,29
311	u de Suministro e instalación de caja de distribución empotrable, Índice de protección IP 30. Clase de protección Clase II. Anchura del producto instalado 600 mm. Altura del producto instalado 800 mm. Profundidad del aparato instalado 152 mm. Color RAL 9010. Modo de fijación Empotrado.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.		
	Mà d'obra	15,00	
	Resta d'Obra	426,31	
	Mitjans auxiliars	21,87	
			463,18
312	u de Suministro e instalación de downlight marca Celer modelo SPK de 10W. Temperatura de color 4.000K, Flujo útil 1.000lm. Corte Ø100mm. Medidas Ø130mm y 73mm de altura. IRC>80. Ángulo 100º. IP20. Color blanco. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.		
	Mà d'obra	15,00	
	Resta d'Obra	13,99	
	Mitjans auxiliars	1,01	
			30,00
313	u de Suministro e instalación de downlight Neopanel LED, marcaCeler 18W color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 1900lm. Medidas Ø210mm corte y 25mm de altura. IRC>80, Ángulo 120 e IP20. Incluye equipo de alimentación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.		
	Mà d'obra	15,00	
	Resta d'Obra	11,65	
	Mitjans auxiliars	0,92	
			27,57

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 887 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
314	u de Suministro e instalación de luminaria lineal modular LED Inline marca CELER. Potencia 36W. Temperatura color 3.000K. Flujo útil 4.300lm. Difusor opal con una apertura de 110º. Iluminación continua sin cortes. Medidas: 1.212x57x76mm. Protección IP20. IRC>80. Temperatura de funcionamiento de -10ºC a 45ºC. Cuerpo de aluminio pintado en color negro. con driver on/off multipotencia, no regulable.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.		
	Mà d'obra	15,00	
	Resta d'Obra	119,44	
	Mitjans auxiliars	5,26	
			139,70
315	u de Suministro e instalación de pantalla LED Estanca Modelo monoblock C2 de 24W marca Celer. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo útil 2.630 lm con una apertura de 120º. Medidas: 660*70mm. Protección IP65, IK08, IRC>80, Flicker Free, alimentación 220-240 VAC. Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y cierres de acero inoxidable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65). Conexión através de prensaestopas. Temperatura de funcionamiento de -15ºC a 35ºC. Vida útil 50.000h L70.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.		
	Mà d'obra	7,50	
	Resta d'Obra	24,44	
	Mitjans auxiliars	1,21	
			33,15
316	u de Suministro e instalación de caja metálica Kommdata de registro de terminación de red RTR para instalaciones de ICT, de 500x600x80 mm, para instalación empotrada. Incluso tapa ventilada con cierre y sin bisagras. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.		
	Mà d'obra	15,00	
	Resta d'Obra	76,00	
			91,00
317	u de Suministro e instalación de detector de movimiento para techo marca Celer, para instalación empotrada. IP20. Haz de detección de 360º. Distancia máxima de 8m. Para alturas de 2.2 a 4m. Temporización y sensibilidad luminosa ajustables. Para lámparas o luminarias LED, fluorescentes o convencionales. Carga máxima 600W en LED y fluorescencia y 1.200W en incancescencia. Diámetro de corte 65mm.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.		
	Mà d'obra	15,00	
	Resta d'Obra	29,61	
	Mitjans auxiliars	1,65	
			46,26
318	u de Mando a distancia por cable con programación semanal, BRC073 marca Daikin, para doméstico. Incorpora las funciones Marcha/paro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador. Programación diaria. Retroiluminado. Nuevas funciones de ahorro de energía. Limitación de consigna. Temperatura mínima / máxima de la estancia. Restricción de modo, botones y menus.		
	Sense descomposició	229,00	
			229,00
319	u de Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 100, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL.		
	Sense descomposició	40,00	
			40,00
320	u de Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 150, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL.		
	Sense descomposició	50,00	
			50,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 888 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
321	u de Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL.		
	Sense descomposició	60,00	
			60,00
322	u de Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 250, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL.		
	Sense descomposició	70,00	
			70,00
323	u de Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.100x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.		
	Mà d'obra	4,61	
	Materials	9,09	
			13,70
324	u de Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.		
	Mà d'obra	4,61	
	Materials	10,09	
			14,70
325	u de Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.200x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.		
	Mà d'obra	4,61	
	Materials	11,09	
			15,70
326	u de Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.300x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.		
	Mà d'obra	4,61	
	Materials	13,07	
			17,68
327	u de Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.400x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.		
	Mà d'obra	4,61	
	Materials	15,35	
			19,96
328	u de Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.500x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.		
	Mà d'obra	7,56	
	Materials	18,48	
			26,04

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 889 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import Parcial (Euros)	Import Total (Euros)
329	u de Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.500x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.		
	Mà d'obra	7,56	
	Materials	20,92	
			28,48
330	u de Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 100, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge. Marca MADEL.		
	Mà d'obra	4,61	
	Materials	16,11	
			20,72
331	u de Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 160, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge. Marca MADEL.		
	Mà d'obra	4,61	
	Materials	22,26	
			26,87
332	u de Partida a justificar per la posta en marxa del funcionament de les càmeres.		
	Mà d'obra	380,00	
			380,00

Anglès, Novembre de 2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 890 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex justificació de preus

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 891 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS			
1.1	NOTA	**pa**	**NOTA:** **Tots els elements d'aquest estat d'amidaments i pressupost són de referència, en cas de canvi sempre serà similar i equivalent, i amb el vist-i-plau de la DF.**			
			Sense descomposició			0,010
			Preu total arrodonit per pa			**0,01**
1.2	PPA02-NDRNVFST	**m2**	**Enderroc d'envà de fusta de 5 cm de gruix com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,250 h	Manobre	21,780	5,45
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,450	0,08
			Preu total arrodonit per m2			**5,53**
1.3	P214T-4RQC	**m2**	**Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,350 h	Manobre	21,780	7,62
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,620	0,11
			Preu total arrodonit per m2			**7,73**
1.4	P214T-4RQH	**m2**	**Enderroc de paret de de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,250 h	Manobre	21,780	5,45
	A0E-000A		0,250 h	Manobre especialista	23,010	5,75
	C20H-00DN		0,250 h	Martell trenc.man.	4,470	1,12
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,200	0,17
			Preu total arrodonit per m2			**12,49**
1.5	P214T-4RQI	**m2**	**Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,300 h	Manobre	21,780	6,53
	A0E-000A		0,300 h	Manobre especialista	23,010	6,90
	C20H-00DN		0,300 h	Martell trenc.man.	4,470	1,34
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,430	0,20
			Preu total arrodonit per m2			**14,97**
1.6	PPA03-NDRCP30	**m2**	**Enderroc de paret de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,650 h	Manobre	21,780	14,16
	A0E-000A		0,650 h	Manobre especialista	23,010	14,96
	C20H-00DN		0,650 h	Martell trenc.man.	4,470	2,91
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	29,120	0,44
			Preu total arrodonit per m2			**32,47**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 892 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.7	P214O-4RO4	**m3**	**Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		6,375	h	Manobre	21,780	138,85
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	138,850	2,08
					Preu total arrodonit per m3		**140,93**
1.8	PY02-H8WJ	**u**	**Obertura de forat de fins a a 50x50x40 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: unitats realment enderrocades, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		1,800	h	Manobre	21,780	39,20
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	39,200	0,59
					Preu total arrodonit per u		**39,79**
1.9	P2142-4RMM	**m2**	**Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,460	h	Manobre	21,780	10,02
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,020	0,15
					Preu total arrodonit per m2		**10,17**
1.10	P2143-4RQW	**m**	**Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,060	h	Manobre	21,780	1,31
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,310	0,02
					Preu total arrodonit per m		**1,33**
1.11	P2143-4RR2	**m2**	**Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat**			
	A0D-0007		0,300	h	Manobre	21,780	6,53
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,530	0,10
					Preu total arrodonit per m2		**6,63**
1.12	P2143-4RR5	**m**	**Arrencada de revestiment d'esglaó (estesa, alçada i sòcol), esglaó compensat i replans, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,300	h	Manobre	21,780	6,53
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,530	0,10
					Preu total arrodonit per m		**6,63**
1.13	P2143-4RQZ	**m3**	**Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,400	h	Manobre	21,780	8,71
	A0E-000A		4,000	h	Manobre especialista	23,010	92,04
	C111-0056		2,000	h	Compressor+dos martells pneumàtics	16,100	32,20
	C13C-00LP		0,169	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	61,080	10,32
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	100,750	1,51
					Preu total arrodonit per m3		**144,78**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 893 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.14	P214I-AKZK	**m2**	**Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Amidament mecanitzat**			
	A0D-0007		0,320	h	Manobre	21,780	6,97
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,970	0,10
					Preu total arrodonit per m2		**7,07**
1.15	P214L-CRMK	**m2**	**Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador.**			
	A0D-0007		1,280	h	Manobre	21,780	27,88
	A0E-000A		0,120	h	Manobre especialista	23,010	2,76
	C111-0055		0,120	h	Compressor+un martell pneumàtic	15,290	1,83
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	30,640	0,46
					Preu total arrodonit per m2		**32,93**
1.16	PPA01-RRCDPSM	**m**	**Arrencada de passamà metàl·lic de tub rodó ancorat a la paret, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,100	h	Manobre	21,780	2,18
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,180	0,03
					Preu total arrodonit per m		**2,21**
1.17	PPA01-RRCDBRN	**m**	**Arrencada de barana d'escala metàl·lica ancorada a la llosa, amb mitjans manuals amb acopi per una posterior reutilització. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,500	h	Manobre	21,780	10,89
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,890	0,16
					Preu total arrodonit per m		**11,05**
1.18	P2140-4RRN	**u**	**Arrencada de full o doble full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,500	h	Manobre	21,780	10,89
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,890	0,16
					Preu total arrodonit per u		**11,05**
1.19	P2140-4RRL	**u**	**Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		1,000	h	Manobre	21,780	21,78
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	21,780	0,33
					Preu total arrodonit per u		**22,11**
1.20	P214A-HIQX	**u**	**Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		4,000	h	Manobre	21,780	87,12
	A0F-000T		4,000	h	Oficial 1a paleta	27,500	110,00
	C152-003B		1,400	h	Camió grua	65,030	91,04
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	197,120	2,96
					Preu total arrodonit per u		**291,12**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 894 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.21	P214Q-4RPH	**m2**	**Desmuntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 a 20 mm de gruix, recolzat sobre suport d'alumini i de perfils laminats d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada en verdadera magnitud d'acord amb les indicacions de la DT. Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,800 h	Manobre	21,780	17,42
	A0F-000B		0,100 h	Oficial 1a	27,500	2,75
	C152-003B		0,100 h	Camió grua	65,030	6,50
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	20,170	0,30
				Preu total arrodonit per m2		**26,97**
1.22	P21GS-4RV9	**u**	**Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,150 h	Manobre	21,780	3,27
	A0F-000N		0,450 h	Oficial 1a lampista	28,430	12,79
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,060	0,24
				Preu total arrodonit per u		**16,30**
1.23	P21GS-4RVG	**u**	**Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,100 h	Manobre	21,780	2,18
	A0F-000N		0,550 h	Oficial 1a lampista	28,430	15,64
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,820	0,27
				Preu total arrodonit per u		**18,09**
1.24	P21GS-4RVJ	**u**	**Arrencada de plat de dutxa i/o banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,150 h	Manobre	21,780	3,27
	A0F-000N		0,800 h	Oficial 1a lampista	28,430	22,74
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	26,010	0,39
				Preu total arrodonit per u		**26,40**
1.25	P2142-4RMJ	**m2**	**Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,600 h	Manobre	21,780	13,07
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,070	0,20
				Preu total arrodonit per m2		**13,27**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 895 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
1.26	P21DC-HBIX	**pa**	**Desmuntatge i extracció de totes les instal·lacions existents (aigua, electricitat, calefacció, etc..) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: mides teòriques de projecte.**			
	A0D-0007		8,000	h	Manobre	21,780	174,24
	A0F-000E		8,000	h	Oficial 1a electricista	28,430	227,44
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	401,680	6,03
					Preu total arrodonit per pa		**407,71**
1.27	P2142-4RN9	**m**	**Arrencada d'escopidor de pedra natural, artificial i/o ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor** **Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,200	h	Manobre	21,780	4,36
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,360	0,07
					Preu total arrodonit per m		**4,43**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 896 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			2 ESTRUCTURA			
2.1	P4LL-PGZP	**m2**	**Sostre de 20+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 a 7 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (inclou connectors del sostre sobre nervi existent connectat amb 1 D10 mm c/70cm), AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,065 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou acabat superior amb el mateix pendent de la coberta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments. No s'inclouen els encofrats dels cèrcols.**			
	P4599-KI57		0,065 m3	Formigonament sostres el.resist.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	154,210	10,02
	P4BI-D9P6		5,000 kg	Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.	1,960	9,80
	P4BJ-D9RA		1,000 m2	Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T	4,580	4,58
	P4LG-3PZS		1,000 m2	Semibigueta+revoltó p/sostre 20+4cm,alç.muntatgefins a 5 m,rev.mort.ciment,semibig.form.pretesat int=0,6m,llum< 5m,48kN·m/m	35,850	35,85
				Preu total arrodonit per m2		**60,25**
2.2	P4531-MITW	**m3**	**Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90 kg/m3. Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.**			
	P4534-IIS8		1,000 m3	Form.p/cèrcol formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, bomba	169,610	169,61
	P4B4-3FRH		90,000 kg	Arm.cèrcols AP500S barres corrug.	1,950	175,50
	P4D8-3UAF		6,000 m2	Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte	94,190	565,14
				Preu total arrodonit per m3		**910,25**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 897 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			3 PARETS i ENVANS			
3.1	P6126-58UP	**m2**	**Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.**			
	A0D-0007		0,334 h	Manobre	21,780	7,27
	A0F-000T		0,667 h	Oficial 1a paleta	27,500	18,34
	B07F-0LSZ		0,018 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra	189,680	3,41
	B0F19-1323		32,424 u	Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1	0,290	9,40
	A%AUX001		2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	25,610	0,64
				Preu total arrodonit per m2		**39,06**
3.2	P6126-58O3	**m2**	**Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.**			
	A0D-0007		0,403 h	Manobre	21,780	8,78
	A0F-000T		0,805 h	Oficial 1a paleta	27,500	22,14
	B07F-0LSZ		0,018 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra	189,680	3,41
	B0F1A-075F		33,030 u	Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,280	9,25
	A%AUX001		2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	30,920	0,77
				Preu total arrodonit per m2		**44,35**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 898 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
3.3	P6142-56ZW	**m2**	**Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.**			
	A0D-0007	0,160	h	Manobre	21,780	3,48
	A0F-000T	0,280	h	Oficial 1a paleta	27,500	7,70
	B07F-0LSZ	0,007	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra	189,680	1,33
	B0F18-0E2L	11,556	u	Supermaó 500x200x70mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1	0,490	5,66
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,180	0,28
				Preu total arrodonit per m2		**18,45**
3.4	PY30-615B	**m**	**Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000T	0,100	h	Oficial 1a paleta	27,500	2,75
	BD1A-1NDZ	1,000	m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm,llarg.=1m,p/encolar	14,420	14,42
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,750	0,04
				Preu total arrodonit per m		**17,21**
3.5	P6142-5777	**m2**	**Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.**			
	A0D-0007	0,150	h	Manobre	21,780	3,27
	A0F-000T	0,345	h	Oficial 1a paleta	27,500	9,49
	B07F-0LT5	0,003	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra	123,360	0,37
	B0F18-0E2I	11,556	u	Supermaó 500x200x40mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1	0,420	4,85
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	12,760	0,32
				Preu total arrodonit per m2		**18,30**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 899 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
3.6	RPRFCNOBRAVST	**m2**	**Reparació de les parts malmeses de la façana d'obra vista prèvia neteja superficial (valorat apart), de maó calat igual que l'existent, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.**		
	A0F-000T	0,400 h	Oficial 1a paleta	27,500	11,00
	A0D-0007	0,200 h	Manobre	21,780	4,36
	B07F-0LSZ	0,015 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra	189,680	2,85
	B0F1A-06YE	6,000 u	Maó calat,290x140x50mm,c.vist.,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,360	2,16
	A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	15,360	0,38
			Preu total arrodonit per m2		**20,75**
3.7	PPA04JDSNDSTLS	**pa**	**Ajuts de ram de paleta a tots els industrials intervinents a l'obra, instal·lacions d'electricitat, fontaneria, calefacció, veu i dades, fusteria interior, fusteria exterior, serralleria, etc...Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.**		
	A0F-000T	40,000 h	Oficial 1a paleta	27,500	1.100,00
	A0D-0007	120,000 h	Manobre	21,780	2.613,60
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3.713,600	55,70
			Preu total arrodonit per pa		**3.769,30**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 900 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			4 PAVIMENTS			
4.1	RPRPNTNPV	**m2**	**Reparació puntual de paviment de formigó o ceràmic existent en mal estat, d'acord amb directrius de la DF, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada**			
	A0F-000T		0,050 h	Oficial 1a paleta	27,500	1,38
	A0D-0007		0,100 h	Manobre	21,780	2,18
	B07F-0LT4		0,010 m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra	104,710	1,05
	A%AUX001		2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,560	0,09
				Preu total arrodonit per m2		**4,70**
4.2	P93I-57ST	**m2**	**Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.**			
	A0D-0007		0,004 h	Manobre	21,780	0,09
	A0F-000D		0,040 h	Oficial 1a col·locador	27,500	1,10
	B07E-0GH9		110,000 kg	Pasta autoaniv.sulfat de calci CA-C20-F4(UNE-EN 13813),granel	0,120	13,20
	C172-003J		0,004 h	Camió bomba formigonar	189,110	0,76
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,190	0,02
				Preu total arrodonit per m2		**15,17**
4.3	P81B-B	**m2**	**Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000D		0,100 h	Oficial 1a col·locador	27,500	2,75
	B071-2MWF		0,150 kg	Imprim. resines p/adher.mort.+adh.ceràm. sob/sup.no absorbents	12,870	1,93
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,750	0,04
				Preu total arrodonit per m2		**4,72**
4.4	FRMPLTDTX	**m2**	**Formació de plats de dutxa, amb l'execució dels pendent amb morter de ciment 1:4, amb un 2% de pendent, làmina Schlüter-DITRA o similar per evitar filtracions retornada fins a una altura de 30 cm i acabat de paviment interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Laguna de Forbo o similar amb acabat segons imatge de referència, amb les juntes termosoldades (valorat apart). Inclou la formació d'un sòcol amb mitja canya de 15x15 cm, així com tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada**			
	P93G-57Q2		1,000 m2	Formació pendents plats de dutxa,g=4cm,mort.ciment 1:4	10,630	10,63
	P5Z20-H8JD		3,400 m	Mitja canya	18,790	63,89
	BD5G-0LIL		1,250 m2	Làmina impermeabilitzant de polipropilè	23,240	29,05
	A0D-0007		2,000 h	Manobre	21,780	43,56
	A0F-000T		4,000 h	Oficial 1a paleta	27,500	110,00
				Preu total arrodonit per m2		**257,13**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 901 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
4.5	P9P7-8FNF	**m2**	**Paviment interior classe C1 de linòleum tipus Marmoleum Solid Concrete 3758 shale de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre paviment existent (prèvia capa de preparació de suport valorada apart) amb les juntes a testa, en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.**				
	A01-FEP3	0,150	h	Ajudant col·locador	24,260	3,64
	A0F-000D	0,300	h	Oficial 1a col·locador	27,500	8,25
	B091-06VH	0,315	kg	Adhesiu dispers.aquosa	4,340	1,37
	B9P6-0ISZ	0,660	m	Cordó PVC D=4mm	0,180	0,12
	B9P9-1KQW	1,050	m2	Làmina linòleum,23-34-42,g=2,5mm	19,680	20,66
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,890	0,30
				Preu total arrodonit per m2		**34,34**
4.6	P9PA-4YY3	**m2**	**Paviment interior interior classe C2 de vinílic tipus Surestep Balance 17334 Limestone de Forbo o similar(segons mostres aportades) sobre pavimente xistent (prèvia capa de preparar de suport valorada apart), amb les juntes termosoldades, de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.**				
	A01-FEP3	0,225	h	Ajudant col·locador	24,260	5,46
	A0F-000D	0,450	h	Oficial 1a col·locador	27,500	12,38
	B091-06VH	0,315	kg	Adhesiu dispers.aquosa	4,340	1,37
	B9P6-0ISZ	0,660	m	Cordó PVC D=4mm	0,180	0,12
	B9PB-0IPU	1,050	m2	Làmina PVC homogeni en rotlle,34-43,g=2mm	19,710	20,70
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,840	0,27
				Preu total arrodonit per m2		**40,30**
4.7	P9PA-4YY3.C3	**m2**	**Paviment interior interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Balance 17334 Limestone de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre pavimente xistent (prèvia capa de preparar de suport valorada apart), amb les juntes termosoldades, de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.**				
	A01-FEP3	0,225	h	Ajudant col·locador	24,260	5,46
	A0F-000D	0,450	h	Oficial 1a col·locador	27,500	12,38
	B091-06VH	0,315	kg	Adhesiu dispers.aquosa	4,340	1,37
	B9P6-0ISZ	0,660	m	Cordó PVC D=4mm	0,180	0,12
	B9PB-0IPU	1,050	m2	Làmina PVC homogeni en rotlle,34-43,g=2mm	19,710	20,70
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,840	0,27
				Preu total arrodonit per m2		**40,30**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 902 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
4.8	P9ZD-4ZEN	**m**	**Perfil de transició de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, per a altes sol·licitacions, col·locant prèviament el suport. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,100	h	Manobre	21,780	2,18
	A0F-000T		0,200	h	Oficial 1a paleta	27,500	5,50
	B0AP-07IX		4,000	u	Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.	1,360	5,44
	B9Z2-0JI0		1,050	m	Perfil p/altes sol·licit.,neoprè,alum.,p/junts pavim.,ampl.=30mm,prèv.supo.	15,000	15,75
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,680	0,12
					Preu total arrodonit per m		**28,99**
4.9	P9V6-E7ML	**m**	**Esglaó de pedra natural calcària nacional, tipus crema Capri o similar de 20 mm de gruix, de dues peces, frontal i estesa, acabat polit, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.**			
	B053-1VF9		0,795	kg	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color	1,370	1,09
	B094-06TL		2,625	kg	Adhesiu cimentós C2 TE	1,120	2,94
	B9V6-0JCV		1,020	m	Esglaó pedra natural calcària nacio.,preu alt	58,260	59,43
					Preu total arrodonit per m		**63,46**
4.10	P9BB-B345	**m2**	**Replà d'escala amb peces de pedra calcària nacional, tipus crema Capri o similar de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, de dues peces, frontal i estesa, acabat polit, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: superfície realment executada**			
	A0D-0007		0,330	h	Manobre	21,780	7,19
	A0F-000D		0,660	h	Oficial 1a col·locador	27,500	18,15
	B053-1VF9		0,600	kg	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color	1,370	0,82
	B094-06TL		7,350	kg	Adhesiu cimentós C2 TE	1,120	8,23
	B0G2-0FA8		1,500	m2	Replà d'escala pedra calcària nacio.g=20mm aresta viva 4cant.	78,600	117,90
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	25,340	0,38
					Preu total arrodonit per m2		**152,67**
4.11	FRSTTCNNVM	**m2**	**Subministrament i instal·lació de felput tècnic de la casa Novomat model Slimm 15 o similar equivalent, color beig de teixit acanalat i estructura d'alumini, unit per juntes de cautxú sintètic d'alta resistència i amb L 15 mm inox perimetral enrasada amb paviment. Inclou tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada**			
	FLPTCNC		1,050	m2	Felput Tècnic	550,000	577,50
	A0F-000D		0,500	h	Oficial 1a col·locador	27,500	13,75
	A01-FEP3		0,500	h	Ajudant col·locador	24,260	12,13
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	25,880	0,39
					Preu total arrodonit per m2		**603,77**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 903 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			5 REVESTIMENTS			
5.1	P8K2-608I	**m**	**Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària nacional crema Capri, amb una cara deixada de serra, de 30 mm de gruix amb cantells vistos, escairats i polits, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,450 h	Manobre	21,780	9,80
	A0F-000T		0,450 h	Oficial 1a paleta	27,500	12,38
	B07F-0LT6		0,003 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra	239,400	0,72
	B0G2-0FAI		0,300 m2	Pedra calcària nacio,g=30mm	130,250	39,08
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	22,180	0,33
				Preu total arrodonit per m		**62,31**
5.2	P811-3EJ8	**m2**	**Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%, En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.**			
	A0D-0007		0,230 h	Manobre	21,780	5,01
	A0F-000T		0,460 h	Oficial 1a paleta	27,500	12,65
	B07F-0LT4		0,018 m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra	104,710	1,88
	A%AUX001		2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,660	0,44
				Preu total arrodonit per m2		**19,98**
5.3	P822-3NUZ	**m2**	**Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) o blau (R6), grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.**			
	A0D-0007		0,500 h	Manobre	21,780	10,89
	A0F-000D		0,500 h	Oficial 1a col·locador	27,500	13,75
	B053-1VFB		0,510 kg	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),blanca	1,370	0,70
	B094-06TU		4,903 kg	Adhesiu cimentós C1 E	0,540	2,65
	B0FG2-0GPF		1,100 m2	Rajola de ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) o blau (R6)	29,150	32,07
	A%AUX001		2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	24,640	0,62
				Preu total arrodonit per m2		**60,68**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 904 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
5.4	P811-3F8E	**m2**	**Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.**				
	A0D-0007		0,250	h	Manobre	21,780	5,45
	A0F-000T		0,500	h	Oficial 1a paleta	27,500	13,75
	B07F-0LT5		0,019	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra	123,360	2,34
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	19,200	0,48
					Preu total arrodonit per m2		**22,02**
5.5	P815-3FND	**m2**	**Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.**				
	A0D-0008		0,116	h	Manobre guixaire	21,780	2,53
	A0F-000L		0,232	h	Oficial 1a guixaire	27,500	6,38
	B059-06FN		0,798	kg	Guix C6/20/2	0,180	0,14
	B07K-0LR1		0,021	m3	Pasta guix B1	167,370	3,51
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,910	0,22
					Preu total arrodonit per m2		**12,78**
5.6	P815-3FNC	**m2**	**Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%, Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.**				
	A0D-0008		0,071	h	Manobre guixaire	21,780	1,55
	A0F-000L		0,142	h	Oficial 1a guixaire	27,500	3,91
	B059-06FN		0,798	kg	Guix C6/20/2	0,180	0,14
	B07K-0LR1		0,020	m3	Pasta guix B1	167,370	3,35
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,460	0,14
					Preu total arrodonit per m2		**9,09**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 905 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
5.7	P811-3FG8	**m2**	**Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, previ sanejat i pont d'unió sobre remolinat existent (valorat apart), amb morter de ciment 1:4, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.**				
	A0D-0007	0,396	h	Manobre	21,780	8,62
	A0F-000T	0,600	h	Oficial 1a paleta	27,500	16,50
	B07F-0LT5	0,027	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra	123,360	3,33
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	25,120	0,63
				Preu total arrodonit per m2		**29,08**
5.8	P7CE0-4JCL	**m2**	**Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.**				
	P7CE1-4ITW	1,000	m2	Aïllam.ext.p/sup.revest.prim,planxa EPS,g=80mm,tens.compres.=60kPa,res.tèrmica=2,05m2·K/W,cara llisa,cantell recte,fix.ciment GP+tac+suport niló,revest.morter ciment GP+malla FV+PVC,4x4mm,pes>=160g/m2 embeg.	31,270	31,27
	P81D-3GCQ	0,500	m	Protecció cantonera alum.g=5mm,25mm desenv.	6,510	3,26
	P885-60A3	1,000	m2	Arrebossat OC ciment,CSIV-W2,col.manual.,raspat	55,680	55,68
				Preu total arrodonit per m2		**90,21**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 906 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
5.9	P846-9JOD	**m2**	**Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%, Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.**			
	A01-FEP3	0,300	h	Ajudant col·locador	24,260	7,28
	A0F-000D	0,300	h	Oficial 1a col·locador	27,500	8,25
	B0AQ-07GR	0,180	cu	Visos p/guix lam.	12,930	2,33
	B0CC0-21OQ	1,030	m2	Placa guix lamin.,H,g=15mm,vora afinada	12,750	13,13
	B7J1-0SL0	1,890	m	Cinta pap.resist., p/juntsplaques guix laminat	0,040	0,08
	B7J6-0GSL	0,473	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,540	0,73
	B83B-0XKR	2,600	m	Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75 a 85mm	1,430	3,72
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	15,530	0,23
				Preu total arrodonit per m2		**35,75**
5.10	P846-9JOE	**m2**	**Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.**			
	A01-FEP3	0,300	h	Ajudant col·locador	24,260	7,28
	A0F-000D	0,300	h	Oficial 1a col·locador	27,500	8,25
	B0AQ-07GR	0,180	cu	Visos p/guix lam.	12,930	2,33
	B0CC0-21OU	1,030	m2	Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada	8,580	8,84
	B7J1-0SL0	1,890	m	Cinta pap.resist., p/juntsplaques guix laminat	0,040	0,08
	B7J6-0GSL	0,473	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,540	0,73
	B83B-0XKR	2,600	m	Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75 a 85mm	1,430	3,72
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	15,530	0,23
				Preu total arrodonit per m2		**31,46**
5.11	P84O-AHFC	**u**	**Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007	0,150	h	Manobre	21,780	3,27
	A0F-000R	0,300	h	Oficial 1a muntador	28,430	8,53
	B84M-2I93	1,000	u	Portella 50x50cm2 p/registre de cel ras guix lam., marc alumini i fulla PGL (H) g=15mm	48,490	48,49
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,800	0,18
				Preu total arrodonit per u		**60,47**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 907 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
5.12	P83EC-97Y3	**m2**	**Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 50 mm de gruix. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.**			
	A01-FEP3	0,140	h	Ajudant col·locador	24,260	3,40
	A0F-000D	0,425	h	Oficial 1a col·locador	27,500	11,69
	B0AO-07II	6,000	u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,250	1,50
	B0AQ-07EX	0,120	cu	Visos acer,galvanitzats	4,010	0,48
	B0AQ-07GR	0,720	cu	Visos p/guix lam.	12,930	9,31
	B0CC0-21OV	2,060	m2	Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada	7,490	15,43
	B44Z-0LZT	0,263	kg	Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv.	2,120	0,56
	B6B0-1BTM	0,470	m	Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix laminat	0,800	0,38
	B6B1-0KK3	0,950	m	Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm	1,180	1,12
	B6B1-0KK7	3,500	m	Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm	1,210	4,24
	B7C93-0IWM	1,030	m2	Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35kg/m3,g=50mm,cond.tèrmica <= 0.037W/(m·K)	3,010	3,10
	B7J1-0SL0	4,000	m	Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat	0,040	0,16
	B7J6-0GSL	0,800	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,540	1,23
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	15,090	0,23
				Preu total arrodonit per m2		**52,83**
5.13	P7C40-Z5JI	**m2**	**Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb 2 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locat sense adherir a l'interior del fals sostre. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%**			
	A0D-0007	0,040	h	Manobre	21,780	0,87
	A0F-000T	0,080	h	Oficial 1a paleta	27,500	2,20
	B7C90-0JBE	1,050	m2	Feltre MW-roca 20 a 25kg/m3 0,04W/(m·K) g=80mm	2,930	3,08
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,070	0,05
				Preu total arrodonit per m2		**6,20**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 908 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
5.14	P7C10-65Q2	**m2**	**Aïllament tèrmic i acústic a cambres d'aire de parets de doble fulla, format per la injecció de nòduls de llana mineral, incombustible, amb una densitat de 55 kg/m³, amb un gruix mig de 120 mm, un coeficient de conductivitat tèrmica de 0,037 W/mK i una resistència tèrmica de 3,24 m²K/W. S'inclou obertura i posterior tapat de forats efectuats per l'interior i equip d'injecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de paraments, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.**			
	A0F-000D	0,360	h	Oficial 1a col·locador	27,500	9,90
	A01-FEP3	0,180	h	Ajudant col·locador	24,260	4,37
	B7C92-1BTD	6,600	kg	Borra MW-roca s/aglomerar,dens.=50 a 90kg/m3,aplic.màquina,cond.tèrmica <= 0.037W/(m·K)	3,100	20,46
	C201-002N	0,175	h	Barreja-bombejadora,p/morters+guixos project.	6,200	1,09
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	14,270	0,21
				Preu total arrodonit per m2		**36,03**
5.15	PQ54-430L	**m2**	**Taulell de pedra natural Crema Capri, de 20 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou la formació dels forat per encastari l'aixeta i la pica amb el cantell interior polit, de forma circular o oval. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.**			
	A0D-0007	0,500	h	Manobre	21,780	10,89
	A0F-000T	1,000	h	Oficial 1a paleta	27,500	27,50
	B07F-0LT4	0,005	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra	104,710	0,52
	BJ188-0PMX	3,500	u	Suport mural sanit.	31,280	109,48
	BQ52-0TE2	1,000	m2	Pedra natural Crema Capri, de 20 mm de gruix,	96,740	96,74
	A0F-000Q	8,500	h	Oficial 1a marbrista	27,500	233,75
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	272,140	6,80
				Preu total arrodonit per m2		**485,68**
5.16	P89I-4V8R	**m2**	**Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, color RAL 1013, gris o similar, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.**			
	A01-FEP9	0,015	h	Ajudant pintor	24,260	0,36
	A0F-000V	0,125	h	Oficial 1a pintor	27,500	3,44
	B896-HYAR	0,398	kg	Pintura plàstica,p/int.	3,820	1,52
	B8ZM-0P35	0,153	kg	Segelladora	4,920	0,75
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,800	0,06
				Preu total arrodonit per m2		**6,13**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 909 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
5.17	P89I-4V8T	**m2**	**Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, color gris RAL 7035, RAL 1013 o similar, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.**				
	A01-FEP9	0,010	h	Ajudant pintor	24,260	0,24
	A0F-000V	0,100	h	Oficial 1a pintor	27,500	2,75
	B896-HYAR	0,398	kg	Pintura plàstica,p/int.	3,820	1,52
	B8ZM-0P35	0,153	kg	Segelladora	4,920	0,75
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,990	0,04
				Preu total arrodonit per m2		**5,30**
5.18	P89H-4V6U	**m2**	**Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, color gris RAL 7035 o similar, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.**				
	A01-FEP9	0,011	h	Ajudant pintor	24,260	0,27
	A0F-000V	0,110	h	Oficial 1a pintor	27,500	3,03
	B896-HYAR	0,500	kg	Pintura plàstica,p/int.	3,820	1,91
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,300	0,05
				Preu total arrodonit per m2		**5,26**
5.19	P89H-4b	**m2**	**Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, RAL 1013 o similar, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.**				
	A01-FEP9	0,010	h	Ajudant pintor	24,260	0,24
	A0F-000V	0,100	h	Oficial 1a pintor	27,500	2,75
	B896-HYBR	0,551	kg	Pintura plàstica,p/ext.	5,520	3,04
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,990	0,04
				Preu total arrodonit per m2		**6,07**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 910 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
5.20	P89B-4UEE	**m2**	**Pintat de llosa exterior de formigó existent amb pintura plàstica, color RAL 5003 o similar, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, previ netejat, raspallat i reparació amb una capa d'imprimació de làtex diluit i dues de pasta plàstica. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.**		
	A01-FEP9	0,050 h	Ajudant pintor	24,260	1,21
	A0F-000V	0,500 h	Oficial 1a pintor	27,500	13,75
	B8Z6-0P2C	0,306 kg	Imprimació làtex	10,980	3,36
	B895-0OZY	0,551 kg	Pasta plàstica picar	3,730	2,06
	B896-HYBR	0,500 kg	Pintura plàstica,p/ext.	5,520	2,76
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	14,960	0,22
			Preu total arrodonit per m2		**23,36**
5.21	P894-4V9S	**m2**	**Pintat de barana d'escala interior i d'estructura exterior metàl·lica, amb pintura de partícules metàl·liques, color RAL 5003 o similar, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, previa neteja, raspallat i reparació del parament. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.**		
	A01-FEP9	0,200 h	Ajudant pintor	24,260	4,85
	A0F-000V	0,400 h	Oficial 1a pintor	27,500	11,00
	B896-HYCS	0,408 kg	Pintura part.met.	14,660	5,98
	B8Z6-0P2D	0,204 kg	Imprimació antioxidant	24,330	4,96
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	15,850	0,24
			Preu total arrodonit per m2		**27,03**
5.22	TRCTMNHDRF	**m2**	**Tractament superficial per a façanes ceràmiques, amb protector hidròfug amb aplicació de tantes mans com sigui necessari fins a la saturació de l'element. S'inclou neteja superficial del parament mitjançant raspall. Inclou el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: Obertura <= a 4 m² : no es dedueix. Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat. Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell. En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà mesurar els retorns i dintells.**		
	A0F-000V	0,200 h	Oficial 1a pintor	27,500	5,50
	MT17Axxx130	0,700 kg	Hidrofugant al Dissolvent	14,450	10,12
	A%AUX001	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,500	0,14
			Preu total arrodonit per m2		**15,76**
5.23	P81B-B3XN	**m2**	**Aplicació de pont d'unió de resines per a posterior col·locació d'enguixat sobre suport de formigó llis, formigó cel·lular, obra de fàbrica o enguixat eixstent. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.**		
	A0F-000D	0,100 h	Oficial 1a col·locador	27,500	2,75
	B071-2MWJ	0,200 kg	Pont unió resines p/adher.enguix. sob/sup.absorbents	3,140	0,63
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,750	0,04
			Preu total arrodonit per m2		**3,42**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 911 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
5.24	P815-3FNE	**m2**	**Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.**				
	A0D-0008		0,158	h	Manobre guixaire	21,780	3,44
	A0F-000L		0,158	h	Oficial 1a guixaire	27,500	4,35
	B059-06FN		0,798	kg	Guix C6/20/2	0,180	0,14
	B07K-0LR1		0,021	m3	Pasta guix B1	167,370	3,51
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,790	0,19
					Preu total arrodonit per m2		**11,63**
5.25	P815-3FNB	**m2**	**Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.**				
	A0D-0008		0,099	h	Manobre guixaire	21,780	2,16
	A0F-000L		0,198	h	Oficial 1a guixaire	27,500	5,45
	B059-06FN		0,798	kg	Guix C6/20/2	0,180	0,14
	B07K-0LR1		0,020	m3	Pasta guix B1	167,370	3,35
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,610	0,19
					Preu total arrodonit per m2		**11,29**
5.26	P9U8-4Z80	**m**	**Sòcol de rajola ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) de 20 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%, .Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%**				
	A01-FEP3		0,024	h	Ajudant col·locador	24,260	0,58
	A0F-000D		0,120	h	Oficial 1a col·locador	27,500	3,30
	B053-1VF9		0,100	kg	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color	1,370	0,14
	B094-06TU		0,525	kg	Adhesiu cimentós C1 E	0,540	0,28
	B0FG2-0GPFscl		1,025	m	Rajola de ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) o blau (R6)	6,150	6,30
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,880	0,06
					Preu total arrodonit per m		**10,66**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 912 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
5.27	P84N-A82C	**m2**	**Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.**				
	A01-FEP3	0,189	h	Ajudant col·locador	24,260	4,59
	A0F-000D	0,495	h	Oficial 1a col·locador	27,500	13,61
	B0AO-07II	6,000	u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,250	1,50
	B0AQ-07GR	0,840	cu	Visos p/guix lam.	12,930	10,86
	B0CC0-21OU	1,200	m2	Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada	8,580	10,30
	B7J1-0SL0	3,780	m	Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat	0,040	0,15
	B7J6-0GSL	1,410	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,540	2,17
	B83B-0XKR	3,400	m	Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75 a 85mm	1,430	4,86
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,200	0,27
				Preu total arrodonit per m2		**48,31**
5.28	P83EC-97Y3SBSTCP…	**m2**	**Substitució de plaques de guix laminat malmesa, amb 1 o 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.**				
	A01-FEP3	0,100	h	Ajudant col·locador	24,260	2,43
	A0F-000D	0,400	h	Oficial 1a col·locador	27,500	11,00
	B0AO-07II	6,000	u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,250	1,50
	B0AQ-07EX	0,120	cu	Visos acer,galvanitzats	4,010	0,48
	B0AQ-07GR	0,720	cu	Visos p/guix lam.	12,930	9,31
	B0CC0-21OV	2,060	m2	Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada	7,490	15,43
	B7J1-0SL0	4,000	m	Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat	0,040	0,16
	B7J6-0GSL	0,800	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,540	1,23
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,430	0,20
				Preu total arrodonit per m2		**41,74**
5.29	P879-H8G1	**m2**	**Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, prèvia neteja neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria 1-2. Inclou el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Superfície realment executada.**				
	A0D-0007	1,400	h	Manobre	21,780	30,49
	A0F-000B	1,400	h	Oficial 1a	27,500	38,50
	P879-H8G0	1,000	m2	Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice	7,380	7,38
	B079-06TD	1,200	kg	Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió	9,260	11,11
	B079-06TE	75,000	kg	Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,tixotròpic+retrac.control .,p/reparac.	1,380	103,50
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	68,990	1,72
				Preu total arrodonit per m2		**192,70**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 913 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			6 COBERTA			
6.1	P5Z14-4ZB4	**m2**	**Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%**			
	A0D-0007		0,090 h	Manobre	21,780	1,96
	A0F-000T		0,090 h	Oficial 1a paleta	27,500	2,48
	B07J-CVY8		0,101 m3	Form. cel·lular s/granulat,dens.=300kg/m3	79,000	7,98
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,440	0,07
				Preu total arrodonit per m2		**12,49**
6.2	P721-5QHV	**m2**	**Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 7,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.**			
	A01-FEP3		0,250 h	Ajudant col·locador	24,260	6,07
	A0F-000D		0,500 h	Oficial 1a col·locador	27,500	13,75
	B712-FGNJ		1,100 m2	Làmina bet.modif. n/proteg.LBM(SBS) 30-FV 60g/m2	6,770	7,45
	B712-FGNQ		1,100 m2	Làmina bet.modif. autoprot.miner.LBM(SBS) 50/G-FP 150g/m2 reforçada antiarrels	14,050	15,46
	B7Z0-13F4		0,300 kg	Emulsió bituminosa, tipus EB	1,910	0,57
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	19,820	0,30
				Preu total arrodonit per m2		**43,60**
6.3	P7C25-DDLH	**m2**	**Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%**			
	A0D-0007		0,040 h	Manobre	21,780	0,87
	A0F-000T		0,080 h	Oficial 1a paleta	27,500	2,20
	B7C25-186C		1,050 m2	Planxa XPS,g=80mm,resist.compress.>= 300kPa,res.tèrmica=2.353-2,162m2·K/W,superf.llisa,cantell encadellat	12,220	12,83
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,070	0,05
				Preu total arrodonit per m2		**15,95**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 914 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
6.4	P7B1-6Q3V	**m2**	**Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.**			
	A01-FEP3	0,020	h	Ajudant col·locador	24,260	0,49
	A0F-000D	0,040	h	Oficial 1a col·locador	27,500	1,10
	B7B1-0KPC	1,100	m2	Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,110 a 130g/m2	1,260	1,39
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,590	0,02
				Preu total arrodonit per m2		**3,00**
6.5	P510-38DS	**m2**	**Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%**			
	A0D-0007	0,150	h	Manobre	21,780	3,27
	A0F-000T	0,035	h	Oficial 1a paleta	27,500	0,96
	B038-05NU	0,179	t	Palet riera D=16 a 32 mm	24,670	4,42
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,230	0,06
				Preu total arrodonit per m2		**8,71**
6.6	P7Z9-DR7V	**m2**	**Reforç lineal de membrana, amb làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)-44 /G -FP amb armadura de feltre de polièster amb autoprotecció mineral (pissarra de color natural o gränul ceràmic de color verd, vermell o blanc). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEP3	0,250	h	Ajudant col·locador	24,260	6,07
	A0F-000D	0,500	h	Oficial 1a col·locador	27,500	13,75
	B710-15TE	1,100	m2	Làmina autoadh.bet.modif.,LBA(SBS)44/G-FP+arm. feltre polièst.autoprot.miner.	14,380	15,82
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	19,820	0,30
				Preu total arrodonit per m2		**35,94**
6.7	P5ZB3-I86W	**m**	**Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEP3	0,150	h	Ajudant col·locador	24,260	3,64
	A0F-000D	0,300	h	Oficial 1a col·locador	27,500	8,25
	B0A5-06VX	6,000	u	Cargol autorosc.,voland.	0,200	1,20
	B0CHK-2OTG	1,071	m	Remat plan.acer pl. galv.+prelac. g=1mm, desenv.<50cm 4 plecs, p/vora lliure	7,140	7,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,890	0,18
				Preu total arrodonit per m		**20,92**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 915 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
6.8	P5ZJ1-52E1	**m**	**Canal interior de secció rectangular de planxa d'acer inoxidable 2 mm de gruix, 4 plecs i 80 cm de desenvolupament, col·locada sobre suport i conectada a baixant. Inclou totes el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.**		
	A0D-0007	0,150 h	Manobre	21,780	3,27
	A0F-000D	0,300 h	Oficial 1a col·locador	27,500	8,25
	A0F-000T	0,200 h	Oficial 1a paleta	27,500	5,50
	B5ZJ0-0MPB	1,300 m	Canal exterior semicirc.planxa ac.galv.prelacat,0,5mm,D=155mm/desen<3 3cm	10,850	14,11
	B5ZJ1-0NKB	3,000 u	Ganxo+suport acer galv. p/can.gv.p.g=.5 d=155mm d<33cm	5,630	16,89
	B5ZZB-131H	5,500 u	Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm	0,280	1,54
	A%AUX001	3,000 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,020	0,51
			Preu total arrodonit per m		**50,07**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 916 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			7 INSTAL·LACIONS			
			7.1 SANEJAMENT			
			7.1.1 Aigues residuals			
7.1.1.1	EISS008125	**U**	**Sifó en línia de PVC, color teula, registrable, amb unió mascle/femella, de 125 mm de diàmetre, col·locat entre el col·lector de sortida i l'escomesa.** **Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**			
	mt11var120c		1,000 U	Sifó en línia de PVC, color teula, registrable, amb unió mascle/femella, de 125 mm de diàmetre.	58,450	58,45
	mo008		0,480 h	Oficial 1ª lampista.	29,340	14,08
	%0200_1		2,000 %	Costos directes complementaris	72,530	1,45
				Preu total arrodonit per U		**73,98**
7.1.1.2	KD111B11	**m**	**Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró**			
	A013J000		0,180 h	Ajudant lampista	25,360	4,56
	A012J000		0,360 h	Oficial 1a lampista	29,570	10,65
	BD13119B		1,250 m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar	1,790	2,24
	BDW3B100		1,000 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm	0,710	0,71
	BDY3B100		1,000 u	Element munt. p/tub PVC,D=32mm	0,010	0,01
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	15,210	0,23
				Preu total arrodonit per m		**18,40**
7.1.1.3	KD111B21	**m**	**Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró**			
	A013J000		0,180 h	Ajudant lampista	25,360	4,56
	A012J000		0,360 h	Oficial 1a lampista	29,570	10,65
	BD13129B		1,250 m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar	2,290	2,86
	BDW3B200		1,000 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm	0,770	0,77
	BDY3B200		1,000 u	Element munt. p/tub PVC,D=40mm	0,010	0,01
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	15,210	0,23
				Preu total arrodonit per m		**19,08**
7.1.1.4	KD111B31	**m**	**Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró**			
	A013J000		0,180 h	Ajudant lampista	25,360	4,56
	A012J000		0,360 h	Oficial 1a lampista	29,570	10,65
	BD13139B		1,250 m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar	2,900	3,63
	BDW3B300		1,000 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=50mm	1,220	1,22
	BDY3B300		1,000 u	Element munt. p/tub PVC,D=50mm	0,020	0,02
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	15,210	0,23
				Preu total arrodonit per m		**20,31**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 917 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.1.1.6	KD111B71	**m**	**Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró**			
	A013J000		0,180 h	Ajudant lampista	25,360	4,56
	A012J000		0,360 h	Oficial 1a lampista	29,570	10,65
	BD13179B		1,250 m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar	7,120	8,90
	BDY3B700		1,000 u	Element munt. p/tub PVC,D=110mm	0,090	0,09
	BDW3B700		1,000 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm	5,710	5,71
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	15,210	0,23
				Preu total arrodonit per m		**30,14**
7.1.1.7	EISS01032	**m**	**Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**			
	mt36tit400a		1,000 U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre.	0,200	0,20
	mt36tit010aj		1,050 m	Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'ac	1,890	1,98
	mt11var009		0,020 l	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	37,600	0,75
	mt11var010		0,016 l	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	47,920	0,77
	mo008		0,144 h	Oficial 1ª lampista.	29,340	4,22
	mo107		0,072 h	Ajudant lampista.	25,250	1,82
	%0200_1		2,000 %	Costos directes complementaris	9,740	0,19
				Preu total arrodonit per m		**9,93**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 918 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
7.1.1.9	EISS01050	**m**	**Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**		
	mt36tit400c	1,000 U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre.	0,320	0,32
	mt36tit010cj	1,050 m	Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'ac	3,070	3,22
	mt11var009	0,025 l	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	37,600	0,94
	mt11var010	0,020 l	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	47,920	0,96
	mo008	0,162 h	Oficial 1ª lampista.	29,340	4,75
	mo107	0,081 h	Ajudant lampista.	25,250	2,05
	%0200_1	2,000 %	Costos directes complementaris	12,240	0,24
			Preu total arrodonit per m		**12,48**
7.1.1.12	EISS010110	**m**	**Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**		
	mt36tit400g	1,000 U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre.	0,450	0,45
	mt36tit010gj	1,050 m	Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d	7,110	7,47
	mt11var009	0,040 l	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	37,600	1,50
	mt11var010	0,032 l	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	47,920	1,53
	mo008	0,270 h	Oficial 1ª lampista.	29,340	7,92
	mo107	0,135 h	Ajudant lampista.	25,250	3,41
	%0200_1	2,000 %	Costos directes complementaris	22,280	0,45
			Preu total arrodonit per m		**22,73**

7.2 INSTAL.LACIÓ AIGUA (AF+ACS)

7.2.1 Subministrament de xarxa

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 919 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.2.1.2	EIFT020-2	**U**	**Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de polipropilè bobinat, rosca de 1 1/4", cabal de 1,5 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta de llautó fos. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.** **Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Connexionat. Col·locació i connexió de les aixetes de pas.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**			
	mt37svc010i		2,000 U	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1 1/4".	14,200	28,40
	mt37eqt010ra		1,000 U	Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de polipropilè bobinat, rosca de 1 1/4", cabal de 1,5 m³/h.	22,270	22,27
	mt37www010		1,000 U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,400	1,40
	mo008		1,678 h	Oficial 1ª lampista.	29,340	49,23
	mo107		0,839 h	Ajudant lampista.	25,250	21,18
	%0400		4,000 %	Costos directes complementaris	122,480	4,90
				Preu total arrodonit per U		**127,38**
			7.2.2 Distribució aigua freda i ACS			
7.2.2.2	EIFI005A	**m**	**Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**			
	mt37toa401b		1,000 U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipro	0,140	0,14
	mt37toa111bc		1,000 m	Tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 20 mm de diàmet	4,350	4,35
	mo008		0,048 h	Oficial 1ª lampista.	29,340	1,41
	mo107		0,048 h	Ajudant lampista.	25,250	1,21
				Preu total arrodonit per m		**7,11**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 920 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
7.2.2.3	EIFI005B	**m**	**Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**		
	mt37toa401c	1,000 U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipro	0,200	0,20
	mt37toa111cc	1,000 m	Tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 25 mm de diàmet	6,440	6,44
	mo008	0,060 h	Oficial 1ª lampista.	29,340	1,76
	mo107	0,060 h	Ajudant lampista.	25,250	1,52
			Preu total arrodonit per m		**9,92**
7.2.2.4	EIFI005C	**m**	**Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**		
	mt37toa401d	1,000 U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipro	0,300	0,30
	mt37toa111dc	1,000 m	Tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 32 mm de diàmet	9,630	9,63
	mo008	0,072 h	Oficial 1ª lampista.	29,340	2,11
	mo107	0,072 h	Ajudant lampista.	25,250	1,82
			Preu total arrodonit per m		**13,86**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 921 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.2.2.5	EIFI005K	**m**	**Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**			
	mt37tpu400b	1,000	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàm	0,150	0,15
	mt37tpu010bc	1,000	m	Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos,	3,400	3,40
	mo008	0,048	h	Oficial 1ª lampista.	29,340	1,41
	mo107	0,048	h	Ajudant lampista.	25,250	1,21
				Preu total arrodonit per m		**6,17**
7.2.2.6	EIFI006C	**m**	**Canonada per instal·lació interior, encastada en la paret, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.** **Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**			
	mt37tpu400a	0,400	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàm	0,120	0,05
	mt37tpu010ac	1,000	m	Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos,	2,650	2,65
	mo008	0,036	h	Oficial 1ª lampista.	29,340	1,06
	mo107	0,036	h	Ajudant lampista.	25,250	0,91
				Preu total arrodonit per m		**4,67**
7.2.2.7	EIFI008F	**U**	**Vàlvula d'esfera, de llautó, de 25 mm de diàmetre, sistema d'unió per casquet lliscant, per a canonada de polietilè reticulat (PEX).** **Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**			
	mt37avf210c	1,000	U	Vàlvula d'esfera, de llautó, de 25 mm de diàmetre, sistema d'unió per casquet lliscant, per a canonada de polietilè reticulat (P	28,040	28,04
	mt37avf170a	1,000	U	Comandament de palanca, amb embellidor.	9,950	9,95
	mt37www010	1,000	U	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,400	1,40
	mo008	0,220	h	Oficial 1ª lampista.	29,340	6,45
	mo107	0,220	h	Ajudant lampista.	25,250	5,56
				Preu total arrodonit per U		**51,40**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 922 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.2.2.8	EFQ33A5K	**m**	**Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix**			
	A012M000	0,075	h	Oficial 1a muntador	29,570	2,22
	A013M000	0,075	h	Ajudant muntador	25,400	1,91
	BFQ33A5A	1,020	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=16mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000	2,600	2,65
	BFYQ3060	0,500	u	Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25m m	0,160	0,08
				Preu total arrodonit per m		**6,86**
7.2.2.9	EFQ33A6K	**m**	**Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 20 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix**			
	A012M000	0,075	h	Oficial 1a muntador	29,570	2,22
	A013M000	0,075	h	Ajudant muntador	25,400	1,91
	BFQ33A6A	1,020	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=20mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000	2,620	2,67
	BFYQ3060	0,500	u	Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25m m	0,160	0,08
				Preu total arrodonit per m		**6,88**
7.2.2.10	EFQ33A7K	**m**	**Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix**			
	A012M000	0,075	h	Oficial 1a muntador	29,570	2,22
	A013M000	0,075	h	Ajudant muntador	25,400	1,91
	BFQ33A7A	1,020	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=25mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000	2,650	2,70
	BFYQ3060	0,500	u	Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25m m	0,160	0,08
				Preu total arrodonit per m		**6,91**
7.2.2.11	EFQ33ABK	**m**	**Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix**			
	A012M000	0,090	h	Oficial 1a muntador	29,570	2,66
	A013M000	0,090	h	Ajudant muntador	25,400	2,29
	BFQ33ABA	1,020	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000	3,560	3,63
	BFYQ3060	0,500	u	Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25m m	0,160	0,08
				Preu total arrodonit per m		**8,66**
7.2.2.12	KG22K711	**m**	**Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat**			
	A013H000	0,020	h	Ajudant electricista	25,360	0,51
	A012H000	0,016	h	Oficial 1a electricista	29,570	0,47
	BG22K710	1,020	m	Tub flexible corrugat PP,DN=20mm,2J,750N,2000V	0,610	0,62
	A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	0,980	0,01
				Preu total arrodonit per m		**1,61**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 923 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.2.2.13	KG22K811	**m**	**Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat**			
	A013H000		0,020 h	Ajudant electricista	25,360	0,51
	A012H000		0,016 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,47
	BG22K810		1,020 m	Tub flexible corrugat PP,DN=25mm,2J,750N,2000V	0,800	0,82
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,980	0,01
				Preu total arrodonit per m		**1,81**
			7.2.3 Generació ACS			
7.2.3.1	EACS	**PA**	**Partida que inclou els elements necessaris en el circuit primari pel funcionament de la generació d'ACS. Inclou:** **- vàlvules de tall** **- vàlvules de retenció anti-retorn** **- vàlvules de seguretat** **- filtres** **- vasos d'expansió** **- Vàlvules mescladores 3 vies termostàtiques** **- Vàlvules de purga.** **- vàlvules d'emplenat i buidat** **- Termometres i manometres** **- purgadors d'aire.**			
				Sense descomposició		700,000
				Preu total arrodonit per PA		**700,00**
7.2.3.2	E5130400035		**Subministrament i instal.lació elements per l'emplenat automàtic dels circuits tancats en cas de fugues.**			
	0513040035		1,000	DESCONECTOR HIDRAULICO CA295-3/4A CONEXION ROSCADA	69,900	69,90
	2054200003_38		1,000	FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4 0-100ºC 16BAR TULLER	9,070	9,07
	2050000003_37		2,000	VALVULA TULLER PALANCA HH 3/4 PN30 TULLER	15,280	30,56
	A012M000		0,600 h	Oficial 1a muntador	29,570	17,74
	A013M000		0,600 h	Ajudant muntador	25,400	15,24
				Preu total arrodonit per		**142,51**
7.2.3.3	U975500050002	**u**	**Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica compacta con interacumulador para ACS, marca Kosner, modelo KCA V4 110L, para instalación interior en pared (opcional suelo), Clasificación Energética A+ con COP según directiva ErP de 2,62 (sólo bomba de calor a 7°C temperatura exterior y temperatura de agua de entrada 10°C y de salida 55°C), potencia térmica de 0,85 kW, energía absorbida en calentamiento 1,58 kWh, consumo eléctrico anual 462 kWh/año (condición climática intermedia), potencia eléctrica de resistencia de 1,5 kW, con alimentación 220-240 V/1 fase/50 Hz y un depósito de 110 litros. Límite de temperatura entrada de aire -5°C a 43°C, límite máximo de salida de agua con funcionamiento económico (sólo bomba de calor) de 60°C y con apoyo de resistencia eléctrica de 70°C. Caudal nominal de agua 22 L/h, caudal nominal de aire a 170 m³/h a presión estática 60 Pa, potencia sonora de 48,5 dB(A). Dimensiones, AnchoxAltoxProfundo 500x1.406,5x520 mm, tubería de entrada de agua 1/2" macho, tubería de salida agua 1/2" macho y peso neto 62 kg. Tipo de refrigerante R-134A y una carga de gas de 0,65 kg. Tanque de acero S235 JR vitrificado doble capa, ánodo de magnesio anticorrosión, condensador no sumergido envuelto alrededor del depósito de acero, aislamien**			
	D5500050000		1,000 u	Aerotermia ACS Kosner KCA V4 1,5kW 110L pared	1.371,300	1.371,30
	mo_01		2,000 h	Mano de obra	30,000	60,00
	%0300300		3,000 %	Costos indirectos	1.431,300	42,94
				Preu total arrodonit per u		**1.474,24**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 924 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			7.3 INSTAL.LACIÓ DE GAS			
7.3.1	IGI020	**U**	**Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 1 aparells, realitzada amb canonada de coure, amb beina plàstica, que connecta la clau de local privat amb cadascun dels aparells a gas, composta dels següents trams: tram comú de 22 mm de diàmetre i 12 m de longitud. Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura per capil·laritat.** **Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la clau d'habitatge.** **Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació de la beina. Col·locació i fixació de tubs i claus. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**			
	mt43tco010dg		12,000 m	Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=20/22 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat	3,860	46,32
	mt35aia090ad		12,000 m	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en super	3,110	37,32
	mt27tec020		0,480 kg	Pasta hidròfuga.	0,600	0,29
	mt43acv010c		2,000 U	Clau mascle-mascle amb pota i connexions per junt pla, amb rosca cilíndrica GAS de 3/4" de diàmetre, segons UNE 60718.	10,260	20,52
	mo010		3,280 h	Oficial 1ª instal·lador de gas.	29,340	96,24
	mo109		3,280 h	Ajudant instal·lador de gas.	25,250	82,82
	%0200_1		2,000 %	Costos directes complementaris	283,510	5,67
				Preu total arrodonit per U		**289,18**
			7.4 INSTAL.LACIÓ CLIMA			
			7.4.1 RADIADORS			
7.4.1.1	EICS010A25	**m**	**Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**			
	mt37tco400ec		1,000 U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticu	0,180	0,18
	mt37tco010ece		1,000 m	Tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm d	4,430	4,43
	mt17coe050ec		1,000 m	Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 22,0 mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2)	8,760	8,76
	mt17coe110		0,045 l	Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.	19,010	0,86
	mo004		0,132 h	Oficial 1ª calefactor.	29,340	3,87
	mo103		0,132 h	Ajudant calefactor.	25,250	3,33
	%0200_1		2,000 %	Costos directes complementaris	21,430	0,43

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 925 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
			Preu total arrodonit per m		**21,86**
7.4.1.2	EICS010A20	**m**	**Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos).** **Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**	
	mt37tco400da	1,000 U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticu	0,130	0,13
	mt37tco010dae	1,000 m	Tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de diàmetre i 2 mm de	3,080	3,08
	mt17coe050dc	1,000 m	Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 22,0 mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2)	7,470	7,47
	mt17coe110	0,035 l	Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.	19,010	0,67
	mo004	0,132 h	Oficial 1ª calefactor.	29,340	3,87
	mo103	0,132 h	Ajudant calefactor.	25,250	3,33
	%0200_1	2,000 %	Costos directes complementaris	18,550	0,37
			Preu total arrodonit per m		**18,92**
7.4.1.3	EICS010A16	**m**	**Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos).** **Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**	
	mt37tco400ba	1,000 U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticu	0,080	0,08
	mt37tco010bae	1,000 m	Tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de	1,970	1,97
	mt17coe050bc	1,000 m	Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 22,0 mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2)	6,800	6,80
	mt17coe110	0,025 l	Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.	19,010	0,48
	mo004	0,132 h	Oficial 1ª calefactor.	29,340	3,87
	mo103	0,132 h	Ajudant calefactor.	25,250	3,33
	%0200_1	2,000 %	Costos directes complementaris	16,530	0,33
			Preu total arrodonit per m		**16,86**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 926 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.4.1.4	EICS01016	**m**	**Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, encastat en la paret. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.** **Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.**			
	mt37tco400ba	1,000	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticu	0,080	0,08
	mt37tco010bae	1,000	m	Tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de	1,970	1,97
	mo004	0,083	h	Oficial 1ª calefactor.	29,340	2,44
	mo103	0,083	h	Ajudant calefactor.	25,250	2,10
	%0200_1	2,000	%	Costos directes complementaris	6,590	0,13
				Preu total arrodonit per m		**6,72**
7.4.1.5	ERADM	**pa**	**Partida alçada per moure radiadors**			
				Sense descomposició		300,000
				Preu total arrodonit per pa		**300,00**
7.4.1.6	ICS077	**U**	**Clau monotub/bitub termostatitzable combinada amb detentor per a radiador, amb sonda de penetració d'acer zincat de 45 cm de longitud, connexió roscada de 24x19 mm compatible amb adaptadors per a tubs multicapa i connexió de 1/2" de diàmetre amb el radiador, amb cos de llautó, tija d'acer inoxidable, guarnicions de EPDM i comandament manual de ABS, amb adaptador per a unió a compressió de tub de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix amb rosca 24x19 mm, capçal termostàtic, amb limitador d'escala, per a la regulació de l'obertura d'una clau per a radiador. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.** **Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**			
	mt38alb526a	1,000	U	Clau monotub/bitub termostatitzable combinada amb detentor per a radiador, amb sonda de penetració d'acer zincat de 45 cm de lon	30,350	30,35
	mt38alb500a	1,000	U	Adaptador per a unió a compressió de tub de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix amb rosca 24x19 mm.	3,800	3,80
	mt38alb511a	1,000	U	Capçal termostàtic, amb limitador d'escala, per a la regulació de l'obertura d'una clau per a radiador.	19,310	19,31
	mt38www012	0,100	U	Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.	2,100	0,21
	mo004	0,120	h	Oficial 1ª calefactor.	29,340	3,52
	mo103	0,120	h	Ajudant calefactor.	25,250	3,03
	%0200_1	2,000	%	Costos directes complementaris	60,220	1,20
				Preu total arrodonit per U		**61,42**

7.4.2 CLIMA

7.4.2.1 màquines

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 927 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
7.4.2.1.1	D4051051711	**u**	**Tipo de producto:unidad exterior multisplit aire acondicionado** **Marca:Daikin** **Modelo:Multi Inverter1MXM** **Tipo de refrigerante: R-32** **Capacidad nominal refrigeración: 8000** **Capacidad nominal calorífica: 8600** **Máximo de unidades interiores: 4** **Diámetro tubería líquido: 1/4"** **Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"-1/2"-5/8"** **Máxima longitud tubería: 25** **Máxima diferencia de altura: 15** **EER: 7,8** **COP: 4,75** **Clase eficiencia energética frío: A++** **Voltaje conexión: 220/240 V** **Alto unidad exterior: 734** **Ancho unidad exterior: 958** **Profundo unidad exterior: 340** **Modelo de volumen de refrigerante variable: no** **Peso: 70**	
			Sense descomposició	2.860,900
			Preu total arrodonit per u	**2.860,90**
7.4.2.1.2	D4051051712	**u**	**Tipo de producto:unidad exterior multisplit aire acondicionado** **Marca:Daikin** **Modelo:Multi Inverter1MXM** **Tipo de refrigerante: R-32** **Capacidad nominal refrigeración: 9000** **Capacidad nominal calorífica: 1000** **Máximo de unidades interiores: 5** **Diámetro tubería líquido: 1/4"** **Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"-1/2"-5/8"** **Máxima longitud tubería: 25** **Máxima diferencia de altura: 15** **EER: 7,77** **COP: 4,66** **Clase eficiencia energética frío: A++** **Voltaje conexión: 220/240 V** **Alto unidad exterior: 734** **Ancho unidad exterior: 958** **Profundo unidad exterior: 340** **Modelo de volumen de refrigerante variable: no** **Peso: 104**	
			Sense descomposició	3.279,500
			Preu total arrodonit per u	**3.279,50**
7.4.2.1.3	D4001006315	**u**	**Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado** **Marca:Daikin** **Modelo: Perfera CTXM15R** **Modelo unidad interior: pared** **Tipo de refrigerante: R-32** **Capacidad nominal refrigeración: 1290** **Capacidad nominal calorífica: 1290** **Diámetro tubería líquido: 1/4"** **Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"** **Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35** **Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52** **Alto unidad interior: 295** **Ancho unidad interior: 778** **Profundo unidad interior: 272** **Modelo de volumen de refrigerante variable: no**	
			Sense descomposició	436,100
			Preu total arrodonit per u	**436,10**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 928 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
7.4.2.1.4	D4001006321	**u**	**Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado** **Marca:Daikin** **Modelo:Perfera1FTXM-R** **Modelo unidad interior: pared** **Tipo de refrigerante: R-32** **Capacidad nominal refrigeración: 2000** **Capacidad nominal calorífica: 2500** **Diámetro tubería líquido: 1/4"** **Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"** **Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35** **Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52** **Alto unidad interior: 295** **Ancho unidad interior: 778** **Profundo unidad interior: 272** **Modelo de volumen de refrigerante variable: no**	
			Sense descomposició	436,100
			Preu total arrodonit per u	**436,10**
7.4.2.1.5	D4001006336	**u**	**Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado** **Marca:Daikin** **Modelo:Perfera1FTXM-R** **Modelo unidad interior: pared** **Tipo de refrigerante: R-32** **Capacidad nominal refrigeración: 3400** **Capacidad nominal calorífica: 4000** **Diámetro tubería líquido: 1/4"** **Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"** **Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35** **Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52** **Alto unidad interior: 295** **Ancho unidad interior: 778** **Profundo unidad interior: 272** **Modelo de volumen de refrigerante variable: no**	
			Sense descomposició	449,400
			Preu total arrodonit per u	**449,40**
7.4.2.1.6	D4001006442	**u**	**Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado** **Marca:Daikin** **Modelo:Perfera1FTXM-R** **Modelo unidad interior: pared** **Tipo de refrigerante: R-32** **Capacidad nominal refrigeración: 4200** **Capacidad nominal calorífica: 5400** **Diámetro tubería líquido: 1/4"** **Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"** **Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35** **Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52** **Alto unidad interior: 295** **Ancho unidad interior: 778** **Profundo unidad interior: 272** **Modelo de volumen de refrigerante variable: no**	
			Sense descomposició	579,600
			Preu total arrodonit per u	**579,60**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 929 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
7.4.2.1.7	D4001006460	**u**	**Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado** **Marca:Daikin** **Modelo:Perfera1FTXM-R** **Modelo unidad interior: pared** **Tipo de refrigerante: R-32** **Capacidad nominal refrigeración: 6000** **Capacidad nominal calorífica: 7000** **Diámetro tubería líquido: 1/4"** **Diámetro nominal tubería de gas: 1/2"** **Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35** **Diametro tubería gas (int. aislamiento): 12,7** **Alto unidad interior: 299** **Ancho unidad interior: 998** **Profundo unidad interior: 292** **Modelo de volumen de refrigerante variable: no**		
			Sense descomposició		1.150,100
			Preu total arrodonit per u		**1.150,10**
			7.4.2.2 Canalitzacions		
7.4.2.2.1	D4200015003	**m**	**Tipo de producto:tubo de cobre aislado** **Diámetro: 1/4"** **Número de tubos: 2** **Diámetro (métrica): 6,35** **Diámetro tubo 2: 1/2"** **Diámetro tubo 2 (métrica): 12,7** **Espesor del aislamiento: 9** **Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1** **Info extra: frío**		
			Sense descomposició		7,280
			Preu total arrodonit per m		**7,28**
7.4.2.2.2	D4200015002	**u**	**Tipo de producto:tubo de cobre aislado** **Diámetro: 1/4"** **Número de tubos: 2** **Diámetro (métrica): 6,35** **Diámetro tubo 2: 3/8"** **Diámetro tubo 2 (métrica): 9,52** **Espesor del aislamiento: 9** **Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1** **Info extra: frío**		
			Sense descomposició		6,030
			Preu total arrodonit per u		**6,03**
7.4.2.2.3	KG312536	**m**	**Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata**		
			Sense descomposició		2,850
			Preu total arrodonit per m		**2,85**
7.4.2.2.4	EFA15542	**m**	**Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment**		
	A012M000	0,115 h	Oficial 1a muntador	29,570	3,40
	A013M000	0,115 h	Ajudant muntador	25,400	2,92
	B0A75Y00	1,050 u	Abraçadora plàstica,d/int.=25mm	0,370	0,39
	BFA15540	1,020 m	Tub PVC,DN=25mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2	0,460	0,47
	BFWA1540	0,300 u	Accessori p/tub PVC-U pres.DN=25mm,p/encolar	0,920	0,28
	BFYA1540	1,000 u	Pp.p/tub PVC-U pres.,D=25mm,encolat	0,050	0,05
			Preu total arrodonit per m		**7,51**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 930 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.4.2.2.5	EG2A2S12L71M	**m**	**Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral ranurat, de 100x150 mm ref. 100.150.77 de la serie Canal 77 d'UNEX , muntada superficialment**			
	A012H000		0,066 h	Oficial 1a electricista	29,570	1,95
	A013H000		0,066 h	Ajudant electricista	25,360	1,67
	BG2A2S11L71M		1,020 m	Canal Unex 100x150 en U23X,gris, Canal 77 d'UNEX	28,420	28,99
				Preu total arrodonit per m		**32,61**
7.4.2.2.6	EFPA1412L72Y	**m**	**Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 60 mm ref. 30021-2 de la sèrie Canal 30 de UNEX, muntada superficialment**			
	A012H000		0,100 h	Oficial 1a electricista	29,570	2,96
	A013H000		0,050 h	Ajudant electricista	25,360	1,27
	BFPA1411L72Y		1,020 m	Canal Unex p/aire condicionat 40x60 en U23X,blanc, Canal 30 de UNEX	8,140	8,30
	BGW2A200		1,000 u	P.p.accessoris p/canals plàstics,<=110mm	0,380	0,38
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	4,230	0,06
				Preu total arrodonit per m		**12,97**
			7.4.2.3 Control			
7.4.2.3.1	EEV41210	**m**	**Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat**			
	A012M000		0,010 h	Oficial 1a muntador	29,570	0,30
	A013M000		0,010 h	Ajudant muntador	25,400	0,25
	BEV41210		1,050 m	Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	4,080	4,28
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,550	0,01
				Preu total arrodonit per m		**4,84**
7.4.2.3.2	UDAIBRC073	**u**	**Mando a distancia por cable con programación semanal, BRC073 marca Daikin, para doméstico. Incorpora las funciones Marcha/paro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador. Programación diaria. Retroiluminado. Nuevas funciones de ahorro de energía. Limitación de consigna. Temperatura mínima / máxima de la estancia. Restricción de modo, botones y menus.**			
				Sense descomposició		229,000
				Preu total arrodonit per u		**229,00**
			7.5 INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ			
			7.5.1 màquines			
7.5.1.1	EA735000SCO2	**u**	**Sonda de CO2 de TECNA, para instalación conducto (TG96108-V02).**			
	A013G000		0,500 h	Ajudant calefactor	25,360	12,68
	A012G000		0,500 h	Oficial 1a calefactor	29,570	14,79
	PTEA735000SCO2		1,000 u	Sonda de CO2 para instalación conducto (TG96108-V02)	355,000	355,00
				Preu total arrodonit per u		**382,47**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 931 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
7.5.1.2	EPTEA73EV012	**u**	**Subministrament i instal.lació de recuperador de calor sensible, vertical TECNA RCE 1200-EC/H/F7+F7+F8 de TECNA, dimensions (mm) 1050x1050x400, pes (kg) 96, potència màx. (W) 2x274, cabal màx. (m3/h) 1200, boques (mm) 180, doble filtració F7+F8 per a compliment RITE, envoltants de panells sandvitx amb aïllament de 25 mm de PU o llana mineral, els equips se subministren de sèrie amb:** **- Intercanviador de plaques d'alumini,** **- By-pass motoritzat de sèrie,** **- Sondes de temperatura en admissió i tornada,** **- Senyalització de filtres bruts mitjançant pressòstat diferencial,** **- Inclouen de sèrie un control de paret amb pantalla LCD, des del qual gestionar els modes:** **- manual/automàtic** **- controlar les velocitats de gir de cada ventilador,** **- la comporta de bypass** **- o una bateria d'aigua externa,** **- Disposa de diverses connexions, tant analògiques com digitals, per poder ampliar les opcions de funcionament automàtic mitjançant la connexió d'accessoris com a sondes de CO2, que permeten al recuperador variar de manera proporcional i automàtica el cabal lliurat en funció de la concentració de ppm de CO2 de l'aire d'extracció,** **- Pot gestionar fins a 32 Recuperador de calor TECNA sèrie RCE-EC mitjançant protocol Modbus RTU, a través del port RS485, així com integrar-se mitjançant aquest protocol de comunicació en una regulació superior BMS,** **- Doble filtració RITE F7+F8,** **- Envoltant de panells sandvitx amb aïllament de 25 mm,** **- Certificats: ERP READY.** **Totalment instal.lat i integrat. Inclou la posta en marxa.**		
	A013G000		3,000 h Ajudant calefactor	25,360	76,08
	A012G000		3,000 h Oficial 1a calefactor	29,570	88,71
	A%AUX0010150		1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra	164,790	2,47
	PTEA73EH001200		1,000 u TECNA RCE 1200-EC/H/F7+F7+F8 recuperador de calor sensible, horitzontal	3.700,000	3.700,00
			Preu total arrodonit per u		**3.867,26**
7.5.1.5	EIVM040250-1	**U**	**Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.** **Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**		
	mt42vsp035d		1,000 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de	279,090	279,09
	mo005		0,240 h Oficial 1ª instal·lador de climatització.	29,340	7,04
	mo104		0,240 h Ajudant instal·lador de climatització.	25,250	6,06
	%0200_1		2,000 % Costos directes complementaris	292,190	5,84
			Preu total arrodonit per U		**298,03**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 932 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.5.1.7	EIVM040250-3	**U**	**Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb bateria de calefacció elèctrica, potència calorífica de 2,1 kW, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 110 m³/h i caixa filtrant, de 200x196x200 mm.** **Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**			
	mt42vsp035d		1,000 U	Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de	279,090	279,09
	mt42vsp080cf		1,000 U	Bateria de calefacció elèctrica per a instal·lar en la descàrrega dels ventiladors, potència calorífica de 2,1 kW, per a aliment	426,520	426,52
	mt42vsp082b		1,000 U	Regulador electrònic, de 92x45x150 mm.	345,560	345,56
	mt42vsp090c		1,000 U	Caixa filtrant, de 200x196x200 mm, per a conductes de 160 mm de diàmetre, format per cos de xapa d'acer galvanitzat i filtre gra	250,210	250,21
	mo005		0,599 h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	29,340	17,57
	mo104		0,599 h	Ajudant instal·lador de climatització.	25,250	15,12
	%0200_1		2,000 %	Costos directes complementaris	1.334,070	26,68
				Preu total arrodonit per U		**1.360,75**
7.5.1.8	EIVM040500-1	**U**	**Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.** **Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**			
	mt42vsp035f		1,000 U	Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de	375,970	375,97
	mo005		0,480 h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	29,340	14,08
	mo104		0,480 h	Ajudant instal·lador de climatització.	25,250	12,12
	%0200_1		2,000 %	Costos directes complementaris	402,170	8,04
				Preu total arrodonit per U		**410,21**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 933 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
7.5.1.10	EIVM040500-3	**U**	**Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb bateria de calefacció elèctrica, potència calorífica de 5 kW, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 170 m³/h i caixa filtrant, de 244x202x243 mm.** **Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**		
	mt42vsp035f	1,000 U	Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de	375,970	375,97
	mt42vsp080kh	1,000 U	Bateria de calefacció elèctrica per a instal·lar en la descàrrega dels ventiladors, potència calorífica de 5 kW, per a alimentac	675,180	675,18
	mt42vsp082a	1,000 U	Regulador electrònic, de 92x45x150 mm.	502,270	502,27
	mt42vsp090d	1,000 U	Caixa filtrant, de 244x202x243 mm, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de xapa d'acer galvanitzat i filtre gra	278,200	278,20
	mo005	1,109 h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	29,340	32,54
	mo104	1,109 h	Ajudant instal·lador de climatització.	25,250	28,00
	%0200_1	2,000 %	Costos directes complementaris	1.892,160	37,84
			Preu total arrodonit per U		**1.930,00**
7.5.1.11	EIVM040160	**U**	**Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 24 W, cabal màxim de 240 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 303 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 31 dBA, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.** **Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**		
	mt42vsp035b	1,000 U	Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 24 W, cabal màxim de	232,870	232,87
	mo005	0,300 h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	29,340	8,80
	mo104	0,300 h	Ajudant instal·lador de climatització.	25,250	7,58
	%0200_1	2,000 %	Costos directes complementaris	249,250	4,99
			Preu total arrodonit per U		**254,24**
			7.5.2 Canalitzacions		
7.5.2.1	PE42-48SS	**m**	**Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment**		
	A01-FEPC	0,250 h	Ajudant calefactor	25,360	6,34
	A0F-000C	0,250 h	Oficial 1a calefactor	29,570	7,39
	BE42-0O5R	1,020 m	Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconnect.	6,420	6,55
	BEW1-0OWY	0,330 u	Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm	5,190	1,71
	A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,730	0,21
			Preu total arrodonit per m		**22,20**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 934 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.5.2.2	EE42K4S2	**u**	**Conducte circular d'alumini flexible de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment**			
	A012G000		0,100 h	Oficial 1a calefactor	29,570	2,96
	A013G000		0,100 h	Ajudant calefactor	25,360	2,54
	BE42K4S0		1,020 m	Conducte circular flexible PVC-Alumini D100	2,840	2,90
				Preu total arrodonit per u		**8,40**
7.5.2.3	PE42-48SU	**m**	**Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment**			
	A01-FEPC		0,250 h	Ajudant calefactor	25,360	6,34
	A0F-000C		0,250 h	Oficial 1a calefactor	29,570	7,39
	BE42-0O5T		1,020 m	Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,6mm,autoconnect.	7,870	8,03
	BEW1-0OWZ		0,330 u	Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm	5,250	1,73
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,730	0,21
				Preu total arrodonit per m		**23,70**
7.5.2.4	PE42-48SY	**m**	**Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment**			
	A01-FEPC		0,250 h	Ajudant calefactor	25,360	6,34
	A0F-000C		0,250 h	Oficial 1a calefactor	29,570	7,39
	BE42-0O5X		1,020 m	Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,6mm,autoconnect.	9,320	9,51
	BEW1-0OXM		0,330 u	Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm	5,730	1,89
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,730	0,21
				Preu total arrodonit per m		**25,34**
7.5.2.5	PE42-4928	**m**	**Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment**			
	A01-FEPC		0,240 h	Ajudant calefactor	25,360	6,09
	A0F-000C		0,240 h	Oficial 1a calefactor	29,570	7,10
	BE42-0O4N		1,020 m	Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm	8,030	8,19
	BEW0-19VI		0,300 u	Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=200mm	27,300	8,19
	BEW1-0OX1		0,330 u	Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm	6,440	2,13
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,190	0,20
				Preu total arrodonit per m		**31,90**
7.5.2.7	PE42-492A	**m**	**Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment**			
	A01-FEPC		0,600 h	Ajudant calefactor	25,360	15,22
	A0F-000C		0,600 h	Oficial 1a calefactor	29,570	17,74
	BE42-0O4P		1,020 m	Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,6mm	9,870	10,07
	BEW0-19VJ		0,300 u	Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=250mm	31,720	9,52
	BEW1-0OX2		0,330 u	Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm	7,570	2,50
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	32,960	0,49
				Preu total arrodonit per m		**55,54**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 935 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.5.2.8	E974306010008	**u**	**Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat amb connexió mascle de diàmetre 200 mm i 8 connexions per a conducte circular D100. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, comandament d´obra d´instal·lació i proves.**			
	A01-FEPC	0,250 h	Ajudant calefactor	25,360		6,34
	A0F-000C	0,250 h	Oficial 1a calefactor	29,570		7,39
	B974306010008	1,000 u	PLENUM AILLAT D200 + 8 connexions D100	70,000		70,00
			Preu total arrodonit per u			**83,73**
7.5.2.9	E974306010002	**u**	**Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat connexió mascle de diàmetre 200 mm i 2 connexions per a conducte circular D150. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, mà d´obra d´instal·lació i proves.**			
	A01-FEPC	0,250 h	Ajudant calefactor	25,360		6,34
	A0F-000C	0,250 h	Oficial 1a calefactor	29,570		7,39
	B974306010002	1,000 u	PLENUM AILLAT D200 + 2 connexions D150	70,000		70,00
			Preu total arrodonit per u			**83,73**
7.5.2.10	PE60-5437	**m2**	**Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,73529 m2·K/W, amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment**			
	A01-FEPC	1,200 h	Ajudant calefactor	25,360		30,43
	A0F-000C	1,200 h	Oficial 1a calefactor	29,570		35,48
	BE60-34DW	1,020 m2	Manta llana mineral p/aïllam.conductes,g=25mm,cond.tèrm.<=0 ,034W/(m·K),res.tèrm. >=0,73529m2·K/W,+ al.incomb.	2,570		2,62
	A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	65,910		1,65
			Preu total arrodonit per m2			**70,18**
7.5.2.11	EE61BBJF	**m2**	**Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,515 m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, muntat exteriorment**			
	A013G000	1,200 h	Ajudant calefactor	25,360		30,43
	A012G000	1,200 h	Oficial 1a calefactor	29,570		35,48
	BE61ABJB	1,020 m2	Manta llana mineral p/aïllam.conductes,g=50mm,cond.tèrm.<=0 ,033W/(m·K),res.tèrm. >=1,515m2·K/W,+ làm.alu.perp.fibr.autoadh.	10,450		10,66
	A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	65,910		1,65
			Preu total arrodonit per m2			**78,22**
7.5.2.12	D4354000992	**u**	**Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal** **Marca:Kosner** **Modelo:E-RECC-PL** **Diámetro: 250** **Caudal: Entre 300 y 500**			
			Sense descomposició			80,940
			Preu total arrodonit per u			**80,94**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 936 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.5.2.13	D4359919010	**u**	**Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal** **Marca:Kosner** **Modelo:E-RECC-PL** **Diámetro: 160** **Caudal: Entre 180 y 300**			
	B4359919010		1,000 u	Compuerta de regulación de caudal Kosner E-RECC-PL Ø160mm 180-300m3/h	44,890	44,89
				Preu total arrodonit per u		**44,89**
7.5.2.14	D4409922055	**u**	**Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal constante** **Marca:Kosner** **Modelo:E-RECC-PL** **Diámetro: 125** **Caudal: Entre 100 y 180**			
	B4409922055		1,000 u	Compuerta de regulación de caudal Kosner E-RECC-PL Ø125mm 100-180m3/h	27,940	27,94
				Preu total arrodonit per u		**27,94**
7.5.2.15	D4359923099	**u**	**Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal** **Marca:Kosner** **Modelo:E-RECC-PL** **Diámetro: 100** **Caudal: Entre 50 y 100**			
				Sense descomposició		24,800
				Preu total arrodonit per u		**24,80**
7.5.2.16	D4354000890	**u**	**Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal** **Marca:Kosner** **Modelo:E-RECC-PL** **Diámetro: 100** **Caudal: Entre 15 y 50**			
	B4354000890		1,000 u	Compuerta de regulación de caudal Kosner E-RECC-PL Ø100mm 15-50m3/h	24,800	24,80
				Preu total arrodonit per u		**24,80**
7.5.2.17	EE42K4S3	**u**	**Conducte circular d'alumini flexible de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment**			
	A012G000		0,100 h	Oficial 1a calefactor	29,570	2,96
	A013G000		0,100 h	Ajudant calefactor	25,360	2,54
	BE42K4S3		1,020 m	Conducte circular flexible PVC-Alumini D150	3,240	3,30
				Preu total arrodonit per u		**8,80**
7.5.2.18	EE42K4S4	**u**	**Conducte circular d'alumini flexible de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment**			
	A012G000		0,100 h	Oficial 1a calefactor	29,570	2,96
	A013G000		0,100 h	Ajudant calefactor	25,360	2,54
	BE42K4S4		1,020 m	Conducte circular flexible PVC-Alumini D200	4,200	4,28
				Preu total arrodonit per u		**9,78**

7.5.3 Unitat terminals

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 937 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.5.3.1	UMADC23BWC10001	**u**	**Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 100, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge.** **Marca MADEL.**			
	PMADC23BWC100P1	1,000 u	Boca. circ. regul. BWC-N (S) M9016 dim.100 MADEL	15,000		15,00
	OGEN003_	0,250 h	Oficial 1ª	18,430		4,61
	PMADCAUXILIAR	1,000 u	Medis auxiliars	1,110		1,11
			Preu total arrodonit per u			**20,72**
7.5.3.2	UMADC23BWC10003	**u**	**Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 160, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge.** **Marca MADEL.**			
	PMADC23BWC100P3	1,000 u	Boca. circ. regul. BWC-N (S) M9016 dim.160 MADEL	21,150		21,15
	OGEN003_	0,250 h	Oficial 1ª	18,430		4,61
	PMADCAUXILIAR	1,000 u	Medis auxiliars	1,110		1,11
			Preu total arrodonit per u			**26,87**
7.5.3.4	UMACTX100	**u**	**Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 100, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).** **Marca MADEL.**			
			Sense descomposició			40,000
			Preu total arrodonit per u			**40,00**
7.5.3.5	UMACTX150	**u**	**Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 150, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).** **Marca MADEL.**			
			Sense descomposició			50,000
			Preu total arrodonit per u			**50,00**
7.5.3.6	UMACTX200	**u**	**Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).** **Marca MADEL.**			
			Sense descomposició			60,000
			Preu total arrodonit per u			**60,00**
7.5.3.7	UMACTX250	**u**	**Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 250, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).** **Marca MADEL.**			
			Sense descomposició			70,000
			Preu total arrodonit per u			**70,00**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 938 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.5.3.8	D4355002211	**u**	**Tipo de producto:barrera contra incendios** **Marca:Kosner** **Modelo:RCF6** **Modelo/forma: rejilla** **Anchura: 150** **Altura: 150** **Profundidad: 60** **Clase de reacción al fuego según EN 13501-2: EI120**			
			Sense descomposició			71,260
			Preu total arrodonit per u			**71,26**
7.5.3.9	UMADC21AMT03001	**u**	**Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.100x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.** **Marca MADEL.**			
	OGEN003_		0,250 h	Oficial 1ª	18,430	4,61
	PMADCAUXILIAR		1,000 u	Medis auxiliars	1,110	1,11
	PMADC21AMT030P1		1,000 u	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 100x100 MADEL	7,980	7,98
			Preu total arrodonit per u			**13,70**
##########		**u**	**Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.** **Marca MADEL.**			
	OGEN003_		0,250 h	Oficial 1ª	18,430	4,61
	PMADCAUXILIAR		1,000 u	Medis auxiliars	1,110	1,11
	PMADC21AMT030P2		1,000 u	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 150x100 MADEL	8,980	8,98
			Preu total arrodonit per u			**14,70**
##########		**u**	**Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.200x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.** **Marca MADEL.**			
	PMADC21AMT300P1		1,000 u	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 200x100 MADEL	9,980	9,98
	OGEN003_		0,250 h	Oficial 1ª	18,430	4,61
	PMADCAUXILIAR		1,000 u	Medis auxiliars	1,110	1,11
			Preu total arrodonit per u			**15,70**
##########		**u**	**Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.300x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.** **Marca MADEL.**			
	PMADC21AMT300P3		1,000 u	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 300x100 MADEL	11,960	11,96
	OGEN003_		0,250 h	Oficial 1ª	18,430	4,61
	PMADCAUXILIAR		1,000 u	Medis auxiliars	1,110	1,11
			Preu total arrodonit per u			**17,68**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 939 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
##########		**u**	**Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.400x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.**			
	PMADC21AMT300P5		1,000 u	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 400x100 MADEL	14,240	14,24
	OGEN003_		0,250 h	Oficial 1ª	18,430	4,61
	PMADCAUXILIAR		1,000 u	Medis auxiliars	1,110	1,11
				Preu total arrodonit per u		**19,96**
##########		**u**	**Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.500x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.**			
	PMADC21AMT300P7		1,000 u	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 500x100 MADEL	16,790	16,79
	OGEN003_		0,410 h	Oficial 1ª	18,430	7,56
	PMADCAUXILIAR1		1,000 u	Medis auxiliars	1,690	1,69
				Preu total arrodonit per u		**26,04**
##########		**u**	**Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.500x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL.**			
	PMADC21AMT30P19		1,000 u	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 500x150 MADEL	19,230	19,23
	OGEN003_		0,410 h	Oficial 1ª	18,430	7,56
	PMADCAUXILIAR1		1,000 u	Medis auxiliars	1,690	1,69
				Preu total arrodonit per u		**28,48**
			7.6 INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT			
			7.6.1 Quadres elèctrics			
			7.6.1.1 Quadre general			
7.6.1.1.1	U976651720104	**u**	**Suministro e instalación de caja de distribución empotrable, Índice de protección IP 30. Clase de protección Clase II. Anchura del producto instalado 600 mm. Altura del producto instalado 800 mm. Profundidad del aparato instalado 152 mm. Color RAL 9010. Modo de fijación Empotrado.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**			
	D6651720104		1,000 u	Caja de distribución Hager Vega D empotrable 4 filas 96 módulos tapa transparente FU42DN	426,310	426,31
	%02000300		3,000 %	Medios auxiliares	426,310	12,79
	mo_01		0,500 h	Mano de obra	30,000	15,00
	%0300200		2,000 %	Costos indirectos	454,100	9,08
				Preu total arrodonit per u		**463,18**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 940 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.6.1.1.2	D6809000227	**u**	**Tipo de producto:protección contra sobretensiones combinado: IGA+permenents+transitories (tipus 2) Marca:Cirprotec Modelo:V-CHECK1MPT mini Corriente nominal de descarga (In): 5 Máx. corriente de descarga (Imax): 15 Intensidad de corriente nominal: 63 Polos: 1 Polo + Neutro Poder de corte vivienda, residencial, terciario: 6 Poder de corte industrial: 10 Clase de prueba: tipo 2**			
	A012H000		0,300 h	Oficial 1a electricista	29,570	8,87
	A013H000		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	B6809000227		1,000 u	Protección contra sobretensiones combinado tipo 2 Cirprotec V-CHECK MPT mini 1P+N 63A 2MPT-63	208,130	208,13
				Preu total arrodonit per u		**222,07**
7.6.1.1.3	EG42429H	**u**	**Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**			
	A012H000		0,350 h	Oficial 1a electricista	29,570	10,35
	A013H000		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	BG42429H		1,000 u	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst .,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN	81,660	81,66
	BGW42000		1,000 u	P.p.accessoris p/interr.difer.	0,410	0,41
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	15,420	0,23
				Preu total arrodonit per u		**97,72**
7.6.1.1.4	EG415859	**u**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**			
	A012H000		0,200 h	Oficial 1a electricista	29,570	5,91
	A013H000		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	BG415859		1,000 u	Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=3000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	9,420	9,42
	BGW41000		1,000 u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,450	0,45
				Preu total arrodonit per u		**20,85**
7.6.1.1.5	EG415A5B	**u**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**			
	A012H000		0,200 h	Oficial 1a electricista	29,570	5,91
	A013H000		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	BG415A5B		1,000 u	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	9,700	9,70
	BGW41000		1,000 u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,450	0,45
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	10,980	0,16
				Preu total arrodonit per u		**21,29**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 941 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.6.1.1.6	EG415D5C	**u**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**			
	A013H000		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	A012H000		0,200 h	Oficial 1a electricista	29,570	5,91
	BG415D5C		1,000 u	Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd .DIN p/munt.perf.DIN	26,400	26,40
	BGW41000		1,000 u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,450	0,45
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	10,980	0,16
				Preu total arrodonit per u		**37,99**
7.6.1.1.7	KG415A5F	**u**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**			
	A013H000		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	A012H000		0,200 h	Oficial 1a electricista	29,570	5,91
	BG415A5F		1,000 u	Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	22,540	22,54
	BGW41000		1,000 u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,450	0,45
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	10,980	0,16
				Preu total arrodonit per u		**34,13**
7.6.1.1.8	KG415A5H	**u**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**			
	A013H000		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	A012H000		0,200 h	Oficial 1a electricista	29,570	5,91
	BG415A5H		1,000 u	Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	29,300	29,30
	BGW41000		1,000 u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,450	0,45
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	10,980	0,16
				Preu total arrodonit per u		**40,89**
7.6.1.1.9	PG4D-H9XS	**u**	**Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat**			
	A01-FEPD		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	A0F-000E		0,200 h	Oficial 1a electricista	28,430	5,69
	BG4C-H5UY		1,000 u	Interruptor horari,program.24h+7dies,p/obrir,tancar 2circuits,reserva 150h	75,160	75,16
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	10,760	0,16
				Preu total arrodonit per u		**86,08**
7.6.1.1.10	EG4W1120	**u**	**Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN**			
	A012H000		0,020 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,59
	A013H000		0,020 h	Ajudant electricista	25,360	0,51
	BG4W1120		1,000 u	Born connex.S=<2,5mm2,pas=5mm,p/munt.DIN	0,590	0,59
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,100	0,02
				Preu total arrodonit per u		**1,71**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 942 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.6.1.1.12	EG4W11C0	**u**	**Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN**			
	A012H000	0,020	h	Oficial 1a electricista	29,570	0,59
	A013H000	0,020	h	Ajudant electricista	25,360	0,51
	BG4W11C0	1,000	u	Born connex.4=<S=<35mm2,pas=15mm,p/munt. DIN	2,170	2,17
	A%AUX0010150	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,100	0,02
				Preu total arrodonit per u		**3,29**
7.6.1.1.13	EGELECPA01	**pa**	**Partida alçada a justificar per elements de protecció i maniobra de contemplat en les altres partides.**			
				Sense descomposició		150,000
				Preu total arrodonit per pa		**150,00**
7.6.1.1.14	EXB4BD53	**u**	**SELECTOR 3POS.NA+NA MAN.CORTA**			
	A012H000	0,200	h	Oficial 1a electricista	29,570	5,91
	A013H000	0,200	h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	BXB4BD53	1,000	u	SELECTOR 3POS.NA+NA MAN.CORTA	23,440	23,44
				Preu total arrodonit per u		**34,42**
7.6.1.1.15	EGC5ASM1	**u**	**Sistema d'alimentació ininterrompuda de tecnologia ON-LINE doble conversió. Protecció electrònica contra curtcircuits, estabilitat en tensió de sortida +/- 1%, by-pass automàtic, temps de transferència nul, onda senoidal pura, comunicació integrada, Display LCD, Potència de 6000 VA / 4800w, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüència de funcionament 50 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 47 segons i del 150% durant 30 segons i del 200% durant 3mseg, factor de cresta 3:1, comunicació local amb display LCD, ports comunicació RS232, bateria de plom hermètic, 192-240DC, format torre o rack 19", dimensions electrònica 482x134x600 3U, dimensions bateria 482x134x600 3U, col·locat**			
	A012H000	0,750	h	Oficial 1a electricista	29,570	22,18
	A013H000	0,750	h	Ajudant electricista	25,360	19,02
	BGC5ASM1	1,000	u	SAI serie SM RACK Endata 6000VA,230V/230V,torre/rack 19"	2.450,000	2.450,00
				Preu total arrodonit per u		**2.491,20**
			7.6.1.2 Subquadre soterrani			
7.6.1.2.1	U976651720010	**u**	**Suministro e instalación de caja de distribución de superficie sin puerta, Índice de protección IP 30. Clase de protección Clase II. Anchura del producto instalado 550 mm. Altura del producto instalado 400 mm. Profundidad del aparato instalado 185 mm. Color RAL 9010. Modo de fijación En superficie.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**			
	D6651720010	1,000	u	Caja de distribución Hager Vega D superficie 2 filas 48 módulos FD22DN	231,800	231,80
	%02000200	2,000	%	Medios auxiliares	231,800	4,64
	mo_01	0,200	h	Mano de obra	30,000	6,00
	%0300200	2,000	%	Costos indirectos	242,440	4,85
				Preu total arrodonit per u		**247,29**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 943 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.6.1.2.2	EIEX02032	**U**	**Interruptor-seccionador, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 32 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i tancament 3 x In, poder de tall 20 x In durant 0,1 s, intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s, vida útil en buit 8500 maniobres, vida útil en càrrega 1500 maniobres, de 36x86x75 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.** **Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**			
	mt35amc401a		1,000 U	Interruptor-seccionador, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 32 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màx	19,890	19,89
	mo003		0,300 h	Oficial 1ª electricista.	29,340	8,80
	%0200_1		2,000 %	Costos directes complementaris	28,690	0,57
				Preu total arrodonit per U		**29,26**
7.6.1.2.3	EG42429H	**u**	**Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**			
	A012H000		0,350 h	Oficial 1a electricista	29,570	10,35
	A013H000		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	BG42429H		1,000 u	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst .,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN	81,660	81,66
	BGW42000		1,000 u	P.p.accessoris p/interr.difer.	0,410	0,41
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	15,420	0,23
				Preu total arrodonit per u		**97,72**
7.6.1.2.4	EG415A59	**u**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**			
	A012H000		0,200 h	Oficial 1a electricista	29,570	5,91
	A013H000		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	BG415A59		1,000 u	Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	9,540	9,54
	BGW41000		1,000 u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,450	0,45
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	10,980	0,16
				Preu total arrodonit per u		**21,13**
7.6.1.2.5	EG415A5B	**u**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**			
	A012H000		0,200 h	Oficial 1a electricista	29,570	5,91
	A013H000		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	BG415A5B		1,000 u	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	9,700	9,70
	BGW41000		1,000 u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,450	0,45
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	10,980	0,16
				Preu total arrodonit per u		**21,29**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 944 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.6.1.2.6	EG415D5C	**u**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**			
	A013H000		0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	A012H000		0,200 h	Oficial 1a electricista	29,570	5,91
	BG415D5C		1,000 u	Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd .DIN p/munt.perf.DIN	26,400	26,40
	BGW41000		1,000 u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,450	0,45
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	10,980	0,16
				Preu total arrodonit per u		**37,99**
7.6.1.2.7	EG4W1120	**u**	**Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN**			
	A012H000		0,020 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,59
	A013H000		0,020 h	Ajudant electricista	25,360	0,51
	BG4W1120		1,000 u	Born connex.S=<2,5mm2,pas=5mm,p/munt.DIN	0,590	0,59
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,100	0,02
				Preu total arrodonit per u		**1,71**
7.6.1.2.8	EG4W11B0	**u**	**Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN**			
	A012H000		0,020 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,59
	A013H000		0,020 h	Ajudant electricista	25,360	0,51
	BG4W11B0		1,000 u	Born connex.4=<S=<16mm2,pas=12mm,p/munt. DIN	1,700	1,70
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,100	0,02
				Preu total arrodonit per u		**2,82**
7.6.1.2.10	EGELECPA02	**pa**	**Partida alçada a justificar per elements de protecció i maniobra de contemplat en les altres partides.** **Inclouen interruptors i contactors per les enceses de l'enllumenat de la nau.**			
				Sense descomposició		250,000
				Preu total arrodonit per pa		**250,00**
			7.6.2 Linies elèctriques			
7.6.2.1	KG21291H	**m**	**Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment**			
	A013H000		0,050 h	Ajudant electricista	25,360	1,27
	A012H000		0,047 h	Oficial 1a electricista	29,570	1,39
	BG212910		1,020 m	Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compres s.=1250N	2,030	2,07
	BGW21000		1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rígids PVC	0,150	0,15
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,660	0,04
				Preu total arrodonit per m		**4,92**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 945 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.6.2.2	EG222715	**m**	**Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort**			
	A012H000		0,016 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,47
	A013H000		0,020 h	Ajudant electricista	25,360	0,51
	BG222710		1,020 m	Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V	0,190	0,19
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,980	0,01
				Preu total arrodonit per m		**1,18**
7.6.2.3	EG21271H	**m**	**Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment**			
	A012H000		0,040 h	Oficial 1a electricista	29,570	1,18
	A013H000		0,050 h	Ajudant electricista	25,360	1,27
	BG212710		1,020 m	Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compres s.=1250N	0,710	0,72
	BGW21000		1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rígids PVC	0,150	0,15
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,450	0,04
				Preu total arrodonit per m		**3,36**
7.6.2.4	EG151512	**u**	**Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment**			
	A012H000		0,300 h	Oficial 1a electricista	29,570	8,87
	A013H000		0,150 h	Ajudant electricista	25,360	3,80
	BG151512		1,000 u	Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,p/mun t.superf.	0,800	0,80
	BGW15000		1,000 u	P.p.accessoris caixa derivació quadr.	0,270	0,27
				Preu total arrodonit per u		**13,74**
7.6.2.5	PG25-AZD4	**m**	**Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals**			
	A01-FEPD		0,110 h	Ajudant electricista	25,360	2,79
	A0F-000E		0,220 h	Oficial 1a electricista	28,430	6,25
	BG23-2IY7		1,020 m	Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x110mm,4 compart.màx.,blanc,IK10,n/propag.flama,ob ertura tapa a/eina especial,de -5ºC a	10,940	11,16
	BGWG-MB80		1,000 m	P.p.accessoriscanal PVC ample=110mm,h=60mm,blanc	2,740	2,74
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,040	0,14
				Preu total arrodonit per m		**23,08**
7.6.2.6	EG312186	**m**	**Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata**			
	A013H000		0,040 h	Ajudant electricista	25,360	1,01
	A012H000		0,040 h	Oficial 1a electricista	29,570	1,18
	BG312180		1,020 m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25mm2	4,280	4,37
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,190	0,03
				Preu total arrodonit per m		**6,59**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 946 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.6.2.7	EG312326	**m**	**Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata**			
	A013H000		0,012 h	Ajudant electricista	25,360	0,30
	A012H000		0,012 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,35
	BG312320		1,020 m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2	1,230	1,25
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,650	0,01
				Preu total arrodonit per m		**1,91**
7.6.2.8	EG312336	**m**	**Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata**			
	A013H000		0,012 h	Ajudant electricista	25,360	0,30
	A012H000		0,012 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,35
	BG312330		1,020 m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2	1,700	1,73
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,650	0,01
				Preu total arrodonit per m		**2,39**
7.6.2.9	EG312346	**m**	**Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata**			
	A013H000		0,012 h	Ajudant electricista	25,360	0,30
	A012H000		0,012 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,35
	BG312340		1,020 m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2	2,410	2,46
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,650	0,01
				Preu total arrodonit per m		**3,12**
7.6.2.10	PG35-HIKY	**m**	**Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub**			
	A013H000		0,015 h	Ajudant electricista	25,360	0,38
	A012H000		0,015 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,44
	BG35-HFVQ		1,020 m	Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x1,5mm2, Cca-s1b, d1, a1	0,280	0,29
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,820	0,01
				Preu total arrodonit per m		**1,12**
7.6.2.11	PG35-HIIT	**m**	**Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub**			
	A013H000		0,015 h	Ajudant electricista	25,360	0,38
	A012H000		0,015 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,44
	BG35-HIIU		1,020 m	Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, d1, a1	0,470	0,48
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,820	0,01
				Preu total arrodonit per m		**1,31**

7.6.3 Mecanismes

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 947 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.6.3.1	EG611031	**u**	**Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada**			
	A012H000		0,020 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,59
	A013H000		0,020 h	Ajudant electricista	25,360	0,51
	BG611030		1,000 u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu mitjà	0,710	0,71
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,100	0,02
				Preu total arrodonit per u		**1,83**
7.6.3.2	EG612031	**u**	**Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada**			
	A012H000		0,020 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,59
	A013H000		0,020 h	Ajudant electricista	25,360	0,51
	BG612030		1,000 u	Caixa mecanismes,p/2elem.,preu mitjà	1,180	1,18
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,100	0,02
				Preu total arrodonit per u		**2,30**
7.6.3.3	E7312010095	**u**	**Tipo de producto:puesto de trabajo** **Marca:Simon** **Modelo:Serie 500 Cima** **Modelo/forma: mural/pared** **Forma: rectangular** **Color: blanco** **Número de tomas de corriente schuko: 4** **Número de conexiones USB: 0** **Número de módulos vacíos: 0** **Número de conexiones RJ45: 2**			
	A012H000		0,300 h	Oficial 1a electricista	29,570	8,87
	A013H000		0,066 h	Ajudant electricista	25,360	1,67
	B7312010095		1,000 u	Puesto de trabajo Simon Serie 500 Cima 4 schuko 2 RJ45 blanco 51000302-030	46,820	46,82
				Preu total arrodonit per u		**57,36**
7.6.3.4	E7312010045	**u**	**Tipo de producto:puesto de trabajo con caja suelo** **Marca:Simon** **Modelo:Serie 500 Cima** **Modelo/forma: empotrado en el suelo** **Forma: cuadrado** **Color: blanco** **Número de tomas de corriente schuko: 4** **Número de conexiones USB: 0** **Número de módulos vacíos: 0** **Número de conexiones RJ45: 2**			
	A012H000		0,300 h	Oficial 1a electricista	29,570	8,87
	A013H000		0,066 h	Ajudant electricista	25,360	1,67
	B7312010045		1,000 u	Puesto de trabajo Simon Serie 500 Cima 4 schuko 2 RJ45 blanco 52006302-030	81,460	81,46
				Preu total arrodonit per u		**92,00**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 948 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.6.3.5	E7312010115	**u**	**Tipo de producto:puesto de trabajo** **Marca:Simon** **Modelo:Serie 500 Cima** **Modelo/forma: mural/pared** **Forma: cuadrado** **Color: blanco** **Número de tomas de corriente schuko: 2** **Número de conexiones USB: 0** **Número de módulos vacíos: 1** **Número de conexiones RJ45: 1**			
	A012H000		0,300 h	Oficial 1a electricista	29,570	8,87
	A013H000		0,066 h	Ajudant electricista	25,360	1,67
	B7312010115		1,000 u	Puesto de trabajo Simon Serie 500 Cima 2 schuko 1 RJ45 1 ciega blanco 51000202-030	30,970	30,97
				Preu total arrodonit per u		**41,51**
7.6.3.6	EG631151	**u**	**Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada**			
	A012H000		0,150 h	Oficial 1a electricista	29,570	4,44
	A013H000		0,133 h	Ajudant electricista	25,360	3,37
	BG631151		1,000 u	Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,econòmic,p/encastar	2,680	2,68
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	7,810	0,12
				Preu total arrodonit per u		**10,61**
7.6.3.7	EG671112IU94	**u**	**Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà ref. 75610-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat**			
	A012H000		0,030 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,89
	A013H000		0,016 h	Ajudant electricista	25,360	0,41
	BG671112IU94		1,000 u	Marc mec.univ.1 el.,Simon 75,bl.neu, Marcs Simon 75 de SIMON	2,620	2,62
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,300	0,02
				Preu total arrodonit per u		**3,94**
7.6.3.8	EG671122IU9H	**u**	**Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 75620-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat**			
	A012H000		0,030 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,89
	A013H000		0,016 h	Ajudant electricista	25,360	0,41
	BG671122IU9H		1,000 u	Marc mec.univ.2 el.,Simon 75,bl.neu, Marcs Simon 75 de SIMON	4,230	4,23
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,300	0,02
				Preu total arrodonit per u		**5,55**
7.6.3.9	EG621G92IWEP	**u**	**Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75201-39 + ref. 75010-30 de SIMON , encastat**			
	A012H000		0,150 h	Oficial 1a electricista	29,570	4,44
	A013H000		0,133 h	Ajudant electricista	25,360	3,37
	BG621G92IWEP		1,000 u	Commutador univ.10 AX 250 V+Tecla mecanisme univ.,Simon 75,bl.neu, de SIMON	9,470	9,47
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	7,810	0,12
				Preu total arrodonit per u		**17,40**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 949 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.6.3.10	EG6211E2IWEC	**u**	**Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75133-39 + ref. 75031-30 de SIMON , encastat**			
	A012H000		0,150 h	Oficial 1a electricista	29,570	4,44
	A013H000		0,133 h	Ajudant electricista	25,360	3,37
	BG6211E2IWEC		1,000 u	Interruptor bip.univ.16 AX 250V+Tecla mec.univ.interruptor bip.16 AX 250V,Simon 75,bl.neu, de SIMON	15,260	15,26
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	7,810	0,12
				Preu total arrodonit per u		**23,19**
7.6.3.11	U977860020006	**u**	**Suministro e instalación de detector de movimiento para techo marca Celer, para instalación empotrada. IP20. Haz de detección de 360º. Distancia máxima de 8m. Para alturas de 2.2 a 4m. Temporización y sensibilidad luminosa ajustables. Para lámparas o luminarias LED, fluorescentes o convencionales. Carga máxima 600W en LED y fluorescencia y 1.200W en incancescencia. Diámetro de corte 65mm.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**			
	D7860020006		1,000 u	Detector de movimiento Celer techo empotrable Ø8/4m 360° blanco	29,610	29,61
	%02000100		1,000 %	Medios auxiliares	29,610	0,30
	mo_01		0,500 h	Mano de obra	30,000	15,00
	%0300300		3,000 %	Costos indirectos	44,910	1,35
				Preu total arrodonit per u		**46,26**
7.6.3.12	EG6IP541	**u**	**Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, IP54 amb tapa, muntada superficialment**			
	A012H000		0,200 h	Oficial 1a electricista	29,570	5,91
	A013H000		0,066 h	Ajudant electricista	25,360	1,67
	BG6IP541		1,000 u	Caixa 1elem.p/mec.univ.,IP54 amb tapa,p/munt.superf.	6,240	6,24
				Preu total arrodonit per u		**13,82**
			7.7 INSTAL.LACIONS IL.LUMINACIÓ			
7.7.2	E7209366051	**u**	**Tipus de producte: Il·luminària d' emergència** **Marca:Daisalux** **Model: Hydra** **Flux lumínic: 200** **Tipus de làmpada: LED** **Grau de protecció (IP): IP42** **Autonomia: 2** **Tipus de connexió: no permanent** **Alçada: 111** **Llargària: 320** **Fondària: 65,5** **Test automàtic: no** **Tipus de muntatge: superfície**			
	B7209366051		1,000 u	Lluminària d'emergència Daisalux Hydra LED 200lm 2h IP42 no permanent 2N5	64,020	64,02
	mo_01		0,500 h	Mano de obra	30,000	15,00
				Preu total arrodonit per u		**79,02**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 950 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.7.3	E7209366631	**u**	**Tipus de producte:lluminària d' emergència** **Marca:Daisalux** **Model: Hydra** **Flux lumínic: 100** **Tipus de làmpada: LED** **Grau de protecció (IP): IP42** **Autonomia: 1** **Tipus de connexió: no permanent** **Alçada: 111** **Llargària: 320** **Fondària: 65,5** **Test automàtic: no** **Tipus de muntatge: superfície**			
	B7209366631		1,000 u	Lluminària d'emergència Daisalux Hydra LED 100lm 1h IP42 no permanent N2	44,860	44,86
	mo_01		0,500 h	Mano de obra	30,000	15,00
				Preu total arrodonit per u		**59,86**
7.7.4	U977100070016	**u**	**Suministro e instalación de pantalla LED Estanca Modelo monoblock C2 de 24W marca Celer. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo útil 2.630 lm con una apertura de 120º. Medidas: 660*70mm. Protección IP65, IK08, IRC>80, Flicker Free, alimentación 220-240 VAC. Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y cierres de acero inoxidable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65). Conexión através de prensaestopas. Temperatura de funcionamiento de -15ºC a 35ºC. Vida útil 50.000h L70.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**			
	D7100070016		1,000 u	Pantalla estanca Celer Monoblock C2 LED integrado 1x24W 660mm 4000K 2630 lm	24,440	24,44
	%02000100		1,000 %	Medios auxiliares	24,440	0,24
	mo_01		0,250 h	Mano de obra	30,000	7,50
	%0300300		3,000 %	Costos indirectos	32,180	0,97
				Preu total arrodonit per u		**33,15**
7.7.5	U977100025101	**u**	**Suministro e instalación de luminaria lineal modular LED Inline marca CELER. Potencia 36W. Temperatura color 3.000K. Flujo útil 4.300lm. Difusor opal con una apertura de 110º. Iluminación continua sin cortes. Medidas: 1.212x57x76mm. Protección IP20. IRC>80. Temperatura de funcionamiento de -10ºC a 45ºC. Cuerpo de aluminio pintado en color negro. con driver on/off multipotencia, no regulable.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**			
	D7100025101		1,000 u	Luminaria línea continua Celer Inline 3000K 4300lm negro no dimable	119,440	119,44
	%02000100		1,000 %	Medios auxiliares	119,440	1,19
	mo_01		0,500 h	Mano de obra	30,000	15,00
	%0300300		3,000 %	Costos indirectos	135,630	4,07
				Preu total arrodonit per u		**139,70**
7.7.6	U977100020215	**u**	**Suministro e instalación de downlight Neopanel LED, marcaCeler 18W color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 1900lm. Medidas Ø210mm corte y 25mm de altura. IRC>80, Ángulo 120 e IP20. Incluye equipo de alimentación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**			
	D7100020215		1,000 u	Celer downlight Neopanel LED redondo corte Ø210mm 18W 3000K 1900lm blanco	11,650	11,65
	%02000100		1,000 %	Medios auxiliares	11,650	0,12
	mo_01		0,500 h	Mano de obra	30,000	15,00
	%0300300		3,000 %	Costos indirectos	26,770	0,80
				Preu total arrodonit per u		**27,57**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 951 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.7.7	U977100020154	**u**	**Suministro e instalación de downlight marca Celer modelo SPK de 10W. Temperatura de color 4.000K, Flujo útil 1.000lm. Corte Ø100mm. Medidas Ø130mm y 73mm de altura. IRC>80. Ángulo 100º. IP20. Color blanco. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**			
	D7100020154	1,000 u	Celer downlight Speaker C2 LED redondo corte Ø100mm 10W 4000K 1000lm blanco	13,990		13,99
	%02000100	1,000 %	Medios auxiliares	13,990		0,14
	mo_01	0,500 h	Mano de obra	30,000		15,00
	%0300300	3,000 %	Costos indirectos	29,130		0,87
			Preu total arrodonit per u			**30,00**
7.7.8	D7108020296	**u**	**Tipo de producto:downlight** **Modelo:Basik** **Potencia de la lámpara: 7** **Temperatura de color (rango): 3000** **Color: blanco** **Tipo de lámpara: LED** **Diámetro exterior: 95** **Diámetro de montaje: 80** **Flujo lumínico: 550** **IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B)** **Tensión nominal: 230** **Grado de protección (IP): IP44** **Apto para instalación exterior: sí**			
	B7108020296	2,000 u	Leds Factory downlight Basik LED redondo corte Ø80mm 7W 3000K 550lm estanco (IP44) blanco	14,620		29,24
	%02000100	1,000 %	Medios auxiliares	29,240		0,29
	mo_01	0,500 h	Mano de obra	30,000		15,00
	%0300300	3,000 %	Costos indirectos	44,530		1,34
			Preu total arrodonit per u			**45,87**
7.7.9	D7105810489	**u**	**Tipus de producte: Lluminària de superfície de sostre per interior LED** **Marca: SLV** **Model: PANEL 60 RUND** **Forma: rodó** **Nombre de làmpades: 1** **Potència del llum: 42w** **Tipus de llum: LED** **Temperatura de color: 3000** **Color: blanc** **Flux lumínic: 3150lm** **Amb detector de moviment: no** **Grau de protecció (IP): IP20** **Apte per a instal·lació exterior: no** **Diàmetre: 600** **IRC índex de reproducció cromàtica: >=90 (categoria 1A)**			
	B7105810489	1,000 u	Luminaria de superfície de sostre per interior SLV PANEL60 LED 42W 3000K 3150lm Ø600mm blanco	245,000		245,00
	%02000100	1,000 %	Medios auxiliares	245,000		2,45
	mo_01	0,500 h	Mano de obra	30,000		15,00
	%0300300	3,000 %	Costos indirectos	262,450		7,87
			Preu total arrodonit per u			**270,32**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 952 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.7.10	D7101605414	**u**	**Tipo de producto:luminaria de pared** **Marca:** **Modelo:Surface Circular 220** **Modelo/forma: aplique** **Número de lámparas: 0** **Potencia de la lámpara: 18w** **Tipo de lámpara: LED** **Color: blanco** **Temperatura de color: 4000** **Flujo lumínico: 1400** **Grado de protección (IP):** **Apto para instalación exterior:** **IRC índice de reproducción cromática:** **Con detector de movimiento: no**			
	mo_01		0,500 h	Mano de obra	30,000	15,00
	%0300300		3,000 %	Costos indirectos	15,000	0,45
	B7101605414		1,000 u	Aplic de paret per interiors, circular de D220, blanc opal, 18w, 1.400lm	28,240	28,24
				Preu total arrodonit per u		**43,69**
7.7.11	D7154300825	**u**	**Tipo de producto:luminaria de pared** **Marca: FARO BARCELONA** **Modelo: HIKARI** **Modelo/forma: aplique** **Número de lámparas: 1** **Potencia de la lámpara: 10w** **Fuente de luz: SMD LED** **Temperatura: 3000K** **LM: 400lm** **Color: gris oscuro** **Grado de protección (IP): IP65** **Apto para instalación exterior: sí** **IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B)** **Con detector de movimiento: no** **Inclou driver.**			
	mo_01		0,500 h	Mano de obra	30,000	15,00
	%0300300		3,000 %	Costos indirectos	15,000	0,45
	B7154300825		1,000 u	Aplic exterior FARO BARCELONA model HIKARI, IP65	60,330	60,33
				Preu total arrodonit per u		**75,78**
			7.8 INSTAL.LACIÓ DADES i SEGURETAT			
7.8.1	EP434610	**m**	**Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal**			
	A012M000		0,015 h	Oficial 1a muntador	29,570	0,44
	A013M000		0,015 h	Ajudant muntador	25,400	0,38
	BP434610		1,050 m	Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN 60332	0,630	0,66
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,820	0,01
				Preu total arrodonit per m		**1,49**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 953 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.8.2	EG21271H	**m**	**Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment**			
	A012H000		0,040 h	Oficial 1a electricista	29,570	1,18
	A013H000		0,050 h	Ajudant electricista	25,360	1,27
	BG212710		1,020 m	Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compres s.=1250N	0,710	0,72
	BGW21000		1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rígids PVC	0,150	0,15
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,450	0,04
				Preu total arrodonit per m		**3,36**
7.8.3	EG222715	**m**	**Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort**			
	A012H000		0,016 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,47
	A013H000		0,020 h	Ajudant electricista	25,360	0,51
	BG222710		1,020 m	Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V	0,190	0,19
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,980	0,01
				Preu total arrodonit per m		**1,18**
7.8.4	EP73PP03	**u**	**Certificat de punt de la xarxa de veu i dades**			
	A012M000		0,100 h	Oficial 1a muntador	29,570	2,96
				Preu total arrodonit per u		**2,96**
7.8.5	EP7E3K01	**u**	**Subministrament i instal.lació encaminador (router) d'1 port GPON per la WAN de internet (ONT integrada) i 4 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps per la LAN, doble banda simultània WIFI, amb alimentació a 240V**			
	A012M000		0,200 h	Oficial 1a muntador	29,570	5,91
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	5,910	0,09
	BP7E3K01		1,000 u	Router	59,990	59,99
				Preu total arrodonit per u		**65,99**
7.8.6	EP7EW100	**u**	**Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat**			
	A012M000		4,000 h	Oficial 1a muntador	29,570	118,28
	A013M000		4,000 h	Ajudant muntador	25,400	101,60
	BP7EW100		1,000 u	Punt inalàmbric 2,4GHz,IEE802.11b/g/n,antena omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)	135,070	135,07
	A%AUX0010150		1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	219,880	3,30
				Preu total arrodonit per u		**358,25**
7.8.7	D7354540057	**u**	**Tipo de producto:armario RACK** **Marca:Fagor** **Instalación: suelo** **Color: negro**			
				Sense descomposició		196,600
				Preu total arrodonit per u		**196,60**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 954 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.8.8	D7321515140	**u**	**Tipo de producto:switch de red** **Marca:D-Link** **Modelo:Gigabit Smart PoE**			
			Sense descomposició			626,600
			Preu total arrodonit per u			**626,60**
7.8.9	U977350000110	**u**	**Suministro e instalación de caja metálica Kommdata de registro de terminación de red RTR para instalaciones de ICT, de 500x600x80 mm, para instalación empotrada. Incluso tapa ventilada con cierre y sin bisagras. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**			
	D7353640110			1,000	u	Armario de telecomunicaciones (ICT) Kommdata RTR 500x600x80mm IP33 sin bisagras	76,000	76,00
	mo_01			0,500	h	Mano de obra	30,000	15,00
			Preu total arrodonit per u					**91,00**
7.8.10	XCAMST01	**u**	**Partida a justificar per la posta en marxa del funcionament de les càmeres.**			
	A010T000			10,000	h	Tècnic mig o superior	38,000	380,00
			Preu total arrodonit per u					**380,00**
7.8.11	D7439927035	**u**	**Tipo de producto:grabador para sistema de videovigilancia** **Marca:Hikvision** **Número de puertos PoE: 16** **Número de puertos LAN: 0** **Máx. número de entradas de vídeo: 16** **Número de puertos para disco duro: 2** **Número de discos duros preinstalados: 0** **Capacidad de memoria por disco duro: 8**			
			Sense descomposició			361,900
			Preu total arrodonit per u			**361,90**
7.8.12	D7432650145	**u**	**Tipo de producto:dispositivo de memoria digital** **Marca:Hikvision** **Capacidad de memoria: 2000** **Modelo/forma: disco duro**			
			Sense descomposició			125,460
			Preu total arrodonit per u			**125,46**
7.8.13	D7432610265	**u**	**Tipo de producto:cámara para sistema de videovigilancia** **Marca:Hikvision** **Modelo/forma: domo** **Potencia de alimentación: 12** **Tipo de tensión: DC** **Tamaño de enfoque: Entre 2,8 y 4** **Con lámpara de infrarrojos: sí** **Número de píxeles (Megapixel): 4** **Alimentación por Ethernet: ninguno** **Máx. alcance infrarrojo: 30**			
			Sense descomposició			80,500
			Preu total arrodonit per u			**80,50**
			7.9 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA			

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 955 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.9.1	EG31F156	**m**	**Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata**			
	A012H000		0,032 h	Oficial 1a electricista	29,570	0,95
	A013H000		0,032 h	Ajudant electricista	25,360	0,81
	BG31F150		1,020 m	Cable 0,6/1 kV ZZ-F (AS), 1x6mm2	0,390	0,40
	%AUX0011		1,500 %	Mitjans auxiliars	2,160	0,03
				Preu total arrodonit per m		**2,19**
7.9.2	EG23EB15	**m**	**Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment**			
	A012H000		0,052 h	Oficial 1a electricista	29,570	1,54
	A013H000		0,050 h	Ajudant electricista	25,360	1,27
	BG23EB10		1,020 m	Tub rígid acer galv.,DN=50mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/endollar	4,560	4,65
	BGW23000		1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rígids acer	0,240	0,24
				Preu total arrodonit per m		**7,70**
7.9.4	U976421000100	**u**	**Suministro e instalación de inversor de conexión a red GREENHEISS modelo GH-I 1.5 1M STYLE monofásico. Potencia nominal: 1,5kW. Potencia máxima de entrada: 2,25kW. Número de entradas: 1. Número MPPT: 1. Tensión máxima de entrada: 450V. Rango de tensión MPPT (modo un seguidor): 40-425V. Corriente máxima de entrada: 12,5A. Eficiencia: 97,4%. Grado de protección IP65. Dimensiones: 302X289X125mm. Peso: 5,2kg. Paquete de comunicación integrado con opción de distintas interfaces de comunicación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**			
	D6421000100		1,000 u	Inversor de conexión a red monofásico Greenheiss Solar GH-I Style GH-I 1.5 1M STYLE 12,5A 1500W 1MPPT 230V	480,150	480,15
	%02002000		20,000 %	Medios auxiliares	480,150	96,03
	mo_01		2,000 h	Mano de obra	30,000	60,00
				Preu total arrodonit per u		**636,18**
7.9.5	D6420016020	**u**	**Tipo de producto:módulo fotovoltaico** **Marca:Solyco** **Modelo:Bifacial HC** **Potencia máxima: 450** **Número de células: 144** **Tipo de panel: monocristalino** **Longitud: 1038** **Anchura: 30** **Altura: 2094** **Máxima tensión del sistema: 1500**			
				Sense descomposició		109,400
				Preu total arrodonit per u		**109,40**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 956 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
7.9.6	SOLBLOC10	**u**	**Subministrament i instal.lació estructura Suport per a pannells solars de prefabricat de formigó 15º, tipus solarbloc o similar, autoportantsobre coberta plana i autoportant. Mides 100x38x16cm, 60kg, posició horitzontal panell, cargols d'acer inoxidable (8.8) i unions geomètriques/mecàniques entre les plaques, inclou llast de reforç 100x18x10cm de 42kg i base inferior elastomèrica. Inclou part proporcional transport fins a obra.**		
			Garantia mínima 10 anys. Col·locat sobre cobertes planes no perforables.		
	3	0,250 h	Oficial 1a electricista	28,690	7,17
	A013H000	0,250 h	Ajudant electricista	25,360	6,34
	BGWE1000	0,500 u	P.p.accessoris p/mòdul fotovoltaic	8,200	4,10
	SOLB10	1,000 u	Estructura suport p/mòd.fotov.,perf.alumini extruït,horitz./vert.,inclin.15º,p/col.autoporta nt per coberta plana	18,590	18,59
	SOLBLL15	1,000 u	Llast p/col.autoportant per coberta plana	9,500	9,50
			Preu total arrodonit per u		**45,70**
7.9.7	U976427000011	**u**	**Suministro e instalación de cuadro SOLVER de protección DC para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red sin monitorización. Entradas independientes, salidas independientes. Protección de 1 string con bases portafusibles y fusibles de 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Montado en caja ABB Mistral IP65 de 4 módulos. Entradas y salidas con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**		
	D6427000011	1,000 u	Cuadro de protección string para instalación fotovoltáica Sölver STC I 1 strings 1000V 20A	77,680	77,68
	%02002000	20,000 %	Medios auxiliares	77,680	15,54
	mo_01	1,000 h	Mano de obra	30,000	30,00
			Preu total arrodonit per u		**123,22**
7.9.8	PG51-CTD5	**u**	**Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat**		
	A01-FEPD	0,200 h	Ajudant electricista	25,360	5,07
	A0F-000E	0,300 h	Oficial 1a electricista	28,430	8,53
	BG51-34F4	1,000 u	Comptador monof.direc.,cons.parc.,fins a 65A,carril DIN	82,670	82,67
	A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,600	0,20
			Preu total arrodonit per u		**96,47**
			7.10 INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS		
7.10.1	E0618050361	**u**	**Tipo de producto:manguito cortafuegos** **Modelo:FP170** **Diámetro exterior del tubo: 110**		
	mo008	0,270 h	Oficial 1ª lampista.	29,340	7,92
	mo107	0,135 h	Ajudant lampista.	25,250	3,41
	B0618050361	1,000 u	Manguito cortafuegos FP170 Ø110mm	25,380	25,38
			Preu total arrodonit per u		**36,71**
			7.10.2 EXTINTORS		

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 957 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.10.2.1	EM31U006	**u**	**Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat**			
	A012M000		0,400	h	Oficial 1a muntador	29,570	11,83
	A013M000		0,400	h	Ajudant muntador	25,400	10,16
	BM31U006		1,000	u	Extintor automàtic pols seca,ABC,6Kg,eficàcia 27A-183B/C,man.,percutor tèrmic+dispar manual	59,850	59,85
	BMY3U010		1,000	u	Suport extintor,p/sostre	9,000	9,00
	A%AUX0010150		1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	21,990	0,33
					Preu total arrodonit per u		**91,17**
			7.10.3 SENYALS				
7.10.3.1	EMSB31P1	**u**	**Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical**			
	A012M000		0,150	h	Oficial 1a muntador	29,570	4,44
	B09VAA00		0,900	m	Cinta adh.2 cares ample=25mm,resis.humitat,prod.químic,temp	1,740	1,57
	BMSB31P0		1,000	u	Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)	3,960	3,96
					Preu total arrodonit per u		**9,97**
7.10.3.2	EMSBCDP1	**u**	**Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical**			
	A012M000		0,150	h	Oficial 1a muntador	29,570	4,44
	B09VAA00		1,000	m	Cinta adh.2 cares ample=25mm,resis.humitat,prod.químic,temp	1,740	1,74
	BMSBCDP0		1,000	u	Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)	3,960	3,96
					Preu total arrodonit per u		**10,14**
7.10.3.3	EMSB74P1	**u**	**Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical**			
	A012M000		0,150	h	Oficial 1a muntador	29,570	4,44
	B09VAA00		0,900	m	Cinta adh.2 cares ample=25mm,resis.humitat,prod.químic,temp	1,740	1,57
	BMSB74P0		1,000	u	Retol seny. sort.emergència,224x224mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)	3,960	3,96
					Preu total arrodonit per u		**9,97**
			7.11 SANITARIS, AIXETES i ACCESSORIS DE BANY				

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 958 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.11.1	PC16-5NMK	**m2**	**Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm. Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.**			
	A0F-0010	1,000	h	Oficial 1a vidrier	31,240	31,24
	B0A8-07MS	0,040	cu	Grapa metàl.,p/fix.mir.	237,960	9,52
	B0AO-07IG	4,400	u	Tac niló D<=5mm,+vis	0,150	0,66
	BC1K-0WNR	1,000	m2	Mirall lluna color,g=5mm	65,080	65,08
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	31,240	0,78
				Preu total arrodonit per m2		**107,28**
7.11.2	PJ43-HA1E	**u**	**Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000D	0,250	h	Oficial 1a col·locador	27,500	6,88
	BJ4Z-H68D	1,000	u	Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox.	68,520	68,52
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,880	0,10
				Preu total arrodonit per u		**75,50**
7.11.3	PJ11C-3D0J	**u**	**Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE	0,340	h	Ajudant lampista	24,220	8,23
	A0F-000N	1,250	h	Oficial 1a lampista	28,430	35,54
	B7JE-0GTM	0,012	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	0,33
	BJ11C-0Q7E	1,000	u	Inodor p/col.sob.pavim.,porcell.,vert./horitz.,cist.,blanc.	233,420	233,42
	BJ11O-0PMV	0,245	kg	Pasta segell.enll.	4,900	1,20
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	43,770	1,09
				Preu total arrodonit per u		**279,81**
7.11.4	PJ41-HA1W	**u**	**Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000D	1,000	h	Oficial 1a col·locador	27,500	27,50
	BJ4Z-H68C	1,000	u	Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.	280,510	280,51
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	27,500	0,41
				Preu total arrodonit per u		**308,42**
7.11.5	PJ40-HA25	**u**	**Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000D	0,250	h	Oficial 1a col·locador	27,500	6,88
	BJ4Z-H68W	1,000	u	Porta-rotlles gegant,acer inoxidable,D=250mm fond.=110mm	27,380	27,38
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,880	0,10
				Preu total arrodonit per u		**34,36**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 959 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.11.6	PQ83-HA7P	**u**	**Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació.**			
	A01-FEPH	0,400	h	Ajudant muntador	24,260	9,70
	A0F-000R	0,400	h	Oficial 1a muntador	28,430	11,37
	BQ82-H61M	1,000	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, antivandàlic, fabricat en material vi	243,120	243,12
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	21,070	0,32
				Preu total arrodonit per u		**264,51**
7.11.7	PJ117-3BSG	**u**	**Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària 140 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE	0,200	h	Ajudant lampista	24,220	4,84
	A0F-000N	0,500	h	Oficial 1a lampista	28,430	14,22
	B7JE-0GTM	0,045	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	1,25
	BJ115-0QKC	1,000	u	Lavabo mural/recolzar porcell.,doble,ampl.140cm,blanc.	285,420	285,42
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	19,060	0,48
				Preu total arrodonit per u		**306,21**
7.11.8	PJ117-3BQB	**u**	**Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 60 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE	0,100	h	Ajudant lampista	24,220	2,42
	A0F-000N	0,400	h	Oficial 1a lampista	28,430	11,37
	B7JE-0GTM	0,025	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	0,70
	BJ115-0QEE	1,000	u	Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53 a 75cm,blanc,preu mitjà	107,610	107,61
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,790	0,34
				Preu total arrodonit per u		**122,44**
7.11.9	PJ181-3DYT	**u**	**Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, de 60 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, encastada a un taulell de cuina. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE	0,112	h	Ajudant lampista	24,220	2,71
	A0F-000N	0,450	h	Oficial 1a lampista	28,430	12,79
	B7JE-0GTM	0,035	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	0,97
	BJ183-0PER	1,000	u	Aigüera planx.ac.inox.,1pica,de 60cm,brillant,ampl.<50cm,p/encastar	120,250	120,25
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	15,500	0,39
				Preu total arrodonit per u		**137,11**
7.11.10	PJ215-3CS2	**u**	**Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE	0,062	h	Ajudant lampista	24,220	1,50
	A0F-000N	0,250	h	Oficial 1a lampista	28,430	7,11
	BJ215-0RRU	1,000	u	Aixeta cisterna,cromat,1/2"	15,900	15,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,610	0,13
				Preu total arrodonit per u		**24,64**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 960 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.11.11	PJ21C-3SHJ	**u**	**Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE	0,112	h	Ajudant lampista	24,220	2,71
	A0F-000N	0,450	h	Oficial 1a lampista	28,430	12,79
	BJ21C-0R8E	1,000	u	Aixeta senzilla,tempor.,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,llautó cromat,preu sup.1/2"	86,360	86,36
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	15,500	0,23
				Preu total arrodonit per u		**102,09**
7.11.12	PJ219-3SFF	**u**	**Aixeta monocomandament temporitzada amb pulsador i palanca per a lavabo per PMR, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE	0,150	h	Ajudant lampista	24,220	3,63
	A0F-000N	0,600	h	Oficial 1a lampista	28,430	17,06
	BJ219-0RA8	1,000	u	Aixeta monocoman.tempor.,p/lavab. p/munt.superf.sob.taul.o ap.s. cromat,maniguets	364,000	364,00
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	20,690	0,31
				Preu total arrodonit per u		**385,00**
7.11.13	PJ210-3YKM	**u**	**Aixeta monocomandament per a aigüera, amb broc giratori i mecanisme economitzador d'aigua, muntada superficialment, de llautó cromat, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE	0,150	h	Ajudant lampista	24,220	3,63
	A0F-000N	0,600	h	Oficial 1a lampista	28,430	17,06
	BJ210-0SFL	1,000	u	Aixeta monocomand. p/aigüera,p/munt.superf.sob/taul./apar.sanit .,cromat,broc fosa,manig.	105,230	105,23
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	20,690	0,31
				Preu total arrodonit per u		**126,23**
7.11.14	PJ21E-3UGU	**u**	**Aixeta temporitzada per a dutxa i ruixador anti-vandàlic mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE	0,100	h	Ajudant lampista	24,220	2,42
	A0F-000N	0,400	h	Oficial 1a lampista	28,430	11,37
	PJ21P-3Y23	1,000	u	Ruixador +ròtu.,asper.regulab.,munt.superf.,llau.crom .,preu mitjà,1/2"	97,180	97,18
	BJ21D-0RGZ	1,000	u	Aixeta tmp.dutxa,mural,p/encastar,llautó,cromat,a ntirob.,1/2"1/2"	68,490	68,49
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,790	0,21
				Preu total arrodonit per u		**179,67**
7.11.15	PJ38-3EGH	**u**	**Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE	0,050	h	Ajudant lampista	24,220	1,21
	A0F-000N	0,200	h	Oficial 1a lampista	28,430	5,69
	BJ38-0RMZ	1,000	u	Desguàs recte p/lavab.,PVC,D=32mm,connect.sifó/ramal	5,710	5,71
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,900	0,10
				Preu total arrodonit per u		**12,71**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 961 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.11.16	PJ34-3FP8	**u**	**Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE		0,075 h	Ajudant lampista	24,220	1,82
	A0F-000N		0,400 h	Oficial 1a lampista	28,430	11,37
	BJ33-CW0I		1,000 u	Desguàs recte p/aigüera,sobreeix/tap/caden.,PVC,D=32mm,connect.sifó/ramal	7,420	7,42
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,190	0,20
				Preu total arrodonit per u		**20,81**
7.11.17	PJ3D-3FKR	**u**	**Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE		0,050 h	Ajudant lampista	24,220	1,21
	A0F-000N		0,200 h	Oficial 1a lampista	28,430	5,69
	BJ3E-0RN8		1,000 u	Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,p/connectar ramal	27,700	27,70
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,900	0,10
				Preu total arrodonit per u		**34,70**
7.11.18	PJ3F-3FQM	**u**	**Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE		0,050 h	Ajudant lampista	24,220	1,21
	A0F-000N		0,200 h	Oficial 1a lampista	28,430	5,69
	BJ3F-0SJT		1,000 u	Sifó registrable p/1pica,PVC,D=32mm,p/connect.ramal	2,690	2,69
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,900	0,10
				Preu total arrodonit per u		**9,69**
7.11.19	PJ11C-3D0Jdpt	**u**	**Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A01-FEPE		0,340 h	Ajudant lampista	24,220	8,23
	A0F-000N		1,250 h	Oficial 1a lampista	28,430	35,54
	B7JE-0GTM		0,012 dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	0,33
	BJ11C-0Q7Edptt		1,000 u	Inodor p/col.sob.pavim.,porcell.,vert./horitz.,cist.,blanc.	284,550	284,55
	BJ11O-0PMV		0,245 kg	Pasta segell.enll.	4,900	1,20
	A%AUX001		2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	43,770	1,09
				Preu total arrodonit per u		**330,94**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 962 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
7.11.20	PJ36-H7R4	**u**	**Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta dutxa superior d'acer inoxidable de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter. Criteri d'amidament: Unitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A0D-0007		0,050	h	Manobre	21,780	1,09
	A0F-000T		0,100	h	Oficial 1a paleta	27,500	2,75
	B07F-0LT6		0,005	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra	239,400	1,20
	BJ35-H5A6		1,000	u	Desguàs sifòn.,sortida hor.75mm,reixa sup. 15x15cm,acer inox.,sifòn. desm.	119,820	119,82
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,840	0,06
					Preu total arrodonit per u		**124,92**
			7.12 SEGURETAT MINUSVÀLIDS				
7.12.1	EKITACC01		**Kit d'alarma WC per a persones amb discapacitat.** **• El KIT inclou tot el necessari per complir amb un sistema d'alarma d'emergència (DDA CALL o sistema de trucada com a ajuda tècnica a discapacitats) en centres d'assistència o persones amb discapacitat (d'acord amb DDA, BS 8300, Reial Decret 173/2010 , Document Bàsic de Seguretat d'ús i accessibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2 Atrapament) (amb excepció dels cables i fixacions)** **• Disseny compacte i atractiu combina a la perfecció en qualsevol tipus de decoració** **• Controlador de trucades compta amb una sortida de relé lliure de tensió, un control de volum, text en Braille i bateria recarregable de seguretat** **• Punt de RESET remot que inclou indicació visual i audible d'alarma per tranquil·litzar l'usuari que la trucada s'ha produït**			
	A012H000		0,220	h	Oficial 1a electricista	29,570	6,51
	A013H000		0,220	h	Ajudant electricista	25,360	5,58
	BKITACC01		1,000	u	Kit d'alarma WC per persones amb discapacitat	240,000	240,00
					Preu total arrodonit per		**252,09**
7.12.2	ESIA514G	**u**	**Senyalització SIA de la cambra higiènica i itinerari accessible. Col·locat.**			
	A0140000		0,100	h	Manobre	19,520	1,95
	BJ4ZU11		1,000	u	Senyalització per a banys.	10,580	10,58
					Preu total arrodonit per u		**12,53**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 963 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
			8 FUSTERIA INTERIOR		
8.1	NOTA.FI	**ut**	**NOTA GENERAL:** **Bastiment-premarc de tac de fusta. Les mesures i gruixos de tots els elements estaran d'acord amb les seves dimensions i les funcions a que estiguin destinats. Les portes seran de 40 mm i xapades de fusta. Manetes i perns d'acer inoxidable mate a escollir. Les portes interiors portaran airejadors de pas tipus "air-in" o similar o bé es retallaran per la part de sota per garantir el cabal de ventilació segons plànols de fusteries i ventilacions. Criteri d'amidament: unitats totalment acabades, lacades i col.locades.**		
			Sense descomposició		0,006
			Preu total arrodonit per ut		**0,01**
8.2	PFI1-EI45	**u**	**Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI1, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**		
	A0F-000P		2,000 h Oficial 1a manyà	27,940	55,88
	FI1-EI45		1,000 u Porta FI1 - EI45	331,250	331,25
	A%AUX001		2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	55,880	1,40
			Preu total arrodonit per u		**388,53**
8.3	PFI2-EI45	**u**	**Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI2, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**		
	A0F-000P		2,000 h Oficial 1a manyà	27,940	55,88
	FI2-EI45		1,000 u Porta FI2-EI45	370,650	370,65
	A%AUX001		2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	55,880	1,40
			Preu total arrodonit per u		**427,93**
8.4	PFI3-EI45	**u**	**Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI3, mides totals de 90x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares, reixes de ventilacio intumescents EI45 encastada inferior amb una superfície lliure de ventilació segons plànols de fusteria interior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**		
	A0F-000P		2,000 h Oficial 1a manyà	27,940	55,88
	FI3-EI45b		1,000 u Porta FI3-EI45	488,100	488,10
	A%AUX001		2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	55,880	1,40
			Preu total arrodonit per u		**545,38**
8.5	PFI4	**u**	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI4, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**		
	A01-FEP6		1,800 h Ajudant fuster	24,450	44,01
	A0F-000K		3,600 h Oficial 1a fuster	28,000	100,80
	FI4		1,000 u Fulla FI4	185,550	185,55
	BAS0-0ZFB		1,000 u Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà	31,560	31,56
	A%AUX001		2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	144,810	3,62
			Preu total arrodonit per u		**365,54**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 964 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
8.6	PFI5	**u**	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**			
	A01-FEP6	1,800	h	Ajudant fuster	24,450	44,01
	A0F-000K	3,600	h	Oficial 1a fuster	28,000	100,80
	FI5	1,000	u	Fulla FI5	245,260	245,26
	BAS0-0ZFB	1,000	u	Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà	31,560	31,56
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	144,810	3,62
				Preu total arrodonit per u		**425,25**
8.7	PFI7a	**u**	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**			
	A01-FEP6	1,800	h	Ajudant fuster	24,450	44,01
	A0F-000K	3,600	h	Oficial 1a fuster	28,000	100,80
	FI7a	1,000	u	Fulla FI7a	195,250	195,25
	BAS0-0ZFB	1,000	u	Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà	31,560	31,56
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	144,810	3,62
				Preu total arrodonit per u		**375,24**
8.8	PFI7b	**u**	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7b, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 1013 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**			
	A01-FEP6	1,800	h	Ajudant fuster	24,450	44,01
	A0F-000K	3,600	h	Oficial 1a fuster	28,000	100,80
	FI7b	1,000	u	Fulla FI7b	195,250	195,25
	BAS0-0ZFB	1,000	u	Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà	31,560	31,56
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	144,810	3,62
				Preu total arrodonit per u		**375,24**
8.9	PFI8	**u**	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI8, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**			
	A01-FEP6	1,800	h	Ajudant fuster	24,450	44,01
	A0F-000K	3,600	h	Oficial 1a fuster	28,000	100,80
	FI8	1,000	u	Fulla FI8	180,250	180,25
	BAS0-0ZFB	1,000	u	Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà	31,560	31,56
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	144,810	3,62
				Preu total arrodonit per u		**360,24**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 965 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
8.10	PFI9	**u**	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**				
	A01-FEP6		1,800	h	Ajudant fuster	24,450	44,01
	A0F-000K		3,600	h	Oficial 1a fuster	28,000	100,80
	FI9		1,000	u	Fulla FI9	240,260	240,26
	BAS0-0ZFB		1,000	u	Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà	31,560	31,56
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	144,810	3,62
					Preu total arrodonit per u		**420,25**
8.11	PFI6	**u**	**Subministre i col.locació de frontal i porta de cabina sanitària, del tipus FI6, mides totals de 80x200 cm ((10+60+10)x200 cm)), de panell fenòlic compacte HPL de 12 mm format per una porta batent d'una fulla de 60x185cm de cares llises i laterals fixes de 10 cm, aixecat 15 cm del terra amb suports, amb un acabat lacat en color RAL 5003 o similar, amb accessoris (tiradors, peus, xarneres, etc.) d'acer incxidable i condena desbloquejable des de l'exterior amb indicador "lliure/ocupat". Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**				
	A01-FEP6		1,500	h	Ajudant fuster	24,450	36,68
	A0F-000K		3,000	h	Oficial 1a fuster	28,000	84,00
	FI6		1,000	u	Fulla FI6	220,650	220,65
	BAS0-0ZFB		1,000	u	Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà	31,560	31,56
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	120,680	3,02
					Preu total arrodonit per u		**375,91**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 966 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total

9 FUSTERIA EXTERIOR

9.1 NOTA.FE **ut** **NOTA GENERAL:**
Perfileria d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic. Es fixarà a cada costat als premarcs d'acer galvanitzat. Accessoris d'alumini igual que la perfileria. Tot el perímetre segellat amb silicona. Premarcs fixats a l'obra amb gafes cada 50 cm., d'acer galvanitzat i de 10 cm. de longitud. CORREDERA: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN- 1026-2000; CLASSE 4. Estanqueïtat a l'aigüa segons norma UNE-EN- 1027-2000; CLASSE 7A; Resistència al vent segon norma UNE-EN 12211-2000; CLASSE C5. Coeficient de Transmissió Tèrmica segons CTE; Uh= desde 1,6 W / m²ºK. Aïllament acústic segons norma UNE-EN ISO 140-3:1995; Rw = 34 dB. PRACTICABLE: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN- 1026-2000; CLASSE 4. Estanqueïtat a l'aigüa segons norma UNE-EN- 1027-2000; CLASSE E1200; Resistència al vent segon norma UNE-EN 12211-2000; CLASSE C5. Coeficient de Transmissió Tèrmica segons CTE y UNE-EN 10077-1; Uh= desde 0,9 W / m²ºK. Aïllament acústic segons norma UNE-EN 14351-1:2006; Rw = 38 dB.CLIMA D2: Permeabilitat a l'aire segons DB H1 del CTE 9 m³/h.m² = 27 m³/h.m²
Vidres tipus Climalit 4+4 o 5+5 de seguretat laminat transparet i/o mate/16/4+4 o 5+5 mm de seguretat laminat transparent i/o mate, Baix Emisiu, amb una transmitància tèrmica (U) de 1 W / m²ºK. Amb posició de ventil·lació les oscil·lo batents i amb airejadors del tipus AIR-IN amb caudal suficient les practicables i correderes. Les superfícies envidrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte, valor que es determinarà mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la norma UNE-EN 12600:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons el desnivell existent entre els dos costats de la superfície de vidre. Mides i detalls segons plànols de projecte. Inclou tots els mecanismes, ferratges i bastiments necessaris pel seu funcionament i els marcats en els plànols, molles telescòpiques a totes les portes practicables, mecanismes oscil·lobatens a les finestres i bombins/claus mestrejats a totes les portes i balconeres exteriors. Tots els vidres fixes superiors de les balconeres serà Mat. Criteri d'amidament: unitats totalment acabades i col.locades.

Sense descomposició			0,010
Preu total arrodonit per ut			**0,01**

9.2 PFA1-PB **u** **Subministre i col·locació de Porta d'Entrada tipus FA1-PB, amb una fulla batent de 90x260cm i dues de fixes laterals de 65x260, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x260 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x260 cm. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany de seguretat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques i xarneres ocultes. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

A01-FEPH	8,000	h	Ajudant muntador	24,260	194,08
A0F-000R	8,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	227,44
BAF1-1U5S	1,000	ut	Porta FA1-PB 220x260 cm	3.885,250	3.885,25
B7JE-0GTI	0,480	dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	10,78
B7JE-0GTM	0,160	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	4,45
A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	421,520	10,54
Preu total arrodonit per u					**4.332,54**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 967 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
9.3	PFA2a-PB	**u**	**Subministre i col·locació de Porta d'Entrada tipus FA2a-PB, amb una fulla batent de 90x259cm i dues de fixes laterals de 65x259 cm, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x259 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x259 cm. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany electrificat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques. Vidre de seguretat 5+5 mm. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**				
	A01-FEPH	6,000	h	Ajudant muntador	24,260	145,56
	A0F-000R	6,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	170,58
	FA2a-PB	1,000	ut	Porta FA2a-PB 220x259 cm	3.255,250	3.255,25
	B7JE-0GTI	0,480	dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	10,78
	B7JE-0GTM	0,160	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	4,45
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	316,140	7,90
				Preu total arrodonit per u		**3.594,52**
9.4	PFA2b-PB	**u**	**Subministre i col·locació de Vidre fix de seguretat tipus FA2b-PB amb perfileria oculta segons plànols de fusteria, col.locada sobre bastiment de base si s'escau, per a un buit d'obra de 230x139 cm. Vidre laminar de seguretat 2 llunes incoloresr, de 5+5 mm de gruix. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**				
	A0F-000R	6,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	170,58
	A01-FEPH	6,000	h	Ajudant muntador	24,260	145,56
	A0F-0010	6,000	h	Oficial 1a vidrier	31,240	187,44
	VIDFXLMNR	3,200	m2	Vidre fix laminat de seguretat 5+5mm, perifleria oculta	297,550	952,16
	B7JE-0GTI	0,480	dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	10,78
	B7JE-0GTM	0,160	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	4,45
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	503,580	12,59
				Preu total arrodonit per u		**1.483,56**
9.5	PFE2-PB	**u**	**Subministre i col·locació de Finestra tipus FE2-PB, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**				
	A01-FEPH	4,000	h	Ajudant muntador	24,260	97,04
	A0F-000R	4,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	113,72
	FE2-PB	1,000	ut	Finestra FE2-PB 150x150 cm	920,250	920,25
	B7JE-0GTI	0,480	dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	10,78
	B7JE-0GTM	0,160	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	4,45
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	210,760	5,27
				Preu total arrodonit per u		**1.151,51**
9.6	PFE3-PB	**u**	**Subministre i col·locació de Finestra tipus FE3-PB, amb una fulla de 75x207 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75x207 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**				
	A01-FEPH	3,000	h	Ajudant muntador	24,260	72,78
	A0F-000R	3,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	85,29
	FE3-PB	1,000	ut	Finestra FE3-PB 75x207 cm	647,250	647,25
	B7JE-0GTI	0,480	dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	10,78
	B7JE-0GTM	0,160	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	4,45
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	158,070	3,95
				Preu total arrodonit per u		**824,50**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 968 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
9.7	PFE1-PB	**u**	**Subministre i col·locació de Finestra tipus FE1-PB, amb sis fulles oscil·lants d'eix horitzontal i panell sandvitx intermig, tres de 137x45 cm, panell de sandvitx de 15x45 i 3 de 115x45 cm, segons plànols de fusteria ((137+137+137+15+115+115+115)x45 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 770x45 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A01-FEPH	6,000	h	Ajudant muntador	24,260	145,56
	A0F-000R	6,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	170,58
	FE1-PB	1,000	ut	Finestra FE1-PB 770x45 cm	2.145,250	2.145,25
	B7JE-0GTI	0,480	dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	10,78
	B7JE-0GTM	0,160	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	4,45
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	316,140	7,90
				Preu total arrodonit per u		**2.484,52**
9.8	PFE4-PB	**u**	**Subministre i col·locació de Finestra tipus FE4-PB, amb una fulla de 75x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75X95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A01-FEPH	2,000	h	Ajudant muntador	24,260	48,52
	A0F-000R	2,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	56,86
	FE4-PB	1,000	ut	Finestra FE4-PB 75x95 cm	457,250	457,25
	B7JE-0GTI	0,480	dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	10,78
	B7JE-0GTM	0,160	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	4,45
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	105,380	2,63
				Preu total arrodonit per u		**580,49**
9.9	PFE5-PP	**u**	**Subministre i col·locació de Finestra tipus FE5-PP, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x155 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x155 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A01-FEPH	4,000	h	Ajudant muntador	24,260	97,04
	A0F-000R	4,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	113,72
	FE5-PB	1,000	ut	Finestra FE5-PB 150x155 cm	935,250	935,25
	B7JE-0GTI	0,480	dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	10,78
	B7JE-0GTM	0,160	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	4,45
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	210,760	5,27
				Preu total arrodonit per u		**1.166,51**
9.10	PFE6-PP	**u**	**Subministre i col·locació de Finestra tipus FE6-PP, fixa de gran format amb una fulla de 220x315 i un panell sandvitx cec superior de 220x55 cm, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220X370 cm. Inclou accessoris. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A01-FEPH	8,000	h	Ajudant muntador	24,260	194,08
	A0F-000R	8,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	227,44
	FE6-PP	1,000	ut	Finestra FE6-PP 220x370 cm	3.875,250	3.875,25
	B7JE-0GTI	0,480	dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	10,78
	B7JE-0GTM	0,160	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	4,45
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	421,520	10,54
				Preu total arrodonit per u		**4.322,54**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 969 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
9.11	PFE7-PP	**u**	**Subministre i col·locació de Finestra tipus FE7-PP, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A01-FEPH	4,000	h	Ajudant muntador	24,260	97,04
	A0F-000R	4,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	113,72
	FE7-PP	1,000	ut	Finestra FE7-PP 150x150 cm	920,250	920,25
	B7JE-0GTI	0,480	dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	10,78
	B7JE-0GTM	0,160	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	4,45
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	210,760	5,27
				Preu total arrodonit per u		**1.151,51**
9.12	PFE8-PP	**u**	**Subministre i col·locació de Finestra tipus FE8-PP, amb una fulla de 35x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 35X95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A01-FEPH	2,000	h	Ajudant muntador	24,260	48,52
	A0F-000R	2,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	56,86
	FE8-PP	1,000	ut	Finestra FE8-PP 35x95 cm	261,230	261,23
	B7JE-0GTI	0,480	dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	10,78
	B7JE-0GTM	0,160	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomponent	27,820	4,45
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	105,380	2,63
				Preu total arrodonit per u		**384,47**
9.13	PFE9-PC	**u**	**Subministre i col·locació de Finestra tipus FE9-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x150 cm per un buit d'obra 151x151 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20A (vidre interior laminat 4+4 mm, cambra de gas Argó 15 mm, vidre exterior endurit 8 mm recobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificada antiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A0F-000R	9,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	255,87
	A01-FEPH	9,000	h	Ajudant muntador	24,260	218,34
	FE9-PC	1,000	ut	Finestra FE9-PC 150x150 cm	2.431,000	2.431,00
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	474,210	11,86
				Preu total arrodonit per u		**2.917,07**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 970 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
9.14	PFE10-PC	**u**	**Subministre i col·locació de Finestra tipus FE10-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x80 cm per un buit d'obra 151x81 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20 (vidre interior laminat 3+3 mm, cambra de gas Argó 16 mm, vidre exterior endurit 4 mm concobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificada antiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**		
	A0F-000R	8,000	h	Oficial 1a muntador	28,430	227,44
	A01-FEPH	8,000	h	Ajudant muntador	24,260	194,08
	FE10-PC	1,000	ut	Finestra FE10-PC 150x80 cm	1.698,000	1.698,00
	A%AUX001	2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	421,520	10,54
				Preu total arrodonit per u		**2.130,06**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 971 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			10 SERRALLERIA			
10.1	PB13-61TX	**m**	**Adequació i reinstal·lació de barana d'escala acopiada a una alçada mínima de 90 cm, ancorada i fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou la neteja, rascat i 2 capes d'emprimació antioxidant, així com tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.**			
	P894-4V9D		1,000 m2	Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,pintura antioxidant	26,530	26,53
	PB12-DIXF		1,000 m	Reintal·lació barana d'acer	19,170	19,17
				Preu total arrodonit per m		**45,70**
10.2	PS1-PB	**u**	**Subministrament i col·locació de reixes tipus S1-PB, conjunt de 6 reixes metàl·liques, 2 de 137x42 cm, 1 de 144x42 cm, 1 de 122x42 cm i 2 de 115x42 cm, segons plànols de serralleria ((137+137+144+122+115+115)x42 cm) d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 770x42 cm, formades per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament al dintell i brancals amb pates c/50cm aprox. i a l'ampit cada mòdul, buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A0F-000P		4,000 h	Oficial 1a manyà	27,940	111,76
	A01-FEPB		4,000 h	Ajudant manyà	24,350	97,40
	RS1		1,000 ut	Reixa S1-PB	1.325,540	1.325,54
	A%AUX001		2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	209,160	5,23
				Preu total arrodonit per u		**1.539,93**
10.3	PS2-PBPP	**u**	**Subministrament i col·locació de reixa tipus S2-PB+PP, reixa metàl·lica de 150x147 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x147 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A0F-000P		2,000 h	Oficial 1a manyà	27,940	55,88
	A01-FEPB		2,000 h	Ajudant manyà	24,350	48,70
	RS2		1,000 ut	Reixa S2-PB+PP	281,250	281,25
	A%AUX001		2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	104,580	2,61
				Preu total arrodonit per u		**388,44**
10.4	PS3-PP	**u**	**Subministrament i col·locació de reixa tipus S3-PP, reixa metàl·lica de 150x152 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x152 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A0F-000P		2,000 h	Oficial 1a manyà	27,940	55,88
	A01-FEPB		2,000 h	Ajudant manyà	24,350	48,70
	RS3		1,000 ut	Reixa S3-PP	281,250	281,25
	A%AUX001		2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	104,580	2,61
				Preu total arrodonit per u		**388,44**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 972 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
10.5	PS4-PP	**u**	**Subministrament i col·locació de reixa tipus S4-PP, reixa metàl·lica de 220x370 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 220x370 cm, formada per marc perimetral en perfil angular de costats desiguals 50x30x5mm i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A0F-000P		4,000	h	Oficial 1a manyà	27,940	111,76
	A01-FEPB		4,000	h	Ajudant manyà	24,350	97,40
	RS4		1,000	ut	Reixa S4-PP	1.220,250	1.220,25
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	209,160	5,23
					Preu total arrodonit per u		**1.434,64**
10.6	PS5	**u**	**Subministrament i col·locació de marc tipus S5, 135x125 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 135x125 cm, marc de xapa d'acer de 8 mm de gruix per a conformar buit d'obra a ampit, dintell i brancals, fixat mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A0F-000P		2,000	h	Oficial 1a manyà	27,940	55,88
	A01-FEPB		2,000	h	Ajudant manyà	24,350	48,70
	MS5		1,000	ut	Marc S5	237,150	237,15
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	104,580	2,61
					Preu total arrodonit per u		**344,34**
10.7	PS6	**u**	**Subministrament i col·locació de pergola d'acer del tipus S6, de 244x267 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, amb planxa plegada d'espessor 8mm en forma de dues aigües, i costelles rigiditzadores cada 1 m aproximadament. Fixació amb quatre potes sobre suport resistent a confirmar a obra ja que no s'ha tingut accés a la coberta. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A0F-000P		8,000	h	Oficial 1a manyà	27,940	223,52
	A01-FEPB		8,000	h	Ajudant manyà	24,350	194,80
	RS6		1,000	ut	S6-Sostre entrada	1.790,150	1.790,15
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	418,320	10,46
					Preu total arrodonit per u		**2.218,93**
10.8	PPG	**u**	**Subministrament i col·locació de porta de garatge, del tipus PG-PSS, de 400x260 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 400x260 cm, corredissa de desplaçament lateral sobre una guia fixada al sostre, amb bastiment d'acer i malla soldada antivandàlica segons imatge de referència, amb una superfície lliure de ventilació de 18.000,00 cm2. Incorpora una porta peatonal d'una fulla batent de 80x210 cm per a evacuació de persones amb obertura cap a l'interior. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**			
	A0F-000P		16,000	h	Oficial 1a manyà	27,940	447,04
	A01-FEPB		16,000	h	Ajudant manyà	24,350	389,60
	PG-PSS		1,000	ut	PG-PSS. Porta Garatge	3.815,250	3.815,25
	A%AUX001		2,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	836,640	20,92
					Preu total arrodonit per u		**4.672,81**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 973 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
10.9	PDN3-61UZ	**u**	**Reixa de ventilació de lames d'acer de 50x50 cm, amb una superfície de ventilació de 0,18 m2, col·locada amb morter ciment 1:4, o amb anclatges mecàncics. Inclou 2 capes d'emprimació antioxidant, així com tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000T		0,330 h	Oficial 1a paleta	27,500	9,08
	B07F-0LT5		0,008 m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra	123,360	0,99
	BDN4-174C		1,000 u	Reixa ventilació	45,550	45,55
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,080	0,14
				Preu total arrodonit per u		**55,76**
10.10	PDN2-61UQ	**u**	**Barret de xemeneia circular de diàmetre 160 mm, (s/UNE-EN 1506), de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintat, de la casa Hotpoint model Taur, muntat superficialment i connexió a xemeneia circular. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000D		0,250 h	Oficial 1a col·locador	27,500	6,88
	B7JE-0GTI		1,050 dm3	Massilla segell.,poliuretà monocomponent	22,450	23,57
	B7J2-0GUZ		1,050 m	Cordó cel.poliet.exp.D=20mm	0,290	0,30
	BE42-0O44		1,020 ut	Barret de xemeneia circular de diàmetre 160 mm	75,550	77,06
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,880	0,10
				Preu total arrodonit per u		**107,91**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 974 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
			11 MOBILIARI i EQUIPAMENT		
11.1	NOTAmob	**pa**	**NOTA:** **Tots els elements d'aquest capítol són segons els plànols de la sèrie EQ.**		
			Sense descomposició		0,010
			Preu total arrodonit per pa		**0,01**
11.2	PQ91-H8TU.6GU	**u**	**Subministrament i muntatge de mòdul de 6 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 118 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 6 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.**		
	A01-FEPH	2,000 h	Ajudant muntador	24,260	48,52
	A0F-000R	2,000 h	Oficial 1a muntador	28,430	56,86
	BQ90-H5HZ	1,000 u	Mòdul 6 guixetes 180x118x50cm,HPL	1.462,000	1.462,00
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	105,380	1,58
			Preu total arrodonit per u		**1.568,96**
11.3	PQ91-H8TU.4GU	**u**	**Subministrament i muntatge de mòdul de 4 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 79 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 4 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.**		
	A01-FEPH	1,500 h	Ajudant muntador	24,260	36,39
	A0F-000R	1,500 h	Oficial 1a muntador	28,430	42,65
	M4GXTS	1,000 u	Mòdul 4 guixetes 180x79x50cm,HPL	1.030,530	1.030,53
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	79,040	1,19
			Preu total arrodonit per u		**1.110,76**
11.4	BNCVSTD	**u**	**Subministrament i muntatge banc de vestidor fenòlic amb sabater i penjadors, de la casa MEGABLOCK model BANC-2-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x174,5x35,5 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix, 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak". Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.**		
	A0F-000D	1,000 h	Oficial 1a col·locador	27,500	27,50
	BNCPJSBT	1,000 ut	Banc Vestidor fenòlic. 150x174,5x35,5 cm	747,920	747,92
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	27,500	0,41
			Preu total arrodonit per u		**775,83**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 975 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
11.5	BNCVST	**u**	**Subministrament i muntatge banc de vestidor fenòlic, de la casa MEGABLOCK model BANC-1-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x48x33 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix. Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000D		1,000 h	Oficial 1a col·locador	27,500	27,50
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	27,500	0,41
	BNCFN		1,000 ut	Banc Vestidor fenòlic. 150x48x33 cm	454,570	454,57
				Preu total arrodonit per u		**482,48**
11.6	PQZ5-HAAD	**u**	**Subministrament i muntatge penjador fenòlic, de la casa MEGABLOCK model PER-FEN-1500 o similar/equivalent, de 150x11 cm, color beig, format per 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak" sobre un tauler fenòlic de 12 mm de gruix col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000D		1,000 h	Oficial 1a col·locador	27,500	27,50
	PNJFNLC		1,000 u	Penjador fenòlic. 150x11 cm	109,780	109,78
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	27,500	0,41
				Preu total arrodonit per u		**137,69**
11.7	MBFFC	**u**	**Subministre i muntatge de conjunt de mobles baixos de cuina, de 240x100 cm i 60 cm de fondària, de fusta de MDF de 20 mm de gruix acabat lacat, format per dos bucs de 120x90 cm i 60 cm de fondària (un per aigüera), amb portes batents lacades en color RAL 5003 o similar, interior del moble en melamina color beig. Característiques segons plànols mobiliari, lleixa intermitja, sobrepeus regulables de PVC amb sòcol d'alumini raspallat de 70 mm d'alçada. Inclou la formació del forat per tirador de la porta de diàmetre 50 mm, ferratges d'acer amb xarneres ocultes, col·locació recolzat a terra i fixat a la paret. Així com tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000K		8,000 h	Oficial 1a fuster	28,000	224,00
	A01-FEP6		8,000 h	Ajudant fuster	24,450	195,60
	BQ74-1VMU		1,000 u	Mòdul aigüera p/moble cuina baix 600x600mm h=900mm	272,160	272,16
	BQ74-1VMV		3,000 u	Mòdul estàndard p/moble cuina baix 600x600mm h=900mm	263,960	791,88
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	419,600	6,29
				Preu total arrodonit per u		**1.489,93**
11.8	MBRCPC	**u**	**Subministre i muntatge de taulell d'atenció al públic, (290+148+90)x53 cm i doble alçada 75 i 120 cm, fabricat amb MDF de 30mm de dues alçades per adaptar-se a la normativa d'accessibilitat decret 209/2023, de característiques segons dibuixos i cantonades arrodonides. Frontal del cancell d'accés a l'edifici de rajola de 20x20cm de dos colors, segons especejament a l'alçat. Acabats: Taulell a 120cm d'alçada lacat en color RAL 5003. Taulell a 75cm d'alçada lacat en color RAL 1013. Accessoris: Anella d'inducció magnètica que permeti una audició millor a les persones sordes amb audiòfon o implants coclears (segons plànols d'instal·lacions). Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000K		16,000 h	Oficial 1a fuster	28,000	448,00
	A01-FEP6		16,000 h	Ajudant fuster	24,450	391,20
	TLLRCP		1,000 u	Taulell atenció al públic	3.105,250	3.105,25
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	839,200	12,59
				Preu total arrodonit per u		**3.957,04**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 976 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
11.9	PQZ5-HAADPRX	**u**	**Subministrament i muntatge penjador, de la casa MEGABLOCK model COLG-4-400 o similar/equivalent, de 40,5x10,5 cm, color blau, format per 3 penjadors sobre un xapa d'acer de 0,8 mm col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.**			
	A0F-000D		1,000 h	Oficial 1a col·locador	27,500	27,50
	PNJFNLCb		1,000 u	Penjador 3 unitats. 40,5x10,5 cm	28,910	28,91
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	27,500	0,41
				Preu total arrodonit per u		**56,82**
11.10	SCTTM	**ut**	**Subministrament i instal·lació de Totem d'unes mides totals de 2900x1000mm, format per una estructura en perfil glava de 80x40mm i 2 mm de gruix, reforços transversals de 40x40mm, pletines de 250x150mm i 10 mm de gruix, amb retroil·luminació led. Inclou la connexió elèctrica així com tot el petit material i mitjans auxiliars per a la seva instal·lació i deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: unitats instal·lades**			
	A0F-000D		3,000 h	Oficial 1a col·locador	27,500	82,50
	A01-FEP3		3,000 h	Ajudant col·locador	24,260	72,78
	TTM		1,000 ut	Totem	701,530	701,53
	A012H000		1,500 h	Oficial 1a electricista	29,570	44,36
	A013H000		1,500 h	Ajudant electricista	25,360	38,04
	BG312320		30,000 m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2	1,230	36,90
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	237,680	3,57
				Preu total arrodonit per ut		**979,68**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 977 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			12 TRANSPORT i GESTIÓ DE RESIDUS			
12.1	P2R5-DT2B	**m3**	**Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km**			
	C154-003K		0,119 h	Camió transp.20 t	71,950	8,56
				Preu total arrodonit per m3		**8,56**
12.2	P2RA-EU6C	**m3**	**Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.**			
	B2RA-28US		1,000 t	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07	25,850	25,85
				Preu total arrodonit per m3		**25,85**
12.3	P2RA-EU5R	**m3**	**Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.** **La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.**			
	B2RA-28TK		0,190 t	Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01	78,680	14,95
				Preu total arrodonit per m3		**14,95**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 978 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
12.4	P2RA-EU65	**m3**	**Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.**		
	B2RA-28UO	0,800 t	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03	14,610	11,69
			Preu total arrodonit per m3		**11,69**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 979 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció			Total
			13 CONTROL DE QUALITAT			
			13.1 Formigó			
13.1.1	P060-01ZN	**u**	**Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2**			
	BV210-01PF		1,000 u	Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil. 15x30cm	128,830	128,83
				Preu total arrodonit per u		**128,83**
			13.2 Coberta			
13.2.1	P5V0-02AG	**u**	**Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401**			
	BVA5-02AC		1,000 u	Prova estanquitat coberta plana làm.bituminosa	591,440	591,44
				Preu total arrodonit per u		**591,44**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 980 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
			14 SEGURETAT i SALUT	
14.1	SiS	**pa**	**Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a implantar a obra d'acord amb Llei 31/1995. Llei de prevenció de riscos laborals i el RD 1627/97. Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.**	
			Sense descomposició	1.850,000
			Preu total arrodonit per pa	**1.850,00**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 981 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de mà d'obra

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 982 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de mà d'obra

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat (Hores)	Total (Euros)
1	Oficial 1a electricista	28,690	1,500 h	43,02
2	Ajudant encofrador	24,260	5,746 h	139,33
3	Ajudant ferrallista	24,260	4,514 h	108,34
4	Ajudant col·locador	24,260	217,161 h	5.271,46
5	Ajudant fuster	24,450	49,800 h	1.217,63
6	Ajudant estucador	24,260	23,940 h	580,68
7	Ajudant pintor	24,260	27,175 h	656,52
8	Ajudant manyà	24,350	45,470 h	1.107,19
9	Ajudant calefactor	25,360	51,092 h	1.295,85
10	Ajudant electricista	25,360	0,950 h	24,09
11	Ajudant lampista	24,220	3,721 h	90,05
12	Ajudant muntador	24,260	87,100 h	2.113,03
13	Tècnic mig o superior	38,000	10,000 h	380,00
14	Oficial 1a calefactor	29,570	6,786 h	200,68
15	Oficial 1a electricista	29,570	141,255 h	4.156,02
16	Oficial 1a lampista	29,570	9,360 h	276,90
17	Oficial 1a muntador	29,570	28,715 h	848,33
18	Ajudant calefactor	25,360	6,786 h	172,13
19	Ajudant electricista	25,360	140,628 h	3.568,62
20	Ajudant lampista	25,360	4,680 h	118,56
21	Ajudant muntador	25,400	25,515 h	648,18
22	Manobre	19,520	0,100 h	1,95
23	Manobre	21,780	837,772 h	18.248,23
24	Manobre guixaire	21,780	47,317 h	1.032,25
25	Manobre especialista	23,010	49,469 h	1.138,05
26	Oficial 1a	27,500	43,304 h	1.191,02
27	Oficial 1a calefactor	29,570	51,092 h	1.510,63
28	Oficial 1a col·locador	27,500	552,615 h	15.197,24
29	Oficial 1a electricista	28,430	9,600 h	272,91
30	Oficial 1a encofrador	27,500	7,661 h	210,67
31	Oficial 1a estucador	27,500	23,940 h	658,35
32	Oficial 1a ferrallista	27,500	4,514 h	126,24
33	Oficial 1a fuster	28,000	75,600 h	2.116,80
34	Oficial 1a guixaire	27,500	72,530 h	1.996,89
35	Oficial 1a lampista	28,430	18,500 h	525,99
36	Oficial 1a manyà	27,940	52,940 h	1.479,17
37	Oficial 1a marbrista	27,500	16,575 h	455,81
38	Oficial 1a muntador	28,430	88,300 h	2.510,37
39	Oficial 1a paleta	27,500	393,996 h	10.836,56
40	Oficial 1a pintor	27,500	241,391 h	6.640,15
41	Oficial 1a vidrier	31,240	8,520 h	266,16
42	Oficial 1ª	18,430	5,980 h	110,27
43	Oficial 1ª electricista.	29,340	0,300 h	8,80
44	Oficial 1ª calefactor.	29,340	25,669 h	753,05
45	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	29,340	2,728 h	80,03
46	Oficial 1ª lampista.	29,340	19,600 h	575,13
47	Oficial 1ª instal·lador de gas.	29,340	3,280 h	96,24
48	Ajudant calefactor.	25,250	25,669 h	648,02
49	Ajudant instal·lador de climatització.	25,250	2,728 h	68,88
50	Ajudant lampista.	25,250	14,510 h	366,63
51	Ajudant instal·lador de gas.	25,250	3,280 h	82,82
52	Mano de obra	30,000	49,950 h	1.498,50
			Import total:	93.720,42

Anglès, Novembre de 2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 983 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de maquinària

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 984 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de maquinària

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat	Total (Euros)
1	Compressor amb un martell pneumàtic	15,290	15,504 h	236,44
2	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,100	1,804 h	29,04
3	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	61,080	0,152 h	9,31
4	Camió grua	65,030	5,032 h	327,12
5	Camió per a transport de 20 t	71,950	8,125 h	584,46
6	Camió amb bomba de formigonar	189,110	1,251 h	237,30
7	Formigonera de 165 l	2,360	8,819 h	20,79
8	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	6,200	23,665 h	147,40
9	Martell trencador manual	4,470	17,713 h	79,32
10	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	18,370	2,237 h	41,00
11	Equip de raig de sorra	5,500	2,237 h	12,43
			Import total:	1.724,61

Anglès, Novembre de 2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 985 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de material

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 986 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
1	DESCONECTOR HIDRAULICO CA295-3/4A CONEXION ROSCADA	69,900	1,000	69,90
2	Válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa. Con roscas hembra de 3/4". Presión nominal 30 bar. Peso 0,28 kg.	15,280	2,000	30,56
3	Filtro de malla en Y para circuitos de agua de 3/4" con doble malla inox con 0,5mm de grado de filtración. Presión máxima de trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC. Peso 0,202kg	9,070	1,000	9,07
4	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,290	12,576 m3	28,84
5	Palet de riera 16 a 32 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	24,670	22,509 t	555,82
6	Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	226,440	0,075 t	16,90
7	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	23,620	19,188 t	453,23
8	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,370	45,018 kg	62,20
9	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,370	84,023 kg	115,33
10	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,360	621,020 kg	223,57
11	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	163,450	8,153 t	1.332,76
12	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,180	389,970 kg	68,41
13	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,180	7.850,400 kg	1.413,07

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 987 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
14	Tipo de producto:manguito cortafuegos Modelo:FP170 Diámetro exterior del tubo: 110	25,380	8,000 u	203,04
15	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	117,200	3,425 m3	401,36
16	Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents	12,870	28,868 kg	371,43
17	Pont d'unió de resines per a l' adherència d'enguixats sobre suports absorbents	3,140	105,717 kg	333,01
18	Morter d'anivellament Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,330	0,006 kg	0,00
19	Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,260	29,820 kg	276,08
20	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,380	1.863,750 kg	2.571,98
21	Pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA amb classe C20 de resistència a compressió i classe F4 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,120	21.169,500 kg	2.540,34
22	Adhesiu en dispersió aquosa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,340	63,772 kg	277,36
23	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,120	125,038 kg	140,03
24	Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,540	896,625 kg	483,98
25	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,740	7,400 m	12,90
26	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	301,500 u	60,30
27	Grapa metàl·lica per a fixar miralls Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	237,960	0,101 cu	23,99

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 988 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
28	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,060	1,209 kg	2,51
29	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,350	4,907 kg	9,90
30	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,150	11,088 u	1,66
31	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,250	473,148 u	118,29
32	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,360	27,500 u	37,40
33	Visos, d'acer galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,010	7,730 cu	30,92
34	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,930	110,215 cu	1.425,84
35	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,080	287,002 kg	308,87
36	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,820	22,508 m2	63,40
37	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,750	38,986 m2	496,97
38	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	8,580	274,208 m2	2.353,41
39	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,490	132,705 m2	994,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 989 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
40	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure	7,140	53,818 m	384,41
41	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,490	48,798 m	23,92
42	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	398,590	1,796 m3	715,69
43	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	41,950	0,094 cu	3,94
44	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	17,480	0,239 cu	4,19
45	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,510	13,766 m2	34,59
46	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,420	122,494 u	51,41
47	Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,490	958,455 u	469,44
48	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,290	282,413 u	81,87
49	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, igual que l'existent, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,360	696,420 u	250,71
50	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,280	1.208,931 u	338,56
51	Rajola de ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) o blau (R6), de forma quadrada, de 16 a 25 peces/m2, grup BIII (UNE-EN 14411).	29,150	181,225 m2	5.283,53
52	Rajola de ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) o blau (R6), de forma quadrada, de 16 a 25 peces/m2, grup BIII (UNE-EN 14411).	6,150	173,481 m	1.066,28
53	Replà d'escala pedra calcària nacional tipus crema Capri o similar de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	78,600	9,018 m2	708,81

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 990 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
54	Pedra calcària nacional crema Capri, mb una cara deixada de serra, de 30 mm de gruix amb cantells vistos, escairats i polits	130,250	5,220 m2	679,99
55	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	78,680	0,882 t	69,43
56	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	14,610	40,690 t	594,58
57	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	25,850	11,539 t	298,28
58	Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 100 Caudal: Entre 15 y 50	24,800	9,000 u	223,20
59	Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 160 Caudal: Entre 180 y 300	44,890	1,000 u	44,89
60	Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal Marca:Kosner Modelo:E-RECC-PL Diámetro: 125 Caudal: Entre 100 y 180	27,940	5,000 u	139,70
61	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,120	14,155 kg	30,14
62	Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 60 cm i alçària de 20 cm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,320	34,250 m	216,46
63	Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i 131 kN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,730	32,900 m	188,51

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 991 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
64	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de 155 mm i 33 cm de desenvolupament, com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,850	13,260 m	143,92
65	Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de D 155 mm i 33 cm de desenvolupament Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,630	30,600 u	172,28
66	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,280	56,100 u	15,71
67	Tipo de producto:protección contra sobretensiones combinado: IGA+permenents+transitories (tipus 2) Marca:Cirprotec Modelo:V-CHECK1MPT mini Corriente nominal de descarga (In): 5 Máx. corriente de descarga (Imax): 15 Intensidad de corriente nominal: 63 Polos: 1 Polo + Neutro Poder de corte vivienda, residencial, terciario: 6 Poder de corte industrial: 10 Clase de prueba: tipo 2	208,130	1,000 u	208,13
68	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,800	25,295 m	20,45
69	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,180	51,129 m	60,28
70	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,210	188,370 m	228,20
71	Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 44/G -FP amb armadura de feltre de polièster amb autoprotecció mineral Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	14,380	33,165 m2	476,97
72	Aplic de paret per interiors, circular de D220, blanc opal, 18w, 1.400lm	28,240	4,000 u	112,96

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 992 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
73	Tipo de producto:downlight Modelo:Basik Potencia de la lámpara: 7 Temperatura de color (rango): 3000 Color: blanco Tipo de lámpara: LED Diámetro exterior: 95 Diámetro de montaje: 80 Flujo lumínico: 550 IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B) Tensión nominal: 230 Grado de protección (IP): IP44 Apto para instalación exterior: sí	14,620	4,000 u	58,48
74	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,770	138,325 m2	936,84
75	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	14,050	138,325 m2	1.944,10
76	Tipo de producto:luminaria de pared Marca:LedsC4 Modelo:Basic Modelo/forma: aplique Número de lámparas: 1 Potencia de la lámpara: 16 Casquillo: E27 Color: gris urbano Grado de protección (IP): IP65 Apto para instalación exterior: sí IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B) Con detector de movimiento: no	60,330	4,000 u	241,32
77	Tipus de producte: lluminària d' emergència Marca:Daisalux Model: Hydra Flux lumínic: 200 Tipus de làmpada: LED Grau de protecció (IP): IP42 Autonomia: 2 Tipus de connexió: no permanent Alçada: 111 Llargària: 320 Fondària: 65,5 Test automàtic: no Tipus de muntatge: superfície	64,020	4,000 u	256,08
78	Tipus de producte:lluminària d' emergència Marca:Daisalux Model: Hydra Flux lumínic: 100 Tipus de làmpada: LED Grau de protecció (IP): IP42 Autonomia: 1 Tipus de connexió: no permanent Alçada: 111 Llargària: 320 Fondària: 65,5 Test automàtic: no Tipus de muntatge: superfície	44,860	18,000 u	807,48

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 993 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
79	Tipo de producto:puesto de trabajo Marca:Simon Modelo:Serie 500 Cima Modelo/forma: empotrado en el suelo Forma: cuadrado Color: blanco Número de tomas de corriente schuko: 4 Número de conexiones USB: 0 Número de módulos vacíos: 0 Número de conexiones RJ45: 2	81,460	1,000 u	81,46
80	Tipo de producto:puesto de trabajo Marca:Simon Modelo:Serie 500 Cima Modelo/forma: mural/pared Forma: rectangular Color: blanco Número de tomas de corriente schuko: 4 Número de conexiones USB: 0 Número de módulos vacíos: 0 Número de conexiones RJ45: 2	46,820	6,000 u	280,92
81	Tipo de producto:puesto de trabajo Marca:Simon Modelo:Serie 500 Cima Modelo/forma: mural/pared Forma: cuadrado Color: blanco Número de tomas de corriente schuko: 2 Número de conexiones USB: 0 Número de módulos vacíos: 1 Número de conexiones RJ45: 1	30,970	3,000 u	92,91
82	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,260	276,650 m2	349,59
83	Escumant per a formigó cel·lular Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,660	63,505 kg	168,92
84	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,290	0,037 m2	0,03
85	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,220	267,698 m2	3.271,01
86	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,610	27,930 m2	296,32
87	Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,04 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 80 mm de gruix.	2,930	155,978 m2	457,53

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 994 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
88	Borra de llana mineral de roca sense aglomerar, segons UNE-EN 14064-1, de 50 a 90 kg/m3 de densitat mitjana, d'aplicació a màquina, conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K). Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,100	892,498 kg	2.766,74
89	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W.	3,010	55,435 m2	166,84
90	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,640	212,800 u	136,19
91	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,040	855,159 m	35,46
92	Cordó cel·lular de polietilè expandit de 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,290	1,050 m	0,30
93	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,540	207,763 kg	320,26
94	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	22,450	7,770 dm3	174,49
95	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	27,820	2,463 dm3	68,49
96	Emulsió bituminosa, tipus EB Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,910	37,725 kg	71,68
97	Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,100	13,566 m	55,59
98	Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	51,250	0,346 t	17,82

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 995 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
99	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.	1,430	795,939 m	1.138,74
100	Portella de 50x50 cm2 per a registre de celras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	48,490	4,000 u	193,96
101	Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat raspat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,360	586,530 kg	211,20
102	Pasta plàstica de picar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,730	54,769 kg	204,76
103	Pintura plàstica, per a interiors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,820	439,998 kg	1.680,49
104	Pintura plàstica, per a exteriors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,520	92,099 kg	508,27
105	Pintura partícules metàl·liques Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	14,660	20,157 kg	295,42
106	Imprimació al làtex Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,980	30,416 kg	333,98
107	Imprimació antioxidant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	24,330	10,115 kg	245,95
108	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,120	33,250 m2	70,49
109	Segelladora Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,920	131,687 kg	645,52
110	Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat connexió mascle de diàmetre 200 mm i 2 connexions per a conducte circular D150. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, mà d´obra d´instal·lació i proves.	70,000	1,000 u	70,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 996 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
111	Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat amb connexió mascle de diàmetre 200 mm i 8 connexions per a conducte circular D100. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, comandament d´obra d´instal·lació i proves.	70,000	1,000 u	70,00
112	Cordó de PVC de 4 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,180	133,617 m	24,30
113	Làmina de linòleum tipus Marmoleum Solid Walton 3378 stucco de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre paviment existent amb les juntes a testa, classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de 2,5mm de gruix	19,680	162,383 m2	3.195,07
114	Làmina de PVC homogeni tipus vinílic tipus Surestep Laguna 181312 mortar de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre pavimente existent amb les juntes termosoldades, en rotlle, classe 34-43 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix	19,710	50,190 m2	989,46
115	Esglaó de pedra natural calcària nacional, de dues peces, frontal i estesa	58,260	31,416 m	1.830,44
116	Perfil per a altes sol·licitacions, de neoprè i suport d'alumini, per a juntes de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport	15,000	3,360 m	50,40
117	Porta d'Entrada tipus FA1-PB, amb una fulla batent de 90x260cm i dues de fixes laterals de 65x260, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x260 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x260 cm. Segons plànol de fusteria. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany de seguretat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques i xarneres ocultes. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu.	3.885,250	1,000 ut	3.885,25
118	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element.	31,560	15,000 u	473,40
119	Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	65,080	2,520 m2	164,00
120	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,790	15,000 m	26,88
121	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	2,290	5,000 m	11,44
122	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	2,900	2,500 m	7,26

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 997 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
123	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	7,120	10,000 m	71,20
124	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	14,420	4,000 m	57,68
125	Làmina impermeabilitzant de polipropilè de la casa Schlüter model DITRA 25, de 535 gr/m2 i 3,5 mm de gruix	23,240	4,230 m2	98,31
126	Reixa de ventilació de lames d'acer de 50x50 cm, amb una superfície de ventilació de 0,18 m2	45,550	1,000 u	45,55
127	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,710	12,000 u	8,52
128	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,770	4,000 u	3,08
129	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,220	2,000 u	2,44
130	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,710	8,000 u	45,68
131	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,010	12,000 u	0,12
132	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,010	4,000 u	0,04
133	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,020	2,000 u	0,04
134	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,090	8,000 u	0,72
135	Barret de xemeneia circular de diàmetre 160 mm, (s/UNE-EN 1506), de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintat, de la casa Hotpoint model Taur, muntat superficialment i connexió a xemeneia circular.	75,550	1,020 ut	77,06
136	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm	8,030	36,720 m	294,84
137	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm	9,870	10,200 m	100,70
138	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	6,420	51,000 m	327,50
139	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	7,870	4,080 m	32,12
140	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	9,320	31,620 m	294,81
141	Conducte circular flexible PVC-Alumini D100	2,840	6,375 m	18,13
142	Conducte circular flexible PVC-Alumini D150	3,240	2,040 m	6,60
143	Conducte circular flexible PVC-Alumini D200	4,200	2,040 m	8,56
144	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,73529 m2·K/W, amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1	2,570	12,497 m2	32,10

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 998 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
145	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,515 m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva	10,450	1,922 m2	20,08
146	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	4,080	42,000 m	171,20
147	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 200 mm	27,300	10,800 u	294,84
148	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 250 mm	31,720	3,000 u	95,20
149	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	5,190	16,500 u	85,50
150	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	5,250	1,320 u	6,92
151	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	6,440	11,880 u	76,68
152	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	7,570	3,300 u	25,00
153	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	5,730	10,230 u	58,59
154	Canal Unex per a aire condicionat 40x60 en U23X, per a la conducció i el bon acabat de les instal·lacions de climatització amb aparells tipus split. Apta per a ús en intempèrie. S'inclou un pont retenidor premuntat cada 0,5m. Base perforada cada 250mm. Longitud: 2m. Color: Blanc. Seguretat elèctrica (material aïllant) i en cas d'incendi. Bon comportament a la corrosió ia la intempèrie. Bons acabats. Sistema complet d'elements d'acabat que cobreixen els talls de la tapa i la base. La rigidesa de la canal absorbeix les deformacions dels tubs i les irregularitats de la paret. Homogeneïtat de colors entre la canal i els elements d'acabat. Pot pintar-se. Protegida mitjançant film. Facilitat d'instal·lació: Muntatge frontal i perfecta retenció de la tapa. Pont premuntat per a retenir els tubs i els cables., ref. 30021-2 de la sèrie Canal 30 de UNEX	8,140	7,140 m	58,10
155	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,600	36,720 m	95,40
156	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 20 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,620	46,920 m	122,82
157	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,650	20,400 m	54,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 999 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
158	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	3,560	30,600 m	108,90
159	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,160	66,000 u	10,56
160	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i per a muntar superficialment	0,800	30,000 u	24,00
161	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,710	329,460 m	232,56
162	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,030	15,300 m	31,05
163	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,190	1.508,580 m	281,01
164	Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,610	24,480 m	14,88
165	Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,800	10,200 m	8,20
166	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1	10,940	5,100 m	55,80
167	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	4,560	13,260 m	60,45
168	Canal Unex 100x150 en U23X,per a la conducció de cablejats en quadres elèctrics i de comunicacions,amb possibilitat de muntatges suspesos. Material aïllant. Longitud: 2m. Color: Gris. Seguretat davant el foc: assaig del fil incandescent a 960ºC; no propagador de la flama. Comoditat d'instal·lació i manteniment. Fàcil muntatge i desmuntatge de la tapa,amb gran seguretat de tancament. Seguretat d'ús i reducció de costos. Absència d'arestes i puntes tallants. Llengüetes flexibles,resistents i arrodonides: fàcils de tallar,no es trenquen accidentalment i eviten danys als usuaris i als cables. Ranures fins 6mm2 per a la derivació de cables., ref. 100.150.77 de la serie Canal 77 d'UNEX	28,420	6,120 m	173,94

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1000 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
169	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	4,280	30,600 m	131,10
170	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,230	81,000 m	99,40
171	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,700	51,000 m	86,50
172	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,410	81,600 m	196,80
173	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,390	40,800 m	16,00
174	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums	0,280	3.029,400 m	861,30
175	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums	0,470	1.162,800 m	547,20
176	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	9,420	6,000 u	56,52
177	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	9,540	2,000 u	19,08
178	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	9,700	9,000 u	87,30
179	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	22,540	1,000 u	22,54
180	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	29,300	1,000 u	29,30

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1001 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
181	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	26,400	3,000 u	79,20
182	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	81,660	11,000 u	898,26
183	Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores	75,160	1,000 u	75,16
184	Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN	0,590	34,000 u	20,06
185	Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN	1,700	4,000 u	6,80
186	Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN	2,170	4,000 u	8,68
187	Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN	82,670	1,000 u	82,67
188	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà	0,710	22,000 u	15,62
189	Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu mitjà	1,180	16,000 u	18,88
190	Interruptor bipolar universal, 16 AX 250V + Tecla per a mecanisme universal interruptor bipolar 16 AX 250V, Simon 75, de color blanc neu,ref. 75133-39 + ref. 75031-30 de SIMON	15,260	8,000 u	122,08
191	Commutador universal, 10 AX 250 V + Tecla per a mecanisme universal, Simon 75, de color blanc neu,ref. 75201-39 + ref. 75010-30 de SIMON	9,470	2,000 u	18,94
192	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a encastar	2,680	42,000 u	112,56
193	Marc per a mecanisme universal d'1 element, Simon 75, de color blanc neu, ref. 75610-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON	2,620	22,000 u	57,64
194	Marc per a mecanisme universal de 2 elements, Simon 75, de color blanc neu, ref. 75620-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON	4,230	16,000 u	67,68
195	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,270	30,000 u	8,10
196	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,150	338,000 u	50,70
197	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,240	13,000 u	3,12
198	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm	0,380	7,000 u	2,66
199	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,450	22,000 u	9,90
200	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,410	11,000 u	4,51
201	Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic	8,200	3,000 u	24,60
202	Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 110 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color blanc	2,740	5,000 m	13,70

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1002 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
203	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	107,610	2,000 u	215,22
204	Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària 140 cm, de color blanc	285,420	2,000 u	570,84
205	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc.	233,420	3,000 u	700,26
206	Inodor adaptat per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc.	284,550	1,000 u	284,55
207	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,900	0,980 kg	4,80
208	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb 1 pica, de 60 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar.	120,250	1,000 u	120,25
209	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	31,280	6,825 u	213,49
210	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, amb broc giratori i mecanisme economitzador d'aigua, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets.	105,230	1,000 u	105,23
211	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, amb entrada de 1/2".	15,900	4,000 u	63,60
212	Aixeta monocomandament temporitzada amb pulsador i palanca per a lavabo per PMR, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets.	364,000	1,000 u	364,00
213	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2" Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	86,360	3,000 u	259,08
214	Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2" Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	68,490	2,000 u	136,98
215	Ruixador anti-vandàlic, amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, de llautó cromat, amb entrada de 1/2"	95,250	2,000 u	190,50

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1003 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
216	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,420	1,000 u	7,42
217	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sifó desmuntable	119,820	2,000 u	239,64
218	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,710	4,000 u	22,84
219	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	27,700	4,000 u	110,80
220	Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC 32 mm, per a connectar al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,690	1,000 u	2,69
221	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	280,510	1,000 u	280,51
222	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	68,520	4,000 u	274,08
223	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària	27,380	4,000 u	109,52
224	Senyalització per a banys d'acer inoxidable.	10,580	1,000 u	10,58
225	Kit d'alarma WC per persones amb discapacitat	240,000	1,000 u	240,00
226	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre	59,850	4,000 u	239,40
227	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	3,960	4,000 u	15,84
228	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	3,960	2,000 u	7,92
229	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	3,960	2,000 u	7,92
230	Suport d'extintor per a anar penjat al sostre	9,000	4,000 u	36,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1004 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
231	Banc de vestidor fenòlic, de la casa MEGABLOCK model BANC-1-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x48x33 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix. Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques.	454,570	2,000 ut	909,14
232	Banc de vestidor fenòlic amb sabater i penjadors, de la casa MEGABLOCK model BANC-2-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x174,5x35,5 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix, 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak". Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques.	747,920	1,000 ut	747,92
233	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	0,630	358,050 m	225,06
234	Router	59,990	1,000 u	59,99
235	Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior	135,070	1,000 u	135,07
236	Taulell de pedra natural Crema Capri, de 20 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament.	96,740	1,950 m2	188,64
237	Mobles baix de cuina, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, de fusta de MDF de 20 mm de gruix acabat lacat, format buc de 60x60cm per aigüera, amb portes batents lacades en color RAL 5003 o similar, interior del moble en melamina color beig. Característiques segons plànols mobiliari, lleixa intermitja, sobrepeus regulables de PVC amb sòcol d'alumini raspallat de 70 mm d'alçada. Inclou la formació del forat per tirador de la porta de diàmetre 50 mm, ferratges d'acer amb xarneres ocultes, col·locació recolzat a terra i fixat a la paret. Així com tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.	272,160	1,000 u	272,16
238	Mobles baix de cuina, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, de fusta de MDF de 20 mm de gruix acabat lacat, format buc de 60x60cm, amb portes batents lacades en color RAL 5003 o similar, interior del moble en melamina color beig. Característiques segons plànols mobiliari, lleixa intermitja, sobrepeus regulables de PVC amb sòcol d'alumini raspallat de 70 mm d'alçada. Inclou la formació del forat per tirador de la porta de diàmetre 50 mm, ferratges d'acer amb xarneres ocultes, col·locació recolzat a terra i fixat a la paret. Així com tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.	263,960	3,000 u	791,88
239	Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	243,120	4,000 u	972,48

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1005 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
240	Mòdul de 6 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 118 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 6 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals.	1.462,000	2,000 u	2.924,00
241	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2	128,830	1,000 u	128,83
242	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	591,440	1,000 u	591,44
243	SELECTOR 3POS.NA+NA MAN.CORTA	23,440	1,000 u	23,44
244	Porta d'Entrada tipus FA2a-PB, amb una fulla batent de 90x259cm i dues de fixes laterals de 65x259 cm, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x259 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x259 cm. Segons plànol de fusteria. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany electrificat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques. Vidre de seguretat 5+5 mm.	3.255,250	1,000 ut	3.255,25
245	Finestra tipus FE1-PB, amb sis fulles oscil·lants d'eix horitzontal i panell sandvitx intermig, tres de 137x45 cm, panell de sandvitx de 15x45 i 3 de 115x45 cm, segons plànols de fusteria ((137+137+137+15+115+115+115)x45 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 770x45 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu.	2.145,250	1,000 ut	2.145,25
246	Finestra tipus FE10-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x80 cm per un buit d'obra 151x81 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20 (vidre interior laminat 3+3 mm, cambra de gas Argó 16 mm, vidre exterior endurit 4 mm concobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificada antiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars.	1.698,000	1,000 ut	1.698,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1006 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
247	Finestra tipus FE2-PB, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu.	920,250	2,000 ut	1.840,50
248	Finestra tipus FE3-PB, amb una fulla de 75x207 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75x207 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu.	647,250	1,000 ut	647,25
249	Finestra tipus FE4-PB, amb una fulla de 75x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75x95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu.	457,250	1,000 ut	457,25
250	Finestra tipus FE2-PB, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu.	935,250	1,000 ut	935,25
251	Finestra tipus FE6-PP, fixa de gran format amb una fulla de 220x315 i un panell sandvitx cec superior de 220x55 cm, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220X370 cm. Inclou accessoris. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu.	3.875,250	1,000 ut	3.875,25
252	Finestra tipus FE7-PP, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre 6/16/4+4, baix emisiu.	920,250	2,000 ut	1.840,50
253	Finestra tipus FE8-PP, amb una fulla de 35x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 35X95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu.	261,230	2,000 ut	522,46

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1007 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
254	Finestra tipus FE9-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x150 cm per un buit d'obra 151x151 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20A (vidre interior laminat 4+4 mm, cambra de gas Argó 15 mm, vidre exterior endurit 8 mm recobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificadaantiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars.	2.431,000	1,000 ut	2.431,00
255	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI1, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares i pany amb clau.	331,250	1,000 u	331,25
256	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI2, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares.	370,650	1,000 u	370,65
257	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI3, mides totals de 90x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares, reixes de ventilacio intumescents EI45 encastada inferior amb una superfície lliure de ventilació segons plànols de fusteria interior.	488,100	1,000 u	488,10
258	Porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI4, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable.	185,550	5,000 u	927,75
259	Porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior.	245,260	1,000 u	245,26
260	frontal i porta de cabina sanitària, del tipus FI6, mides totals de 80x200 cm, de panell fenòlic compacte HPL de 12 mm format per una porta batent d'una fulla de 60x185cm de cares llises i laterals fixes de 10 cm, aixecat 15 cm del terra amb suports, amb un acabat lacat en color RAL 5003 o similar, amb accessoris (tiradors, peus, xarneres, etc.) d'acer incxidable i condena desbloquejable des de l'exterior amb indicador "lliure/ocupat".	220,650	4,000 u	882,60

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1008 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
261	Porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7a, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau.	195,250	2,000 u	390,50
262	Porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7b, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 1013 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau.	195,250	1,000 u	195,25
263	Porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI8, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable.	180,250	1,000 u	180,25
264	Porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior.	240,260	1,000 u	240,26
265	Felput tècnic de la casa Novomat model Slimm 15 o similar equivalent, moqueta tèxtil color beig, de 15 mm de gruix, amb estructura d'alumini, unit per juntes de cautxú sintètic d'alta resistència amb L 15 mm inox perimetral	550,000	5,799 m2	3.189,53
266	Mòdul de 4 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 79 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 4 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals.	1.030,530	1,000 u	1.030,53
267	Marc tipus S5, 135x125 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 135x125 cm, marc de xapa d'acer de 8 mm de gruix per a conformar buit d'obra a ampit, dintell i brancals, fixat mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent.	237,150	1,000 ut	237,15

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1009 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
268	Hidrofugant al dissolvent.	14,450	162,498 kg	2.349,26
269	Reixa tipus S3-PP, reixa metàl·lica de 150x152 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x152 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència, amb una superfície lliure de ventilació de 18.000,00 cm2.. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent.	3.815,250	1,000 ut	3.815,25
270	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 100x100 MADEL	7,980	1,000 u	7,98
271	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 150x100 MADEL	8,980	1,000 u	8,98
272	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 200x100 MADEL	9,980	2,000 u	19,96
273	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 300x100 MADEL	11,960	1,000 u	11,96
274	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 400x100 MADEL	14,240	2,000 u	28,48
275	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 500x100 MADEL	16,790	1,000 u	16,79
276	Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) AA 500x150 MADEL	19,230	2,000 u	38,46
277	Boca. circ. regul. BWC-N (S) M9016 dim.100 MADEL	15,000	9,000 u	135,00
278	Boca. circ. regul. BWC-N (S) M9016 dim.160 MADEL	21,150	3,000 u	63,45
279	Medis auxiliars	1,110	19,000 u	21,09
280	Medis auxiliars	1,690	3,000 u	5,07
281	penjador fenòlic, de la casa MEGABLOCK model PER-FEN-1500 o similar/equivalent, de 150x11 cm, color beig, format per 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak" sobre un tauler fenòlic de 12 mm de gruix col·locat amb fixacions mecàniques.	109,780	1,000 u	109,78
282	Penjador, de la casa MEGABLOCK model COLG-4-400 o similar/equivalent, de 40,5x10,5 cm, color blau, format per 3 penjadors sobre un xapa d'acer de 0,8 mm col·locat amb fixacions mecàniques.	28,910	2,000 u	57,82
283	Sonda de CO2 de TECNA, para instalación conducto (TG96108-V02).	355,000	1,000 u	355,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1010 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
284	Recuperador de calor sensible, horizontal TECNA RCE 1200-EC/H/F7+F7+F8 de TECNA, dimensiones (mm) 1050x1050x400, peso (kg) 96, potencia máx. (W) 2X274, caudal máx. (m3/h) 1200, bocas (mm) 180, doble filtración F7+F8 para cumplimiento RITE, envolventes de paneles sándwich con aislamiento de 25 mm de PU o lana mineral, los registros para sustitución de filtros se encuentran en la parte inferior del equipo hasta el tamaño RCE 5400-EC/H, a partir del tamaño RCE 6500-EC/H, se encuentran en el lateral del equipo, a partir del tamaño RCE 7100 incorporan estructura tubular de aluminio extruido, intercambiador de placas de aluminio, By-pass motorizado de serie, sondas de temperatura en admisión y retorno, señalización de filtros sucios mediante presostato diferencial, incluyen de serie un control de pared con pantalla LCD, desde el que gestionar los modos manual/automático y controlar las velocidades de giro de cada ventilador, la compuerta de bypass o una batería de agua externa, dispone de varias conexiones, tanto analógicas como digitales, para poder ampliar las opciones de funcionamiento automático mediante la conexión de accesorios como sondas de CO2, que permiten al recuperador variar de manera proporcional y automática el caudal entregado en función de la concentración de ppm de CO2 del aire de extracción, puede gestionar hasta 32 Recuperador de calor TECNA serie RCE-EC mediante protocolo Modbus RTU, a través del puerto RS485, así como integrarse mediante este protocolo de comunicación en una regulación superior BMS, doble filtración RITE F7+F8, envolvente de paneles sándwich con aislamiento de 25 mm, certificados: ERP READY.	3.700,000	1,000 u	3.700,00
285	Reixes tipus S1-PB, conjunt de 6 reixes metàl·liques, 2 de 137x42 cm, 1 de 144x42 cm, 1 de 122x42 cm i 2 de 115x42 cm, segons plànols de serralleria ((137+137+144+122+115+115)x42 cm) d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 770x42 cm, formades per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament al dintell i brancals amb pates c/50cm aprox. i a l'ampit cada mòdul, buscant el suport resistent.	1.325,540	1,000 ut	1.325,54
286	Reixa tipus S2-PB+PP, reixa metàl·lica de 150x147 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x147 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent.	281,250	4,000 ut	1.125,00
287	Reixa tipus S3-PP, reixa metàl·lica de 150x152 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x152 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent.	281,250	1,000 ut	281,25

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1011 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
288	Reixa tipus S3-PP, reixa metàl·lica de 150x152 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x152 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent.	1.220,250	1,000 ut	1.220,25
289	Reixa tipus S3-PP, reixa metàl·lica de 150x152 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x152 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent.	1.790,150	1,000 ut	1.790,15
290	Suport per a pannells solars de prefabricat de formigó 10º, tipus solarbloc o similar, autoportantsobre coberta plana i autoportant. Mides 100x38x16cm, 60kg	18,590	6,000 u	111,54
291	LLast de reforç prefabricat de formigó tipus Solarbloc de 42kg de pes i dimensions 100x18x10cm.	9,500	6,000 u	57,00
292	Taulell d'atenció al públic fabricat amb MDF de 30mm de dues alçades per adaptar-se a la normativa d'accessibilitat decret 209/2023, de característiques segons dibuixos i cantonades arrodonides. Frontal del cancell d'accés a l'edifici de rajola de 20x20cm de dos colors, segons especejament a l'alçat. Acabats: Taulell a 120cm d'alçada lacat en color RAL 5003. Taulell a 75cm d'alçada lacat en color RAL 1013. Accessoris: Anella d'inducció magnètica que permeti una audició millor a les persones sordes amb audiòfon o implants coclears (segons plànols d'instal·lacions).	3.105,250	1,000 u	3.105,25
293	Totem d'unes mides totals de 2900x1000mm, format per una estructura en perfil glava de 80x40mm i 2 mm de gruix, reforços transversals de 40x40mm, pletines de 250x150mm i 10 mm de gruix, amb retroil·luminació led. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada.	701,530	1,000 ut	701,53
294	Vidre fix de seguretat tipus FA2b-PB amb perfileria oculta segons plànols de fusteria, col.locada sobre bastiment de base si s'escau, per a un buit d'obra de 230x139 cm. Vidre laminar de seguretat 2 llunes incoloresr, de 5+5 mm de gruix.. S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm. Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat	297,550	3,200 m2	952,16
295	Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.	37,600	0,795 l	29,84
296	Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.	47,920	0,636 l	30,50
297	Sifó en línia de PVC, color teula, registrable, amb unió mascle/femella, de 125 mm de diàmetre.	58,450	1,000 U	58,45
298	Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 22,0 mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	6,800	57,000 m	387,60

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1012 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
299	Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 22,0 mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	7,470	58,800 m	439,24
300	Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 22,0 mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	8,760	20,000 m	175,20
301	Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.	19,010	4,383 l	83,96
302	Pasta hidròfuga.	0,600	0,480 kg	0,29
303	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	3,110	12,000 m	37,32
304	Interruptor-seccionador, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 32 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i tancament 3 x In, poder de tall 20 x In durant 0,1 s, intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s, vida útil en buit 8500 maniobres, vida útil en càrrega 1500 maniobres, de 36x86x75 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60947-3.	19,890	1,000 U	19,89
305	Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials.	1,890	10,500 m	19,80
306	Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials.	3,070	11,550 m	35,42
307	Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials.	7,110	8,400 m	59,76
308	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre.	0,200	10,000 U	2,00
309	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre.	0,320	11,000 U	3,52
310	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre.	0,450	8,000 U	3,60
311	Comandament de palanca, amb embellidor.	9,950	9,000 U	89,55
312	Vàlvula d'esfera, de llautó, de 25 mm de diàmetre, sistema d'unió per casquet lliscant, per a canonada de polietilè reticulat (PEX).	28,040	9,000 U	252,36
313	Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de polipropilè bobinat, rosca de 1 1/4", cabal de 1,5 m³/h.	22,270	1,000 U	22,27
314	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1 1/4".	14,200	2,000 U	28,40

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1013 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
315	Tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, segons UNE-EN ISO 21003-1, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.	1,970	128,600 m	253,34
316	Tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, segons UNE-EN ISO 21003-1, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.	3,080	58,800 m	181,10
317	Tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, segons UNE-EN ISO 21003-1, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.	4,430	20,000 m	88,60
318	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 16 mm de diàmetre exterior.	0,080	128,600 U	10,29
319	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 20 mm de diàmetre exterior.	0,130	58,800 U	7,64
320	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 25 mm de diàmetre exterior.	0,180	20,000 U	3,60
321	Tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	4,350	10,000 m	43,50
322	Tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	6,440	20,000 m	128,80
323	Tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	9,630	30,000 m	288,90
324	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior.	0,140	10,000 U	1,40
325	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior.	0,200	20,000 U	4,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1014 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
326	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior.	0,300	30,000 U	9,00
327	Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	2,650	60,000 m	159,00
328	Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.	3,400	40,000 m	136,00
329	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior.	0,120	24,000 U	3,00
330	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior.	0,150	40,000 U	6,00
331	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,400	10,000 U	14,00
332	Adaptador per a unió a compressió de tub de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix amb rosca 24x19 mm.	3,800	15,000 U	57,00
333	Capçal termostàtic, amb limitador d'escala, per a la regulació de l'obertura d'una clau per a radiador.	19,310	15,000 U	289,65
334	Clau monotub/bitub termostatitzable combinada amb detentor per a radiador, amb sonda de penetració d'acer zincat de 45 cm de longitud, connexió roscada de 24x19 mm compatible amb adaptadors per a tubs multicapa i connexió de 1/2" de diàmetre amb el radiador, amb cos de llautó, tija d'acer inoxidable, guarnicions de EPDM i comandament manual de ABS.	30,350	15,000 U	455,25
335	Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.	2,100	1,500 U	3,15
336	Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 24 W, cabal màxim de 240 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 303 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 31 dBA, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.	232,870	1,000 U	232,87
337	Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.	279,090	2,000 U	558,18

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1015 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
338	Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.	375,970	2,000 U	751,94
339	Bateria de calefacció elèctrica per a instal·lar en la descàrrega dels ventiladors, potència calorífica de 2,1 kW, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 110 m³/h, per a conductes de 160 mm de diàmetre, formada per cos de xapa d'acer galvanitzat, resistències blindades, caixa de bornes, interruptor tèrmic amb rearmament automàtic i interruptor tèrmic amb rearmament manual.	426,520	1,000 U	426,52
340	Bateria de calefacció elèctrica per a instal·lar en la descàrrega dels ventiladors, potència calorífica de 5 kW, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 170 m³/h, per a conductes de 200 mm de diàmetre, formada per cos de xapa d'acer galvanitzat, resistències blindades, caixa de bornes, interruptor tèrmic amb rearmament automàtic i interruptor tèrmic amb rearmament manual.	675,180	1,000 U	675,18
341	Regulador electrònic, de 92x45x150 mm.	502,270	1,000 U	502,27
342	Regulador electrònic, de 92x45x150 mm.	345,560	1,000 U	345,56
343	Caixa filtrant, de 200x196x200 mm, per a conductes de 160 mm de diàmetre, format per cos de xapa d'acer galvanitzat i filtre gravimètric EU3.	250,210	1,000 U	250,21
344	Caixa filtrant, de 244x202x243 mm, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de xapa d'acer galvanitzat i filtre gravimètric EU3.	278,200	1,000 U	278,20
345	Clau mascle-mascle amb pota i connexions per junt pla, amb rosca cilíndrica GAS de 3/4" de diàmetre, segons UNE 60718.	10,260	2,000 U	20,52
346	Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=20/22 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.	3,860	12,000 m	46,32
			Import total:	138.774,64

Anglès, Novembre de 2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1016 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus auxiliars

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1017 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus auxiliars

Nº	Designació	Import (Euros)

1 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0E-000A	h	Manobre especialista	23,010	1,050	24,16
B011-05ME	m3	Aigua	2,290	0,200	0,46
B03L-05N7	t	Sorra p/morters	23,620	1,380	32,60
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs	0,360	190,000	68,40
B055-067M	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I…	163,450	0,380	62,11
C176-00FX	h	Formigonera 165l	2,360	0,725	1,71
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	24,160	1,000	0,24
				Import:	189,680

2 m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0E-000A	h	Manobre especialista	23,010	1,000	23,01
B011-05ME	m3	Aigua	2,290	0,200	0,46
B03L-05N7	t	Sorra p/morters	23,620	1,630	38,50
B055-067M	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I…	163,450	0,250	40,86
C176-00FX	h	Formigonera 165l	2,360	0,700	1,65
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	23,010	1,000	0,23
				Import:	104,710

3 m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0E-000A	h	Manobre especialista	23,010	1,000	23,01
B011-05ME	m3	Aigua	2,290	0,200	0,46
B03L-05N7	t	Sorra p/morters	23,620	1,520	35,90
B055-067M	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I…	163,450	0,380	62,11
C176-00FX	h	Formigonera 165l	2,360	0,700	1,65
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	23,010	1,000	0,23
				Import:	123,360

4 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0E-000A	h	Manobre especialista	23,010	1,050	24,16
B011-05ME	m3	Aigua	2,290	0,200	0,46
B03L-05N7	t	Sorra p/morters	23,620	1,530	36,14
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs	0,360	400,000	144,00
B055-067M	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I…	163,450	0,200	32,69
C176-00FX	h	Formigonera 165l	2,360	0,725	1,71
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	24,160	1,000	0,24
				Import:	239,400

5 m3 de Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0D-0007	h	Manobre	21,780	0,500	10,89
B011-05ME	m3	Aigua	2,290	0,330	0,76
B055-067M	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I…	163,450	0,330	53,94
B7C12-0KMW	kg	Escumant form.cel.	2,660	5,000	13,30
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	10,890	1,000	0,11
				Import:	79,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1018 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus auxiliars

Nº	Designació	Import (Euros)

6 m3 de Pasta de guix B1
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0D-0008	h	Manobre guixaire	21,780	1,000	21,78
B011-05ME	m3	Aigua	2,290	0,600	1,37
B059-06FO	kg	Guix B1/20/2	0,180	800,000	144,00
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	21,780	1,000	0,22
				Import:	167,370

7 kg de Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	24,260	0,005	0,12
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	27,500	0,005	0,14
B0AM-078F	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	2,350	0,010	0,02
B0B7-106Q	kg	Acer b/corrugada B500S	1,080	1,050	1,13
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	0,260	1,000	0,00
				Import:	1,410

8 m3 de Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0D-0007	h	Manobre	21,780	0,403	8,78
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,500	0,101	2,78
B06F2-I2IH	m3	Formigó per armar +addit. hidròf…	117,200	1,075	125,99
C172-003J	h	Camió bomba formigonar	189,110	0,168	31,77
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	11,560	2,500	0,29
				Import:	169,610

9 m3 de Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0D-0007	h	Manobre	21,780	0,288	6,27
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,500	0,072	1,98
B06F2-I2IH	m3	Formigó per armar +addit. hidròf…	117,200	1,050	123,06
C172-003J	h	Camió bomba formigonar	189,110	0,120	22,69
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	8,250	2,500	0,21
				Import:	154,210

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1019 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus auxiliars

Nº	Designació	Import (Euros)

10 kg de Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	24,260	0,010	0,24
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	27,500	0,010	0,28
B0AM-078F	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	2,350	0,005	0,01
B0B6-107E	kg	Acer b/corrug.obra man.taller B5…	1,410	1,000	1,41
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	0,520	1,500	0,01
				Import:	1,950

11 kg de Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	24,260	0,010	0,24
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	27,500	0,010	0,28
B0AM-078F	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	2,350	0,010	0,02
B0B6-107E	kg	Acer b/corrug.obra man.taller B5…	1,410	1,000	1,41
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	0,520	1,500	0,01
				Import:	1,960

12 m2 de Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	24,260	0,022	0,53
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	27,500	0,022	0,61
B0AM-078F	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	2,350	0,018	0,04
B0B8-107V	m2	Malla electr.acer corr.ME 15x15c…	2,820	1,200	3,38
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	1,140	1,500	0,02
				Import:	4,580

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1020 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus auxiliars

Nº	Designació	Import (Euros)

13 m2 de Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	24,260	0,480	11,64
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	27,500	0,640	17,60
B0AK-07AS	kg	Clau acer	2,060	0,101	0,21
B0D21-07OY	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,490	1,991	0,98
B0D31-07P4	m3	Llata fusta pi	398,590	0,150	59,79
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m…	17,480	0,020	0,35
B0D70-0CEP	m2	Tauler pi,g=22mm,10 usos	2,510	1,150	2,89
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	29,240	2,500	0,73
				Import:	94,190

14 m2 de Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, fins a 5 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 48 kN·m per m d'amplària de sostre. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0D-0007	h	Manobre	21,780	0,422	9,19
A0F-000B	h	Oficial 1a	27,500	0,141	3,88
B0D21-07OY	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,490	1,331	0,65
B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=5m…	41,950	0,005	0,21
B4L5-0KYO	m	Revoltó ind.mort.ciment,int=60cm…	6,320	1,826	11,54
B4L7-0LHX	m	Semibigueta form.pretesat,h=13 a…	5,730	1,754	10,05
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	13,070	2,500	0,33
				Import:	35,850

15 m de Formació de mitja canya de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, amb acabat remolinat, inclosa l'entrega amb els paraments

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0D-0007	h	Manobre	21,780	0,250	5,45
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,500	0,250	6,88
B07F-0LT4	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc…	104,710	0,060	6,28
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	12,330	1,500	0,18
				Import:	18,790

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1021 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus auxiliars

Nº	Designació	Import (Euros)

16 m2 de Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0D-0007	h	Manobre	21,780	0,150	3,27
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	27,500	0,300	8,25
B7C26-FGY9	m2	Planxa EPS,g=80mm,tens.compres.=…	10,610	1,050	11,14
B7CZ2-0IR8	u	Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,…	0,640	8,000	5,12
B811-1ZYY	t	Morter ciment GP,CSIII-W2,sacs	51,250	0,013	0,67
B8ZA-0P1S	m2	Malla FV+PVC,4x4mm,pes>=160g/m2	2,120	1,250	2,65
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	11,520	1,500	0,17
				Import:	31,270

17 m de Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0D-0007	h	Manobre	21,780	0,030	0,65
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,500	0,060	1,65
B810-0P3P	m	Cantonera alum. g=5mm,desenv.=25…	4,100	1,020	4,18
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	2,300	1,500	0,03
				Import:	6,510

18 m2 de Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria 1-2 mm

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0D-0007	h	Manobre	21,780	0,090	1,96
A0F-000B	h	Oficial 1a	27,500	0,090	2,48
B03L-05MU	t	Sorra sílice 0 a 3,5 mm	226,440	0,003	0,68
CZ11-005C	h	Compressor portàt.,7 i 10m3/min,…	18,370	0,090	1,65
CZ16-00EH	h	Eq.raig de sorra	5,500	0,090	0,50
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	4,440	2,500	0,11
				Import:	7,380

19 m2 de Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A01-FEP7	h	Ajudant estucador	24,260	0,900	21,83
A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	27,500	0,900	24,75
B884-16IP	kg	Morter ciment OC,CSIV-W2,p/raspat	0,360	22,050	7,94
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	46,580	2,500	1,16
				Import:	55,680

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1022 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Quadre de preus auxiliars

Nº	Designació	Import (Euros)

20 m2 de Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	24,260	0,050	1,21
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	27,500	0,520	14,30
B896-HYCS	kg	Pintura part.met.	14,660	0,398	5,83
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	24,330	0,204	4,96
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	15,510	1,500	0,23
				Import:	26,530

21 m2 de Formació de pendents a plats de dutxa, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A0D-0007	h	Manobre	21,780	0,120	2,61
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,500	0,100	2,75
B07F-0LT5	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc…	123,360	0,042	5,18
B7C24-0KLD	m2	Planxa EPS elastif.,g=10mm	1,290	0,011	0,01
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	5,360	1,500	0,08
				Import:	10,630

22 m de Adequació i reinstal·lació de barana d'escala acopiada a una alçada mínima de 90 cm, ancorada i fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou la neteja, rascat i 2 capes d'emprimació antioxidant. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada.

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	24,350	0,200	4,87
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	27,940	0,400	11,18
B0AP-07IX	u	Tac acer D=10mm,carg./voland./fe…	1,360	2,000	2,72
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	16,050	2,500	0,40
				Import:	19,170

23 u de Ruixador anti-vandàlic, amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, de llautó cromat, amb entrada de 1/2"

Codi	U	Descripció	Preu	Quantitat	
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	24,220	0,020	0,48
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	28,430	0,050	1,42
BJ21P-0RDV	u	Ruixador +ròtu.,asper.regulab.,m…	95,250	1,000	95,25
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d…	1,900	1,500	0,03
				Import:	97,180

Anglès, Novembre de 2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1023 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1024 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.1	**Pa**	**NOTA:** **Tots els elements d'aquest estat d'amidaments i pressupost són de referència, en cas de canvi sempre serà similar i equivalent, i amb el vist-i-plau de la DF.**			
		Total pa .....:	**1,000**	**0,01**	**0,01**

1.2 M2 Enderroc d'envà de fusta de 5 cm de gruix com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
	1	2,750		2,650	7,288	
	1	4,900		2,650	12,985	
					20,273	20,273
			Total m2 .....:	**20,273**	**5,53**	**112,11**

1.3 M2 Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Sala 1 - Entrada	1	3,350		2,600	8,710	
	1	2,350		2,600	6,110	
	1	2,000		2,600	5,200	
	1	1,950		2,600	5,070	
PP						
Magatzem 5	1	2,800		2,600	7,280	
					32,370	32,370
			Total m2 .....:	**32,370**	**7,73**	**250,22**

1.4 M2 Enderroc de paret de de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Bany 2 - Magatzem 3	1	4,300		2,600	11,180	
	1	2,050		2,600	5,330	
	1	1,850		2,600	4,810	
	1	2,150		2,600	5,590	
Bany 3	1	1,350		2,600	3,510	
	1	1,600		2,600	4,160	
	1	0,800		2,600	2,080	
					36,660	36,660
			Total m2 .....:	**36,660**	**12,49**	**457,88**

1.5 M2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Entrada - Sala 3	1	0,600		2,600	1,560	
	1	0,900		2,600	2,340	
					3,900	3,900
			Total m2 .....:	**3,900**	**14,97**	**58,38**

1.6 M2 Enderroc de paret de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PC						
Parets Lluernari	2	11,350		0,500	11,350	
					11,350	11,350
			Total m2 .....:	**11,350**	**32,47**	**368,53**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1025 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

1.7 M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Creu	4	0,450	0,350	0,420	0,265	
					0,265	0,265
Total m3 .....:					**0,265**	**140,93**	**37,35**

1.8 U Obertura de forat de fins a a 50x50x40 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: unitats realment enderrocades, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
Ventilació de 50x30 cm	1				1,000	
Ventilació de D150 mm	1				1,000	
					2,000	2,000
Total u .....:					**2,000**	**39,79**	**79,58**

1.9 M2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Bany 1	1	2,200		2,600	5,720	
	1	1,500		2,600	3,900	
	1	0,150		2,600	0,390	
	1	0,350		2,600	0,910	
	1	1,550		2,600	4,030	
Magatzem 3	1	1,650		2,600	4,290	
	1	1,450		2,600	3,770	
PP						
Bany 3	1	1,900		2,600	4,940	
	1	1,050		2,600	2,730	
	1	1,650		2,600	4,290	
	1	1,450		2,600	3,770	
					38,740	38,740
Total m2 .....:					**38,740**	**10,17**	**393,99**

1.10 M Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Entrada	1	2,200			2,200	
	1	1,400			1,400	
Entrada - Sala 1	1	2,200			2,200	
	1	1,650			1,650	
	1	3,950			3,950	
	1	3,000			3,000	
	1	2,200			2,200	
Sala 2	1	3,900			3,900	
	1	1,300			1,300	
	1	3,600			3,600	
Sala 3	1	5,450			5,450	
	1	2,200			2,200	
	1	5,200			5,200	
	1	1,050			1,050	
	1	2,150			2,150	
Magatzem 3	1	2,000			2,000	
	1	1,350			1,350	
	1	2,350			2,350	
	1	1,400			1,400	
PP						
Sala 4	1				1,000	
	1				1,000	
	1				1,000	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1026 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.10	**M**	**Arrencada sòcol ceràm./pedra,m.man.,càrrega manual**		(Continuació...)	
		1		1,000	
Magatzem 5		1		1,000	
		1		1,000	
		1		1,000	
		1		1,000	
		1		1,000	
Distribuidor 2		1		1,000	
		1		1,000	
Distribuidor 1		1		1,000	
		1		1,000	
		1		1,000	
Sala 5		1		1,000	
		1		1,000	
		1		1,000	
		1		1,000	
Sala 6		1		1,000	
		1		1,000	
		1		1,000	
		1		1,000	
Magatzem 4		1		1,000	
		1		1,000	
		1		1,000	
		1		1,000	
				74,550	74,550
		Total m .....:	**74,550**	**1,33**	**99,15**

1.11 M2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Vestíbul d'entrada	5,6				5,600	
Bany 2	3,4				3,400	
					9,000	9,000
			Total m2 .....:	**9,000**	**6,63**	**59,67**

1.12 M Arrencada de revestiment d'esglaó (estesa, alçada i sòcol), esglaó compensat i replans, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	15	1,100			16,500	
PB a P1ª						
	15	1,100			16,500	
					33,000	33,000
			Total m .....:	**33,000**	**6,63**	**218,79**

1.13 M3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Vestíbul d'entrada	5,6			0,100	0,560	
VF						
	1	1,150	1,200	0,100	0,138	
VM						
	1	1,700	1,200	0,100	0,204	
					0,902	0,902
			Total m3 .....:	**0,902**	**144,78**	**130,59**

1.14 M2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Amidament mecanitzat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Bany 1	3,3				3,300	
					(Continua...)	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1027 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.14	**M2**	**Enderroc cel ras guix,m.manuals,càrr.man.**		(Continuació...)	
Bany 2		4,2		4,200	
Sala 3		14,25		14,250	
Magatzem 3 P1ª		3,05		3,050	
Bany 3		4,8		4,800	
				29,600	29,600
		Total m2 .....:	**29,600**	**7,07**	**209,27**

1.15 M2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	129,200			129,200	
					129,200	129,200
			Total m2 .....:	**129,200**	**32,93**	**4.254,56**

1.16 M Arrencada de passamà metàl·lic de tub rodó ancorat a la paret, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	2	1,500			3,000	
	1	2,300			2,300	
PB a P1ª						
	2	2,100			4,200	
	1	2,300			2,300	
					11,800	11,800
			Total m .....:	**11,800**	**2,21**	**26,08**

1.17 M Arrencada de barana d'escala metàl·lica ancorada a la llosa, amb mitjans manuals amb acopi per una posterior reutilització. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	1	1,500			1,500	
	1	2,300			2,300	
PB a P1ª						
	1	1,250			1,250	
	1	2,300			2,300	
					7,350	7,350
			Total m .....:	**7,350**	**11,05**	**81,22**

1.18 U Arrencada de full o doble full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS	3				3,000	
PB	8				8,000	
P1ª	6				6,000	
					17,000	17,000
			Total u .....:	**17,000**	**11,05**	**187,85**

1.19 U Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Finestres 55x50 cm	14				14,000	
Finestres 150x160 cm	2				2,000	
Finestra 75x100 cm	1				1,000	
Porta Entrada 220x250 cm	1				1,000	
Balconera 75x210 cm PP	1				1,000	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1028 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.19	**U**	**Arrencada full+bastim. finest.balc.,m.man.,càrr.man.**		(Continuació...)	
Finestres 110x60		10		10,000	
Finestres 150x160 cm		3		3,000	
Finestres 35x95 cm		2		2,000	
Finestra 85x90 cm		1		1,000	
Tarja superior 110x60 cm		1		1,000	
				36,000	36,000
		Total u .....:	**36,000**	**22,11**	**795,96**

1.20 U Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
Porta exterior de 4,00x2,60 m	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**291,12**	**291,12**

1.21 M2 Desmuntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 a 20 mm de gruix, recolzat sobre suport d'alumini i de perfils laminats d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada en verdadera magnitud d'acord amb les indicacions de la DT. Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PC						
Lluernari	2	11,350	1,600		36,320	
					36,320	36,320
			Total m2 .....:	**36,320**	**26,97**	**979,55**

1.22 U Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	2				2,000	
PP	1				1,000	
					3,000	3,000
			Total u .....:	**3,000**	**16,30**	**48,90**

1.23 U Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	2				2,000	
PP	1				1,000	
					3,000	3,000
			Total u .....:	**3,000**	**18,09**	**54,27**

1.24 U Arrencada de plat de dutxa i/o banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	2				2,000	
					2,000	2,000
			Total u .....:	**2,000**	**26,40**	**52,80**

1.25 M2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1029 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

Nº	U	Descripció	Amidament			Preu	Import
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS								
Previsió 50%			0,5	6,100		3,000	9,150	
							9,150	9,150
					Total m2 .....:	**9,150**	**13,27**	**121,42**
1.26	**Pa**	**Desmuntatge i extracció de totes les instal·lacions existents (aigua, electricitat, calefacció, etc..) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: mides teòriques de projecte.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
					Total pa .....:	**1,000**	**407,71**	**407,71**
1.27	**M**	**Arrencada d'escopidor de pedra natural, artificial i/o ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor** **Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PP								
M5			2	0,850			1,700	
B3			2	0,350			0,700	
							2,400	2,400
					Total m .....:	**2,400**	**4,43**	**10,63**

Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS : 9.787,59

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1030 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 2 ESTRUCTURA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

2.1 M2 Sostre de 20+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 a 7 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (inclou connectors del sostre sobre nervi existent connectat amb 1 D10 mm c/70cm), AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,065 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou acabat superior amb el mateix pendent de la coberta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments. No s'inclouen els encofrats dels cèrcols.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PC						
	1	8,400	2,650		22,260	
Velux FE-9						
	-1	1,510	1,510		-2,280	
Velux FE-10						
	-1	1,510	0,810		-1,223	
					18,757	18,757
			Total m2 .....:	**18,757**	**60,25**	**1.130,11**

2.2 M3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 12 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90 kg/m3. Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
C15						
	2	8,400	0,150	0,240	0,605	
	2	2,650	0,150	0,240	0,191	
C46						
	1	2,350	0,460	0,240	0,259	
C56						
	1	2,350	0,560	0,240	0,316	
	2	0,810	0,560	0,240	0,218	
	2	1,510	0,560	0,240	0,406	
					1,995	1,995
			Total m3 .....:	**1,995**	**910,25**	**1.815,95**

Total pressupost parcial nº 2 ESTRUCTURA : 2.946,06

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1031 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 3 PARETS i ENVANS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

3.1 M2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
	1	1,100		2,600	2,860	
PP						
	2	0,650		2,600	3,380	
	1	0,450		2,600	1,170	
	1	0,500		2,600	1,300	
					8,710	8,710
			Total m2 .....:	**8,710**	**39,06**	**340,21**

3.2 M2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
	1	7,550		2,650	20,008	
	1	3,850		2,650	10,203	
PP						
	1	0,750		2,600	1,950	
PC						
Coberta lluernaris	2	2,600		0,300	1,560	
					33,721	33,721

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Moble Recepció	1	2,400		1,200	2,880	
					2,880	2,880
					36,601	36,601
			Total m2 .....:	**36,601**	**44,35**	**1.623,25**

3.3 M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1032 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 3 PARETS i ENVANS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
3.3	M2	**Envà recolzat divis.7cm supermaó 500x200x70mm,LD,I morter 1:0,5:4**		(Continuació...)	

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	0,400		2,600	2,080	
	1	2,000		2,600	5,200	
	1	1,650		2,600	4,290	
	2	2,500		2,600	13,000	
	1	1,200		2,600	3,120	
	1	1,450		2,600	3,770	
	1	2,800		2,600	7,280	
	1	1,700		2,600	4,420	
	1	1,600		2,600	4,160	
	1	2,000		2,600	5,200	
	1	1,950		2,600	5,070	
	2	0,250		2,600	1,300	
PP						
	1	0,750		2,600	1,950	
	1	5,000		2,600	13,000	
	1	1,900		2,600	4,940	
	1	0,950		2,600	2,470	
	1	0,650		2,600	1,690	
					82,940	82,940
			Total m2 .....:	**82,940**	**18,45**	**1.530,24**

3.4 M Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim. Criteri d'amidament: m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
4				4,000	
				4,000	4,000
			Total m .....:	**4,000**	**17,21**	**68,84**

3.5 M2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1	4,000		2,650	10,600	
				10,600	10,600
			Total m2 .....:	**10,600**	**18,30**	**193,98**

3.6 M2 Reparació de les parts malmeses de la façana d'obra vista prèvia neteja superficial (valorat apart), de maó calat igual que l'existent, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PREVISIÓ 50%					
Façana Principal					
0,5	10,000		5,900	29,500	
0,5	9,800		5,900	28,910	
Façana Lateral					
1,5	5,200		0,750	5,850	
0,5	4,600		0,750	1,725	
Façana Posterior					
0,5	15,900		6,300	50,085	
				116,070	116,070
			Total m2 .....:	**116,070**	**20,75**	**2.408,45**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1033 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 3 PARETS i ENVANS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
3.7	**Pa**	**Ajuts de ram de paleta a tots els industrials intervinents a l'obra, instal·lacions d'electricitat, fontaneria, calefacció, veu i dades, fusteria interior, fusteria exterior, serralleria, etc...Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.**			

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1				1,000	
				1,000	1,000
			Total pa .....:	**1,000**	**3.769,30**	**3.769,30**

Total pressupost parcial nº 3 PARETS i ENVANS : 9.934,27

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1034 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

4.1 M2 Reparació puntual de paviment de formigó o ceràmic existent en mal estat, d'acord amb directrius de la DF, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Soterrani						
L1	12,35				12,350	
L2	65,32				65,320	
GA	77,4				77,400	
E1	5,8				5,800	
Planta Baixa						
Porxo exterior	57,6				57,600	
Terrassa	7,3				7,300	
					225,770	225,770

Total m2 .....: 225,770 4,70 1.061,12

4.2 M2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Baixa						
EN	6,08				6,080	
AD	27,27				27,270	
SR	9,45				9,450	
D1	5,6				5,600	
B1	3,7				3,700	
VF	11,9				11,900	
VM	19,55				19,550	
Planta Primera						
SA	50,35				50,350	
AR	14,6				14,600	
D2	5,9				5,900	
D3	4,35				4,350	
DS	11,6				11,600	
AM	3,15				3,150	
OF	16,3				16,300	
B2	2,65				2,650	
					192,450	192,450

Total m2 .....: 192,450 15,17 2.919,47

4.3 M2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Baixa						
EN	6,08				6,080	
AD	27,27				27,270	
SR	9,45				9,450	
D1	5,6				5,600	
B1	3,7				3,700	
VF	11,9				11,900	
VM	19,55				19,550	
Planta Primera						
SA	50,35				50,350	
AR	14,6				14,600	
D2	5,9				5,900	
D3	4,35				4,350	
DS	11,6				11,600	
AM	3,15				3,150	
OF	16,3				16,300	
B2	2,65				2,650	
					192,450	192,450

Total m2 .....: 192,450 4,72 908,36

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1035 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

4.4 M2 Formació de plats de dutxa, amb l'execució dels pendent amb morter de ciment 1:4, amb un 2% de pendent, làmina Schlüter-DITRA o similar per evitar filtracions retornada fins a una altura de 30 cm i acabat de paviment interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Laguna de Forbo o similar amb acabat segons imatge de referència, amb les juntes termosoldades (valorat apart). Inclou la formació d'un sòcol amb mitja canya de 15x15 cm, així com tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VF						
Plat de dutxa	1	1,150	1,200		1,380	
VM						
Plat de dutxa	1	1,670	1,200		2,004	
					3,384	3,384

Total m2 .....: 3,384 257,13 870,13

4.5 M2 Paviment interior classe C1 de linòleum tipus Marmoleum Solid Concrete 3758 shale de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre paviment existent (prèvia capa de preparació de suport valorada apart) amb les juntes a testa, en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Baixa						
EN	6,08				6,080	
AD	27,27				27,270	
SR	9,45				9,450	
D1	5,6				5,600	
Planta Primera						
SA	50,35				50,350	
AR	14,6				14,600	
D2	5,9				5,900	
D3	4,35				4,350	
DS	11,6				11,600	
AM	3,15				3,150	
OF	16,3				16,300	
					154,650	154,650

Total m2 .....: 154,650 34,34 5.310,68

4.6 M2 Paviment interior interior classe C2 de vinílic tipus Surestep Balance 17334 Limestone de Forbo o similar(segons mostres aportades) sobre pavimente xistent (prèvia capa de preparar de suport valorada apart), amb les juntes termosoldades, de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Baixa						
B1	3,7				3,700	
VF	11,9				11,900	
VM	19,55				19,550	
Plnata Primera						
B2	2,65				2,650	
Plats de dutxa	-3,384				-3,384	
	10				10,000	
					44,416	44,416

Total m2 .....: 44,416 40,30 1.789,96

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1036 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

4.7 M2 Paviment interior interior classe C3 de vinílic tipus Surestep Balance 17334 Limestone de Forbo o similar (segons mostres aportades) sobre pavimente xistent (prèvia capa de preparar de suport valorada apart), amb les juntes termosoldades, de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VF						
Plat de dutxa	1	1,150	1,200		1,380	
VM						
Plat de dutxa	1	1,670	1,200		2,004	
					3,384	3,384

Total m2 .....: 3,384 40,30 136,38

4.8 M Perfil de transició de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, per a altes sol·licitacions, col·locant prèviament el suport. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
	3	0,800			2,400	
P1ª						
	1	0,800			0,800	
					3,200	3,200

Total m .....: 3,200 28,99 92,77

4.9 M Esglaó de pedra natural calcària nacional, tipus crema Capri o similar de 20 mm de gruix, de dues peces, frontal i estesa, acabat polit, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	14	1,100			15,400	
PB a P1ª						
	14	1,100			15,400	
					30,800	30,800

Total m .....: 30,800 63,46 1.954,57

4.10 M2 Replà d'escala amb peces de pedra calcària nacional, tipus crema Capri o similar de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, de dues peces, frontal i estesa, acabat polit, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: superfície realment executada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	1	1,250	1,150		1,438	
	0,5	1,100	1,050		0,578	
	0,5	1,100	1,150		0,633	
PB a P1ª						
	1	2,350	1,150		2,703	
Marxapeu distribuidor P1ª						
	1	2,200	0,300		0,660	
					6,012	6,012

Total m2 .....: 6,012 152,67 917,85

4.11 M2 Subministrament i instal·lació de felput tècnic de la casa Novomat model Slimm 15 o similar equivalent, color beig de teixit acanalat i estructura d'alumini, unit per juntes de cautxú sintètic d'alta resistència i amb L 15 mm inox perimetral enrasada amb paviment. Inclou tot el petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície realment executada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	2,350	2,350		5,523	
					5,523	5,523

Total m2 .....: 5,523 603,77 3.334,62

Total pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS : 19.295,91

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1037 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

5.1 M Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària nacional crema Capri, amb una cara deixada de serra, de 30 mm de gruix amb cantells vistos, escairats i polits, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
	2		0,750		1,500	
	2		1,500		3,000	
	1		7,700		7,700	
PP						
	2		0,350		0,700	
	3		1,500		4,500	
					17,400	17,400
			Total m .....:	**17,400**	**62,31**	**1.084,19**

5.2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%, En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta Baixa						
B1	1	2,450		2,200	5,390	
	1	1,500		2,200	3,300	
	1	0,300		2,200	0,660	
	1	0,150		2,200	0,330	
	2	1,800		2,200	7,920	
VF	2	3,900		2,400	18,720	
	1	3,700		2,400	8,880	
	1	1,100		2,400	2,640	
	1	0,300		2,400	0,720	
	4	1,200		2,200	10,560	
	2	1,000		2,200	4,400	
	2	1,150		2,200	5,060	
VM	2	2,350		2,400	11,280	
	2	6,400		2,400	30,720	
	4	1,200		2,200	10,560	
	2	1,350		2,200	5,940	
	2	1,700		2,200	7,480	
Planta 1ª						
B2	1	1,100		2,200	2,420	
	1	1,650		2,200	3,630	
	1	2,400		2,200	5,280	
	1	1,900		2,200	4,180	
OF	1	3,000		0,600	1,800	
	1	4,000		2,500	10,000	
					161,870	161,870

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Moble Recepció	1	2,400		1,200	2,880	
					2,880	2,880
					164,750	164,750
			Total m2 .....:	**164,750**	**19,98**	**3.291,71**

5.3 M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) o blau (R6), grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1038 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció				Amidament	Preu	Import
Planta Baixa								
B1 (R7)			1	2,450		2,200	5,390	
			1	1,500		2,200	3,300	
			1	0,300		2,200	0,660	
			1	0,150		2,200	0,330	
			2	1,800		2,200	7,920	
VF (R6)			2	3,900		2,400	18,720	
			1	3,700		2,400	8,880	
			1	1,100		2,400	2,640	
			1	0,300		2,400	0,720	
			4	1,200		2,200	10,560	
			2	1,000		2,200	4,400	
			2	1,150		2,200	5,060	
VM (R6)			2	2,350		2,400	11,280	
			2	6,400		2,400	30,720	
			4	1,200		2,200	10,560	
			2	1,350		2,200	5,940	
			2	1,700		2,200	7,480	
Planta 1ª								
B2 (R7)			1	1,100		2,200	2,420	
			1	1,650		2,200	3,630	
			1	2,400		2,200	5,280	
			1	1,900		2,200	4,180	
OF (R6 i R7)			1	3,000		0,600	1,800	
			1	4,000		2,500	10,000	
							161,870	161,870

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
Moble Recepció	1	2,400		1,200	2,880	
					2,880	2,880
					164,750	164,750
			Total m2 .....:	**164,750**	**60,68**	**9.997,03**

5.4 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen. Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%. Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (R1)						
	2	7,500		2,550	38,250	
	3	0,200		2,550	1,530	
	1	3,800		2,550	9,690	
	1	3,300		2,550	8,415	
					57,885	57,885
			Total m2 .....:	**57,885**	**22,02**	**1.274,63**

5.5 M2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PC (S3)						
	1	9,000	2,650		23,850	
					23,850	23,850
			Total m2 .....:	**23,850**	**12,78**	**304,80**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1039 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

5.6 M2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%, Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (R4)						
	1	2,350		2,650	6,228	
	2	3,550		2,650	18,815	
PB (R4)						
	1	3,000		2,590	7,770	
	1	2,600		2,590	6,734	
	1	1,900		2,590	4,921	
	1	1,850		2,590	4,792	
	1	0,300		2,590	0,777	
	1	0,450		2,590	1,166	
	1	3,650		2,590	9,454	
	1	2,350		2,590	6,087	
	1	8,250		2,590	21,368	
	1	2,400		2,590	6,216	
	1	2,530		2,590	6,553	
	1	1,670		2,590	4,325	
	1	2,500		2,590	6,475	
	1	2,760		2,590	7,148	
	1	0,250		2,500	0,625	
	1	3,850		2,500	9,625	
	1	3,900		2,500	9,750	
	1	1,300		2,500	3,250	
	1	3,650		2,500	9,125	
PB						
Moble Recepció	1	2,400		1,200	2,880	
P1ª (R4)						
	1	6,000		2,500	15,000	
	1	7,120		2,500	17,800	
	1	10,500		2,500	26,250	
	1	5,000		2,500	12,500	
	1	4,900		2,580	12,642	
	1	5,800		2,580	14,964	
	1	1,300		2,580	3,354	
	1	4,600		2,580	11,868	
	1	2,350		2,640	6,204	
	2	5,900		2,650	31,270	
	1	2,150		2,910	6,257	
	2	3,800		2,910	22,116	
	1	3,700		2,910	10,767	
	1	5,100		2,910	14,841	
	1	2,200		2,910	6,402	
	1	5,150		2,910	14,987	
	1	4,100		2,910	11,931	
	1	1,400		2,200	3,080	
	1	2,050		2,200	4,510	
	1	1,850		2,200	4,070	
	1	1,950		2,200	4,290	
	1	2,100		2,910	6,111	
	1	3,200		2,910	9,312	
	1	1,000		2,910	2,910	
	1	2,900		2,910	8,439	
					435,959	435,959

Total m2 .....: 435,959 9,09 3.962,87

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1040 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

5.7 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, previ sanejat i pont d'unió sobre remolinat existent (valorat apart), amb morter de ciment 1:4, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (R5)						
	1	6,100		3,000	18,300	
PB (R5)						
	1	1,750		3,000	5,250	
	2	2,800		3,000	16,800	
	1	1,850		3,000	5,550	
	1	1,450		3,000	4,350	
PP (R5)						
	2	2,800		3,000	16,800	
	1	1,850		3,000	5,550	
	1	1,450		3,000	4,350	
					76,950	76,950
			Total m2 .....:	**76,950**	**29,08**	**2.237,71**

5.8 M2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sostre PB						
Entrada	26,6				26,600	
					26,600	26,600
			Total m2 .....:	**26,600**	**90,21**	**2.399,59**

5.9 M2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%, Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB (S2)						
B1	3,7				3,700	
VM	19,6				19,600	
VF	11,9				11,900	
P1ª (S2)						
B2	2,65				2,650	
					37,850	37,850
			Total m2 .....:	**37,850**	**35,75**	**1.353,14**

5.10 M2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1041 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
PS (S6)					
L1		5,8		5,800	
L2		65,35		65,350	
GA		77,4		77,400	
PB (S1)					
SR		9,45		9,450	
D1		5,6		5,600	
P1ª (S1)					
SA		50,4		50,400	
DS		11,6		11,600	
D3		4,35		4,350	
AM		3,15		3,150	
OF		16,3		16,300	
				249,400	249,400
		Total m2 .....:	**249,400**	**31,46**	**7.846,12**

5.11 U Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
	2				2,000	
PP						
	2				2,000	
					4,000	4,000
			Total u .....:	**4,000**	**60,47**	**241,88**

5.12 M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 50 mm de gruix. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (R2)						
	1	2,350		2,650	6,228	
	1	0,350		2,650	0,928	
	1	0,650		2,650	1,723	
	1	0,300		2,650	0,795	
	1	3,650		2,650	9,673	
	1	1,600		2,650	4,240	
	1	3,250		2,650	8,613	
	2	0,250		2,650	1,325	
PB (R3)						
	1	7,450		2,600	19,370	
Finestres zona administració	-0,5	6,800		0,500	-1,700	
					51,195	51,195

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Caixons Verticals						
PB						
VF	2	0,250		2,650	1,325	
PP						
D3	2	0,250		2,600	1,300	
					2,625	2,625
					53,820	53,820
			Total m2 .....:	**53,820**	**52,83**	**2.843,31**

5.13 M2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb 2 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locat sense adherir a l'interior del fals sostre. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1042 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
PS					
L1		5,8		5,800	
L2		65,35		65,350	
GA		77,4		77,400	
				148,550	148,550
		Total m2 .....:	**148,550**	**6,20**	**921,01**

5.14 M2 Aïllament tèrmic i acústic a cambres d'aire de parets de doble fulla, format per la injecció de nòduls de llana mineral, incombustible, amb una densitat de 55 kg/m³, amb un gruix mig de 120 mm, un coeficient de conductivitat tèrmica de 0,037 W/mK i una resistència tèrmica de 3,24 m²K/W. S'inclou obertura i posterior tapat de forats efectuats per l'interior i equip d'injecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de paraments, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
	1	9,300		2,600	24,180	
	1	1,800		2,600	4,680	
	2	1,500		2,600	7,800	
	1	1,700		2,600	4,420	
	1	1,450		2,600	3,770	
	1	0,600		2,600	1,560	
	1	1,800		2,600	4,680	
	1	2,300		2,600	5,980	
	1	1,900		2,600	4,940	
Finestres i balconeres	-2	1,500		1,600	-4,800	
	-1	0,750		2,070	-1,553	
PP						
	1	1,800		2,600	4,680	
	2	1,900		2,600	9,880	
	1	9,300		2,600	24,180	
	1	1,450		2,600	3,770	
	2	1,500		2,600	7,800	
	1	0,600		2,600	1,560	
	1	0,700		2,600	1,820	
	1	1,100		2,600	2,860	
	1	0,400		2,600	1,040	
	1	10,300		2,600	26,780	
Finestres	-2	1,500		1,600	-4,800	
					135,227	135,227
			Total m2 .....:	**135,227**	**36,03**	**4.872,23**

5.15 M2 Taulell de pedra natural Crema Capri, de 20 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou la formació dels forat per encastari l'aixeta i la pica amb el cantell interior polit, de forma circular o oval. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1	3,000	0,650		1,950	
					1,950	1,950
			Total m2 .....:	**1,950**	**485,68**	**947,08**

5.16 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, color RAL 1013, gris o similar, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Gris						
PS (S6)						
L1	5,8				5,800	
L2	65,35				65,350	
GA	77,4				77,400	
RAL 1013 o similar						
PB (S1)						

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1043 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
5.16	**M2**	**Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.**		(Continuació...)	
SR		9,45		9,450	
D1		5,6		5,600	
P1ª (S1)					
SA		50,4		50,400	
DS		11,6		11,600	
D3		4,35		4,350	
AM		3,15		3,150	
OF		16,3		16,300	
PB (S2)					
B1		3,7		3,700	
VM		19,6		19,600	
VF		11,9		11,900	
P1ª (S2)					
B2		2,65		2,650	
PC (S3)					
		23,85		23,850	
PREVISIÓ Repassos de guix					
PS (S4)					
		8,35		8,350	
		6,35		6,350	
PB (S4)					
		27,3		27,300	
		6,1		6,100	
P1ª (S4)					
		14,6		14,600	
				373,800	373,800
		Total m2 .....:	**373,800**	**6,13**	**2.291,39**

5.17 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, color gris RAL 7035, RAL 1013 o similar, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RAL 7035						
PS (R2)						
	1	2,350		2,650	6,228	
	1	0,350		2,650	0,928	
	1	0,650		2,650	1,723	
	1	0,300		2,650	0,795	
	1	3,650		2,650	9,673	
	1	1,600		2,650	4,240	
	1	3,250		2,650	8,613	
	2	0,250		2,650	1,325	
RAL 1013						
PB (R3)						
	1	7,450		2,600	19,370	
Finestres zona administració	-0,5	6,800		0,500	-1,700	
					51,195	51,195

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RAL 7035						
Caixons Verticals						
PB						
VF	2	0,250		2,650	1,325	
PP						
D3	2	0,250		2,600	1,300	
					2,625	2,625

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RAL 1013						
PS (R4)						
	1	2,350		2,650	6,228	
	2	3,550		2,650	18,815	
PB (R4)						
	1	3,000		2,590	7,770	
					(Continua...)	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1044 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció			Amidament	Preu	Import
5.17	**M2**	**Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.**				(Continuació...)	
			1	2,600	2,590	6,734	
			1	1,900	2,590	4,921	
			1	1,850	2,590	4,792	
			1	0,300	2,590	0,777	
			1	0,450	2,590	1,166	
			1	3,650	2,590	9,454	
			1	2,350	2,590	6,087	
			1	8,250	2,590	21,368	
			1	2,400	2,590	6,216	
			1	2,530	2,590	6,553	
			1	1,670	2,590	4,325	
			1	2,500	2,590	6,475	
			1	2,760	2,590	7,148	
			1	0,250	2,500	0,625	
			1	3,850	2,500	9,625	
			1	3,900	2,500	9,750	
			1	1,300	2,500	3,250	
			1	3,650	2,500	9,125	
		P1ª (R4)					
			1	6,000	2,500	15,000	
			1	7,120	2,500	17,800	
			1	10,500	2,500	26,250	
			1	5,000	2,500	12,500	
			1	4,900	2,580	12,642	
			1	5,800	2,580	14,964	
			1	1,300	2,580	3,354	
			1	4,600	2,580	11,868	
			1	2,350	2,640	6,204	
			2	5,900	2,650	31,270	
			1	2,150	2,910	6,257	
			2	3,800	2,910	22,116	
			1	3,700	2,910	10,767	
			1	5,100	2,910	14,841	
			1	2,200	2,910	6,402	
			1	5,150	2,910	14,987	
			1	4,100	2,910	11,931	
			1	1,400	2,200	3,080	
			1	2,050	2,200	4,510	
			1	1,850	2,200	4,070	
			1	1,950	2,200	4,290	
			1	2,100	2,910	6,111	
			1	3,200	2,910	9,312	
			1	1,000	2,910	2,910	
			1	2,900	2,910	8,439	
						433,079	433,079
						486,899	486,899
					Total m2 .....:	**486,899**	**5,30**	**2.580,56**

5.18 **M2** **Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, color gris RAL 7035 o similar, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RAL 7035						
PS (R1)						
	2	7,500		2,550	38,250	
	3	0,200		2,550	1,530	
	1	3,800		2,550	9,690	
	1	3,300		2,550	8,415	
PS (R8)						
	1	10,000		2,550	25,500	
	1	11,850		2,550	30,218	
	1	1,000		2,550	2,550	
	1	0,250		2,650	0,663	
	1	0,900		2,650	2,385	
	1	2,850		2,650	7,553	
	1	5,500		2,650	14,575	
					(Continua...)	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1045 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
5.18	**M2**	**Pintat vert. int. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.**		(Continuació...)	
		1 2,500 2,550		6,375	
		1 5,100 2,550		13,005	
		1 13,400 2,550		34,170	
				194,879	194,879
		Total m2 .....:	**194,879**	**5,26**	**1.025,06**

5.19 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, RAL 1013 o similar, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Color Existent						
PS (R5)						
	1	6,100		3,000	18,300	
RAL 1013						
PB (R5)						
	1	1,750		3,000	5,250	
	2	2,800		3,000	16,800	
	1	1,850		3,000	5,550	
	1	1,450		3,000	4,350	
PP (R5)						
	2	2,800		3,000	16,800	
	1	1,850		3,000	5,550	
	1	1,450		3,000	4,350	
					76,950	76,950
			Total m2 .....:	**76,950**	**6,07**	**467,09**

5.20 M2 Pintat de llosa exterior de formigó existent amb pintura plàstica, color RAL 5003 o similar, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, previ netejat, raspallat i reparació amb una capa d'impriació de làtex diluit i dues de pasta plàstica. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	28,400	1,350		76,680	
	2	28,400	0,400		22,720	
					99,400	99,400
			Total m2 .....:	**99,400**	**23,36**	**2.321,98**

5.21 M2 Pintat de barana d'escala interior i d'estructura exterior metàl·lica, amb pintura de partícules metàl·liques, color RAL 5003 o similar, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, previa neteja, raspallat i reparació del parament. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Barana interior						
PS a PB						
	1	1,500		0,900	1,350	
	1	2,300		0,900	2,070	
PB a P1ª						
	1	1,250		0,900	1,125	
	1	2,300		0,900	2,070	
Estructura exterior						
	1	27,400		1,300	35,620	
					42,235	42,235
			Total m2 .....:	**42,235**	**27,03**	**1.141,61**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1046 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

5.22 M2 Tractament superficial per a façanes ceràmiques, amb protector hidròfug amb aplicació de tantes mans com sigui necessari fins a la saturació de l'element. S'inclou neteja superficial del parament mitjançant raspall. Inclou el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: Obertura <= a 4 m² : no es dedueix. Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat. Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell. En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà mesurar els retorns i dintells.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Façana Principal						
	1	10,000		5,900	59,000	
	1	9,800		5,900	57,820	
Façana Lateral						
	3	5,200		0,750	11,700	
	1	4,600		0,750	3,450	
Façana Posterior						
	1	15,900		6,300	100,170	
					232,140	232,140
			Total m2 .....:	**232,140**	**15,76**	**3.658,53**

5.23 M2 Aplicació de pont d'unió de resines per a posterior col·locació d'enguixat sobre suport de formigó llis, formigó cel·lular, obra de fàbrica o enguixat eixstent. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (R4)						
	1	2,350		2,650	6,228	
	2	3,550		2,650	18,815	
PB (R4)						
	1	3,000		2,590	7,770	
	1	2,600		2,590	6,734	
	1	1,900		2,590	4,921	
	1	1,850		2,590	4,792	
	1	0,300		2,590	0,777	
	1	0,450		2,590	1,166	
	1	3,650		2,590	9,454	
	1	2,350		2,590	6,087	
	1	8,250		2,590	21,368	
	1	2,400		2,590	6,216	
	1	2,530		2,590	6,553	
	1	1,670		2,590	4,325	
	1	2,500		2,590	6,475	
	1	2,760		2,590	7,148	
	1	0,250		2,500	0,625	
	1	3,850		2,500	9,625	
	1	3,900		2,500	9,750	
	1	1,300		2,500	3,250	
	1	3,650		2,500	9,125	
PB						
Moble Recepció	1	2,400		1,200	2,880	
P1ª (R4)						
	1	6,000		2,500	15,000	
	1	7,120		2,500	17,800	
	1	10,500		2,500	26,250	
	1	5,000		2,500	12,500	
	1	4,900		2,580	12,642	
	1	5,800		2,580	14,964	
	1	1,300		2,580	3,354	
	1	4,600		2,580	11,868	
	1	2,350		2,640	6,204	
	2	5,900		2,650	31,270	
	1	2,150		2,910	6,257	
	2	3,800		2,910	22,116	
	1	3,700		2,910	10,767	
	1	5,100		2,910	14,841	
	1	2,200		2,910	6,402	
	1	5,150		2,910	14,987	
	1	4,100		2,910	11,931	
	1	1,400		2,200	3,080	
	1	2,050		2,200	4,510	
	1	1,850		2,200	4,070	
	1	1,950		2,200	4,290	
	1	2,100		2,910	6,111	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1047 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

5.23 M2 Aplicació pont unió resines p/post.col.enguixat sob/suport form.+obra fàbrica (Continuació...)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	3,200		2,910	9,312	
	1	1,000		2,910	2,910	
	1	2,900		2,910	8,439	
					435,959	435,959
PREVISIÓ Repassos de guix						
PS (S4)						
	8,35	0,250			2,088	
	6,35	0,250			1,588	
PB (S4)						
	27,3	0,250			6,825	
	6,1	0,250			1,525	
P1ª (S4)						
	14,6	0,250			3,650	
					15,676	15,676
	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS (R5)						
	1	6,100		3,000	18,300	
PB (R5)						
	1	1,750		3,000	5,250	
	2	2,800		3,000	16,800	
	1	1,850		3,000	5,550	
	1	1,450		3,000	4,350	
PP (R5)						
	2	2,800		3,000	16,800	
	1	1,850		3,000	5,550	
	1	1,450		3,000	4,350	
					76,950	76,950
					528,585	528,585

Total m2 .....: 528,585 3,42 1.807,76

5.24 M2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PREVISIÓ Repassos de guix						
PS (S4)						
	8,35	0,250			2,088	
	6,35	0,250			1,588	
PB (S4)						
	27,3	0,250			6,825	
	6,1	0,250			1,525	
P1ª (S4)						
	14,6	0,250			3,650	
					15,676	15,676

Total m2 .....: 15,676 11,63 182,31

5.25 M2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, previ sanejat i pont d'unió sobre enguixat existent (valorat apart), amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen, Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	4,000		3,300	13,200	
					13,200	13,200

Total m2 .....: 13,200 11,29 149,03

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1048 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
5.26	**M**	**Sòcol de rajola ceràmica llisa mate de format 20x20cm, color beig (R7) de 20 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%, .Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%**			

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS						
L1	1	1,600			1,600	
	1	3,250			3,250	
	2	0,250			0,500	
L2	1	0,350			0,350	
	1	0,650			0,650	
	1	0,300			0,300	
	1	3,650			3,650	
E1	1	2,350			2,350	
					12,650	12,650

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
AD	1	7,500			7,500	
	1	3,000			3,000	
	1	2,600			2,600	
	1	1,900			1,900	
	1	1,850			1,850	
	1	2,450			2,450	
	1	0,300			0,300	
	1	0,450			0,450	
SR	1	3,900			3,900	
	1	1,300			1,300	
	1	3,650			3,650	
	1	0,300			0,300	
	1	3,850			3,850	
EN	1	5,000			5,000	
D1	1	1,700			1,700	
	2	2,500			5,000	
	1	2,800			2,800	
					47,550	47,550

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PP						
SA	1	10,350			10,350	
	1	6,000			6,000	
	2	0,175			0,350	
	1	5,000			5,000	
	1	7,150			7,150	
AR	1	5,800			5,800	
	1	1,300			1,300	
	1	4,500			4,500	
	1	0,350			0,350	
	1	4,900			4,900	
D2	1	2,550			2,550	
DS	2	3,750			7,500	
	1	2,150			2,150	
	1	3,500			3,500	
	1	0,100			0,100	
	2	0,150			0,300	
	1	0,200			0,200	
D3	1	0,500			0,500	
	2	0,250			0,500	
	1	0,400			0,400	
	1	0,200			0,200	
	1	1,200			1,200	
	1	0,900			0,900	
	1	3,100			3,100	
	1	2,300			2,300	
AM	1	1,350			1,350	
	1	1,950			1,950	
	1	2,050			2,050	
	1	1,850			1,850	
OF	1	2,200			2,200	
	1	4,750			4,750	
	1	2,100			2,100	
	1	0,100			0,100	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1049 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

5.26 M Sòcol rajola ceràm. esmalt.mat,h=10cm,col.adhes.rajola C1 E,beurada CG2 (Continuació...)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	3,300			3,300	
					90,750	90,750
Escala PS a PB						
	2	3,500			7,000	
	1	2,350			2,350	
Escala PB a PP						
	2	3,300			6,600	
	1	2,350			2,350	
					18,300	18,300
					169,250	169,250

Total m .....: 169,250 10,66 1.804,21

5.27 M2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB						
VF	1	3,800	0,550		2,090	
	1	3,800	0,350		1,330	
PP						
SA	1	7,150	0,500		3,575	
	1	7,150	0,350		2,503	
OF	1	5,200	0,600		3,120	
	1	5,200	0,350		1,820	
					14,438	14,438

Total m2 .....: 14,438 48,31 697,50

5.28 M2 Substitució de plaques de guix laminat malmesa, amb 1 o 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	4,000		2,650	10,600	
					10,600	10,600

Total m2 .....: 10,600 41,74 442,44

5.29 M2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, prèvia neteja neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria 1-2. Inclou el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Superfície realment executada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PREVISIÓ 25%						
	0,25	28,400	1,350		9,585	
	0,25	28,400	1,350		9,585	
	0,25	28,400	0,400		2,840	
	0,25	28,400	0,400		2,840	
					24,850	24,850

Total m2 .....: 24,850 192,70 4.788,60

Total pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS : 66.935,37

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1050 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 6 COBERTA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

6.1 M2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	129,200			129,200	
FE9	-1	1,500	1,500		-2,250	
FE10	-1	1,500	0,800		-1,200	
					125,750	125,750

Total m2 .....: 125,750 12,49 1.570,62

6.2 M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 7,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen, Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	129,200			129,200	
FE9	-1	1,500	1,500		-2,250	
FE10	-1	1,500	0,800		-1,200	
					125,750	125,750

Total m2 .....: 125,750 43,60 5.482,70

6.3 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	129,200			258,400	
FE9	-1	1,500	1,500		-2,250	
FE10	-1	1,500	0,800		-1,200	
					254,950	254,950

Total m2 .....: 254,950 15,95 4.066,45

6.4 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	129,200			258,400	
FE9	-2	1,500	1,500		-4,500	
FE10	-2	1,500	0,800		-2,400	
					251,500	251,500

Total m2 .....: 251,500 3,00 754,50

6.5 M2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amidament mecanitzat per ordinador amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	129,200			129,200	
FE9	-1	1,500	1,500		-2,250	
FE10	-1	1,500	0,800		-1,200	
					125,750	125,750

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1051 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 6 COBERTA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total m2 .....:	**125,750**	**8,71**	**1.095,28**

6.6 M2 Reforç lineal de membrana, amb làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)-44 /G -FP amb armadura de feltre de polièster amb autoprotecció mineral (pissarra de color natural o gránul ceràmic de color verd, vermell o blanc). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PREVISIÓ						
Reforç perimetral	1	50,250	0,600		30,150	
					30,150	30,150
			Total m2 .....:	**30,150**	**35,94**	**1.083,59**

6.7 M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PREVISIÓ						
Reforç perimetral	1	50,250			50,250	
					50,250	50,250
			Total m .....:	**50,250**	**20,92**	**1.051,23**

6.8 M Canal interior de secció rectangular de planxa d'acer inoxidable 2 mm de gruix, 4 plecs i 80 cm de desenvolupament, col·locada sobre suport i conectada a baixant. Inclou totes el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	10,200			10,200	
					10,200	10,200
			Total m .....:	**10,200**	**50,07**	**510,71**

Total pressupost parcial nº 6 COBERTA : 15.615,08

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1052 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.1.- SANEJAMENT

7.1.1.- Aigues residuals

7.1.1.1 U Sifó en línia de PVC, color teula, registrable, amb unió mascle/femella, de 125 mm de diàmetre, col·locat entre el col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
soterrani	1				1,000	
					1,000	1,000
Total U .....:				**1,000**	**73,98**	**73,98**

7.1.1.2 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Piques	6	2,000			12,000	
					12,000	12,000
Total m .....:				**12,000**	**18,40**	**220,80**

7.1.1.3 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Dutxes	2	2,000			4,000	
					4,000	4,000
Total m .....:				**4,000**	**19,08**	**76,32**

7.1.1.4 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
aiguera	1	2,000			2,000	
					2,000	2,000
Total m .....:				**2,000**	**20,31**	**40,62**

7.1.1.6 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Inodors	4	2,000			8,000	
					8,000	8,000
Total m .....:				**8,000**	**30,14**	**241,12**

7.1.1.7 M Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Condensats	1	10,000			10,000	
					10,000	10,000
Total m .....:				**10,000**	**9,93**	**99,30**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1053 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.1.1.9 M Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Office P1	1	6,000			6,000	
piques vestuaris homes	1	5,000			5,000	
					11,000	11,000

Total m .....: 11,000 12,48 137,28

7.1.1.12 M Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
lavabo P1	1	5,000			5,000	
vestuaris	1	3,000			3,000	
					8,000	8,000

Total m .....: 8,000 22,73 181,84

Total subcapítol 7.1.1.- Aigues residuals: 1.071,26

Total subcapítol 7.1.- SANEJAMENT: 1.071,26

7.2.- INSTAL.LACIÓ AIGUA (AF+ACS)

7.2.1.- Subministrament de xarxa

7.2.1.2 U Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de polipropilè bobinat, rosca de 1 1/4", cabal de 1,5 m³/h, amb dues aixetes de pas de comporta de llautó fos. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Connexionat. Col·locació i connexió de les aixetes de pas.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Entrada	1				1,000	
					1,000	1,000

Total U .....: 1,000 127,38 127,38

Total subcapítol 7.2.1.- Subministrament de xarxa: 127,38

7.2.2.- Distribució aigua freda i ACS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1054 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.2.2.2 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Connexió a Acumulador ACS	2	5,000			10,000	
					10,000	10,000
Total m .....:				**10,000**	**7,11**	**71,10**

7.2.2.3 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Distribució AF + ACS	2	10,000			20,000	
					20,000	20,000
Total m .....:				**20,000**	**9,92**	**198,40**

7.2.2.4 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Distribució principal	1	20,000			20,000	
Distribució AF	1	10,000			10,000	
					30,000	30,000
Total m .....:				**30,000**	**13,86**	**415,80**

7.2.2.5 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aigüera office	2	5,000			10,000	
Distribució cambres humides AF+ACS	2	10,000			20,000	
Distribució cambres humides AF	2	5,000			10,000	
					40,000	40,000
Total m .....:				**40,000**	**6,17**	**246,80**

7.2.2.6 M Canonada per instal·lació interior, encastada en la paret, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1055 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció				Amidament	Preu	Import
Piques			6	5,000			30,000	
Dutxes			2	5,000			10,000	
Inodors amb cisterna			4	5,000			20,000	
							60,000	60,000
					Total m .....:	**60,000**	**4,67**	**280,20**

7.2.2.7 U Vàlvula d'esfera, de llautó, de 25 mm de diàmetre, sistema d'unió per casquet lliscant, per a canonada de polietilè reticulat (PEX).
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
lavabo PB	1				1,000	
vestidors PB	4				4,000	
caldera	1				1,000	
office P1	2				2,000	
lavabo P1	1				1,000	
					9,000	9,000
				Total U .....:	**9,000**	**51,40**	**462,60**

7.2.2.8 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Piques	6	3,000			18,000	
Dutxes	2	3,000			6,000	
Inodors amb cisterna	4	3,000			12,000	
					36,000	36,000
				Total m .....:	**36,000**	**6,86**	**246,96**

7.2.2.9 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 20 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Connexió a Acumulador ACS	2	5,000			10,000	
Aigüera office	2	3,000			6,000	
Distribució cambres humides AF+ACS	2	10,000			20,000	
Distribució cambres humides AF	2	5,000			10,000	
					46,000	46,000
				Total m .....:	**46,000**	**6,88**	**316,48**

7.2.2.10 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Distribució AF + ACS	2	10,000			20,000	
					20,000	20,000
				Total m .....:	**20,000**	**6,91**	**138,20**

7.2.2.11 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Distribució principal	1	20,000			20,000	
Distribució AF	1	10,000			10,000	
					30,000	30,000
				Total m .....:	**30,000**	**8,66**	**259,80**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1056 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.2.2.12 M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Piques	6	2,000			12,000	
Dutxes	2	2,000			4,000	
Inodors amb cisterna	4	2,000			8,000	
					24,000	24,000

Total m .....: 24,000 1,61 38,64

7.2.2.13 M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aigüera office	2	5,000			10,000	
					10,000	10,000

Total m .....: 10,000 1,81 18,10

Total subcapítol 7.2.2.- Distribució aigua freda i ACS: 2.693,08

7.2.3.- Generació ACS

7.2.3.1 Pa Partida que inclou els elements necessaris en el circuit primari pel funcionament de la generació d'ACS. Inclou:
- vàlvules de tall
- vàlvules de retenció anti-retorn
- vàlvules de seguretat
- filtres
- vasos d'expansió
- Vàlvules mescladores 3 vies termostàtiques
- Vàlvules de purga.
- vàlvules d'emplenat i buidat
- Termometres i manometres
- purgadors d'aire.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ACS	1				1,000	
					1,000	1,000

Total PA .....: 1,000 700,00 700,00

7.2.3.2 Subministrament i instal.lació elements per l'emplenat automàtic dels circuits tancats en cas de fugues.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
CIRCUIT CLIMA	1				1,000	
					1,000	1,000

Total .....: 1,000 142,51 142,51

7.2.3.3 U Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica compacta con interacumulador para ACS, marca Kosner, modelo KCA V4 110L, para instalación interior en pared (opcional suelo), Clasificación Energética A+ con COP según directiva ErP de 2,62 (sólo bomba de calor a 7°C temperatura exterior y temperatura de agua de entrada 10°C y de salida 55°C), potencia térmica de 0,85 kW, energía absorbida en calentamiento 1,58 kWh, consumo eléctrico anual 462 kWh/año (condición climática intermedia), potencia eléctrica de resistencia de 1,5 kW, con alimentación 220-240 V/1 fase/50 Hz y un depósito de 110 litros. Límite de temperatura entrada de aire -5°C a 43°C, límite máximo de salida de agua con funcionamiento económico (sólo bomba de calor) de 60°C y con apoyo de resistencia eléctrica de 70°C. Caudal nominal de agua 22 L/h, caudal nominal de aire a 170 m³/h a presión estática 60 Pa, potencia sonora de 48,5 dB(A). Dimensiones, AnchoxAltoxProfundo 500x1.406,5x520 mm, tubería de entrada de agua 1/2" macho, tubería de salida agua 1/2" macho y peso neto 62 kg. Tipo de refrigerante R-134A y una carga de gas de 0,65 kg. Tanque de acero S235 JR vitrificado doble capa, ánodo de magnesio anticorrosión, condensador no sumergido envuelto alrededor del depósito de acero, aislamien

Total u .....: 1,000 1.474,24 1.474,24

Total subcapítol 7.2.3.- Generació ACS: 2.316,75

Total subcapítol 7.2.- INSTAL.LACIÓ AIGUA (AF+ACS): 5.137,21

7.3.- INSTAL.LACIÓ DE GAS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1057 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
7.3.1	**U**	**Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 1 aparells, realitzada amb canonada de coure, amb beina plàstica, que connecta la clau de local privat amb cadascun dels aparells a gas, composta dels següents trams: tram comú de 22 mm de diàmetre i 12 m de longitud. Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura per capil·laritat.** **Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la clau d'habitatge.** **Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació de la beina. Col·locació i fixació de tubs i claus. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.** **Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.** **Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.**			
		Total U .....:	**1,000**	**289,18**	**289,18**
		Total subcapítol 7.3.- INSTAL.LACIÓ DE GAS:			***289,18***

7.4.- INSTAL.LACIÓ CLIMA

7.4.1.- RADIADORS

7.4.1.1 M **Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.**
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
T1- exterior + fals sostre PB	2	2,000			4,000	
T2 - fals sostre PB	2	1,500			3,000	
T3 - fals sostre PB	2	4,000			8,000	
T4 - fals sostre PB	2	1,000			2,000	
..	1	3,000			3,000	
					20,000	20,000

Total m .....: 20,000 21,86 437,20

7.4.1.2 M **Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.**
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
T6a - fals sostre PB	2	3,000			6,000	
T6b - fals sostre PB	2	3,000			6,000	
T6c - muntant	2	2,950			5,900	
T8a - soterrani	2	8,000			16,000	
T8b - fals sostre PB	2	8,000			16,000	
T8c - muntant	2	2,950			5,900	
..	1	3,000			3,000	
					58,800	58,800

Total m .....: 58,800 18,92 1.112,50

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1058 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.4.1.3 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament en cas de que vagin per cel ras o soterrani segons DF (no caldrà aïllament en cas d'anar encastats o vistos). Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
T5- fals sostre PB	2	0,500			1,000	
T7 - fals sostre PB	2	8,000			16,000	
T9 - fals sostre PB	2	2,000			4,000	
T10 - soterrani	2	3,000			6,000	
T11 - soterrani	2	3,000			6,000	
T12 - Fals sostre P1	2	7,000			14,000	
T13 - Fals sostre P1	2	4,000			8,000	
..	1	2,000			2,000	
					57,000	57,000
			Total m .....:	**57,000**	**16,86**	**961,02**

7.4.1.4 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, encastat en la paret. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Encastat						
Oficina	2	1,000	2,000		4,000	
sala de reunions	1	2,400	2,000		4,800	
vestidors	3	2,400	2,000		14,400	
pas	2	2,400	2,000		9,600	
sala formació	2	2,400	2,000		9,600	
despatx	1	2,400	2,000		4,800	
office	1	2,400	2,000		4,800	
lavabo	1	2,400	2,000		4,800	
pas P1	1	2,400	2,000		4,800	
..	1	10,000			10,000	
					71,600	71,600
			Total m .....:	**71,600**	**6,72**	**481,15**

7.4.1.5 Pa Partida alçada per moure radiadors

Total pa .....:	**1,000**	**300,00**	**300,00**

7.4.1.6 U Clau monotub/bitub termostatitzable combinada amb detentor per a radiador, amb sonda de penetració d'acer zincat de 45 cm de longitud, connexió roscada de 24x19 mm compatible amb adaptadors per a tubs multicapa i connexió de 1/2" de diàmetre amb el radiador, amb cos de llautó, tija d'acer inoxidable, guarnicions de EPDM i comandament manual de ABS, amb adaptador per a unió a compressió de tub de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix amb rosca 24x19 mm, capçal termostàtic, amb limitador d'escala, per a la regulació de l'obertura d'una clau per a radiador. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total U .....:	**15,000**	**61,42**	**921,30**
		Total subcapítol 7.4.1.- RADIADORS:	***4.213,17***

7.4.2.- CLIMA

7.4.2.1.- màquines

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1059 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.4.2.1.1 U Tipo de producto:unidad exterior multisplit aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo:Multi Inverter1MXM
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 8000
Capacidad nominal calorífica: 8600
Máximo de unidades interiores: 4
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"-1/2"-5/8"
Máxima longitud tubería: 25
Máxima diferencia de altura: 15
EER: 7,8
COP: 4,75
Clase eficiencia energética frío: A++
Voltaje conexión: 220/240 V
Alto unidad exterior: 734
Ancho unidad exterior: 958
Profundo unidad exterior: 340
Modelo de volumen de refrigerante variable: no
Peso: 70

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**2.860,90**	**2.860,90**

7.4.2.1.2 U Tipo de producto:unidad exterior multisplit aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo:Multi Inverter1MXM
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 9000
Capacidad nominal calorífica: 1000
Máximo de unidades interiores: 5
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"-1/2"-5/8"
Máxima longitud tubería: 25
Máxima diferencia de altura: 15
EER: 7,77
COP: 4,66
Clase eficiencia energética frío: A++
Voltaje conexión: 220/240 V
Alto unidad exterior: 734
Ancho unidad exterior: 958
Profundo unidad exterior: 340
Modelo de volumen de refrigerante variable: no
Peso: 104

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
P1	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**3.279,50**	**3.279,50**

7.4.2.1.3 U Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo: Perfera CTXM15R
Modelo unidad interior: pared
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 1290
Capacidad nominal calorífica: 1290
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"
Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35
Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52
Alto unidad interior: 295
Ancho unidad interior: 778
Profundo unidad interior: 272
Modelo de volumen de refrigerante variable: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
sala reunions	1				1,000	
despatx P1	1				1,000	
					2,000	2,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1060 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total u .....:	**2,000**	**436,10**	**872,20**

7.4.2.1.4 U Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo:Perfera1FTXM-R
Modelo unidad interior: pared
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 2000
Capacidad nominal calorífica: 2500
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"
Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35
Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52
Alto unidad interior: 295
Ancho unidad interior: 778
Profundo unidad interior: 272
Modelo de volumen de refrigerante variable: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestidor dones	1				1,000	
					1,000	1,000
		Total u .....:	**1,000**	**436,10**		**436,10**

7.4.2.1.5 U Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo:Perfera1FTXM-R
Modelo unidad interior: pared
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 3400
Capacidad nominal calorífica: 4000
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"
Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35
Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52
Alto unidad interior: 295
Ancho unidad interior: 778
Profundo unidad interior: 272
Modelo de volumen de refrigerante variable: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestidor homes	1				1,000	
Office	1				1,000	
					2,000	2,000
		Total u .....:	**2,000**	**449,40**		**898,80**

7.4.2.1.6 U Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado
Marca:Daikin
Modelo:Perfera1FTXM-R
Modelo unidad interior: pared
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 4200
Capacidad nominal calorífica: 5400
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"
Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35
Diametro tubería gas (int. aislamiento): 9,52
Alto unidad interior: 295
Ancho unidad interior: 778
Profundo unidad interior: 272
Modelo de volumen de refrigerante variable: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina PB	1				1,000	
					1,000	1,000
		Total u .....:	**1,000**	**579,60**		**579,60**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1061 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.4.2.1.7 U **Tipo de producto:unidad interior aire acondicionado**
Marca:Daikin
Modelo:Perfera1FTXM-R
Modelo unidad interior: pared
Tipo de refrigerante: R-32
Capacidad nominal refrigeración: 6000
Capacidad nominal calorífica: 7000
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Diámetro nominal tubería de gas: 1/2"
Diametro tubería líquido (int. aislamiento): 6,35
Diametro tubería gas (int. aislamiento): 12,7
Alto unidad interior: 299
Ancho unidad interior: 998
Profundo unidad interior: 292
Modelo de volumen de refrigerante variable: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sala formació	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 1.150,10 1.150,10

Total subcapítol 7.4.2.1.- màquines: 10.077,20

7.4.2.2.- Canalitzacions

7.4.2.2.1 M **Tipo de producto:tubo de cobre aislado**
Diámetro: 1/4"
Número de tubos: 2
Diámetro (métrica): 6,35
Diámetro tubo 2: 1/2"
Diámetro tubo 2 (métrica): 12,7
Espesor del aislamiento: 9
Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1
Info extra: frío

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina PB	1	10,000			10,000	
Sala formació	1	10,000			10,000	
					20,000	20,000

Total m .....: 20,000 7,28 145,60

7.4.2.2.2 U **Tipo de producto:tubo de cobre aislado**
Diámetro: 1/4"
Número de tubos: 2
Diámetro (métrica): 6,35
Diámetro tubo 2: 3/8"
Diámetro tubo 2 (métrica): 9,52
Espesor del aislamiento: 9
Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1
Info extra: frío

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
sala reunions PB	1	5,000			5,000	
Vestidor dones	1	5,000			5,000	
Vestidor homes	1	10,000			10,000	
Despatx P1	1	10,000			10,000	
Office P1	1	10,000			10,000	
					40,000	40,000

Total u .....: 40,000 6,03 241,20

7.4.2.2.3 M **Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina PB	1	10,000			10,000	
Sala formació	1	10,000			10,000	
sala reunions PB	1	5,000			5,000	
Vestidor dones	1	5,000			5,000	
Vestidor homes	1	10,000			10,000	
Despatx P1	1	10,000			10,000	
Office P1	1	10,000			10,000	
					60,000	60,000

Total m .....: 60,000 2,85 171,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1062 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.4.2.2.4 M Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
condensats	1	30,000			30,000	
					30,000	30,000

Total m .....: 30,000 7,51 225,30

7.4.2.2.5 M Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral ranurat, de 100x150 mm ref. 100.150.77 de la serie Canal 77 d'UNEX , muntada superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Tubs frigorífics exterior	2	3,000			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000 32,61 195,66

7.4.2.2.6 M Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 60 mm ref. 30021-2 de la sèrie Canal 30 de UNEX, muntada superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Tubs frigorifics interior	1	2,000			2,000	
..	1	5,000			5,000	
					7,000	7,000

Total m .....: 7,000 12,97 90,79

Total subcapítol 7.4.2.2.- Canalitzacions: 1.069,55

7.4.2.3.- Control

7.4.2.3.1 M Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	1	20,000			20,000	
P1	1	20,000			20,000	
					40,000	40,000

Total m .....: 40,000 4,84 193,60

7.4.2.3.2 U Mando a distancia por cable con programación semanal, BRC073 marca Daikin, para doméstico. Incorpora las funciones Marcha/paro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador. Programación diaria. Retroiluminado. Nuevas funciones de ahorro de energía. Limitación de consigna. Temperatura mínima / máxima de la estancia. Restricción de modo, botones y menus.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina	1				1,000	
Sala reunions	1				1,000	
Vestidors	2				2,000	
Sala formació	1				1,000	
DEspatx	1				1,000	
Office	1				1,000	
					7,000	7,000

Total u .....: 7,000 229,00 1.603,00

Total subcapítol 7.4.2.3.- Control: 1.796,60

Total subcapítol 7.4.2.- CLIMA: 12.943,35

Total subcapítol 7.4.- INSTAL.LACIÓ CLIMA: 17.156,52

7.5.- INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ

7.5.1.- màquines

7.5.1.1 U Sonda de CO2 de TECNA, para instalación conducto (TG96108-V02).

Total u .....: 1,000 382,47 382,47

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1063 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.5.1.2 U Subministrament i instal.lació de recuperador de calor sensible, vertical TECNA RCE 1200-EC/H/F7+F7+F8 de TECNA, dimensions (mm) 1050x1050x400, pes (kg) 96, potència màx. (W) 2x274, cabal màx. (m3/h) 1200, boques (mm) 180, doble filtració F7+F8 per a compliment RITE, envoltants de panells sandvitx amb aïllament de 25 mm de PU o llana mineral, els equips se subministren de sèrie amb:
- Intercanviador de plaques d'alumini,
- By-pass motoritzat de sèrie,
- Sondes de temperatura en admissió i tornada,
- Senyalització de filtres bruts mitjançant pressòstat diferencial,
- Inclouen de sèrie un control de paret amb pantalla LCD, des del qual gestionar els modes:
- manual/automàtic
- controlar les velocitats de gir de cada ventilador,
- la comporta de bypass
- o una bateria d'aigua externa,
- Disposa de diverses connexions, tant analògiques com digitals, per poder ampliar les opcions de funcionament automàtic mitjançant la connexió d'accessoris com a sondes de CO2, que permeten al recuperador variar de manera proporcional i automàtica el cabal lliurat en funció de la concentració de ppm de CO2 de l'aire d'extracció,
- Pot gestionar fins a 32 Recuperador de calor TECNA sèrie RCE-EC mitjançant protocol Modbus RTU, a través del port RS485, així com integrar-se mitjançant aquest protocol de comunicació en una regulació superior BMS,
- Doble filtració RITE F7+F8,
- Envoltant de panells sandvitx amb aïllament de 25 mm,
- Certificats: ERP READY.
Totalment instal.lat i integrat. Inclou la posta en marxa.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficines, 8 persones, 360 m3/h	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**3.867,26**	**3.867,26**

7.5.1.5 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció office	1				1,000	
					1,000	1,000
Total U .....:				**1,000**	**298,03**	**298,03**

7.5.1.7 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb bateria de calefacció elèctrica, potència calorífica de 2,1 kW, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 110 m³/h i caixa filtrant, de 200x196x200 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire office	1				1,000	
					1,000	1,000
Total U .....:				**1,000**	**1.360,75**	**1.360,75**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1064 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.5.1.8 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció vestidors	1				1,000	
					1,000	1,000
Total U .....:				**1,000**	**410,21**	**410,21**

7.5.1.10 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 120 W, cabal màxim de 1100 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 39 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb bateria de calefacció elèctrica, potència calorífica de 5 kW, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, cabal mínim de 170 m³/h i caixa filtrant, de 244x202x243 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire vestidors	1				1,000	
					1,000	1,000
Total U .....:				**1,000**	**1.930,00**	**1.930,00**

7.5.1.11 U Ventilador helicocentrífug de perfil baix amb temporitzador regulable, d'una velocitat, potència màxima de 24 W, cabal màxim de 240 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 303 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 31 dBA, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes, temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
local soterrani	1				1,000	
					1,000	1,000
Total U .....:				**1,000**	**254,24**	**254,24**
Total subcapítol 7.5.1.- màquines:						***8.502,96***

7.5.2.- Canalitzacions

7.5.2.1 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció aire ventilació						
lavabo PB	1	0,500			0,500	
sala de reunions PB	1	0,500			0,500	
vestidors homes	2	0,500			1,000	
vestidors homes	2	4,000			8,000	
vestidors dones	1	4,000			4,000	
vestidors dones	2	0,500			1,000	
Armer+lavabo P1	1	10,000			10,000	
Aportació aire ventilació						
sala de reunions PB	1	2,000			2,000	
Despatx P1	1	20,000			20,000	
soterrani	1	2,000			2,000	
..	1	1,000			1,000	
					50,000	50,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1065 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total m .....:	**50,000**	**22,20**	**1.110,00**

7.5.2.2 U Conducte circular d'alumini flexible de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció aire ventilació						
lavabo PB	1	0,500			0,500	
sala de reunions PB	1	0,500			0,500	
vestidors homes	2	0,500			1,000	
vestidors homes	2	0,500			1,000	
vestidors dones	1	0,500			0,500	
vestidors dones	2	0,500			1,000	
Armer+lavabo P1	1	0,500			0,500	
Aportació aire ventilació						
sala de reunions PB	1	0,500			0,500	
Despatx P1	1	0,500			0,500	
soterrani	1	0,250			0,250	
					6,250	6,250

Total u .....:	**6,250**	**8,40**	**52,50**

7.5.2.3 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Ventilació aerotèrmia ACS	2	2,000			4,000	
					4,000	4,000

Total m .....:	**4,000**	**23,70**	**94,80**

7.5.2.4 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció aire ventilació						
Oficines PB	1	2,000			2,000	
muntant	1	3,000			3,000	
derivació P1	1	2,000			2,000	
Office	1	5,000			5,000	
Aportació aire ventilació						
Oficines PB	1	2,000			2,000	
muntant	1	3,000			3,000	
vestidor homes	1	2,000			2,000	
vestidor dones	1	2,000			2,000	
Office	1	10,000			10,000	
					31,000	31,000

Total m .....:	**31,000**	**25,34**	**785,54**

7.5.2.5 M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Entrada d'aire ventilació vestidors	1	10,000			10,000	
Sortida d'aire ventilació vestidors	1	10,000			10,000	
Entrada d'aire ventilació sala formació	1	1,000			1,000	
Sortida d'aire ventilació sala formació	1	15,000			15,000	
					36,000	36,000

Total m .....:	**36,000**	**31,90**	**1.148,40**

7.5.2.7 M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Entrada aire: entrada/sortida recuperador	1	5,000			5,000	
Sortida aire: entrada/sortida recuperador	1	5,000			5,000	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1066 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
			10,000		10,000
		Total m .....:	**10,000**	**55,54**	**555,40**

7.5.2.8 U Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat amb connexió mascle de diàmetre 200 mm i 8 connexions per a conducte circular D100. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, comandament d´obra d´instal·lació i proves.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció aire vestidors	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**83,73**	**83,73**

7.5.2.9 U Subministrament i instal·lació de plènum metàl·lic i aïllat connexió mascle de diàmetre 200 mm i 2 connexions per a conducte circular D150. Dimensions AnxoxLargoxAlt: 350x350x250 mm. Fins i tot accessori, petit material, mà d´obra d´instal·lació i proves.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire vestidors	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**83,73**	**83,73**

7.5.2.10 M2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,73529 m2·K/W, amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Entrada d'aire ventilació vestidors	6,2832				6,283	
vestidor homes	0,23562				0,236	
vestidor dones	0,23562				0,236	
Entrada aire: entrada recuperador	0,7854				0,785	
Office	4,7124				4,712	
					12,252	12,252
			Total m2 .....:	**12,252**	**70,18**	**859,85**

7.5.2.11 M2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,515 m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, muntat exteriorment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Despatx P1	0,94248				0,942	
Armer+lavabo P1	0,94248				0,942	
					1,884	1,884
			Total m2 .....:	**1,884**	**78,22**	**147,37**

7.5.2.12 U Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal
Marca:Kosner
Modelo:E-RECC-PL
Diámetro: 250
Caudal: Entre 300 y 500

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire sala formació P1: 450m3/h	1				1,000	
Extracció aire sala formació P1: 420m3/h	1				1,000	
					2,000	2,000
			Total u .....:	**2,000**	**80,94**	**161,88**

7.5.2.13 U Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal
Marca:Kosner
Modelo:E-RECC-PL
Diámetro: 160
Caudal: Entre 180 y 300

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1067 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Aportació aire vestidor homes: 300m3/h	1	1,000	
				1,000	1,000
			Total u .....: **1,000**	**44,89**	**44,89**

7.5.2.14 U Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal constante
Marca:Kosner
Modelo:E-RECC-PL
Diámetro: 125
Caudal: Entre 100 y 180

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire						
Oficines PB: 135m3/h	1				1,000	
vestidor dones: 180m3/h						
Extracció aire						
Oficines PB: 105m3/h	1				1,000	
vestidor dones: 120m3/h	1				1,000	
vestidor homes: 2x120m3/h	2				2,000	
					5,000	5,000
				Total u .....: **5,000**	**27,94**	**139,70**

7.5.2.15 U Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal
Marca:Kosner
Modelo:E-RECC-PL
Diámetro: 100
Caudal: Entre 50 y 100

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire						
sala reunions PB: 90m3/h	1				1,000	
Extracció aire						
sala reunions PB: 90m3/h	1				1,000	
					2,000	2,000
				Total u .....: **2,000**	**24,80**	**49,60**

7.5.2.16 U Tipo de producto:compuerta de regulación de caudal
Marca:Kosner
Modelo:E-RECC-PL
Diámetro: 100
Caudal: Entre 15 y 50

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aportació aire						
Despatx P1: 45m3/h	1				1,000	
Extracció aire						
Lavabo PB: 30 m3/h	1				1,000	
vestidor homes: 2x30m3/h	2				2,000	
vestidor dones: 2x30m3/h	2				2,000	
Arxiu P1: 30m3/h	1				1,000	
Lavabo P1: 30m3/h	1				1,000	
Armer P1: 15m3/h	1				1,000	
					9,000	9,000
				Total u .....: **9,000**	**24,80**	**223,20**

7.5.2.17 U Conducte circular d'alumini flexible de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
..	1	2,000			2,000	
					2,000	2,000
				Total u .....: **2,000**	**8,80**	**17,60**

7.5.2.18 U Conducte circular d'alumini flexible de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
..	1	2,000			2,000	
					2,000	2,000
				Total u .....: **2,000**	**9,78**	**19,56**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1068 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total subcapítol 7.5.2.- Canalitzacions:			***5.577,75***

7.5.3.- Unitat terminals

7.5.3.1 U Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 100, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció lavabo PB: 30m3/h	1				1,000	
cabina inodor vestidors: 30m3/h	2				2,000	
cabina dutxes: 30m3/h	2				2,000	
armer P1: 15m3/h	1				1,000	
lavabo P1: 30m3/h	1				1,000	
arxiu P1: 30m3/h	1				1,000	
sala de reunions	1				1,000	
					9,000	9,000

Total u .....: 9,000 20,72 186,48

7.5.3.2 U Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 160, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Extracció vestidor dones : 120m3/h	1				1,000	
Extracció vestidor homes : 120 m3/h	2				2,000	
					3,000	3,000

Total u .....: 3,000 26,87 80,61

7.5.3.4 U Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 100, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Local soterrani 1	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 40,00 40,00

7.5.3.5 U Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 150, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Office	2				2,000	
local soterrani 2	2				2,000	
Soterrani	1				1,000	
					5,000	5,000

Total u .....: 5,000 50,00 250,00

7.5.3.6 U Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vestidors	2				2,000	
					2,000	2,000

Total u .....: 2,000 60,00 120,00

7.5.3.7 U Sum. i col. de reixeta circular per a presa d'aire exterior amb malla CXT (T) M9016 dim. 250, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb cargols visibles (T).
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Zona administrativa (recuperador)	2				2,000	
					2,000	2,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1069 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total u .....:	**2,000**	**70,00**	**140,00**

7.5.3.8 U Tipo de producto:barrera contra incendios
Marca:Kosner
Modelo:RCF6
Modelo/forma: rejilla
Anchura: 150
Altura: 150
Profundidad: 60
Clase de reacción al fuego según EN 13501-2: EI120

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
porta local soterrani 1	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**71,26**	**71,26**

7.5.3.9 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.100x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Despatx P1	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**13,70**	**13,70**

7.5.3.10 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sala reunions PB	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**14,70**	**14,70**

7.5.3.11 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.200x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficines PB	2				2,000	
					2,000	2,000
			Total u .....:	**2,000**	**15,70**	**31,40**

7.5.3.12 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.300x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
vestidors dones	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**17,68**	**17,68**

7.5.3.13 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.400x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Office	2				2,000	
					2,000	2,000
			Total u .....:	**2,000**	**19,96**	**39,92**

7.5.3.14 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.500x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1070 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
VEstidors homes		1	1,000		
			1,000		1,000
		Total u .....:	**1,000**	**26,04**	**26,04**

7.5.3.15 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) AA dim.500x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sala formació	2				2,000	
					2,000	2,000
			Total u .....:	**2,000**	**28,48**	**56,96**
				Total subcapítol 7.5.3.- Unitat terminals:		***1.088,75***
				Total subcapítol 7.5.- INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ:		***15.169,46***

7.6.- INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT

7.6.1.- Quadres elèctrics

7.6.1.1.- Quadre general

7.6.1.1.1 U Suministro e instalación de caja de distribución empotrable, Índice de protección IP 30. Clase de protección Clase II. Anchura del producto instalado 600 mm. Altura del producto instalado 800 mm. Profundidad del aparato instalado 152 mm. Color RAL 9010. Modo de fijación Empotrado.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Quadre general	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**463,18**	**463,18**

7.6.1.1.2 U Tipo de producto:protección contra sobretensiones combinado: IGA+permenents+transitories (tipus 2)
Marca:Cirprotec
Modelo:V-CHECK1MPT mini
Corriente nominal de descarga (In): 5
Máx. corriente de descarga (Imax): 15
Intensidad de corriente nominal: 63
Polos: 1 Polo + Neutro
Poder de corte vivienda, residencial, terciario: 6
Poder de corte industrial: 10
Clase de prueba: tipo 2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
IGA	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**222,07**	**222,07**

7.6.1.1.3 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
circuits	8				8,000	
					8,000	8,000
			Total u .....:	**8,000**	**97,72**	**781,76**

7.6.1.1.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
enllumenat	6				6,000	
					6,000	6,000
			Total u .....:	**6,000**	**20,85**	**125,10**

7.6.1.1.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1071 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament			Preu	Import
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Endolls	4				4,000	
		Recuperador	1				1,000	
		Ventilació	1				1,000	
							6,000	6,000
					Total u .....:	**6,000**	**21,29**	**127,74**
7.6.1.1.6	**U**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Clima PB	1				1,000	
		Clima P1	1				1,000	
							2,000	2,000
					Total u .....:	**2,000**	**37,99**	**75,98**
7.6.1.1.7	**U**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Linia subquadre soterrani	1				1,000	
							1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**	**34,13**	**34,13**
7.6.1.1.8	**U**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		SAI	1				1,000	
							1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**	**40,89**	**40,89**
7.6.1.1.9	**U**	**Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		llum exterior	1				1,000	
							1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**	**86,08**	**86,08**
7.6.1.1.10	**U**	**Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN**						
					Total u .....:	**24,000**	**1,71**	**41,04**
7.6.1.1.12	**U**	**Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN**						
					Total u .....:	**4,000**	**3,29**	**13,16**
7.6.1.1.13	**Pa**	**Partida alçada a justificar per elements de protecció i maniobra de contemplat en les altres partides.**						
					Total pa .....:	**1,000**	**150,00**	**150,00**
7.6.1.1.14	**U**	**SELECTOR 3POS.NA+NA MAN.CORTA**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		SAI	1				1,000	
							1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**	**34,42**	**34,42**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1072 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.6.1.1.15 U Sistema d'alimentació ininterrompuda de tecnologia ON-LINE doble conversió. Protecció electrònica contra curtcircuits, estabilitat en tensió de sortida +/- 1%, by-pass automàtic, temps de transferència nul, onda senoidal pura, comunicació integrada, Display LCD, Potència de 6000 VA / 4800w, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüència de funcionament 50 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 47 segons i del 150% durant 30 segons i del 200% durant 3mseg, factor de cresta 3:1, comunicació local amb display LCD, ports comunicació RS232, bateria de plom hermètic, 192-240DC, format torre o rack 19", dimensions electrònica 482x134x600 3U, dimensions bateria 482x134x600 3U, col·locat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Rack	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**2.491,20**	**2.491,20**

Total subcapítol 7.6.1.1.- Quadre general: ***4.686,75***

7.6.1.2.- Subquadre soterrani

7.6.1.2.1 U Suministro e instalación de caja de distribución de superficie sin puerta, Índice de protección IP 30. Clase de protección Clase II. Anchura del producto instalado 550 mm. Altura del producto instalado 400 mm. Profundidad del aparato instalado 185 mm. Color RAL 9010. Modo de fijación En superficie.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Subquadre soterrani	1				1,000	
					1,000	1,000
Total u .....:				**1,000**	**247,29**	**247,29**

7.6.1.2.2 U Interruptor-seccionador, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 32 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i tancament 3 x In, poder de tall 20 x In durant 0,1 s, intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s, vida útil en buit 8500 maniobres, vida útil en càrrega 1500 maniobres, de 36x86x75 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
IGA subquadre	1				1,000	
					1,000	1,000
Total U .....:				**1,000**	**29,26**	**29,26**

7.6.1.2.3 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
circuits	3				3,000	
					3,000	3,000
Total u .....:				**3,000**	**97,72**	**293,16**

7.6.1.2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Enllumenat	2				2,000	
					2,000	2,000
Total u .....:				**2,000**	**21,13**	**42,26**

7.6.1.2.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Endolls	1				1,000	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1073 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
7.6.1.2.5	**U**	**Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN** (Continuació...)			
porta		1		1,000	
ventilació		1		1,000	
				3,000	3,000
		Total u .....:	**3,000**	**21,29**	**63,87**
7.6.1.2.6	**U**	**Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada		Parcial	Subtotal
ACS		1		1,000	
				1,000	1,000
		Total u .....:	**1,000**	**37,99**	**37,99**
7.6.1.2.7	**U**	**Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN**			
		Total u .....:	**10,000**	**1,71**	**17,10**
7.6.1.2.8	**U**	**Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN**			
		Total u .....:	**4,000**	**2,82**	**11,28**
7.6.1.2.10	**Pa**	**Partida alçada a justificar per elements de protecció i maniobra de contemplat en les altres partides.** **Inclouen interruptors i contactors per les enceses de l'enllumenat de la nau.**			
		Total pa .....:	**1,000**	**250,00**	**250,00**
		Total subcapítol 7.6.1.2.- Subquadre soterrani:			***992,21***
		Total subcapítol 7.6.1.- Quadres elèctrics:			***5.678,96***
7.6.2.- Linies elèctriques					
7.6.2.1	**M**	**Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada		Parcial	Subtotal
DI		1 15,000		15,000	
				15,000	15,000
		Total m .....:	**15,000**	**4,92**	**73,80**
7.6.2.2	**M**	**Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada		Parcial	Subtotal
PUNTS DE LLUM (10m/punt)					
P baixa		32 10,000		320,000	
P1		27 10,000		270,000	
INTERRUPTOR (10m/punt)					
P baixa		12 10,000		120,000	
P1		9 10,000		90,000	
PUNT DE LLUM EXTERIOR (15m/punt)					
Façana carrer		2 10,000		20,000	
Façana pati		1 10,000		10,000	
ENDOLLS (10m/endoll)					
P baixa		16 10,000		160,000	
P1		16 10,000		160,000	
				1.150,000	1.150,000
		Total m .....:	**1.150,000**	**1,18**	**1.357,00**
7.6.2.3	**M**	**Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada		Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1074 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció				Amidament	Preu	Import
PUNTS DE LLUM (10m/punt)								
planta soterrani			19	10,000			190,000	
INTERRUPTOR (10m/punt)								
planta soterrani			6	10,000			60,000	
ENDOLLS (10m/endoll)								
P soterrani			6	10,000			60,000	
							310,000	310,000
						Total m .....:	**310,000**	**3,36**	**1.041,60**

7.6.2.4 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS	10				10,000	
P1	10				10,000	
P2	10				10,000	
					30,000	30,000
				Total u .....:	**30,000**	**13,74**	**412,20**

7.6.2.5 M Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
..	1	5,000			5,000	
					5,000	5,000
				Total m .....:	**5,000**	**23,08**	**115,40**

7.6.2.6 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
DI	2	15,000			30,000	
					30,000	30,000
				Total m .....:	**30,000**	**6,59**	**197,70**

7.6.2.7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
..	1	50,000			50,000	
					50,000	50,000
				Total m .....:	**50,000**	**1,91**	**95,50**

7.6.2.8 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
..	1	50,000			50,000	
					50,000	50,000
				Total m .....:	**50,000**	**2,39**	**119,50**

7.6.2.9 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Clima PB	1	30,000			30,000	
Clima P1	1	35,000			35,000	
ACS	1	15,000			15,000	
					80,000	80,000

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1075 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total m .....:	**80,000**	**3,12**	**249,60**

7.6.2.10 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PUNTS DE LLUM (10m/punt)						
planta soterrani	19	10,000	3,000		570,000	
P baixa	32	10,000	3,000		960,000	
P1	27	10,000	3,000		810,000	
INTERRUPTOR (10m/punt)						
planta soterrani	6	10,000	2,000		120,000	
P baixa	12	10,000	2,000		240,000	
P1	9	10,000	2,000		180,000	
PUNT DE LLUM EXTERIOR (15m/punt)						
Façana carrer	2	10,000	3,000		60,000	
Façana pati	1	10,000	3,000		30,000	
					2.970,000	2.970,000

Total m .....:	**2.970,000**	**1,12**	**3.326,40**

7.6.2.11 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ENDOLLS (10m/endoll)						
P soterrani	6	10,000	3,000		180,000	
					180,000	180,000
	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
P baixa	16	10,000	3,000		480,000	
P1	16	10,000	3,000		480,000	
					960,000	960,000
					1.140,000	1.140,000

Total m .....:	**1.140,000**	**1,31**	**1.493,40**
Total subcapítol 7.6.2.- Linies elèctriques:			***8.482,10***

7.6.3.- Mecanismes

7.6.3.1 U Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
endolls						
PB	7				7,000	
P1	7				7,000	
interruptors						
PB	4				4,000	
P1	4				4,000	
					22,000	22,000

Total u .....:	**22,000**	**1,83**	**40,26**

7.6.3.2 U Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Endolls						
PB	6				6,000	
P1	8				8,000	
interruptors						
PB	1				1,000	
P1	1				1,000	
					16,000	16,000

Total u .....:	**16,000**	**2,30**	**36,80**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1076 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.6.3.3 U Tipo de producto:puesto de trabajo
Marca:Simon
Modelo:Serie 500 Cima
Modelo/forma: mural/pared
Forma: rectangular
Color: blanco
Número de tomas de corriente schuko: 4
Número de conexiones USB: 0
Número de módulos vacíos: 0
Número de conexiones RJ45: 2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina	3				3,000	
Sala formació	2				2,000	
Despatx	1				1,000	
					6,000	6,000

Total u .....: 6,000 57,36 344,16

7.6.3.4 U Tipo de producto:puesto de trabajo con caja suelo
Marca:Simon
Modelo:Serie 500 Cima
Modelo/forma: empotrado en el suelo
Forma: cuadrado
Color: blanco
Número de tomas de corriente schuko: 4
Número de conexiones USB: 0
Número de módulos vacíos: 0
Número de conexiones RJ45: 2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
sala formació	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 92,00 92,00

7.6.3.5 U Tipo de producto:puesto de trabajo
Marca:Simon
Modelo:Serie 500 Cima
Modelo/forma: mural/pared
Forma: cuadrado
Color: blanco
Número de tomas de corriente schuko: 2
Número de conexiones USB: 0
Número de módulos vacíos: 1
Número de conexiones RJ45: 1

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
office	1				1,000	
oficines	1				1,000	
Sala formació	1				1,000	
					3,000	3,000

Total u .....: 3,000 41,51 124,53

7.6.3.6 U Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	7				7,000	
PB	6	2,000			12,000	
P1	7				7,000	
P1	8	2,000			16,000	
					42,000	42,000

Total u .....: 42,000 10,61 445,62

7.6.3.7 U Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà ref. 75610-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
endolls						
PB	7				7,000	
P1	7				7,000	
interruptors						
PB	4				4,000	

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1077 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
7.6.3.7	**U**	**Marc p/mec.universal,1elem.,preu mitjà,col.,Marcs Simon 75 de SIMON**		(Continuació...)	
P1		4		4,000	
				22,000	22,000
			Total u .....: 22,000	**3,94**	**86,68**

7.6.3.8 U Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 75620-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Endolls						
PB	6				6,000	
P1	8				8,000	
interruptors						
PB	1				1,000	
P1	1				1,000	
					16,000	16,000
				Total u .....: 16,000	**5,55**	**88,80**

7.6.3.9 U Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75201-39 + ref. 75010-30 de SIMON , encastat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	1				1,000	
P1	1				1,000	
					2,000	2,000
				Total u .....: 2,000	**17,40**	**34,80**

7.6.3.10 U Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75133-39 + ref. 75031-30 de SIMON , encastat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	5				5,000	
P1	3				3,000	
					8,000	8,000
				Total u .....: 8,000	**23,19**	**185,52**

7.6.3.11 U Suministro e instalación de detector de movimiento para techo marca Celer, para instalación empotrada. IP20. Haz de detección de 360º. Distancia máxima de 8m. Para alturas de 2.2 a 4m. Temporización y sensibilidad luminosa ajustables. Para lámparas o luminarias LED, fluorescentes o convencionales. Carga máxima 600W en LED y fluorescencia y 1.200W en incancescencia. Diámetro de corte 65mm.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Soterrani	5				5,000	
PB	7				7,000	
P1	3				3,000	
					15,000	15,000
				Total u .....: 15,000	**46,26**	**693,90**

7.6.3.12 U Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, IP54 amb tapa, muntada superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Soterrani	6				6,000	
pati	2				2,000	
					8,000	8,000
				Total u .....: 8,000	**13,82**	**110,56**

Total subcapítol 7.6.3.- Mecanismes: ***2.283,63***

Total subcapítol 7.6.- INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT: ***16.444,69***

7.7.- INSTAL.LACIONS IL.LUMINACIÓ

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1078 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.7.2 U Tipus de producte: lluminària d' emergència
Marca:Daisalux
Model: Hydra
Flux lumínic: 200
Tipus de làmpada: LED
Grau de protecció (IP): IP42
Autonomia: 2
Tipus de connexió: no permanent
Alçada: 111
Llargària: 320
Fondària: 65,5
Test automàtic: no
Tipus de muntatge: superfície

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
oficina PB	1				1,000	
soterrani	2				2,000	
sala formació	1				1,000	
					4,000	4,000

Total u .....: 4,000 79,02 316,08

7.7.3 U Tipus de producte:lluminària d' emergència
Marca:Daisalux
Model: Hydra
Flux lumínic: 100
Tipus de làmpada: LED
Grau de protecció (IP): IP42
Autonomia: 1
Tipus de connexió: no permanent
Alçada: 111
Llargària: 320
Fondària: 65,5
Test automàtic: no
Tipus de muntatge: superfície

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Lavabo PB	1				1,000	
Cancell entrada	1				1,000	
Entrada	1				1,000	
sala reunions	1				1,000	
vestidors homes	1				1,000	
vestidors dones	1				1,000	
vestibul PB	1				1,000	
escala	2				2,000	
Soterrani	3				3,000	
arxiu	1				1,000	
despatx P1	1				1,000	
Office	1				1,000	
lavabo P1	1				1,000	
armer	1				1,000	
vestíbul P1	1				1,000	
					18,000	18,000

Total u .....: 18,000 59,86 1.077,48

7.7.4 U Suministro e instalación de pantalla LED Estanca Modelo monoblock C2 de 24W marca Celer. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo útil 2.630 lm con una apertura de 120º. Medidas: 660*70mm. Protección IP65, IK08, IRC>80, Flicker Free, alimentación 220-240 VAC. Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de policarbonato y cierres de acero inoxidable. Se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65). Conexión através de prensaestopas. Temperatura de funcionamiento de -15ºC a 35ºC. Vida útil 50.000h L70.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Planta soterrani	10				10,000	
Vestidors	3				3,000	
arxiu	2				2,000	
					15,000	15,000

Total u .....: 15,000 33,15 497,25

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1079 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.7.5 U Suministro e instalación de luminaria lineal modular LED Inline marca CELER. Potencia 36W. Temperatura color 3.000K. Flujo útil 4.300lm. Difusor opal con una apertura de 110º. Iluminación continua sin cortes. Medidas: 1.212x57x76mm. Protección IP20. IRC>80. Temperatura de funcionamiento de -10ºC a 45ºC. Cuerpo de aluminio pintado en color negro. con driver on/off multipotencia, no regulable.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficines PB	2				2,000	
Despatx	1				1,000	
					3,000	3,000

Total u .....: 3,000 139,70 419,10

7.7.6 U Suministro e instalación de downlight Neopanel LED, marcaCeler 18W color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 1900lm. Medidas Ø210mm corte y 25mm de altura. IRC>80, Ángulo 120 e IP20. Incluye equipo de alimentación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Armer	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 27,57 27,57

7.7.7 U Suministro e instalación de downlight marca Celer modelo SPK de 10W. Temperatura de color 4.000K, Flujo útil 1.000lm. Corte Ø100mm. Medidas Ø130mm y 73mm de altura. IRC>80. Ángulo 100º. IP20. Color blanco. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Oficina PB	4				4,000	
lavabo PB	2				2,000	
vestíbul PB	2				2,000	
vestidors	4				4,000	
cabines	2				2,000	
vestíbul P1	2				2,000	
lavabo P1	2				2,000	
office	3				3,000	
					21,000	21,000

Total u .....: 21,000 30,00 630,00

7.7.8 U Tipo de producto:downlight
Modelo:Basik
Potencia de la lámpara: 7
Temperatura de color (rango): 3000
Color: blanco
Tipo de lámpara: LED
Diámetro exterior: 95
Diámetro de montaje: 80
Flujo lumínico: 550
IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B)
Tensión nominal: 230
Grado de protección (IP): IP44
Apto para instalación exterior: sí

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Dutxes	2				2,000	
					2,000	2,000

Total u .....: 2,000 45,87 91,74

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1080 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.7.9 **U** **Tipus de producte: lluminària de superfície de sostre per interior LED**
Marca: SLV
Model: PANEL 60 RUND
Forma: rodó
Nombre de làmpades: 1
Potència del llum: 42w
Tipus de llum: LED
Temperatura de color: 3000
Color: blanc
Flux lumínic: 3150lm
Amb detector de moviment: no
Grau de protecció (IP): IP20
Apte per a instal·lació exterior: no
Diàmetre: 600
IRC índex de reproducció cromàtica: >=90 (categoria 1A)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Office	2				2,000	
Sala formació	6				6,000	
					8,000	8,000

Total u .....: 8,000 270,32 2.162,56

7.7.10 **U** **Tipo de producto:luminaria de pared**
Marca:
Modelo:Surface Circular 220
Modelo/forma: aplique
Número de lámparas: 0
Potencia de la lámpara: 18w
Tipo de lámpara: LED
Color: blanco
Temperatura de color: 4000
Flujo lumínico: 1400
Grado de protección (IP):
Apto para instalación exterior:
IRC índice de reproducción cromática:
Con detector de movimiento: no

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Escala	4				4,000	
					4,000	4,000

Total u .....: 4,000 43,69 174,76

7.7.11 **U** **Tipo de producto:luminaria de pared**
Marca: FARO BARCELONA
Modelo: HIKARI
Modelo/forma: aplique
Número de lámparas: 1
Potencia de la lámpara: 10w
Fuente de luz: SMD LED
Temperatura: 3000K
LM: 400lm
Color: gris oscuro
Grado de protección (IP): IP65
Apto para instalación exterior: sí
IRC índice de reproducción cromática: 80-89 (categoría 1B)
Con detector de movimiento: no
Inclou driver.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
façana principal	2				2,000	
façana pati	1				1,000	
façana entrada garatge	1				1,000	
					4,000	4,000

Total u .....: 4,000 75,78 303,12

Total subcapítol 7.7.- INSTAL.LACIONS IL.LUMINACIÓ: 5.699,66

7.8.- INSTAL.LACIÓ DADES i SEGURETAT

7.8.1 **M** **Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1081 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament			Preu	Import
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		RJ45						
		oficina	1	10,000			10,000	
		oficina - punt de treball	4	5,000			20,000	
		oficina- taulell	1	3,000			3,000	
		sala de reunió	2	10,000			20,000	
		sala formació-taula	2	15,000			30,000	
		sala formació - paret	2	12,000			24,000	
		sala formació - paret	2	16,000			32,000	
		despatx - punt de treball	2	12,000			24,000	
		office	1	13,000			13,000	
		càmeres interiors						
		C1	1				1,000	
		C2 - entrada	1	11,000			11,000	
		C3 - oficina PB	1	13,000			13,000	
		C4 - sala reunions	1	15,000			15,000	
		C5 - escala P1	1	16,000			16,000	
		C6 - sala formació	1	16,000			16,000	
		C7 - arxiu	1	16,000			16,000	
		C8 - armer	1	15,000			15,000	
		càmeres exteriors						
		C1	1	10,000			10,000	
		C2	1	20,000			20,000	
		C3	1	16,000			16,000	
		C4	1	16,000			16,000	
							341,000	341,000
					Total m .....:	**341,000**	**1,49**	**508,09**

7.8.2 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
càmeres exteriors						
C1	1	10,000			10,000	
C2	1	3,000			3,000	
					13,000	13,000
			Total m .....:	**13,000**	**3,36**	**43,68**

7.8.3 M Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RJ45						
oficina	1	10,000			10,000	
oficina - punt de treball	4	5,000			20,000	
oficina- taulell	1	3,000			3,000	
sala de reunió	2	10,000			20,000	
sala formació-taula	2	15,000			30,000	
sala formació - paret	2	12,000			24,000	
sala formació - paret	2	16,000			32,000	
despatx - punt de treball	2	12,000			24,000	
office	1	13,000			13,000	
càmeres interiors						
C1	1				1,000	
C2 - entrada	1	11,000			11,000	
C3 - oficina PB	1	13,000			13,000	
C4 - sala reunions	1	15,000			15,000	
C5 - escala P1	1	16,000			16,000	
C6 - sala formació	1	16,000			16,000	
C7 - arxiu	1	16,000			16,000	
C8 - armer	1	15,000			15,000	
càmeres exteriors						
C1	1	1,000			1,000	
C2	1	17,000			17,000	
C3	1	16,000			16,000	
C4	1	16,000			16,000	
					329,000	329,000
			Total m .....:	**329,000**	**1,18**	**388,22**

7.8.4 U Certificat de punt de la xarxa de veu i dades

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1082 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
wifi P1		1		1,000	
PB		8		8,000	
P1		9		9,000	
				18,000	18,000
		Total u .....:	**18,000**	**2,96**	**53,28**

7.8.5 U Subministrament i instal.lació encaminador (router) d'1 port GPON per la WAN de internet (ONT integrada) i 4 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps per la LAN, doble banda simultània WIFI, amb alimentació a 240V

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
RACK	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**65,99**	**65,99**

7.8.6 U Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
P1	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**358,25**	**358,25**

7.8.7 U Tipo de producto:armario RACK
Marca:Fagor
Instalación: suelo
Color: negro

Total u .....: 1,000 196,60 196,60

7.8.8 U Tipo de producto:switch de red
Marca:D-Link
Modelo:Gigabit Smart PoE

Total u .....: 1,000 626,60 626,60

7.8.9 U Suministro e instalación de caja metálica Kommdata de registro de terminación de red RTR para instalaciones de ICT, de 500x600x80 mm, para instalación empotrada. Incluso tapa ventilada con cierre y sin bisagras. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

Total u .....: 1,000 91,00 91,00

7.8.10 U Partida a justificar per la posta en marxa del funcionament de les càmeres.

Total u .....: 1,000 380,00 380,00

7.8.11 U Tipo de producto:grabador para sistema de videovigilancia
Marca:Hikvision
Número de puertos PoE: 16
Número de puertos LAN: 0
Máx. número de entradas de vídeo: 16
Número de puertos para disco duro: 2
Número de discos duros preinstalados: 0
Capacidad de memoria por disco duro: 8

Total u .....: 1,000 361,90 361,90

7.8.12 U Tipo de producto:dispositivo de memoria digital
Marca:Hikvision
Capacidad de memoria: 2000
Modelo/forma: disco duro

Total u .....: 1,000 125,46 125,46

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1083 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.8.13 **U** **Tipo de producto:cámara para sistema de videovigilancia**
Marca:Hikvision
Modelo/forma: domo
Potencia de alimentación: 12
Tipo de tensión: DC
Tamaño de enfoque: Entre 2,8 y 4
Con lámpara de infrarrojos: sí
Número de píxeles (Megapixel): 4
Alimentación por Ethernet: ninguno
Máx. alcance infrarrojo: 30

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
exteriors	4				4,000	
PB	3				3,000	
P1	4				4,000	
					11,000	11,000

Total u .....: 11,000 80,50 885,50

Total subcapítol 7.8.- INSTAL.LACIÓ DADES i SEGURETAT: 4.084,57

7.9.- INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA

7.9.1 **M** **Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
INVERSOR 1						
String 1	2	20,000			40,000	
					40,000	40,000

Total m .....: 40,000 2,19 87,60

7.9.2 **M** **Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
COBERTA	1	5,000			5,000	
FAÇANA	1	8,000			8,000	
					13,000	13,000

Total m .....: 13,000 7,70 100,10

7.9.4 **U** **Suministro e instalación de inversor de conexión a red GREENHEISS modelo GH-I 1.5 1M STYLE monofásico. Potencia nominal: 1,5kW. Potencia máxima de entrada: 2,25kW. Número de entradas: 1. Número MPPT: 1. Tensión máxima de entrada: 450V. Rango de tensión MPPT (modo un seguidor): 40-425V. Corriente máxima de entrada: 12,5A. Eficiencia: 97,4%. Grado de protección IP65. Dimensiones: 302X289X125mm. Peso: 5,2kg. Paquete de comunicación integrado con opción de distintas interfaces de comunicación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**

Total u .....: 1,000 636,18 636,18

7.9.5 **U** **Tipo de producto:módulo fotovoltaico**
Marca:Solyco
Modelo:Bifacial HC
Potencia máxima: 450
Número de células: 144
Tipo de panel: monocristalino
Longitud: 1038
Anchura: 30
Altura: 2094
Máxima tensión del sistema: 1500

Total u .....: 4,000 109,40 437,60

7.9.6 **U** **Subministrament i instal.lació estructura Suport per a pannells solars de prefabricat de formigó 15º, tipus solarbloc o similar, autoportantsobre coberta plana i autoportant. Mides 100x38x16cm, 60kg, posició horitzontal panell, cargols d'acer inoxidable (8.8) i unions geomètriques/mecàniques entre les plaques, inclou llast de reforç 100x18x10cm de 42kg i base inferior elastomèrica. Inclou part proporcional transport fins a obra.**

Garantia mínima 10 anys. Col·locat sobre cobertes planes no perforables.

Total u .....: 6,000 45,70 274,20

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1084 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
7.9.7	**U**	**Suministro e instalación de cuadro SOLVER de protección DC para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red sin monitorización. Entradas independientes, salidas independientes. Protección de 1 string con bases portafusibles y fusibles de 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Montado en caja ABB Mistral IP65 de 4 módulos. Entradas y salidas con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.**			
		Total u .....:	**1,000**	**123,22**	**123,22**
7.9.8	**U**	**Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat**			
		Total u .....:	**1,000**	**96,47**	**96,47**
		Total subcapítol 7.9.- INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA:			***1.755,37***

7.10.- INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS

7.10.1 U Tipo de producto:manguito cortafuegos
Modelo:FP170
Diámetro exterior del tubo: 110

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
planta soterrani	4				4,000	
inodors PB	3				3,000	
baixants	1				1,000	
					8,000	8,000
		Total u .....:	**8,000**	**36,71**		**293,68**

7.10.2.- EXTINTORS

7.10.2.1 U Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	1				1,000	
P1	1				1,000	
pSOTERRANI	2				2,000	
					4,000	4,000
		Total u .....:	**4,000**	**91,17**		**364,68**
		Total subcapítol 7.10.2.- EXTINTORS:				***364,68***

7.10.3.- SENYALS

7.10.3.1 U Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
EXTINTORS						
Psoterrani	2				2,000	
PB	1				1,000	
P1	1				1,000	
					4,000	4,000
		Total u .....:	**4,000**	**9,97**		**39,88**

7.10.3.2 U Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
P1	2				2,000	
					2,000	2,000
		Total u .....:	**2,000**	**10,14**		**20,28**

7.10.3.3 U Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PB	1				1,000	
p SOTERRANI	1				1,000	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1085 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
				2,000	2,000
		Total u .....:	**2,000**	**9,97**	**19,94**
		Total subcapítol 7.10.3.- SENYALS:			***80,10***
		Total subcapítol 7.10.- INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS:			***738,46***

7.11.- SANITARIS, AIXETES i ACCESSORIS DE BANY

7.11.1 M2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm. Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1		1,200	0,800	0,960	
VF	1		1,200	0,800	0,960	
B1	1		0,500	0,600	0,300	
B2	1		0,500	0,600	0,300	
					2,520	2,520
			Total m2 .....:	**2,520**	**107,28**	**270,35**

7.11.2 U Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	4,000
			Total u .....:	**4,000**	**75,50**	**302,00**

7.11.3 U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B2	1				1,000	
					3,000	3,000
			Total u .....:	**3,000**	**279,81**	**839,43**

7.11.4 U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
B1	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**308,42**	**308,42**

7.11.5 U Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	4,000
			Total u .....:	**4,000**	**34,36**	**137,44**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1086 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

7.11.6 U Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	4,000

Total u .....: 4,000 264,51 1.058,04

7.11.7 U Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària 140 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
					2,000	2,000

Total u .....: 2,000 306,21 612,42

7.11.8 U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 60 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					2,000	2,000

Total u .....: 2,000 122,44 244,88

7.11.9 U Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, de 60 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, encastada a un taulell de cuina. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 137,11 137,11

7.11.10 U Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	4,000

Total u .....: 4,000 24,64 98,56

7.11.11 U Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B2	1				1,000	
					3,000	3,000

Total u .....: 3,000 102,09 306,27

7.11.12 U Aixeta monocomandament temporitzada amb pulsador i palanca per a lavabo per PMR, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1087 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
B1		1	1,000		
			1,000		1,000
		Total u .....:	**1,000**	**385,00**	**385,00**

7.11.13 U Aixeta monocomandament per a aigüera, amb broc giratori i mecanisme economitzador d'aigua, muntada superficialment, de llautó cromat, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**126,23**	**126,23**

7.11.14 U Aixeta temporitzada per a dutxa i ruixador anti-vandàlic mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
					2,000	2,000
			Total u .....:	**2,000**	**179,67**	**359,34**

7.11.15 U Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	4,000
			Total u .....:	**4,000**	**12,71**	**50,84**

7.11.16 U Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**20,81**	**20,81**

7.11.17 U Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VM	1				1,000	
VF	1				1,000	
B1	1				1,000	
B2	1				1,000	
					4,000	4,000
			Total u .....:	**4,000**	**34,70**	**138,80**

7.11.18 U Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**9,69**	**9,69**

7.11.19 U Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1088 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº	U	Descripció				Amidament	Preu	Import
B1			1				1,000	
							1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**	**330,94**	**330,94**

7.11.20 U Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta dutxa superior d'acer inoxidable de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter. Criteri d'amidament: Unitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2				2,000	
					2,000	2,000
				Total u .....:	**2,000** **124,92**	**249,84**
				Total subcapítol 7.11.- SANITARIS, AIXETES i ACCESSORIS DE BANY:		***5.986,41***

7.12.- SEGURETAT MINUSVÀLIDS

7.12.1 Kit d'alarma WC per a persones amb discapacitat.
• El KIT inclou tot el necessari per complir amb un sistema d'alarma d'emergència (DDA CALL o sistema de trucada com a ajuda tècnica a discapacitats) en centres d'assistència o persones amb discapacitat (d'acord amb DDA, BS 8300, Reial Decret 173/2010 , Document Bàsic de Seguretat d'ús i accessibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2 Atrapament) (amb excepció dels cables i fixacions)
• Disseny compacte i atractiu combina a la perfecció en qualsevol tipus de decoració
• Controlador de trucades compta amb una sortida de relé lliure de tensió, un control de volum, text en Braille i bateria recarregable de seguretat
• Punt de RESET remot que inclou indicació visual i audible d'alarma per tranquil·litzar l'usuari que la trucada s'ha produït

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
lavabo adaptat	1				1,000	
					1,000	1,000
				Total .....:	**1,000** **252,09**	**252,09**

7.12.2 U Senyalització SIA de la cambra higiènica i itinerari accessible. Col·locat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Accés lavabo	1				1,000	
					1,000	1,000
				Total u .....:	**1,000** **12,53**	**12,53**
				Total subcapítol 7.12.- SEGURETAT MINUSVÀLIDS:		***264,62***

Total pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS : 73.797,41

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1089 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 8 FUSTERIA INTERIOR

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
8.1	Ut	**NOTA GENERAL:** **Bastiment-premarc de tac de fusta. Les mesures i gruixos de tots els elements estaran d'acord amb les seves dimensions i les funcions a que estiguin destinats. Les portes seran de 40 mm i xapades de fusta. Manetes i perns d'acer inoxidable mate a escollir. Les portes interiors portaran airejadors de pas tipus "air-in" o similar o bé es retallaran per la part de sota per garantir el cabal de ventilació segons plànols de fusteries i ventilacions. Criteri d'amidament: unitats totalment acabades, lacades i col.locades.**			
		Total ut .....:	**1,000**	**0,01**	**0,01**
8.2	U	**Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI1, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**			

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI1-EI45	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....:	**1,000**	**388,53**	**388,53**

8.3	U	**Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI2, mides totals de 80x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**		

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI2-EI45	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....:	**1,000**	**427,93**	**427,93**

8.4	U	**Subministre i col.locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, d'una fulla batent, del tipus FI3, mides totals de 90x210 cm, acabat de color gris estàndard. Inclou manetes a ambdues cares, reixes de ventilacio intumescents EI45 encastada inferior amb una superfície lliure de ventilació segons plànols de fusteria interior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**		

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI3-EI45	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....:	**1,000**	**545,38**	**545,38**

8.5	U	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI4, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**		

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
F14	5				5,000	
					5,000	5,000

Total u .....:	**5,000**	**365,54**	**1.827,70**

8.6	U	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 80x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**		

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI5	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....:	**1,000**	**425,25**	**425,25**

8.7	U	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**		

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1090 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 8 FUSTERIA INTERIOR

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI7a			2				2,000	
							2,000	2,000
					Total u .....:	**2,000**	**375,24**	**750,48**
8.8	**U**	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI7b, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 1013 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable i pany amb clau. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI7b			1				1,000	
							1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**	**375,24**	**375,24**
8.9	**U**	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI8, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns i manetes a amdues cares d'acer inoxidable. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI8			1				1,000	
							1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**	**360,24**	**360,24**
8.10	**U**	**Subministre i col.locació de porta de fusta interior lacada, d'una fulla practicable, del tipus FI5, mides totals de 70x210X4 cm, premarc de fusta de pi de 9 cm, formada per premarc de fusta, marc i tapajunts de mdf lacat del mateix color que la fulla. Fulla amb estructura interior de fusta, obertura cap a l'exterior amb xarneres ocultes, amb un acabat lacat color RAL 5003 o similar de taller, de 40 mm de gruix, amb ferratges de penjar, perns, manetes a amdues cares d'acer inoxidable i condena desbloquejable des de l'exterior. Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI9			1				1,000	
							1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**	**420,25**	**420,25**
8.11	**U**	**Subministre i col.locació de frontal i porta de cabina sanitària, del tipus FI6, mides totals de 80x200 cm ((10+60+10)x200 cm)), de panell fenòlic compacte HPL de 12 mm format per una porta batent d'una fulla de 60x185cm de cares llises i laterals fixes de 10 cm, aixecat 15 cm del terra amb suports, amb un acabat lacat en color RAL 5003 o similar, amb accessoris (tiradors, peus, xarneres, etc.) d'acer incxidable i condena desbloquejable des de l'exterior amb indicador "lliure/ocupat". Segons plànols de fusteria. Criteri d'amidament: unitats totalment col.locades.**						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FI6			4				4,000	
							4,000	4,000
					Total u .....:	**4,000**	**375,91**	**1.503,64**
							Total pressupost parcial nº 8 FUSTERIA INTERIOR :	**7.024,65**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1091 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 9 FUSTERIA EXTERIOR

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

9.1 **Ut** **NOTA GENERAL:**
Perfileria d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic. Es fixarà a cada costat als premarcs d'acer galvanitzat. Accessoris d'alumini igual que la perfileria. Tot el perímetre segellat amb silicona. Premarcs fixats a l'obra amb gafes cada 50 cm., d'acer galvanitzat i de 10 cm. de longitud. CORREDERA: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN-1026-2000; CLASSE 4. Estanqueïtat a l'aigüa segons norma UNE-EN- 1027-2000; CLASSE 7A; Resistència al vent segon norma UNE-EN 12211-2000; CLASSE C5. Coeficient de Transmissió Tèrmica segons CTE; Uh= desde 1,6 W / m²ºK. Aïllament acústic segons norma UNE-EN ISO 140-3:1995; Rw = 34 dB. PRACTICABLE: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN-1026-2000; CLASSE 4. Estanqueïtat a l'aigüa segons norma UNE-EN- 1027-2000; CLASSE E1200; Resistència al vent segon norma UNE-EN 12211-2000; CLASSE C5. Coeficient de Transmissió Tèrmica segons CTE y UNE-EN 10077-1; Uh= desde 0,9 W / m²ºK. Aïllament acústic segons norma UNE-EN 14351-1:2006; Rw = 38 dB.CLIMA D2: Permeabilitat a l'aire segons DB H1 del CTE 9 m³/h.m² = 27 m³/h.m²
Vidres tipus Climalit 4+4 o 5+5 de seguretat laminat transparet i/o mate/16/4+4 o 5+5 mm de seguretat laminat transparent i/o mate, Baix Emisiu, amb una transmitància tèrmica (U) de 1 W / m²ºK. Amb posició de ventil·lació les oscil·lo batents i amb airejadors del tipus AIR-IN amb caudal suficient les practicables i correderes. Les superfícies envidrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte, valor que es determinarà mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la norma UNE-EN 12600:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons el desnivell existent entre els dos costats de la superfície de vidre. Mides i detalls segons plànols de projecte. Inclou tots els mecanismes, ferratges i bastiments necessaris pel seu funcionament i els marcats en els plànols, molles telescòpiques a totes les portes practicables, mecanismes oscil·lobatens a les finestres i bombins/claus mestrejats a totes les portes i balconeres exteriors. Tots els vidres fixes superiors de les balconeres serà Mat. Criteri d'amidament: unitats totalment acabades i col.locades.

Total ut .....: **1,000** **0,01** **0,01**

9.2 **U** **Subministre i col·locació de Porta d'Entrada tipus FA1-PB, amb una fulla batent de 90x260cm i dues de fixes laterals de 65x260, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x260 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x260 cm. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany de seguretat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques i xarneres ocultes. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FA1-PB	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: **1,000** **4.332,54** **4.332,54**

9.3 **U** **Subministre i col·locació de Porta d'Entrada tipus FA2a-PB, amb una fulla batent de 90x259cm i dues de fixes laterals de 65x259 cm, segons plànols de fusteria ((65+90+65)x259 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220x259 cm. Inclou Tirador exterior model IN.07.290 de JNF o similar, pany electrificat, maneta interior antipànic, molles telescòpiques. Vidre de seguretat 5+5 mm. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FA2a-PB	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: **1,000** **3.594,52** **3.594,52**

9.4 **U** **Subministre i col·locació de Vidre fix de seguretat tipus FA2b-PB amb perfileria oculta segons plànols de fusteria, col.locada sobre bastiment de base si s'escau, per a un buit d'obra de 230x139 cm. Vidre laminar de seguretat 2 llunes incoloresr, de 5+5 mm de gruix. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FA2b-PB	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: **1,000** **1.483,56** **1.483,56**

9.5 **U** **Subministre i col·locació de Finestra tipus FE2-PB, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1092 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 9 FUSTERIA EXTERIOR

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
FE2-PB		2	2,000		
			2,000		2,000
		Total u .....:	**2,000**	**1.151,51**	**2.303,02**

9.6 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE3-PB, amb una fulla de 75x207 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75x207 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE3-PB	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**824,50**	**824,50**

9.7 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE1-PB, amb sis fulles oscil·lants d'eix horitzontal i panell sandvitx intermig, tres de 137x45 cm, panell de sandvitx de 15x45 i 3 de 115x45 cm, segons plànols de fusteria ((137+137+137+15+115+115+115)x45 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 770x45 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre translúcid de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE1-PB	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**2.484,52**	**2.484,52**

9.8 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE4-PB, amb una fulla de 75x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 75X95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE4-PB	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**580,49**	**580,49**

9.9 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE5-PP, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x155 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x155 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE5-PP	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**1.166,51**	**1.166,51**

9.10 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE6-PP, fixa de gran format amb una fulla de 220x315 i un panell sandvitx cec superior de 220x55 cm, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 220X370 cm. Inclou accessoris. Vidre de seguretat 4+4/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE6-PP	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**4.322,54**	**4.322,54**

9.11 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE7-PP, amb dues fulles de 75x150 cm cadascuna, una batent i l'altra oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria ((75+75)x150 cm), d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 150x150 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE7-PP	2				2,000	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1093 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 9 FUSTERIA EXTERIOR

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
			2,000		2,000
		Total u .....:	**2,000**	**1.151,51**	**2.303,02**

9.12 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE8-PP, amb una fulla de 35x95 cm oscil·lo-batent, segons plànols de fusteria, d'alumini texturitzat color RAL 5003 o similar, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 35X95 cm. Inclou accessoris i mecanismes model estàndart, maneta interior. Vidre de 6/16/4+4, baix emisiu. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE8-PP	2				2,000	
					2,000	2,000
			Total u .....:	**2,000**	**384,47**	**768,94**

9.13 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE9-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x150 cm per un buit d'obra 151x151 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20A (vidre interior laminat 4+4 mm, cambra de gas Argó 15 mm, vidre exterior endurit 8 mm recobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificada antiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE9-PC	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**2.917,07**	**2.917,07**

9.14 U Subministre i col·locació de Finestra tipus FE10-PC, per a coberta plana amb cúpula VELUX o similar/equivalent, model CFU no practicable, dimensions 150x80 cm per un buit d'obra 151x81 cm, segons plànols de fusteria, per a instal·lació en coberta plana, composta per nucli de fusta laminada i recobriment de poliuretà projectat, amb marc fi i fulla invisible, cúpula de vidre llis de 6 mm de gruix en acabat transparent, per a cobertes amb pendents de 2º-15º. Envidrament Aïllant de Seguretat laminat i fàcil neteja -20 (vidre interior laminat 3+3 mm, cambra de gas Argó 16 mm, vidre exterior endurit 4 mm concobriment aïllant i separador termoplàstic), marc i fulla amb doble junta d'hermeticitat. Certificada antiintrusió segons EN 1627. Inclou tendal daccionament solar. Totalment equipada i muntada i amb p.p. mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
FE10-PC	1				1,000	
					1,000	1,000
			Total u .....:	**1,000**	**2.130,06**	**2.130,06**

Total pressupost parcial nº 9 FUSTERIA EXTERIOR : 29.211,30

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1094 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 10 SERRALLERIA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

10.1 M **Adequació i reinstal·lació de barana d'escala acopiada a una alçada mínima de 90 cm, ancorada i fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou la neteja, rascat i 2 capes d'emprimació antioxidant, així com tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PS a PB						
	1	1,500			1,500	
	1	2,300			2,300	
PB a P1ª						
	1	1,250			1,250	
	1	2,300			2,300	
					7,350	7,350

Total m .....: 7,350 45,70 335,90

10.2 U **Subministrament i col·locació de reixes tipus S1-PB, conjunt de 6 reixes metàl·liques, 2 de 137x42 cm, 1 de 144x42 cm, 1 de 122x42 cm i 2 de 115x42 cm, segons plànols de serralleria ((137+137+144+122+115+115)x42 cm) d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 770x42 cm, formades per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament al dintell i brancals amb pates c/50cm aprox. i a l'ampit cada mòdul, buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S1-PB	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 1.539,93 1.539,93

10.3 U **Subministrament i col·locació de reixa tipus S2-PB+PP, reixa metàl·lica de 150x147 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x147 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S2-PB+PP	4				4,000	
					4,000	4,000

Total u .....: 4,000 388,44 1.553,76

10.4 U **Subministrament i col·locació de reixa tipus S3-PP, reixa metàl·lica de 150x152 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 150x152 cm, formada per marc de xapa d'acer de 4 mm de gruix per a conformar buit d'obra a dintell i brancals, perfil L de 15 mm a la part inferior (ampit) i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S3-PP	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 388,44 388,44

10.5 U **Subministrament i col·locació de reixa tipus S4-PP, reixa metàl·lica de 220x370 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 220x370 cm, formada per marc perimetral en perfil angular de costats desiguals 50x30x5mm i malla estirada soldada segons imatge de referència. Fixada mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S4-PP	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 1.434,64 1.434,64

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1095 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 10 SERRALLERIA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

10.6 U Subministrament i col·locació de marc tipus S5, 135x125 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 135x125 cm, marc de xapa d'acer de 8 mm de gruix per a conformar buit d'obra a ampit, dintell i brancals, fixat mecànicament als brancals amb pates c/50cm aprox. buscant el suport resistent. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S5	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 344,34 344,34

10.7 U Subministrament i col·locació de pergola d'acer del tipus S6, de 244x267 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, amb planxa plegada d'espessor 8mm en forma de dues aigües, i costelles rigiditzadores cada 1 m aproximadament. Fixació amb quatre potes sobre suport resistent a confirmar a obra ja que no s'ha tingut accés a la coberta. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S6	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 2.218,93 2.218,93

10.8 U Subministrament i col·locació de porta de garatge, del tipus PG-PSS, de 400x260 cm, segons plànols de serralleria d'acer lacat color RAL 5003 o similar, per un buit d'obra de 400x260 cm, corredissa de desplaçament lateral sobre una guia fixada al sostre, amb bastiment d'acer i malla soldada antivandàlica segons imatge de referència, amb una superfície lliure de ventilació de 18.000,00 cm2. Incorpora una porta peatonal d'una fulla batent de 80x210 cm per a evacuació de persones amb obertura cap a l'interior. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: unitat totalment acabada i col.locada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
PG-PSS	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 4.672,81 4.672,81

10.9 U Reixa de ventilació de lames d'acer de 50x50 cm, amb una superfície de ventilació de 0,18 m2, col·locada amb morter ciment 1:4, o amb anclatges mecàncics. Inclou 2 capes d'emprimació antioxidant, així com tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 55,76 55,76

10.10 U Barret de xemeneia circular de diàmetre 160 mm, (s/UNE-EN 1506), de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintat, de la casa Hotpoint model Taur, muntat superficialment i connexió a xemeneia circular. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliats per deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 107,91 107,91

Total pressupost parcial nº 10 SERRALLERIA : 12.652,42

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1096 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 11 MOBILIARI i EQUIPAMENT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
11.1	Pa	**NOTA:** **Tots els elements d'aquest capítol són segons els plànols de la sèrie EQ.**			
		Total pa .....:	**1,000**	**0,01**	**0,01**
11.2	U	**Subministrament i muntatge de mòdul de 6 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 118 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 6 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada — Parcial / Subtotal			
		VM 1 — 1,000			
		VF 1 — 1,000			
		2,000			2,000
		Total u .....:	**2,000**	**1.568,96**	**3.137,92**
11.3	U	**Subministrament i muntatge de mòdul de 4 guixetes, de la casa MEGABLOCK model FT-40/3C o similar/equivalent,color blanc beig "Resbalón Absa" de 180 cm d'alçada, 79 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb 4 portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany extraïble amb clau mestre i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada — Parcial / Subtotal			
		VF 1 — 1,000			
		1,000			1,000
		Total u .....:	**1,000**	**1.110,76**	**1.110,76**
11.4	U	**Subministrament i muntatge banc de vestidor fenòlic amb sabater i penjadors, de la casa MEGABLOCK model BANC-2-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x174,5x35,5 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix, 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak". Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada — Parcial / Subtotal			
		VF 1 — 1,000			
		1,000			1,000
		Total u .....:	**1,000**	**775,83**	**775,83**
11.5	U	**Subministrament i muntatge banc de vestidor fenòlic, de la casa MEGABLOCK model BANC-1-1500-FEN o similar/equivalent, de 150x48x33 cm, color beig, xassís i tubs dels penjadors fabricats amb tub d'acer inoxidable de 1,5mm de gruix, llistons de tauler fenòlic de 12 mm de gruix. Inclou cantoneres de PVC, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada — Parcial / Subtotal			
		VM 2 — 2,000			
		2,000			2,000
		Total u .....:	**2,000**	**482,48**	**964,96**
11.6	U	**Subministrament i muntatge penjador fenòlic, de la casa MEGABLOCK model PER-FEN-1500 o similar/equivalent, de 150x11 cm, color beig, format per 8 penjadors de 3 ganxos de "zamak" sobre un tauler fenòlic de 12 mm de gruix col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada — Parcial / Subtotal			
		VM 1 — 1,000			
		1,000			1,000
		Total u .....:	**1,000**	**137,69**	**137,69**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1097 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 11 MOBILIARI i EQUIPAMENT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

11.7 U Subministre i muntatge de conjunt de mobles baixos de cuina, de 240x100 cm i 60 cm de fondària, de fusta de MDF de 20 mm de gruix acabat lacat, format per dos bucs de 120x90 cm i 60 cm de fondària (un per aigüera), amb portes batents lacades en color RAL 5003 o similar, interior del moble en melamina color beig. Característiques segons plànols mobiliari, lleixa intermitja, sobrepeus regulables de PVC amb sòcol d'alumini raspallat de 70 mm d'alçada. Inclou la formació del forat per tirador de la porta de diàmetre 50 mm, ferratges d'acer amb xarneres ocultes, col·locació recolzat a terra i fixat a la paret. Així com tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
OF	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 1.489,93 1.489,93

11.8 U Subministre i muntatge de taulell d'atenció al públic, (290+148+90)x53 cm i doble alçada 75 i 120 cm, fabricat amb MDF de 30mm de dues alçades per adaptar-se a la normativa d'accessibilitat decret 209/2023, de característiques segons dibuixos i cantonades arrodonides. Frontal del cancell d'accés a l'edifici de rajola de 20x20cm de dos colors, segons especejament a l'alçat. Acabats: Taulell a 120cm d'alçada lacat en color RAL 5003. Taulell a 75cm d'alçada lacat en color RAL 1013. Accessoris: Anella d'inducció magnètica que permeti una audició millor a les persones sordes amb audiòfon o implants coclears (segons plànols d'instal·lacions). Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Recepció PB						
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000 3.957,04 3.957,04

11.9 U Subministrament i muntatge penjador, de la casa MEGABLOCK model COLG-4-400 o similar/equivalent, de 40,5x10,5 cm, color blau, format per 3 penjadors sobre un xapa d'acer de 0,8 mm col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
VF	2				2,000	
					2,000	2,000

Total u .....: 2,000 56,82 113,64

11.10 Ut Subministrament i instal·lació de Totem d'unes mides totals de 2900x1000mm, format per una estructura en perfil glava de 80x40mm i 2 mm de gruix, reforços transversals de 40x40mm, pletines de 250x150mm i 10 mm de gruix, amb retroil·luminació led. Inclou la connexió elèctrica així com tot el petit material i mitjans auxiliars per a la seva instal·lació i deixar la partida acabada. Criteri d'amidament: unitats instal·lades

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total ut .....: 1,000 979,68 979,68

Total pressupost parcial nº 11 MOBILIARI i EQUIPAMENT : 12.667,46

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1098 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 12 TRANSPORT i GESTIÓ DE RESIDUS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

12.1 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Envà de fusta						
	20,273		0,050		1,014	
Portes interiors						
	17	0,800	0,100	2,100	2,856	
Paredó 10 cm						
	32,37		0,100		3,237	
Paret totxana 15 cm						
	36,66		0,150		5,499	
Paret maó calat 15 cm						
	3,9		0,150		0,585	
Paret maó calat 30 cm						
	11,35		0,300		3,405	
Paret Creu						
	0,265				0,265	
Forats instal·lacions						
	1	0,500	0,350	0,300	0,053	
	1	0,200	0,350	0,200	0,014	
Enrajolat parets						
	38,74		0,050		1,937	
Sòcol						
	1	74,550	0,050	0,100	0,373	
Paviment ceràmic						
	9		0,100		0,900	
Esgraonat						
	1	33,000	0,500	0,100	1,650	
Solera formigó						
	0,902				0,902	
Fals sostre de guix						
	29,6			0,050	1,480	
Passamà Escala						
	1	11,800	0,050	0,050	0,030	
Barana Escala						
	1	7,350	0,100	0,850	0,625	
PS PS (Arrebossat exterior)						
Previsió 50%	0,5	6,100	0,050	3,000	0,458	
Finestres exteriors						
Finestres 55x50 cm	14	0,550	0,100	0,500	0,385	
Finestres 150x160 cm	2	1,500	0,100	1,600	0,480	
Finestra 75x100 cm	1	0,750	0,100	1,000	0,075	
Porta Entrada 220x250 cm	1	2,200	0,100	2,500	0,550	
Balconera 75x210 cm PP	1	0,750	0,100	2,100	0,158	
Finestres 110x60	10	1,100	0,100	0,600	0,660	
Finestres 150x160 cm	3	1,500	0,100	1,600	0,720	
Finestres 35x95 cm	2	0,350	0,100	0,950	0,067	
Finestra 85x90 cm	1	0,850	0,100	0,900	0,077	
Tarja superior 110x60 cm	1	1,100	0,100	0,600	0,066	
Portal soterrani						
	1	4,000	0,150	2,600	1,560	
Lluernari						
	36,32			0,100	3,632	
Sanitaris						
	8			0,400	3,200	
Coberta						
	129,2			0,150	19,380	
Arrebossat exterior						
	9,15			0,050	0,458	
Instal.lacions						
	1			0,100	0,100	
Escopidors						
	1	1,550	0,300	0,100	0,047	
20% Esponjament						
	0,2	56,898			11,380	
					68,278	68,278
			Total m3 .....:	**68,278**	**8,56**	**584,46**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1099 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 12 TRANSPORT i GESTIÓ DE RESIDUS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import

12.2 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Passamà Escala						
	1	11,800	0,050	0,050	0,030	
Barana Escala						
	1	11,800	0,100	0,850	1,003	
PS (Arrebossat exterior)						
Previsió 50%	0,5	6,100	0,050	3,000	0,458	
Finestres exteriors						
Finestres 55x50 cm	14	0,550	0,100	0,500	0,385	
Finestres 150x160 cm	2	1,500	0,100	1,600	0,480	
Finestra 75x100 cm	1	0,750	0,100	1,000	0,075	
Porta Entrada 220x250 cm	1	2,200	0,100	2,500	0,550	
Balconera 75x210 cm PP	1	0,750	0,100	2,100	0,158	
Finestres 110x60	10	1,100	0,100	0,600	0,660	
Finestres 150x160 cm	3	1,500	0,100	1,600	0,720	
Finestres 35x95 cm	2	0,350	0,100	0,950	0,067	
Finestra 85x90 cm	1	0,850	0,100	0,900	0,077	
Tarja superior 110x60 cm	1	1,100	0,100	0,600	0,066	
Portal soterrani						
	1	4,000	0,150	2,600	1,560	
Lluernari						
	36,32			0,100	3,632	
20% Esponjament	0,2	8,092			1,618	
					11,539	11,539

Total m3 .....: 11,539 25,85 298,28

12.3 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Envà de fusta						
	20,273		0,050		1,014	
Portes interiors						
	17	0,800	0,100	2,100	2,856	
20% Esponjament						
	0,2	3,870			0,774	
					4,644	4,644

Total m3 .....: 4,644 14,95 69,43

12.4 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Paredó 10 cm						

(Continua...)

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1100 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 12 TRANSPORT i GESTIÓ DE RESIDUS

Nº	U	Descripció			Amidament		Preu	Import
12.4	**M3**	**Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada del…** (Continuació...)						
			32,37		0,100		3,237	
		Paret totxana 15 cm						
			36,66		0,150		5,499	
		Paret maó calat 15 cm						
			3,9		0,150		0,585	
		Paret maó calat 30 cm						
			11,35		0,300		3,405	
		Paret Creu						
			0,265				0,265	
		Forats instal·lacions						
			1	0,500	0,350	0,300	0,053	
			1	0,200	0,350	0,200	0,014	
		Enrajolat parets						
			38,74		0,050		1,937	
		Sòcol						
			1	43,900	0,050	0,100	0,220	
		Paviment ceràmic						
			9		0,100		0,900	
		Esgraonat						
			1	33,000	0,500	0,100	1,650	
		Solera formigó						
			0,56				0,560	
		Fals sostre de guix						
			29,6			0,050	1,480	
		Sanitaris						
			8			0,400	3,200	
		Coberta						
			129,2			0,150	19,380	
		20% Esponjament						
			0,2	42,385			8,477	
							50,862	50,862
					Total m3 .....:	**50,862**	**11,69**	**594,58**

Total pressupost parcial nº 12 TRANSPORT i GESTIÓ DE RESIDUS : 1.546,75

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1101 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 13 CONTROL DE QUALITAT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
13.1.- Formigó					
13.1.1	**U**	**Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada — Parcial / Subtotal			
		Sostre coberta			
		1 — 1,000			
		1,000	1,000		
		Total u .....:	**1,000**	**128,83**	**128,83**
		Total subcapítol 13.1.- Formigó:			***128,83***
13.2.- Coberta					
13.2.1	**U**	**Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401**			
		Uts. Llargada Amplada Alçada — Parcial / Subtotal			
		1 — 1,000			
		1,000	1,000		
		Total u .....:	**1,000**	**591,44**	**591,44**
		Total subcapítol 13.2.- Coberta:			***591,44***
		Total pressupost parcial nº 13 CONTROL DE QUALITAT :			**720,27**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1102 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT i SALUT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
14.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a implantar a obra d'acord amb Llei 31/1995. Llei de prevenció de riscos laborals i el RD 1627/97. Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.**			
		Total pa .....:	**1,000**	**1.850,00**	**1.850,00**
		Total pressupost parcial nº 14 SEGURETAT i SALUT :			**1.850,00**

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1103 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Pressupost d'execució material

1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS		**9.787,59**
2 ESTRUCTURA		**2.946,06**
3 PARETS i ENVANS		**9.934,27**
4 PAVIMENTS		**19.295,91**
5 REVESTIMENTS		**66.935,37**
6 COBERTA		**15.615,08**
7 INSTAL·LACIONS		**73.797,41**
7.1.- SANEJAMENT		1.071,26
7.1.1.- Aigues residuals		1.071,26
7.2.- INSTAL.LACIÓ AIGUA (AF+ACS)		5.137,21
7.2.1.- Subministrament de xarxa		127,38
7.2.2.- Distribució aigua freda i ACS		2.693,08
7.2.3.- Generació ACS		2.316,75
7.3.- INSTAL.LACIÓ DE GAS		289,18
7.4.- INSTAL.LACIÓ CLIMA		17.156,52
7.4.1.- RADIADORS		4.213,17
7.4.2.- CLIMA		12.943,35
7.4.2.1.- màquines	10.077,20	
7.4.2.2.- Canalitzacions	1.069,55	
7.4.2.3.- Control	1.796,60	
7.5.- INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ		15.169,46
7.5.1.- màquines	8.502,96	
7.5.2.- Canalitzacions	5.577,75	
7.5.3.- Unitat terminals	1.088,75	
7.6.- INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT		16.444,69
7.6.1.- Quadres elèctrics		5.678,96
7.6.1.1.- Quadre general	4.686,75	
7.6.1.2.- Subquadre soterrani	992,21	
7.6.2.- Linies elèctriques		8.482,10
7.6.3.- Mecanismes		2.283,63
7.7.- INSTAL.LACIONS IL.LUMINACIÓ		5.699,66
7.8.- INSTAL.LACIÓ DADES i SEGURETAT		4.084,57
7.9.- INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA		1.755,37
7.10.- INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS		738,46
7.10.2.- EXTINTORS		364,68
7.10.3.- SENYALS		80,10
7.11.- SANITARIS, AIXETES i ACCESSORIS DE BANY		5.986,41
7.12.- SEGURETAT MINUSVÀLIDS		264,62
8 FUSTERIA INTERIOR		**7.024,65**
9 FUSTERIA EXTERIOR		**29.211,30**
10 SERRALLERIA		**12.652,42**
11 MOBILIARI i EQUIPAMENT		**12.667,46**
12 TRANSPORT i GESTIÓ DE RESIDUS		**1.546,75**
13 CONTROL DE QUALITAT		**720,27**
13.1.- Formigó		128,83
13.2.- Coberta		591,44
14 SEGURETAT i SALUT		**1.850,00**
	Total .....:	**263.984,54**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Anglès, Novembre de 2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1104 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Resum de pressupost

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

REGISTRE D'ENTRADA
E2024007019

Codi Segur de Verificació: aef3db73-1e78-478d-8e3b-fd05f7310dca
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170084_2024_28532948
Data d'impressió: 23/05/2025 12:52:58
Pàgina 1105 de 1105

SIGNATURES
1.- CORNEY RASCLOSA RAQUEL, 11/11/2024 11:08
2.- MAYOR MOLINA ISAAC, 11/11/2024 11:17
3.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.11.2024 s'ha aprovat inicialment el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
4.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 19/11/2024 09:51
5.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.04.2025 s'ha aprovat definitivament el Projecte de reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a comissaria de la Policia Municipal al c/Fàbriques,21 d'Anglès.
6.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 10/04/2025 11:35

Projecte: Reforma de l'antic edifici de la Creu Roja i canvi d'ús a Comissaria de la Policia Munic…

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS	**9.787,59**
2 ESTRUCTURA	**2.946,06**
3 PARETS i ENVANS	**9.934,27**
4 PAVIMENTS	**19.295,91**
5 REVESTIMENTS	**66.935,37**
6 COBERTA	**15.615,08**
7 INSTAL·LACIONS	
7.1 SANEJAMENT	
7.1.1 Aigues residuals	1.071,26
Total 7.1 SANEJAMENT	1.071,26
7.2 INSTAL.LACIÓ AIGUA (AF+ACS)	
7.2.1 Subministrament de xarxa	127,38
7.2.2 Distribució aigua freda i ACS	2.693,08
7.2.3 Generació ACS	2.316,75
Total 7.2 INSTAL.LACIÓ AIGUA (AF+ACS)	5.137,21
7.3 INSTAL.LACIÓ DE GAS	289,18
7.4 INSTAL.LACIÓ CLIMA	
7.4.1 RADIADORS	4.213,17
7.4.2 CLIMA	
7.4.2.1 màquines	10.077,20
7.4.2.2 Canalitzacions	1.069,55
7.4.2.3 Control	1.796,60
Total 7.4.2 CLIMA	12.943,35
Total 7.4 INSTAL.LACIÓ CLIMA	17.156,52
7.5 INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ	
7.5.1 màquines	8.502,96
7.5.2 Canalitzacions	5.577,75
7.5.3 Unitat terminals	1.088,75
Total 7.5 INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ	15.169,46
7.6 INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT	
7.6.1 Quadres elèctrics	
7.6.1.1 Quadre general	4.686,75
7.6.1.2 Subquadre soterrani	992,21
Total 7.6.1 Quadres elèctrics	5.678,96
7.6.2 Linies elèctriques	8.482,10
7.6.3 Mecanismes	2.283,63
Total 7.6 INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT	16.444,69
7.7 INSTAL.LACIONS IL.LUMINACIÓ	5.699,66
7.8 INSTAL.LACIÓ DADES i SEGURETAT	4.084,57
7.9 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA	1.755,37
7.10 INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS	
7.10.2 EXTINTORS	364,68
7.10.3 SENYALS	80,10
Total 7.10 INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS	738,46
7.11 SANITARIS, AIXETES i ACCESSORIS DE BANY	5.986,41
7.12 SEGURETAT MINUSVÀLIDS	264,62
Total 7 INSTAL·LACIONS	**73.797,41**
8 FUSTERIA INTERIOR	**7.024,65**
9 FUSTERIA EXTERIOR	**29.211,30**
10 SERRALLERIA	**12.652,42**
11 MOBILIARI i EQUIPAMENT	**12.667,46**
12 TRANSPORT i GESTIÓ DE RESIDUS	**1.546,75**
13 CONTROL DE QUALITAT	
13.1 Formigó	128,83
13.2 Coberta	591,44
Total 13 CONTROL DE QUALITAT	**720,27**
14 SEGURETAT i SALUT	**1.850,00**
Pressupost d'execució material	**263.984,54**
13% de despeses generals	34.317,99
6% de benefici industrial	15.839,07
Suma	**314.141,60**
21% IVA	65.969,74
Pressupost d'execució per contracta	**380.111,34**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA MIL CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.

Anglès, Novembre de 2024

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.