



Expedient	Assumpte
1437/2025/4 Contractacions mixtes UO: CONTRACTACIÓ	Contractació mixta relativa al subministrament, en règim de lloguer, i al servei de muntatge i desmuntatge de la carpa necessària per a la celebració d'activitats diverses organitzades per l'Ajuntament d'Amposta durant el període 2025-2026

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Índex

1. OBJECTE.....	2
2. ABAST DELS TREBALLS	2
3. MUNTATGE I DESMUNTATGE	3
4. PERSONAL MANTENIMENT	3
5. SITUACIÓ	3
6. CONDICIONS	4
7. OBLIGACIONS	4
8. PERSONAL I MATERIAL ADSCRIT	4





1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és definir les condicions tècniques que regiran el concurs per a la contractació d'una empresa que estigui degudament autoritzada per efectuar el subministrament en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge i manteniment de les carpes requerides per l'Ajuntament d'Amposta per a la celebració de la fira i altres esdeveniments durant el període establert.

Les dates de celebració de les fires previstes i confirmades són des del 30 d'octubre de 2025 al 24 de març de 2026.

L'Ajuntament d'Amposta es reserva el dret a modificar i comunicar, amb suficient antelació, a l'adjudicatari, les dates de celebració dels esdeveniments esmentats, així com altres possibles esdeveniments, sempre que hi hagi disponibilitat d'espai entre les dates previstes.

2. ABAST DELS TREBALLS

Els treballs objecte d'aquest concurs són el subministrament, muntatge, desmuntatge i manteniment de les carpes requerides, en règim de lloguer i situades a l'espai ubicat al costat oest del Parc dels Xiribecs i conegut com espai de la Fira 1 d'octubre. Les característiques de la carpa que serà objecte del contracte són les següents:

CARPA 1 (30 x 50m)

- 1 carpa de 30x50 a dues aigües = 1.500 m²
- Tarima inclosa, per utilitzar sense moqueta, amb perfecte estat visual
- 4 portes de vidre
- Porta doble de sortida d'emergència (segons PAU)
- Tarima davantera, unió de les dues carpes
- Il·luminació de treball
- Rampes accés segons normativa
- Mesures contra-incendis (segons PAU)

Enganxada lateral a la carpa 1, tindrem la carpa 2 amb accés total entre les dues, i amb les següents característiques.

CARPA 2 (20m x 30m)

- 1 carpa de 20x30 a dues aigües = 600 m²
- Tarima inclosa, per utilitzar sense moqueta, amb perfecte estat visual





- 4 portes de vidre
- Porta doble de sortida d'emergència (segons PAU)
- Tarima davantera, unió de les dues carpes
- Il·luminació de treball
- Rampes accés segons normativa

Mesures contra-incendis (segons PAU).

Totes les actuacions de seguretat i accessibilitat seran les descrites en el Pla d'Autoprotecció (PAU) corresponent.

3. MUNTATGE I DESMUNTATGE

Muntatge: El muntatge de la carpa es pot iniciar des de l'endemà a la signatura del contracte i en tot cas, ha d'estar totalment acabat el dia 30 d'octubre de 2025.

Desmuntatge: Les carpes es podran desmuntar a partir del dia 17 de març, i han d'estar totalment retirades, com a màxim el dia 24 de març de 2026.

Aquestes dates de muntatge i desmuntatge constitueixen una obligació essencial del contracte als efectes previstos al PCAP.

Durant aquest període, l'Ajuntament podrà cedir l'ús de la carpa a un privat, previ pagament de la taxa corresponent.

4. PERSONAL MANTENIMENT

Únicament durant la celebració de la Fira de Mostres (celebrada al desembre), i en l'horari demandat per les necessitats de la l'Ajuntament d'Amposta, l'empresa adjudicatària mantindrà, físicament a les fires d'Amposta, una persona qualificada i de guàrdia, per atendre qualsevol incidència que pogués sorgir a les carpes.

5. SITUACIÓ

En principi la ubicació ve donada per l'esquema adjunt al present plec, però es valorarà qualsevol millora significativa i degudament justificada en el muntatge final, sempre que es respectin les mides i proporcions demandades en aquest plec.





6. CONDICIONS

La carpa haurà d'estar instal·lada de manera que es compleixin les condicions següents:

- El muntatge de les portes laterals de les carpes que corresponguin, s'adaptaran per donar accés directe als lavabos que s'instal·laran per donar servei al públic de la Fira.
- Les portes aniran en sentit sortida i els panys seran tipus antipànic (segons PAU).
- Les carpes tindran una alçada mínima de 4m laterals.
- La carpa haurà de tenir rampes de ferro sense barreres arquitectòniques per l'accés dels visitants, segons normativa accessibilitat aplicable (segons PAU).

7. OBLIGACIONS

Sense perjudici de les obligacions específiques que s'estableixin en el plec de clàusules administratives, també són obligacions de l'adjudicatari:

- a) Prestar el servei amb la diligència establerta i complint el terminis específics en el plec.
- b) Garantir la disponibilitat de subministrament i la capacitat de reacció davant imprevistos, tals com ara la climatologia, afluència variable d'expositors o públic, mal funcionament, deteriorament i malbaratament, així com altres incidents, primant sempre la seguretat de les persones.
- c) Acreditar que disposa en propietat de més del 20% dels subministraments inicialment previstos al pressupost per atendre qualsevol eventualitat. Tanmateix serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'adquisició i el subministrament de tots els materials, equips, eines, útils i mitjans auxiliars necessaris, per complir amb els objectius del contracte.
- d) Realitzar les tasques i operacions de manteniment correctiu i preventiu que garanteixin el nivell de qualitat de subministrament al llarg del contracte.
- e) Tenir contractades les assegurances per import suficient a les instal·lacions que munti el contractista en concepte de danys a tercers i responsabilitat civil (segons PAU).

8. PERSONAL I MATERIAL ADSCRIT

L'empresa adjudicatària adscriurà al projecte el personal i material necessari per donar compliment al contracte.



