



EXP: 14312025000010

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I CONDICIONS PARTICULARS QUE REGEIXEN L'ADQUISICIÓ, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I PANELLS DIVISORIS PER L'EDIFICI LLORET SMART CENTER, DIVIDIT EN DOS LOTS, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.



1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....3

2. ANTECEDENTS..... 4

3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI.....5

4. METODOLOGIA I CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE.....9

5. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I PERSONALS.....10

6. DURADA DEL CONTRACTE.....11

7. FITES I OBJECTIUS.....12

8. GARANTIA I ASSISTÈNCIA SUPORT TÈCNIC.....12

9. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES.....13

10.SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS..... 14

11.COMPLIMENT DEL PRINCIPI DNSH..... 14

12.OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT..... 15

ANNEX16



1. OBJETE DEL CONTRACTE

El present Plec de Prescripcions Tècniques particulars, d'ara endavant PPT, té per objecte l'adquisició, subministrament i instal·lació de mobiliari i panells divisors fixes per dotar d'equipament als espais polivalents i d'oficines de l'edifici Smart Center de Lloret de Mar.

El nou espai Smart Center, sostenible i avançat tecnològicament, esdevindrà el centre tecnològic de la ciutat com a departament SMART municipal. L'edifici consta de soterrani per magatzem i planta baixa dedicada a espai d'atenció al públic, i quatre plantes superiors amb diversos espais destinats a sales polivalents, despatxos i sales de reunió.

El contracte per a la dotació i instal·lació de mobiliari i panells divisors fixes es divideix en dos lots:

- Lot 1: Adquisició i lliurament de mobiliari d'oficina.
- Lot 2: Subministrament i instal·lació de panells i mampares divisòries.

Aquest projecte és finançat per la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència-NextGeneration EU, instrument financer del Component 14, Submesura 2, Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya per a donar resposta de manera conjunta i coordinada a la crisi ocasionada per la pandèmia de la COVID-19.

L'actuació 11 "Lloret Smart Center Digitalització" està inclosa en l'Eix 3 de Transició Digital del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí de Lloret de Mar, el qual està integrat en el Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en Destí Catalunya-Programa Extraordinari 2021, que s'emmarca en el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destí.





2. ANTECEDENTS

L'edifici municipal Smart Center allotjarà la nova seu de la Secció de Tecnologies de la Informació, d'Administració digital, Innovació i Millora de Processos. Espai virtual per dinamitzar el centre de Lloret de Mar i promoure la ciutat com una destinació turística sostenible i innovadora mitjançant la transformació del nucli antic.

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha adequat sota criteris de sostenibilitat i eficiència energètica l'edifici amb accés pels carrers Santa Anna i Capità Conill i Sala amb la finalitat que esdevingui un Smart Center. L'edifici de quatre altures consta de planta baixa i primera per ús pròpiament públic i les plantes segona, tercera i quarta per a ús administratiu, deixant la planta soterrani com a magatzem. En aquest sentit, la planta baixa estarà dedicada a un espai d'experiència i immersió digital destinada al públic, i les quatres plantes superiors comptaran amb diversos espais destinats a sales polivalents, despatxos i sales de reunió. El soterrani acollirà el magatzem.

Així, amb la finalització de les obres de rehabilitació i d'adequació dels diferents espais, l'edifici Smart Center esdevindrà un edifici obert a les persones i entitats del municipi, que contribuirà a la dinamització econòmica i social del nucli antic de la ciutat.

Lloret de Mar és membre de la Xarxa DTI (Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents) coordinada per SEGITTUR i la Secretaria d'Estat de Turisme. En aquest sentit, la destinació ha realitzat una aposta estratègica en els darrers anys per la innovació tecnològica com a eina, treballant en termes d'intel·ligència turística amb l'objectiu de millorar la gestió del destí, el seu nivell de competitivitat, la seva aposta per la sostenibilitat 360è, la millora de l'accessibilitat universal i de la qualitat de vida dels seus ciutadans i visitants. L'actuació contribuirà al posicionament de Lloret de Mar com a destí certificat DTI en clau d'innovació i tecnologia.





3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

L'abast del contracte, que consta de 2 lots, haurà d'incloure l'adquisició i subministrament de mobiliari per oficines i espais polivalents, i panells i mampares divisòries per a l'edifici Smart Center de l'Ajuntament de Lloret de Mar. En el cas de les divisòries, també incorporarà la instal·lació segons el projecte tècnic aportat per l'Ajuntament de Lloret de Mar (Annex 1).

Comentado [LF1]: Incorporar Annex 1 projecte i planols (pdf) com annex

3.1 Característiques tècniques generals

El projecte inclourà tots els treballs necessaris per al desplegament complet de tots els requeriments objecte d'aquest plec, així com tots els materials i equipaments descrits en cadascun dels lots.

Les propostes hauran de preveure els costos d'instal·lació en el cas dels panells i mampares divisòries, així com els elements i suports necessaris per a la seva ubicació en els punts i espais predeterminats. Així mateix, les despeses del lliurament i transport dels béns objecte del subministrament al lloc convingut han de ser a compte del contractista.

Les característiques tècniques dels elements que inclouen cadascun dels lots es consideraran com a mínimes i imprescindibles. L'esment exprés a una determinada marca comercial o model determinat respecte a l'equipament ha d'entendre's com realitzada en referència a una marca o model equivalent o superior, que compleixi totes les especificacions tècniques i de qualitat de les marques o models presentats en el plec tècnic.

L'equipament i material subministrat haurà d'estar en perfecte estat per a la seva utilització, havent de complir així mateix amb les mesures de seguretat legalment exigides. No presentarà senyals ni evidències d'haver estat exposat a agents o ambients abrasius ni haver-se sotmès a mecàniques indegudes. No s'hauran d'apreciar marques, esquerdes ni deformacions.



3.2 Característiques específiques per lots

Lot 1: Adquisició i lliurament de mobiliari d'oficina

La dotació de mobiliari per a oficines, sales de reunions i espais polivalents permetrà l'adequació i ús de l'edifici Smart Center com espai d'innovació tecnològica per als ciutadans i visitants.

Els requeriments i característiques tècniques del material i equipament d'oficina necessaris, que es distribuïran en les quatre plantes de l'edifici Smart Center de Lloret de Mar, són els indicats a continuació:

Producte	Característiques tècniques	Unitats
Cadira operativa	– Cadira operativa giratòria amb rodes – Braços regulables – Estructura i respatllet malla de polièster negra – Suport lumbar negre regulable – Seient entapissat de color a triar – Base de rodes de poliamida negra Moviments: – Regulació en alçada – Suport lumbar regulable – Mecanisme sincro	28
Cadira Confident/auxiliar	– Estructura negra sense braços i potes fixes – Estructura negra – Seien entapissat de color a triar i respatllet de polipropilè negre/malla de polièster o entapissat	24
Taula de treball	– Taula operativa 160x80cm – Sobre de melanina de color a triar – Potes metàl·liques /estructura blanques – Forat + passa-cables redó de 6 cm – Safata per recollida de cables	23
Taula de treball 90º	– Taula de 160x160cm (90º) – Acabat estructura blanc – Acabat sobre de melanina de color a triar – Format columna o pedestal per calaixera	5



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Cod per a la validació" que apareix a la capçalera.



	- Forat + passa-cables rodó de 6 cm - Safata per recollida de cables	
Taula operativa (reunions)	- Taula de 300x120cm - Acabat estructura blanc - Acabat sobre de melanina de color a triar	2
Buc de tres calaixos	- Bucs de 3 calaixos amb rodes - Cos/estructura blanca - Tapa i frontal dels calaixos de melanina de color a triar - Calaixos amb clau	28
Locker oficina	- Locker/armariet de melanina de color a elegir 4x2 (8 compartiments) 160cm amplada x 90cm alçada x 42cm fons - Portes batents - Mesures (mínimes) de compartiment: 40cm(alçada)x36cm(ample)x 38cm(fons) - Pany de seguretat	1
Armaris baixos d'emmagatzematge	- Armaris de 80x45x85 (més o menys) - Cos/estructura melanina blanca - Tapa i frontal de portes de melanina de color a triar 2 portes batents i tiradors - Divisió interior amb un prestatge	20
Penjadors oficina	- Alçada entre 1,75 i 1,80 m - Color fusta, negre o blanc	10
21 estors. Estor finestra oficina Alçada entre 1,70m i 2,5m Color i teixit a triar Suports de ferro lacat Accionament amb cadena	200x170cm	9
	190x170cm	2
	100x170cm	1
	110x170cm	1
	210x170cm	1
	220x170cm	1
	90x170cm	1
	80x190cm	2
	110x190cm	1
	200x190cm	1



	110x250cm	1
--	-----------	---

Lot 2: Subministrament i instal·lació de panells i mampares divisòries

Aquest lot inclou el subministrament i instal·lació de divisòries i material auxiliar per la creació i organització dels diferents espais i despatxos d'oficines a les quatre plantes de l'edifici Smart Center de Lloret de Mar.

La relació de material a subministrar i instal·lar per al correcte compliment de l'objecte de contractació és la indicada a continuació. S'aporta informació addicional a l'Annex 1.

Producte	Característiques tècniques	m ² /unitats
PB: Divisòria de vidre doble a testa 6+6 transparent Perfils d'alumini color estàndard	<i>Planta Baixa:</i> 3250mm amplada 2630 mm alçada Total: 8,55 m ²	8,55 m ²
PB: Mòdul de porta en acabat de melamina a escollir	<i>Planta Baixa:</i> Melamina a escollir amb el material i farratges necessaris	1
P1: Divisòria de vidre laminat a testa 5+5 transparent Perfils d'alumini color estàndard	<i>Planta 1:</i> 4350 mm amplada 2500 mm alçada Total: 10,875m ²	10,875 m ²
P1: Divisòria cega doble tauler de melamina de 16mm gruix color a escollir Perfils d'alumini color estàndard	<i>Planta 1:</i> 5000 mm amplada 2500 mm alçada Total: 12,5m ²	12,5m ²
P1: Mòdul de porta en acabat de melamina a escollir	<i>Planta 1:</i> Melamina a escollir amb el material i farratges necessaris	3
P2: Divisòria de vidre laminat a testa 5+5 transparent Perfils d'alumini color estàndard	<i>Planta 2:</i> 5000 mm amplada 2500 mm alçada Total: 12,5m ²	12,5m ²
P2: Divisòria cega doble tauler de melamina de 16mm gruix color a escollir Perfils d'alumini color estàndard	<i>Planta 2:</i> 6500 mm amplada 2500 mm alçada Total: 16,25m ²	16,25m ²
P2: Mòdul de porta en acabat de melamina a escollir	<i>Planta 2:</i> Melamina a escollir amb el material i farratges necessaris	5



P3:Divisòria de vidre laminat a testa 5+5 transparent. Perfils d'alumini color estàndard	Planta 3: 2500mm amplada 2500 mm alçada Total:6,25 m²	6,25 m²
P3:Divisòria cega doble tauler de melamina de 16mm gruix color a escollir. Perfils d'alumini color estàndard	Planta 3: 8000mm amplada 2500 mm alçada Total:20 m²	20 m²
P3: Frontal doble porta corredissa en acabat vidre templat de 10mm de gruix	Planta 3: Farratges inclosos. Les portes estaran formades per dos fulles de 1m cadascuna amb una amplada total de 2m	2
P3: Mòduls de porta en acabat de melamina a escollir	Planta 3: Melamina a escollir amb el material i farratges necessaris	3
P4:Divisòria cega doble tauler de melamina de 16mm gruix color a escollir Perfils d'alumini color estàndard	Planta 4: 3755 mm amplada 2510 mm alçada Total: 9,45 m²	9,45 m²
P4:Mòduls de porta en acabat de melamina a escollir	Planta 4: Melamina a escollir amb el material i farratges necessaris	2

4. METODOLOGIA I CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Per a un correcte desplegament d'aquesta actuació, a més dels treballs de subministrament i instal·lació, l'adjudicatari haurà de garantir una correcta gestió del projecte responent a totes les necessitats de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Aquest exercirà la inspecció i revisió de la instal·lació i la posada a punt de l'equipament i materials contractats.

Per això, per al desenvolupament dels serveis contractats per als dos lots es requerirà una reunió inicial i una altra final de projecte amb cadascun dels licitadors, així com altres trobades per a replantejar i corregir aspectes no tinguts en compte inicialment o que sorgeixin per circumstàncies alienes als mateixos amb la finalitat de determinar les actuacions definitives a realitzar.

Inicialment, l'Ajuntament lliurarà un plànol als licitadors amb la ubicació dels espais i punts de lliurament del mobiliari i d'instal·lació de les divisòries fixes, així com informació amb altres detalls tècnics a considerar.





En la fase de requeriment previ, l'empresa proposada com a adjudicatària del Lot 1 i/o Lot 2 haurà de presentar la següent documentació, en cas de no haver-la presentat anteriorment:

- Fitxa tècnica dels elements (Lot 1 i 2).
- Garantia per defectes de fabricació (Lot 1 i 2).
- Garantia per defectes de la instal·lació (Lot 2).

5. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I PERSONALS

5.1 Compromís d'adscripció de mitjans materials

L'adjudicatari proporcionarà tots aquells mitjans materials necessaris per a la correcta execució del contingut dels treballs. En particular, l'adjudicatari haurà de disposar dels equips i eines, així com de l'experiència necessària per a l'adequada realització dels treballs.

Tots els recursos materials i, en particular, equips, material fungible i altres necessaris per a la realització dels treballs, hauran de ser aportats per l'adjudicatari i hauran de ser propietat d'aquell o, en el seu cas, posseir les corresponents autoritzacions, llicències d'ús o permisos necessaris.

Correspondrà a l'adjudicatari proporcionar la infraestructura (mobiliari, software, eines de treball, etc.) que sigui necessària per a la correcta execució del projecte. D'aquesta manera, l'adjudicatari haurà de proporcionar el suport tècnic necessari al seu equip de mitjans personals en totes les matèries (mòbil, portàtil, eines de treball, etc.), així com les comunicacions de dades entre les dependències des de les quals l'equip designat realitzi el servei.

Els detalls dels treballs que no estiguessin prou descrits en aquest plec s'executaran conformement a les directrius que durant l'execució proporcionï la direcció tècnica del projecte.

L'adjudicatari serà responsable de tota reclamació que pugui presentés per tercers sobre aquests conceptes contra l'Ajuntament, havent d'indemnitzar-



li per tots els danys i perjudicis que per a la mateixa puguin derivar-se de la interposició de reclamacions.

5.2 Compromís d'adscripció de mitjans personals

Per a la bona execució del projecte, l'empresa adjudicatària de cadascun dels lots designarà un equip de treball amb la formació necessària per a poder desenvolupar l'objecte del contracte i experiència demostrable de mínim 3 anys en projectes similars. L'adjudicatari haurà d'adscriure a l'execució del contracte els perfils necessaris per a dur a terme el subministrament i instal·lació en la forma prevista en el present plec tècnic.

L'equip de treball estarà compost per les mateixes persones durant la durada del contracte, excepte les circumstàncies excepcionals que així es determinin i que motivin la substitució d'algun dels seus components. En cas de substitucions de les persones adscrites en l'execució del contracte, haurà de ser personal amb els mateixos requisits d'experiència.

Si durant l'execució del contracte l'empresa adjudicatària tingués necessitat de canviar algun dels mitjans personals proposats en l'oferta, el podrà fer prèvia informació a l'Ajuntament i amb l'acord d'aquest, sense que això suposi menyscapte en la qualitat dels treballs o de les dates compromeses.

El responsable del contracte es reserva el dret a sol·licitar la substitució d'algun o de tots els membres de l'equip quan existeixi raó justificada per a això. Aquesta petició haurà de ser indefectiblement atesa per l'empresa prestatària del servei.

Així mateix, l'Ajuntament de Lloret de Mar designarà al personal tècnic que serà l'interlocutor amb l'empresa adjudicatària i executarà les tasques de seguiment i control del projecte.

Les empreses adjudicatàries han de complir la normativa aplicable vigent relativa a l'objecte del contracte.

6. DURADA DEL CONTRACTE





El termini màxim per a l'execució de totes les prestacions objecte d'aquest contracte serà de 3 mesos pel Lot 1 i de 2 mesos pel Lot 2, a comptar des del següent dia hàbil a la signatura del contracte, i sense sobrepassar el període establert d'execució com a data màxima de lliurament del Pla resultant a l'Ajuntament de Lloret de Mar.

L'adjudicatari haurà de complir de manera estricta les obligacions derivades del contracte actual i, especialment, aquelles referents a prestacions concretes que s'hagin compromès en virtut de la seva oferta.

7. FITES I OBJECTIUS

Seguint el Pla de Gestió del programa PSTD Lloret de Mar, el projecte haurà d'estar finalitzat en el termini de 3 mesos després de l'adjudicació del contracte per als Lots 1 i 2.

S'estableixen les següents fites estimades dels treballs d'execució i lliurament de documentació per al Lot 1 i 2:

FITA 1. Lliurament de proposta detallada d'equipament i materials a subministrar i fitxa tècnica dels elements als 15 dies d'adjudicació del contracte per al lots 1 y 2.

FITA 2. Lliurament de documentació tècnica oficial del fabricant de l'equipament lliurat i instal·lat, certificats de garantia i acta de recepció del material i equipament subministrat a la finalització del contracte després dels 3 mesos pel Lot 1 i de 2 mesos pel Lot 2.

8. GARANTIA I ASSISTÈNCIA I SUPORT TÈCNIC ASSOCIAT A LA MATEIXA

Les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir la completa i correcta operativitat de tots els equipaments a l'empara del contracte durant el període d'execució i fins a la finalització del contracte.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?Idoma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Aquesta garantia haurà de tenir una durada mínima de dos (2) anys una vegada superada la instal·lació de l'equipament, que haurà de cobrir els desplaçaments i la mà d'obra.

En el cas de les divisòries, una vegada realitzada la instal·lació, l'empresa efectuarà les comprovacions necessàries per a assegurar-se la correcta fixació de les mampares i panells divisoris instal·lats conforme a les especificacions del projecte tècnic i amb les disposicions reguladores de la matèria.

Aquestes garanties han de cobrir les despeses de substitució de peces per defectes de fabricació o del mateixos materials, considerant un ús normal i apropiat pel propòsit pel qual han estat dissenyats i, per tant, no inclouen els desperfectes ocasionats per vandalisme o un ús inadequat.

El suport tècnic associat a la garantia inclourà les actuacions correctives davant defectes, incloses les peces de recanvi necessàries, que hauran de ser sempre noves i idèntiques en marca i model a les instal·lades. En cas de repetir-se un mateix tipus d'avaria o incidència per no haver estat esmenada correctament, per tractar-se d'un vici constructiu ocult o per qualsevol altra causa, l'adjudicatari estarà obligat a substituir l'equipament o material avariats o defectuosos per un altre de les mateixes o superiors característiques, de nova fabricació i sense fallades, en el mínim termini possible.

Els adjudicataris respondran davant l'Ajuntament per tot l'equipament que subministren, encara que no siguin de la seva fabricació, i pel treball realitzat fins a la finalització del termini de garantia. Això suposa la verificació que els equips que subministren coincideixin amb els anunciats en l'oferta presentada o similars en igualtat de prestacions tècniques i qualitat, entenent que l'Ajuntament de Lloret de Mar podrà exigir als adjudicataris el canvi de tots aquells equipaments que no compleixin aquesta condició i substitució per uns altres que sí que la compleixin, tot això per compte de l'empresa adjudicatària.

9. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES





L'empresa adjudicatària i el personal assignat a l'execució de cadascun dels contractes no podrà en cap cas utilitzar la informació o documentació generada a la qual tingui accés per a un fi diferent de l'indicat en el contracte, ni tampoc cedir a tercers ni tan sols a l'efecte de conservació. Les dades tractades seran propietat exclusiva de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

L'empresa adjudicatària guardarà secret professional sobre tota la documentació a la qual es tingui accés durant la vigència del contracte actual, quedant obligada a no alienar o fer pública la informació que conegui en el marc d'aquest. Igualment, l'empresa adjudicatària haurà de complir el que s'estableix en Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en Reial decret 3/2010 de 8 de gener de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), en el cas del Lot 1.

10. SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les obligacions derivades de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals (BOE núm., 269, de 10 de novembre de 1995), i del Reial decret llei 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials (BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004), abans de les actuacions de subministrament de l'equip o aparells, i durant la instal·lació i posada en marxa d'aquests.

11. COMPLIMENT DEL PRINCIPI DNSH

Els contractistes i possibles subcontractistes garantiran el respecte al principi de «no causar un perjudici significatiu» (DNSH), exigint pel REGLAMENT (UE) 2021/241, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. En particular es complirà amb la Comunicació de la Comissió Guia tècnica



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Cod per a la validació" que apareix a la capçalera.



2021/C 58/01, sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu».

Aquest compromís es concretarà mitjançant la presentació d'una declaració responsable sobre el compliment del principi de no perjudici significatiu als sis objectius mediambientals (DNSH).

Es podran adoptar mesures correctores per part de l'òrgan de contractació en compliment d'obligacions assumides pel que fa a l'etiquetatge verd i digital i a l'aplicació del principi de no causar un mal significatiu amb l'abast i límits que, en el seu cas, s'indiqui.

12. OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT

L'entitat contractista i subcontractista, si fos el cas, estaran obligades a complir les obligacions d'informació i publicitat establertes en l'Article 9. Comunicació, de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Concretament, estaran obligats a complir les següents obligacions:

a) En els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol tipus de suport que s'utilitzi en les actuacions necessàries per a l'objecte del contracte, haurà d'exhibir-se de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequat que digui "finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU", al costat del logo del PRTR i contenir tant en el seu encapçalament com en el seu cos de desenvolupament la següent referència «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU»

b) En les mesures d'informació i comunicació, sigui com fos el canal de comunicació que s'empri, es deurà a fer referència al fet que la inversió és finançada per la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència-NextGeneration EU.

c) L'òrgan de contractació proporcionarà durant l'execució del contracte les indicacions sobre el contingut precís en cada mitjà i/o format.





S'adjunten els següents documents:

Annex 1. Projecte tècnic de localització i instal·lació pel Lot 2.