

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A SUBSTITUIR ELS VENTILADORS DE DUES PLANTES REFREDADORES PER LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.

EXPEDIENT NÚM. 2508OS01

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquesta concurrència consisteix en la contractació d'un servei tècnic per a substituir els ventiladors de condensació de dues plantes refredadores amb condensadores de la marca FRIMETAL.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

2.1 Fases del servei

La substitució dels ventiladors s'haurà de fer en dues fases:

- Fase 1: Consistent en la substitució de 30 ventiladors. Aquest fase s'haurà de realitzar durant la tardor de l'any 2025.
- Fase 2: Consistent en la substitució de 30 ventiladors. Aquest fase s'haurà de realitzar durant l'hivern de l'any 2026.

2.2. Tasques a realitzar

- Subministrament de ventiladors de condensació MARCA EBMPAPST Model: A3G800AU2103+106FG0571. Ventilador + reixa de protecció.
- Descarrega de camió i acopi a coberta de l'edifici.
- Desconnexió mecànica i elèctrica de ventilador a substituir. Retirada del mateix amb destí a reciclatge.
- Neteja de part interna de la bateria de condensació amb aigua a pressió.
- Ubicació del nou ventilador al seu lloc i connexió mecànica i elèctrica de ventilador a substituir. Amb identificació de cablejat i substitució dels cargols en mal estat.
- Programació de paràmetres de funcionament del ventilador.
- Prova de funcionament del ventilador.
- Retirada de tots els ventiladors de la coberta i càrrega en camió amb destí a reciclatge.
- Lliurament d'un certificat d'instal·lació on s'indiqui el temps de garantia dels elements instal·lats i les feines realitzades, que no serà inferior a un any.

2.3. Ubicació dels ventiladors i les condensadores.

A l'Annex A d'aquest document es poden veure unes fotografies de la ubicació dels ventiladors.

Sant Joan Despí, agost de 2025

ANNEX A

**FOTOGRAFIES DE LA UBICACIÓ DELS VENTILADORS I
CONDENSADORS**





