

## Informe de necessitats i/o pla funcional

### ÀMBIT :

Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerra, i Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Muntanya-Dreta. Àmbit Territorial Barcelona

Centre : El Clot i Sant Andreu

### Memòria

Consisteix en realitzar les obres de substitució de la producció de climatització dels Centres d'Atenció Primària El Clot i Sant Andreu.

#### Lot.1 CAP El Clot

Es proposa la substitució dels 2 generadors de fred i calor per una bomba de calor fred/calor de 300kW, suficient per a la dimensió del Centre.

Es dotarà el sistema d'un dipòsit d'inèrcia, per tant la màquina nova disposarà de grup hidrònic fins el dipòsit, i també es canviaran les bombes del circuit primari fins el col·lector del soterrani.

La substitució de la màquina inclourà el projecte/legalització d'instal·lacions tèrmiques visat, i inscripció al RITSIC per part d'un tècnic competent, designat per l'empresa adjudicatària.

També inclourà les llicències d'obra necessàries i la Direcció de l'obra, incloent PSS i CSS. Un cop acabades les obres es regularan els cabals de tots els climatitzadors del Centre, assegurant cabal i temperatura de l'aire òptims en tots els punts terminals amb difusor.

Tots els mitjans auxiliars per les noves instal·lacions i el desmuntatge de les existents, així com les taxes municipals i legalitzacions i/o modificacions de projecte preceptives per les tasques realitzades estaran incloses.

Qualsevol modificació no substancial dels amidaments i pressupostos descrits, derivat del projecte redactat, quedarà inclòs en el preu ofert i, que no es podrà incrementar.

#### Lot.2 CAP Sant Andreu

Es proposa la substitució de la refredadora vella per una nova bomba de calor que pugui donar fred i calor.

La substitució de la màquina inclourà el projecte/legalització d'instal·lacions tèrmiques visat, i inscripció al RITSIC per part d'un tècnic competent, designat per l'empresa adjudicatària.

També inclourà les llicències d'obra necessàries i la Direcció de l'obra, incloent PSS i CSS. Un cop acabades les obres es regularan els cabals de tots els climatitzadors del Centre, assegurant cabal i temperatura de l'aire òptims en tots els punts terminals amb difusor.

Tots els mitjans auxiliars per les noves instal·lacions i el desmuntatge de les existents, així com les taxes municipals i legalitzacions i/o modificacions de projecte preceptives per





les tasques realitzades estaran incloses.  
Qualsevol modificació no substancial dels amidaments i pressupostos descrits, derivat del projecte redactat, quedarà inclòs en el preu ofert i, que no es podrà incrementar.

#### Signatures

Tècnic/a de Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerra i Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Muntanya-Dreta de l'Àmbit Territorial Barcelona o sol·licitant.

Lloc i data    Barcelona



Doc.original signat per:  
Maria Martínez López  
24/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N1IK1SEIV4CL50SH1NKCA9UO2L2NDRH

Data creació còpia:  
19/08/2025 16:36:32

Pàgina 2 de 2