

LLISTAT DE PREUS UNITARIS DE PAVIMENTACIÓ DE CARRERS
(Abrol - 2025)

	Preu/unitari
--	--------------

P R E U S U N I T A R I S

ID	UM DESCRIPCIÓ	PREU/UT
----	---------------	---------

ENDERROCS I/O EXTRACCIONS

1 ML	TALL DISC Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm, previ a enderroc de paviment	3,50
2 M2	DEMOLICIÓ PAVIMENT/LLOSA FORMIGÓ Demolició de paviment/llosa de formigó de fins a 40 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Inclou p.p. gestió de costos de la runa generada.	15,83
3 M2	DEMOLICIÓ PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA Demolició de paviment de mescla bituminosa en calent fins a 15 cm de gruix i més de 2 m amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador autoritzat i p.p. de costos derivats de la gestió dels residus.	5,89
4 ML	ENDERROC VORADA I RIGOLA Enderroc de vorada i p.p paviment per a formació de rigola, de qualsevol material. Inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals així com tall de paviment amb disc i càrrega sobre camió	4,41
5 M2	DEMOLICIÓ PECES DE PANOT Demolició de peces de panot sense enderroc de la base de formigó, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i p.p. de costos derivats de la gestió dels residus generats.	4,20
6 M2	DEMOLICIÓ VORERA DE PANOT O PECES FORMIGÓ PREFABRICAT Demolició de vorera de panots o peces formigó prefabricat inclosa base de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador autoritzat, i p.p. de costos derivats de la gestió dels residus generats.	7,29
7 M2	FRESSAT PAVIMENT ASFÀLTIC Fresat de paviment de mescal bituminosa fins a 5 cm de gruix, càrrega sobre camió, transport a abocador. Inclosos talls previs superficials de paviment en punts on sigui necessari, i costos de gestió de la runa a abocador autoritzat.	3,30
8 UT	EXTRACCIÓ PILONA / SENYAL VIÀRIA Extracció de piona o senyal viària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual sobre camió i transport a magatzem brigada	14,78
9 UT	DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ DE GÀLIB Treballs necessaris pel desmuntatge de gàlib d'acer, de 6 mts d'amplada, existent a l'entrada de l'aparcament per a poder executar les obres, i posterior recol·locació d'aquest una vegada finalitzades.	256,25
10 UT	DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ PILONES/SENYALS EXISTENTS Desmuntatge i recol·locació de pilones o senyals existents, totalment acabat	63,77
11 UT	CATA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS Cata localització de serveis, de superfície màxima 1 m2 i 1 metre de fondària.	60,99
12 ML	RETIRADA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA Treballs de retirada de línia elèctrica d'alimentació de caseta de control Inclou treballs d'instal·lador de desconnexió de la línia.	3,78

MOVIMENTS DE TERRES

13 M3	EXCAVACIÓ RASA TERRENY COMPACTE Excavació de rasa en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Inclosa càrrega a camió, i transport a abocador autoritzat.	27,74
14 M3	EXCAVACIÓ RASA AMB ROCA Excavació rasa en terreny rocós de fins a 40 cm d'amplària i fins a 70 cm de fondària, amb martell trencador mutat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material, transport i taxes abocador autoritzat	54,41

PAVIMENTS I TREBALLS DE PALETERIA

15 M2	SANEJAT ARRELS I CAPA D'ASFALT D12 (8 CM) Treballs de sanejat de ferm amb retirada d'arrels, amb vistiplau dels tècnics de l'àrea municipal de Sostenibilitat, Medi Natural i Salut. Inclou sanejat formació de caixa de nou paviment fins a 30 cm de fondària amb aportació de material granular (subbase Tot-ú artificial amb compactació del 98% del p.m.), en terreny compacte, amb repàs i piconatge, càrrega mecànica del material excavat i arrels i transport a abocador autoritzat (incloent costos de gestió), i col·locació de la capa d'asfalt AC16surfB50/70 D (D-12) de 8 cms de gruix mig prèvia a la capa de rodament, sobre reg d'adherència. S'inclou també la p.p. de fressat lateral de rigoles i encaixos per entregues amb contorns d'actuació i segellat de les juntes amb emusió asfàltica.	51,01
16 M2	ASFALTAT D12 DE 6 CM DE GRUIX Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16surfB50/70 D (D-12) amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou aplicació del reg d'adherència i la p.p. de fressat lateral de rigoles i encaixos per entregues amb contorns d'actuació i segellat de les juntes amb emusió asfàltica.	15,26
17 M2	ASFALTAT S20 DE 6 CM DE GRUIX Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC22binfB50/70 D (S-20) amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de base i granulat granític, estesa i compactada. Inclou reg d'imprimació previ.	13,86
18 M2	GEOMALLA Subministrament i col·locació de geomalla per a reforç de paviment asfàltic, tipus Bitutex o similar, de fibra de vidre, amb una resitència a la tracció de 40 KN/M en direcció longitudinal i transversal, i allargament màxim d'un 3% en la càrrega de ruptura, amb recobriments bituminosos polimèrics.	8,20
19 UT	ANIVELLACIÓ TAPA DE REGISTRE Treballs d'anivellació fins a cota de nova pavimentació de qualsevol tipus de registre d'instal·lacions existent. Inclou retirada i amuntegament del material, recrescut o repicat del registre segons s'escaigui i col·locació del bastiment i tapa a la cota d'acabat del nou paviment amb morter tècnic d'alta resistència.	110,24
20 M3	REBLIMENT RASA DE SERVEIS Rebliment de rasa de 40x70 cms com a màxim, amb sorra per a protecció de serveis i subbase fins a nivell de pavimentació.	16,05
21 M3	SUBBASE TOT-Ú ARTIFICIAL Subbase de tot-ú artificial, amb estesa, humectació i piconatge del material.	27,37
22 M3	TERRA VEGETAL	23,58

	Subministrament i estesa de terra vegetal en parterres.	
23 M2	SAULÓ 10 CM DE GRUIX Subministrament, estesa, humectació i compactació de capa de sauló de 10 cm de gruix, per a superfícies superiors a 1.500 M2.	3,23
24 M2	PAVIMENT DE SAULÓ ESTABILITZAT (SAULÓ SÒLID O SIMILAR) Formació de paviment de terra d'aportació, amb mol alta estabilització, tipus Sauló Sòlid o similar, amb mitjans mecànics, en espais de més de 2,50 mts d'amplada, d'acord amb les especificacions tècniques del procediment certificat del paviment i les següents característiques: *Gruix del paviment de 13 cm *Àreid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges minerals adients, d'acord amb l'I+D Sauló Sòlid o similar *175 kg/m3 de conglomerant ecològic Sauló Sòlid o similar *S'inclouen en la partida la formació de talls per a junts de dilatació que siguin necessaris, les entregues del nou paviment a paviments, vorades o rigoles existents i els remats amb les tapes de registres d'instal·lacions existents.	35,45
25 M2	PAVIMENT FORMIGÓ Paviment de formigó HA-25 de 20 cm de gruix mig, armat amb fibres o amb malla electrosoldada, acabat remolinat. Inclou p. p. junts de dilatació.	31,61
26 ML	FORMACIÓ CUNETETA DE 80 CM DE DESENVOLUPAMENT Formació de cuneta de formigó, en forma de V, de 80 cms de desenvolupament, de formigó HM-20, i un gruix mig de 12 cms. Inclou excavació prèvia amb refinat i formació de pendents necessàries, i treballs d'encofrat amb taulons de fusta.	31,42
27 M2	BASE FORMIGÓ VORERA Base de formigó HM-20, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, de 15 cm de gruix	17,53
28 M2	PAVIMENT PANOT VORERA 20x20 I 30x30 CM Paviment de panot antilliscant de peces grises de 9 pastilles de 20x20 cm o de peces vermelles estriades 30x30 cm, amb beurada de ciment pòrtland. Inclosa p.p formació guals i rampes amb les mateixes peces de panot. La formació de voreres inclou tots els treballs necessaris per a la reposició dels registres que hi hagi actualment a les voreres a intervenir	35,75
29 M2	PAVIMENT PANOT PECES ESPECIALS ACCESSIBILITAT Paviment de panot amb peces especials de paviment tàctil indicador de botons o estriat (accessibilitat), de 20x20 cm, amb diferenciació cromàtica respecte l'entorn, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Totalment acabat.	39,78
30 M2	PAVIMENT PECES 60x40x7 cm Subministrament i col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 de 7 cm de gruix, inclòs rejuntat. Totalment acabat.	40,65
31 UT	ESCOCELL PLANXA D'ACER CORTEN 1,50x1,50 MTS subministrament i col·locació d'escocell de planxa d'acer corten de mides 1500x1500 cms i 100 mm d'alçada i 8 mm de gruix. Inclou elements d'ancoratge i pa de formigó necessari per a la seva fixació.	202,60
32 UT	INTERIOR ESCOCELL AMB SAULÓ Subministrament, estesa i piconatge de capa de sauló garbellat 0/10, de fins a 15 cms de gruix, en escocell de mides 1,50x1,50 mts. Inclou anivellació, humectació i compactació, tant mecànica com manual amb planxa vibradora.	181,02
33 ML	PLANXA D'ACER CORTEN 100x8 MM DELIMITACIÓ PAVIMENTS	33,76

subministrament i col·locació de planxa d'acer corten amb passamà de 100x8 mm, per a delimitació de paviments. Inclou elements d'ancoratge i pa de formigó necessari per a la seva fixació.

34 ML	VORADA AMB PECES DE FORMIGÓ T2 Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó, tipus T2 sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10. S'inclou p.p peces especials. Totalment acabada.	24,81
35 ML	VORADA JARDINERIA Subministrament i col·locació de vorada de jardineria amb peces de formigó, col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, inclosa p.p peces especials. Totalment acabada.	17,43
36 ML	VORADA REMUNTABLE PER A GUAL DE VEHICLES 20 Subministrament i col·locació de vorada remuntable per a gual de vehicles, amb peça especial prefabricada de formigó de 20. Totalment acabat	38,95
37 ML	VORADA REMUNTABLE PER A GUAL DE VEHICLES 40 Subministrament i col·locació de vorada remuntable per a gual de vehicles, amb peça especial prefabricada de formigó de 40. Totalment acabat	53,30
38 ML	RIGOLA FORMIGÓ PREFABRICAT COLOR BLANC Subministrament i col·locació de rigola de peces prefabricades de formigó, de color blanc, totalment acabat, inclosa base formigó.	20,86
39 ML	RIGOLA DE FORMIGÓ Rigola de formigó feta "in situ" de 30 cm d'amplada. Inclosa p.p encofrat així com totes les operacions necessàries per a deixar-ho totalment acabat.	16,81
40 M2	MURET BLOC 20 CM AMB FORMIGÓ ARMAT Formació de paret/muret jardineria de gruix 20 cm, de bloc de 400x200x200 mm gris, reblert amb formigó i armat amb acer B-500S, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland	76,88
41 M3	FONAMENT MURET BLOC Formació de fonament continu de paret/muret desnivell de bloc, de formigó armat, de 60x60 cm de secció, no inclou la formació de rasa	189,63
42 M2	REMOLINAT PARET/MURET DESNIVELL BLOC Remolinat de paret/muret de bloc per a possible formació de desnivell a zona enjardinada	19,48
43 M2	PINTAT PARET/MURET DESNIVELL BLOC Pintat color de paret/muret de bloc remolinat per a possible formació de desnivell a zona enjardinada	9,68
44 UT	NETEJA EMBORNAL O PUNT DE DESGUÀS Treballs manuals necessaris per a neteja de fulles, terres o altres objectes que impedeixin el bon funcionament del punt de desguàs.	60,59

MOBILIARI URBÀ

45 UT	PAPERERA Subministrament i col·locació de paperera metàl·lica amb acabat pintat, circular, abatible, de la casa Fundición Benito o similar.	152,15
46 UT	PILONA Subministrament i col·locació pilona metàl·lica de d.96x1000 mm d'alçada, model Barcelona o similar.	61,41

POSSIBLES AFECTACIONS XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE

47 ML	Tub PEAD, PE-100, DN 90 mm, PN 10 bar,unió termosoldada, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat	24,72
48 ML	Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 16 bar,unió termosoldada, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat	32,30