



Expedient número: 1058/2025

Procediment: Contracte d'obra per Procediment Obert Simplificat

Assumpte: Licitació de dos lots per l'obra: "Actuacions de millora i manteniment de la xarxa de senders del Pallars Sobirà, any 2025."

INFORME PROPOSTA DELS SERVEIS TÈCNICS DE MEDI AMBIENT

Necessitat a satisfer:

Respondre a la necessitat de contractar l'obra que porta per títol: "Actuacions de millora i manteniment de la de la xarxa comarcal de senders del Pallars Sobirà". El present projecte correspon a l'ajut econòmic concedit pel Parc Nacional en el marc de la **Resolució TER/3529/2024, de 30 de setembre, per la qual es convoquen subvencions destinades a ens locals, entitats supramunicipals, persones físiques, persones jurídiques sense ànim de lucre, associacions de municipis, entitats de dret públic, universitats, fundacions i centres de recerca per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el marc del Pla de transformació, recuperació i resiliència- Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU, corresponents a 2024-2026.**

Actuacions a contractar:

Aquest contracte es divideix en dos lots i les actuacions a executar i els detalls de les obres a realitzar en cadascun dels lots es descriuen en la clàusula quarta de la memòria i plec de prescripcions tècniques i són les següents:

LOT 1

Actuació 1: Actuacions de manteniment i reposició de murs de pedra seca

L'actuació que es demana és la reposició de murs de pedra seca amb mitjans manuals i pedra preexistent a la zona, seguint les tècniques tradicionals de construcció, aplomat i anivellat.

Aquesta actuació es realitzarà en:

- Camí Enviny - Pujalt: mur de pedra seca totalment caigut, s'ha enfonsat tota la plataforma del camí.





- Camí Enviny –Pujalt: petit mur de pedra seca caigut, aquest es troba a les coordenades 42,408681, 1.108669.
- Camí Olp – Sort: en aquest camí hi ha dos murs de pedra seca totalment caiguts.
- Camí Bressui-Sort: mur de pedra situat al camí que va de Bressui a Sort. Es troba just sortint de Bressui.
- Camí Olp – Altron: mur totalment caigut.
-

S'utilitzaran les pedres que hi ha al voltant del mur de pedra seca, si no hi hagués suficient pedra es buscaran pedres pel voltant de la zona.

Actuació 2: Actuacions de restauració d'empedrats

L'actuació que es demana és la recuperació de l'empedrat del camí d'Olp a Sort (veure localització a la cartografia). Aquest empedrat està enterrat sota terra i les borses s'han menjat l'amplada.

Els treballs que s'han de realitzar en aquesta part del camí són:

- Netejar de tota l'amplada del camí de vegetació herbàcia, arbustiva i llenyosa, de mur de pedra seca a mur de pedra seca i a una alçada de 2m.
- Netejar les acumulacions de terres que hi ha a marge i marge del camí i desenterrar les pedres que han quedat colgades.

Aquesta actuació es realitzarà al llarg d'1km en aquells trams on hi ha empedrats.

Actuació 3: Actuacions de millora del camí de les nou fonts a la Bastida

L'objectiu d'aquesta actuació és **una primera fase** d'obertura per tal que els senderistes puguin passar sense dificultat.

El punt d'inici d'aquest camí és la font de les nou fonts i finalitza a la Bastida. En aquest tram de camí d'uns 500 m es realitzarà una primera obertura on les feines a realitzar són: desbrossada, tala, retirada terres, obertura de camí,....

Aquesta actuació es comptabilitzarà amb jornals per obrir el camí; que inclouen desbrossada intensiva de la vegetació arbustiva del camí, retirada de les restes vegetals, retirada de pedres deixant-les al marge i retirada d'acumulacions de terres deixant un pas pels senderistes. Les terres que sobrin s'aprofitaran per anivellar la plataforma del camí.





LOT 2

4.4- Actuacions de millora i manteniment de la senyalització vertical i de continuïtat

Aquesta actuació inclou:

- Subministrament de les banderoles.
- Disseny i edició del contingut de les banderoles.
- Càlcul de distàncies i de temps
- Instal·lació de tota la senyalització.
- Subministrament d'una cartellera amb el nom del projecte, el cost total d'aquest i els logos de la subvenció. (30 x 30 cm).

S'instal·laran banderoles amb i sense suport a la zona del Batlliu i la zona de la vall d'Àssua dins el municipi de Sort. En total seran 90 banderoles (veure cartografia).

El Pressupost desglossat per lots és:

	Pressupost licitació sense IVA	Import IVA	Pressupost licitació amb IVA
Lot 1	47.679,73	10.012,74	57.692,47
Lot 2	20.031,27	4.206,56	24.237,84

A la vista de les característiques i de l'import del contracte, es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, de conformitat amb el previst en l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

Document signat electrònicament per Mònica Vázquez Solé, serveis tècnics comarcals.

