

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL EXTERIOR A DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE MOLLET DEL VALLÈS, AMB MOTIU DE LES FESTES NADALENQUES DE L'ANY 2025-2026 i 2026-2027

OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és el subministrament en règim de lloguer, transport, muntatge, manteniment, desmuntatge i recollida de diferents llums de decoració nadalenca per al guarniment dels carrers de la ciutat de Mollet del Vallès durant la campanya de Nadal 2025-2026 i 2026-2027, segons les quantitats i especificacions reflectides en aquest propi plec.

COMPROMISOS I PROCEDIMENTS.

De l'empresa adjudicatària:

- Presentació de projecte gràfic amb fitxa tècnica explicativa de cada un dels models oferts.
- Transport, muntatge, connexió a la xarxa general de la ciutat, manteniment, desmuntatge i recollida dels punts de llums al municipi.
- Servei de substitució de qualsevol element en cas d'avaría o mal funcionament.

ABAST DE LA CONTRACTACIO.

A banda del lloguer dels elements ornamentals, l'adjudicatari haurà de realitzar els treballs següents:

- Transport dels materials fins a les ubicacions establertes.
- Descarrega i muntatge dels materials.
- Instal·lació de les xarxes de distribució des de la xarxa d'enllumenat públic necessàries per a la posada en servei de les instal·lacions, i connectat dels elements.
- Vigilància, manteniment i conservació dels suports i xarxes instal·lats durant el període de servei així com en el muntatge i desmuntatge de la instal·lació.

- Quantes proves siguin necessàries, prèvies a la posada en servei de les instal·lacions, segons els Serveis Tècnics de Mercamollet.
- Desmuntatge de les instal·lacions amb la retirada de tots els elements de la mateixa
- (tensors, quadres de maniobra, ...) deixant l'entorn i les instal·lacions en el seu estat original.

REALITZACIO DELS TREBALLS.

Els treballs hauran d'estar realitzats per a la posada en servei i encesa de les instal·lacions el dia 1 de desembre de 2025. Podria ésser altre data a proposta de Mercamollet SL.

L'apagada de les instal·lacions es realitzarà el dia 7 de gener de 2026 i l'empresa haurà d'acabar els treballs de desmuntatge de les mateixes abans del dia 16 de gener de 2026.

Les dates d'inici i finalització de la instal·lació de la campanya de Nadal 2026-2027 serà comunicada a l'empresa adjudicatària amb un preavís de dos mesos.

L'adjudicatari haurà d'instal·lar els motius nadalencs en les ubicacions establertes pels Serveis Tècnics de Mercamollet SL (Annex 1), així com les modificacions de lloc o elements d'ornamentació que es determinin.

L'horari d'encesa de l'enllumenat serà de 17:30 a 23:00 hores, amb les excepcions que puguin establir els Serveis tècnics de Mercamollet SL.

El muntatge dels elements situats sobre vials (encreuament de calçades) es realitzarà a una alçada superior als cinc metres a la part mes baixa, per tal d'evitar problemes amb el transit rodat.

S'instal·laran piques de terra que connectaran als quadres metàl·lics; estructures metàl·liques i receptors l'adjudicatari haurà de connectar amb totes les mesures.

Tots els conductors de la xarxa elèctrica seran d'aïllament de 1000 V, aquests aniran allunyats de finestres, balcons i en general del contacte del públic.

Resta prohibit la instal·lació de material i suport en arbres i jardineria de la via publica

L'adjudicatari aportarà tot el material que sigui necessari per al muntatge no es podran utilitzar les estructures metàl·liques de l'ornament com a conductor.

La instal·lació s'ajustarà en tot moment al que preveu el Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). El personal responsable de Mercamollet SL podrà realitzar la inspecció a les instal·lacions objecte del contracte en qualsevol moment.

Obligatorietat d' expedir el Butlletí d' instal·lació elèctrica.

L'adjudicatari prèvia inspecció tècnica, procedirà a la desconexió de la instal·lació quan no es compleixi els requisits de seguretat establerts sense dret a indemnització.

L'adjudicatari no podrà encendre cap element fora de l'horari establert, excepte en els casos següents:

- Per efectuar les comprovacions de la instal·lació.
- Per comprovar l'avaría detectada en algun motiu no superant el temps de deu (10) minuts.
- Per a casos excepcionals, s'establiran les condicions de l'encesa per part dels tècnics de Mercamollet, és obligació de l'adjudicatari deixar nets els llocs on es realitzen els muntatges o manteniment de les instal·lacions i els seus voltants.

5. COORDINADOR DELS TREBALLS.

Durant la realització dels treballs l'adjudicatari nomenarà una persona per coordinar aquests treballs, sent l'únic interlocutor vàlid amb Mercamollet SL i amb capacitat per prendre les decisions que exigeix la prestació del servei.

El coordinador dels treballs disposarà d'una adreça de correu electrònic i d'un telèfon de contacte, disponible les vint-i-quatre (24) hores del dia per rebre qualsevol incidència del servei.

6. PARTICULARITATS I MOTIUS AMB CARACTERISTIQUES ESPECIALS.

En l'annex I s'especifiquen la quantitat d'elements per emplaçament, el tipus de motiu, i les dimensions mínimes, quan es parla d'un motiu de fanal doble es tracta d'un element doble simètric a tots dos costats del fanal.

A la façana de l'edifici de l'antic ajuntament edifici Prat de la Riba, concretament al balcó s'haurà de muntar 5 cortines de LED de 2 x 5 m.

7. PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI.

L'adjudicatari està obligat a l'estricta compliment de les obligacions dels seus empleats i amb la Seguretat Social segons les disposicions legals vigents, responent directament davant Mercamollet SL a l'aplicació del disposat en l'Estatut dels Treballadors a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i disposicions complementaries o concordants que estiguin vigents o que es promulguin durant la vigència del Contracte.

L'adjudicatari haurà de limitar perfectament l'àmbit dels treballs quan aquests comportin risc per a les persones, amb els elements i mitjans de protecció que siguin necessaris i que es



Mercamollet,sl

mantindran en qualsevol moment en perfecte estat de conservació i senyalització, complint en tot moment les disposicions existents sobre prevenció de riscos laborals.

Les negligències o incompliments suposaran la sanció corresponent amb independència de les responsabilitats a que hi hagués lloc.

El personal adscrit al servei haurà d'acreditar en tot moment la seva pertinença a l'empresa, haurà de treballar amb la roba adequada i neta, i en condicions per desenvolupar els treballs encomanats.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL.

L'adjudicatari serà el responsable dels danys derivats de les instal·lacions, per a això haurà de subscriure i presentar copia de la pòlissa i pagament de la mateixa a Mercamollet SL , abans de l'inici dels treballs l'assegurança de responsabilitat civil, amb cobertura de danys ocasionats a les instal·lacions a tercers, per un import mínim de 600.000,00 €.

PREU DEL CONTRACTE.

El preu màxim del contracte s'assenyala en 255.830,00 € (IVA exclòs) i 309.554,30 € (IVA inclòs).

El preu anual màxim del contracte s'assenyala en 127.915,00 € (IVA exclòs) i 154.777,15 € (IVA inclòs)

Signat a Mollet del Vallès,

Mercè Perez Piedrafita
Vicepresidenta

Lidia Zaragoza Llobet
Apoderada

ANNEX 1

CARRERS ORNAMENTACIÓ DISTRIBUCIÓ I PLANOL

Carrer	Unitats	Tipus element	Preu unitari	Total (IVA exclòs)
Gaietà Vinzia	9	arcs		
Jaume I	17	arcs		
Sant Llorens	2	arcs		
Berenguer III primer tram	3	arcs		
Berenguer III segon tram	8	arcs		
Berenguer III tercer tram	8	arcs		
Barcelona- Plaça Catalunya	7	arcs		
Passatge Sant Miquel	9	arcs		
Gaietà Ventalló tram 1	5	arcs		
Gaietà Ventalló tram 2	3	arcs		
Ramon Cases	2	arcs		
Anselm Clavé	2	arcs		
Anselm Clavé	6	fanals		
Rafael Casanovas	8	arcs		
Rambla Balmes	6	arcs		
Avinguda Llibertat	3	arcs		
Avinguda Llibertat	8	fanals		
Avinguda Llibertat- xiprer	3	Motius terra		
Plaça Prat de la Riba	480	Paraigües garlandes		
Rambla Pompeu Fabra	6	arcs		
Rambla Pompeu Fabra	5	fanals		
Rambla Balmes	7	arcs		
Rambla Nova	9	arcs		
Sant Vicenç	4	arcs		
Avinguda Gaudí	12	fanals		
Plaça Major l'Illa	1	Paraigües 720m. Bombeta E-27 de LED		
Rambla Central	1	Con 12 m.		
Façana Ajuntament antic Prat de la Riba	5	Cortines de LED 2 x 1,5 m		
Façana Ajuntament Illa	11	Motius nadalencs		
Caldes Montbui	12	arcs		
Can Borrell	7	motius (finestres)		
	1	Façanes amb cortines		
Can Borrell	12	Fanals		
Mercamollet (2 façanes)	10	Cortines 2 x 6 m		
	2	Motius dobles		

PLANOL CARRERS DISTRIBUCIÓ LLUMS DE NADAL

