



Projecte executiu Millora d'itineraris a Begur ID4,
**dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat
per la Unió Europea Next Generation**

VOLUM IV: PRESSUPOST

FEBRER 2025
PROJECTE EXECUTIU
BEGUR

batlleiroig

INDEX DEL DOCUMENT:

VOLUM I – Memòria i Annexes

Memòria	
Annex 1	Drenatge
Annex 2	Enllumenat
Annex 3	Estudi de seguretat i salut
Annex 4	Programa de control de qualitat
Annex 5	Gestió de residus
Annex 6	Justificació de preus
Annex 7	Pressupost per al coneixement de l'Administració

VOLUM II – Documentació gràfica

Documentació gràfica

VOLUM III – Plecs de prescripcions tècniques

Plecs de prescripcions tècniques

VOLUM IV – Pressupost

Amidaments
Estadística de partides
Quadre de preus I
Quadre de preus II
Pressupost
Resum de Pressupost
Últim full

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	01	ID 4.1 - ACCÉS PLATJA AIGUABLAVA
Títol 4	05	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2R5-DT0Y	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID 4.1 Baixada Aiguablava	C	Volum					
2	Poda arbustiva		14,300				14,300	C#*D#*E#*F#
3	Neteja i desbrossada		92,300				92,300	C#*D#*E#*F#
4	Dau formigó Senyal vertical sobre suport		0,027				0,027	C#*D#*E#*F#
5	Fressat		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
7	ID 4.1 Zoom Accés Fornellsornells	C	Volum					
8	Neteja i desbrossada		12,600				12,600	C#*D#*E#*F#
9	Dau formigó Senyal vertical sobre suport		0,162				0,162	C#*D#*E#*F#
11	ID 4.1 Zoom Sortida Fornells	C	Volum					
12	Dau formigó Senyal vertical sobre suport		0,081				0,081	C#*D#*E#*F#
13	Fressat		2,740				2,740	C#*D#*E#*F#
15	Esponjament	P	30,000				51,063	

TOTAL AMIDAMENT 221,273

2	P2RA-IQFL	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID 4.1 Baixada Aiguablava	C	Volum					
2	Dau formigó Senyal vertical sobre suport		0,027				0,027	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	ID 4.1 Zoom Accés fornells	C	Volum					
5	Dau formigó Senyal vertical sobre suport		0,162				0,162	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	ID 4.1 Zoom Sortida Fornells	C	Volum					
8	Dau formigó Senyal vertical sobre suport		0,081				0,081	C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	Esponjament	P	30,000				0,081	

Exclòs de la present licitació

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

			TOTAL AMIDAMENT	0,351
3	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1.45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID 4.1 Baixada Aiguablava	C	Volum					
2	Fressat		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
4	ID 4.1 Zoom Sortida Fornells	C	Volum					
5	Fressat		2,740				2,740	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament	P	30,000				15,222	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 65,962

4	P2RA-EU76	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID 4.1 Baixada Aiguablava	C	Volum					
2	Neteja i desbrossada		92,300				92,300	C#*D#*E#*F#
4	ID 4.1 Zoom Accés fornells	C	Volum					
5	Neteja i desbrossada		12,600				12,600	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament	P	25,000				26,225	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 131,125

5	P2RA-EU73	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID 4.1 Baixada Aiguablava	C	Volum					
2	Poda arbustiva		14,300				14,300	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	25,000				3,575	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 17,875

6	GR00ID41	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.1					
---	----------	---	-------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Exclòs de la present licitació

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Títol 5	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

EUR

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P22D1-BR01	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM					
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.								
INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2			81,200				81,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							81,200	
2	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA (INCLÒS BASE)					
DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Demolició de vorada (INCLÒS BASE)		307,000				307,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							307,000	
3	P214W-BR01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA					
TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	vorera + escocells		434,000				434,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							434,000	
4	P214W-BR02	M	TALL PAVIMENT DE PEDRA					
TALL EN PAVIMENT DE PEDRA AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								

AMIDAMENTS

LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

9P21R0-92I9U

ELIMINACIÓ D'ARBRE DE PORT MITJÀ

TALLADA CONTROLADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM).

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

10PRE31-BR01U

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

11PD781-BR01U

ANUL·LACIÓ DE TRAM DE REIXA DE DRENATGE

ANUL·LACIÓ DE TRAM DE REIXA DE DRENATGE, ENDERROC DE CANAL DE FORMIGÓ I RETIRADA DE MARC AMB REIXA, RETIRADA I NETEJA DE L'INTERIOR DEL CANAL I TRANSPORT MANUAL PER L'INTERIOR DEL COL·LECTOR DEL MATERIAL ENDERROCAT FINS L'EXTERIOR I APLEC SOBRE CONTENIDOR EXTERIOR.

INCLOU REBLERT DE LA RASA EXISTENT DE DRENATGE AMB FORMIGÓ EN MASSA, AMB ESTESA I VIBRAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DEIXAR-HO A COTA PER A REBRE EL NOU PAVIMENT, TOT SEGONS PLÀNOLS D EPROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

12

P21B0-BR01

M2

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Eliminació pintura		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra01MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4

Capítulu04ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS

Títol 302ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS

Títol 401ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS

Títol 502MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE QUALSEVOL TIPUS, REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXA RLA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2			81,200	0,200			16,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,240	

Obra01MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4

Capítulu04ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS

Títol 302ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS

Títol 401ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS

Títol 503PAVIMENTACIÓ

Títol 4 (1)01PAVIMENT DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Paviment formigó		511,200				511,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT511,200

2	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE.
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	Paviment formigó		511,200	0,100			51,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT51,120

3	P9G6-BR02	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM
PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.			

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTÉ ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATAS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Paviment formigó		511,200				511,200	C#*D#*E#*F#
3	*		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT561,200

4	P972-BR01	M	ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ
			ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ UNA CARA AMB FUSTA, D'UNA ALÇÀRIA <= 60 CM. TOT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE IS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT85,000

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4						
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS						
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS						
Títol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS						
Títol 5	03	PAVIMENTACIÓ						
Títol 4 (1)	02	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2			81,200				81,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT81,200

2	P931-10RJI	M3	BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0
BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.			

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2			81,200	0,150			12,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT12,180

3	P9L1-E97Z	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2			81,200				81,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT81,200

4	P9H9-IKC7	M2	REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Títol 5	05	SENYALITZACIÓ
Títol 4 (1)	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FBABUV17 M PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)


PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

2 FBA2NV15 M2 PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA

PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN PASSOS ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.



AMIDAMENTS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Pas de vianants sobre aglomerat nou		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Títol 5	06	VEGETACIÓ
Títol 4 (1)	01	PREPARACIÓ DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, (70% SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	unitats	m3				
2			25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,500	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Títol 5	06	VEGETACIÓ
Títol 4 (1)	02	ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR60-8YED U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

AMIDAMENTS

2	Quercus pubescens	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
3	Quercus ilex	13,000	13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 PR450-8WTI U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 PR450-8WTE U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Títol 5	06	VEGETACIÓ
Títol 4 (1)	03	ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR3D-MQ01 M3 SAULÓ DE TALL CRIVAT

SAULÓ DE TALL CRIVAT, SUBMINISTRAT I ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. ES COL·LOCARÀ SEGUINT LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE (FORMACIONS D'ESCOCELLS).

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada	Unitats			
2			4,000	0,100	25,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Títol 5	06	VEGETACIÓ
Títol 4 (1)	04	MANTENIMNET

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P22D1-BR02 U MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA

MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA, INCLOU REG DURANT TOT EL PERÍODE DE L'OBRA, PODA I NETEJA DE L'ARBRAT, TRACTAMENT FITOSANITARIS I TRANSPORTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Mesos					
2	ID 1 Aiguablava		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Títol 5	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P214W-BR01 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	vorera + escocells		201,600				201,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,600

2 P2143-BR01 M2 ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)

ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Enderroc paviment asfàltic (inclòs base)		135,600				135,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					135,600	
3	P21B0-HBR2	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT PER A RECOL·LOCACIÓ					
DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.								
TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS DE LA MATEIXA OBRA.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					2,000	
4	P21B0-HBQS	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL					
RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, DE QUAALSEVOL SUPERFÍCIE, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000	
5	P2146-DJ4C	M2	DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT (INCLÒS BASE)					
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXITENT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Demolició de vorera		135,600				135,600	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					135,600	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Títol 5	02	PAVIMENTACIÓ

AMIDAMENTS

Títol 4 (1)

01

PAVIMENT DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM					
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Paviment formigó		244,080				244,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							244,080	

2

P938-BR01

M3

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	Paviment formigó		244,080	0,100			24,408	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,408	

3

P9G6-BR02

M2

PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENTS

2	Paviment formigó		244,080				244,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							244,080	
4	P972-BR01	M	ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ					
ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ UNA CARA AMB FUSTA, D'UNA ALÇÀRIA <= 60 CM. TOT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE IS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			119,000				119,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							119,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Títol 5	02	PAVIMENTACIÓ
Títol 4 (1)	02	REMATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P967-EA6H	M	VORADA TIPUS T3					
PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T3, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 28X17 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			146,600				146,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							146,600	

2	P967-WO4N	M	VORADA TIPUS TAULÓ PER A ESCOCELLS				
PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A ESCOCELL 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3.5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.							
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

2		11,000	6,000	66,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				66,000	

1	P982-BR01	M	FORMACIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ
RAMPA PER A GUAL DE FORMIGÓ IN SITU, DE FORMA RECTA, DE MIDES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, DE FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10. ABOCAT I ESTESA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.			
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Longitud				
2			6,000				6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			6,000				

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Títol 5	03	DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P9ZE-IRGR	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT, DE PERICONS, REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS O TAPES, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROC I RECRESQUIT DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS PER QUEDAR ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats				
2	Adequació tapes registre		9,000				9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			9,000				

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS

AMIDAMENTS

Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Títol 5	05	SENYALITZACIÓ
Títol 4 (1)	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PBBM-BR00	U	SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2	PBBD-BR01	U	SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

3	FQ22BR03	U	RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT VERTICAL EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Títol 5	05	SENYALITZACIÓ
Títol 4 (1)	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FBABUV17	M	PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)
			PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB PINTURA ACRÍLICA DE EUR

AMIDAMENTS

COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Títol 5	06	VEGETACIÓ
Títol 4 (1)	01	PREPARACIÓ DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT
			SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, (70% SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum	unitats				
2			1,500	11,000			16,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,500	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Títol 5	06	VEGETACIÓ
Títol 4 (1)	02	ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PR60-8YED	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

1		C	Unitats						
2	Quercus pubescens		6,000			6,000	C#*D#*E#*F#		
3	Quercus ilex		5,000			5,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT			11,000						
2	PR450-8WTI	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats						
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT			6,000						
3	PR450-8WTE	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats						
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT			5,000						

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Títol 5	06	VEGETACIÓ
Títol 4 (1)	03	ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PR3D-MQ01	M3	SAULÓ DE TALL CRIVAT						
			SAULÓ DE TALL CRIVAT, SUBMINISTRAT I ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. ES COL·LOCARÀ SEGUINT LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE (FORMACIONS D'ESCOCELLS).						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	m2	unitats	gruix				
2			4,000	11,000	0,100		4,400	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT			4,400						

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Títol 5	06	VEGETACIÓ
Títol 4 (1)	04	MANTENIMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P22D1-BR02	U	MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA						
			MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA, INCLOU REG DURANT TOT EL PERÍODE DE L'OBRA, PODA I NETEJA DE L'ARBRAT, TRACTAMENT FITOSANITARIS I TRANSPORTS.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D'ELA DF.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Mesos						
2	ID 1 Aiguablava		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT			8,000						

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	04	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	SISOID42	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.2						
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT			1,000						

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	05	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P2R5-DT0Y	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	

AMIDAMENTS

Pàg.: 43

1	Fomrigó inert	T							
2	ID4.2 Tram 1	C	m2	Longitud	Ample	Alçada			
3	Vorada			307,000	0,200	0,400	24,560	C#*D#*E#*F#	
4	Base de Paviment asfàltic		327,200			0,200	65,440	C#*D#*E#*F#	
5								C#*D#*E#*F#	
6	ID4.2 Tram 2	C	Unitats	m2		Alçada			
7	Vorera			135,600		0,400	54,240	C#*D#*E#*F#	
8	Base de Paviment asfàltic		135,600			0,200	27,120	C#*D#*E#*F#	
9	Esponjament	P	25,000				42,840	PERORIGEN(	
11	Aglomerat	T							
12	ID4.2 Tram 1	C	m2	Longitud	Ample	Alçada			
13	Talls			434,000	0,100	0,100	4,340	C#*D#*E#*F#	
14	Paviment		327,200			0,100	32,720	C#*D#*E#*F#	
15	Fresat		10,000			0,050	0,500	C#*D#*E#*F#	
16								C#*D#*E#*F#	
17	ID4.2 Tram 2	C	m2	Longitud	Ample	Alçada			
18	Talls			201,600	0,100	0,100	2,016	C#*D#*E#*F#	
19	Paviment		135,600			0,100	13,560	C#*D#*E#*F#	
20								C#*D#*E#*F#	
21	Esponjament	%	25,000				13,284		
23	Residus barrejats	T							
24	ID4.2 Tram 1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
25	Tall en paviment de pedra			4,600	0,100	0,100	0,046	C#*D#*E#*F#	
26	Pilona de pedra		47,000	0,100	0,100	1,000	0,470	C#*D#*E#*F#	
27	Senyalització		11,000	2,000	0,100	0,100	0,220	C#*D#*E#*F#	
28								C#*D#*E#*F#	
29	ID4.2 Tram 2	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
30	Senyalització		2,000	2,000	0,100	0,100	0,040	C#*D#*E#*F#	
31			1,000	2,000	0,100	0,100	0,020	C#*D#*E#*F#	
32								C#*D#*E#*F#	
33	Esponjament	P	25,000				70,354		
35	Vegetals bruts	T							
36	ID4.2 Tram 1	C	m2			Alçada			
37	Neteja i esbrossada		81,200			0,100	8,120	C#*D#*E#*F#	
38								C#*D#*E#*F#	
39	Esponjament	%	20,000				1,624		
41	Vegetals nets	T							
42	ID4.2 Tram 1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
43	Poda		11,000	4,000	1,000	1,000	44,000	C#*D#*E#*F#	
44	Arbres port gran		4,000	8,000	0,500	0,500	8,000	C#*D#*E#*F#	
45	Arbres Port mitjà		3,000	6,000	0,500	0,500	4,500	C#*D#*E#*F#	
46								C#*D#*E#*F#	
47	Esponjament	%	30,000				16,950		
TOTAL AMIDAMENT							434,964		

2 P2RA-IQFL M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID4.2 Tram 1	C	m2	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vorada			307,000	0,200	0,400	24,560	C#*D#*E#*F#
3	Base de Paviment asfàltic		327,200			0,200	65,440	C#*D#*E#*F#
5	ID4.2 Tram 2	C	Unitats	m2		Alçada		
6	Vorera			135,600		0,400	54,240	C#*D#*E#*F#
7	Base de Paviment asfàltic		135,600			0,200	27,120	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 44

9	Esponjament	P	25,000				42,840	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							214,200	
3	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID4.2 Tram 1	C	m2	Longitud	Ample	Alçada		
2	Talls			434,000	0,100	0,100	4,340	C#*D#*E#*F#
3	Paviment		327,200			0,100	32,720	C#*D#*E#*F#
4	Fresat		10,000			0,050	0,500	C#*D#*E#*F#
6	ID4.2 Tram 2	C	m2	Longitud	Ample	Alçada		
7	Talls			201,600	0,100	0,100	2,016	C#*D#*E#*F#
8	Paviment		135,600			0,100	13,560	C#*D#*E#*F#
10	Esponjament	P	25,000				13,284	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							66,420	
4	P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID4.2 Tram 1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Tall en paviment de pedra			4,600	0,100	0,100	0,046	C#*D#*E#*F#
3	Pilona de pedra		47,000	0,100	0,100	1,000	0,470	C#*D#*E#*F#
4	Senyalització		11,000	2,000	0,100	0,100	0,220	C#*D#*E#*F#
6	ID4.2 Tram 2	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
7	Senyalització		2,000	2,000	0,100	0,100	0,040	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,000	0,100	0,100	0,020	C#*D#*E#*F#
10	Esponjament	P	25,000				0,199	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							0,995	
5	P2RA-EU76	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID4.2 Tram 1	C	m2			Alçada		
2	Neteja i esbrossada		81,200			0,100	8,120	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	%	20,000				1,624	PERPARCIAL(
TOTAL AMIDAMENT							9,744	

6 P2RA-EU73 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID4.2 Tram 1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Poda		11,000	4,000	1,000	1,000	44,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbres port gran		4,000	8,000	0,500	0,500	8,000	C#*D#*E#*F#
4	Arbres Port mitjà		3,000	6,000	0,500	0,500	4,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

6	Esponjament	%	30,000	16,950	PERPARCIAL(
---	-------------	---	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	73,450
-----------------	--------

7	GR00ID42	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.2
---	----------	---	-------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P21B0-BR01	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM
---	------------	----	---

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	m2					
2	Eliminació línia contínua		5,400				5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,400
-----------------	-------

2	P214W-BR01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
---	------------	---	---------------------------------------

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Longitud					
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	30,000
-----------------	--------

3	P2143-BR01	M2	ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)
---	------------	----	---

ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.



AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	m2					
2	Enderroc paviment asfàltic (inclòs base)		727,000				727,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	727,000
-----------------	---------

4	P2143-4RQS	M2	ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA
---	------------	----	-------------------------------

ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	m2				Total	
2			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	24,000
-----------------	--------

5	P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA
---	------------	---	----------------------

RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

6	P21Q2-8GXV	U	RETIRADA DE PILONA FORMIGÓ, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats				Total	
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

7	P21B0-HBR2	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT PER A RECOL·LOCACIÓ
---	------------	---	--

DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I APLEC PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.

TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS DE LA MATEIXA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats					
---	--	---	---------	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

2	Panell	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
3	Senyal	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9,000
-----------------	-------

8 P21Q2-8GXU U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

9 P21DH-M8J5 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Fanal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2217-HR21 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum	superfície	alçada			
2	Suds+arbustives		64,680				64,680	C#*D#*E#*F#
3	zona sauló			73,600	0,300		22,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	86,760
-----------------	--------

2 P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY

ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2			209,880				209,880	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	209,880
-----------------	---------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	03	PAVIMENTACIÓ
Títol 5	01	PAVIMENT DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Paviment formigó		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	Paviment formigó armat		58,200				58,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	118,200
-----------------	---------

2 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	Paviment formigó		60,000	0,150			9,000	C#*D#*E#*F#
3	Paviment formigó armat		58,200	0,150			8,730	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	17,730
-----------------	--------

3 P9G6-BR02 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPT ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

AMIDAMENTS

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATAS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Paviment formigó		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			60,000					

4 P9G6-BR01 M2

PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE #15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS DE VEHICLES, COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3 D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAVIMENT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATAS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Paviment formigó armat		58,200				58,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			58,200					

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	03	PAVIMENTACIÓ
Títol 5	03	PAVIMENT DE LLAMBORDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2241-BR01 M2

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

AMIDAMENTS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Paviment		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
3	Filada doble		2,920				2,920	C#*D#*E#*F#
4	Filada simple		2,340				2,340	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			63,260					

2 P931-10RJI M3

BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	Paviment		58,000	0,150			8,700	C#*D#*E#*F#
3	Filada doble		2,920	0,150			0,438	C#*D#*E#*F#
4	Filada simple		2,340	0,150			0,351	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			9,489					

3 P9F1-BR01 M2

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; 16X20CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR AMB CARES RECTES, DE DIMENSIONS 16X20CM, DE GRUIX 8 CM, PREU ALT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2				Total	
2			58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			58,000					

4 P9F1-BR02 M2

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; 16X16CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR AMB CARES RECTES, DE DIMENSIONS 16X16CM, DE GRUIX 8 CM, PREU ALT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Unitats				
2	Filada doble		1,460	2,000			2,920	C#*D#*E#*F#
3	Filada simple		2,340	1,000			2,340	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,260	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	03	PAVIMENTACIÓ
Títol 5	04	PAVIMENT DE PEDRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Paviment pedra		375,000				375,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							375,000	

2	P931-10RJl	M3	BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	Paviment pedra		375,000	0,150			56,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,250	

3	F9B3RL06	M2	PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, CAREJADES, D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE 3 CM DE MORTER SEGONS DETALL. LES MIDES SERAN VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT 100 MM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS IMATGE DE REFERENCIA DE PROJECTE. CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE EUR
---	----------	----	--

AMIDAMENTS

RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES. INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Paviment pedra		375,000				375,000	C#*D#*E#*F#
3	*		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							388,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	03	PAVIMENTACIÓ
Títol 5	05	PAVIMENT GRANULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P924-BR10	M2	PAVIMENT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA 20-25MM; E=10CM PAVIMENT D'ULL DE PERDIU DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 12 A 25 MM, 10 CM D'ESPESOR, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2			3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,500	

2	P9A2-DN4W	M3	PAVIMENT DE SAULÓ; 100% PM PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Alçada				
2			73,600	0,100			7,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,360	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS

AMIDAMENTS

Titel 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Titel 4	03	PAVIMENTACIÓ
Titel 5	06	CUNETA DE PEDRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

1	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM
---	------------	----	--

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2			8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,640	

2	P931-10RJI	M3	BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0
---	------------	----	---------------------------------------

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2			8,640	0,150			1,296	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,296	

3	PD5F-BR01	M2	CUNETA DE PEDRA SORRENCA REGULAR
---	-----------	----	----------------------------------

FORMACIÓ DE CUNETA DE PEDRA SORRENCA REGULAR, D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE. CUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2			8,640				8,640	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,640	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titel 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Titel 4	03	PAVIMENTACIÓ

AMIDAMENTS

Titel 5	07	REMATS
---------	----	--------

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

1	P976-BR01	M	RIGOLA DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; FRANJA DE 50 CM
---	-----------	---	--

SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RIRGOLA DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ, DE DIMENSIONS 16X16CM PER A PAVIMENT, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DEPROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,000	

2	F96APB02	M	PLETINA D'ACER CORTEN, H:20 CM E:8 MM
---	----------	---	---------------------------------------

SUBMINISTRAMENT I FABRICACIÓ D'ESCOCELL DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			10,250				10,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,250	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titel 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Titel 4	03	PAVIMENTACIÓ
Titel 5	08	GUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

1	P982-B35S	M	FORMACIÓ DE GUAL DE PEDRA
---	-----------	---	---------------------------

RAMPA PER A GUAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA DE PEDRERA LOCAL PER A MAÇONERIA, DE FORMA RECTA, DE MIDES VARIABLES 100X40CM, DE PEDRA SORRENCA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitats				
2			10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	04	EQUIPAMENTS I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9B3BR02	M	FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA
FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB PEDRA NATURAL SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA AMORTERADA SOBRE RECRES CUT DE 5 CM DE MORTER. EL GRUIX DELS BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I 30 CM, AMB FONS I AMPL E DE SEIENT DE DIMENSIONS VARIABLES, TALLAT DELS COSTATS ES BIAIXAT A DEFINIR PER LA DF.			
LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ ELS CRITERIS ESTABLERTS EN PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A FORMAR EL SEIENT DE LA JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.			
SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE BANC FORMADA PER MUR DE GERO DE 30 CM D'AMPLE, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10.			
INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT, REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.			
INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.			
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	*		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

2	E83ABR01	M2	FALDÓ AMB PEDRA SORRENCA IRREGULAR PER FORMACIÓ DE MURET
---	----------	----	--

DORMACIÓ DE FALDÓ DE PEDRA PER A FORMACIÓ DE MURET, AMB PEDRA NATURAL, TALLADA A CISALLA, IRREGULAR, DE PEDRA SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA SEGONS DETALLS. LES MIDES SERÀN VARIABLES, D'APROXIMADAMENT 20 CM D'AMPLE I 20 CM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARAN AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER LA PART INTERIOR DE L'APLACAT, PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART EXTERIOR (PER IMITAR L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA), TOT TAL I COM S'INDICA A PROJECTE I SEGONS IMATGE EUR



AMIDAMENTS

DE REFERÈNCIA.
INCLOU FORMACIÓ DE MUR AMB APLACAT EN DESNIVELLS SUPERIORS A LA COTA DEFINIDA EN PROJECTE.
CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2			4,185				4,185	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,185	

3	PQZ0-HB9T	U	APARCAMENT DE BICICLETES
---	-----------	---	--------------------------

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARCAMENT DE BICICLETES, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 84 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 110 CM D'APLADA, ENCASTAT 20 CM CM AL PAVIMENT, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 90 MM. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

4	PB17-BR02	M	BARANA FUSTA PI; H=90 CM
---	-----------	---	--------------------------

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPL EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC EUR

AMIDAMENTS

O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			16,600				16,600	C#*D#*E#*F#
3	*		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,600	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	05	XARXES I SERVEIS
Títol 5	01	DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P214W-FEMG	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NOVA CONNEXIÓ		2,000	11,200			22,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,400	
2	P2143-4RR7	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE TERRA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	CONNEXIÓ EMBORNAL		1,000	4,700	1,200		5,640	C#*D#*E#*F#
3	COL·LECTOR PRINCIPAL		1,000	4,900	1,000		4,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,540	
3	P2146-DJ2Q	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	NOVA CONNEXIÓ		2,000	11,200	1,000		22,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,400	
4	P931-10RJI	M3	BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0					
				BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE				
				EUR				

AMIDAMENTS

MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NOVA CONNEXIÓ		2,000	11,200	1,000	0,200	4,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,480	

5	P9H9-IKC7	M2	REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS CAPES INCLÒS REQUADRAT, AMB EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	NOVA CONNEXIÓ		2,000	11,200	1,000		22,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,400	

6	P21G6-49JW	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			Total	
2	INTERCEPTOR		2,000	6,800			13,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,600	

7	P21G3-DJ1K	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM D'O FINS A 40X60 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	INTERCEPTOR		1,000	10,300			10,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,300	

8	P9ZE-IRGR	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT, DE PERICONS, REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS O TAPES, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROC I RECRESQUIT DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS PER QUEDAR ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	HOTEL		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	SORTIDA TORRENT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	LATERAL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

9	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CONNEXIÓ		3,000	1,500	1,500	1,500	10,125	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,125	

10 P221B-EL77 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Profunditat		
2	TUB	T						
3	DN400		1,000	16,900	0,700	1,600	18,928	C#*D#*E#*F#
4	DN315		1,000	35,300	0,650	1,400	32,123	C#*D#*E#*F#
5	DN250		1,000	17,400	0,550	1,000	9,570	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,621	

11 P2242-53CA M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS A 1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	TUB	T						
3	DN400		1,000	16,900	0,700		11,830	C#*D#*E#*F#
4	DN315		1,000	35,300	0,650		22,945	C#*D#*E#*F#
5	DN250		1,000	17,400	0,550		9,570	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44,345	

12 P2255-DPHR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Profunditat		
2	DN400		1,000	16,900	0,700	0,900	10,647	C#*D#*E#*F#
3	DN315		1,000	35,300	0,650	0,750	17,209	C#*D#*E#*F#
4	DN250		1,000	17,400	0,550	0,450	4,307	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,163	

13 PD731-WDDH M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	EMBORNAL		2,000	8,700			17,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							17,400
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

14 PD731-WDDK M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	SUD		1,000	15,200			15,200	C#*D#*E#*F#
3	REIXA SUPERIOR		1,000	11,100			11,100	C#*D#*E#*F#
4	EMBORNAL		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							35,300
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

15 PD731-WDDN M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			Total	
2	COL·LECTOR PRINCIPAL		1,000	16,900			16,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							16,900
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

16 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Profunditat		
2	TUB	T						
3	DN400		1,000	16,900	0,700	0,700	8,281	C#*D#*E#*F#
4	DN315		1,000	35,300	0,650	0,650	14,914	C#*D#*E#*F#
5	DN250		1,000	17,400	0,550	0,550	5,264	C#*D#*E#*F#
7	A RESTAR TUB							
8	DN400		-3,140	16,900	0,200	0,200	-2,123	C#*D#*E#*F#
9	DN315		-3,140	35,300	0,150	0,150	-2,494	C#*D#*E#*F#
10	DN250		-3,140	17,400	0,125	0,125	-0,854	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							22,988
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

17 PD06-VO3T U POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM I 1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE POLIPROPILE ARMAT

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18	PD06-VO3P	U	POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM I 1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19	FD5RUR10	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES SEPARADORES DE 35X2 MM I PLATINES PORTANTS DE 70X2 MM, EN PECES DE 1000X1000 MM, COL·LOCAT					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	POU SUDS		3,140	0,350	0,350		0,385	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,385

20	FD5JUZZZ	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 50X50X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	EMBORNALS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21	PD50-481H	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 535X335X45 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 8 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	EMBORNALS		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22	FD7QV0U5	U	CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A POU EXISTENT O NOU. INCLOU FORMACIÓ DE FORAT O AMPLIACIÓ, CONNEXIÓ I RESTITUCIÓ DE LA PARET DEL POU O GALERIA AFECTADA.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	POU EXISTENT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	REIXA EXISTENT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23	PD7V-VYAB	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'INSPECCIÓ AMB CÀMERA TV-VÍDEO DE LA XARXA DE SANEJAMENT.					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	05	XARXES I SERVEIS
Títol 5	02	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CONNEXIÓ		1,000	1,500	1,500	1,500	3,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,375

2	P221I-WCKQ	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 90 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	CABLE		1,000	7,400			7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,400

3	PDG2-LNUF	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	CABLE		1,000	7,400			7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,400

4	PG3B-E7CB	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	CABLE		1,000	7,400			7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,400

5	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	CABLE		2,000	7,400			14,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,800	
6	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			Total	
2	CABLE		1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
3	LATERAL		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

7	FHM1E04Z	U	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT CL-0, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 8,00 M D'ALÇÀRIA, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I DOBLE PORTELLA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Segon plànols		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8	PHMZ-VZT4	U	TRACTAMENT TERMOPLÀSTIC DE PROTECCIÓ DE LA BASE DE LA COLUMNA A L'ALÇADA DE LA PORTELLA PER COLUMNES O BÀCULS D'ACER GALVANITZAT FINS A 9 M, AMB PRÈVIA PREPARACIÓ DEL SUPORT CONSISTENT EN UN DECAPAT I GRANALLAT SOBRE LA SUPERFÍCIE A TRACTAR TANT SIGUI DE FOSA DE FERRO, FOSA D'ALUMINI O ACER GALVANITZAT, PER IMMERSIÓ EN UN LLIT FLUÏDIFICAT O BÉ PER PROJECCIÓ ROTACIONAL, EN FUNCIÓ DE LES DIMENSIONS DEL SUPORT. TOTS ELS SUPORTS ES SUBMINISTRARAN DE FABRICA AMB UN TRACTAMENT TERMOPLÀSTIC, TAN PER LA PART INTERIOR COM PER L'EXTERIOR FINS LA PART INFERIOR DE LA PORTELLA, TENINT ESPECIAL CURA DE QUE LA FIXACIÓ DE LA PRESSA DE TERRA NO QUEDI RECOBERTA PER AQUEST TRACTAMENT. EL MATERIAL A UTILITZAR SERÀ UN COPOLÍMER DE POLIETILÈ TIPUS PPA 525, AMB UN ACABAT TEXTURAT DE COLOR GRIS ANTRACITA O COLOR A DECIDIR PER LA DF. INCLOU EL TRANSPORT A OBRA AMB LA COLUMNA DEGUDAMENT PROTEGIDA.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Segon plànols		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

9	PHQE-VTZZ	U	PROJECTOR LED PER A EXTERIOR AMB COS D'ALUMINI INJECTAT, DE FORMA CIRCULAR, AMB DIFUSOR PLA DE VIDRE TREMPAT I JUNT D'ESTANQUITAT DE SILICONA, MÒDUL LED INTEGRAT AMB LENTS ACRÍLIQUES DE PMMA, AMB REGULACIÓ (DALI, 1-10 V, AUTOREGULABLE), POTÈNCIA 36 W, FLUX LLUMINÓS 4960 LM, EFICÀCIA LLUMINOSA 138 LM/W, TEMPERATURA A DEFINIR POR DF, CRI >= 70, DISTRIBUCIÓ LLUMINOSA SEGONS ESTUDI, DRIVER INCORPORAT AMB PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS FINS A 10 KV, TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V, AÏLLAMENT ELÈCTRIC CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP66 - IK08, VIDA ESTIMADA DE 100000 H, PER A MUNTAR AMB LIRA, FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 60598-2-5, DE LA SÈRIE LORE DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

AMIDAMENTS

2	Segon plànols	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
---	---------------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT			3,000	
-----------------	--	--	-------	--

10	PDK2-AJYY	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Segon plànols		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

11	PDK1-DXA5	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Segon plànols		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

12	FHTYX004	U	MODIFICACIÓ /AMPLIACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT CONJUNT DE TREBALLS NECESSARIS PER A PODER CONNECTAR LA NOVA LÍNIA, INCLOU TOTES LES PROTECCIONS DE LA LÍNIA, DEIXANT EL QUADRE EN NORMATIVA.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13	FHTYX0Z1	U	CONNEXIÓ NOVA XARXA A FANAL EXISTENT. INCLOU TOTES LES TASQUES NECESSARIES I MATERIALS AUXILIARS FINS CONNECTAR LA NOVA LINEA AMB EL PUNT DE LLUM EXISTENT					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14	FHGAF000	U	COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR, MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PROVA DE LLUM PER UNA EMPRESA D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ ACREDITADA, INCLOU LA PRESA DE MESURES IN-SITU I LA REALITZACIÓ D'INFORME AMB ELS RESULTATS I CONCLUSIONS.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

15	FHALU001	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT (HONORARIS PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRÉ EN CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNIA EXISTENT A MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA COL·LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I GARANTIES, INCLOU					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

CERTIFICATS DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ, PINTURES I TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	06	SENYALITZACIÓ
Títol 5	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBBM-BR00	U	SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PBBD-BR01	U	SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	FQ22BR03	U	RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT
---	----------	---	--------------------------------------

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT VERTICAL EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Panell		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
3	Senyalització		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

AMIDAMENTS

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	06	SENYALITZACIÓ
Títol 5	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV17	M	PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)

PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			23,000				23,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,000	

2	FBABUV13	U	PINTAT ZONA DELIMITACIÓ PARADA AUTOBÚS
---	----------	---	--

PINTAT DE DELIMITACIÓ D'UN MÒDUL DE FINS A 20 M, DE ZONA RESERVADA PER PARADA AUTOBÚS AMB LÍNIA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, DE COLOR GROC, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3	PBA3-DXJA	M	MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; BLANC
---	-----------	---	---

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			47,000				47,000	C#*D##*E##*F#
3			29,000				29,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							76,000	

4	PBA2-BR02	M2	MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'
---	-----------	----	----------------------------------

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS' PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB

AMIDAMENTS

TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Unitats				
2			1,500	1,000			1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,500
-----------------	-------

5	FBA2BR01	M2	PINTAT DE FLETXA
---	----------	----	------------------

PINTAT DE FLETXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D'ELA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	Fletxa sobre aglomerat nou		2,000	0,700			1,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,700			1,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,800
-----------------	-------

6	FBA2NV15	M2	PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA
---	----------	----	-------------------------------------

PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN PASSOS ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Pas de vianants sobre aglomerat nou		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	24,000
-----------------	--------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	07	JARDINERIA I REG
Títol 5	01	JARDINERIA
Títol 4 (1)	01	PREPARACIÓ DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT
---	-----------	----	---

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, (70% SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum					
2			20,100				20,100	C#*D#*E#*F#
3			25,200				25,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	45,300
-----------------	--------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	07	JARDINERIA I REG
Títol 5	01	JARDINERIA
Títol 4 (1)	02	ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PR60-8YHY	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	_CeltisAustralis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	_Liquidambar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	_AcerCampestre		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	7,000
-----------------	-------

2	PR420-8U2T	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

3	PR43H-8VAJ	U	SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 69

TOTAL AMIDAMENT							2,000	
4	PR411-8TAX	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	07	JARDINERIA I REG
Títol 5	01	JARDINERIA
Títol 4 (1)	03	ARBUSTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PR61-8ZIB	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG		
---	-----------	---	--	--	--

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2 _Libertia			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
3 _IrisGermanica			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
4 _Miscanthus			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
5 _Gaura			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
6 _Hemerocallis			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
7 _Salvia			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
8 _Verbena			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
9 _Centranthus			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
10 _Carex			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
11 _Erigeron			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		250,000
-----------------	--	---------

2	PR4EE-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE LIBERTIA IXIODES EN CONTENIDORL DE 3L					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Libertia		35,000	6,000	0,200		42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

3	PR4E2-BR01	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 70

2	_IrisGermanica		35,000	6,000	0,200		42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	
4	PR4E2-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE MISCATHUS SINENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Miscanthus		35,000	6,000	0,200		42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

5	PR4DG-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2 _Gaura			35,000	6,000	0,200		42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

6	PR4DN-93KT	U	SUBMINISTRAMENT D'HEMEROCALLIS EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Hemerocallis		35,000	6,000	0,200		42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

7	PR4H8-94Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Salvia		6,760	6,000	0,200		8,112	C#*D#*E#*F#
3						-0,112	-0,112	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

8	PR4JF-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Verbena		6,760	6,000	0,200		8,112	C#*D#*E#*F#
3						-0,112	-0,112	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

9	PR4B6-947L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Centranthus		6,760	6,000	0,200		8,112	C#*D#*E#*F#
3						-0,112	-0,112	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

10	PR4AT-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L		
----	------------	---	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Carex		6,760	6,000	0,200		8,112	C#*D##*E##F#
3						-0,112	-0,112	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

11 PR4CS-BR01 U SUBMINISTRAMENT D'ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Erigeron		6,760	6,000	0,200		8,112	C#*D##*E##F#
3						-0,112	-0,112	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

12 PR4BF-9497 U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Cistus		9,000	4,000	0,200		7,200	C#*D##*E##F#
3						-0,200	-0,200	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

13 PR4F9-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Myrtus		9,000	4,000	0,200		7,200	C#*D##*E##F#
3						-0,200	-0,200	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

14 PR4GH-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Pistacia		9,000	4,000	0,200		7,200	C#*D##*E##F#
3						-0,200	-0,200	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

15 PR4J3-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM LUCIDRIS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			
2	_Teucrium		9,000	4,000	0,200		7,200	C#*D##*E##F#
3						-0,200	-0,200	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

16 PR4CS-BR02 U SUBMINISTRAMENT D'ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	ut/m2	%			

AMIDAMENTS

2	_Erigeron	9,000	4,000	0,200		7,200	C#*D##*E##F#
3					-0,200	-0,200	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT						7,000	
-----------------	--	--	--	--	--	-------	--

17 PR61-8ZIC U PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	_Cistus		7,000				7,000	C#*D##*E##F#
3	_Myrtus		7,000				7,000	C#*D##*E##F#
4	_Pistacia		7,000				7,000	C#*D##*E##F#
5	_Teucrium		7,000				7,000	C#*D##*E##F#
6	_Erigeron		7,000				7,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	07	JARDINERIA I REG
Títol 5	01	JARDINERIA
Títol 4 (1)	04	ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR3C-8ZQS	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM; E=10CM
ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, ESCAMPADA DE L'ESCORÇA DE PI AMB MITJANS ADEQUATS I NECESSARIS, EN CAPA UNIFORME D'ESPESOR 10 CM.			
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Mulch escorça de pi		50,400				50,400	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							50,400	

2	PR3D-MQ01	M3	SAULÓ DE TALL CRIVAT
SAULÓ DE TALL CRIVAT, SUBMINISTRAT I ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. ES COL·LOCARÀ SEGUINT LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE (FORMACIONS D'ESCOCELLS).			
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2			73,600	0,100			7,360	C#*D##*E##F#
3			50,400	0,200			10,080	C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS



AMIDAMENTS

AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUAalsevol MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arqueta 100x60x40cm per comptador d'aigua		3,000				3,000	C##D##E##F#
3	Arqueta registre 60x60cm+clau pas		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	Arqueta registre 120x60cm- by pass		2,000				2,000	C##D##E##F#
5	Arqueta 60x60cm registre		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	Arqueta 60x60cm (arbustiva)		2,000				2,000	C##D##E##F#
7	Arqueta 60x60cm (arbrat)		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	07	JARDINERIA I REG
Títol 5	02	XARXA DE REG
Títol 4 (1)	02	ESCO Mesa I AUTOMATISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PJM41-NAGT	U	COMPTADOR D'AIGUA VOLUMÈTRIC, DN30, AMB UNIONS ROSCADES D'1''1/2 SEGONS ISO 228-1, TRANSMISSIÓ MAGNÈTICA, EQUIPAT AMB EMISSOR D'IMPULSOS INDUCTIU, RATI DE MESURA D'1, 10 O 100 L/IMPULS, CABAL PERMANENT Q3 DE 10 M3/H, RATI Q3/Q1 >=315 EN POSICIÓ HORITZONTAL, CLASSE DE TEMPERATURA T50, COS DE LLAUTÓ, CONSTRUCCIÓ SEGONS REAL DECRETO 244/2016 I REAL DECRETO 244/2016, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	FJMZUZ40	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 6-10 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 75

4	PJSQ-92NO	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	FJSFU238	U	CAPÇAL BY-PASS DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1'' 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: 3 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE DE 300 MESH. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Automatismes	T						
2		C	Longitud					
3	Pericó 120x60 cm		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	07	JARDINERIA I REG
Títol 5	02	XARXA DE REG
Títol 4 (1)	03	INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	FJS5R102	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Vàlvula de rentat</td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats						2	Vàlvula de rentat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		C	Unitats																																				
2	Vàlvula de rentat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							6,000																																
2	FJS1UZ10	U	BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 2" I JUNTES EN EPDM, EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB MORTER.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats						2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		C	Unitats																																				
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							1,000																																
3	PN33-IQRB	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ''), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE EUR																																				

AMIDAMENTS

Pàg.: 76

					PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÒ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
4	FJS5UA10	U	ANELLA OBERTA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,5 M DE CANONADA DE 16 MM DE DEGOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ , TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 UNITATS DE GOTERS DE 2,3 L CADA 0,33 M. FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL SOTERRAMENT A 15 CM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Reg degoteig arbrat		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	
5	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Xarxa primaria		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
3	Boques de reg		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,500	
6	PG2N-EUGF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Xarxa primaria		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,000	
7	PFB3-W6WF	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 32, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN ROTLLE, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reg arbrat	T						
2		C	Longitud					
3			46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							46,000	
8	PFB4-BR06	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reg arbustiva	T						
2		C	Longitud					
3	Xarxa secundària (Arbustiva G)		52,700				52,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							52,700	

9 PG33-JZVP M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10 PG2N-EUGK M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			124,500				124,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							124,500	

11 PJS6-9EET M CANONADA DE TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo 04 ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3 03 ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SISOID43	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.3
PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.			

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo 04 ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3 03 ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R3-HH0W	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID 4.3	C	Volum					
2	Exacavació arbustiva		68,180				68,180	C#*D#*E#*F#
4	ID 4.3 Xarxes i serveis	C	Unitats	Volum				
5	DRENATGE I CLAVEGUERAM	T						
6	Excavació		1,000	60,621			60,621	C#*D#*E#*F#
7	Reblert		-1,000	32,163			-32,163	C#*D#*E#*F#
9	ENLLUMENAT	T						
10			7,400	0,400	0,300		0,888	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12	Esponjament	P	20,000				19,505	
TOTAL AMIDAMENT							117,031	

2 P2RB-HG0V M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID 4.3	C	Volum					
2	Exacavació arbustiva		68,180				68,180	C#*D#*E#*F#
4	ID 4.3 Xarxes i serveis	C	Unitats	Volum				
5	DRENATGE I CLAVEGUERAM	T						
6	Excavació		1,000	60,621			60,621	C#*D#*E#*F#
7	Reblert		-1,000	32,163			-32,163	C#*D#*E#*F#
9	ENLLUMENAT	T						
10			7,400	0,400	0,300		0,888	C#*D#*E#*F#
12	Esponjament	P	20,000				19,505	
TOTAL AMIDAMENT							117,031	

3 P2R5-DT0Y M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID 4.3	C	Volum					
2	Paviment asfalt		41,900				41,900	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 79

3	Paviment pedra					3,600	C#*D#*E#*F#
4	Daus de formigó d'elements de retirada					0,500	C#*D#*E#*F#
5							C#*D#*E#*F#
6	ID 4.3 Xarxes i serveis	C	Unitats	Area			
7	DRENATGE I CLAVEGUERAM	T					
8	LLAMBORDA		1,000	10,540	0,200	2,108	C#*D#*E#*F#
9	ASFALT		1,000	22,400	0,200	4,480	C#*D#*E#*F#
10	CLAVEGUERA		3,140	10,300	0,200	1,294	C#*D#*E#*F#
11	INTERCEPTOR		1,000	13,600	2,000	4,080	C#*D#*E#*F#
12							C#*D#*E#*F#
13							C#*D#*E#*F#
14	Esponjament	P	30,000			17,389	
TOTAL AMIDAMENT						75,351	

4 P2RA-IQFL M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID 4.3	C	Volum					
2	Daus de formigó d'elements de retirada		0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
4	ID 4.3 Xarxes i serveis	C	Unitats	Area				
5	DRENATGE I CLAVEGUERAM	T						
6	LLAMBORDA		1,000	10,540		0,200	2,108	C#*D#*E#*F#
7	CLAVEGUERA		3,140	10,300	0,200	0,200	1,294	C#*D#*E#*F#
8	INTERCEPTOR		1,000	13,600	2,000	0,150	4,080	C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11	Esponjament	P	30,000				2,395	
TOTAL AMIDAMENT							10,377	

5 P2RA-M8VT M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID 4.3	C	Volum					
2	Paviment asfalt		41,900				41,900	C#*D#*E#*F#
4	ID 4.3 Xarxes i serveis	C	Unitats	Area				
5	DRENATGE I CLAVEGUERAM	T						
6	ASFALT		1,000	22,400		0,200	4,480	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	Esponjament	P	30,000				13,914	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							60,294	

6 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ID 4.3	C	Volum					
2	Paviment pedra		3,600				3,600	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	Esponjament	P	30,000				1,080	PERORIGEN(

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 80

TOTAL AMIDAMENT							4,680	
7	GR00ID43	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.3					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES										Pàg.: 1	
Màscara: * (Ordenació per import)											
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ				PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1 F9B3RL06		M2	PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR				158,14	388,000	61.358,32	13,42	13,42
PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, CAREJADES, D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE 3 CM DE MORTER SEGONS DETALL. LES MIDES SERAN VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT 100 MM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS IMATGE DE REFERENCIA DE PROJECTE.											
CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:											
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA.											
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.											
- RESISTENCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.											
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.											
INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.											

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 2	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM	
2	PB17-BR02	M	BARANA FUSTA PI; H=90 CM					
			141,16	314,400	44.380,70	9,71	23,13	
		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.						
		ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;						
		- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.						
		TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.						
		INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.						
		S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.						
		DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.						
		FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.						
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 3
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
3 P9G6-BR02	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM	36,34	865,280	31.444,28	6,88 30,01	
		PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC APEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.					
		INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.					
		INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 4
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
4 PB17-BR01	U	PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM	73,76	407,000	30.020,32	6,57 36,57	
		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL INCLINAT DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER AFAVORIR LA CIRCULACIÓ DE L'AIGUA					
		ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;					
		- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.					
		TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.					
		INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.					
		S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.					
		DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.					
		FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 5
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
5 PD5F-WCHX	M2	CUNETA DE FORMIGÓ EN 'V'	25,01	866,400	21.668,66	4,74 41,31	
		FORMACIÓ DE CUNETA DE FORMIGÓ DE SECCIÓ EN 'V', DE 120 CM D'AMPLÀRIA, AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 15 CM DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.					
		INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE CUNETES EXISTENTS PER FORMALITZAR LA UNIÓ, PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT EN TROBADES AMB CUNETES EXISTENTS, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.					
		INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
6 P9H9-IKC7	M2	REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS CAPES INCLÒS REQUADRAT, AMB EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2	161,03	103,600	16.682,71	3,65 44,96	

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 6
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
7 P967-EA6H	M	VORADA TIPUS T3	32,54	480,600	15.638,72	3,42 48,38	
		PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T3, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 28X17 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
8 P2143-BR01	M2	ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)	10,93	1.189,800	13.004,51	2,84 51,23	
		ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 7
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
9 F9B3BR02	M	FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA	278,10	35,000	9.733,50	2,13 53,36	
		FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB PEDRA NATURAL SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA AMORTERADA SOBRE RECRES CUT DE 5 CM DE MORTER. EL GRUIX DELS BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I 30 CM, AMB FONS I AMPLE DE SEIENT DE DIMENSIONS VARIABLES, TALLAT DELS COSTATS ES BIAIXAT A DEFINIR PER LA DF.					
		LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ ELS CRITERIS ESTABLERTS EN PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A FORMAR EL SEIENT DE LA JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.					
		CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.					
		SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE BANC FORMADA PER MUR DE GERO DE 30 CM D'AMPLE, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10.					
		INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT, REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.					
		INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOP I DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 8
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
10 P931-10RJI	M3	BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0	113,80	83,695	9.524,49	2,08 55,44	
		BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.					
		LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
11 P2RA-EU76	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	51,26	140,869	7.220,94	1,58 57,02	
12 P2R5-DT0Y	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	9,71	731,588	7.103,72	1,55 58,58	
13 PR450-8WTI	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	378,10	18,000	6.805,80	1,49 60,06	
14 PR60-8YED	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	184,38	36,000	6.637,68	1,45 61,52	
15 PBBM-BR00	U	SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.	77,57	80,000	6.205,60	1,36 62,87	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES										Pàg.: 9	
Màscara: * (Ordenació per import)											
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
16	P967-WO4N	M	VORADA	TIPUS	TAULÓ	PER	A	28,24	216,000	6.099,84	1,33 64,21
			ESCOCELLS								
			PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL Tauló, DOBLE CAPA PER A ESCOCELL 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.								
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
17	PR36-8RV4	M3	TERRA	VEGETAL	DE	JARDINERIA		60,12	99,300	5.969,92	1,31 65,51
			D'ALTA QUALITAT								
			SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, (70% SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.								
			INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.								
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
18	SISOID41	PA	PARTIDA	ALÇADA	DE	SEGURETAT	I	5.918,28	1,000	5.918,28	1,29 66,81
			SALUT - ID4.1								
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.								

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 10	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM	
19	PR450-8WTE	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	294,39	18,000	5.299,02	1,16 67,97	
20	P9Z8-BR01	M2	PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	9,75	542,900	5.293,28	1,16 69,13	
21	P9H5-E86N	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA	79,33	59,208	4.696,97	1,03 70,15	
22	P22D1-BR01	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	3,95	1.130,080	4.463,82	0,98 71,13	
23	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	4.123,65	1,000	4.123,65	0,90 72,03	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 11
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
24	PBBD-BR01	U	SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI.	50,74	80,000	4.059,20	0,89 72,92
25	SISOID42	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.2	4.000,13	1,000	4.000,13	0,88 73,79
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.				
26	P214W-BR01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	5,66	665,600	3.767,30	0,82 74,62
			TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
27	P21R0-92GM	U	ELIMINACIÓ D'ARBRE PORT GRAN	928,91	4,000	3.715,64	0,81 75,43
			TALLADA CONTROLADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQYATS, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM).				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE IS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE RPROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 12
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
28	P9F1-BR01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; 16X20CM	62,45	58,000	3.622,10	0,79 76,22
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR AMB CARES RECTES, DE DIMENSIONS 16X20CM, DE GRUIX 8 CM, PREU ALT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.				
			INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
29	FJMZUZ40	U	CONNEIXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 6-10 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEIXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR	3.594,65	1,000	3.594,65	0,79 77,01
30	P2RA-IQFL	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,95	224,928	3.587,60	0,78 77,79
31	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,52	2.324,460	3.533,18	0,77 78,57
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION

ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 13

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% ACUM
32 P9ZE-IRGR	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT, DE PERICONS, REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS O TAPES, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROC I RECRESQUIT DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS PER QUEDAR ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA	145,04	23,000	3.335,92	0,73 79,30
33 SISOID43	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.3 PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.	3.277,10	1,000	3.277,10	0,72 80,01
34 P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	16,95	192,676	3.265,86	0,71 80,73
35 PHQE-VTZZ	U	PROJECTOR LED PER A EXTERIOR AMB COS D'ALUMINI INJECTAT, DE FORMA CIRCULAR, AMB DIFUSOR PLA DE VIDRE TREMPAT I JUNT D'ESTANQUITAT DE SILICONA, MÒDUL LED INTEGRAT AMB LENTS ACRÍLIQUES DE PMMA, AMB REGULACIÓ (DALI, 1-10 V, AUTOREGULABLE), POTÈNCIA 36 W, FLUX LLUMINÓS 4960 LM, EFICÀCIA LLUMINOSA 138 LM/W, TEMPERATURA A DEFINIR POR DF, CRI >= 70, DISTRIBUCIÓ LLUMINOSA SEGONS ESTUDI, DRIVER INCORPORAT AMB PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS FINS A 10 KV, TENSIO D'ALIMENTACIÓ 230 V, AÏLLAMENT ELÈCTRIC CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP66 - IK08, VIDA ESTIMADA DE 100000 H, PER A MUNTAR AMB LIRA, FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 60598-2-5, DE LA SÈRIE LORE DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT	1.054,73	3,000	3.164,19	0,69 81,42
36 GR00ID41	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.1	2.705,32	1,000	2.705,32	0,59 82,01

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION

ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 14

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% ACUM
37	P2RA-EU73	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	28,48	91,325	2.600,94	0,57 82,58
38	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	27,85	93,258	2.597,24	0,57 83,15
39	P312-I405	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ	111,71	22,988	2.567,99	0,56 83,71
40	PQ20-HB9T	U	APARCAMENT DE BICICLETES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARCAMENT DE BICICLETES, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 84 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 110 CM D'APLADA, ENCASTAT 20 CM CM AL PAVIMENT, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORS DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 90 MM. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUÏTS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	194,98	13,000	2.534,74	0,55 84,27

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 15
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
41 PR61-8ZIB	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	9,40	250,000	2.350,00	0,51 84,78	
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
42 FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUAALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	211,81	11,000	2.329,91	0,51 85,29	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 16
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
43 P9G6-BR01	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM	39,20	58,200	2.281,44	0,50 85,79	
		PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE #15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS DE VEHICLES, COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3 D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAVIMENT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.					
		INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.					
		INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES								Pàg.: 17	
Màscara: * (Ordenació per import)									
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM		
44	P976-BR01	M	RIGOLA DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; FRANJA DE 50 CM	73,36	29,000	2.127,44	0,47	86,25	
			SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RIRGOLA DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ, DE DIMENSIONS 16X16CM PER A PAVIMENT, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.						
			INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DEPROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						
45	P22D1-BR02	U	MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANCURS DE L'OBRA	131,52	16,000	2.104,32	0,46	86,71	
			MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANCURS DE L'OBRA, INCLOU REG DURANT TOT EL PERÍODE DE L;OBRA, PODA I NETEJA DE L'ARBRAT, TRACTAMENT FITOSANITARIS I TRANSPORTS.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.						
46	P9H5-E82U	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM	69,51	29,604	2.057,77	0,45	87,16	
			PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM, TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.						
			INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						
47	PD7V-VYAB	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'INSPECCIÓ AMB CÀMERA TV-VÍDEO DE LA XARXA DE SANEJAMENT.	1.974,10	1,000	1.974,10	0,43	87,60	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES								Pàg.: 18	
Màscara: * (Ordenació per import)									
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM		
48	PRE31-BR02	M2	PODA D'ARBUSTIVA	13,57	143,000	1.940,51	0,42	88,02	
			PODA D'ARBUSTIVA, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, DE QUAELSEVOL DIMENSIÓ, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						
49	GR00ID43	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.3	1.934,20	1,000	1.934,20	0,42	88,44	
50	PD731-WDDK	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC	54,19	35,300	1.912,91	0,42	88,86	
51	P972-BR01	M	ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ	9,20	204,000	1.876,80	0,41	89,27	
			ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ UNA CARA AMB FUSTA, D'UNA ALÇÀRIA <= 60 CM. TOT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE IS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES										Pàg.: 19	
Màscara: * (Ordenació per import)											
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
52	P2242-53CC	M2	ACABAT	I	ANIVELLAMENT	DE	1,61	1.132,760	1.823,74	0,40	89,67
			TERRENY								
			ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.								
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
53	FBA2UA01	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL.				1.722,60	1,000	1.722,60	0,38	90,05
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
54	P982-B35S	M	FORMACIÓ DE GUAL DE PEDRA				80,89	20,000	1.617,80	0,35	90,40
			RAMPA PER A GUAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA DE PEDRERA LOCAL PER A MAÇONERIA, DE FORMA RECTA, DE MIDES VARIABLES 100X40CM, DE PEDRA SORRENCA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10.								
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
55	FHM1E04Z	U	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT CL-0, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 8,00 M D'ALÇÀRIA, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I DOBLE PORTELLA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR				1.528,31	1,000	1.528,31	0,33	90,74

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 20	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM	
56 P214U-HBQK	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX	1,23	1.233,500	1.517,21	0,33	91,07	
		FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.						
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						
57 FHALU001	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT (HONORARIS PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRAL EN CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA COL·LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNEA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I GARANTIES, INCLOU CERTIFICATS DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ, PINTURES I TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ.	1.481,49	1,000	1.481,49	0,32	91,39	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 21
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
58 FJSFU238	U	CAPÇAL BY-PASS DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1'' 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: 3 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE DE 300 MESH. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ	478,99	3,000	1.436,97	0,31 91,71	
59 PD5F-BR01	M2	CUNETA DE PEDRA SORRENCA REGULAR FORMACIÓ DE CUNETA DE PEDRA SORRENCA REGULAR, D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE. CUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	156,37	8,640	1.351,04	0,30 92,00	
60 P21R0-92I9	U	ELIMINACIÓ D'ARBRE DE PORT MITJÀ TALLADA CONTROLADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM). LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	448,31	3,000	1.344,93	0,29 92,30	

Finançat per

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION

ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 22
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
61 PD731-WDDN	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC	70,79	16,900	1.196,35	0,26 92,56	
62 P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA (INCLÒS BASE) DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGIONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	3,85	307,000	1.181,95	0,26 92,82	
63 P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES	81,43	13,500	1.099,31	0,24 93,06	
64 PR420-8U2T	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	365,81	3,000	1.097,43	0,24 93,30	
65 GR00ID42	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.2	1.086,42	1,000	1.086,42	0,24 93,53	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 23	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
66 P924-BR05	M3	REBLERT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA; 4-20MM	47,17	22,330	1.053,31	0,23 93,77		
		REBLERT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 4 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.						
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						
67 PR43H-8VAJ	U	SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	507,23	2,000	1.014,46	0,22 93,99		
68 PR60-8YHY	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	142,88	7,000	1.000,16	0,22 94,21		
69 FHTYX004	U	MODIFICACIÓ /AMPLIACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT CONJUNT DE TREBALLS NECESSARIS PER A PODER CONNECTAR LA NOVA LÍNIA, INCLOU TOTES LES PROTECCIONS DE LA LÍNIA, DEIXANT EL QUADRE EN NORMATIVA.	975,00	1,000	975,00	0,21 94,42		
70 P2R3-HH0W	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 20 KM	8,17	117,031	956,14	0,21 94,63		
71 PR3D-MQ01	M3	SAULÓ DE TALL CRIVAT	27,52	31,840	876,24	0,19 94,82		
		SAULÓ DE TALL CRIVAT, SUBMINISTRAT I ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. ES COL·LOCARÀ SEGUINT LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE (FORMACIONS D'ESCOCELLS).						
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 24	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
72 P2146-DJ4C	M2	DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT (INCLÒS BASE)	6,40	135,600	867,84	0,19 95,01		
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXITENT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.						
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						
73 P2RB-HG0V	M3	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME	6,99	117,031	818,05	0,18 95,19		
74 P982-BR01	M	FORMACIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ	41,99	19,200	806,21	0,18 95,37		
		RAMPA PER A GUAL DE FORMIGÓ IN SITU, DE FORMA RECTA, DE MIDES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, DE FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10. ABOCAT I ESTESA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.						
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 25	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
75 PD731-WDDH	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIO MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC	44,74	17,400	778,48	0,17 95,54		
76 FHGAF000	U	COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR, MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PROVA DE LLUM PER UNA EMPRESA D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ ACREDITADA, INCLOU LA PRESA DE MESURES IN-SITU I LA REALITZACIÓ D'INFORME AMB ELS RESULTATS I CONCLUSIONS.	650,00	1,000	650,00	0,14 95,68		
77 P221B-EL77	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	10,71	60,621	649,25	0,14 95,82		
78 FD7QV0U5	U	CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A POU EXISTENT O NOU. INCLOU FORMACIÓ DE FORAT O AMPLIACIÓ, CONNEXIÓ I RESTITUCIÓ DE LA PARET DEL POU O GALERIA AFECTADA.	322,37	2,000	644,74	0,14 95,96		
79 FHTYX0Z1	U	CONNEXIÓ NOVA XARXA A FANAL EXISTENT. INCLOU TOTES LES TASQUES NECESSARIES I MATERIALS AUXILIARS FINS CONNECTAR LA NOVA LÍNEA AMB EL PUNT DE LLUM EXISTENT	635,00	1,000	635,00	0,14 96,10		

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 26	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
80 PD06-VO3T	U	POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM I 1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT	622,75	1,000	622,75	0,14 96,24		
81 P2217-HR21	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE TERRENY	7,05	86,760	611,66	0,13 96,37		
		EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.						
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						
82 PRE31-BR01	U	PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA	54,43	11,000	598,73	0,13 96,50		
		PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.						
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES										Pàg.: 27	
Màscara: * (Ordenació per import)											
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
83 E83ABR01		M2	FALDÓ AMB PEDRA SORRENCA IRREGULAR PER FORMACIÓ DE MURET			130,17	4,185	544,76	0,12	96,62	
DORMACIÓ DE FALDÓ DE PEDRA PER A FORMACIÓ DE MURET, AMB PEDRA NATURAL, TALLADA A CISALLA, IRREGULAR, DE PEDRA SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA SEGONS DETALLS. LES MIDES SERÀN VARIABLES, D'APROXIMADAMENT 20 CM D'AMPLE I 20 CM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARAN AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER LA PART INTERIOR DE L'APLACAT, PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART EXTERIOR (PER IMITAR L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA), TOT TAL I COM S'INDICA A PROJECTE I SEGONS IMATGE DE REFERÈNCIA.											
INCLOU FORMACIÓ DE MUR AMB APLACAT EN DESNIVELLS SUPERIORS A LA COTA DEFINIDA EN PROJECTE.											
CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.											
INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.											
INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.											
84 FD5JUZ2Z		U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 50X50X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20			130,75	4,000	523,00	0,11	96,73	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 28	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM	
85 PD06-VO3P	U	POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM I 1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE POLIPROPILE ARMAT	501,00	1,000	501,00	0,11	96,84	
86 P924-BR03	M3	REBLERT D'ULL DE PERDIU; 5-12MM REBLERT D'ULL DE PERDIU DE PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 5 A 12 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	48,43	10,080	488,17	0,11	96,95	
87 FQ22BR03	U	RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT VERTICAL EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	24,26	20,000	485,20	0,11	97,06	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 29	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
88 F96APB02	M	PLETINA D'ACER CORTEN, H:20 CM E:8 MM SUBMINISTRAMENT I FABRICACIÓ D'ESCOCELL DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÓS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	46,08	10,250	472,32	0,10 97,16		
89 PG2N-EUGK	M	TUB CORBBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,78	124,500	470,61	0,10 97,26		
90 PR411-8TAX	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	233,26	2,000	466,52	0,10 97,36		
91 P2255-DPHR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	13,78	32,163	443,21	0,10 97,46		
92 PJM41-NAGT	U	COMPTADOR D'AIGUA VOLUMÈTRIC, DN30, AMB UNIONS ROSCADES D'1´´1/2 SEGONS ISO 228-1, TRANSMISSIÓ MAGNÈTICA, EQUIPAT AMB EMISSOR D'IMPULSOS INDUCTIU, RATI DE MESURA D'1, 10 O 100 L/IMPULS, CABAL PERMANENT Q3 DE 10 M3/H, RATI Q3/Q1 >=315 EN POSICIÓ HORITZONTAL, CLASSE DE TEMPERATURA T50, COS DE LLAUTÓ, CONSTRUCCIÓ SEGONS REAL DECRETO 244/2016 I REAL DECRETO 244/2016, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	423,92	1,000	423,92	0,09 97,55		
93 F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	3,33	127,200	423,58	0,09 97,65		

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 30	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
94 PFB4-BR06	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.	7,72	52,700	406,84	0,09 97,74		
95 P2143-4RQS	M2	ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	16,20	24,000	388,80	0,09 97,82		
96 P21Q2-BR01	U	RETIRADA DE PILONA DE PEDRA RETIRADA DE PILONA DE PEDRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	7,96	47,000	374,12	0,08 97,90		
97 PR4EE-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE LIBERTIA IXIOIDES EN CONTENIDORL DE 3L	8,10	42,000	340,20	0,07 97,98		
98 P9F1-BR02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; 16X16CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR AMB CARES RECTES, DE DIMENSIONS 16X16CM, DE GRUIX 8 CM, PREU ALT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	63,73	5,260	335,22	0,07 98,05		

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 31	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
99 PR61-8ZIC	U	PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	9,40	35,000	329,00	0,07 98,12		
100 FBA2NV15	M2	PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN PASSOS ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	1,98	154,500	305,91	0,07 98,19		
101 FJS1UZ10	U	BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 2'' I JUNTES EN EPDM, EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB MORTER.	294,46	1,000	294,46	0,06 98,25		
102 FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	288,43	1,000	288,43	0,06 98,32		

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 32	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
103 PR3C-8ZQS	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM; E=10CM ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, ESCAMPADA DE L'ESCORÇA DE PI AMB MITJANS ADEQUATS I NECESSARIS, EN CAPA UNIFORME D'ESPESSOR 10 CM.	5,56	50,400	280,22	0,06 98,38		
104 BD5T-BR10	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. ADEQUACIÓ DE CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ ADEQUACIÓ DE CANAL EXISTENT DE FOPRMIGÓ PER LA RECEPCIÓ DE LA REIXA DE DRENATGE, AMB PRÈVIA NETEJA DEL SEU INTERIOR, SUPERFÍCIE EXTERIORS I L'ENVOLVENT DE LA RECEPCIÓ DE LA REIXA, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE PER A REBRE LES REIXES DE DRENATGES, TOT SEGONS PLÀNOLS D EPROJECTE I AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU COL·LOCACIÓ DE PERFIL L'ATERA PER A LA CORRECTA ADEQUACIÓ EN CAS NECESSARIS I FIXACIONS AMB CARGOLS. INCLOU ADEQUACIÓ DE LA SUPERFÍCIE I RECRESUT DE FORMIGÓ PER A PODER REBRE CORRECTAMENT LA REIXA DE DRENATGE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	46,22	6,000	277,32	0,06 98,44		

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
105 P21B0-HBR2	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT PER A RECOL·LOCACIÓ	13,55	20,000	271,00	0,06	98,50
		DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.					
		TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS DE LA MATEIXA OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
106 FBABUV17	M	PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)	2,78	95,000	264,10	0,06	98,56
		PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF.					
107 PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	9,13	28,500	260,21	0,06	98,61

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
108 P21B0-BR01	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM	6,87	37,550	257,97	0,06	98,67
		ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
109 PD5T-BR04	U	REIXA DE DRENATGE; 400X1200MM	236,23	1,000	236,23	0,05	98,72
		SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 1200MM DE LLARGÀRIA, DE 30 MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ.					
		INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
110 P9A2-DN4W	M3	PAVIMENT DE SAULÓ; 100% PM	31,73	7,360	233,53	0,05	98,77
		PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
111 P2242-53CA	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS A 1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 % PM	5,25	44,345	232,81	0,05	98,82

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 35
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
112 PR4DN-93KT	U	SUBMINISTRAMENT D'HEMEROCALLIS EN CONTENIDOR DE 3 L	5,43	42,000	228,06	0,05 98,87	
113 PD50-481H	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 535X335X45 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 8 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER	52,92	4,000	211,68	0,05 98,92	
114 PR4E2-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE MISCATHUS SINENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,80	42,000	201,60	0,04 98,96	
115 PD5T-BR03	U	REIXA DE DRENATGE; 400X1000MM	197,23	1,000	197,23	0,04 99,01	
		SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 1000MM DE LLARGÀRIA, DE 25 MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ.					
		INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 36
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
116 PD5T-BR00	M2	REIXA DE DRENATGE TRAMEX PER PAS DE VIANANTS	162,54	1,200	195,05	0,04 99,05	
		SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE TRAMEX D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE VIANANTS, DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB PAS DE MALLA CONFIGURADA SEGONS DETALLS, RECOBERTA AMB UNA CAPA DE SINC PER EVITAR LA CORROSIÓ, ABRASIONS I COPS. COL·LOCADA PERPENDICULARMENT DE FORMA VERTICAL EN L'OBERTURA EXISTENT DEL CANAL DE FORMIGÓ.					
		INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
117 PDK2-AJYY	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	96,62	2,000	193,24	0,04 99,09	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 37
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
118 PD781-BR01	U	ANUL·LACIÓ DE TRAM DE REIXA DE DRENATGE	191,16	1,000	191,16	0,04 99,13	
		ANUL·LACIÓ DE TRAM DE REIXA DE DRENATGE, ENDERROC DE CANAL DE FORMIGÓ I RETIRADA DE MARC AMB REIXA, RETIRADA I NETEJA DE L'INTERIOR DEL CANAL I TRANSPORT MANUAL PER L'INTERIOR DEL COL·LECTOR DEL MATERIAL ENDERROCAT FINS L'EXTERIOR I APLEC SOBRE CONTENIDOR EXTERIOR.					
		INCLOU REBLERT DE LA RASA EXISTENT DE DRENATGE AMB FORMIGÓ EN MASSA, AMB ESTESA I VIBRAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DEIXAR-HO A COTA PER A REBRE EL NOU PAVIMENT, TOT SEGONS PLÀNOLS D EPROJECTE.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.					
119 PR4E2-BR01	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40	42,000	184,80	0,04 99,17	
120 PD5T-BR02	U	REIXA DE DRENATGE; 400X800MM	158,23	1,000	158,23	0,03 99,21	
		SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 800MM DE LLARGÀRIA, DE 25 MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ.					
		INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
121 PR4DG-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L	3,75	42,000	157,50	0,03 99,24	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 38
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
122 P21G6-49JW	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	10,89	13,600	148,10	0,03 99,28	
123 P9L1-E97Z	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,45	327,900	147,56	0,03 99,31	
124 PFB3-W6WF	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 32, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN ROTLLE, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA	3,20	46,000	147,20	0,03 99,34	
125 PN33-IQRB	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	34,42	4,000	137,68	0,03 99,37	
126 P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÓS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	24,26	5,675	137,68	0,03 99,40	
127 PDK1-DXA5	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	66,60	2,000	133,20	0,03 99,43	
128 PJSQ-92NO	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT	130,13	1,000	130,13	0,03 99,46	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES								Pàg.: 39	
Màscara: * (Ordenació per import)									
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM		
129 PDG2-LNUF	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	17,22	7,400	127,43	0,03	99,49		
130 P214W-FEMG	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	5,66	22,400	126,78	0,03	99,51		
131 PBA3-DXQ6	M	MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=40CM; BLANC PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	3,25	35,000	113,75	0,02	99,54		
132 PG2N-EUGF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	5,92	19,000	112,48	0,02	99,56		

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES								Pàg.: 40	
Màscara: * (Ordenació per import)									
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM		
133 FBABUV13	U	PINTAT ZONA DELIMITACIÓ PARADA AUTOBÚS PINTAT DE DELIMITACIÓ D'UN MÒDUL DE FINS A 20 M, DE ZONA RESERVADA PER PARADA AUTOBÚS AMB LÍNIA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, DE COLOR GROC, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.	55,26	2,000	110,52	0,02	99,59		
134 PG33-E6V8	M	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	7,30	15,000	109,50	0,02	99,61		
135 PBA3-DXJA	M	MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; BLANC PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	0,95	106,300	100,99	0,02	99,63		

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 41

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
136 P924-BR10	M2	PAVIMENT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA 20-25MM; E=10CM	28,65	3,500	100,28	0,02 99,65
		PAVIMENT D'ULL DE PERDIU DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 12 A 25 MM, 10 CM D'ESPESSOR, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
137 P2146-DJ2Q	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	4,41	22,400	98,78	0,02 99,68
138 P21B0-HBQS	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL	7,39	13,000	96,07	0,02 99,70
		RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, DE QUALSEVOL SUPERFÍCIE, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 42

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
139 PHMZ-VZT4	U	TRACTAMENT TERMOPLÀSTIC DE PROTECCIÓ DE LA BASE DE LA COLUMNA A L'ALÇADA DE LA PORTELLA PER COLUMNES O BÀCULS D'ACER GALVANITZAT FINS A 9 M, AMB PRÈVIA PREPARACIÓ DEL SUPORT CONSISTENT EN UN DECAPAT I GRANALLAT SOBRE LA SUPERFÍCIE A TRACTAR TANT SIGUI DE FOSA DE FERRO, FOSA D'ALUMINI O ACER GALVANITZAT, PER IMMERSIÓ EN UN LLIT FLUÏDIFICAT O BÉ PER PROJECCIÓ ROTACIONAL, EN FUNCIO DE LES DIMENSIONS DEL SUPORT. TOTS ELS SUPORTS ES SUBMINISTRARAN DE FABRICA AMB UN TRACTAMENT TERMOPLÀSTIC, TAN PER LA PART INTERIOR COM PER L'EXTERIOR FINS LA PART INFERIOR DE LA PORTELLA, TENINT ESPECIAL CURA DE QUE LA FIXACIÓ DE LA PRESSA DE TERRA NO QUEDI RECOBERTA PER AQUEST TRACTAMENT. EL MATERIAL A UTILITZAR SERÀ UN COPOLÍMER DE POLIETILÈ TIPUS PPA 525, AMB UN ACABAT TEXTURAT DE COLOR GRIS ANTRACITA O COLOR A DECIDIR PER LA DF. INCLOU EL TRANSPORT A OBRA AMB LA COLUMNA DEGUDAMENT PROTEGIDA.	95,78	1,000	95,78	0,02 99,72
140 P221I-WCKQ	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 90 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC	11,92	7,400	88,21	0,02 99,74
141 P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT	5,26	16,240	85,42	0,02 99,76
		EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE QUALSEVOL TIPUS, REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXA RLA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS DE LA DF.				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 43
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
142 FJS5UA10	U	ANELLA OBERTA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,5 M DE CANONADA DE 16 MM DE DEGOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ , TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 UNITATS DE GOTERS DE 2,3 L CADA 0,33 M. FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL SOTERRAMENT A 15 CM	11,97	7,000	83,79	0,02 99,77	
143 PD5T-BR01	U	REIXA DE DRENATGE; 400X400MM SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 400MM DE LLARGÀRIA, DE 25 MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ. INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	77,81	1,000	77,81	0,02 99,79	
144 P9L1-E98C	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5 KG/M2 LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	0,28	246,700	69,08	0,02 99,81	
145 FJS5R102	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	10,67	6,000	64,02	0,01 99,82	
146 PG3B-E7CB	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	8,57	7,400	63,42	0,01 99,83	
147 PR4F9-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	8,15	7,000	57,05	0,01 99,85	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 44
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
148 P214W-BR02	M	TALL PAVIMENT DE PEDRA TALL EN PAVIMENT DE PEDRA AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	11,66	4,600	53,64	0,01 99,86	
149 PR4GH-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN CONTENIDOR DE 5 L	7,50	7,000	52,50	0,01 99,87	
150 PR4BF-9497	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,90	7,000	48,30	0,01 99,88	
151 PR4J3-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM LUCIDRIS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,90	7,000	48,30	0,01 99,89	
152 PR4CS-BR02	U	SUBMINISTRAMENT D'ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,60	7,000	46,20	0,01 99,90	
153 PBA2-BR02	M2	MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS' PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS' PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	9,84	4,500	44,28	0,01 99,91	
154 P21DH-M8J5	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	42,21	1,000	42,21	0,01 99,92	
155 PR4H8-94Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,50	8,000	36,00	0,01 99,94	
156 PR4B6-947L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,50	8,000	36,00	0,01 99,93	
157 PR4AT-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40	8,000	35,20	0,01 99,94	
158 PR4CS-BR01	U	SUBMINISTRAMENT D'ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,15	8,000	33,20	0,01 99,95	

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 45
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
159 P21Q2-8GXU	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,96	4,000	31,84	0,01 99,96	
160 PR4JF-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,30	8,000	26,40	0,01 99,96	
161 P2143-4RR7	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE TERRA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	2,47	10,540	26,03	0,01 99,97	
162 FBA3UV51	M2	PINTAT DE SÍMBOL ``STOP`` PINTAT DE SÍMBOL ``STOP``, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2, AMB EL PREMARCATGE INCLÒS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.	5,51	4,500	24,80	0,01 99,98	
163 P21Q2-8GXV	U	RETIRADA DE PILONA FORMIGÓ, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,96	3,000	23,88	0,01 99,98	
164 P21G3-DJ1K	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM D'O FINS A 40X60 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	2,23	10,300	22,97	0,01 99,99	
165 PBA3-DXQH	M	MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA, E=40CM; BLANC PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	2,06	10,000	20,60	0,00 99,99	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D’ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 46
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
166 FD5RUR10	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES SEPARADORES DE 35X2 MM I PLATINES PORTANTS DE 70X2 MM, EN PECES DE 1000X1000 MM, COL·LOCAT	50,13	0,385	19,30	0,00 99,99	
167 PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ	0,52	14,800	7,70	0,00100,00	
168 FBA2BR01	M2	PINTAT DE FLETXA PINTAT DE FLETXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.	2,24	2,800	6,27	0,00100,00	
169 P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	4,77	1,000	4,77	0,00100,00	
170 PG33-JZVP	M	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	4,38	1,000	4,38	0,00100,00	

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 47

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
171	PJS6-9EET	M	CANONADA DE TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	3,01	1,000	3,01	0,00100,00

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	BD5T-BR10	U	ADEQUACIÓ DE CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ	46,22 €
			ADEQUACIÓ DE CANAL EXISTENT DE FOPRMIGÓ PER LA RECEPCIÓ DE LA REIXA DE DRENATGE, AMB PRÈVIA NETEJA DEL SEU INTERIOR, SUPERFÍCIE EXTERIORS I L'ENVOLVENT DE LA RECEPCIÓ DE LA REIXA, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE PER A REBRE LES REIXES DE DRENATGES, TOT SEGONS PLÀNOLS D EPROJECTE I AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.	
			INCLOU COL·LOCACIÓ DE PERFIL L'ATERA PER A LA CORRECTA ADEQUACIÓ EN CAS NECESSARIS I FIXACIONS AMB CARGOLS.	
			INCLOU ADEQUACIÓ DE LA SUPERFÍCIE I RECRES CUT DE FORMIGÓ PER A PODER REBRE CORRECTAMENT LA REIXA DE DRENATGE.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	
P-2	E83ABR01	M2	FALDÓ AMB PEDRA SORRENCA IRREGULAR PER FORMACIÓ DE MURET	130,17 €
			DORMACIÓ DE FALDÓ DE PEDRA PER A FORMACIÓ DE MURET, AMB PEDRA NATURAL, TALLADA A CISALLA, IRREGULAR, DE PEDRA SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA SEGONS DETALLS. LES MIDES SERÀN VARIABLES, D'APROXIMADAMENT 20 CM D'AMPLE I 20 CM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARAN AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER LA PART INTERIOR DE L'APLACAT, PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART EXTERIOR (PER IMITAR L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA), TOT TAL I COM S'INDICA A PROJECTE I SEGONS IMATGE DE REFERÈNCIA.	
			INCLOU FORMACIÓ DE MUR AMB APLACAT EN DESNIVELLS SUPERIORS A LA COTA DEFINIDA EN PROJECTE.	
			CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.	
			INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPÍ DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.	
			INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	
P-3	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	3,33 €
			(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	
P-4	F96APB02	M	PLETINA D'ACER CORTEN, H:20 CM E:8 MM	46,08 €
			SUBMINISTRAMENT I FABRICACIÓ D'ESCOCELL DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.	
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	
P-5	F9B3BR02	M	FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA	278,10 €
			FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB PEDRA NATURAL SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA AMORTERADA SOBRE RECRES CUT DE 5 CM DE MORTER. EL GRUIX DELS BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I 30 CM, AMB FONS I AMPLE DE SEIENT DE DIMENSIONS VARIABLES, TALLAT DELS COSTATS ESBIAIXAT A DEFINIR PER LA DF.	
			LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ ELS CRITERIS ESTABLERTS EN PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A FORMAR EL SEIENT DE LA JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.	
			CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.	
			SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE BANC FORMADA PER MUR DE GERO DE 30 CM D'AMPLE, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10.	
			INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT, REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.	
			INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPÍ DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-6	F9B3RL06	M2	PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR	158,14 €
			PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, CAREJADES, D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE 3 CM DE MORTER SEGONS DETALL. LES MIDES SERAN VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT 100 MM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS IMATGE DE REFERENCIA DE PROJECTE.	
			CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.	
			INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-7	FBA2BR01	M2	PINTAT DE FLETXA	2,24	€
			PINTAT DE FLETXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOÇOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D'ELA DF.		
			(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)		
P-8	FBA2NV15	M2	PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA	1,98	€
			PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOÇOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN PASSOS ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-9	FBA2UA01	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL.	1.722,60	€
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			(MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)		
P-10	FBA3UV51	M2	PINTAT DE SÍMBOL “STOP”	5,51	€
			PINTAT DE SÍMBOL “STOP”, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2, AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D'ELA DF.		
			(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)		
P-11	FBABUV13	U	PINTAT ZONA DELIMITACIÓ PARADA AUTOBÚS	55,26	€
			PINTAT DE DELIMITACIÓ D'UN MÒDUL DE FINS A 20 M, DE ZONA RESERVADA PER PARADA AUTOBÚS AMB LÍNIA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, DE COLOR GROC, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)		
P-12	FBABUV17	M	PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)	2,78	€
			PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.		



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF.		
			(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-13	FD5JUZZZ	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 50X50X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20	130,75	€
			(CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-14	FD5RUR10	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES SEPARADORES DE 35X2 MM I PLATINES PORTANTS DE 70X2 MM, EN PECES DE 1000X1000 MM, COL·LOCAT	50,13	€
			(CINQUANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)		
P-15	FD7QV0U5	U	CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A POU EXISTENT O NOU. INCLOU FORMACIÓ DE FORAT O AMPLIACIÓ, CONNEXIÓ I RESTITUCIÓ DE LA PARET DEL POU O GALERIA AFECTADA.	322,37	€
			(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)		
P-16	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	211,81	€
			(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)		
P-17	FHALU001	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT (HONORARIS PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRAL EN CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNIA EXISTENT A MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA COL·LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I GARANTIES, INCLOU CERTIFICATS DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ, PINTURES I TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ.	1.481,49	€
			(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)		
P-18	FHGAF000	U	COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR, MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PROVA DE LLUM PER UNA EMPRESA D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ ACREDITADA, INCLOU LA PRESA DE MESURES IN-SITU I LA REALITZACIÓ D'INFORME AMB ELS RESULTATS I CONCLUSIONS.	650,00	€
			(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)		
P-19	FHM1E04Z	U	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT CL-0, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 8,00 M D'ALÇÀRIA, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I DOBLE PORTELLA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR	1.528,31	€
			(MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-20	FHTYX004	U	MODIFICACIÓ /AMPLIACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT CONJUNT DE TREBALLS NECESSARIS PER A PODER CONNECTAR LA NOVA LÍNIA, INCLOU TOTES LES PROTECCIONS DE LA LÍNIA, DEIXANT EL QUADRE EN NORMATIVA. (NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	975,00 €
P-21	FHTYX0Z1	U	CONNEXIÓ NOVA XARXA A FANAL EXISTENT. INCLOU TOTES LES TASQUES NECESSARIES I MATERIALS AUXILIARS FINS CONNECTAR LA NOVA LINEA AMB EL PUNT DE LLUM EXISTENT (SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	635,00 €
P-22	FJMZUZ40	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 6-10 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	3.594,65 €
P-23	FJS1UZ10	U	BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 2" I JUNTES EN EPDM, EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB MORTER. (DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	294,46 €
P-24	FJS5R102	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	10,67 €
P-25	FJS5UA10	U	ANELLA OBERTA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,5 M DE CANONADA DE 16 MM DE DEGOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ , TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 UNITATS DE GOTERS DE 2,3 L CADA 0,33 M. FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL SOTERRAMENT A 15 CM (ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	11,97 €
P-26	FJSFU238	U	CAPÇAL BY-PASS DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1'' 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: 3 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE DE 300 MESH. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ (QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	478,99 €
P-27	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	288,43 €
P-28	FQ22BR03	U	RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT VERTICAL EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER	24,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	
P-29	GR00ID41	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.1 (DOS MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	2.705,32 €
P-30	GR00ID42	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.2 (MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.086,42 €
P-31	GR00ID43	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.3 (MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.934,20 €
P-32	P2143-4RQS	M2	ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	16,20 €
P-33	P2143-4RR7	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE TERRA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2,47 €
P-34	P2143-BR01	M2	ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE) ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	10,93 €
P-35	P2146-DJ2Q	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41 €
P-36	P2146-DJ4C	M2	DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT (INCLÒS BASE) DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXITENT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40 €
P-37	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA (INCLÒS BASE) DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA	3,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGIONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-38	P214U-HBQK	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX	1,23 €
			FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	
P-39	P214W-BR01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	5,66 €
			TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-40	P214W-BR02	M	TALL PAVIMENT DE PEDRA	11,66 €
			TALL EN PAVIMENT DE PEDRA AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-41	P214W-FEMG	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	5,66 €
			(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-42	P21B0-BR01	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM	6,87 €
			ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-43	P21B0-HBQS	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL	7,39 €
			RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, DE QUALSEVOL SUPERFÍCIE, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	
P-44	P21B0-HBR2	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT PER A RECOL·LOCACIÓ	13,55 €
			DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.	
			TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS DE LA MATEIXA OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-45	P21DH-M8J5	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	42,21 €
			(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	
P-46	P21G3-DJ1K	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM D'O FINS A 40X60 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	2,23 €
			(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	
P-47	P21G6-49JW	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	10,89 €
			(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-48	P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA	4,77 €
			RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	
P-49	P21Q2-8GXU	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,96 €
			(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-50	P21Q2-8GXV	U	RETIRADA DE PILONA FORMIGÓ, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,96 €
			(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-51	P21Q2-BR01	U	RETIRADA DE PILONA DE PEDRA	7,96 €
			RETIRADA DE PILONA DE PEDRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-52	P21R0-92GM	U	ELIMINACIÓ D'ARBRE PORT GRAN	928,91 €
			TALLADA CONTROLADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQYATS, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM).	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE IS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE RPROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	
P-53	P21R0-92I9	U	ELIMINACIÓ D'ARBRE DE PORT MITJÀ	448,31 €
			TALLADA CONTROLADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM).	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	
P-54	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT	5,26 €
			EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE QUALSEVOL TIPUS, REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXA RLA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	
P-55	P2217-HR21	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE TERRENY	7,05 €
			EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	
P-56	P221B-EL77	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	10,71 €
			(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-57	P221I-WCKQ	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 90 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC (ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	11,92 €
P-58	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	81,43 €
P-59	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,52 €
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-60	P2242-53CA	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS A 1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	5,25 €
P-61	P2242-53CC	M2	ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY	1,61 €
			ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	
P-62	P2255-DPHR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,78 €
P-63	P22D1-BR01	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM	3,95 €
			NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-64	P22D1-BR02	U	MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA	131,52 €
			MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA, INCLOU REG DURANT TOT EL PERÍODE DE L'OBRA, PODA I NETEJA DE L'ARBRAT, TRACTAMENT FITOSANITARIS I TRANSPORTS.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PROJECTE I INDICACIONS D'ELA DF. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-65	P2R3-HH0W	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 20 KM (VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	8,17	€
P-66	P2R5-DT0Y	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	9,71	€
P-67	P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	24,26	€
P-68	P2RA-EU73	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,48	€
P-69	P2RA-EU76	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	51,26	€
P-70	P2RA-IQFL	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	15,95	€
P-71	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	16,95	€
P-72	P2RB-HG0V	M3	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALs EXCAVATS AMB CODI VNME (SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	6,99	€
P-73	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	111,71	€
P-74	P924-BR03	M3	REBLERT D'ULL DE PERDIU; 5-12MM REBLERT D'ULL DE PERDIU DE PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 5 A 12 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.	48,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-75	P924-BR05	M3	REBLERT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA; 4-20MM REBLERT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 4 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	47,17	€
P-76	P924-BR10	M2	PAVIMENT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA 20-25MM; E=10CM PAVIMENT D'ULL DE PERDIU DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 12 A 25 MM, 10 CM D'ESPESSOR, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	28,65	€
P-77	P931-10RJI	M3	BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	113,80	€
P-78	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	27,85	€
P-79	P967-EA6H	M	VORADA TIPUS T3 PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T3, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 28X17 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE	32,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)					
P-80	P967-WO4N	M	VORADA TIPUS TAULÓ PER A ESCOCELLS	28,24	€
PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A ESCOCELL 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)					
P-81	P972-BR01	M	ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ	9,20	€
ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ UNA CARA AMB FUSTA, D'UNA ALÇÀRIA <= 60 CM. TOT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE IS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)					
P-82	P976-BR01	M	RIGOLA DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; FRANJA DE 50 CM	73,36	€
SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RIRGOLA DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ, DE DIMENSIONS 16X16CM PER A PAVIMENT, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.					
INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DEPROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)					
P-83	P982-B35S	M	FORMACIÓ DE GUAL DE PEDRA	80,89	€
RAMPA PER A GUAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA DE PEDRERA LOCAL PER A MAÇONERIA, DE FORMA RECTA, DE MIDES VARIABLES 100X40CM, DE PEDRA SORRENÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)					
P-84	P982-BR01	M	FORMACIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ	41,99	€
RAMPA PER A GUAL DE FORMIGÓ IN SITU, DE FORMA RECTA, DE MIDES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, DE FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10. ABOCAT I ESTESA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.					

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-85	P9A2-DN4W	M3	PAVIMENT DE SAULÓ; 100% PM PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	31,73 €
P-86	P9F1-BR01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; 16X20CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR AMB CARES RECTES, DE DIMENSIONS 16X20CM, DE GRUIX 8 CM, PREU ALT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	62,45 €
P-87	P9F1-BR02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; 16X16CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR AMB CARES RECTES, DE DIMENSIONS 16X16CM, DE GRUIX 8 CM, PREU ALT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	63,73 €
P-88	P9G6-BR01	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE #15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS DE VEHICLES, COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3 D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAVIMENT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ	39,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-89	P9G6-BR02	M2	DE MATAVIUS DE 2X2CM. FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTA ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.		
			INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
P-89	P9G6-BR02	M2	(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)		
			PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM	36,34	€
			PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.		
P-90	P9H5-E82U	T	INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM. FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTA ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.		
			INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
P-90	P9H5-E82U	T	(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)		
			PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM	69,51	€
			PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM, TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.		
P-90	P9H5-E82U	T	INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)		



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-91	P9H5-E86N	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	79,33	€
P-92	P9H9-IC7	M2	REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS CAPES INCLÒS REQUADRAT, AMB EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	161,03	€
P-93	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (QUATRE MIL CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	4.123,65	€
P-94	P9L1-E97Z	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	0,45	€
P-95	P9L1-E98C	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5 KG/M2 LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28	€
P-96	P9Z8-BR01	M2	PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	9,75	€
P-97	P9ZE-IRGR	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT, DE PERICONS, REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS O TAPES, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROC I RECRESCUT DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS PER QUEDAR ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	145,04	€
P-98	PB17-BR01	U	PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL INCLINAT DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER AFAVORIR LA CIRCULACIÓ DE	73,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-99	PB17-BR02	M	L'AIGUA	
			ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;	
			- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.	
			TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.	
			INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.	
P-99	PB17-BR02	M	S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.	
			DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.	
			FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-99	PB17-BR02	M	BARANA FUSTA PI; H=90 CM	141,16 €
P-99	PB17-BR02	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.	
			ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;	
			- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.	
			TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.	
			INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.	
P-99	PB17-BR02	M	S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.	
			DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.	
			FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-100	PBA2-BR02	M2	MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'	9,84 €
P-101	PBA3-DXJA	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS' PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
			MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; BLANC	0,95 €
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	
P-102	PBA3-DXQ6	M	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	
			MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=40CM; BLANC	3,25 €
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
P-103	PBA3-DXQH	M	(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
			MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA, E=40CM; BLANC	2,06 €
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	
P-104	PBBD-BR01	U	SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI.	50,74 €
P-105	PBBM-BR00	U	(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
			SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT	77,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)		
P-106	PD06-VO3P	U	POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM I 1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT (CINC-CENTS UN EUROS)	501,00	€
P-107	PD06-VO3T	U	POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM I 1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT (SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	622,75	€
P-108	PD50-481H	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 535X335X45 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 8 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	52,92	€
P-109	PD5F-BR01	M2	CUNETA DE PEDRA SORRENCA REGULAR FORMACIÓ DE CUNETA DE PEDRA SORRENCA REGULAR, D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE. CUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	156,37	€
P-110	PD5F-WCHX	M2	CUNETA DE FORMIGÓ EN 'V' FORMACIÓ DE CUNETA DE FORMIGÓ DE SECCIÓ EN 'V', DE 120 CM D'AMPLÀRIA, AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 15 CM DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL. INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE CUNETES EXISTENTS PER FORMALITZAR LA UNIÓ, PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT EN TROBADES AMB CUNETES EXISTENTS, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT. INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	25,01	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-111	PD5T-BR00	M2	REIXA DE DRENATGE TRAMEX PER PAS DE VIANANTS SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE TRAMEX D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE VIANANTS, DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB PAS DE MALLA CONFIGURADA SEGONS DETALLS, RECOBERTA AMB UNA CAPA DE SINC PER EVITAR LA CORROSIÓ, ABRASIONS I COPS. COL·LOCADA PERPENDICULARMENT DE FORMA VERTICAL EN L'OBERTURA EXISTENT DEL CANAL DE FORMIGÓ. INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	162,54	€
P-112	PD5T-BR01	U	REIXA DE DRENATGE; 400X400MM SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 400MM DE LLARGÀRIA, DE 25 MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ. INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	77,81	€
P-113	PD5T-BR02	U	REIXA DE DRENATGE; 400X800MM SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 800MM DE LLARGÀRIA, DE 25 MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ. INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	158,23	€
P-114	PD5T-BR03	U	REIXA DE DRENATGE; 400X1000MM SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 1000MM DE LLARGÀRIA, DE 25 MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ.	197,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	
P-115	PD5T-BR04	U	REIXA DE DRENATGE; 400X1200MM	236,23 €
			SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 1200MM DE LLARGÀRIA, DE 30 MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ.	
			INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	
P-116	PD731-WDDH	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC	44,74 €
			(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-117	PD731-WDDK	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC	54,19 €
			(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	
P-118	PD731-WDDN	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT	70,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC	
			(SETANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-119	PD781-BR01	U	ANUL·LACIÓ DE TRAM DE REIXA DE DRENATGE	191,16 €
			ANUL·LACIÓ DE TRAM DE REIXA DE DRENATGE, ENDERROC DE CANAL DE FORMIGÓ I RETIRADA DE MARC AMB REIXA, RETIRADA I NETEJA DE L'INTERIOR DEL CANAL I TRANSPORT MANUAL PER L'INTERIOR DEL COL·LECTOR DEL MATERIAL ENDERROCAT FINS L'EXTERIOR I APLEC SOBRE CONTENIDOR EXTERIOR.	
			INCLOU REBLERT DE LA RASA EXISTENT DE DRENATGE AMB FORMIGÓ EN MASSA, AMB ESTESA I VIBRAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DEIXAR-HO A COTA PER A REBRE EL NOU PAVIMENT, TOT SEGONS PLÀNOLS D EPROJECTE.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.	
			(CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	
P-120	PDG2-LNUF	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	17,22 €
			(DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	
P-121	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ	0,52 €
			(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-122	PDK1-DXA5	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	66,60 €
			(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	
P-123	PDK2-AJYY	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	96,62 €
			(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-124	PFB3-W6WF	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 32, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN ROTLLE, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA	3,20 €
			(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	
P-125	PFB4-BR06	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA	7,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SEGONS PCT. (SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-126	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	9,13	€
P-127	PG2N-EUGF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92	€
P-128	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78	€
P-129	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	7,30	€
P-130	PG33-JZVP	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	4,38	€
P-131	PG3B-E7CB	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	8,57	€
P-132	PHMZ-VZT4	U	TRACTAMENT TERMOPLÀSTIC DE PROTECCIÓ DE LA BASE DE LA COLUMNA A L'ALÇADA DE LA PORTELLA PER COLUMNES O BÀCULS D'ACER GALVANITZAT FINS A 9 M, AMB PRÈVIA PREPARACIÓ DEL SUPORT CONSISTENT EN UN DECAPAT I GRANALLAT SOBRE LA SUPERFÍCIE A TRACTAR TANT SIGUI DE FOSA DE FERRO, FOSA D'ALUMINI O ACER GALVANITZAT, PER IMMERSIÓ EN UN LLIT FLUÏDIFICAT O BÉ PER PROJECCIÓ ROTACIONAL, EN FUNCIÓ DE LES DIMENSIONS DEL SUPORT. TOTS ELS SUPORTS ES SUBMINISTRARAN DE FABRICA AMB UN TRACTAMENT TERMOPLÀSTIC, TAN PER LA PART INTERIOR COM PER L'EXTERIOR FINS LA PART INFERIOR DE LA PORTELLA, TENINT ESPECIAL CURA DE QUE LA FIXACIÓ DE LA PRESSA DE TERRA NO QUEDI RECOBERTA PER AQUEST TRACTAMENT. EL MATERIAL A UTILITZAR SERÀ UN COPOLÍMER DE POLIETILÈ TIPUS PPA 525, AMB UN ACABAT TEXTURAT DE COLOR GRIS ANTRACITA O COLOR A DECIDIR PER LA DF. INCLOU EL TRANSPORT A OBRA AMB LA COLUMNA DEGUDAMENT PROTEGIDA. (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	95,78	€
P-133	PHQE-VTZZ	U	PROJECTOR LED PER A EXTERIOR AMB COS D'ALUMINI INJECTAT, DE FORMA CIRCULAR, AMB DIFUSOR PLA DE VIDRE TREMPAT I JUNT D'ESTANQUITAT DE SILICONA, MÒDUL LED INTEGRAT AMB LENTS ACRÍLIQUES DE PMMA, AMB REGULACIÓ (DALI, 1-10 V, AUTOREGULABLE), POTÈNCIA 36 W, FLUX LLUMINÓS 4960 LM, EFICÀCIA LLUMINOSA 138 LM/W, TEMPERATURA A DEFINIR POR DF, CRI >= 70, DISTRIBUCIÓ LLUMINOSA SEGONS ESTUDI, DRIVER INCORPORAT AMB PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS FINS A 10 KV, TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V, AÏLLAMENT ELÈCTRIC CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP66 - IK08, VIDA ESTIMADA DE 100000 H,	1.054,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PER A MUNTAR AMB LIRA, FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 60598-2-5, DE LA SÈRIE LORE DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT (MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-134	PJM41-NAGT	U	COMPTADOR D'AIGUA VOLUMÈTRIC, DN30, AMB UNIONS ROSCADES D'1´´1/2 SEGONS ISO 228-1, TRANSMISSIÓ MAGNÈTICA, EQUIPAT AMB EMISSOR D'IMPULSOS INDUCTIU, RATI DE MESURA D'1, 10 O 100 L/IMPULS, CABAL PERMANENT Q3 DE 10 M3/H, RATI Q3/Q1 >=315 EN POSICIÓ HORITZONTAL, CLASSE DE TEMPERATURA T50, COS DE LLAUTÓ, CONSTRUCCIÓ SEGONS REAL DECRETO 244/2016 I REAL DECRETO 244/2016, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	423,92	€
P-135	PJS6-9EET	M	CANONADA DE TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01	€
P-136	PJSQ-92NO	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT (CENT TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	130,13	€
P-137	PN33-IQRB	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	34,42	€
P-138	PQZ0-HB9T	U	APARCAMENT DE BICICLETES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARCAMENT DE BICICLETES, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 84 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 110 CM D'APLADA, ENCASTAT 20 CM CM AL PAVIMENT, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES DE DIAMETRE EXTERIOR DE 90 MM. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	194,98	€
P-139	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, (70% SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	60,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-140	PR3C-8ZQS	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM; E=10CM	5,56	€
			ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, ESCAMPADA DE L'ESCORÇA DE PI AMB MITJANS ADEQUATS I NECESSARIS, EN CAPA UNIFORME D'ESPESSOR 10 CM.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-141	PR3D-MQ01	M3	SAULÓ DE TALL CRIVAT	27,52	€
			SAULÓ DE TALL CRIVAT, SUBMINISTRAT I ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. ES COL·LOCARÀ SEGUINT LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE (FORMACIONS D'ESCOCELLS).		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-142	PR411-8TAX	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	233,26	€
			(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)		
P-143	PR420-8U2T	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	365,81	€
			(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)		
P-144	PR43H-8VAJ	U	SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	507,23	€
			(CINC-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)		
P-145	PR450-8WTE	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	294,39	€
			(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)		
P-146	PR450-8WTI	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	378,10	€
			(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)		
P-147	PR4AT-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40	€
			(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)		
P-148	PR4B6-947L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,50	€
			(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)		
P-149	PR4BF-9497	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,90	€
			(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)		



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-150	PR4CS-BR01	U	SUBMINISTRAMENT D'ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,15	€
			(QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)		
P-151	PR4CS-BR02	U	SUBMINISTRAMENT D'ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,60	€
			(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)		
P-152	PR4DG-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L	3,75	€
			(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-153	PR4DN-93KT	U	SUBMINISTRAMENT D'HEMEROCALLIS EN CONTENIDOR DE 3 L	5,43	€
			(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-154	PR4E2-BR01	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40	€
			(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)		
P-155	PR4E2-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE MISCATHUS SINENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,80	€
			(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)		
P-156	PR4EE-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE LIBERTIA IXIOIDES EN CONTENIDORL DE 3L	8,10	€
			(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)		
P-157	PR4F9-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	8,15	€
			(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)		
P-158	PR4GH-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN CONTENIDOR DE 5 L	7,50	€
			(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)		
P-159	PR4H8-94Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,50	€
			(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)		
P-160	PR4J3-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM LUCIDRIS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,90	€
			(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)		
P-161	PR4JF-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,30	€
			(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)		
P-162	PR60-8YED	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	184,38	€
			(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-163	PR60-8YHY	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	142,88	€
			(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-164	PR61-8ZIB	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	9,40	€
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)		
P-165	PR61-8ZIC	U	PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUAIS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	9,40	€
P-166	PRE31-BR01	U	PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	54,43	€
P-167	PRE31-BR02	M2	PODA D'ARBUSTIVA PODA D'ARBUSTIVA, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, DE QUALSEVOL DIMENSIÓ, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	13,57	€
P-168	SISOID41	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.1 PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997. (CINC MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	5.918,28	€
P-169	SISOID42	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.2 PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997. (QUATRE MIL EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4.000,13	€
P-170	SISOID43	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.3 PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES	3.277,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.	
			(TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	BD5T-BR10	U	ADEQUACIÓ DE CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ	46,22	€
			ADEQUACIÓ DE CANAL EXISTENT DE FOPRMIGÓ PER LA RECEPCIÓ DE LA REIXA DE DRENATGE, AMB PRÈVIA NETEJA DEL SEU INTERIOR, SUPERFÍCIE EXTERIORS I L'ENVOLVENT DE LA RECEPCIÓ DE LA REIXA, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE PER A REBRE LES REIXES DE DRENATGES, TOT SEGONS PLÀNOLS D EPROJECTE I AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			INCLOU COL·LOCACIÓ DE PERFIL L'ATERA PER A LA CORRECTA ADEQUACIÓ EN CAS NECESSARIS I FIXACIONS AMB CARGOLS.		
			INCLOU ADEQUACIÓ DE LA SUPERFÍCIE I RECRES CUT DE FORMIGÓ PER A PODER REBRE CORRECTAMENT LA REIXA DE DRENATGE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	28,64400	€
			Altres conceptes	17,57600	€
P-2	E83ABR01	M2	FALDÓ AMB PEDRA SORRENCA IRREGULAR PER FORMACIÓ DE MURET	130,17	€
			DORMACIÓ DE FALDÓ DE PEDRA PER A FORMACIÓ DE MURET, AMB PEDRA NATURAL, TALLADA A CISALLA, IRREGULAR, DE PEDRA SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA SEGONS DETALLS. LES MIDES SERÀN VARIABLES, D'APROXIMADAMENT 20 CM D'AMPLE I 20 CM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARAN AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER LA PART INTERIOR DE L'APLACAT, PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART EXTERIOR (PER IMITAR L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA), TOT TAL I COM S'INDICA A PROJECTE I SEGONS IMATGE DE REFERÈNCIA.		
			INCLOU FORMACIÓ DE MUR AMB APLACAT EN DESNIVELLS SUPERIORS A LA COTA DEFINIDA EN PROJECTE.		
			CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.		
			INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOIPI DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.		
			INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0G1PF02	M2	PEDRA SORRENCA IRREGULAR	71,40000	€
	B06E-11IA	M3	FORMIGÓ HA-30/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	17,93100	€
			Altres conceptes	40,83900	€
P-3	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	3,33	€
			Altres conceptes	3,33000	€
P-4	F96APB02	M	PLETINA D'ACER CORTEN, H:20 CM E:8 MM	46,08	€
			SUBMINISTRAMENT I FABRICACIÓ D'ESCOCELL DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PROJECTE.		
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B06NN14C	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2	4,01625	€
	B96AUC20	M	PLETINA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, I	35,38500	€
			Altres conceptes	6,67875	€
P-5	F9B3BR02	M	FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA	278,10	€
			FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB PEDRA NATURAL SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA AMORTERADA SOBRE RECRES CUT DE 5 CM DE MORTER. EL GRUIX DELS BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I 30 CM, AMB FONS I AMPLE DE SEIENT DE DIMENSIONS VARIABLES, TALLAT DELS COSTATS ES BIAIXAT A DEFINIR PER LA DF.		
			LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ ELS CRITERIS ESTABLERTS EN PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A FORMAR EL SEIENT DE LA JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.		
			CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.		
			SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE BANC FORMADA PER MUR DE GERO DE 30 CM D'AMPLE, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10.		
			INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT, REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.		
			INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOIPI DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,02632	€
	B0F1A-077T	U	MAÓ CALAT R-20, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SE	4,32640	€
	B0G1SB01	M	BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ DE SEIENT DE PEDRA DE PEDRERA SORR	239,46000	€
			Altres conceptes	34,28728	€

P-6	F9B3RL06	M2	PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR	158,14	€
			PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, CAREJADES, D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE 3 CM DE MORTER SEGONS DETALL. LES MIDES SERAN VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT 100 MM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS IMATGE DE REFERENCIA DE PROJECTE.		
			CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0G1PF01	M2	INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR	127,89780	€
			Altres conceptes	30,24220	€
P-7	FBA2BR01	M2	PINTAT DE FLETXA	2,24	€
	BBA5U100	KG	PINTAT DE FLETXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.		
			PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU	0,75000	€
			MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS	0,37332	€
			Altres conceptes	1,11668	€
P-8	FBA2NV15	M2	PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA	1,98	€
	BBA1UU02	KG	PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN PASSOS ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS	0,37332	€
			PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU	0,48960	€
			Altres conceptes	1,11708	€
P-9	FBA2UA01	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL.	1.722,60	€
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	1.722,60000	€
P-10	FBA3UV51	M2	PINTAT DE SÍMBOL ‘‘STOP’’	5,51	€
	BBA5U100	KG	PINTAT DE SÍMBOL ‘‘STOP’’, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2, AMB EL PREMARCATGE INCLÒS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.		
			PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU	0,48960	€
			Altres conceptes	5,02040	€
P-11	FBABUV13	U	PINTAT ZONA DELIMITACIÓ PARADA AUTOBÚS	55,26	€
			PINTAT DE DELIMITACIÓ D'UN MÒDUL DE FINS A 20 M, DE ZONA RESERVADA PER PARADA AUTOBÚS AMB LÍNIA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, DE COLOR GROC, AMB		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBA5U105	KG	PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÒS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			PINTURA ACRÍLICA DE COLOR EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PE	10,30320	€
			Altres conceptes	44,95680	€
P-12	FBABUV17	M	PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)	2,78	€
	BBA5U100	KG	PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÒS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF.		
			PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU	0,33750	€
			Altres conceptes	2,44250	€
P-13	FD5JUZZZ	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 50X50X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20	130,75	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,01020	€
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	1,77412	€
			FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	10,93100	€
			MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO	12,50000	€
			Altres conceptes	105,53468	€
P-14	FD5RUR10	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES SEPARADORES DE 35X2 MM I PLATINES PORTANTS DE 70X2 MM, EN PECES DE 1000X1000 MM, COL-LOCAT	50,13	€
	B0B5U010	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLA	28,39710	€
			Altres conceptes	21,73290	€
P-15	FD7QV0U5	U	CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A POU EXISTENT O NOU. INCLOU FORMACIÓ DE FORAT O AMPLIACIÓ, CONNEXIÓ I RESTITUCIÓ DE LA PARET DEL POU O GALERIA AFECTADA.	322,37	€
			Altres conceptes	322,37000	€
P-16	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	211,81	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO	20,00000	€
			FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	45,00000	€
			GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	2,55840	€
			BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE LLUM LLIURE 60X60CM B125, AMB TA	44,00000	€
			Altres conceptes	100,25160	€
P-17	FHALU001	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT (HONORARIS PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGR E EN CONCEPTE DE LA	1.481,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			VERIFICACIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA COL·LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNEA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I GARANTIES, INCLOU CERTIFICATS DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ, PINTURES I TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.		
			Sense descomposició	1.481,49000	€
P-18	FHGAF000	U	COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR, MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PROVA DE LLUM PER UNA EMPRESA D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ ACREDITADA, INCLOU LA PRESA DE MESURES IN-SITU I LA REALITZACIÓ D'INFORME AMB ELS RESULTATS I CONCLUSIONS.	650,00	€
	BHGAF000	U	COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLU	650,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-19	FHM1E04Z	U	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT CL-0, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 8,00 M D'ALÇÀRIA, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I DOBLE PORTELLA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR	1.528,31	€
	BGD2E010	U	PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM D'ACER GALVANITZAT	44,50000	€
	BHMZ1006	U	CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A FONAMENTACIÓ	16,94000	€
	BHM1ZZ40	U	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT CL, DE FORMA TRONCOCÒNICA,	1.225,00000	€
	BGDZE030	U	SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,71000	€
	BGDZE020	U	CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,22000	€
	BG3ZE110	U	TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,30000	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	5,61600	€
	B060960C	M3	FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA	36,37760	€
	BG319230	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DES	11,01600	€
	BG22RJ10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL	3,43200	€
	BG46E010	U	CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES	11,36000	€
	BG212910	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG	1,21800	€
			Altres conceptes	168,62040	€
P-20	FHTYX004	U	MODIFICACIÓ /AMPLIACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT CONJUNT DE TREBALLS NECESSARIS PER A PODER CONNECTAR LA NOVA LÍNEA, INCLOU TOTES LES PROTECCIONS DE LA LÍNEA, DEIXANT EL QUADRE EN NORMATIVA.	975,00	€
			Sense descomposició	975,00000	€
P-21	FHTYX0Z1	U	CONNEXIÓ NOVA XARXA A FANAL EXISTENT. INCLOU TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES I MATERIALS AUXILIARS FINS CONNECTAR LA NOVA LINEA AMB EL PUNT DE LLUM EXISTENT	635,00	€
			Sense descomposició	635,00000	€
P-22	FJMZUZ40	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 6-10 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR	3.594,65	€
	BJMZUZ42	U	DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT DEL COMPTADOR, QUOTA A	539,17000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJMZUZ41	U	RAMAL D'ESCOMESA 60 MM	702,46000	€
	BJMZUZ40	U	DRETS D'ESCOMESA PER CABALS IGUALS A 10M3/H FINS A MENYS DE 16 M3/	2.353,02000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-23	FJS1UZ10	U	BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 2" I JUNTES EN EPDM, EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB MORTER.	294,46	€
	BJS1U030	U	BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'EN	160,72000	€
	BFBBUZ11	U	CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM	23,49000	€
	BFBBUZ10	U	COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT, ELECTROSOLDABLE	38,90000	€
			Altres conceptes	71,35000	€
P-24	FJS5R102	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	10,67	€
	BJS5R100	U	VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE	4,18000	€
			Altres conceptes	6,49000	€
P-25	FJS5UA10	U	ANELLA OBERTA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,5 M DE CANONADA DE 16 MM DE DEGOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ , TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 UNITATS DE GOTERS DE 2,3 L CADA 0,33 M. FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL SOTERRAMENT A 15 CM	11,97	€
	BFWB1505	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀ	3,05000	€
	BJS5U010	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 16 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, A	2,72500	€
	BD5AUU50	M	TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50	1,45600	€
			Altres conceptes	4,73900	€
P-26	FJSFU238	U	CAPÇAL BY-PASS DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: 3 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE DE 300 MESH. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ	478,99	€
	BN31U010	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, TIPUS SANDWIC	84,12000	€
	BJSBU238	U	ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVAL	143,47000	€
	BJM6UR10	U	MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I GRADUAT DE 0 A 4 BARS	49,71000	€
	BJ65UR20	U	FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2" DN PER INTERCALAR A LA CA	16,50000	€
	BFWB1605	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀ	8,64000	€
	BN74UR10	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1	147,73000	€
			Altres conceptes	28,82000	€
P-27	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÓCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	288,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJSZUSR0	U	SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A ARMARI DE PROGRAMADOR	36,24000	€
	BJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X43	215,25000	€
			Altres conceptes	36,94000	€
P-28	FQ22BR03	U	RECOL-LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT	24,26	€
			SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT VERTICAL EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL-LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	24,26000	€
P-29	GR00ID41	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.1	2.705,32	€
			Exclòs de la present licitació		
			Sense descomposició	2.705,32000	€
P-30	GR00ID42	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.2	1.086,42	€
			Sense descomposició	1.086,42000	€
P-31	GR00ID43	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.3	1.934,20	€
			Sense descomposició	1.934,20000	€
P-32	P2143-4RQ	M2	ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA	16,20	€
			ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	16,20000	€
P-33	P2143-4RR7	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE TERRA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	2,47	€
			Altres conceptes	2,47000	€
P-34	P2143-BR01	M2	ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)	10,93	€
			ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	10,93000	€
P-35	P2146-DJ2Q	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	4,41	€
			Altres conceptes	4,41000	€
P-36	P2146-DJ4C	M2	DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT (INCLÒS BASE)	6,40	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXITENT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	6,40000	€
P-37	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA (INCLÒS BASE)	3,85	€
			DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	3,85000	€
P-38	P214U-HBQ	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX	1,23	€
			FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	1,23000	€
P-39	P214W-BR0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	5,66	€
			TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	5,66000	€
P-40	P214W-BR0	M	TALL PAVIMENT DE PEDRA	11,66	€
			TALL EN PAVIMENT DE PEDRA AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	11,66000	€
P-41	P214W-FEM	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	5,66	€
			Altres conceptes	5,66000	€
P-42	P21B0-BR01	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM	6,87	€
			ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	6,87000	€
P-43	P21B0-HBQ	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL	7,39	€
			RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, DE QUALSEVOL SUPERFÍCIE, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	7,39000	€
P-44	P21B0-HBR	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT PER A RECOL·LOCACIÓ	13,55	€
			DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAUS I APLEC PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.		
			TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS DE LA MATEIXA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	13,55000	€
P-45	P21DH-M8J	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	42,21	€
			Altres conceptes	42,21000	€
P-46	P21G3-DJ1	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM D'O FINS A 40X60 CM, DE FORMIGÓ VIBROPRESAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	2,23	€
			Altres conceptes	2,23000	€
P-47	P21G6-49J	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	10,89	€
			Altres conceptes	10,89000	€
P-48	P21Q2-8GX	U	RETIRADA DE PAPERERA	4,77	€
			RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,77000	€
P-49	P21Q2-8GX	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,96	€
			Altres conceptes	7,96000	€
P-50	P21Q2-8GX	U	RETIRADA DE PILONA FORMIGÓ, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,96	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	7,96000	€
P-51	P21Q2-BR0	U	RETIRADA DE PILONA DE PEDRA	7,96	€
			RETIRADA DE PILONA DE PEDRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	7,96000	€
P-52	P21R0-92G	U	ELIMINACIÓ D'ARBRE PORT GRAN	928,91	€
			TALLADA CONTROLADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQYATS, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM).		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE IS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE RPROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	928,91000	€
P-53	P21R0-92I9	U	ELIMINACIÓ D'ARBRE DE PORT MITJÀ	448,31	€
			TALLADA CONTROLADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM).		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	448,31000	€
P-54	P2214-AYN	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT	5,26	€
			EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE QUALSEVOL TIPUS, REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXA RLA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	5,26000	€
P-55	P2217-HR21	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE TERRENY	7,05	€
			EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	7,05000	€
P-56	P221B-EL77	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	10,71	€
			Altres conceptes	10,71000	€
P-57	P221I-WCK	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 90 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES	11,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC		
			Altres conceptes	11,92000	€
P-58	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES	81,43	€
			Altres conceptes	81,43000	€
P-59	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,52	€
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	1,52000	€
P-60	P2242-53CA	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS A 1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 % PM	5,25	€
			Altres conceptes	5,25000	€
P-61	P2242-53CC	M2	ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY	1,61	€
			ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	1,61000	€
P-62	P2255-DPH	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	13,78	€
			Altres conceptes	13,78000	€
P-63	P22D1-BR0	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM	3,95	€
			NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	3,95000	€
P-64	P22D1-BR0	U	MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANCURS DE L'OBRA	131,52	€
			MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANCURS DE L'OBRA, INCLOU REG DURANT TOT EL PERÍODE DE L'OBRA, PODA I NETEJA DE L'ARBRAT, TRACTAMENT FITOSANITARIS I TRANSPORTS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	1,06080	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	130,45920	€
P-65	P2R3-HH0W	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 20 KM	8,17	€
			Altres conceptes	8,17000	€
P-66	P2R5-DT0Y	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	9,71	€
			Altres conceptes	9,71000	€
P-67	P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	24,26	€
	B2RA-28V1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	24,26240	€
			Altres conceptes	-0,00240	€
P-68	P2RA-EU73	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	28,48	€
	B2RA-28U0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGET	28,47500	€
			Altres conceptes	0,00500	€
P-69	P2RA-EU76	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	51,26	€
	B2RA-28U1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGET	51,25500	€
			Altres conceptes	0,00500	€
P-70	P2RA-IQFL	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,95	€
	B2RA-28UQ	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	15,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-71	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	16,95	€
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	16,95050	€
			Altres conceptes	-0,00050	€
P-72	P2RB-HG0V	M3	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME	6,99	€
	B2RB-HFVL	T	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3	6,99200	€
			Altres conceptes	-0,00200	€
P-73	P312-I4Q5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ	111,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE	105,23700	€
			Altres conceptes	6,47300	€
P-74	P924-BR03	M3	REBLERT D'ULL DE PERDIU; 5-12MM	48,43	€
	B03J-0K8L	T	REBLERT D'ULL DE PERDIU DE PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 5 A 12 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B03J-0K8L	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 3 A 6 MM	43,34660	€
			Altres conceptes	5,08340	€
P-75	P924-BR05	M3	REBLERT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA; 4-20MM	47,17	€
	B03J-BR05	T	REBLERT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 4 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B03J-BR05	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 4 A 20 MM	42,09370	€
			Altres conceptes	5,07630	€
P-76	P924-BR10	M2	PAVIMENT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA 20-25MM; E=10CM	28,65	€
	B03J-0K8I	T	PAVIMENT D'ULL DE PERDIU DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 12 A 25 MM, 10 CM D'ESPESSOR, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B03J-0K8I	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 12 A 25 MM	23,57250	€
			Altres conceptes	5,07750	€
P-77	P931-10RJI	M3	BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0	113,80	€
	B06F1-I0IL	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.		
			LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE	100,45350	€
			Altres conceptes	13,34650	€
P-78	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM	27,85	€
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,10200	€
			TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ	20,12500	€
	B03F-05NY	M3	Altres conceptes	7,62300	€
P-79	P967-EA6H	M	VORADA TIPUS T3	32,54	€
	B962-0GRN	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T3, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 28X17 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07L-1PYA	T	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T3, DOBLE CAPA, AMB SE	7,16100	€
			MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	0,13955	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	9,05304	€
			Altres conceptes	16,18641	€
P-80	P967-WO4N	M	VORADA TIPUS TAULÓ PER A ESCOCELLS	28,24	€
	B962-IXGB	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A ESCOCELL 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B069-2A9P	M3	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PE	7,16100	€
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	6,66543	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	0,09303	€
			Altres conceptes	14,32054	€
P-81	P972-BR01	M	ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ	9,20	€
	B0D21-07OY	M	ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ UNA CARA AMB FUSTA, D'UNA ALÇÀRIA <= 60 CM. TOT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE IS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0AK-07AS	KG	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,90067	€
			CLAU ACER	0,07137	€
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,10480	€
			Altres conceptes	7,12316	€
P-82	P976-BR01	M	RIGOLA DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; FRANJA DE 50 CM	73,36	€
			SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RIRGOLA DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ, DE DIMENSIONS 16X16CM PER A PAVIMENT, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.		
			INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DEPROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00204	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,14833	€
	B9F0-BR10	M	RIGOLA DE LLAMBORDES DE 16X16 CM MODEL TEGULA DE BREINCO	65,67000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,39350	€
			Altres conceptes	7,14613	€
P-83	P982-B35S	M	FORMACIÓ DE GUAL DE PEDRA	80,89	€
			RAMPA PER A GUAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA DE PEDRERA LOCAL PER A MAÇONERIA, DE FORMA RECTA, DE MIDES VARIABLES 100X40CM, DE PEDRA SORRENÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B982-1N0Q	M	PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE VEHÍCLES DE FORMA	51,04080	€
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DES	0,64180	€
	B069-13QZ	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	3,53242	€
			Altres conceptes	25,67498	€
P-84	P982-BR01	M	FORMACIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ	41,99	€
			RAMPA PER A GUAL DE FORMIGÓ IN SITU, DE FORMA RECTA, DE MIDES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, DE FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTe PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10. ABOCAT I ESTESA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B069-13QZ	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	3,53242	€
	B06E-12FM	M3	FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXI	21,89723	€
			Altres conceptes	16,56035	€
P-85	P9A2-DN4W	M3	PAVIMENT DE SAULÓ; 100% PM	31,73	€
			PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B03C-05NM	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	22,02250	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,10200	€
			Altres conceptes	9,60550	€
P-86	P9F1-BR01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; 16X20CM	62,45	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR AMB CARES RECTES, DE DIMENSIONS 16X20CM, DE GRUIX		



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			8 CM, PREU ALT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.		
			INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F0-BR01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE 16X20 CM MODEL TEGULA DE BREINCO	30,15000	€
			Altres conceptes	32,30000	€
P-87	P9F1-BR02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; 16X16CM	63,73	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR AMB CARES RECTES, DE DIMENSIONS 16X16CM, DE GRUIX 8 CM, PREU ALT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.		
			INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F0-BR02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE 16X16 CM MODEL TEGULA DE BREINCO	30,15000	€
			Altres conceptes	33,58000	€
P-88	P9G6-BR01	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM	39,20	€
			PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTe PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE #15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS DE VEHICLES, COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3 D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAVIMENT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.		
			INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.		
			INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B06E-12FM	M3	FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXI	21,89723	€
	B0B8-108D	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM	2,86000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9G4IT01	M2	APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT AMB MITJANS N	6,06000	€
			Altres conceptes	8,38277	€
P-89	P9G6-BR02	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM	36,34	€
			PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.		
			INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTÉ ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.		
			INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B06E-12FM	M3	FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXI	21,89723	€
	B9G4IT01	M2	APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT AMB MITJANS N	6,06000	€
			Altres conceptes	8,38277	€
P-90	P9H5-E82U	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM	69,51	€
			PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM, TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.		
			INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9H1-OHS6	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AM	66,05000	€
			Altres conceptes	3,46000	€
P-91	P9H5-E86N	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA	79,33	€
	B9H1-OHSK	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB	75,18000	€
			Altres conceptes	4,15000	€
P-92	P9H9-IKC7	M2	REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS CAPES INCLÒS REQUADRAT, AMB	161,03	€

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Finançat per



Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Next Generation Catalunya



Generalitat de Catalunya

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

5352877

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2		
	B9H1-0HTR	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AM	79,30000	€
	B057-06IQ	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A	0,06600	€
			Altres conceptes	81,66400	€
P-93	P9HC-HOS	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	4.123,65	€
			Altres conceptes	4.123,65000	€
P-94	P9L1-E97Z	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,45	€
	B057-06IH	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A	0,30000	€
			Altres conceptes	0,15000	€
P-95	P9L1-E98C	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5 KG/M2	0,28	€
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B057-06IQ	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A	0,16500	€
			Altres conceptes	0,11500	€
P-96	P9Z8-BR01	M2	PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	9,75	€
			PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	1,07800	€
	BBA1-2XWS	KG	TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLA	0,52020	€
			Altres conceptes	8,15180	€
P-97	P9ZE-IRGR	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT, DE PERICONS, REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS O TAPES, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROC I RECRESQUIT DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS PER QUEDAR ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA	145,04	€
	B0F15-06N6	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTI	3,78000	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	21,77750	€
			Altres conceptes	119,48250	€
P-98	PB17-BR01	U	PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM	73,76	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			INCLINAT DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER AFAVORIR LA CIRCULACIÓ DE L'AIGUA		
			ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;		
			- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.		
			TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.		
			INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.		
			S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.		
			DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.		
			FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BB15-BR01	U	PILONA DE FUSTA DE PI COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 15	12,52020	€
	P8A0-HYQX	M	ENVERNISSAT DE PASSAMÀ DE FUSTA, AMB VERNÍS SINTÈTIC D'UN COMPON	2,46294	€
			Altres conceptes	58,77686	€
P-99	PB17-BR02	M	BARANA FUSTA PI; H=90 CM	141,16	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.		
			ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;		
			- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.		
			TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.		
			INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.		
			S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.		
			DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.		
			FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	2,08000	€
			ENVERNISSAT DE PASSAMÀ DE FUSTA, AMB VERNÍS SINTÈTIC D'UN COMPON	2,46294	€
			BARANA DE FUSTA DE PI COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PAS	105,30000	€
			Altres conceptes	31,31706	€
P-100	PBA2-BR02	M2	MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'	9,84	€
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS' PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLA	5,20200	€
			MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,70500	€
			Altres conceptes	3,93300	€
P-101	PBA3-DXJA	M	MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; BLANC	0,95	€
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLA	0,52020	€
			MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,07854	€
			Altres conceptes	0,35126	€
P-102	PBA3-DXQ6	M	MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=40CM; BLANC	3,25	€
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,31416	€
			TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLA	2,08080	€
			Altres conceptes	0,85504	€
P-103	PBA3-DXQH	M	MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA, E=40CM; BLANC	2,06	€
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BBA1-2XWS	KG	TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLA	1,04040	€
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,15708	€
			Altres conceptes	0,86252	€
P-104	PBBD-BR01	U	SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI.	50,74	€
	BBB8-BR01	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ DE PAS DE VEHICLES EXCEPTE VEÏNS I PAS D'EMER	26,62000	€
			Altres conceptes	24,12000	€
P-105	PBBM-BR00	U	SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.	77,57	€
	BBMZBR01	M	SUPORT DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, 4 MM D'ESPESSOR	66,88000	€
			Altres conceptes	10,69000	€
P-106	PD06-VO3P	U	POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM I 1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT	501,00	€
			Altres conceptes	501,00000	€
P-107	PD06-VO3T	U	POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM I 1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT	622,75	€
			Altres conceptes	622,75000	€
P-108	PD50-481H	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 535X335X45 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 8 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER	52,92	€
	BD50-1KM0	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBOR	32,45000	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	1,77200	€
			Altres conceptes	18,69800	€
P-109	PD5F-BR01	M2	CUNETA DE PEDRA SORRENCA REGULAR	156,37	€
			FORMACIÓ DE CUNETA DE PEDRA SORRENCA REGULAR, D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE. CUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0G1-BR01	M2	PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA REGULAR	132,30000	€
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	20,96833	€
			Altres conceptes	3,10167	€
P-110	PD5F-WCH	M2	CUNETA DE FORMIGÓ EN 'V'	25,01	€
			FORMACIÓ DE CUNETA DE FORMIGÓ DE SECCIÓ EN 'V', DE 120 CM D'AMPLÀRIA, AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 15 CM DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.		
			INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE CUNETES EXISTENTS PER FORMALITZAR LA UNIÓ, PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT EN TROBADES AMB CUNETES EXISTENTS, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.		
			INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,06550	€
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,35462	€
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,33000	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,13725	€
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	20,96833	€
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,05225	€
			Altres conceptes	3,10205	€
P-111	PD5T-BR00	M2	REIXA DE DRENATGE TRAMEX PER PAS DE VIANANTS	162,54	€
			SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE TRAMEX D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE VIANANTS, DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB PAS DE MALLA CONFIGURADA SEGONS DETALLS, RECOBERTA AMB UNA CAPA DE SINC PER EVITAR LA CORROSIÓ, ABRASIONS I COPS. COL·LOCADA PERPENDICULARMENT DE FORMA VERTICAL EN L'OBERTURA EXISTENT DEL CANAL DE FORMIGÓ.		
			INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BD5J-BR00	M2	REIXA DE DRENATGE TRAMEX D'ACER GALVANITZAT AMB CAPA DE ZINC	160,00000	€
			Altres conceptes	2,54000	€
P-112	PD5T-BR01	U	REIXA DE DRENATGE; 400X400MM	77,81	€
			SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 400MM DE LLARGÀRIA, DE 25		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ.		
			INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BD5J-BR01	U	REIXA PERFORADA FIXA D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L), PER A CANAL	75,58000	€
			Altres conceptes	2,23000	€
P-113	PD5T-BR02	U	REIXA DE DRENATGE; 400X800MM	158,23	€
			SUMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 800MM DE LLARGÀRIA, DE 25 MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ.		
			INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BD5J-BR02	U	REIXA PERFORADA FIXA D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L), PER A CANAL	156,00000	€
			Altres conceptes	2,23000	€
P-114	PD5T-BR03	U	REIXA DE DRENATGE; 400X1000MM	197,23	€
			SUMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 1000MM DE LLARGÀRIA, DE 25 MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ.		
			INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA. TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BD5J-BR03	U	REIXA PERFORADA FIXA D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L), PER A CANAL	195,00000	€
			Altres conceptes	2,23000	€
P-115	PD5T-BR04	U	REIXA DE DRENATGE; 400X1200MM	236,23	€
			SUMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE REIXA DE DRENATGE D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316), DE DIMENSIONS 400MM D'APLÀRIA I 1200MM DE LLARGÀRIA, DE 30 MM DE GRUIX, RECOLZADA VERTICALMENT EN CANAL EXISTENT DE FORMIGÓ.		
			INCLOU REPLANTEIG DE L'OBERTURA DEL CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT, MATERIALS AUXILIARS PER A LA SEVA FIXACIÓ I FORMACIÓ DE REGISTRE, NETEJA DEL CANAL EXISTENT I PREPARACIÓ TROBADA DEL LÍMIT AMB LA REIXA.		



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			TOTALMENT ACABAT I CORRECTAMENT COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BD5J-BR04	U	REIXA PERFORADA FIXA D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L), PER A CANAL	234,00000	€
			Altres conceptes	2,23000	€
P-116	PD731-WDD	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL-LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC	44,74	€
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	9,82080	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	4,49249	€
	BD76-2AAE	M	TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRE	6,84420	€
			Altres conceptes	23,58251	€
P-117	PD731-WDD	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL-LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC	54,19	€
	BD76-2AAF	M	TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRE	11,31180	€
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	9,82080	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	6,32404	€
			Altres conceptes	26,73336	€
P-118	PD731-WDD	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL-LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC	70,79	€
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	13,50360	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	9,50334	€
	BD76-2AA9	M	TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRE	17,62560	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	30,15746	€
P-119	PD781-BR0	U	ANUL·LACIÓ DE TRAM DE REIXA DE DRENATGE	191,16	€
			ANUL·LACIÓ DE TRAM DE REIXA DE DRENATGE, ENDERROC DE CANAL DE FORMIGÓ I RETIRADA DE MARC AMB REIXA, RETIRADA I NETEJA DE L'INTERIOR DEL CANAL I TRANSPORT MANUAL PER L'INTERIOR DEL COL·LECTOR DEL MATERIAL ENDERROCAT FINS L'EXTERIOR I APLEC SOBRE CONTENIDOR EXTERIOR.		
			INCLOU REBLERT DE LA RASA EXISTENT DE DRENATGE AMB FORMIGÓ EN MASSA, AMB ESTESA I VIBRAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DEIXAR-HO A COTA PER A REBRE EL NOU PAVIMENT, TOT SEGONS PLÀNOLS D'EPROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D'ELA DF.		
			B06F1-0000 M3 FORMIGÓ EN MASSA HA-25 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 2	59,60640	€
			Altres conceptes	131,55360	€
P-120	PDG2-LNUF	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	17,22	€
			BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	5,14500	€
			BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA	0,58580	€
			B069-14H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	10,19726	€
			BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D	0,32640	€
			Altres conceptes	0,96554	€
P-121	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ	0,52	€
			BDG0-1C2A M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	0,27540	€
			Altres conceptes	0,24460	€
P-122	PDK1-DXA5	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	66,60	€
			BDK5-1KH1 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE S	50,83000	€
			B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,19675	€
			Altres conceptes	15,57325	€
P-123	PDK2-AJYY	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	96,62	€
			B011-05ME M3 AIGUA	0,00306	€
			B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,45807	€
			B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, S	11,59817	€
			Altres conceptes	84,56070	€
P-124	PFB3-W6W	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 32, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN ROTLLE, FABRICACIÓ SEGONS NORMA	3,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA		
			BFB3-096T M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 32, PRES	0,96900	€
			Altres conceptes	2,23100	€
P-125	PFB4-BR06	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.	7,72	€
			BFYH-0A3D U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,15000	€
			BFWF-09SV U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀ	1,96200	€
			BFB6-09B4 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	1,27500	€
			Altres conceptes	4,33300	€
P-126	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	9,13	€
			BFB6-09BH M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	2,07060	€
			BFWF-09VA U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ	2,01600	€
			BFYH-0A5T U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,17000	€
			Altres conceptes	4,87340	€
P-127	PG2N-EUG	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	5,92	€
			BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	4,63080	€
			Altres conceptes	1,28920	€
P-128	PG2N-EUG	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,78	€
			BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	2,49900	€
			Altres conceptes	1,28100	€
P-129	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	7,30	€
			BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DES	5,39580	€
			Altres conceptes	1,90420	€
P-130	PG33-JZVP	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	4,38	€
			BG33-G2RC M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DES	2,47860	€
			Altres conceptes	1,90140	€
P-131	PG3B-E7CB	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	8,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	2,38680	€
	BGWF-0ARJ	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,34000	€
			Altres conceptes	5,84320	€
P-132	PHMZ-VZT4	U	TRACTAMENT TERMOPLÀSTIC DE PROTECCIÓ DE LA BASE DE LA COLUMNA A L'ALÇADA DE LA PORTELLA PER COLUMNES O BÀCULS D'ACER GALVANITZAT FINS A 9 M, AMB PRÈVIA PREPARACIÓ DEL SUPORT CONSISTENT EN UN DECAPAT I GRANALLAT SOBRE LA SUPERFÍCIE A TRACTAR TANT SIGUI DE FOSA DE FERRO, FOSA D'ALUMINI O ACER GALVANITZAT, PER IMMERSIÓ EN UN LLIT FLUÏDIFICAT O BÉ PER PROJECCIÓ ROTACIONAL, EN FUNCIÓ DE LES DIMENSIONS DEL SUPORT. TOTS ELS SUPORTS ES SUBMINISTRARAN DE FABRICA AMB UN TRACTAMENT TERMOPLÀSTIC, TAN PER LA PART INTERIOR COM PER L'EXTERIOR FINS LA PART INFERIOR DE LA PORTELLA, TENINT ESPECIAL CURA DE QUE LA FIXACIÓ DE LA PRESSA DE TERRA NO QUEDI RECOBERTA PER AQUEST TRACTAMENT. EL MATERIAL A UTILITZAR SERÀ UN COPOLÍMER DE POLIETILÉ TIPUS PPA 525, AMB UN ACABAT TEXTURAT DE COLOR GRIS ANTRACITA O COLOR A DECIDIR PER LA DF. INCLOU EL TRANSPORT A OBRA AMB LA COLUMNA DEGUDAMENT PROTEGIDA.	95,78	€
	-VZT1	M2	NETEJA I PREPARACIÓ DE SUPORT O BÀCUL D'ACER GALVANITZAT O PINTAT	14,14400	€
	-VZT2	M2	APLICACIÓ D'UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ BICOMPONENT TIPUS SL100 D'HLG O E	72,73600	€
			Altres conceptes	8,90000	€
P-133	PHQE-VTZZ	U	PROJECTOR LED PER A EXTERIOR AMB COS D'ALUMINI INJECTAT, DE FORMA CIRCULAR, AMB DIFUSOR PLA DE VIDRE TREMPAT I JUNT D'ESTANQUITAT DE SILICONA, MÒDUL LED INTEGRAT AMB LENTS ACRÍLIQUES DE PMMA, AMB REGULACIÓ (DALI, 1-10 V, AUTOREGULABLE), POTÈNCIA 36 W, FLUX LLUMINÓS 4960 LM, EFICÀCIA LLUMINOSA 138 LM/W, TEMPERATURA A DEFINIR POR DF, CRI >= 70, DISTRIBUCIÓ LLUMINOSA SEGONS ESTUDI, DRIVER INCORPORAT AMB PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS FINS A 10 KV, TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V, AÏLLAMENT ELÈCTRIC CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP66 - IK08, VIDA ESTIMADA DE 100000 H, PER A MUNTAR AMB LIRA, FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 60598-2-5, DE LA SÈRIE LORE DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT	1.054,73	€
	-VT1Z	U	PROJECTOR LED PER A EXTERIOR AMB COS D'ALUMINI INJECTAT, DE FORMA	1.020,00000	€
			Altres conceptes	34,73000	€
P-134	PJM41-NAG	U	COMPTADOR D'AIGUA VOLUMÈTRIC, DN30, AMB UNIONS ROSCADES D'1''1/2 SEGONS ISO 228-1, TRANSMISSIÓ MAGNÈTICA, EQUIPAT AMB EMISSOR D'IMPULSOS INDUCTIU, RATI DE MESURA D'1, 10 O 100 L/IMPULS, CABAL PERMANENT Q3 DE 10 M3/H, RATI Q3/Q1 >=315 EN POSICIÓ HORITZONTAL, CLASSE DE TEMPERATURA T50, COS DE LLAUTÓ, CONSTRUCCIÓ SEGONS REAL DECRETO 244/2016 I REAL DECRETO 244/2016, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	423,92	€
	BJM31-N5OF	U	COMPTADOR D'AIGUA VOLUMÈTRIC, DN30, AMB UNIONS ROSCADES D'1''1/2	417,64000	€
			Altres conceptes	6,28000	€
P-135	PJS6-9EET	M	CANONADA DE TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	3,01	€
	BJSS-28MN	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	1,13400	€
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,02000	€
			Altres conceptes	1,85600	€
P-136	PJSQ-92NO	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT	130,13	€
	BJSQ-26K7	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES	33,63000	€
			Altres conceptes	96,50000	€
P-137	PN33-IQRB	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ''), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT	34,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA		
	BN3G4A70	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 1613	12,80000	€
			Altres conceptes	21,62000	€
P-138	PQZ0-HB9T	U	APARCAMENT DE BICICLETES	194,98	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARCAMENT DE BICICLETES, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 84 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 110 CM D'APLADA, ENCASTAT 20 CM CM AL PAVIMENT, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES DE DIAMETRE EXTERIOR DE 90 MM. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	21,56000	€
	BQZ0-BR01	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE	157,00000	€
			Altres conceptes	16,42000	€
P-139	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT	60,12	€
			SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, (70% SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	48,00180	€
			Altres conceptes	12,11820	€
P-140	PR3C-8ZQS	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM; E=10CM	5,56	€
			ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, ESCAMPADA DE L'ESCORÇA DE PI AMB MITJANS ADEQUATS I NECESSARIS, EN CAPA UNIFORME D'ESPESSOR 10 CM.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BR35-21GP	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL	3,85600	€
			Altres conceptes	1,70400	€
P-141	PR3D-MQ01	M3	SAULÓ DE TALL CRIVAT	27,52	€
			SAULÓ DE TALL CRIVAT, SUBMINISTRAT I ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. ES COL·LOCARÀ SEGUINT LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE (FORMACIONS D'ESCOCELLS).		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0111000	M3	AIGUA	0,10200	€
	B03CMF01	M3	SAULÓ DE TALL CRIVAT, ESTÈS AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.	21,36750	€
			Altres conceptes	6,05050	€
P-142	PR411-8TA	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	233,26	€
	BR411-21WP	U	ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀ	233,26000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-143	PR420-8U2T	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	365,81	€
	BR420-22BV	U	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀ	365,81000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-144	PR43H-8VA	U	SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	507,23	€
	BR43G-22WV	U	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERR	507,23000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-145	PR450-8WT	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	294,39	€
	BR450-23LX	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMET	294,39000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-146	PR450-8WT1	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	378,10	€
	BR450-23M2	U	QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE	378,10000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-147	PR4AT-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40	€
	BR4AT-BR01	U	CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-148	PR4B6-947L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,50	€
	BR4B6-25RL	U	CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-149	PR4BF-9497	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,90	€
	BR4BF-BR01	U	CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,90000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-150	PR4CS-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,15	€
	BR4CS-BR01	U	ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,15000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-151	PR4CS-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,60	€
	BR4CS-BR02	U	ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,60000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-152	PR4DG-BR0	U	Altres conceptes	0,00000	€
			SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L	3,75	€
			BR4DG-BR01	3,75000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-153	PR4DN-93K	U	SUBMINISTRAMENT D'HEMEROCALLIS EN CONTENIDOR DE 3 L	5,43	€
	BR4DN-25PO	U	HEMEROCALLIS X 'MARY TODD' EN CONTENIDOR DE 3 L	5,43000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-154	PR4E2-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40	€
	BR4E2-BR01	U	IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-155	PR4E2-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE MISCATHUS SINENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,80	€
	BR4E2-BR02	U	MISCATHUS SINENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,80000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-156	PR4EE-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE LIBERTIA IXIOIDES EN CONTENIDORL DE 3L	8,10	€
	BR4EE-BR01	U	SULIBERTIA IXIOIDES EN CONTENIDORL DE 3L	8,10000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-157	PR4F9-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	8,15	€
	BR4F9-BR01	U	MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	8,15000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-158	PR4GH-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN CONTENIDOR DE 5 L	7,50	€
	BR4GH-BR01	U	PISTACIA LENTISCUS EN CONTENIDOR DE 5 L	7,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-159	PR4H8-94Y	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,50	€
	BR4H8-26AI	U	SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-160	PR4J3-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM LUCIDRIS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,90	€
	BR4J3-BR01	U	TEUCRIUM LUCIDRIS EN CONTENIDOR DE 5 L	6,90000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-161	PR4JF-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,30	€
	BR4JF-BR01	U	VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-162	PR60-8YED	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	184,38	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,91800	€
			Altres conceptes	183,46200	€
P-163	PR60-8YHY	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE	142,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	M3	L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG		
			AIGUA	0,73440	€
			Altres conceptes	142,14560	€
P-164	PR61-8ZIB	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	9,40	€
	B011-05ME	M3	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			AIGUA	0,01958	€
			Altres conceptes	9,38042	€
P-165	PR61-8ZIC	U	PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	9,40	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01958	€
			Altres conceptes	9,38042	€
P-166	PRE31-BR0	U	PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA	54,43	€
			PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	54,43000	€
P-167	PRE31-BR0	M2	PODA D'ARBUSTIVA	13,57	€
			PODA D'ARBUSTIVA, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, DE QUALSEVOL DIMENSIÓ, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	13,57000	€
P-168	SISOID41	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.1	5.918,28	€
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.		
			Exclòs de la present licitació		
			Sense descomposició	5.918,28000	€
P-169	SISOID42	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.2	4.000,13	€
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.		
			Sense descomposició	4.000,13000	€
P-170	SISOID43	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.3	3.277,10	€
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.		
			Sense descomposició	3.277,10000	€

PRESSUPOST

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	SISOID41	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.1	5.918,28	1,000	5.918,28
PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.						
(P - 168)						

TOTAL	Títol 4	01.04.01.04	5.918,28
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	01	ID 4.1 - ACCÉS PLATJA AIGUABLAVA
Títol 4	05	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT0Y	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 66)	9,71	221,273	2.148,56
2	P2RA-IQFL	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 70)	15,95	0,351	5,60
3	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 71)	16,95	65,962	1.118,06
4	P2RA-EU76	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 69)	51,26	131,125	6.721,47
5	P2RA-EU73	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 68)	28,48	17,875	509,08
6	GR00ID41	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.1 (P - 29)	2.705,32	1,000	2.705,32

TOTAL	Títol 4	01.04.01.05	13.208,09
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Títol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Títol 5	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

PRESSUPOST

Pàg.: 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P22D1-BR01	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM	3,95	81,200	320,74
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.						
INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 63)						

2	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA (INCLÒS BASE)	3,85	307,000	1.181,95
DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.						

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 37)						
--	--	--	--	--	--	--

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
---	--	--	--	--	--

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 39)						
---	--	--	--	--	--	--

TALL EN PAVIMENT DE PEDRA AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
--	--	--	--	--	--

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 40)					
---	--	--	--	--	--

RETIRADA DE PILONA DE PEDRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
---	--	--	--	--	--

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 51)						
---	--	--	--	--	--	--

RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, DE QUAalsevol SUPERFÍCIE, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL					
--	--	--	--	--	--

PRESSUPOST

Pàg.: 19

			DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 43)			
7	P2143-BR01	M2	ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)	10,93	327,200	3.576,30
			ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 34)			
8	P21R0-92GM	U	ELIMINACIÓ D'ARBRE PORT GRAN	928,91	4,000	3.715,64
			TALLADA CONTROLADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQYATS, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM).			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE IS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE RPROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 52)			
9	P21R0-92I9	U	ELIMINACIÓ D'ARBRE DE PORT MITJÀ	448,31	3,000	1.344,93
			TALLADA CONTROLADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM).			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 53)			
10	PRE31-BR01	U	PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA	54,43	11,000	598,73
			PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 166)			
11	PD781-BR01	U	ANUL·LACIÓ DE TRAM DE REIXA DE DRENATGE	191,16	1,000	191,16
			ANUL·LACIÓ DE TRAM DE REIXA DE DRENATGE, ENDERROC DE CANAL DE FORMIGÓ I RETIRADA DE MARC AMB REIXA, RETIRADA I NETEJA DE L'INTERIOR DEL CANAL I TRANSPORT MANUAL PER L'INTERIOR DEL COL·LECTOR DEL MATERIAL ENDERROCAT FINS L'EXTERIOR I APLEC SOBRE CONTENIDOR EXTERIOR.			
			INCLOU REBLERT DE LA RASA EXISTENT DE DRENATGE AMB FORMIGÓ EN MASSA, AMB ESTESA I VIBRAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DEIXAR-HO A COTA PER A REBRE EL NOU PAVIMENT, TOT SEGONS PLÀNOLS D EPROJECTE.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS			

EUR

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

PRESSUPOST

Pàg.: 20

			AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF. (P - 119)			
12	P21B0-BR01	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM	6,87	10,000	68,70
			ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 42)			

TOTAL	Titol 5	01.04.02.01.01	13.963,64
-------	---------	----------------	-----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Titol 5	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT	5,26	16,240	85,42
		EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE QUALSEVOL TIPUS, REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXA RLA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS DE LA DF. (P - 54)				

TOTAL	Titol 5	01.04.02.01.02	85,42
-------	---------	----------------	-------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Titol 5	03	PAVIMENTACIÓ
Titol 4 (1)	01	PAVIMENT DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,52	511,200	777,02
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 59)			
2	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM	27,85	51,120	1.423,69
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 21

			RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE.			
3	P9G6-BR02	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM	36,34	561,200	20.394,01
			PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.			
			INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTA ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.			
			INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.			
4	P972-BR01	M	ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ	9,20	85,000	782,00
			ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ UNA CARA AMB FUSTA, D'UNA ALÇÀRIA <= 60 CM. TOT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 81)			

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.01.03.01	23.376,72
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4	
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS	
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS	
Titol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS	
Titol 5	03	PAVIMENTACIÓ	
Titol 4 (1)	02	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	

PRESSUPOST

Pàg.: 22

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,52	81,200	123,42
		REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 59)				
2	P931-10RJI	M3	BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0	113,80	12,180	1.386,08
		BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.				
		LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 77)				
3	P9L1-E97Z	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 94)	0,45	81,200	36,54
4	P9H9-IKC7	M2	REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS CAPEES INCLÒS REQUADRAT, AMB EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (P - 92)	161,03	81,200	13.075,64
TOTAL	Titol 4 (1)		01.04.02.01.03.02		14.621,68	
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4				
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS				
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS				
Titol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS				
Titol 5	03	PAVIMENTACIÓ				
Titol 4 (1)	03	REMATS				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P967-EA6H	M	VORADA TIPUS T3	32,54	334,000	10.868,36
			PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T3, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 28X17 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 79)			

PRESSUPOST

Pàg.: 23

2	P967-WO4N	M	VORADA TIPUS TAULÓ PER A ESCOCELLS	28,24	150,000	4.236,00
PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A ESCOCELL 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 80)						

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.01.03.03	15.104,36
-------	-------------	-------------------	-----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Titol 5	03	PAVIMENTACIÓ
Titol 4 (1)	04	GUALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P982-BR01	M	FORMACIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ	41,99	13,200	554,27
RAMPA PER A GUAL DE FORMIGÓ IN SITU, DE FORMA RECTA, DE MIDES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, DE FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10. ABOCAT I ESTESA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 84)						

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.01.03.04	554,27
-------	-------------	-------------------	--------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Titol 5	04	DRENATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P9ZE-IRGR	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT, DE PERICONS, REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS O TAPES, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROC I RECRESCUT DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS PER QUEDAR ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA (P - 97)	145,04	9,000	1.305,36
---	-----------	---	--	--------	-------	----------

PRESSUPOST

Pàg.: 24

TOTAL	Títol 5	01.04.02.01.04	1.305,36
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4	
Capítol	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS	
Títol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS	
Títol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS	
Títol 5	05	SENYALITZACIÓ	
Títol 4 (1)	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PBBM-BR00	U	SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (P - 105)	77,57	5,000	387,85
2	PBBD-BR01	U	SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI. (P - 104)	50,74	5,000	253,70

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.01.05.01	641,55
-------	-------------	-------------------	--------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS
Titol 5	05	SENYALITZACIÓ
Titol 4 (1)	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FBABUV17	M	PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)	2,78	50,000	139,00
PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF. (P - 12)						
2	FBA2NV15	M2	PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA	1,98	11,000	21,78
PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN PASSOS ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.						

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION

ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

PRESSUPOST

Pàg.: 25

PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 8)					
--	--	--	--	--	--

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.01.05.02	160,78		
-------	-------------	-------------------	--------	--	--

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4			
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS			
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS			
Titol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS			
Titol 5	06	VEGETACIÓ			
Titol 4 (1)	01	PREPARACIÓ DEL TERRENY			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT	60,12	37,500	2.254,50
SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, (70% SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.						
INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 139)						

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.01.06.01	2.254,50		
-------	-------------	-------------------	----------	--	--

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4			
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS			
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS			
Titol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS			
Titol 5	06	VEGETACIÓ			
Titol 4 (1)	02	ARBRAT			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PR60-8YED	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 162)	184,38	25,000	4.609,50
2	PR450-8WTI	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 146)	378,10	12,000	4.537,20
3	PR450-8WTE	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 145)	294,39	13,000	3.827,07

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.01.06.02	12.973,77		
-------	-------------	-------------------	-----------	--	--

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4			
------	----	-----------------------------------	--	--	--

EUR

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

PRESSUPOST

Pàg.: 26

Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS			
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS			
Titol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS			
Titol 5	06	VEGETACIÓ			
Titol 4 (1)	03	ACABATS			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PR3D-MQ01	M3	SAULÓ DE TALL CRIVAT	27,52	10,000	275,20
SAULÓ DE TALL CRIVAT, SUBMINISTRAT I ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. ES COL·LOCARÀ SEGUINT LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE (FORMACIONS D'ESCOCELLS).						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 141)						

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.01.06.03	275,20		
-------	-------------	-------------------	--------	--	--

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4			
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS			
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS			
Titol 4	01	ID 4.2 - TRAM1 FORNELLS			
Titol 5	06	VEGETACIÓ			
Titol 4 (1)	04	MANTENIMNET			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P22D1-BR02	U	MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANCURS DE L'OBRA	131,52	8,000	1.052,16
MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANCURS DE L'OBRA, INCLOU REG DURANT TOT EL PERÍODE DE L'OBRA, PODA I NETEJA DE L'ARBRAT, TRACTAMENT FITOSANITARIS I TRANSPORTS.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF. (P - 64)						

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.01.06.04	1.052,16		
-------	-------------	-------------------	----------	--	--

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4			
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS			
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS			
Titol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS			
Titol 5	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P214W-BR01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	5,66	201,600	1.141,06
TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 27

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 39)					
2	P2143-BR01	M2	ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)	10,93	135,6001.482,11
ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 34)					
3	P21B0-HBR2	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT PER A RECOL·LOCACIÓ	13,55	2,00027,10
DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAUS I APLEC PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.					
TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS DE LA MATEIXA OBRA.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 44)					
4	P21B0-HBQS	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL	7,39	1,0007,39
RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, DE QUALEVOL SUPERFÍCIE, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 43)					
5	P2146-DJ4C	M2	DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT (INCLÒS BASE)	6,40	135,600867,84
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXITENT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
(P - 36)					

TOTAL	Titol 5	01.04.02.02.01	3.525,50
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Titol 5	02	PAVIMENTACIÓ

EUR



PRESSUPOST

Pàg.: 28

Titol 4 (1)					
01 PAVIMENT DE FORMIGÓ					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,52	244,080371,00
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 59)					
2	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM	27,85	24,408679,76
BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 78)					
3	P9G6-BR02	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM	36,34	244,0808.869,87
PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.					
INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.					
INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATAS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
(P - 89)					
4	P972-BR01	M	ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ	9,20	119,0001.094,80
ENCOFRAT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ UNA CARA AMB FUSTA, D'UNA ALÇÀRIA <= 60 CM. TOT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE IS ELEMENTS					

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 29

AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 81)

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.02.01	11.015,43
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Titol 5	02	PAVIMENTACIÓ
Titol 4 (1)	02	REMATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P967-EA6H	M	VORADA TIPUS T3	32,54	146,600	4.770,36
---	-----------	---	-----------------	-------	---------	----------

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T3, DOBLE
CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 28X17 CM,
SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U
(R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 25 A 30 CM
D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 79)

2	P967-WO4N	M	VORADA TIPUS TAULÓ PER A ESCOCELLS	28,24	66,000	1.863,84
---	-----------	---	------------------------------------	-------	--------	----------

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ,
DOBLE CAPA PER A ESCOCELL 20X8 CM, DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE
RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3.5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB
MORTER PER A RAM DE PALETA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 80)

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.02.02	6.634,20
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Titol 5	02	PAVIMENTACIÓ
Titol 4 (1)	03	GUALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P982-BR01	M	FORMACIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ	41,99	6,000	251,94
---	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	--------

RAMPA PER A GUAL DE FORMIGÓ IN SITU, DE FORMA RECTA,
DE MIDES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, DE FORMIGÓ
HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT,
APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 30

CIMENT PORTLAND, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE
DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10. ABOCAT I
ESTESA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 84)

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.02.03	251,94
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Titol 5	03	DRENATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P9ZE-IRGR	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT, DE PERICONS, REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS O TAPES, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROC I RECRESCUT DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS PER QUEDAR ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA (P - 97)	145,04	9,000	1.305,36
---	-----------	---	--	--------	-------	----------

TOTAL	Titol 5	01.04.02.02.03	1.305,36
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Titol 5	05	SENYALITZACIÓ
Titol 4 (1)	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PBBM-BR00	U	SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (P - 105)	77,57	5,000	387,85
---	-----------	---	---	-------	-------	--------

2	PBBD-BR01	U	SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI. (P - 104)	50,74	5,000	253,70
3	FQ22BR03	U	RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT	24,26	2,000	48,52

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE
SUPORT VERTICAL EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 28)

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 31

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.02.05.01			690,07

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Titol 5	05	SENYALITZACIÓ
Titol 4 (1)	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBABUV17	M	PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)	2,78	22,000	61,16
		PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF. (P - 12)				

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.02.05.02			61,16
-------	-------------	-------------------	--	--	-------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Titol 5	06	VEGETACIÓ
Titol 4 (1)	01	PREPARACIÓ DEL TERRENY

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT	60,12	16,500	991,98
SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, (70% SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.						
INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 139)						

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.02.06.01			991,98
-------	-------------	-------------------	--	--	--------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Titol 5	06	VEGETACIÓ

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 32

Titol 4 (1)	02	ARBRAT
-------------	----	--------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR60-8YED	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 162)	184,38	11,000	2.028,18
2	PR450-8WTI	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 146)	378,10	6,000	2.268,60
3	PR450-8WTE	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 145)	294,39	5,000	1.471,95

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.02.06.02			5.768,73
-------	-------------	-------------------	--	--	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Titol 5	06	VEGETACIÓ
Titol 4 (1)	03	ACABATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR3D-MQ01	M3	SAULÓ DE TALL CRIVAT	27,52	4,400	121,09
SAULÓ DE TALL CRIVAT, SUBMINISTRAT I ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. ES COL·LOCARÀ SEGUINT LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE (FORMACIONS D'ESCOCELLS).						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 141)						

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.02.06.03			121,09
-------	-------------	-------------------	--	--	--------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	02	ID 4.2 - TRAM 2 FORNELLS
Titol 5	06	VEGETACIÓ
Titol 4 (1)	04	MANTENIMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P22D1-BR02	U	MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANCURS DE L'OBRA	131,52	8,000	1.052,16
		MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANCURS DE L'OBRA, INCLOU REG DURANT TOT EL PERÍODE DE L'OBRA, PODA I NETEJA DE L'ARBRAT, TRACTAMENT FITOSANITARIS I TRANSPORTS.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS				

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 33

AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D'ELA DF. (P - 64)					
---	--	--	--	--	--

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.02.02.06.04	1.052,16
-------	-------------	-------------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	04	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	SISOID42	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.2	4.000,13	1,000	4.000,13
PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.						
(P - 169)						

TOTAL	Titol 4	01.04.02.04	4.000,13
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS
Titol 4	05	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT0Y	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 66)	9,71	434,964	4.223,50
2	P2RA-IQFL	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 70)	15,95	214,200	3.416,49
3	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 71)	16,95	66,420	1.125,82
4	P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 67)	24,26	0,995	24,14
5	P2RA-EU76	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 69)	51,26	9,744	499,48
EUR						

PRESSUPOST

Pàg.: 34

6	P2RA-EU73	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 68)	28,48	73,450	2.091,86
7	GR00ID42	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.2 (P - 30)	1.086,42	1,000	1.086,42

TOTAL	Titol 4	01.04.02.05	12.467,71
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Titol 4	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B0-BR01	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM	6,87	5,400	37,10
		ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 42)				
2	P214W-BR01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	5,66	30,000	169,80
		TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 39)				
3	P2143-BR01	M2	ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)	10,93	727,000	7.946,11
		ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 34)				
4	P2143-4RQS	M2	ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA	16,20	24,000	388,80
		ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 32)				
5	P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA	4,77	1,000	4,77
		RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
EUR						

PRESSUPOST

Pàg.: 35

6	P21Q2-8GXV	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 48) RETIRADA DE PILONA FORMIGÓ, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 50)	7,96	3,000	23,88
7	P21B0-HBR2	U	RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT PER A RECOL·LOCACIÓ DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I APLEC PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA. TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS DE LA MATEIXA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 44) RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 49)	13,55	9,000	121,95
8	P21Q2-8GXU	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 49)	7,96	4,000	31,84
9	P21DH-M8J5	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 45)	42,21	1,000	42,21

TOTAL	Titol 4	01.04.03.01	8.766,46
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Titol 4	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2217-HR21	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE TERRENY	7,05	86,760	611,66
		EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 55)				
2	P2242-53CC	M2	ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY	1,61	209,880	337,91
		ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 61)				

TOTAL	Titol 4	01.04.03.02	949,57
-------	---------	-------------	--------

PRESSUPOST

Pàg.: 36

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Titol 4	03	PAVIMENTACIÓ
Titol 5	01	PAVIMENT DE FORMIGÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 59)	1,52	118,200	179,66
2	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 78)	27,85	17,730	493,78
3	P9G6-BR02	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM	36,34	60,000	2.180,40

PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APT E PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(P - 89)

PRESSUPOST

Pàg.: 37

4	P9G6-BR01	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM	39,20	58,200	2.281,44
			PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE #15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS DE VEHICLES, COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3 D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAVIMENT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.			
			INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPT ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.			
			INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 88)			

TOTAL	Titol 5	01.04.03.03.01	5.135,28
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4	
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS	
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS	
Titol 4	03	PAVIMENTACIÓ	
Titol 5	03	PAVIMENT DE LLAMBORDA	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,52	63,260	96,16
		REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 59)				
2	P931-10RJI	M3	BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0	113,80	9,489	1.079,85
		BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I				

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 38

			VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.			
			LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 77)			
3	P9F1-BR01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; 16X20CM	62,45	58,000	3.622,10
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR AMB CARES RECTES, DE DIMENSIONS 16X20CM, DE GRUIX 8 CM, PREU ALT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.			
			INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 86)			
4	P9F1-BR02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; 16X16CM	63,73	5,260	335,22
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR AMB CARES RECTES, DE DIMENSIONS 16X16CM, DE GRUIX 8 CM, PREU ALT, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.			
			INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 87)			

TOTAL	Titol 5	01.04.03.03.03	5.133,33
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4	
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS	
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS	
Titol 4	03	PAVIMENTACIÓ	
Titol 5	04	PAVIMENT DE PEDRA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,52	375,000	570,00
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 59)			
2	P931-10RJI	M3	BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0	113,80	56,250	6.401,25
			BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 39

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 77)						
3	F9B3RL06	M2	PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR	158,14	388,000	61.358,32
PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, CAREJADES, D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE 3 CM DE MORTER SEGONS DETALL. LES MIDES SERAN VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT 100 MM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS IMATGE DE REFERENCIA DE PROJECTE.						
CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.						
INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 6)						
TOTAL			Títol 5	01.04.03.03.04		68.329,57
Obra			01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4		
Capítulo			04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS		
Títol 3			03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS		
Títol 4			03	PAVIMENTACIÓ		
Títol 5			05	PAVIMENT GRANULAR		
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT						
1	P924-BR10	M2	PAVIMENT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA 20-25MM; E=10CM	28,65	3,500	100,28
PAVIMENT D'ULL DE PERDIU DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 12 A 25 MM, 10 CM D'ESPESSOR, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						
(P - 76)						
2	P9A2-DN4W	M3	PAVIMENT DE SAULÓ; 100% PM	31,73	7,360	233,53
PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 85)						

PRESSUPOST

Pàg.: 40

TOTAL		Títol 5		01.04.03.03.05		333,81							
Obra		01		MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4									
Capítulo		04		ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS									
Títol 3		03		ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS									
Títol 4		03		PAVIMENTACIÓ									
Títol 5		06		CUNETA DE PEDRA									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		P2241-BR01		M2		REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM		1,52		8,640		13,13	
						REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.							
						LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 59)							
2		P931-10RJI		M3		BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0		113,80		1,296		147,48	
						BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.							
						LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 77)							
3		PD5F-BR01		M2		CUNETA DE PEDRA SORRENCA REGULAR		156,37		8,640		1.351,04	
						FORMACIÓ DE CUNETA DE PEDRA SORRENCA REGULAR, D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE. CUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.							
						LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 109)							
TOTAL		Títol 5		01.04.03.03.06								1.511,65	
Obra		01		MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4									
Capítulo		04		ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS									
Títol 3		03		ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS									
Títol 4		03		PAVIMENTACIÓ									
Títol 5		07		REMATS									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		P976-BR01		M		RIGOLA DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ; FRANJA DE 50 CM		73,36		29,000		2.127,44	
						SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RIRGOLA DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ, DE DIMENSIONS 16X16CM PER A PAVIMENT, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PORJECTE.							

PRESSUPOST

Pàg.: 41

		INCLOU PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES CERÀMIQUES SEGONS ESPECEJAMENT DE DETALL DE PROJECTE.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DEPROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
2	F96APB02	M	(P - 82) PLETINA D'ACER CORTEN, H:20 CM E:8 MM	46,08	10,250	472,32
		SUBMINISTRAMENT I FABRICACIÓ D'ESCOCELL DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.				
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 4)				

TOTAL	Títol 5	01.04.03.03.07	2.599,76
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	03	PAVIMENTACIÓ
Títol 5	08	GUALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P982-B35S	M	FORMACIÓ DE GUAL DE PEDRA	80,89	20,000	1.617,80
		RAMPA PER A GUAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA DE PEDRERA LOCAL PER A MAÇONERIA, DE FORMA RECTA, DE MIDES VARIABLES 100X40CM, DE PEDRA SORRENCA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 83)				

TOTAL	Títol 5	01.04.03.03.08	1.617,80
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	04	EQUIPAMENTS I MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9B3BR02	M	FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA	278,10	35,000	9.733,50
		FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB PEDRA NATURAL SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA AMORTERADA SOBRE RECRES CUT DE 5 CM DE MORTER. EL GRUIX DELS BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I 30 CM, AMB				



PRESSUPOST

Pàg.: 42

		FONS I AMPLE DE SEIENT DE DIMENSIONS VARIABLES, TALLAT DELS COSTATS ESBAIXAT A DEFINIR PER LA DF.				
		LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ ELS CRITERIS ESTABLERTS EN PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A FORMAR EL SEIENT DE LA JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.				
		CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.				
		SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE BANC FORMADA PER MUR DE GERO DE 30 CM D'AMPLE, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10.				
		INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT, REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.				

		INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPÍ DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.				
--	--	---	--	--	--	--

		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 5)				
--	--	--	--	--	--	--

2	E83ABR01	M2	FALDÓ AMB PEDRA SORRENCA IRREGULAR PER FORMACIÓ DE MURET	130,17	4,185	544,76
		DORMACIÓ DE FALDÓ DE PEDRA PER A FORMACIÓ DE MURET, AMB PEDRA NATURAL, TALLADA A CISALLA, IRREGULAR, DE PEDRA SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA SEGONS DETALLS. LES MIDES SERÀN VARIABLES, D'APROXIMADAMENT 20 CM D'AMPLE I 20 CM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARAN AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER LA PART INTERIOR DE L'APLACAT, PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART EXTERIOR (PER IMITAR L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA), TOT TAL I COM S'INDICA A PROJECTE I SEGONS IMATGE DE REFERÈNCIA.				

		INCLOU FORMACIÓ DE MUR AMB APLACAT EN DESNIVELLS SUPERIORS A LA COTA DEFINIDA EN PROJECTE.				
--	--	--	--	--	--	--

		CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA: - TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS. - DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3. - RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA. - RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.				
--	--	---	--	--	--	--

		INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPÍ DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.				
--	--	---	--	--	--	--

		INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 2)				
--	--	---	--	--	--	--

PRESSUPOST

Pàg.: 43

3	PQZ0-HB9T	U	APARCAMENT DE BICICLETES	194,98	13,000	2.534,74
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARCAMENT DE BICICLETES, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 84 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 110 CM D'APLADA, ENCASTAT 20 CM CM AL PAVIMENT, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 90 MM. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			
			(P - 138)			
4	PB17-BR02	M	BARANA FUSTA PI; H=90 CM	141,16	26,600	3.754,86
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.			
			ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;			
			- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.			
			TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.			
			INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.			
			S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.			
			DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.			
			FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			
			(P - 99)			

TOTAL	Titol 4	01.04.03.04	16.567,86
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Titol 4	05	XARXES I SERVEIS
Titol 5	01	DRENATGE

PRESSUPOST

Pàg.: 44

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMG	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 41)	5,66	22,400	126,78
2	P2143-4RR7	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE TERRA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 33)	2,47	10,540	26,03
3	P2146-DJ2Q	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 35)	4,41	22,400	98,78
4	P931-10RJI	M3	BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 77)	113,80	4,480	509,82
5	P9H9-IKC7	M2	REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS CAPES INCLÓS REQUADRAT, AMB EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (P - 92)	161,03	22,400	3.607,07
6	P21G6-49JW	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 47)	10,89	13,600	148,10
7	P21G3-DJ1K	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM D'O FINS A 40X60 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 46)	2,23	10,300	22,97
8	P9ZE-IRGR	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT, DE PERICONS, REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS O TAPES, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROC I RECRESCUT DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS PER QUEDAR ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA (P - 97)	145,04	5,000	725,20
9	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 58)	81,43	10,125	824,48
10	P221B-EL77	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 56)	10,71	60,621	649,25
11	P2242-53CA	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS A 1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 60)	5,25	44,345	232,81
12	P2255-DPHR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB	13,78	32,163	443,21

PRESSUPOST

Pàg.: 45

COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 62)						
13	PD731-WDDH	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC (P - 116)	44,74	17,400	778,48
14	PD731-WDDK	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC (P - 117)	54,19	35,300	1.912,91
15	PD731-WDDN	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC (P - 118)	70,79	16,900	1.196,35
16	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 73)	111,71	22,988	2.567,99
17	PD06-VO3T	U	POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM I 1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT (P - 107)	622,75	1,000	622,75
18	PD06-VO3P	U	POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM I 1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700	501,00	1,000	501,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 46

		MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT (P - 106)				
19	FD5RUR10	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES SEPARADORES DE 35X2 MM I PLATINES PORTANTS DE 70X2 MM, EN PECES DE 1000X1000 MM, COL·LOCAT (P - 14)	50,13	0,385	19,30
20	FD5JUZZZ	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 50X50X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20 (P - 13)	130,75	4,000	523,00
21	PD50-481H	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 535X335X45 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 8 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER (P - 108)	52,92	4,000	211,68
22	FD7QV0U5	U	CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A POU EXISTENT O NOU. INCLOU FORMACIÓ DE FORAT O AMPLIACIÓ, CONNEXIÓ I RESTITUCIÓ DE LA PARET DEL POU O GALERIA AFECTADA. (P - 15)	322,37	2,000	644,74
23	PD7V-VYAB	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'INSPECCIÓ AMB CàMERA TV-VÍDEO DE LA XARXA DE SANEJAMENT. (P - 0)	1.974,10	1,000	1.974,10

TOTAL	Títol 5	01.04.03.05.01	18.366,80
-------	---------	----------------	-----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Títol 4	05	XARXES I SERVEIS
Títol 5	02	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 58)	81,43	3,375	274,83
2	P221I-WCKQ	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 90 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC (P - 57)	11,92	7,400	88,21
3	PDG2-LNUF	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÉ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 120)	17,22	7,400	127,43
4	PG3B-E7CB	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 131)	8,57	7,400	63,42
5	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 121)	0,52	14,800	7,70
6	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 129)	7,30	15,000	109,50
7	FHM1E04Z	U	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT CL-0, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 8,00 M D'ALÇÀRIA, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I DOBLE PORTELLA, COL·LOCADA	1.528,31	1,000	1.528,31

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 47

8	PHMZ-VZT4	U	SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR (P - 19)	95,78	1,000	95,78
9	PHQE-VTZZ	U	TRACTAMENT TERMOPLÀSTIC DE PROTECCIÓ DE LA BASE DE LA COLUMNA A L'ALÇADA DE LA PORTELLA PER COLUMNES O BÀCULS D'ACER GALVANITZAT FINS A 9 M, AMB PRÈVIA PREPARACIÓ DEL SUPORT CONSISTENT EN UN DECAPAT I GRANALLAT SOBRE LA SUPERFÍCIE A TRACTAR TANT SIGUI DE FOSA DE FERRO, FOSA D'ALUMINI O ACER GALVANITZAT, PER IMMERSIÓ EN UN LLIT FLUÏDIFICAT O BÉ PER PROJECCIÓ ROTACIONAL, EN FUNCIÓ DE LES DIMENSIONS DEL SUPORT. TOTS ELS SUPORTS ES SUBMINISTRARAN DE FABRICA AMB UN TRACTAMENT TERMOPLÀSTIC, TAN PER LA PART INTERIOR COM PER L'EXTERIOR FINS LA PART INFERIOR DE LA PORTELLA, TENINT ESPECIAL CURA DE QUE LA FIXACIÓ DE LA PRESSA DE TERRA NO QUEDI RECOBERTA PER AQUEST TRACTAMENT. EL MATERIAL A UTILITZAR SERÀ UN COPOLÍMER DE POLIETILÈ TIPUS PPA 525, AMB UN ACABAT TEXTURAT DE COLOR GRIS ANTRACITA O COLOR A DECIDIR PER LA DF. INCLOU EL TRANSPORT A OBRA AMB LA COLUMNA DEGUDAMENT PROTEGIDA. (P - 132)	1.054,73	3,000	3.164,19
10	PDK2-AJYY	U	PROJECTOR LED PER A EXTERIOR AMB COS D'ALUMINI INJECTAT, DE FORMA CIRCULAR, AMB DIFUSOR PLA DE VIDRE TREMPAT I JUNT D'ESTANQUITAT DE SILICONA, MÒDUL LED INTEGRAT AMB LENTS ACRÍLIQUES DE PMMA, AMB REGULACIÓ (DALI, 1-10 V, AUTOREGULABLE), POTÈNCIA 36 W, FLUX LLUMINÓS 4960 LM, EFICÀCIA LLUMINOSA 138 LM/W, TEMPERATURA A DEFINIR POR DF, CRI >= 70, DISTRIBUCIÓ LLUMINOSA SEGONS ESTUDI, DRIVER INCORPORAT AMB PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS FINS A 10 KV, TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V, AÏLLAMENT ELÈCTRIC CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP66 - IK08, VIDA ESTIMADA DE 100000 H, PER A MUNTAR AMB LIRA, FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 60598-2-5, DE LA SÈRIE LORE DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT (P - 133)	96,62	2,000	193,24
11	PDK1-DXA5	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 123)	66,60	2,000	133,20
12	FHTYX004	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 122)	975,00	1,000	975,00
13	FHTYX0Z1	U	MODIFICACIÓ /AMPLIACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT CONJUNT DE TREBALLS NECESSARIS PER A PODER CONNECTAR LA NOVA LÍNIA, INCLOU TOTES LES PROTECCIONS DE LA LÍNIA, DEIXANT EL QUADRE EN NORMATIVA. (P - 20)	635,00	1,000	635,00
14	FHGAF000	U	CONNEIXIÓ NOVA XARXA A FANAL EXISTENT. INCLOU TOTES LES TASQUES NECESSARIES I MATERIALS AUXILIARS FINS CONNECTAR LA NOVA LINEA AMB EL PUNT DE LLUM EXISTENT (P - 21)	650,00	1,000	650,00
15	FHALU001	U	COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR, MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PROVA DE LLUM PER UNA EMPRESA D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ ACREDITADA, INCLOU LA PRESA DE MESURES IN-SITU I LA REALITZACIÓ D'INFORME AMB ELS RESULTATS I CONCLUSIONS. (P - 18)	1.481,49	1,000	1.481,49
			LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT			

EUR



PRESSUPOST

Pàg.: 48

(HONORARIS PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA COL·LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I GARANTIES, INCLOU CERTIFICATS DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ, PINTURES I TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ. (P - 17)		
--	--	--

TOTAL	Titol 5	01.04.03.05.02	9.527,30
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4	
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS	
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS	
Titol 4	06	SENYALITZACIÓ	
Titol 5	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBM-BR00	U	SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (P - 105)	77,57	1,000	77,57
2	PBBD-BR01	U	SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI. (P - 104)	50,74	1,000	50,74
3	FQ22BR03	U	RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT	24,26	9,000	218,34
		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT VERTICAL EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 28)				

TOTAL	Titol 5	01.04.03.06.01	346,65
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4	
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS	
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS	
Titol 4	06	SENYALITZACIÓ	
Titol 5	02	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	


NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBABUV17	M	PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)	2,78	23,000	63,94

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 49

		PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF. (P - 12)				
2	FBABUV13	U	PINTAT ZONA DELIMITACIÓ PARADA AUTOBÚS	55,26	2,000	110,52
		PINTAT DE DELIMITACIÓ D'UN MÒDUL DE FINS A 20 M, DE ZONA RESERVADA PER PARADA AUTOBÚS AMB LÍNIA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, DE COLOR GROC, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 11)				
3	PBA3-DXJA	M	MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; BLANC	0,95	76,000	72,20
		PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 101)				
4	PBA2-BR02	M2	MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'	9,84	1,500	14,76
		PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS' PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 100)				
5	FBA2BR01	M2	PINTAT DE FLETXA	2,24	2,800	6,27
		PINTAT DE FLETXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF. (P - 7)				
6	FBA2NV15	M2	PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA	1,98	24,000	47,52
		PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D'AIGUA (SENSE DISSOLVENTS),				
EUR						



PRESSUPOST

Pàg.: 50

		DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN PASSOS ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 8)				
TOTAL	Titol 5	01.04.03.06.02			315,21	
Obra		01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4			
Capítulo		04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS			
Títol 3		03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS			
Títol 4		07	JARDINERIA I REG			
Títol 5		01	JARDINERIA			
Títol 4 (1)		01	PREPARACIÓ DEL TERRENY			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT	60,12	45,300	2.723,44
SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, (70% SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.						
INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 139)						
TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.03.07.01.01			2.723,44	
Obra		01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4			
Capítulo		04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS			
Títol 3		03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS			
Títol 4		07	JARDINERIA I REG			
Títol 5		01	JARDINERIA			
Títol 4 (1)		02	ARBRAT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR60-8YHY	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 163)	142,88	7,000	1.000,16
2	PR420-8U2T	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 143)	365,81	3,000	1.097,43
EUR						

PRESSUPOST

Pàg.: 51

3	PR43H-8VAJ	U	SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 144)	507,23	2,000	1.014,46
4	PR411-8TAX	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 142)	233,26	2,000	466,52

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.03.07.01.02	3.578,57
-------	-------------	-------------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Titol 4	07	JARDINERIA I REG
Titol 5	01	JARDINERIA
Titol 4 (1)	03	ARBUSTIVA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PR61-8ZIB	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	9,40	250,000	2.350,00
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 164)			
2	PR4EE-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE LIBERTIA IXIODES EN CONTENIDORL DE 3L (P - 156)	8,10	42,000	340,20
3	PR4E2-BR01	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 154)	4,40	42,000	184,80
4	PR4E2-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE MISCATHUS SINENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 155)	4,80	42,000	201,60
5	PR4DG-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 152)	3,75	42,000	157,50
6	PR4DN-93KT	U	SUBMINISTRAMENT D'HEMEROCALLIS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 153)	5,43	42,000	228,06
7	PR4H8-94Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 159)	4,50	8,000	36,00
8	PR4JF-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 161)	3,30	8,000	26,40
9	PR4B6-947L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 148)	4,50	8,000	36,00
10	PR4AT-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 147)	4,40	8,000	35,20
11	PR4CS-BR01	U	SUBMINISTRAMENT D'ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 150)	4,15	8,000	33,20
12	PR4BF-9497	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 149)	6,90	7,000	48,30
13	PR4F9-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 157)	8,15	7,000	57,05
14	PR4GH-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 158)	7,50	7,000	52,50
15	PR4J3-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM LUCIDRIS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 160)	6,90	7,000	48,30

EUR



PRESSUPOST

Pàg.: 52

16	PR4CS-BR02	U	SUBMINISTRAMENT D'ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 151)	6,60	7,000	46,20
17	PR61-8ZIC	U	PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 165)	9,40	35,000	329,00

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.03.07.01.03	4.210,31
-------	-------------	-------------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Titol 4	07	JARDINERIA I REG
Titol 5	01	JARDINERIA
Titol 4 (1)	04	ACABATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PR3C-8ZQS	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM; E=10CM	5,56	50,400	280,22
			ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, ESCAMPADA DE L'ESCORÇA DE PI AMB MITJANS ADEQUATS I NECESSARIS, EN CAPA UNIFORME D'ESPESOR 10 CM.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			
			(P - 140)			
2	PR3D-MQ01	M3	SAULÓ DE TALL CRIVAT	27,52	17,440	479,95
			SAULÓ DE TALL CRIVAT, SUBMINISTRAT I ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. ES COL·LOCARÀ SEGUINT LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE (FORMACIONS D'ESCOCELLS).			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 141)			
3	P924-BR03	M3	REBLERT D'ULL DE PERDIU; 5-12MM	48,43	10,080	488,17
			REBLERT D'ULL DE PERDIU DE PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 5 A 12 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.			
4	P924-BR05	M3	REBLERT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA; 4-20MM	47,17	22,330	1.053,31
			REBLERT DE GRAVA DE PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 4 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 75)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 53

TOTAL		Títol 4 (1)		01.04.03.07.01.04		2.301,65
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4				
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS				
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS				
Títol 4	07	JARDINERIA I REG				
Títol 5	02	XARXA DE REG				
Títol 4 (1)	01	OBRA CIVIL				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (P - 3)	3,33	127,200	423,58
2	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALESEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (P - 16)	211,81	11,000	2.329,91
TOTAL		Títol 4 (1)	01.04.03.07.02.01		2.753,49	
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4				
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS				
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS				
Títol 4	07	JARDINERIA I REG				
Títol 5	02	XARXA DE REG				
Títol 4 (1)	02	ESCOMESA I AUTOMATISMES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 27)	288,43	1,000	288,43
2	PJM41-NAGT	U	COMPTADOR D'AIGUA VOLUMÈTRIC, DN30, AMB UNIONS ROSCADES D'1''1/2 SEGONS ISO 228-1, TRANSMISSIÓ MAGNÈTICA, EQUIPAT AMB EMISSOR D'IMPULSOS INDUCTIU, RATI DE MESURA D'1, 10 O 100 L/IMPULS, CABAL PERMANENT Q3 DE 10 M3/H, RATI Q3/Q1 >=315 EN POSICIÓ HORITZONTAL, CLASSE DE TEMPERATURA T50, COS DE LLAUTÓ, CONSTRUCCIÓ SEGONS REAL DECRETO 244/2016 I REAL DECRETO 244/2016, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (P - 134)	423,92	1,000	423,92
3	FJMZUZ40	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 6-10 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (P - 22)	3.594,65	1,000	3.594,65
4	PJSQ-92NO	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT (P - 136)	130,13	1,000	130,13
5	FJSFU238	U	CAPÇAL BY-PASS DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1'' 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: 3 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL	478,99	3,000	1.436,97
EUR						

PRESSUPOST

Pàg.: 54

DE PVC DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE DE 300 MESH. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ (P - 26)						
TOTAL	Títol 4 (1)		01.04.03.07.02.02		5.874,10	
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4				
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS				
Títol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS				
Títol 4	07	JARDINERIA I REG				
Títol 5	02	XARXA DE REG				
Títol 4 (1)	03	INSTAL·LACIONS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJS5R102	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 24)	10,67	6,000	64,02
2	FJS1UZ10	U	BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 2" I JUNTES EN EPDM, EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB MORTER.	294,46	1,000	294,46
		(P - 23)				
3	PN33-IQRB	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ''), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 137)	34,42	4,000	137,68
4	FJS5UA10	U	ANELLA OBERTA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,5 M DE CANONADA DE 16 MM DE DEGOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ , TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 UNITATS DE GOTERS DE 2,3 L CADA 0,33 M. FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL SOTERRAMENT A 15 CM (P - 25)	11,97	7,000	83,79
5	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 126)	9,13	28,500	260,21
6	PG2N-EUGF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 127)	5,92	19,000	112,48
7	PFB3-W6WF	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 32, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN ROTLLE, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE	3,20	46,000	147,20
EUR						

PRESSUPOST

Pàg.: 55

AFFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 124)						
8	PFB4-BR06	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT. (P - 125)	7,72	52,700	406,84
9	PG33-JZVP	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 130)	4,38	1,000	4,38
10	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 128)	3,78	124,500	470,61
11	PJS6-9EET	M	CANONADA DE TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 135)	3,01	1,000	3,01

TOTAL	Titol 4 (1)	01.04.03.07.02.03	1.984,68
-------	-------------	-------------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Titol 4	08	SEGURETAT I SALUT


NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	SISOID43	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT - ID4.3	3.277,10	1,000	3.277,10
PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.						
(P - 170)						

TOTAL	Titol 4	01.04.03.08	3.277,10
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4
Capítulo	04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS
Titol 3	03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS
Titol 4	09	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R3-HH0W	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 20 KM (P - 65)	8,17	117,031	956,14

EUR



PRESSUPOST

Pàg.: 56

2	P2RB-HG0V	M3	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME (P - 72)	6,99	117,031	818,05
3	P2R5-DT0Y	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 66)	9,71	75,351	731,66
4	P2RA-IQFL	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 70)	15,95	10,377	165,51
5	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 71)	16,95	60,294	1.021,98
6	P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 67)	24,26	4,680	113,54
7	GR00ID43	U	GESTIÓ DE RESIDUS ID4.3 (P - 31)	1.934,20	1,000	1.934,20

TOTAL	Titol 4	01.04.03.09	5.741,08
-------	---------	-------------	----------

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.04.02	ID 4.2 - CIRCUIT SORTIDA NUCLI FORNELLS	134.254,87
Títol 3	01.04.03	ID 4.3 - PLAÇA FORNELLS	171.945,47
Capítulo	01.04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS	306.200,34
			457.154,51
NIVELL 2: Capítulo			Import
Capítulo	01.04	ID 4 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE FORNELLS	306.200,34
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4	306.200,34
			306.200,34
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR -ID4	306.200,34
			306.200,34

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORAD'ITINERARIS A BEGUR. ID4.1 - ID4.2 - ID4.3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	306.200,34	
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 306.200,34.....	39.806,04	
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 306.200,34.....	18.372,02	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	364.378,4	
21 % IVA SOBRE 306.200,34.....	76.519,464	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	440.897,864	

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
quatre-cents quaranta mil vuit-cents noranta-set euros amb vuitanta-sis cèntims