

Aprovat per decret d'alcaldia
de data 29 d'agost de 2025

En dono fe,
El secretari general de l'Ajuntament de Lleida

MAH-2025-1154

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE
SUMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELLERA VERTICAL
INFORMATIVA EN L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ DINS DEL PROJECTE URBAN-
NAT LLEIDA, AMB EL SUPORT DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, EN EL
MARC DEL PRTR FINANÇAT PER LA UE AMB ELS FNGEU**

ACCIÓ C2: PLA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte de procediment obert simplificat serà la contractació del subministrament i col·locació de cartellera vertical informativa en els espais on s'han dut a terme actuacions vinculades al projecte URBAN-NAT Lleida. L'objectiu és permetre la comprensió de les obres dutes a terme així com dels beneficis per a la salut i el medi ambient per part de les persones usuàries en els trams construïts.

2. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LES PRESTACIONS DE L'ADJUDICATARI

- L'adjudicatari haurà de dur a terme la següent prestació: **proveïment de cartellera i suports, impressió i col·locació en els diferents emplaçaments de les obres del projecte URBAN-NAT Lleida.**
- El personal tècnic del projecte URBAN-NAT Lleida aportarà el disseny de la cartellera a l'adjudicatari.
- L'adjudicatari ha de garantir les condicions de seguretat, visibilitat i durabilitat de la senyalització.
- Si escau, caldrà fer visites a obra, per garantir la qualitat de la senyalització definida en els projectes.

3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

- i. El material utilitzat per a la impressió dels cartells serà acer galvanitzat i pintat, retolat a una cara, amb impressió digital amb laminat antigrafit.
- ii. L'empresa adjudicatària ha de garantir que els materials que s'utilitzaran per al disseny i col·locació dels cartells, s'ajustaran en quant a mínim de característiques qualitatives, quantitatives i tècniques en general i en allò que no s'oposi a la normativa vigent i en cada moment, garantint la seva durabilitat, dimensions adequades, accessibilitat per als usuaris i procurarà minimitzar l'impacte medi-ambiental, afavorint el reciclatge de productes i elements.

4. CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE

En totes les actuacions s'ha de complir els requisits següents:

- Tots els materials compliran la normativa d'aplicació específica.
- Principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH).
- Obligacions en matèria de mesures antifrau, conflicte d'interessos, transferència d'informació a l'entitat local, comunicació i conservació de documentació.
- En la instal·lació de plaques i/o material d'identificació s'haurà d'incloure la referència al finançament del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els Fons Next Generation de la Unió Europea i la Fundación Biodiversidad. També haurà d'incloure els logos de l'Ajuntament de Lleida i de Lleida en Verd "Renaturalitzem"

5. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Els materials que es subministren i la seva instal·lació han de complir la normativa que els hi sigui d'aplicació segons la seva tipologia. En concret han de basar-se en la normativa següent:

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
- Norma 8.1-IC Senyalització Vertical o Norma 8.2 IC Marques Vials. o Norma 8.3 IC Senyalització obra
- Ordre circular 35/2014 Criteris d'aplicació dels sistemes de contenció
- Llei 6/2001 de 31 de maig, d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn", i el Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, segons Decret 82/2005 de 3 de maig
- Certificat conforme la fusta prové de sistemes de gestió forestal, ecològica, i socialment sostenibles. Aquest podrà ser el FSC, DGQA o ANGEL. BLAU, PEFC o bé un certificat de procedència de cultius controlats d'acord amb les lleis d'explotació forestal europees vigents
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals o Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció
- Relació i definició dels controls que cal fer d'acord amb el Decret 375/88 d'1 de desembre de 1988 – Accessibilitat
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de març novembre, de promoció de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat
- RD 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per al accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificats
- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per al accés i la utilització dels espais públics urbanitzats o CTE. DB-SUA
- UNEIX EN 335-1:2007| "Durabilitat de la fusta i dels productes derivats de la fusta. Definició de les classes d'ús. Part 1: Generalitats"
- UNEIX EN 350-2:1995| "Durabilitat de la fusta i dels materials derivats de la fusta. Durabilitat natural de la fusta massissa. Part 2: Guia de la durabilitat natural i de la impregnabilitat d'espècies de fusta seleccionades per la seva importància a Europa"
- UNEIX EN 351-1:2008| "Durabilitat de la fusta i dels productes derivats de la fusta. Fusta massissa tractada amb productes protectors. Part 1: Classificació de les penetracions i retencions dels productes protectors"
- UNEIX EN 599-1:1997| "Durabilitat de la fusta i dels productes derivats de la fusta. Prestacions dels protectors de la fusta determinades mitjançant assaigs biològics. Part 1: Especificacions per a les diferents classes de risc"
- UNEIX EN 599-2:1996| "Durabilitat de la fusta i dels productes derivats de la fusta. Característiques dels productes de protecció de la fusta establertes mitjançant assaigs biològics. Part 2: Classificació i etiquetatge"

- UNEIX EN 56.416:1988| referent al gruix de la penetració assolida pels productes de protecció de la fusta
- ORDRE PRE/2666/2002, de 25 d'octubre, per la qual es regula l'ús de creosotes, olis de creosotes i altres.

6. RESPONSABILITAT DE L'ADJUDICATARI

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

Els responsables municipals podran dur a terme una inspecció de les condicions i en cas d'observar materials defectuosos o una instal·lació incorrecta, l'adjudicatari estarà obligat a la seva retirada i substitució, essent al seu càrrec els treballs i els costos que es generin i les reclamacions als fabricants.

7. DESCRIPCIÓ SUMINISTRAMENTS

CODI	TIPOLOGIA CARTELL	UNITAT S	PREU UNITARI	TOTAL
C4545F	CARTELL 45X45 AMB PAL DE FUSTA	18	284,59	5.122,62
C7070F	CARTELL 70X70 AMB PAL DE FUSTA	11	270,97	2.980,67
C9060F	CARTELL 90x60 AMB PAL DE FUSTA	8	494,18	3.953,44
C3042F	CARTELL 30X42 AMB PAL DE FUSTA	15	81,29	1.219,35
C3042FE	CARTELL 30x42 AMB PAL DE FERRO	15	34,17	512,55
C3042BR	CARTELL 30x42 AMB BRIDA	10	29,56	295,61
		77		14.084,24
			Iva (21%)	2.957,69
				17.041,93

C4545F: Subministrament i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 45x45cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigrafiti. Quàdruple suport de fusta tractada en autoclau classe 4, 130x10cm i 80x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó 30x30x30.

C7070F: Subministrament i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 70x70cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigraffiti. Quàdruple suport de fusta tractada en autoclau classe 4, 130x10cm i 80x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó 30x30x30.

C9060F: Subministrament i col·locació de faristol d'acer galvanitzat i pintat de 90x60cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigraffiti. Quàdruple suport de fusta tractada en autoclau classe 4, 130x10cm i 80x10cm, secció circular, clavat en dau de formigó 30x30x30.

C3042F: Subministrament i col·locació de faristol en panell composite de 30x42cm, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigraffiti. Suport de rodons d'acer corrugat, diàmetre 20mm, clavats en dau de formigó 30x30x30.

C3042FE: Subministrament i col·locació de faristol en panell composite de 30x42cm retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigraffiti. Suport amb pal d'acer galvanitzat per immersió de 602*1200 mm.

C3042BR: Subministrament de faristol en panell composite de 30x42, retolat a una cara. Impressió digital amb laminat antigraffiti. Amb dos guies posteriors i dues brides d'alumini d'amarrament per a pal diàmetre de 60 mm, anoditzat plata.

8. CONTROL DE QUALITAT I SEGUIMENT DELS TREBALLS

El contractista haurà de desenvolupar l'execució del contracte, al llarg de totes les seves fases, d'acord amb la direcció tècnica de l'Ajuntament de Lleida.

Cal una comunicació contínua entre el contractista i els tècnics, que permeti als tècnics municipals fer un seguiment de l'evolució dels estudis en totes les seves fases i decidir conjuntament les adaptacions a realitzar en funció dels resultats que es vagin obtenint. La regidoria de Sostenibilitat designarà una persona que assumeixi el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

L'empresa contractista haurà de designar una persona responsable de la gestió de l'execució del contracte, que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, i tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada.

Aquestes persones s'hauran de reunir, amb una periodicitat quinzenal, per tal de tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, a fi d'assegurar que s'està executat de conformitat amb aquest plec. Totes les despeses que pugui suposar el desplaçament del personal de l'empresa contractista per assistir a aquestes reunions, en cas de ser presencials, seran a càrrec de l'empresa contractista.

9. CONDICIONS ADDICIONALS

Els serveis tècnics de l'Ajuntament comprovaran que els resultats subministrats compleixin les garanties i les característiques tècniques exigides.

Lleida, La Cap d'Ecologia i Sostenibilitat