

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE PRESTATGERIES METÀL·LIQUES FIXES AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA PERE ANGUERA DE REUS

1.- Antecedents

Les Biblioteques Municipals de Reus tenen necessitat d'ampliar l'espai per a la custòdia i conservació del fons bibliogràfic i documental. Per aquesta finalitat s'equiparan 2 dipòsits situats al soterrani de la Biblioteca Pere Anguera amb prestatgeria metàl·lica fixa. Aquests dipòsits estan habilitats com a magatzem del fons documental.

2.- Objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament i instal·lació de prestatgeries metàl·liques fixes per a magatzem a les Sales Gaudí i Toda del soterrani de la Biblioteca Pere Anguera.

El mobiliari a subministrar ha de ser nou, i en perfecte estat de muntatge, conservació i ús.

L'empresa contractista vetllarà per tal que en l'execució del contracte tots els productes que es subministrin provenguin d'empreses que compleixin amb les normes internacionals aprovades per l'Organització Internacional del Treball, les quals, fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar l'oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.

La marca i/o model que acompanya la descripció de determinats articles és merament indicativa i a efectes de la seva identificació; i s'ha d'entendre sempre precedida de la paraula "equivalent". Per tant, els licitadors poden oferir altres marques i/o models equivalents.

Els béns oferts hauran de complir les normatives ambientals vigents en el moment del seu subministrament i durant el seu cicle de vida: obtenció de la matèria primera, fabricació, embalatge, distribució i reciclatge.

3.- Característiques tècniques

3.1 Del material

Sala Gaudí

Descripció	Preu unit. (€)	Unts	Import(€)	IVA (€)	Total (€)
Prestatgeria Fixa senzilla de 12530 mm. de longitud, 2150 mm. d'alt i 320 mm. de fons (7 baldes en alçada amb 6 buits útils, regulable en alçada cada 25 mm). Laterals extrems. Laterals intermedis. Amb tapa interior. Lateral extrems visible perforat Incloent un separador per nivell. Acabat: Pintat en color Gris RAL 7035 o equivalent.					

Prestatgeries Fixes dobles de 12530 mm. de longitud, 2150 mm. d'alt i 640 mm. de fons (7 baldes en alçada amb 6 buits útils, regulable en alçada cada 25 mm). Laterals extrems. Laterals intermedis. Amb tapa interior. Lateral extrem visible perforat. Incloent un separador per nivell Acabat: Pintat en color Gris RAL 7035 o equivalent.	2.367,56	1	2.367,56	497,19	2.864,75
Prestatgeries Fixes doble de 10030 mm. de longitud , 2150 mm. d'alt i 640 mm. de fons (7 baldes en alçada amb 6 buits útils, regulable en alçada cada 25 mm). Laterals extrems. Laterals intermedis. Amb tapa interior. Laterals extrems visibles perforats. Incloent un separador per nivell. Acabat: Pintat en color Gris RAL 7035 o equivalent.	4.553,51	2	9.107,02	1.912,47	11.019,49
Prestatgeria Fixa senzilla de 11280mm. de longitud, 2150 mm. d'alt i 320 mm. de fons (7 baldes en alçada amb 6 buits útils, regulable en alçada cada 25 mm). Laterals extrems. Laterals intermedis. Amb tapa interior. Laterals extrem visible perforat. Incloent un separador per nivell. Acabat Pintat en color Gris RAL 7035 o equivalent.	3.672,08	2	7.344,16	1.542,27	8.886,43
Arriostrat superior per a subjecció entre prestatgeries	2.167,52	1	2.167,52	455,18	2.622,70
TOTAL Sala Gaudí	192,02	1	192,02	40,32	232,34
			21.178,28	4.447,43	25.625,71

Sala Toda

Descripció	Preu unit. (€)	Unt s	Import(€)	IVA (€)	Total (€)
Prestatgeria fixa senzilla de 6280 mm. de longitud, 2150 mm. d'alt i 420 mm. de fons (7 baldes en alçada amb 6 buits útils, regulable en alçada cada 25 mm) amb laterals extrems, lateral davanter visible perforat. Acabat: Pintat en color Gris RAL 7035 o equivalent.	1.085,40	1	1.085,40	227,93	1.313,33
Prestatgeria fixa senzilla de 17530 mm. de longitud, 2150 mm. d'alt i 420 mm. de fons (7 baldes en alçada amb 6 buits útils, regulable en alçada cada 25 mm) amb laterals extrems					

perforats.

Acabat: Pintat en color Gris RAL 7035 o equivalent.

2.860,13 1 2.860,13 600,63 3.460,76

Prestatgeria fixa senzilla de 4080 mm. de longitud, 2150 mm. d'alt i 420 mm. de fons (7 baldes en alçada amb 6 buits útils, regulable en alçada cada 25 mm) amb laterals extrems, lateral davanter perforat.

Acabat: Pintat en color Gris RAL 7035 o equivalent.

726,87 1 726,87 152,64 879,51

Prestatgeries fixes dobles de 5030 mm. de longitud, 2150 mm. d'alt i 840 mm. de fons (7 baldes en alçada amb 6 buits útils, regulable en alçada cada 25 mm) amb laterals extrems, laterals davanter perforats.

Acabat: Pintat en color Gris RAL 7035 o equivalent.

1.661,76 10 16.617,60 3.489,70 20.107,30

Prestatgeria fixa doble de 3530 mm. de longitud , 2150 mm. d'alt i 840 mm. de fons (7 baldes en alçada amb 6 buits útils regulable en alçada cada 25 mm) amb laterals extrems, laterals davanter perforats.

Acabat: Pintat en color Gris RAL 7035 o equivalent.

1235,30 1 1.235,30 259,41 1.494,71

Arriostrat superior per a subjecció entre prestatgeries.

256,03 1 256,03 53,77 309,80
22.781,33 4.784,027.565,418

TOTAL Sala Toda

TOTAL Sala Gaudí + Sala Toda

43.959,61 9.231,51 53.191,12€

3.2 Característiques generals del formats

Mides dels contenidors i dels continents

En general les prestatgeries fixes d'aquesta instal·lació hauran de poder acollir documents de mides 11 cm d'amplada x 29 cm de fons x 32 cm d'alçada en posició horitzontal.

S'haurà de respectar la folgança necessària entre prestatges - mínim 3 cm - per garantir la correcta ventilació i facilitar la manipulació del documents.

El gruix mínim de la xapa i les estructures serà de 0,8 mm.

4.- Instal·lació dels equipaments

- Adjunt a aquest document de prescripcions tècniques s'acompanya el plànol dels dipòsits objecte d'aquesta contractació, on s'especifica la superfície que requereix la col·locació de les prestatgeries fixes.

No obstant això els licitadors hauran de comprovar les mesures del dipòsit així com l'alçada màxima de les instal·lacions abans de procedir a la fabricació i instal·lació de l'equipament.

En el perfil del contractant s'establirà dia i hora per una visita a la biblioteca.

- **Caldrà optimitzar al màxim l'espai assenyalat en el plànol adjunt, aconseguint la màxima distribució i cabuda.**

- El resultat final de la instal·lació ha de tenir en compte que no obstaculitzarà instal·lacions ja existents (circulació d'aire, il·luminació, sistemes antiincendis i similars) ni representarà un entrebanc de bona circulació dins el dipòsit per les persones que s'hi hagin de moure i pels equips de treball ordinaris (carros, escales, similars).

- En general es respectaran en els dipòsits les següents distàncies:

- ➔ El passadissos entre prestatgeries hauran de ser de mínim de 80 cm

- ➔ Passadís principal distribuïdor de mínim 1 metre

El temps de resposta presencial en cas d'avaria (el temps que l'equip tècnic tarda en desplaçar-se fins a l'arxiu) serà de màxim 4 dies hàbils.

Durant els anys de vigència de la garantia hi haurà com a mínim una revisió anual obligatòria.

CONDICIONS DE LLIURAMENT

Una vegada formalitzat el contracte, es facilitarà a l'empresa adjudicatària, una relació del mobiliari i la sala on ha d'anar, a fi i efecte que pugui lliurar el mobiliari de forma individualitzada, així com desplaçar-se a cada una de les dependències per tal de comprovar les mides, en cas de ser necessari.

L'Ajuntament realitzarà l'examen del material i es reserva el dret d'efectuar quantes comprovacions estimi convenientes de les qualitats del mobiliari, durant tota la durada del contracte.

Les despeses de transport i embalatge del material a subministrar, així com de les devolucions que es puguin produir per lliurament d'articles incorrectes o defectuosos, seran a compte de l'adjudicatari. També seran a compte de l'adjudicatari les despeses que es puguin ocasionar en motiu d'instal·lació i així com els desplaçaments de l'empresa adjudicatària a les dependències municipals per tal de prendre mides.

El mobiliari s'haurà de lliurar correctament embalat, muntat i instal·lat, sense cap tipus de cost addicional.

L'empresa adjudicatària haurà de resoldre totes les incidències relacionades amb els defectes de fabricació, etiquetat incomplet i/o erroni que puguin presentar les peces subministrades. L'adjudicatari substituirà, sense cost addicional, en el termini màxim de 15 dies, les peces defectuoses per altres de noves del mateix tipus i qualitat.

La instal·lació serà duta a terme per personal degudament qualificat. El contractista designarà un interlocutor responsable de la instal·lació, coneixedor de l'actuació, que haurà d'estar localitzable.

A l'hora d'entrar els components al centre per a muntar l'equipament, o de retirar l'equipament antic, l'instal·lador haurà de tenir cura de no ratllar, terres, parets, sostres, etc. En cas d'utilitzar muntacàrregues o ascensors, caldrà folrar completament la cabina i tota la resta de parts susceptibles de ser protegides de les agressions que poden causar els materials i la seva manipulació. En cas que es puguin veure afectats parets i passadissos també.

El termini de lliurament i instal·lació serà de màxim 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la comanda.

L'equipament final (les prestatgeries fixes objecte de la instal·lació) s'haurà de lliurar en perfectes condicions d'ús, la qual cosa inclou des de la seva operativitat fins a la neteja de la mateixa.

S'estableix un període de garantia de 3 anys a partir de la recepció dels subministraments, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, el qual pot ser millorat per part dels licitadors en la seva oferta.

5.- FACTURACIÓ I ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

El contractista té dret a l'abonament del preu del material objecte del contracte i formalment rebut per l'Administració procedint a la seva facturació una vegada els béns hagin estat acceptats i recepcionats.

La corresponent facturació haurà de ser degudament conformada pel Servei de Biblioteques a partir de l'acta de recepció una vegada finalitzat el subministrament. La factura serà electrònica d'acord a la normativa vigent.

PLÀNOL DE SITUACIÓ:

