

Reparacions mes importants, d'actes d'inspecció de 4 quadres d'enllumenat de 13 quadres amb defectes.

Treballs de adequació de les instal·lacions d'enllumenat públic del QM030

UNITATS

Realització de canalització en formigó. Cable de terra nu de 1x 35mm2, banda de senyalització de plàstic de serveis i reposició de paviment de panot	150
Cates de localització de serveis en terra	208
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, tractament UVA, amb coberta de baixa emissió fums	2900

Treballs de adequació de les instal·lacions d'enllumenat públic del QM 032

Realització de canalització en formigó. Cable de terra nu de 1x 35mm2, banda de senyalització de plàstic de serveis i reposició de paviment de panot	130
Cates de localització de serveis en terra	203
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, tractament UVA, amb coberta de baixa emissió fums	2300

Treballs de adequació de les instal·lacions d'enllumenat públic del QM055

Realització de canalització en formigó. Cable de terra nu de 1x 35mm2, banda de senyalització de plàstic de serveis i reposició de paviment de panot	205
Cates de localització de serveis en terra	313
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, tractament UVA, amb coberta de baixa emissió fums	4050

Treballs de adequació de les instal·lacions d'enllumenat públic del QM054

Realització de canalització en formigó. Cable de terra nu de 1x 35mm2, banda de senyalització de plàstic de serveis i reposició de paviment de panot	220
Cates de localització de serveis en terra	261
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, tractament UVA, amb coberta de baixa emissió fums	2700

IVA
TOTAL

21%

210.000
44100
254.100,00