



Ajuntament
d'**Hostalric**

Expedient núm.: X2025003037 - X2025003037

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT I DE RETIRADA DE LES RESTES DE PODA ACOPIADES A UNA PARCEL·LA MUNICIPAL

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest document és la definició de les condicions tècniques particulars que s'hàn d'aplicar als treballs de poda de l'arbrat viari de titularitat municipal al nucli d'Hostalric i de retirada de les restes de poda aplegades a una parcel·la municipal.

2. ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte inclou, dins del preu a percebre, l'execució dels treballs de poda (mà d'obra necessària per a l'execució dels treballs, mitjans tècnics i mecànics adients, senyalització...) i la gestió dels residus generats en aquestes actuacions, així com totes les despeses accessòries que siguin legalment exigibles a l'empresa per l'execució dels treballs (riscos laborals, despeses de seguretat i salut ...).

3. DEFINICIÓ DE LES FEINES A FER

3.1 Poda de l'arbrat

S'ha previst realitzar la poda d'aproximadament **547** arbres, que l'empresa contractista podarà d'acord amb l'oferta presentada.

Seran d'aplicació les "NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ 14 C", de la Fundació Jardineria i Paisatge del Col·legi Oficial d'Enginyers tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

En cas de dubte la poda es farà seguint les indicacions dels tècnics municipals competents en la matèria.

Els treballs s'han d'executar donant compliment a totes les mesures de seguretat i salut requerits per aquests tipus de treballs.

Si les branques que s'han d'eliminar són molt pesades, cal extremar les precaucions per evitar danys per esquinçament a l'escorça per sota de la branca. Abans d'efectuar el tall definitiu s'ha de suprimir la zona superior de la branca practicant un tall inferior per sota de la branca (de baix a dalt), seguit d'un altre tall de dalt cap a baix, per així suprimir la branca pesant.

Posteriorment, es practicarà el tall definitiu segons les descripcions del tall correcte. En el supòsit de branques grans, s'utilitzarà el sistema de lligat.



Ajuntament
d'**Hostalric**

3.2 Retirada de les restes de poda

Les restes vegetals procedents de la poda de l'arbrat i altres elements vegetals municipals es dipositen a la parcel·la situada al Polígon 1 Parcel·la 193 de rústega d'Hostalric de 6.015 m² (Parcel·la Cadastral 17089A00100193).

En cas que l'Ajuntament d'Hostalric decideixi canviar l'ús d'aquesta parcel·la durant la vigència del contracte, i no es pugués fer servir amb aquesta finalitat, s'habilitarà una parcel·la de característiques similars situada a una distància màxima de 2 km de la zona urbana del nucli de d'Hostalric.

Les restes de la poda es trituraran en la mateixa parcel·la abans esmentada, a càrrec de la Brigada Municipal, fent servir maquinaria de titularitat pròpia. Aquestes restes triturades s'emmagatzemaran en saques tipus Big Bag de 1000 litres pel seu posterior reaprofitament. Les saques s'apilaran de forma ordenada procurant ocupar el mínim espai possible i minimitzant qualsevol risc d'incendi en temporada d'estiu.

El volum estimat de restes vegetals acumulades anualment és molt difícil de calcular degut al tipus de material del que estem parlant però la superfície màxima que ocupen les restes dipositades és d'uns 600 m².

4. OMISSIONS

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs d'esporga, no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar, segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat efectivament descrits.

5. DATES I TERMINI D'EXECUCIÓ

5.1 Poda de l'arbrat

El termini d'execució dels treballs de poda de l'arbrat serà d'un màxim de set (7) setmanes. Els treballs s'iniciaran el mes d'octubre, en la data que indiquin els tècnics de l'Ajuntament d'Hostalric.

No obstant s'hauran d'evitar les èpoques de fortes glaçades i quan les condicions adverses ho desaconsellin. També s'evitaran les èpoques de la brotació de les fulles, fins que aquestes tinguin la seva formació completa i l'època de senescència o envelliment de les fulles abans del repòs vegetatiu.

6. SENYALITZACIÓ DELS CARRERS EN ELS TREBALLS DE PODA

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs de poda i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de senyalitzar (senyals, tanques, cons...,) els carrers i altres punts afectats amb motiu de l'esporga, almenys 72



Ajuntament
d'**Hostalric**

hores abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles, com per avisar als veïns, que es treballarà en el carrer.

Els senyals es col·locaran lligats als arbres i caldrà col·locar tants com sigui necessari perquè siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat. Una vegada finalitzada l'esporga del carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions immediatament.

La zona de treball es protegirà totalment amb cons, tanques i cintes d'abalisament degudament col·locats i es destinaran els treballadors necessaris per a impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball.

7. TRACTAMENT DE LES RESTES VEGETALS EN ELS TREBALLS DE PODA

L'empresa adjudicatària tindrà l'obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats (branques de totes les mides, fulles i serradures), dintre del mateix dia en què realitzi el servei, i a aquest efecte ha de disposar, a càrrec seu, de tots els mitjans necessaris (inclòs bufadors). Totes les restes vegetals resultants de l'execució dels treballs de poda s'hauran de retirar de la via pública de forma simultània i coordinada a mesura que s'estiguin fent els mateixos. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs hauran d'estar nets de les restes de poda evitant que aquestes estiguin a terra més de tres hores un cop feta la poda d'aquell punt. Totes les restes vegetals es dipositaran a la parcel·la municipal habilitada per aquest ús.

8. UNITATS SOBRE LES QUALS S'HA D'ACTUAR EN ELS TREBALLS DE PODA

A part de la retirada de les restes de poda, els arbres objecte del contracte seran, orientativament, tots els indicats al plànol annex.

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Per tal d'optar a la licitació d'aquest contracte és necessari, o bé complir els requisits de solvència econòmica i tècnica que preveu el plec de clàusules administratives, o bé mitjançant la classificació de contractista Grup O (Serveis de conservació i manteniment de béns immobles) Subgrup 6 (Conservació i manteniment de muntanyes i jardins).