

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 04/07/23

Pag.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	1G22Z0C2	PA	Increment de cost de la instal·lació elèctrica prevista d'habitatges per a passar una línia amb dos punts de llum i un endoll a les terrasses exteriors de planta baixa. Inclou els punts de llum estancs, endoll estanc, ajudes a ram de paleta i tubs i caixes d'instal·lació vista per a l'exterior. Tot complint normativa d'instal·lació elèctrica per a exterior i deixant la partida completada i en funcionament.  (TRES-CENTS EUROS)	300,00 €
P-2	P214F-C201	m2	Demolició de vorera o patis de panots o paviment asfàltic, col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, fins a cota de terres, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,88 €
P-3	P214O-4RNN	m2	Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	73,34 €
P-4	P214T-4RC2	m2	Enderroc de mur perimetral de parcel·la o separacions interiors format a base de: sòcol de formigó armat d'alçada variable paredó de ceràmica 20 cm de gruix i matxons i pilastres, pedra de coronació de muret i pilastra. tanca de serralleria formada per marc perimetral i reixa porta metàl·lica d'accés a parcel·la. Conjunt enderrocat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, incloent la separació dels residus, aplecs ordenats i protecció provisional de l'escomesa encastada al mur fins al desplaçament del mateix. Un cop fet el desplaçament de la CGP (no inclosa a la partida) finalització de l'enderroc. (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	13,82 €
P-5	P21DH-8GXE	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçada, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	63,94 €
P-6	P221B-ELC2	m3	Excavació de rasa i pou, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou deixada a banda de les terres excavades necessàries per a rematar els parterres o refer els talussos. (CENT DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	112,19 €
P-7	P22D1-DGC2	m2	Neteja general de terrasses de panot, retirant plantes i males herbes, terres o restes d'altres materials. (QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	4,14 €
P-8	P22D1-DGOT	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	8,43 €
P-9	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	25,65 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

04/07/23

Pàg.:

2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-10	P2R5-DT2F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,34	€
P-11	P2RA-EU6C	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	27,03	€
P-12	P310-D51T	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic $\geq 500$ N/mm2 (DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	2,12	€
P-13	P312-LOG6	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment $\leq 0.5$ , abocat des de camió Medit segons projecte. La partida inclou part proporcional i increment de formigonat degut al talús i desprendiments de terres del terreny perimetral, així com la neteja del fons de la rasa o pou abans del formigonat. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	138,73	€
P-14	P61B0-45GT	m2	Paret per a divisòria de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	57,28	€
P-15	P811-ZEW7	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i llicat amb ciment portland amb filler calcarí 32,5 R Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures $\leq 2$ m2: No es dedueixen Obertures $> 2$ m2 i $\leq 4$ m2: Es dedueix el 50% Obertures $> 4$ m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures $\leq 1$ m2: No es dedueixen Obertures $> 1$ m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	46,56	€
P-16	P874-4UBV	m2	Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures $\leq 2$ m2: No es dedueixen Obertures $> 2$ m2 i $\leq 4$ m2: Es dedueixen el 50% Obertures $> 4$ m2: Es dedueixen el 100% (SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	7,85	€
P-17	P89H-HE8C	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Color a definir per la DF Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:Obertures $\leq 4$ m2: No es dedueixen Obertures $> 4$ m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments	13,02	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

04/07/23

Pàg.:

3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			que s'hagin embrutat. (TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	
P-18	P8B0-H8TO	m2	Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb tres capes de pintura de resines acríliques en dispersió aquosa de color blanc o gris, aplicades manualment o per projecció Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% (CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	14,10 €
P-19	P8J2-C565	m	Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en "U", de color estàndard Indeterminat, col·locada amb morter ciment 1:8 (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	31,87 €
P-20	P9ER-C29N	m2	Formació de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, model segons requeriments de l'ajuntament, projecte tècnic i DF classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs l'execució de la nova la base, replanteig i aliniació del nou ferm de suport, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat (NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	98,70 €
P-21	P9ER-HYC2	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs reparació puntual de base de suport existent, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, a les terrasses Reposició amb peça del mateix model de les terrasses existents (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	78,76 €
P-22	P9H9-9LC2	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred de 3 centímetres de gruix a tota la superfície, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	0,93 €
P-23	P9Q7-B3SV	m2	Tarima de perfil massís de composite de fusta i plàstic, de 90 a 110 mm d'amplària i 18 a 23 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	185,81 €
P-24	P9U8-4Z9P	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% (ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	11,71 €
P-25	P9VF-5CGX	m	Formació de graó (CE, EHE) amb totxana doble de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8 (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	31,89 €
P-26	PAB0-61C2	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x200 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1,5 mm de gruix i bastiment a definir per DF, pany de clau, acabat esmaltat, col·locada. Inclou ancoratge a base del paviment i brancals laterals de mur de bloc fins a mitja alçada, així com reforços necessaris per donar estabilitat al conjunt. Color a definir per la DF (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	267,93 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 04/07/23

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	PAFB-ZZC2	m2	<p>Increment de preu per la substitució de finestra per balconera tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, amb balconera d'alumini lacat gris antracita de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 3+3/16/4+4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies Inclou mecanització i claus per a tancament de seguretat.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la DT.</p> <p>(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	452,62 €
P-28	PB13-61C2	m	<p>Barana d'acer per a pintar i pintada a obra segons indicacions DF, formada per:</p> <p>Bastidor perimetral a base de passamà, travesser inferior i muntants verticals cada 100cm formats per passamà de 4mm de gruix i 40mm d'ample.</p> <p>Malla de doble torsió replicant malla existent soldada a l'interior del bastidor.</p> <p>Muntant vertical de perfil laminat en fred de 140x50x3mm, d'acer galvanitzat i lacat al forn en taller, peu de recolzament de 150x150x5mm ancorat amb tac químic a mur de bloc de formigó i segellat de les fixacions amb resines. Inclou ferratges, elements auxiliars de muntatge i fixació, rigiditzadors i replanteig. Amb acabat lacat en taller i muntat amb ferratges roscats a obra d'acer inoxidable.</p> <p>Conjunt de 1,1 metres d'alçada, ancorat mecànicament a mur de bloc de formigó i segellat de les fixacions amb resines.</p> <p>Inclou ferratges, elements auxiliars de muntatge i fixació, rigiditzadors i replanteig. Amb acabat lacat en taller</p> <p>Color a definir per la DF.</p> <p>(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)</p>	188,22 €
P-29	PB30-AJC2	m2	<p>Malla doble torsió acer galvanitzat i lacat al forn , de 1,1 mm de gruix, 25mm de pas de malla i 1 metre d'alçada.</p> <p>Bastidor perimetral formal amb perfils d'acer galvanitzat en L, amb malla soldada al perfil.</p> <p>Muntant vertical de perfil laminat en fred de 140x50x3mm, d'acer galvanitzat i lacat al forn en taller, peu de recolzament de 150x150x5mm ancorat amb tac químic a mur de bloc de formigó i segellat de les fixacions amb resines. Inclou ferratges, elements auxiliars de muntatge i fixació, rigiditzadors i replanteig. Amb acabat lacat en taller i muntat amb ferratges roscats a obra d'acer inoxidable.</p> <p>Color a definir per la DF.</p> <p>Partida completament acabada, replicant tancament existent</p> <p>Conjunt d'un metre d'alçada,</p> <p>(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)</p>	66,26 €
P-30	PB30-C201	m2	<p>Malla doble torsió acer galvanitzat , de 1,1 mm de gruix, 25mm de pas de malla i 1,05 metre d'alçada.</p> <p>Bastidor perimetral formal amb perfils d'acer galvanitzat en L, amb malla soldada al perfil.</p> <p>Muntant vertical de perfil laminat en fred de 140x50x3mm, d'acer galvanitzat i lacat al forn en taller, peu de recolzament de 150x150x5mm ancorat amb tac químic a daus de formigó (no inclosos en la present partida), impermeabilitzats amb poliurea en fred des de recolzament fins a 30 cms de part sobresortint del terreny.</p> <p>Conjunt de 1,1 metres d'alçada, ancorat amb tacs químics a daus de formigó i segellat de les fixacions amb resines.</p> <p>Inclou ferratges, elements auxiliars de muntatge i fixació d'acer inoxidable, rigiditzadors i replanteig. Amb acabat lacat en taller i muntat amb ferratges roscats a obra.</p> <p>Color a definir per la DF.</p> <p>Partida completament acabada, replicant tancament existent.</p> <p>(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	64,78 €
P-31	PHR0-8FZ3	u	<p>Fanal amb columna d'alumini, amb 1 llumenera doble amb làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó</p> <p>Model segons indicacions de l'ajuntament i projecte tècnic</p> <p>(SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)</p>	6.826,02 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 04/07/23

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-32	PHR0-C201	PA	Partida Alçada per a conjunt de feines indicades a projecte i per l'ajuntament i departament d'obra pública que inclouen: Formació i tapa d'arqueta, rases, connexió a xarxa existent, presa de terra, assaig i proves de funcionament i posada en marxa de les noves luminàries instal·lades a la via pública. Inclou tancament de les excavacions, reparació i formació del nou paviment segons estat actual del vial i tots els treballs auxiliars per deixar les llumeneres en funcionament segons projecte. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00	€
P-33	PHR0-C202	PA	Partida alçada de les feines de desplaçament de la CGP de la ubicació actual al pla de façana segons detalls de projecte. Inclou: -Execució de rasa, pas de cablejat, formació del nou armari imitant façana existent, tapat de la rasa, formigó de protecció del pas d'instal·lacions i reposició de paviment existent i elements afectats en el desplaçament. -Porta de companyia col·locada i operativa rebuda contra l'armari d'obra. -Instal·lació completament muntada i en funcionament, amb els elements de protecció i control segons normativa vigent i detalls de projecte. -Talls de corrent, permisos de companyia i ajuntament per a l'execució dels treballs segons normativa vigent. -Feines derivades de l'adequació de la instal·lació elèctrica existent fins a la nova CGP -Separació i classificació de residus i càrrega manual a contenidors preparats per retirar -Neteja final i adequació de l'espai segons disposició prèvia a l'actuació. (CINC MIL EUROS)	5.000,00	€
P-34	PJ211-X001	u	Aixeta d'exterior, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	260,73	€
P-35	PQN1-HAA8	m	Escala metàl·lica recta, de 0,9 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de tramex metàl·lic antilliscant, soldada a conjunt de perfil·leria de suport, de 3cm d'alçada, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat en taller. geometria i acabats segons projecte constructiu i indicacions de DF. Les mides es replantejaran prèviament a obra. Color a definir per la DF. (QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	442,82	€
P-36	PR36-8RVC	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	122,21	€
P-37	PR4DT-94C2	u	Subministrament d'arbustos i plantes aromàtiques mediterrànies de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l Plantes segons projecte tècnic i indicacions de l'ajuntament. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	4,69	€
P-38	PR64-F165	u	Plantació en massa de planta de petit port en al·vèol forestal, en terreny prèviament preparat sense pendent ni obstacles, i amb primer reg Plantes segons projecte tècnic i indicacions de l'ajuntament. (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40	€
P-39	RLC020	m²	Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment: 0,5 kg/m²), per a la protecció d'elements de formigó armat i pretesat enfront de la corrosió. Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació del producte. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	15,57	€