



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

Aurora Corral García -
DNI 46768893A (TCAT)



Firmado digitalmente por Aurora Corral García -
DNI 46768893A (TCAT)
Motivo: DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer
constar que aquest plec es va aprovar per acord
de la Junta de Govern Local de data 2/6/2025.
Fecha: 2025.06.02 14:18:11 +02'00'

Signat electrònicament per: MONTSERRAT
PI-LAR SOLER FLORES Arquitecte/a
Municipal Data: 15/05/2025 14:16:33 CEST

Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

Servei de Patrimoni

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ASSUMPTE

OEM - 2024 / 04

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEFINIDES
AL PROJECTE

DE REHABILITACIÓ DE COBERTES DEL MUSEU D'ART DE Cerdanyola del Vallès - FASE 1

DADES DEL PROJECTE

ENCÀRREC Àrea de Memòria Democràtica, Museus i Arxiu

REDACTOR AR 47 Arquitectura

Representada per: Sílvia Oller, Roger Jornet i Robert Aparicio, arquitectes

PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	529.812,76 €
13% Despeses Indirectes	68.875,66
6% Benefici Industrial	31.788,77
SUBTOTAL ABANS IVA	630.477,19 €
21% IVA	132.400,21
TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS	762.877,40 €

El pressupost base de licitació, IVA inclòs, puja a la quantitat de **set-cents seixanta-dos mil vuit-cents setanta-set euros amb quaranta cèntims**.

1. CONCRECIÓ DE LICITACIÓ

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars forma part del projecte aprovat. Altres condicions tècniques a tenir en compte, són les següents:

- 1.1. L'adjudicatari, si és el cas, haurà d'assumir el cost de la instal·lació d'un cartell anunciador de l'obra. Els formats, colors, dissenys i qualsevol característica gràfica, s'hauran d'adaptar a la imatge de comunicació utilitzada per l'Ajuntament de Cerdanyola. Cost aproximat de 2.000,00 €.
- 1.2. L'adjudicatari haurà d'assumir el cost derivat del Pla de Control de Qualitat, que es correspon a un 1'5% del pressupost d'execució material de l'obra, amb les condicions que establirà la Direcció Facultativa específicament per a l'obra.
- 1.3. Atesa la particularitat de l'equipament, l'adjudicatari s'haurà de fer càrrec del seguiment de l'estat de conservació dels vitralls metre durin les obres, per un import de 8.500,00 €, tal i com s'especifica en l'apartat 20.1 de la memòria justificativa del contracte, Obligacions Específiques de l'Adjudicatari.
- 1.4. L'adjudicatari presentarà per escrit la designació del personal responsable de les obres: Representant legal, Cap de grup, Cap d'obra, Encarregat i Tècnic responsable de Seguretat i Salut. Es passaran aquests contactes amb indicació de números de telèfon i adreces electròniques.
- 1.5. S'hauran de prendre les mesures adients per a la protecció i conservació dels arbres propers a la zona d'obra que puguin resultar directament afectats.





- 1.6. El ritme dels treballs, en quant als terminis parcials, s'adequarà al pla d'obra definit al projecte aprovat per l'administració o al que el licitador hagi ofert si representa una millora substancial, i prèvia aprovació de la direcció facultativa de les obres.
- 1.7. Es demanarà informació de l'estat de les xarxes a les companyies de serveis en l'àmbit de l'obra, essent de la responsabilitat de l'adjudicatari la possible afectació de les mateixes.
- 1.8. Es prendran les mesures de tancament de l'obra i de seguretat que marqui el Pla de Seguretat i que disposi l'Ajuntament, així com de protecció de personal propi.
- 1.9. Si en l'àmbit de l'obra es troba la marcació d'algun vèrtex geodèsic de la xarxa geodèsica local (es pot trobar informació a la pàgina web de l'Ajuntament):

http://www.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_principal/ajuntament/serveis_municipals/Servei_Territori/activitats/Punts_Geodesics/Punts_Geodesics.html),

I, si per motius de l'execució de l'obra cal desmuntar-la, posteriorment caldrà restituir aquesta marcació i aportar la certificació d'aquesta restitució per part d'una empresa topogràfica amb la supervisió dels tècnics municipals.

- 1.10. L'empresa constructora contractada remetrà als tècnics municipals de contacte qualsevol incident, anomalia o desajust que comprovi durant l'execució de les obres, dirigint-se al director de les obres i amb copia al tècnic del Servei responsable de la coordinació de les obres.
- 1.11. Un cop estiguin les obres totalment acabades, a efectes de la recepció de les mateixes, l'empresa contractada entrarà per registre i dirigit al Servei responsable de la coordinació de les obres, la comunicació de finalització de les obres juntament amb la següent documentació:

Plànols d'obra executada (as-built); en format digital (amb els arxius en format editable: dwg, etc. i els arxius en format pdf, amb tota la documentació).

En la documentació en dwg, els tècnics municipals sol·licitaran una sèrie de capes concretes, per tal de poder traslladar la informació al SIG municipal.

Contingut mínim del projecte as-built:

DEFINICIÓ

Plànols de definició: plantes, alçats, seccions finals, ...

INSTAL·LACIONS

- | | |
|--------------------------|--|
| Sanejament | Situació exacta de la xarxa, diàmetres dels tubs, situació els registres, connexions amb xarxes existents, ... |
| Electricitat | Situació de la xarxa, esquemes de la instal·lació elèctrica, situació i diàmetre dels passatubs, registres, quadre elèctric amb potències instal·lades, centres de transformació (models, potències, ...), ... |
| Il·luminació | Situació de la xarxa, registres, lluminàries amb el model i llums col·locades, quadre elèctric amb potències instal·lades, ... |
| Xarxa d'aigua | Situació de la xarxa d'abastament d'aigua, registres, claus de pas, ... |
| Telecomunicacions | Situació de la xarxa de telecomunicacions, els registres pertinents, etc... |
| Climatització | Situació i localització dels diferents aparells, característiques principals, ... |
| Xarxa de reg | S'ha d'indicar el recorregut de la xarxa, així com la secció dels tubs. S'ha de fer esquema identificatiu de l'arqueta de la xarxa de reg, registres, ... |

TOPOGRAFIA

Aixecament topogràfic de l'àmbit urbanitzat de l'entorn immediat de l'edifici, si és el cas, georeferenciat a les coordenades UTM de la xarxa geodèsica local.

- Projecte de legalització de les instal·lacions, que siguin exigibles segons normatives vigents, i actes favorables de les inspeccions de l'EIC i de les posades en marxa.





**Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès**



Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

Servei de Patrimoni

inclourà tràmits i taxes davant les EIC corresponents i les companyies subministradores, si escau.

- Certificat de compliment del programa del control de qualitat.
- Còpia dels controls de qualitat segons programa.
- Relació d'empreses que han participat a l'obra (industrials i subcontractistes).
- Persones de contacte amb indicació de números de telèfon i adreces electròniques.
- Relació dels materials empleats.

