

PRESSUPOST ARRANJAMENT DE LA PARET DE PAVES

Pàg.: 1

OBRA CAPÍTOL		01 PRESSUPOST 2021024 REVISIÓ 28-11-2024 01 ENDERROC				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P22D1-DGOT	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. (P - 4)	6,72	19,330	129,90
2	P2217-55SP	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	3,06	5,799	17,74
3	PDH0-EDP1	u	Neteja i desembussada dels drenatges, amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. (P - 28)	43,19	4,000	172,76
4	P214T-4RQK	m2	Enderroc d'envà de vidre emmotllat i premsat 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	11,01	62,730	690,66
5	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 1)	22,03	6,000	132,18
TOTAL		CAPÍTOL 01.01				1.143,24
OBRA CAPÍTOL		01 PRESSUPOST 2021024 REVISIÓ 28-11-2024 02 RAM DE PALETA				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P93Q-73HL	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 18)	29,69	19,330	573,91
2	P4C0-4SJX	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló. Criteri d'amidament: m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT. (P - 10)	11,44	18,130	207,41
3	P6124-EDP1	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó d'obra vista ECO KLINKER BLANCO K2 de la casa PIERAcalat klinker, HD, R-40 de 280x135x50 mm, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 (P - 11)	86,87	18,130	1574,95
4	P811-3EXJ	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 12)	46,26	18,130	838,69
5	P83EC-9AI4	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 14)	37,48	18,130	679,51
6	P89H-4V7Q	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. (P - 15)	11,91	18,130	215,93

PRESSUPOST ARRANJAMENT DE LA PARET DE PAVES

Pàg.: 2

7	P81F-CWGO	m2	Reparació superficial de parament arrebossat horitzontal exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 13)	59,04	3,626	214,08
---	-----------	----	--	-------	-------	--------

TOTAL **CAPÍTOL** **01.02** **4.304,48**

OBRA	01	PRESSUPOST 2021024 REVISIÓ 28-11-2024
CAPÍTOL	03	FUSTERIA ALUMINI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	R-PAFA-EDP1	u	Estructura sèrie KLFP composta d'1 mòdul fix Long: 630 Alt: 2400 (F1)	712,31	1,000	712,31
2	R-PAFA-EDP2	u	Estructura sèrie KLFP composta de 6 mòduls fixes Long: 4220 Alt: 2400 (F2)	3.434,17	1,000	3.434,17
3	R-PAFA-EDP3	u	Estructura sèrie KLFP composta de 3 mòduls fixes Long: 2900 Alt: 2400 (F3)	2.776,73	1,000	2.776,73
4	R-PAFA-EDP4	u	Estructura sèrie KLFP composta de 3 mòduls fixes Long: 2780 Alt: 2400 (F4)	2.617,10	1,000	2.617,10
5	R-PAFA-EDP5	u	Estructura sèrie KLFP composta de 3 mòduls fixes Long: 3000 Alt: 2400 (F5)	2.798,05	1,000	2.798,05
6	R-PAFA-EDP6	u	Estructura sèrie KLFP composta de 3 mòduls fixes Long: 2700 Alt: 2400 (F6)	2.679,43	1,000	2.679,43
7	R-PAFA-EDP7	u	Estructura sèrie KLFP composta d'1 mòdul fixe Long: 1260 Alt: 2400 (F7)	1.030,48	1,000	1.030,48
8	R-	u	Estructura sèrie KLFP composta d'1 mòdul fixe Long: 640 Alt: 2400 (F8)	712,10	1,000	712,10
9	P8J3-607M	m	Coronament de paret, de 30 cm de gruix, amb peces de planxa d'alumini anoditzat, amb doble trencaaigües, fixada amb tacs i cargols sobre antic coronament amb segellat dels junts amb massilla de poliuretà Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P-16)	27,49	18,130	498,42
10	P8K5-608P	m	Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm d'amplària, amb trencaaigües, col·locada adherida i segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini anoditzat fixats mecànicament als brancals i segellats amb massilla de poliuretà Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 17)	40,67	18,130	737,35

Nota sobre les estructures de la sèrie KLFP:

És l'única part constructiva del projecte que canvia.

Inclou part proporcional de muntant metàl·lic amb trencament de pont tèrmic per a la correcta subjecció de la fusteria d'alumini.

Inclou subministrament i muntatge de fusteria d'alumini de la firma K.LINE Color: Plata Vidre: Laminat 4+4 Suplerplus / gas argó / laminat 4+4 Imprès

Cada una de les 8 estructures (de F1 fins a F8) seran de tipus fix i estaran situades en el mateix lloc indicat en el plànol FUSTERIA 06 del projecte "Arranjament de la paret de pavès de la biblioteca municipal de Sant Quirze del Vallès" de l'arquitecta Patricia Cifuentes

TOTAL **CAPÍTOL** **01.03** **17.996,13**

PRESSUPOST ARRANJAMENT DE LA PARET DE PAVES

Pàg.: 3

OBRA CAPÍTOL		01 PRESSUPOST 2021024 REVISIÓ 28-11-2024 04 GESTIÓ DE RESIDUS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2RA-EU63	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)	33,41	2,900	96,90
2	P2RA-EU6H	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)	6,48	7,937	51,43
3	P2RA-EU5X	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)	35,80	21,797	780,38
4	P2R6-4I4Z	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 6)	4,71	21,797	102,58
5	P2R4-HK07	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 5)	4,03	11,852	47,81
TOTAL		CAPÍTOL		01.04		1.079,09
OBRA CAPÍTOL		01 PRESSUPOST 2021024 REVISIÓ 28-11-2024 05 SEGURETAT I SALUT				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PASSED P1	pa	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA (P - 27)	490,16	1,000	490,16
TOTAL		CAPÍTOL		01.05		490,16

PRESSUPOST ARRANJAMENT DE LA PARET DE PAVES

Pàg.: 4

NIVELL			Import
Capítol	01.01	ENDERROC	1.143,24
Capítol	01.02	RAM DE PALETA	4.304,48
Capítol	01.03	FUSTERIA ALUMINI	17.996,13
Capítol	01.04	GESTIÓ DE RESIDUS	1.079,09
Capítol	01.05	SEGURETAT I SALUT	490,16
Obra	01	PRESSUPOST 2021024 REVISIÓ 28-11-2024	25.013,10