



AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DELS ESTANDS I LA CARPA PER LA MOSTRA DEL CAVA AL MUNICIPI D'ASCÓ

Expedient: 2745/2025





AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)

LOT 1: SUBMINISTRAMENT DELS ESTANDS PER LA MOSTRA DEL CAVA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte la regulació de la contractació del subministrament, amb muntatge i desmuntatge, de les instal·lacions necessàries per a la celebració de la Mostra del Cava d'Ascó, esdeveniment que es desenvoluparà durant la darrera setmana de novembre o la primera de desembre de cada any, amb una durada de dos dies.

Aquest Plec defineix amb precisió les característiques tècniques dels elements a subministrar, així com els treballs d'instal·lació, manteniment i desmuntatge que seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloent altres condicions tècniques rellevants per a la correcta execució del contracte.

2. EMPLAÇAMENT

L'àmbit territorial d'actuació correspondrà a la Plaça del Casal d'Ascó, lloc on es desenvoluparà la Mostra. (Coordenades 41.1808º,0.5672º)

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

El contracte inclou la prestació integral dels serveis necessaris per al muntatge i desmuntatge modular dels estands destinats a la Mostra del Cava, amb els requisits tècnics detallats a continuació:

3.1. Muntatge i desmuntatge d'estands modulars

25 estands modulars

Els estands a instal·lar disposaran de les següents dimensions:

- 3 metres per 2 metres (6 m²)
- 5 metres per 2 metres (10 m²)

3.2. Característiques tècniques dels estands

Solat:

S'instal·larà una tarima reticulada coberta amb tauler hidròfug i ignífug, revestida amb moqueta de tipus firal, resistent, ignífuga i punxonada, recoberta amb plàstic protector fins a la inauguració de l'esdeveniment. El color serà determinat per l'organització.

La instal·lació es realitzarà sobre perfil·leria d'alumini, evitant qualsevol tipus de perforació o deteriorament del paviment existent.

Estructura:

Les estructures seran d'alumini octogonal anoditzat color plata, amb panells de melamina en acabat blanc o noguera clara. L'alçada interior dels estands serà de 2,5 metres.

Tancaments:

El tancament frontal es realitzarà mitjançant persiana elèctrica de seguretat, de color blanc.





AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)

Sostre:

El sostre estarà format per xapa ondulada metàl·lica ancorada mitjançant cargols i oculta per frontis perimetral a la façana. L'interior del sostre serà cobert amb roba per a ocultar la xapa.

Electricitat

il·luminació:

Cada estand disposarà d'un equip estanc compost per:

- Dos fluorescents LED per als estands de 6 m², i quatre per als de 10 m².
- Quadre elèctric amb diferencial de 2x25 Amp, un dispositiu tèrmic per a l'enllumenat i un altre per a la presa de corrent a 220 V, amb una potència màxima de 2600 W.

Els estands que requereixin una potència superior hauran de formalitzar la contractació amb l'adjudicatari amb una antelació mínima de 15 dies respecte a la data d'entrega.

La connexió elèctrica des del punt de subministrament indicat per l'Ajuntament fins als estands serà responsabilitat de l'adjudicatari.

S'instal·laran extintors de manera estratègica i amb la senyalització corresponent.

L'empresa adjudicatària garantirà que la instal·lació elèctrica estigui completament muntada almenys 24 hores abans de l'inici de la Mostra per tal de poder realitzar les proves de connexió necessàries i assegurar el subministrament elèctric 12 hores abans de l'inici.

4. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

L'empresa adjudicatària disposarà d'un tècnic especialitzat en servei elèctric i muntatge, que estarà present durant l'horari d'obertura de la Mostra per garantir l'operativitat i seguretat del servei.

5. ROTULACIÓ

L'adjudicatari serà responsable de la producció i instal·lació de la senyalització de cada estand, que haurà d'incloure de manera clara i visible el nom de l'expositor corresponent.

6. CONDICIONS GENERALS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

- Els treballs de muntatge de les instal·lacions i equips objecte del contracte hauran d'estar completament finalitzats i operatius com a mínim 48 hores abans de l'inici de la Mostra.
- La direcció de la Mostra comunicarà a l'adjudicatària amb un mínim de tres setmanes d'antelació el dia i l'hora en què podrà iniciar-se el muntatge.
- L'adjudicatària no podrà iniciar el muntatge sense l'autorització prèvia de la direcció de la Mostra.
- La descàrrega de materials i maquinària es realitzarà segons les indicacions que dicti la direcció de la Mostra.
- L'adjudicatària comunicarà a la direcció la data i hora prevista per iniciar el desmuntatge, amb la finalitat de coordinar les actuacions i comprovar l'estat dels





AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)

materials i equips. El desmuntatge no podrà començar sense autorització expressa de la direcció de la Mostra.

- Abans d'iniciar el desmuntatge, l'adjudicatària informarà la direcció sobre qualsevol desperfecte ocorregut durant la Mostra per causes alienes a la prestació normal del servei, per tal d'aixecar l'acta corresponent i deixar constància documental.
- Tots els equips i instal·lacions hauran de ser retirats completament en un termini màxim de cinc dies des de la finalització de la Mostra.
- L'empresa adjudicatària haurà d'adoptar totes les mesures establertes en matèria de seguretat i salut laboral, així com qualsevol altra mesura necessària per evitar riscos o danys tant al personal municipal com a la ciutadania.





AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)

LOT 2: SUBMNISTRAMENT DE LA CARPA PER LA MOSTRA DEL CAVA

LICITACIÓ PER AL LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARPA DE 525 M²

1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és la contractació del servei de lloguer, transport, muntatge i desmuntatge d'una carpa de 525 m², per a la realització d'activitats organitzades per l'Ajuntament – MOSTRA DEL CAVA

2. Característiques tècniques de la prestació

2.1. Dimensions i estructura

- Superfície: 525 m² (15 m x 35 m).
- Estructura metàl·lica: alumini o acer galvanitzat.
- Coberta i laterals de lones de PVC ignífugues, de color blanc.
- Laterals enrotllables o extraïbles.
- Alçada lliure interior mínima: 3 metres.
- Compliment de la norma UNE-EN 13782.

2.2. Instal·lació

- L'empresa adjudicatària serà responsable del transport, descàrrega, muntatge, fixació, inspecció de seguretat i desmuntatge de la carpa.
- Sistema d'ancoratge adequat al terreny.
- Incorporació de mínim dues sortides d'emergència amb senyalització homologada.
- Il·luminació amb focus en cada pòrtic intermedi.

2.3. Estat de la carpa

- La carpa haurà d'estar en bon estat de conservació, neta i sense desperfectes.
- No s'acceptaran carpes amb lones brutes, esquinçades o amb estructures rovellades o deformades.

3. Terminis d'execució

- **Muntatge:** La carpa serà entregada 20 dies abans de la data de l'esdeveniment
- **Desmuntatge:** dins les 48 hores posteriors a la finalització de l'activitat.





AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)

4. Requisits documentals

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar:

- Fitxa tècnica de la carpa.
- Certificat ignífug dels materials (normes M2 o equivalents).
- Plànol o croquis de muntatge.
- Certificat de muntatge signat per tècnic competent.
- Assegurança de responsabilitat civil vigent.

5. Normativa d'aplicació

- **UNE-EN 13782:** estructures temporals – tendes – seguretat.
- **Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)**, especialment en matèria de seguretat estructural i contra incendis.
- **Reial decret 1215/1997**, sobre disposicions mínimes de seguretat per a l'ús d'equips de treball.
- Normativa de **prevenció de riscos laborals i normativa local de seguretat en esdeveniments públics**.

6. Condicions de manteniment

- En cas d'incidències (trencaments, filtracions, etc.), haurà d'intervenir de manera immediata.

7. Millores (opcional)

S'admetran com a millores:

- Subministrament de tarima o paviment.
- Il·luminació ambiental o decorativa addicional.
- Climatització (calefacció/ventilació).

Aquestes millores no seran exigibles però podran ser valorades com a criteri d'adjudicació si així ho estableix el plec administratiu.

8. Control i recepció

Un tècnic designat per l'òrgan de contractació realitzarà la verificació i recepció de la instal·lació. Es podrà rebutjar l'estructura si no s'ajusta als requisits indicats o no presenta garanties de seguretat.





AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)

9. Valor estimat del contracte i durada

- El valor estimat del contracte i el pressupost base de licitació es fixaran en el quadre de característiques del plec administratiu.
- El termini del contracte serà el que estableixi la convocatòria i inclourà el temps de muntatge, ús i desmuntatge.

