



**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

El qui subscriu i d'acord a l'ordenat per Alcaldia i en relació a la necessitat i idoneïtat per la contractació de les obres consistents en la "l'execució de millores a la pista poliesportiva del Calvet de Sant Salvador de Guardiola"; tinc a be emetre la següent;

## MEMÒRIA DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTACIÓ

|     |     |           |
|-----|-----|-----------|
| INF | EXP | 1381/2024 |
|-----|-----|-----------|

**ASSUMPTE:** Memòria de necessitat i idoneïtat per la contractació consistent en les obres consistents en "l'execució de millores a la pista poliesportiva del Calvet de Sant Salvador de Guardiola."

**PROMOTOR:** Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

**ÀMBIT:** Carrer de Reina Sofia s/n

**TIPOLOGIA:** Obres

### 1. Antecedents

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2025, va aprovar inicialment el "Projecte per a l'execució de millores a la pista poliesportiva de El Calvet" de Sant Salvador de Guardiola", redactat per l'Enginyer Tècnic Industrial Maurici Bosch Serramalera per un import de 57.986,96€ incrementat per la quantitat de 12.177,263 € en concepte d'IVA aplicable (21%) resultant un total 70.164,22€, sent publicat l'anunci de l'aprovació inicial en el BOPB en data 17 de juliol de 2025.

De conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), es preveu que els ens, organismes i entitats del sector públic justifiquin la necessitat i idoneïtat de la contractació pel compliment i realització dels seus fins institucionals

Atesa la provisió d'Alcaldia, on s'ordena al tècnic que subscriu, per tal emeti el corresponent memòria de necessitat que justifiqui l'inici de l'expedient per la contractació consistent en "l'execució de millores a la pista poliesportiva del Calvet de Sant Salvador de Guardiola", en el present informe es justifica la necessitat i idoneïtat de la contractació.

### 2. Consideracions

#### 2.1 Objecte del contracte

L'objecte del contracte comprèn la contractació de les obres definides en el "Projecte per a l'execució de millores a la pista poliesportiva de El Calvet" de Sant Salvador de Guardiola"

#### 2.2. Motivació i necessitat

l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola es titular de varis equipaments esportius, on dins d'aquest es troba la pista esportiva del Calvet, amb núm. de referència de la instal·lació 0821350017 d'acord al Cens d'equipaments esportius de Catalunya del Consell Català de l'Esport.

Aquesta va ser d'una sèrie d'actuacions consistents en cobrir-la mitjançant pòrtics metàl·lics i coberta sandvitx, així com es va executar una nou paviment de formigó.





Per a poder disposar d'una pista poliesportiva, amb la consideració de pista doble d'acord a les fitxes del Consell Català de l'esport, amb la possibilitat de que es pugui disposar d'espais per a la pràctica de futbol sala, basquet, handbol i voleibol, es necessari de dotar a la pista d'una sèrie de condicionats.

Les actuacions projectades es trobarien dins de les competències pròpies que estableix l'art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant LBRL).

### **2.3. Insuficiència de mitjans**

Atès que l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola no disposa de ni de la maquinària ni del personal pròpia requerit per a l'execució de l'actuació, es necessari recorre ala contractació d'una empresa externa.

### **2.4. Contingut i extensió dels treballs a contractar**

Tal i com s'ha exposat anteriorment, l'objecte dels treballs contemplen les actuacions definides en el "Projecte de reforma de la xarxa de calor i caldera de biomassa als equipaments municipals de Sant Salvador de Guardiola", consistents en les següents actuacions:

#### **A. Desmuntatges i demolicions**

- Desmuntatge de porta i finestra en tram de vestidors existents.
- Demolició de paret de tancament de maó calat en tram de façana de vestidors.
- Desmuntatge de clos de parcel·la de malla de simple torsió.

#### **B. Estructura**

- Formació de de llinda de perfil d'acer en buit de vestidors.

#### **C. Tancaments exteriors**

- Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, acabat galvanitzat de 2m d'alçada a col·locar en pals existents.
- Clos de parcel·la mitjançant panel de xapa perforada para tancament d'exterior. Fabricat amb xapa perforada d'acer galvanitzat de 20x20mm i 15,0mm de gruix i emmarcat de tub quadrat de 40x40mm, amb pals de 60x40mm en els extrems per a la fixació dels panells.

#### **D. Portes exteriors**

- Porta peatonal d'una fulla de reixat electrosoldat de 1 d'ample per 2 m d'alçada d'obertura abatible.
- Porta corredissa per a accés a pista de 4 m d'ample i 2m d'alt. amb xapa perforada quadrada de 1,5mm.
- Porta d'accés a magatzem, abatible de 2 fulles, de 2m d'alçada i 4 m d'ample amb xapa perforada cuadreta de 1,5mm.

#### **E. Proteccions**

- Amortidors de cops per a protecció per a perfils metàl·lics laminats en tipus IPN i HEB.
- Xarxa de fons per a protecció de les pilotes futbol sala, corredissa cap als laterals per mitjà de carrils amb carrets amb quàdruple rodaments de boles per carret antivandalics per a impedir bloquejos per embús.
- Perfil en forma d'omega per a cobrir baixant de 120 mm d'alt i ample (mesura per l'interior) en acer Galvanitzat d'1 mm de gruix, i 15mm per a protecció de baixants.

#### **F. Pintures**

- Aplicació de pintura antilliscant, color blanc, per a marcat i senyalització de pista de futbol sala, Basket, handbol i voleibol.





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

#### G. Equipament esportiu

- Subministrament de joc de 2 canastres de bàsquet de competició plegables i traslladables manualment.
- Subministrament conjunt de de pals de voleibol traslladables amb rodes en forma de "L".

#### H. Enllumenat i baixa tensió

- Instal·lació elèctrica de baixa tensió.

### 2.5. Divisió en lots

L'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indica que l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient. S'estabel·li la següent divisió en lots:

LOT 01 – OBRA CIVIL, TANCAMENTS i ENLLUMENAT

LOT 02 – SUBMINISTRAMENT i INSTAL·LACIÓ MATERIAL ESPORTIU

### 2.6. Limitacions als Lots

Les empreses es poden presentar a un o als dos lots. No es preveu la possibilitat d'oferta integradora.

### 2.7. Codi d'identificació de les prestacions

Referent al vocabulari comú de contractes públics (CPV), de conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 (DOUE de 15 de març de 2008), el codi CPV de l'actuació, són:

#### LOT 01

| Codi CPV   | Descripció                                    |
|------------|-----------------------------------------------|
| 45421160-3 | Treballs de serralleria i fusteria metàl·lica |
| 45310000   | Treballs d'instal·lació elèctrica             |

#### LOT 02

| Codi CPV   | Descripció                                          |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 45212290-5 | Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives |
| 45212213-2 | Treballs de marcatge d'instal·lacions esportives    |

### 2.8. Termini d'execució

D'acord a l'establert en el "Projecte per a l'execució de millores a la pista poliesportiva de El Calvet" de Sant Salvador de Guardiola" el conjunt de l'obra es preveu portar-la a terme en una única etapa, amb una durada estimada de **DOS (2)** mesos per cadascun dels lots.

### 2.9. Pressupost de licitació del contracte

Atenent l'establert en l'apartat de pressupost del "Projecte per a l'execució de millores a la pista poliesportiva de El Calvet" de Sant Salvador de Guardiola", el valor del pressupost





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

global base de licitació és de 66.685,66 €, desglossat d'acord amb el següent detall per cadascun dels lots:

**LOT 01 - OBRA CIVIL, TANCAMENTS I ENLLUMENAT**

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 01 (PEM)           | 19.523,88 €        |
| DEPESES GENERALS (13% s/ 19.523,88)                   | 2.538,10 €         |
| BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 19.523,88)                 | 1.171,43 €         |
| PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 01 IVA EXCLÒS        | 23.233,42 €        |
| IVA (21% s/ 23.243,42)                                | 4.879,01 €         |
| <b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 01 IVA INCLÒS</b> | <b>28.112,43 €</b> |

Puja doncs el pressupost base de licitació DEL LOT 01 a l'expressada quantitat de VINT-I-VUIT MIL CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS D'EURO (28.112.43 €), IVA inclòs.

**LOT 02 - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MATERIAL ESPORTIU**

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 02 (PEM)           | 26.788,82 €        |
| DEPESES GENERALS (13% s/ 26.788,82)                   | 3.482,55 €         |
| BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 26.788,82)                 | 1.607,33 €         |
| PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 02 IVA EXCLÒS        | 31.878,69 €        |
| IVA (21% s/ 31.878,69)                                | 6.694,53 €         |
| <b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 02 IVA INCLÒS</b> | <b>38.573,22 €</b> |

Puja doncs el pressupost base de licitació DEL OT 02 a l'expressada quantitat de TRENTA-VUIT MIL CINQ-CENTS SETATNTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS D'EURO (38.573,22 €), IVA inclòs.

En l'annex de la present memòria, s'estableixen les partides del projecte corresponent a cadascun dels lots.

**2.10. Valor màxim estimat del contracte**

Pel que respecte al valor màxim estimat del contracte i d'acord a l'establert en l'article 101 de la LCSP, i atès que NO es preveuen possibles modificacions previstes al contracte, es desglossa de la següent manera:

| VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE              |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Valor inicial                            | 46.312,70 €        |
| Modificacions (0%)                       | 0,00 €             |
| <b>VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)</b> | <b>46.312,70 €</b> |

Puja doncs el valor màxim estimat del contracte aquest s'estima en QUARANTA-SIS MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS D'EURO (46.312,70 €), IVA exclòs





al tipus aplicable, no restant subjecte a regulació harmonitzada d'acord a l'article 20 de la LCSP.

### **2.11. Tramitació – Justificació del procediment**

Als efectes d'assegurar una lliure concurrència del major nombre de licitadors possible, de manera que s'aconsegueixi una competència que permeti un avantatge econòmic per a l'administració, no s'aprecien motius per a no determinar el millor licitador mitjançant tramitació oberta i procediment simplificat abreujat.

### **2.12. Aptitud per contractar**

Estan facultades per participar en la licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que disposa l'article 65 de la LCSP;
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides a l'article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial; la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP.
- Disposar l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueix l'objecte del contracte

### **2.13. Solvència dels licitadors**

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant l'aportació dels documents següents:

#### **Solvència econòmica i financera**

Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles.

Mínim: Per un import mínim d'una vegada i mitja el VEC en algun dels tres (3) exercicis anteriors (2024,2023 i 2022).

Mitjà d'acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

#### **Solvència professional o tècnica**

- Haver realitzat una obra de característiques similars en el decurs dels últims cinc (5) anys, avalada per certificat de bona execució; aquests certificat indicaran l'objecte, l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; en el seu cas, els esmentats certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

Per determinar que l'obra és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l'objecte del contracte, es tindran en compte els cinc primers dígits dels codis respectius de la CPV.





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

Mínim: Per un import mínim igual al VEC € en algun dels cinc (5) exercicis esmentats (2024,2023,2022,2021,2020)

Si el contractista és de nova creació, entenent com a tal aquella empresa que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s'ha d'acreditar pels mitjans següents:

- Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i en particular del responsable de l'execució del contracte així com dels tècnics encarregats directament d'aquesta.

S'ha optat per aquesta opció per a l'adequada execució del contracte atès que es considera important que les empreses licitadores de recent creació comptin amb personal amb titulació adequada en l'àmbit de la present licitació.

## 2.14. Criteris de Valoració de les ofertes

L'oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. S'aplicaran els criteris d'adjudicació següents:

### LOT 01 - OBRA CIVIL I TANCAMENTS

#### Criteris aplicables de manera automàtica (Fins a un màxim de 100,00 punts) :

Criteri 1. Per la proposició econòmica.

Criteri 2. Per l'augment del termini de garantia .

#### **Criteri 1. Proposició econòmica, fins a un màxim de 80 punts.**

Justificació: La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la qualitat i el preu. S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, es a dir que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost base de licitació, IVA exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula lineal amb factor de modulació:

$$P_v = [1 - (O_v - O_m / IL) \times (1/M)] \times P$$

On:

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a valorar.

$O_v$  = Oferta a valorar

$O_m$  = Oferta més avantatjosa econòmicament

$IL$  = Import de la licitació IVA exclòs (23.233,42 €)

$M$  = Factor de modulació de valor 1,00.

$P$  = Puntuació oferta econòmica de valor 80 punts.

**Nota:** D'acord al que estableix la directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la direcció general de Contractació pública de la generalitat de Catalunya. S'arrodonirà el resultat a dos decimals d'acord al mètode Standard.

En el supòsit que el licitador no millori el preu base de licitació, el present criteri es puntuarà amb 0 punts





**Criteri 2. Per l'augment del termini de garantia previst al plec, fins a un màxim de 20,00 punts**

Justificació: El criteri versa sobre les millores relatives a la garantia de les obres i actuacions efectuades, mitjançant el increment del termini de garantia establert en les prescripcions. S'atorgarà puntuació pel present criteri, en base a:

- Si el licitador oferta un termini de garantia addicional de 48 mesos (addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 60 mesos en total) s'atorgaran 20 punts.
- Si el licitador oferta un termini de garantia addicional de 36 mesos (addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 48 mesos en total) s'atorgaran 15 punts.
- Si el licitador oferta un termini de garantia addicional de 24 mesos (addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 36 mesos en total) s'atorgaran 10 punts
- Si el licitador oferta un termini de garantia addicional de 12 mesos (addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 24 mesos en total) s'atorgaran 5 punts
- En cas de no augmentar el termini de garantia addicional s'atorgaran 0 punts.
- No s'admeten terminis de garantia addicional parcials diferents dels exposats (12, 24, 36 o 48 mesos).

**LOT 02 - MATERIAL ESPORTIU**

**Criteris aplicables de manera automàtica (Fins a un màxim de 100,00 punts) :**

Criteri 1. Per la proposició econòmica.

Criteri 2. Per l'augment del termini de garantia .

**Criteri 1. Proposició econòmica, fins a un màxim de 80 punts.**

Justificació: La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la qualitat i el preu. S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, es a dir que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost base de licitació, IVA exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula lineal amb factor de modulació:

$$P_v = [1 - (O_v - O_m / L) \times (1/M)] \times P$$

On:

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a valorar.

$O_v$  = Oferta a valorar

$O_m$  = Oferta més avantatjosa econòmicament

$IL$  = Import de la licitació IVA exclòs (31.878,69 €)

$M$  = Factor de modulació de valor 1,00.

$P$  = Puntuació oferta econòmica de valor 80 punts.

**Nota:** D'acord al que estableix la directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la direcció general de Contractació pública de la generalitat de Catalunya. S'arrodonirà el resultat a dos decimals d'acord al mètode Standard.







- d) A complir les disposicions vigents en matèria laboral, medi ambiental, social i fiscal.
- e) A complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
- f) A informar al responsable del contracte de manera prèvia i amb la suficient antelació, de totes les variacions que es plantegi introduir en el contracte quan a dotació de personal, material i organitzatives.
- g) A prestar l'assistència necessària al personal municipal que dugui a terme l'actuació inspectora per tal de facilitar el desenvolupament de les seves tasques.
- h) A fer constar en cada factura el número de RC que li facilitarà el responsable del contracte.
- i) A facilitar a l'Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici del compliment de totes les obligacions de transparència que s'hi preveuen.
- j) A contractar i mantenir vigent durant tota l'execució del contracte, una pòlissa de responsabilitat civil per un import de 300.000 euros com a mínim.
- k) Al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
- l) Amb caràcter general, l'horari de treball serà de 08:00h a 21:00h de dilluns a divendres no festius, si bé aquest horari podrà ser modificat prèvia autorització per part de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

## 2.17.2. Condicions especials d'execució

### A. Condicions especials de caràcter social

- L'empresa adjudicatària haurà d'establir mesures que garanteixin la igualtat en l'accés a l'ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció de l'assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
- En cas de necessitat de contractació de nou personal serà amb criteris de responsabilitat social empresarial, afavorint la inserció laboral de persones en situació de risc d'exclusió social, preferentment persones amb algun tipus de discapacitat, dones majors de 45 anys en atur de llarga durada o joves en recerca d'una primera feina.

### B. Condicions especials de caràcter ètic

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.





- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

#### C. Condicions especials de caràcter ambiental

- Realitzar una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.

#### D. Condicions de qualitat d'ocupació

- Assumir durant l'execució del contracte, l'obligació d'aplicar al personal adscrit a la seva execució, les condicions laborals establertes en el darrer conveni col·lectiu sectorial que li sigui aplicable, sens perjudici de les millores sobre el que en aquest conveni s'estableixi.

### 2.18. Modificació del contracte

El contracte es pot modificar, per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifica i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP, així com en el supòsit que s'estableixi en els plecs de clàusules que regeixin la licitació.

Aquesta s'haurà de formalitzar en els termes establerts a la LCSP havent-hi de constar la novació modificativa del contracte i, en allò, que escaigui el reajustament del preu, dels terminis d'execució i del import de la garantia definitiva del contracte.

De conformitat amb l'article 242.4.i de la LCSP no tindran la consideració de modificacions l'excés d'amidaments en el número de unitats realment executades sobre les previstes en les amidaments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del contracte inicial.

#### 2.18.1 Modificacions previstes

No se'n preveuen.

#### 2.18.2 Modificacions no previstes

Es podrà modificar el present contracte, sense alterar les condicions essencials de la licitació i l'adjudicació, amb el límit previst a l'article 107.3.d), sempre i quan es justifiqui suficientment la concurrència d'alguna de les següents circumstàncies:





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

- a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte a causa d'errors o omissions en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques.
- b) Inadequació del projecte o especificacions de la prestació per causes objectives que determinin la seva falta d'idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o semblants, posades de manifest després de l'adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.
- c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes inicialment definits.
- d) Conveniència d'incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d'acord amb l'estat de la tècnica, s'hagi produït després de l'adjudicació del contracte.
- e) Necessitat d'ajustar la prestació a les especificacions tècniques ambientals, urbanístiques de seguretat o d'accessibilitat aprovades després de l'adjudicació del contracte.

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l'article 153 de la LCSP.

L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l'empresa contractista i de tots els informes que, si s'escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l'aprovació de la modificació, tant els que aportï l'empresa adjudicatària com els que emeti l'òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

## **2.18. Termini de Garantia**

El període de garantia de les obres es fixa en dos (2) anys, a partir de la data de recepció definitiva de les mateixes.

## **2.20. Revisió de preus**

No s'inclou cap fórmula de revisió de preus d'acord al que estableix la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.

## **2.21. Finançament de la despesa i aplicacions pressupostàries**

La despesa es farà efectiva a càrrec de l'aplicació pressupostària següent:





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

| Exercici | Import      | Orgànic | Programa | Econòmic |
|----------|-------------|---------|----------|----------|
| 2025     | 66.685,66 € | 30      | 34200    | 62211    |

## 2.22. Competència

Quant a la competència de l'òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es determina:

Òrgan competent:

| 10% dels recursos<br>ordinaris del pressupost | Valor estimat<br>del contracte | Òrgan de contractació |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 360.698,05 €                                  | 46.312,70 €                    | Alcaldia              |

## 3.- Conclusions

Així doncs i per tot el que s'ha exposat en el present informe, queda plenament justificada la necessitat de la contractació de les obres definides en el "Projecte per a l'execució de millores a la pista poliesportiva de El Calvet" de Sant Salvador de Guardiola".

Aquest és l'informe que emet el sotasignat d'acord al seu lleial saber i entendre, no obstant i així la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que estimi més oportú.

*Signat i datat digitalment al marge*

## ANNEX – RELACIÓ DE PARTIDES PER LOTS





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

**LOT 01 – OBRA CIVIL, TANCAMENTS I ENLLUMENAT**

| Nº                        | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amidament                    | Preu         | Import        |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1.1.- DESMUNTATGES</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |               |
| 1.1.1                     | U | Aixecat i desmuntatge de e ferramenta de penjar de porta d'entrada a vestidor metàl·lica, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Quantitat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es comprovarà les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |                              |              |               |
|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uts. Llargada Amplada Alçada | Parcial      | Subtotal      |
|                           |   | Porta accés vestidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                            | 1,000        |               |
|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1,000        | 1,000         |
|                           |   | <b>Total U .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1,000</b>                 | <b>25,78</b> | <b>25,78</b>  |
| 1.1.2                     | U | Desmuntatge de fulla de finestra situada en façana entre 1 i 2 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Quantitat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es comprovarà les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.                                                                                                                                                                                           |                              |              |               |
|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uts. Llargada Amplada Alçada | Parcial      | Subtotal      |
|                           |   | Finestra vestidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            | 1,000        |               |
|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1,000        | 1,000         |
|                           |   | <b>Total U .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1,000</b>                 | <b>26,44</b> | <b>26,44</b>  |
| 1.1.3                     | U | Aixecat de reixa metàl·lica d'entre 1 i 2 m² situada en buit de façana i fixada al parament mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge, amb mitjans manuals i equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Quantitat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es comprovarà les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.                                                                                                                                                                              |                              |              |               |
|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uts. Llargada Amplada Alçada | Parcial      | Subtotal      |
|                           |   | Reixa finestra vestidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                            | 1,000        |               |
|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1,000        | 1,000         |
|                           |   | <b>Total U .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1,000</b>                 | <b>50,38</b> | <b>50,38</b>  |
| 1.1.4                     | M | Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2,00 m, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Quantitat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es comprovarà les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |              |               |
|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uts. Llargada Amplada Alçada | Parcial      | Subtotal      |
|                           |   | Lateral muntanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45,000                       | 45,000       |               |
|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 45,000       | 45,000        |
|                           |   | <b>Total m .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>45,000</b>                | <b>5,21</b>  | <b>234,45</b> |
|                           |   | <b>Total subcapítol 1.1.- DESMUNTATGES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |              | <b>337,05</b> |
| <b>1.2.- DEMOLICIÓ</b>    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |               |





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2.1</b> | <b>M2</b> | Obertura de buit per a posterior col·locació de dintell i porta abatible sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, en full exterior de tancament de façana de vestidors, de fàbrica arrebossada formada per maó calat de 14 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: El preu inclou el tall previ del contorn del forat i el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit i de les bigues de coberta. Aquest criteri inclou els apuntaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada        | Parcial       | Subtotal        |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| Vestidor                                                          | 1    |          | 4,400   | 2,400         | 10,560        |                 |
|                                                                   |      |          |         |               | 10,560        | 10,560          |
| <b>Total m2 .....:</b>                                            |      |          |         | <b>10,560</b> | <b>116,20</b> | <b>1.227,07</b> |
| <b>Total subcapítol 1.2.- DEMOLICIÓ:</b>                          |      |          |         |               |               | <b>1.227,07</b> |
| <b>Total pressupost parcial nº 1 DESMUNTATGES i DEMOLICIONS :</b> |      |          |         |               |               | <b>1.564,12</b> |

**Pressupost parcial nº 2 TANCAMENTS PERIMETRALS**

| Nº | U | Descripció | Amidament | Preu | Import |
|----|---|------------|-----------|------|--------|
|----|---|------------|-----------|------|--------|

**2.1.- Tancaments exteriors**

|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1.1</b> | <b>M</b> | Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, acabat galvanitzat de 2m d'alçaria a col·locar en pals existents. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics existents.<br>Inclou: Replanteig.Col·locació de la malla.<br>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.<br>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m. |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada        | Parcial      | Subtotal      |
|---------------------------------------|------|----------|---------|---------------|--------------|---------------|
| lateral muntanya                      |      | 45,000   |         |               | 45,000       |               |
| Tram tancament porta lateral muntanya |      | 1,000    |         |               | 1,000        |               |
|                                       |      |          |         |               | 46,000       | 46,000        |
| <b>Total m .....:</b>                 |      |          |         | <b>46,000</b> | <b>18,67</b> | <b>858,82</b> |

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1.2</b> | <b>MI</b> | Clos de parcel·la mitjançant panel de chapa perforada para valla de exterior. Fabricat amb xapa perforada d'acer galvanitzat de 30x30x15 mm de gruix i emmarcat de tub quadrat de 40x40mm, amb pals de 60x40mm en els extrems per a la fixació dels panells. Ancoratge dels pals al paviment de formigó l'ancoratge al sòl. Acabat lacat al forn termoendurable RAL 7016<br>Inclou: Replanteig. Corona per a pals. Col·locació de xapa i pals.<br>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.<br>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m. |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada        | Parcial       | Subtotal        |
|-----------------------------------|------|----------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| Lateral façana carrer Reina Sofia | 20   |          |         |               | 20,000        |                 |
|                                   |      |          |         |               | 20,000        | 20,000          |
| <b>Total ml .....:</b>            |      |          |         | <b>20,000</b> | <b>210,58</b> | <b>4.211,60</b> |

**Total subcapítol 2.1.- Tancaments exteriors:**

**2.2.- Portes exteriors**





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2.1</b> | <b>U</b> | Subministrament o col·locació de porta peatonal d'una fulla de reixat electrosonda de 1 d'ample per 2 m d'alçada. d'obertura abatible dreta. Fabricada amb enreixat rígid de vareta electrosoldada i precèrcol de tub rectangular en acer de 60X40mm. Sistema de tancament amb pany de clau, per ancoratge directe al terreny. Inclou: Replanteig. Excavació i formació de dau en terreny. Col·locació de la porta. Criteri d'amidament de projecte: Quantitat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es comprovarà les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada       | Parcial       | Subtotal      |
|---------------------------------|------|----------|---------|--------------|---------------|---------------|
| Porta peatonal lateral muntanya | 1    |          |         |              | 1,000         |               |
|                                 |      |          |         |              | 1,000         | 1,000         |
| <b>Total U .....:</b>           |      |          |         | <b>1,000</b> | <b>582,98</b> | <b>582,98</b> |

|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2.2</b> | <b>U</b> | Porta corredissa per a accés a pista de 4 m d'ample i 2m d'alt., En acabat galvanitzat mes lacatge en color RAL 7016 Fabricada amb bastidor de tub d'acer i xapa perforada quadrada galvanitzada de 1,50m.. Inclou tot el necessari per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclouent carril guia de rodament per a consolidar, mastil suport de rodament superior amb corró de nilons, mastil topall amb tancament de platina en acer amb esquerda per a cademat. Inclou: Replanteig, formació de fonamentació mitjançant corona i col·locació de la porta. Criteri d'amidament de projecte: Quantitat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es comprovarà les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada       | Parcial         | Subtotal        |
|-----------------------|------|----------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| Porta accés pista     | 1    |          |         |              | 1,000           |                 |
|                       |      |          |         |              | 1,000           | 1,000           |
| <b>Total U .....:</b> |      |          |         | <b>1,000</b> | <b>2.425,42</b> | <b>2.425,42</b> |

|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2.3</b> | <b>U</b> | Porta d'accés a magatzem, abatible de 2 fulles, de 2m d'alçada i 4 m d'ample amb xapa perforada quadrada de 1,50m x 0,30m x 1,5mm. Fabricada amb bastidor de tub d'acer perfil PDS en dues fulles abatibles, frontisses i pany de claus. Pestell inferior per a fixar al sòl. Pilars principals de 80x80mm. Acabat galvanitzat mes lacatge en color RAL 7016 Inclou: Replanteig, formació de fonamentació mitjançant corona i col·locació de la porta. Criteri d'amidament de projecte: Quantitat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es comprovarà les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada       | Parcial         | Subtotal        |
|-----------------------|------|----------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| Porta accés magatzem  | 1    |          |         |              | 1,000           |                 |
|                       |      |          |         |              | 1,000           | 1,000           |
| <b>Total U .....:</b> |      |          |         | <b>1,000</b> | <b>1.651,49</b> | <b>1.651,49</b> |

**Total subcapítol 2.2.- Portes exteriors: 4.659,89**

**Total pressupost parcial nº 2 TANCAMENTS PERIMETRALS :**

**Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA**

| Nº  | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amidament |          | Preu    | Import |  |         |          |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|--|---------|----------|
| 3.1 | M | Subministrament i col·locació de llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, laminat en calent, format per peça simple de la sèrie IPE 220, acabat amb capa d'emprimació anticorrosiva mitjançant aplicació de dues mans, tallat a mesura i col·locat en obra sobre daus de formigó. Fins i tot formigonat dels daus de formigó HM-25/B/20/X0, en els brancals del buit per a suport del dintell |           |          |         |        |  |         |          |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada |  | Parcial | Subtotal |
|     |   | Llinda accés porta abatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5       |          |         |        |  | 4,500   |          |





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

|                                                   |              |               |                 |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                   |              | 4,500         | 4,500           |
| <b>Total m .....</b>                              | <b>4,500</b> | <b>231,02</b> | <b>1.039,59</b> |
| <b>Total pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA :</b> |              |               | <b>1.039,59</b> |

**Pressupost parcial nº 5 PROTECCIONS**

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.3</b> | <b>M</b> | Subministrament i col·locació de perfil en forma d'omega per a cobrir baixant de 120 mm d'alt i ample (mesura per l'interior) en acer Galvanitzat d'1 mm de gruix, i 15mm d'ales. Acer basci en qualitat DX51D amb recobriment exterior per totes dues cares amb protecció de galvanització Z275. |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    | Uts. | Llargada      | Amplada | Alçada | Parcial      | Subtotal      |
|----------------------------------------------------|------|---------------|---------|--------|--------------|---------------|
| Baixant pilar P7                                   |      | 12,000        |         |        | 12,000       |               |
| Baixant pilar P10                                  |      | 7,000         |         |        | 7,000        |               |
|                                                    |      |               |         |        | 19,000       | 19,000        |
| <b>Total m .....</b>                               |      | <b>19,000</b> |         |        | <b>44,19</b> | <b>839,61</b> |
| <b>Total pressupost parcial nº 5 PROTECCIONS :</b> |      |               |         |        |              | <b>839,61</b> |

**Pressupost parcial nº 7 ENLLUMENAT I BAIXA TENSIO**

| Nº | U | Descripció | Amidament | Preu | Import |
|----|---|------------|-----------|------|--------|
|----|---|------------|-----------|------|--------|

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1</b> | <b>U</b> | Subministrament de projector de perfil pla, MILAN XL de BENITO o equivalent , dimensions (Lx Ax H) 595x460x95 mm, 12,1 kg, de potència fins a 250 W, distribució lumínica asimètric, regulació i control programable multinivell, temperatura de color 4000K, alta eficiència, amb baixa resistència al vent, doble cavitat: Driver i Grup Òptic, estàndard Zhaga (Book 15). Ready 4IoT. Preparada per a la connectivitat i qualsevol sistema de control de regulació. Classe II Amb gran robustesa a vibracions 5G. Ancoratge mitjançant lira que permet orientacions en qualsevol angle d'inclinació. |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      | Uts. | Llargada      | Amplada | Alçada | Parcial     | Subtotal    |
|----------------------|------|---------------|---------|--------|-------------|-------------|
| Projectors Pista     | 16   |               |         |        | 16,000      |             |
|                      |      |               |         |        | 16,000      | 16,000      |
| <b>Total U .....</b> |      | <b>16,000</b> |         |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|            |          |                                   |
|------------|----------|-----------------------------------|
| <b>7.2</b> | <b>U</b> | Muntatge de projectors en dintell |
|------------|----------|-----------------------------------|

|                      | Uts. | Llargada      | Amplada | Alçada | Parcial      | Subtotal        |
|----------------------|------|---------------|---------|--------|--------------|-----------------|
| Projectors           | 16   |               |         |        | 16,000       |                 |
|                      |      |               |         |        | 16,000       | 16,000          |
| <b>Total U .....</b> |      | <b>16,000</b> |         |        | <b>81,36</b> | <b>1.301,76</b> |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.3</b> | <b>U</b> | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment en corretja metàl·lica. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      | Uts. | Llargada      | Amplada | Alçada | Parcial      | Subtotal      |
|----------------------|------|---------------|---------|--------|--------------|---------------|
| Altres               | 4    |               |         |        | 4,000        |               |
| Projectors           | 16   |               |         |        | 16,000       |               |
|                      |      |               |         |        | 20,000       | 20,000        |
| <b>Total U .....</b> |      | <b>20,000</b> |         |        | <b>21,62</b> | <b>432,40</b> |





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.4</b> | <b>M</b> | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment<br>CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       | Uts. | Llargada       | Amplada | Alçada | Parcial      | Subtotal        |
|-----------------------|------|----------------|---------|--------|--------------|-----------------|
| Laterals              | 2    | 40,000         |         |        | 80,000       |                 |
| Portic                | 1    | 30,000         |         |        | 30,000       |                 |
| Altres                | 1    | 20,000         |         |        | 20,000       |                 |
|                       |      |                |         |        | 130,000      | 140,000         |
| <b>Total m .....:</b> |      | <b>130,000</b> |         |        | <b>11,10</b> | <b>1.443,00</b> |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.5</b> | <b>M</b> | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub<br>CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       | Uts. | Llargada       | Amplada | Alçada | Parcial     | Subtotal      |
|-----------------------|------|----------------|---------|--------|-------------|---------------|
| C01                   | 1    | 65,000         |         |        | 65,000      |               |
| C02                   | 1    | 115,000        |         |        | 115,000     |               |
| C03                   | 1    | 75,000         |         |        | 75,000      |               |
| Altres                | 1    | 40,000         |         |        | 40,000      |               |
|                       |      |                |         |        | 295,000     | 295,000       |
| <b>Total m .....:</b> |      | <b>295,000</b> |         |        | <b>2,80</b> | <b>826,00</b> |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.6</b> | <b>U</b> | Subministrament i instal·lació de quadre de comandament i protecció d'enllumenat de 2 files i 36 mòduls, totalment instal·lat i comprovat, format pels següents elements:<br><br>1 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN<br>3 U Interruptors diferencials de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03mA, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.<br>3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN<br>3 U Interruptors encesa unipolars de 10 A de 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN<br>Inclou: carril modular DIN per a 2 files, bloc de terminals, cablejat elèctric. |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       | Uts. | Llargada     | Amplada | Alçada | Parcial       | Subtotal      |
|-----------------------|------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|
| quadre enllumenat     | 1    |              |         |        | 1,000         |               |
|                       |      |              |         |        | 1,000         | 1,000         |
| <b>Total U .....:</b> |      | <b>1,000</b> |         |        | <b>301,98</b> | <b>301,98</b> |





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

Total pressupost parcial nº 7 ENLLUMENAT i BAIXA TENSIO : 4.305,14

**Pressupost parcial nº 8 ALTRES**

| Nº                                     | U  | Descripció                                                                 | Amidament | Preu     | Import   |
|----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 8.1                                    | Pa | Partida alçada a justificar davant la direcció facultativa per imprevistos |           |          |          |
| Total PA .....:                        |    |                                                                            | 1,000     | 1.513,18 | 1.513,18 |
| Total pressupost parcial nº 8 ALTRES : |    |                                                                            |           |          | 1.513,18 |

**PISTA DEF**

**Pressupost parcial nº 9 Gestió de residus**

| Nº                                                | U  | Descripció                                                                  | Amidament | Preu   | Import |
|---------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 9.1                                               | Pa | Partida d'abonament integral corresponent a la Gestió de residus de l'obra. |           |        |        |
| Total PA .....:                                   |    |                                                                             | 1,000     | 303,96 | 303,96 |
| Total pressupost parcial nº 9 Gestió de residus : |    |                                                                             |           |        | 303,96 |

**PISTA DEF**

**Pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut**

| Nº                                                 | U  | Descripció                                                                  | Amidament | Preu   | Import |
|----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 10.1                                               | Pa | Partida d'abonament integral corresponent a la Gestió de residus de l'obra. |           |        |        |
| Total PA .....:                                    |    |                                                                             | 1,000     | 227,97 | 227,97 |
| Total pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut : |    |                                                                             |           |        | 227,97 |

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 01 (PEM)           | 19.523,88 €        |
| DEPESES GENERALS (13% s/ 27.851,36)                   | 2.538,10 €         |
| BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 27.851,36)                 | 1.171,43 €         |
| PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 01 IVA EXCLÒS        | 23.233,42 €        |
| IVA (21% s/ 33.143,12)                                | 4.879,02 €         |
| <b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 01 IVA INCLÒS</b> | <b>28.112,43 €</b> |

**LOT 02 – SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MATERIAL ESPORTIU**

| Nº             | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amidament | Preu      | Import    |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4.1            | U | Subministrament de joc de canastres de bàsquet d'alta competició traslladables manualment, elevables mitjançant ressorts. Joc de dues cistelles de bàsquet traslladables i plegables, model COMPETICIÓ. Fabricades segons norma UNE EN 1270:2006. Sortida 2,25 m. Maniobra manual d'elevació sense esforç ajudada mitjançant molls. Marc base recolzat en quatre peus retractables amb rosques anivelladores. Inclou: El joc de canastes. Proteccions tapitzades en la part devantera, laterals i taulell. joc de xarxes i joc d'ancoratges. Dimensions màximes plegades: 3500mmx2100mm |           |           |           |
| Total U .....: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000     | 12.481,71 | 12.481,71 |





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.2</b> | <b>U</b> | Conjunt de de pals de voleibol traslladables amb rodes. FJoc de dos pals de voleibol model traslladable, fabricats segons norma UNE-EN 1271/2004, perfil rodó de ø 90 mm. Regulació d'alçada a tots els nivells intermedis per desplaçament de la xarxa. Tensió de la xarxa mitjançant torn manual, base inferior amb dues rodes i per recolzar contrapesos, pletina soldada per ancorar al paviment, acabat lacat color blanc.<br>Inclou:<br>Joc de dos pals de voleibol model traslladable, fabricats segons norma UNE-EN1271/2004, perfil rodó de ø 90 mm. Regulació d'alçada a tots els nivells intermedis per desplaçament de la xarxa. Tensió de la xarxa mitjançant torn manual, base inferior amb dues rodes i per recolzar contrapesos, pletina soldada per ancorar al paviment, acabat lacat color blanc. |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada       | Parcial       | Subtotal         |
|------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------------|---------------|------------------|
| als traslladables voleibol                                 | 1    |          |         |              | 1,000         |                  |
|                                                            |      |          |         |              | 1,000         | 1,000            |
| <b>Total U .....</b>                                       |      |          |         | <b>1,000</b> | <b>533,49</b> | <b>533,49</b>    |
| <b>Total pressupost parcial nº 4 EQUIPAMENT ESPORTIU :</b> |      |          |         |              |               | <b>13.015,20</b> |

**Pressupost parcial nº 5 PROTECCIONS**

| Nº  | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                               | Amidament |          |         | Preu   | Import  |          |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
| 5.1 | U | Subministrament i col·locació d'amortidor de cops per a protecció per a perfils metàl·lics laminats en tipus IPN i HEB de 2m d'alçada, format per escuma de polietilè amb capa exterior de PVC i fixació per làmina autoadhesiva o cola. |           |          |         |        |         |          |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|     |   | Perfils IPN 360                                                                                                                                                                                                                          | 16        | 1,050    | 0,600   | 1,100  | 11,088  |          |
|     |   | Perfils HEB 200                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 1,050    | 0,380   | 1,100  | 1,756   |          |
|     |   | Perfils HEB 160                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 1,050    | 0,300   | 1,100  | 1,386   |          |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 14,230  | 14,230   |
|     |   | Total U .....                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         | 14,230 | 296,17  | 4.214,50 |

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.2</b> | <b>M2</b> | Subministrament i instal·lació de xarxa de fons per a protecció de les pilotes futbol sala, corredissa cap als laterals per mitjà de carrils amb carrets amb quàdruple rodaments de boles per carret antivandalics per a impedir bloquejos per embús. Dimensions: 24x7m<br>unitat de xarxa de fons de pista de 24 metres de longitud per 7 metres d'alçada, sistema corredissa mitjançant cable d'acer i ganxos metàl·lics. Suports metàl·lics ancorats a paret o soldats a bigues existents. Inclou tensors, subjecta cables i accessoris. La xarxa serà de niló de 100 x100 x3.5 mm de gruix emmarcades en tot el seu perímetre amb corda de 8 mm.<br>Inclou: Elements de fixació a estructura secundària. |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada         | Parcial      | Subtotal        |
|----------------------------|------|----------|---------|----------------|--------------|-----------------|
| Xarxes fons porteries      | 2    | 24,000   |         | 7,000          | 336,000      |                 |
| Lateral Carrer Reina Sofia | 1    | 40,000   |         | 7,000          | 280,000      |                 |
|                            |      |          |         |                | 616,000      | 616,000         |
| <b>Total m2 .....</b>      |      |          |         | <b>616,000</b> | <b>11,43</b> | <b>7.040,88</b> |

**PISTA DEF**

**Pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS**

| Nº  | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amidament | Preu | Import |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| 6.1 | U | Aplicació manual de dues mans de pintura antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de futbol sala, amb línies de 8 cm d'amplada, contínues o discontinües, segons normes NIDE |           |      |        |





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

|                          | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada       | Parcial       | Subtotal      |
|--------------------------|------|----------|---------|--------------|---------------|---------------|
| Pintat pista futbol sala | 1    |          |         |              | 1,000         |               |
|                          |      |          |         |              | 1,000         | 1,000         |
| <b>Total U .....:</b>    |      |          |         | <b>1,000</b> | <b>505,93</b> | <b>505,93</b> |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>6.2</b> | <b>U</b> | Aplicació manual de dues mans de pintura antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de bàsquet, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o discontinúes, segons normes NIDE |  |  |  |  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                       | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada       | Parcial       | Subtotal      |
|-----------------------|------|----------|---------|--------------|---------------|---------------|
| Pintat pista basquet  | 1    |          |         |              | 1,000         |               |
|                       |      |          |         |              | 1,000         | 1,000         |
| <b>Total U .....:</b> |      |          |         | <b>1,000</b> | <b>460,41</b> | <b>460,41</b> |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>6.3</b> | <b>U</b> | Aplicació manual de dues mans de pintura antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de voleibol, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o discontinúes, segons normes NIDE |  |  |  |  |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                       | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada       | Parcial       | Subtotal      |
|-----------------------|------|----------|---------|--------------|---------------|---------------|
| Pintat pista voleibol | 1    |          |         |              | 1,000         |               |
|                       |      |          |         |              | 1,000         | 1,000         |
| <b>Total U .....:</b> |      |          |         | <b>1,000</b> | <b>364,43</b> | <b>364,43</b> |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>6.4</b> | <b>U</b> | Aplicació manual de dues mans de pintura antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de handbol amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o discontinúes, segons normes NIDE |  |  |  |  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                       | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada       | Parcial       | Subtotal      |
|-----------------------|------|----------|---------|--------------|---------------|---------------|
| REsta linees handball | 1    |          |         |              | 1,000         |               |
|                       |      |          |         |              | 1,000         | 1,000         |
| <b>Total U .....:</b> |      |          |         | <b>1,000</b> | <b>162,47</b> | <b>162,47</b> |

**Total pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS : 1.493,24**

**Pressupost parcial nº 8 ALTRES**

| Nº                                            | U         | Descripció                                                                 | Amidament    | Preu          | Import        |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>8.1</b>                                    | <b>Pa</b> | Partida alçada a justificar davant la direcció facultativa per imprevistos |              |               |               |
| <b>Total PA .....:</b>                        |           |                                                                            | <b>1,000</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>Total pressupost parcial nº 8 ALTRES :</b> |           |                                                                            |              |               | <b>500,00</b> |

**PISTA DEF**

**Pressupost parcial nº 9 Gestió de residus**

| Nº                                                       | U         | Descripció                                                                  | Amidament    | Preu          | Import        |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>9.1</b>                                               | <b>Pa</b> | Partida d'abonament integral corresponent a la Gestió de residus de l'obra, |              |               |               |
| <b>Total PA .....:</b>                                   |           |                                                                             | <b>1,000</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |
| <b>Total pressupost parcial nº 9 Gestió de residus :</b> |           |                                                                             |              |               | <b>300,00</b> |

**PISTA DEF**

**Pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut**

| Nº          | U         | Descripció                                                                  | Amidament | Preu | Import |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| <b>10.1</b> | <b>Pa</b> | Partida d'abonament integral corresponent a la Gestió de residus de l'obra. |           |      |        |





**AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR  
DE GUARDIOLA**  
Àrea de Territori

|                                                    |       |        |                    |
|----------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|
| Total PA .....:                                    | 1,000 | 225,00 | 225,00             |
| Total pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut : |       |        | 225,00             |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 02 (PEM)        |       |        | 26.788,82 €        |
| DEPESES GENERALS (13% s/ 27.851,36)                |       |        | 3.482,55 €         |
| BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 27.851,36)              |       |        | 1.607,33 €         |
| PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 02 IVA EXCLÒS     |       |        | 31.878,69 €        |
| IVA (21% s/ 33.143,12)                             |       |        | 6.694,53 €         |
| PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 02 IVA INCLÒS     |       |        | <b>38.573,22 €</b> |

