

Ajuntament de



Premià de Mar

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LES OBRES DE
D'ARRANJAMENT DE L'EDIFICI AUXILIAR I
ENTORN EXTERIOR DE CAN SALAMÓ – FASE 3
DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DIT "CAN
SALAMÓ"

1- MEMÒRIA

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LES OBRES D'ARRANJAMENT DE L'EDIFICI AUXILIAR I ENTORN EXTERIOR DE CAN SALAMÓ – FASE 3 DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DIT “CAN SALAMÓ”

1. MEMÒRIA

1.1 OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

L'objecte de la documentació tècnica és la d'establir les actuacions per l'arranjament de l'edifici auxiliar i l'entorn exterior de la nau de Can Salamó, seguint amb les solucions tècniques plantejades en la fase 3 del projecte bàsic i executiu per la rehabilitació de l'edifici dit “Can Salamó” aprovat definitivament en data 28 de febrer de 2018.

Aquesta documentació es centra en marcar les directrius i el pressupost actualitzat per l'execució de la Fase 3 de les obres de rehabilitació de l'edifici “Can Salamó”. Les dues primeres fases del projecte ja es van dur a terme i es van completar en una primera obra realitzada l'any 2019, quedant pendent d'execució la tercera i última fase.

A continuació, es detalla breument en què va consistir cada una de les fases:

- Fase 1 i 2: Aquesta fase va implicar l'actuació a l'edifici principal de “Can Salamó”, així com l'ampliació situada entre els dos edificis.
- Fase 3: Aquesta és la fase actualment pendent d'executar. El seu objectiu és completar la totalitat de l'actuació prevista en el document del projecte, i inclou principalment la intervenció a l'edifici auxiliar i a l'entorn de les edificacions. El termini estimat per a l'execució d'aquesta fase és de tres mesos.

1.2 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació de les obres és la nau annexa a l'edifici principal de l'equipament i l'entorn exterior del propi equipament.

1.3 ESTAT ACTUAL

Actualment l'equipament es troba en funcionament després de que l'any 2018 s'executessin les fases 1 i 2 de l'esmentat equipament. El projecte aprovat l'any 2018 contemplava una tercera fase consistent justament en l'arranjament d'aquesta nau annexa per tal de garantir les condicions d'us com a espai polivalent, per altre banda també contemplava les obres necessàries a l'espai exterior i accessos per garantir la seguretat i accessibilitat dels usuaris de l'equipament.

Ara es pretén executar aquesta tercera fase amb algunes millores no substancials com son la construcció d'un armari que incorpora una petita cuina office per poder fer tallers de cuina i alguna millora en l'aïllament tèrmic de la coberta i per altre banda l'actualització dels preus en base al banc Bedec d'aquest any 2025.

1.4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les actuacions objecte de la reforma, són:

Treballs a l'Edifici Auxiliar:

- • Creació d'una sala polivalent completament diàfana.
- • Recuperació de la coberta preexistent, composta per bigues, encavallades i llates de fusta, i entrebigat ceràmic.

- • Manteniment de l'obertura existent al pati amb una porta de dues fulles practicables, garantint un pas lliure de 180 cm, per facilitar l'accés independent a l'edifici.
- • Intervenció a la façana nord-est: Es formalitzarà una nova obertura (finestra) per trencar amb l'estètica d'una façana totalment opaca i proporcionar més il·luminació a la sala polivalent.
- • Instal·lació d'un sistema de renovació de l'aire interior que necessita 765 m³/hora de renovació.
- • Instal·lació de les unitats interiors tipus Split per a la climatització de fred i calent a la Sala Polivalent.
- Construcció d'armari amb portes corredisses per emmagatzemar material com taules i cadires plegables, i incorporació d'una petita cuina amb un forn, una pica i una taula extraïble d'acer inoxidable amb rodes.
- Aïllament tèrmic a coberta per l'interior i doblat amb trasdossat de pladur amb aïllament dels tancaments verticals
- Pavimentació ceràmica de l'espai.
- Neteja final d'obra.
-
-

Treballs a l'Entorn de les Edificacions:

- • Construcció d'una vorera perimetral al voltant dels dos edificis amb un pendent suau cap al pati restant de la parcel·la, per evitar el contacte directe de la terra amb la façana i facilitar el drenatge de la humitat del terreny
-

1.5 SUPERFÍCIES PLANTES A REFORMAR

Per que fa a les superfícies objecte d'aquesta intervenció, son les següents:

Superfícies útils afectades per la reforma

Edifici annex	
	74.80 m2
Ambit espai exterior	
	100.00 m2
-	
Sup. Útil total	174.80 m2

2. MANIFESTACIÓ EXPRESSA I JUSTIFICADA QUE EL TREBALL COMPRÈN UNA OBRA COMPLETA O FRACCIONADA, SEGONS ELS ARTICLES 13 I 14 DEL REGLAMENT D'OBRES, ACTIVITATS I SERVEIS DELS ENS LOCALS

La present documentació tècnica comprèn una obra completa, als efectes que disposen els articles 13 i 14 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i compleix amb tots els requisits especificats al RD 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

3. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

El termini d'execució de les obres s'estableix en tres mesos.

4.CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres a executar tenen la consideració de “Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació”, d'acord al que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el seu article 232 i com a “primer establiment, reforma o gran reparació” d'acord amb l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

El present projecte conté tots els documents necessaris per la seva execució.

5. RESUM DEL PRESSUPOST

El pressupost d'execució material ascendeix a SEIXANTA-VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS. (68.285,39 €)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/07/25

Pàg.: 1

NIVELL	2: CAPÍTOL		Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROC	4.386,41
Capítol	01.02	TANCAMENTS, DIVISÒRIES I AÏLLAMENTS	7.159,75
Capítol	01.03	REVESTIMENTS	4.374,49
Capítol	01.04	PAVIMENTS	15.526,83
Capítol	01.05	COBERTA	4.703,60
Capítol	01.06	FUSTERIA FUSTA I VIDRIERIA	2.169,60
Capítol	01.07	SERRALLERIA	4.259,66
Capítol	01.08	INSTAL·LACIÓ ELECTRIFICAT I ENLLUMENAT	9.413,49
Capítol	01.09	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	5.477,59
Capítol	01.10	INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	149,41
Capítol	01.11	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIONS	1.300,57
Capítol	01.12	INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS	387,80
Capítol	01.13	IMPREVISTOS I ALTRES	8.976,19
Obra	01	Pressupost 0125	68.285,39
			68.285,39

El pressupost d'execució per contracta ascendeix a NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (99.976,64 €) IVA inclòs.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA, i altre documentació tècnica.

La present documentació tècnica conté la documentació gràfica referent als petits canvis no substancials respecte al projecte aprovat l'any 2018, i l'actualització de preus i amidaments dels treballs a executar en aquesta tercera fase d'obra.

Per el que fa a la memòria descriptiva i constructiva, justificació de normativa, especificacions tècniques de les instal·lacions i dels materials d'acabats, així com de la part gràfica corresponent a instal·lacions, estructures i demès plànols d'execució de les obres, es vàlid el projecte executiu aprovat definitivament en data 28 de febrer de 2028 i serveix com a documentació tècnica per a l'execució de les obres corresponents a aquesta tercera fase.

Premià de Mar, agost de 2025

Serveis Tècnics

2- GESTIÓ DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
REAL DECRETO 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus
quantitats
codificació

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Obra:	ARRANJAMENT EDIFICI ANNEX I ESPAI EXTERIOR DE CAN SALAMÓ		
Situació:	CARRER DE LA PLAÇA 65		
Municipi:	PREMIÀ DE MAR	Comarca:	MARESME

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificació residus LER		Pes	Volum	
Ordre MAM/304/2002				
grava i sorra compacta		0,00	0,00	
grava i sorra solta		0,00	0,00	
argiles		0,00	0,00	
terra vegetal		0,00	0,00	
pedraplè		0,00	0,00	
terres contaminades 170503		0,00	0,00	
altres		0,00	0,00	
totals d'excavació		0,00 t	0,00 m ³	
Destí de les terres i materials d'excavació				
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador	no es considera residu:		és residu:	
	reutilització		a l'abocador	
	mateixa obra		altra obra	
	SI		NO	
	SI		SI	

Residus d'enderroc

Codificació residus LER		Pes/m²	Pes	Volum aparent/m²	Volum aparent
Ordre MAM/304/2002		(tones/m²)	(tones)	(m³/m²)	(m³)
obra de fàbrica	170102	0,542	0,453	0,512	0,302
formigó	170101	0,084	0,000	0,062	0,000
petris	170107	0,052	0,400	0,082	0,400
metalls	170407	0,004	0,000	0,001	0,000
fustes	170201	0,023	0,000	0,066	0,000
vidre	170202	0,001	0,000	0,004	0,000
plàstics	170203	0,004	0,000	0,004	0,000
guixos	170802	0,027	0,000	0,004	0,000
betums	170302	0,009	0,000	0,001	0,000
fibrociment	170605	0,010	0,000	0,018	0,000
definir altres:		-	0,000	-	0,000
mobiliari de cuina, instal·lacions i altres.		0,010	0,000	1,000	0,000
altre material 2		0,000	0,000	1,000	0,500
totals d'enderroc		0,7556	0,85 t	2,7544	1,20 m³

Residus de construcció

Codificació res		Pes/m²	Pes	Volum aparent/m²	Volum aparent
Ordre MAM/304/2		(tones/m²)	(tones)	(m³/m²)	(m³)
sobrants d'execució		0,0500	0,7959	0,0896	0,8300
obra de fàbrica	170102	0,0150	0,3395	0,0407	0,3772
formigó	170101	0,0320	0,3379	0,0261	0,2414
petris	170107	0,0020	0,0728	0,0118	0,1094
guixos	170802	0,0039	0,0364	0,0097	0,0901
altres		0,0010	0,0093	0,0013	0,0120
embalatges		0,0380	0,0395	0,0285	0,2644
fustes	170201	0,0285	0,0112	0,0045	0,0417
plàstics	170203	0,0061	0,0146	0,0104	0,0959
paper i cartró	170904	0,0030	0,0077	0,0119	0,1101
metalls	170407	0,0004	0,0060	0,0018	0,0167
totals de construcció			0,84 t		1,09 m³

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSO.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant	-	altres	especificar	-
Residus que contenen hidrocarburs	-		especificar	-
Residus que contenen PCB	-		especificar	-
Terres contaminades	-		especificar	-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus	
1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren	SI
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.	SI
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres	-
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus	-
5.-	-
6.-	-
OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents	
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes	SI
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització	SI
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures	SI
4.-	-
5.-	-
6.-	-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES		
fusta en bigues reutilitzables	0,00 t	0,00 m³
fusta en llates, tarimes, parquetes reutilitzables o reciclables	0,00 t	0,00 m³
acer en perfils reutilitzables	0,00 t	0,00 m³
altres :	0,00 t	0,00 m³
Total d'elements reutilitzables	0,00 t	0,00 m³

GESTIÓ (obra)

Terres				
Excavació / Mov. terres	Volum m³ (+20%)	Reutilització (m³)		Terres per a l'abocador
		a la mateixa obra	a altra autoritzada	volum aparent (m³)
grava i sorra compacta	0,0	0,00	0,00	0,00
grava i sorra solta	0,0	0,00	0,00	0,00
argiles	0,0	0,00	0,00	0,00
terra vegetal	0,0	0,00	0,00	0,00
pedrapie	0,0	0,00	0,00	0,00
altres	0,0	0,00	0,00	0,00
terres contaminades	0,0			0,00
Total	0,0	0,00	0,00	0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008	tones	Projecte	cal separar	tipus de residu
Formigó	80	0,34	no	inert
Maons, teules i ceràmics	40	0,79	no	inert
Metalls	2	0,01	no	no especial
Fusta	1	0,01	no	no especial
Vidres	1	0,00	no	no especial
Plàstics	0,50	0,01	no	no especial
Paper i cartró	0,50	0,01	no	no especial
Especials*	inapreciable	inapreciable	si	especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destrua i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

		R.D. 105/2008	projecte*
Inerts	Contenedor per Formigó	no	no
	Contenedor per Ceràmics (maons,teules...)	no	si
No especials	Contenedor per Metalls	no	no
	Contenedor per Fustes	no	no
	Contenedor per Plàstics	no	no
	Contenedor per Vidre	no	no
	Contenedor per Paper i cartró	no	no
Especials	Contenedor per Guixos i altres no especials	no	no
	Perillous (un contenidor per cada tipus de residu especial)	si	si

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la possibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat	-
Instal·lacions de reciclatge i/o valorització	-
Dipòsit autoritzat de terres, enderroc i runes de la construcció	si
Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu	
tipus de residu	gestor
RUNES	DIPOÏT CONTROLAT DE
	DOSRIUS
	CP. 08319 DOSRIUS

PRESSUPOST

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :	Costos*	
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :	Classificació a obra: entre 12-16 €/m³	12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%	Transport: entre 5-8 €/m³ (mínim 100 €)	5,00
La distància mitjana a l'abocador : 15 Km	Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m³	4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.	Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m³	15,00
Contenidors de 5 m³ per a cada tipus de residu	Especials**: num. transports a 200 €/transport	0
Lloguer de contenidors inclòs en el preu	Gestor terres: entre 5-15 €/m³	5,00
La gestió de terres inclou la seva caracterització***	Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m³	70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitud quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU	Volum	Classificació	Transport	Valoritzador / Abocador	
Excavació	m³ (+20%)	12,00 €/m³	5,00 €/m³	5,00 €/m³	70,00 €/m³
Terres	0,00	-	-	0,00	
Terres contaminades	0,00	-	-		0,00
runa neta runa bruta					
Construcció	m³ (+35%)			4,00 €/m³	15,00 €/m³
Formigó	0,33	-	1,63	-	4,89
Maons i ceràmics	0,92	11,00	4,58	3,67	-
Petris barrejats	0,69	-	3,44	-	10,31
Metalls	0,02	-	0,11	-	0,34
Fusta	0,06	-	0,28	-	0,84
Vidres	0,00	-	-	-	0,00
Plàstics	0,13	-	0,65	-	1,94
Paper i cartró	0,15	-	0,74	-	2,23
Guixos i no especials	0,14	-	0,69	-	2,07
Altres	0,68	8,10	3,38	-	10,13
Perillosos Especials	0,00	0,00			0,00
Elements Auxiliars					
Casetes d'emmagatzematge					0,00
Compactadores					0,00
Matxucadora de petris					0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)					0,00
					0,00
					0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 155,52 €

El volum dels residus és de : 3,10 m³


El pressupost de la gestió de residus és de : 155,52 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació


documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES




Contenedor 9 m³ . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats -




Contenedor 5 m³ . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

unitats -



Contenedor 5 m³ . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

unitats 1




Contenedor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats -

Bidó 200 L .Apte per a residus especials

unitats -



El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut	-
Annex I d'aquest Estudi de Gestió de Residus	-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casefes d'emmagatzematge	-
Compactadores	-
Matxucadora de petris	-
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)	-
	-
	-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

	Previsió inicial de l'Estudi	% de reducció per minimització	Previsió final de l'Estudi
Total excavació (tones)	0,00 T		0,00 T
Total construcció i enderroc (tones)	1,69 T	20,00 %	1,35 T

Càlcul del dipòsit			
Residus d'excavació */ **	0 T	11 euros/T	0,00 euros
Residus de construcció i enderroc **	1,35 T	11 euros/T	14,85 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS		1,4 Tones	
		Total dipòsit *** 150,00 euros	

* Es recorda que les **terres i pedres d'excavació que es reutilitzin** en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada **no es consièrent residu** i per tant **NO** s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€

3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25 Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 0125
CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZPAEINST	PA	Partida alçada per a la retirada de les instal·lacions interiors i exteriors preexistents. Inclou instal·lacions i màquines de refrigeració, calefacció, producció d'aigua calenta sanitària, d'aigua freda, d'electricitat, telefonia, enllumenat, incendis, intercomunicació i qualsevol altre tipus. Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	P2143-4RR0	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	esglaó accés preexistent nau		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	eslaó entrada pati		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona accés pati		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4	P21Z2-4RXK	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova finestra		2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Nova porta		2,000	0,900			1,800	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,200

5	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.
---	------------	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sobre muret futura porta		3,200				3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

6 P214T-4RQI m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova finestra		1,000	0,960	2,100	0,150	0,302	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,302

7 P8B6-HAQW m2

Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en parament vertical de fusta o mobiliari sense policromia, amb fungicida incolor, aplicat amb brotxa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ							
2	sala polivalent		4,800	22,000			105,600	C#*D#*E#*F#
3			8,200	2,000			16,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

8 E4475225 ml

Suministre i col·locació de perfil UPN-140 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formades per peça simple, per a formació de cercol de lligam de façana existent. El preu inclou col·locació, fixació a la paret c/30 cm amb tacs químics de diàmetre 12mm tipus HILTI HIT-V o equivalent i morter HIT-HY 200 col·locats cada 30 cm a portell. El perfil es subministrarà amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou apuntalaments, pletines, passadors, cargols, soldadures... i tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI AUXILIAR							
2	- nivell PB		34,550				34,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,550

9 P2142-4RMR m

Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	finestres existents		1,600				1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25

Pàg.: 3

10	P2142-4RMS	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	revestiment de façana - repasos		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11	P2146-DJ3H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexions paviment		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12	P214G-78OW	m2	Desmuntatge de paviment vinilic existent, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

13	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.			

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14	P214A-HIQX	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.
----	------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 0125
CAPÍTOL 02 TANCAMENTS, DIVISÓRIES I AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4FC-545U	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25

Pàg.: 5

1	Arranjaments façanes		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
---	----------------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tancaments interior							
2			7,900	3,500		2,000	55,300	C#*D#*E#*F#
3			8,300	3,500		2,000	58,100	C#*D#*E#*F#
5			7,900	1,500	0,500	2,000	11,850	C#*D#*E#*F#
6	sostre		8,800	4,400	2,000		77,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,690

4	P89H-HE8C	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façanes laterals		8,800	3,250			28,600	C#*D#*E#*F#
2			8,800	3,250			28,600	C#*D#*E#*F#
3	Façana ppal		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
4	Façana post		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
6	Tanca - barri d'accés		10,000	2,000	2,000		40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,200

OBRA 01 PRESSUPOST 0125
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P9Z3-DP58	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2	P93M-LSB7	m2	Solera de formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3	P9D5-364D	m2	Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AII/AIIIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4	P9U8-4Z8N	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

5	P9D5-366D	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AII/Alla (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6	P9G3-DVV8	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7	P967-12F1Q	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, inclou excavació manual o mecanica en terreny fluix per a formació de base de vorada, i formació de base de formigó per a la seva col·locació .					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

8	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

OBRA 01 PRESSUPOST 0125
CAPÍTOL 05 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25

Pàg.: 7

1	PA000001	u	Arranjament puntual de coberta, reposició de teules trencades, repas de juntes, amb l'ajut de plataforma elevadora, neteja, repas i impermeabilització de canals de teula invertida, i construcció de baxant de planxa d'acer galvanitzat a peu de vorera.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	P7C47-DFGR	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 2,8571 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb paper kraft amb polietilè, col·locat sense adherir
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre		8,800	4,400	2,000		77,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,440

3	P5ZZ4-52J4	u	Peça especial de remat lateral de cumbrera, amb tall de peça ceràmica, en formació d'espantabruixes, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	P846-9JO8	m2	Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre		8,800	4,400	2,000		77,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,440

OBRA 01 PRESSUPOST 0125
CAPÍTOL 06 FUSTERIA FUSTA I VIDRIERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA12-8428	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	PA12-8427	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25

Pàg.: 9

1	PH57-B3AG	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PH13-BZBQ	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, muntada superficialment
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3	1G22G301	u	Instal·lació elèctrica interior de l'edifici auxiliar (sala polivalent), amb grau d'electrificació elevat, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou armari empotrable tipus CPM-2, escomesa, instal·lació soterrada, subquadres, caixa i subcaixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, butlletins de la instal·lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació elèctrica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PHQE-C07A	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 112 W de potència, flux lluminós de 17100 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5	PHM2-143P8	u	Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 20:10000, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment
---	------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25

Pàg.: 10

6	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7	PG3B-E7E9	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

8	PG33-E752	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9	PG2N-EUGF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

OBRA 01 PRESSUPOST 0125
CAPÍTOL 09 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZPAEAIR1	u	Subministrament i muntatge d'instal·lació de climatització interior d'edifici, calor / fred, formada per un sistema de compressors i splits. A continuació es descriu els components per a la seva instal·lació: - Compressor exterior - 2 splits interiors: 2 en planta baixa Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, termostats, canonades, cablejat, accessoris, connexions, posada en marxa, legalització si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació climatització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	ZPAEAJIN	PA	Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
---	----------	----	---

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25 Pàg.: 11

			AMIDAMENT DIRECTE				1,000	
3	P451X201	u	Unitat exterior HITACHI UTOPIA ES, mod. RAS-4HVRNS3E o equivalent, amb les següents característiques: . Potència màxima amb fred: 11,20 kW . Potència màxima amb calor: 14 kW . Tensió d'alimentació: 230V/1/50 Hz . Nivell de presió sonora (mode reduït): 52 dB . Numero i tipus de compresors: 1 Rotary DC Inverter . Dimensions (Alt x Ample x Fons): 800x950x370 . Pes: 67 kg . Carga previa de refrigerant: 2,9 kg . Presió estàtica disponible: 2,5 Pa Totalment instal·lada. Inclou tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOBRE ASEOS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
4	P541X502	u	Unitat interior mural (split) HITACHI gama SYSTEM FREE, mod. RPK-2.0FSN3M o equivalent, amb les següents característiques: . Potència nominal en fred: 5,6 kW . Potència nominal en calent: 6,3 kW . Tensió d'alimentació: 230V/1/50 Hz+N+T . Nivell de presió sonora (Lo): 33 dB(A) . Cabal d'aire (Lo): 10 m³/min . Dimensions (Alt x Ample x Fons): 333x1150x245 mm . Pes: 17 kg . Diàmetres frigorífics (gas i líquid): 5/8" - 1/4" Totalment instal·lada. Inclou el subministre i posada en marxa de comandament cablejat multifunció, mod. PC-ARFPE o equivalent i també la derivació Multi-Kit a dos tubs, gama SET FREE, mod. E-162SN4 o equivalent, connexions a desguàs, i en definitiva tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala polivalent		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				2,000	
OBRA			01	PRESSUPOST 0125				
CAPÍTOL			10	INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EM31X001	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 5 kg, eficàcia mínima 21A-113B. Totalment acabat. Inclou tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					
			AMIDAMENT DIRECTE				2,000	
2	PMS0-6Z7F	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical					

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25 Pàg.: 12

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	PMS0-6Z1U	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

OBRA 01 PRESSUPOST 0125
CAPÍTOL 11 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEM8-FH4T	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta i fixat amb cargols

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

2	PEK7-H7XI	u	Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge	
---	-----------	---	---	--

			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
--	--	--	-------------------	-------

3	PE42-48RG	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	
---	-----------	---	--	--

			AMIDAMENT DIRECTE	12,000
--	--	--	-------------------	--------

4	PE42-48RD	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	
---	-----------	---	--	--

			AMIDAMENT DIRECTE	12,000
--	--	--	-------------------	--------

OBRA 01 PRESSUPOST 0125
CAPÍTOL 12 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP7G-604Y	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada

			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
--	--	--	-------------------	-------

OBRA 01 PRESSUPOST 0125
CAPÍTOL 13 IMPREVISTOS I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25

Pàg.: 13

1	LEGELE1	PA	Certificats, legalització electrica de la instal.lció executada en edifici auxiliar.					
			Inclosos les tramitacions davant el Servei Territorials d'Industria de la Generalitat, despeses ocasionades per les esmentades obligacions com poden ser les taxes amb industria, visats i tot allò necessari per a obtindre la corresponent legalització, inclou la inspecció pe entitat corresponent i les modificacions de projecte si escau en ambdos casos.					
			AMIDAMENT DIRECTE			1,000		
2	LEGCLIM1	PA	Només legalització climatització de la instal.lció executada en edifici auxiliar.					
			Inclosos les tramitacions davant el Servei Territorials d'Industria de la Generalitat, despeses ocasionades per les esmentades obligacions com poden ser les taxes amb industria, visats i tot allò necessari per a obtindre la corresponent legalització, inclou la inspecció pe entitat corresponent i les modificacions de projecte si escau en ambdos casos.					
			AMIDAMENT DIRECTE			1,000		
3	ZPAENETE	PA	Partida alçada per a la neteja l'edifici resultant. Totalment acabat. Inclou neteja de paraments, paviment, balcons, terrasses, baranes, fusteries, portes, vidres, entorn i, en definitiva, de tot allò necessari per al lliurament de l'obra totalment neta per a la seva utilització immediata.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Neteja edifici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT			1,000		
4	ZPAEQUAL	PA	Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del Programa de Control de Qualitat, que ha d'incloure totes les preses de mostres, curat, assajos i conservació de testimonis de tots aquells materials que tenint funció resistent i de tancament estan inclosos al progrma de control de qualitat. S'inclou l'aportació de tots aquells documents necessaris per a l'homologació dels materilas que intervenenamb la construcció. Inclou tots els medis i mitjans humans i mecànics necesaris per a la bona presa de mostres, els correcte transport a laboratori i custodia de resultats.					
			AMIDAMENT DIRECTE			1,000		
5	PA00001	u	Formació d'armari d'obra amb tres portes corredisses de fusta dm acabat lacat de color blanc, inclou separacio intermitga entre armari i mobiliari de cuina i tancament lateral, amb tancament de maó acabat enguixat, i sostre de perfils d'acer L i encadellat ceràmic amb xapa de compressió de fomicó de 4 cm de gruix amb malla electrosoldada de 15x15 de diame tre 5 mm. i acabat enguixat per la part inferior.					
			AMIDAMENT DIRECTE			1,000		
6	PQ76-7OEQ	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret					
			AMIDAMENT DIRECTE			1,000		
7	PQ76-7OET	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret					
			AMIDAMENT DIRECTE			1,000		
8	PQ76-7OIR	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret					

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25

Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9	PQ74-899P	u	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10	PQ75-7NTP	u	Mòdul sobre nevera per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret
----	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11	PQ57-12IVN	m2	Taulell de pedra sinteritzada d'1,2 cm de gruix i de 60 a 99 cm de llargària, amb acabat mat, preu alt, col·locat sobre suport mural i encastat al parament
----	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	taulell amb forat aigüera		1,700	0,600			1,020	C#*D#*E#*F#
2	frontal		1,700	0,600			1,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,040

12	PQ53-HAIG	m	Taula portatil de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb estructura de tub quadrat d'acer amb 4 rodes amb fre. de mides 190x60x97 cm. segons plànols de detall.
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,900	0,600	1,500		1,710	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,710

13	PQ55-HCHM	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	taulell amb forat aigüera		1,700	0,600			1,020	C#*D#*E#*F#
2	frontal		1,700	0,600			1,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,040

14	PJ181-3DY4	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina
----	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15	PJ210-3YNL	u	Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2"
----	------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16	PJ34-3FOV	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC
----	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

AMIDAMENTS

Data: 07/08/25

Pág.: 15

17	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cuina office amb aiguera i aixeta mural d'aigua freda, inclou xarxa de desguassos per aiguera
----	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18	P001-00001	U	Estructura de fusta ancorada a terra per a ocultació de 4 contenidors de reciclatge de 240 litres, composta de làmines de fusta de pi tractada o de resines imitació fusta, amb tapa i porta individual per a cadascun dels contenidors amb pany. Totalment instal·lada i ancorada a terra amb daus de formigó inclosos.
----	------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

PRESSUPOST

Data: 07/08/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 0125
Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPAEINST	PA			
		Partida alçada per a la retirada de les instal·lacions interiors i exteriors preexistents. Inclou instal·lacions i màquines de refrigeració, calefacció, producció d'aigua calenta sanitària, d'aigua freda, d'electricitat, telefonia, enllumenat, incendis, intercomunicació i qualsevol altre tipus.	388,80	1,000	388,80
		Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (P - 0)			
2	P2143-4RR0	m			
		Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,41	6,000	38,46
		Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (P - 12)			
3	P2143-4RQT	m2			
		Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,75	9,000	123,75
		Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (P - 11)			
4	P21Z2-4RXK	m			
		Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum (P - 18)	9,86	10,200	100,57
5	P214E-52U8	m			
		Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	22,45	3,200	71,84
		Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (P - 15)			
6	P214T-4RQI	m2			
		Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,09	0,302	5,46
		Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (P - 17)			
7	P8B6-HAQW	m2			
		Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en parament vertical de fusta o mobiliari sense policromia, amb fungicida incolor, aplicat amb brotxa (P - 31)	11,83	122,000	1.443,26
8	E4475225	ml			
		Suministre i col·locació de perfil UPN-140 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formades per peça simple, per a formació de cercol de lligam de façana existent. El preu inclou col·locació, fixació a la paret c/30 cm amb tacs químics de diàmetre 12mm tipus HILTI HIT-V o	27,06	34,550	934,92

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/25

Pàg.: 2

			equivalent i morter HIT-HY 200 col.locats cada 30 cm a portell. El perfil es subministrará amb una capa d'imprimació antioxidant.			
			Inclou apuntaments, pletines, passadors, cargols, soldadures.... i tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 2)			
9	P2142-4RMR	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,48	1,600	8,77
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (P - 9)			
10	P2142-4RMS	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,33	20,000	246,60
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (P - 10)			
11	P2146-DJ3H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	16,32	3,000	48,96
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (P - 13)			
12	P214G-78OW	m2	Desmuntatge de paviment vinílic existent, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,22	70,000	575,40
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (P - 16)			
13	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	27,41	2,000	54,82
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (P - 8)			
14	P214A-HIQX	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador	344,80	1,000	344,80
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,			

APROVAT PER RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE DATA 13 D'AGOST DE 2025

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

PRESSUPOST

Data: 07/08/25

Pàg.: 3

tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.
(P - 14)

TOTAL	Capítol	01.01	4.386,41
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 0125
------	----	-----------------

Capítol 02 TANCAMENTS, DIVISÒRIES I AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4FC-545U	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 21)	25,86	2,000	51,72
2	P7C47-DFGP	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 1,7143 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb paper kraft amb polietilè, col·locat sense adherir (P - 24)	9,87	125,250	1.236,22
3	P83EC-95NS	m2	extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament (P - 27)	44,55	125,250	5.579,89
4	P6126-58MW	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (P - 23)	47,70	6,120	291,92

TOTAL	Capitol	01.02	7.159,75
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 0125
------	----	-----------------

Capitol 03 REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P8KB-464G	m	Escopidor de 25 cm d'amplària, amb dos gruixos, un de rajola ceràmica comuna i un de vidriada preu alt, amb trencaigües, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (P - 32)	51,54	2,500	128,85
2	P811-3EMJ	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 26)	29,34	20,000	586,80
3	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 30)	6,37	202,690	1.291,14
4	P89H-HE8C	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat (P - 29)	13,83	171,200	2.367,70

TOTAL	Capitol	01.03	4.374,49
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 0125
------	----	-----------------

Capítol 04 PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9Z3-DP58	m2	Armadura de llores de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 39)	7,39	100,000	739,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/25

Pàg.: 4

2	P93M-LSB7	m2	Solera de formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P - 33)	30,19	100,000	3.019,00
3	P9D5-364D	m2	Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AII/AIIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 35)	59,76	100,000	5.976,00
4	P9U8-4Z8N	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premnat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 38)	13,13	33,000	433,29
5	P9D5-366D	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AII/AIIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 36)	54,50	70,000	3.815,00
6	P9G3-DVV8	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm (P - 37)	8,59	6,000	51,54
7	P967-12F1Q	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, inclou excavació manual o mecànica en terreny fluix per a formació de base de vorada, i formació de base de formigó per a la seva col·locació . (P - 34)	31,50	40,000	1.260,00
8	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 20)	2,33	100,000	233,00
TOTAL Capítol			01.04			15.526,83

Obra	01	Pressupost 0125
Capítol	05	COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA000001	u	Arranjament puntual de coberta, reposició de teules trencades, repas de juntes, amb l'ajut de plataforma elevadora, neteja, repas i impermeabilització de canals de teula invertida, i construcció de baxant de planxa d'acer galvanitzat a peu de vorera. (P - 40)	500,00	1,000	500,00
2	P7C47-DFGR	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,8571 m2·K/W, amb paper kraft amb polietilè, col·locat sense adherir (P - 25)	14,33	77,440	1.109,72
3	P5ZZ4-52J4	u	Peça especial de remat lateral de cumblera, amb tall de peça ceràmica, en formació d'espantabruixes, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 22)	39,57	2,000	79,14
4	P846-9JO8	m2	Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada	38,93	77,440	3.014,74

PRESSUPOST

Data: 07/08/25

Pàg.: 5

600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 28)

TOTAL Capítol 01.05 4.703,60

Obra 01 Pressupost 0125
Capítol 06 FUSTERIA FUSTA I VIDRIERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PA12-8428	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana (P - 43)	711,87	1,000	711,87
2 PA12-8427	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana (P - 42)	398,84	1,000	398,84
3 PA18-811Y	u	Finestra de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 160x120 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana (P - 44)	415,76	1,000	415,76
4 PC1D-9N7O	m2	Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 46)	112,83	5,700	643,13

TOTAL Capítol 01.06 2.169,60

Obra 01 Pressupost 0125
Capítol 07 SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 E89000002	u	porta entrada vianants, acer acabat lacat oxiron al forn, amb dues tarjes fixes laterals i dues portes batents amb acabat amb punt rodó, amb pany de seguretat i clau, segons plans de detall. (P - 3)	2.000,00	1,000	2.000,00
2 E89000003	u	Arranjament de porta existent de vehicles, pintat amb pintura oxiron color forja, i instal·lació de pany de seguretat amb clau. I substitució de malla de torsió per una de nova d'acer galvanitzat. (P - 4)	800,00	1,000	800,00
3 PB34-61U4	m2	Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra i amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 45)	188,29	6,690	1.259,66

TOTAL Capítol 01.07 4.059,66

Obra 01 Pressupost 0125
Capítol 08 INSTAL·LACIÓ ELECTRIFICAT I ENLLUMENAT

PRESSUPOST

Data: 07/08/25

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PH57-B3AG	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 55)	150,15	1,000	150,15
2	PH13-BZBQ	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, muntada superficialment (P - 54)	247,01	12,000	2.964,12
3	1G22G301	u	Instal·lació elèctrica interior de l'edifici auxiliar (sala polivalent), amb grau d'electrificació elevat, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou armari empotrable tipus CPM-2, escomesa, instal·lació soterrada, subquadres, caixa i subcaixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, butlletins de la instal·lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 1)	1.273,57	1,000	1.273,57
4	PHQE-C07A	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 112 W de potència, flux lluminós de 17100 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat (P - 57)	436,04	3,000	1.308,12
5	PHM2-143P8	u	Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 20:10000, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartelles de reforç i 4 forats colissos per a perns M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / XO amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de	777,61	3,000	2.332,83

PRESSUPOST

Data: 07/08/25

Pàg.: 7

6	P221I-8GY7	m	policarbonat, IP 13 col·locada superficialment (P - 56)	8,61	30,000	258,30
7	PG3B-E7E9	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 19)	14,56	35,000	509,60
8	PG33-E752	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat en malla de connexió a terra (P - 53)	8,01	50,000	400,50
9	PG2N-EUGF	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 52)	7,21	30,000	216,30
			Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 51)			

TOTAL	Capítol	01.08	9.413,49
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 0125
Capítol	09	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPAEAI R1	u			
		Subministrament i muntatge d'instal·lació de climatització interior d'edifici, calor / fred, formada per un sistema de compressors i splits. A continuació es descriu els components per a la seva instal·lació:	1.200,00	1,000	1.200,00
		- Compressor exterior - 2 splits interiors: 2 en planta baixa			
		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, termostats, canonades, cablejat, accessoris, connexions, posada en marxa, legalització si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 0)			
2	ZPAEAJIN	PA			
		Partida d'alçada per a ajudes a industrials.	500,00	1,000	500,00
		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 0)			
3	P451X201	u			
		Unitat exterior HITACHI UTOPIA ES, mod. RAS-4HVRNS3E o equivalent, amb les següents característiques:	1.580,71	1,000	1.580,71
		. Potència màxima amb fred: 11,20 kW . Potència màxima amb calor: 14 kW . Tensió d'alimentació: 230V/1/50 Hz . Nivell de pressió sonora (mode reduït): 52 dB . Número i tipus de compressors: 1 Rotary DC Inverter . Dimensions (Alt x Ample x Fons): 800x950x370 . Pes: 67 kg . Carga prèvia de refrigerant: 2,9 kg . Pressió estàtica disponible: 2,5 Pa			
		Totalment instal·lada. Inclou tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (P - 0)			

PRESSUPOST

Data: 07/08/25

Pàg.: 8

4	P541X502	u	Unitat interior mural (split) HITACHI gama SYSTEM FREE, mod. RPK-2.0FSN3M o equivalent, amb les següents característiques: . Potència nominal en fred: 5,6 kW . Potència nominal en calent: 6,3 kW . Tensió d'alimentació: 230V/1/50 Hz+N+T . Nivell de presió sonora (Lo): 33 dB(A) . Cabal d'aire (Lo): 10 m³/min . Dimensions (Alt x Ample x Fons): 333x1150x245 mm . Pes: 17 kg . Diàmetres frigorífics (gas i líquid): 5/8" - 1/4" Totalment instal·lada. Inclou el subministre i posada en marxa de comandament cablejat multifunció, mod. PC-ARFPE o equivalent i també la derivació Multi-Kit a dos tubs, gama SET FREE, mod. E-162SN4 o equivalent, connexions a desguàs, i en definitiva tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (P - 0)	1.098,44	2,000	2.196,88
---	----------	---	--	----------	-------	----------

TOTAL	Capítol	01.09	5.477,59
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 0125
Capítol	10	INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EM31X001	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 5 kg, eficàcia mínima 21A-113B.	47,25	2,000	94,50
		Totalment acabat. Inclou tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 5)				
2	PMS0-6Z7F	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 63)	14,83	2,000	29,66
3	PMS0-6Z1U	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 62)	25,25	1,000	25,25

TOTAL	Capítol	01.10	149,41
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost 0125
Capítol	11	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEM8-FH4T	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta i fixat amb cargols (P - 50)	614,93	1,000	614,93
2	PEK7-H7XI	u	Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge (P - 49)	61,37	4,000	245,48
3	PE42-48RG	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 48)	18,65	12,000	223,80
4	PE42-48RD	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 47)	18,03	12,000	216,36

TOTAL	Capítol	01.11	1.300,57
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 0125
Capítol	12	INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

PRESSUPOST

Data: 07/08/25

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PP7G-604Y	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada (P - 64)	77,56	5,000	387,80

TOTAL	Capítol	01.12			387,80
--------------	----------------	--------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost 0125
Capítol	13	IMPREVISTOS I ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	LEGELE1	PA	Certificats, legalització electrica de la instal.lció executada en edifici auxiliar.	941,00	1,000	941,00
		Inclosos les tramitacions davant el Servei Territorials d'Industria de la Generalitat, despeses ocasionades per les esmentades obligacions com poden ser les taxes amb industria, visats i tot allò necessari per a obtenir la corresponent legalització, inclou la inspecció pe entitat corresponent i les modificacions de projecte si escau en ambdos casos.				
		(P - 0)				
2	LEGCLIM1	PA	Només legalització climatització de la instal.lció executada en edifici auxiliar.	600,00	1,000	600,00
		Inclosos les tramitacions davant el Servei Territorials d'Industria de la Generalitat, despeses ocasionades per les esmentades obligacions com poden ser les taxes amb industria, visats i tot allò necessari per a obtenir la corresponent legalització, inclou la inspecció pe entitat corresponent i les modificacions de projecte si escau en ambdos casos.				
		(P - 6)				
3	ZPAENETE	PA	Partida alçada per a la neteja l'edifici resultant. Totalment acabat. Inclou neteja de paraments, paviment, balcons, terrasses, baranes, fusteries, portes, vidres, entorn i, en definitiva, de tot allò necessari per al lliurament de l'obra totalment neta per a la seva utilització immediata.	250,00	1,000	250,00
		(P - 0)				
4	ZPAEQUAL	PA	Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del Programa de Control de Qualitat, que ha d'incloure totes les preses de mostres, curat, assajos i conservació de testimonis de tots aquells materials que tenint funció resistent i de tancament estan inclosos al progrma de control de qualitat. S'inclou l'aportació de tots aquells documentas necessaris per a l'homolgació dels materilas que intervenenamb la construcció. Inclou tots els medis i mitjans humans i mecànics necesaris per a la bona presa de mostres, els correcte transport a laboratori i custodia de resultats. (P - 0)	250,00	1,000	250,00
5	PA00001	u	Formació d'armari d'obra amb tres portes corredisses de fusta dm acabat lacat de color blanc, inclou separacio intermitga entre armari i mobiliari de cuina i tancament lateral, amb tancament de maó acabat enguixat, i sostre de perfils d'acer L i encadellat ceràmic amb xapa de compressió de fomisó de 4 cm de gruix amb malla electrosoldada de 15x15 de diàmetre 5 mm. i acabat enguixat per la part inferior. (P - 41)	1.800,00	1,000	1.800,00
6	PQ76-7OEQ	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 70)	199,41	1,000	199,41

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/08/25

Pàg.: 10

7	PQ76-7OET	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 71)	191,23	1,000	191,23
8	PQ76-7OIR	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 72)	263,50	1,000	263,50
9	PQ74-899P	u	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 68)	340,86	1,000	340,86
10	PQ75-7NTP	u	Mòdul sobre nevera per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret (P - 69)	142,25	1,000	142,25
11	PQ57-12IVN	m2	Tauell de pedra sinteritzada d'1,2 cm de gruix i de 60 a 99 cm de llargària, amb acabat mat, preu alt, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (P - 67)	855,80	2,040	1.745,83
12	PQ53-HAIG	m	Taula portatil de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb estructura de tub quadrat d'acer amb 4 rodes amb fre. de mides 190x60x97 cm. segons plànols de detall. (P - 65)	628,13	1,710	1.074,10
13	PQ55-HCHM	m	Tauell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (P - 66)	119,11	2,040	242,98
14	PJ181-3DY4	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat, preu mitjà, encastada a un tauell de cuina (P - 59)	161,73	1,000	161,73
15	PJ210-3YNL	u	Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2" (P - 60)	57,60	1,000	57,60
16	PJ34-3FOV	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal o a un sífo de PVC (P - 61)	173,40	1,000	173,40
17	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cuina office amb aigüera i aixeta mural d'aigua freda, inclou xarxa de desguassos per aigüera (P - 58)	342,30	1,000	342,30
18	P001-00001	U	Estructura de fusta ancorada a terra per a ocultació de 4 contenidors de reciclatge de 240 litres, composta de làmines de fusta de pi tractada o de resines imitació fusta, amb tapa i porta individual per a cadascun dels contenidors amb pany. Totalment instal·lada i ancorada a terra amb daus de formigó inclosos. (P - 7)	400,00	1,000	400,00
TOTAL Capítol			01.13			9.176,19

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 07/08/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROC	4.386,41
Capítol	01.02	TANCAMENTS, DIVISÒRIES I AÏLLAMENTS	7.159,75
Capítol	01.03	REVESTIMENTS	4.374,49
Capítol	01.04	PAVIMENTS	15.526,83
Capítol	01.05	COBERTA	4.703,60
Capítol	01.06	FUSTERIA FUSTA I VIDRIERIA	2.169,60
Capítol	01.07	SERRALLERIA	4.059,66
Capítol	01.08	INSTAL·LACIÓ ELECTRIFICAT I ENLLUMENAT	9.413,49
Capítol	01.09	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	5.477,59
Capítol	01.10	INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	149,41
Capítol	01.11	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIONS	1.300,57
Capítol	01.12	INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS	387,80
Capítol	01.13	IMPREVISTOS I ALTRES	9.176,19
Obra	01	Pressupost 0125	68.285,39
			68.285,39

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 0125	68.285,39
			68.285,39

ARRANJAMENT ESPAI EXTERIOR I NAU ANNEXA DE CAN SALOMÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	68.285,39
13 % d.g.e. SOBRE 68.285,39.....	8.877,10
6 % b.i SOBRE 68.285,39.....	4.097,12
2 % ess SOBRE 68.285,39.....	1.365,71
Subtotal	82.625,32
21 % IVA SOBRE 82.625,32.....	17.351,32
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	99.976,64

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/08/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	1G22G301	u	Instal·lació elèctrica interior de l'edifici auxiliar (sala polivalent), amb grau d'electrificació elevat, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou armari empotrable tipus CPM-2, escomesa, instal·lació soterrada, subquadres, caixa i subcaixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, butlletins de la instal·lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1.273,57 €
P-2	E4475225	ml	Suministre i col·locació de perfil UPN-140 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formades per peça simple, per a formació de cercol de lligam de façana existent. El preu inclou col·locació, fixació a la paret c/30 cm amb tacs químics de diàmetre 12mm tipus HILTI HIT-V o equivalent i morter HIT-HY 200 col·locats cada 30 cm a portell. El perfil es subministrará amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou apuntalaments, pletines, passadors, cargols, soldadures.... i tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	27,06 €
P-3	E89000002	u	porta entrada vianants, acer acabat lacat oxiron al forn, amb dues tarjes fixes laterals i dues portes batents amb acabat amb punt rodó, amb pany de seguretat i clau, segons planols de detall. (DOS MIL EUROS)	2.000,00 €
P-4	E89000003	u	Arranjament de porta existent de vehicles, pintat amb pintura oxiron color forja, i instal·lació de pany de seguretat amb clau. I substitució de malla de torsió per una de nova d'acer galvanitzat. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P-5	EM31X001	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 5 kg, eficàcia mínima 21A-113B. Totalment acabat. Inclou tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	47,25 €
P-6	LEGCLIM1	PA	Només legalització climatització de la instal·lació executada en edifici auxiliar. Inclosos les tramitacions davant el Servei Territorials d'Indústria de la Generalitat, despeses ocasionades per les esmentades obligacions com poden ser les taxes amb indústria, visats i tot allò necessari per a obtenir la corresponent legalització, inclou la inspecció pe entitat corresponent i les modificacions de projecte si escau en ambdós casos. (SIS-CENTS EUROS)	600,00 €
P-7	P001-00001	U	Estructura de fusta ancorada a terra per a ocultació de 4 contenidors de reciclatge de 240 litres, composta de làmines de fusta de pi tractada o de resines imitació fusta, amb tapa i porta individual per a cadascun dels contenidors amb pany. Totalment instal·lada i ancorada a terra amb daus de formigó inclosos. (QUATRE-CENTS EUROS)	400,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/08/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-8	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	27,41 €
P-9	P2142-4RMR	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,48 €
P-10	P2142-4RMS	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	12,33 €
P-11	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	13,75 €
P-12	P2143-4RR0	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	6,41 €
P-13	P2146-DJ3H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	16,32 €
P-14	P214A-HIQX	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	344,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/08/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-15	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	22,45 €
P-16	P214G-78OW	m2	Desmuntatge de paviment vinílic existent, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	8,22 €
P-17	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició. (DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	18,09 €
P-18	P21Z2-4RXK	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum (NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	9,86 €
P-19	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	8,61 €
P-20	P224I-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	2,33 €
P-21	P4FC-545U	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	25,86 €
P-22	P5ZZ4-52J4	u	Peça especial de remat lateral de cumbrera, amb tall de peça ceràmica, en formació d'espantabruixes, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	39,57 €
P-23	P6126-58MW	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	47,70 €
P-24	P7C47-DFGP	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034$ W/(m·K), resistència tèrmica $\geq 1,7143$ m2·K/W, amb paper kraft amb polietilè, col·locat sense adherir (NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	9,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/08/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	P7C47-DFGR	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 2,8571 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb paper kraft amb polietilè, col·locat sense adherir (CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	14,33 €
P-26	P811-3EMJ	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,34 €
P-27	P83EC-95NS	m2	extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	44,55 €
P-28	P846-9JO8	m2	Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	38,93 €
P-29	P89H-HE8C	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	13,83 €
P-30	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37 €
P-31	P8B6-HAQW	m2	Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en parament vertical de fusta o mobiliari sense policromia, amb fungicida incolor, aplicat amb brotxa (ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	11,83 €
P-32	P8KB-464G	m	Escopidor de 25 cm d'amplària, amb dos gruixos, un de rajola ceràmica comuna i un de vidriada preu alt, amb trencaigües, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,54 €
P-33	P93M-LSB7	m2	Solera de formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment $\leq 0,55$, de gruix 15 cm, abocat des de camió (TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	30,19 €
P-34	P967-12F1Q	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, inclou excavació manual o mecànica en terreny fluix per a formació de base de vorada, i formació de base de formigó per a la seva col·locació . (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	31,50 €
P-35	P9D5-364D	m2	Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup A1/A11a (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	59,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/08/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-36	P9D5-366D	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup A1/A1la (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	54,50	€
P-37	P9G3-DVV8	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59	€
P-38	P9U8-4Z8N	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	13,13	€
P-39	P9Z3-DP58	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	7,39	€
P-40	PA000001	u	Arranjament puntual de coberta, reposició de teules trencades, repas de juntes, amb l'ajut de plataforma elevadora, neteja, repas i impermeabilització de canals de teula invertida, i construcció de baxant de planxa d'acer galvanitzat a peu de vorera. (CINC-CENTS EUROS)	500,00	€
P-41	PA00001	u	Formació d'armari d'obra amb tres portes corredisses de fusta dm acabat lacat de color blanc, inclou separació intermitga entre armari i mobiliari de cuina i tancament lateral, amb tancament de maó acabat enguixat, i sostre de perfils d'acer L i encadellat ceràmic amb xapa de compressió de formigó de 4 cm de gruix amb malla electrosoldada de 15x15 de diàmetre 5 mm. i acabat enguixat per la part inferior. (MIL VUIT-CENTS EUROS)	1.800,00	€
P-42	PA12-8427	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana (TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	398,84	€
P-43	PA12-8428	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana (SET-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	711,87	€
P-44	PA18-811Y	u	Finestra de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 160x120 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana (QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	415,76	€
P-45	PB34-61U4	m2	Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra i amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 amb pintura metàl·lica anticorrosiva (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	188,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/08/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-46	PC1D-9N7O	m2	Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	112,83	€
P-47	PE42-48RD	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	18,03	€
P-48	PE42-48RG	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	18,65	€
P-49	PEK7-H7XI	u	Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	61,37	€
P-50	PEM8-FH4T	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta i fixat amb cargols (SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	614,93	€
P-51	PG2N-EUGF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7,21	€
P-52	PG33-E752	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01	€
P-53	PG3B-E7E9	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	14,56	€
P-54	PH13-BZBQ	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, muntada superficialment (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	247,01	€
P-55	PH57-B3AG	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	150,15	€
P-56	PHM2-143P8	u	Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 20:10000, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartells de reforç i 4 forats colissos per a perns M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90	777,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/08/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm², muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m², de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm², amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm² i sortida 2x6 mm², amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment (SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	
P-57	PHQE-C07A	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 112 W de potència, flux lluminós de 17100 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat (QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	436,04 €
P-58	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cuina office amb aiguera i aixeta mural d'aigua freda, inclou xarxa de desguassos per aiguera (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	342,30 €
P-59	PJ181-3DY4	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	161,73 €
P-60	PJ210-3YNL	u	Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2" (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	57,60 €
P-61	PJ34-3FOV	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal o a un sífo de PVC (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	173,40 €
P-62	PMS0-6Z1U	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm² de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	25,25 €
P-63	PMS0-6Z7F	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm² de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	14,83 €
P-64	PP7G-6O4Y	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	77,56 €
P-65	PQ53-HAIG	m	Taula portatil de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb estructura de tub quadrat d'acer amb 4 rodes amb fre. de mides 190x60x97 cm. segons plànols de detall. (SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	628,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/08/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-66	PQ55-HCHM	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (CENT DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	119,11	€
P-67	PQ57-12IVN	m2	Taulell de pedra sinteritzada d'1,2 cm de gruix i de 60 a 99 cm de llargària, amb acabat mat, preu alt, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	855,80	€
P-68	PQ74-899P	u	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	340,86	€
P-69	PQ75-7NTP	u	Mòdul sobre nevera per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	142,25	€
P-70	PQ76-7OEQ	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	199,41	€
P-71	PQ76-7OET	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (CENT NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	191,23	€
P-72	PQ76-7OIR	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	263,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	1G22G301	u	Instal·lació elèctrica interior de l'edifici auxiliar (sala polivalent), amb grau d'electrificació elevat, segons documentació gràfica i escrita del projecte.	1.273,57 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou armari empotrable tipus CPM-2, escomesa, instal·lació soterrada, subquadres, caixa i subcaixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, butlletins de la instal·lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Altres conceptes	1.273,57000 €
P-2	E4475225	ml	Suministre i col·locació de perfil UPN-140 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formades per peça simple, per a formació de cercol de lligam de façana existent. El preu inclou col·locació, fixació a la paret c/30 cm amb tacs químics de diàmetre 12mm tipus HILTI HIT-V o equivalent i morter HIT-HY 200 col·locats cada 30 cm a portell. El perfil es subministrarà amb una capa d'imprimació antioxidant.	27,06 €
			Inclou apuntaments, pletines, passadors, cargols, soldadures.... i tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B44Z5022	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat	21,15600 €
			Altres conceptes	5,90400 €
P-3	E89000002	u	porta entrada vianants, acer acabat lacat oxiron al forn, amb dues tarjes fixes laterals i dues portes batents amb acabat amb punt rodó, amb pany de seguretat i clau, segons planols de detall.	2.000,00 €
			Sense descomposició	2.000,00000 €
P-4	E89000003	u	Arranjament de porta existent de vehicles, pintat amb pintura oxiron color forja, i instal·lació de pany de seguretat amb clau. I substitució de malla de torsió per una de nova d'acer galvanitzat.	800,00 €
			Sense descomposició	800,00000 €
P-5	EM31X001	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 5 kg, eficàcia mínima 21A-113B.	47,25 €
			Totalment acabat. Inclou tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Altres conceptes	47,25000 €
P-6	LEGCLIM1	PA	Només legalització climatització de la instal·lació executada en edifici auxiliar.	600,00 €
			Inclosos les tramitacions davant el Servei Territorials d'Indústria de la Generalitat, despeses ocasionades per les esmentades obligacions com poden ser les taxes amb indústria, visats i tot allò necessari per a obtenir la corresponent legalització, inclou la inspecció pe entitat corresponent i les modificacions de projecte si escau en ambdós casos.	
			Sense descomposició	600,00000 €
P-7	P001-00001	U	Estructura de fusta ancorada a terra per a ocultació de 4 contenidors de reciclatge de 240 litres, composta de làmines de fusta de pi tractada o de resines imitació fusta, amb tapa i porta individual per a cadascun dels contenidors amb pany. Totalment instal·lada i ancorada a terra amb daus de formigó inclosos.	400,00 €
			Sense descomposició	400,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-8	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	27,41	€
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.		
			Altres conceptes	27,41000	€
P-9	P2142-4RM	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,48	€
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.		
			Altres conceptes	5,48000	€
P-10	P2142-4RM	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,33	€
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.		
			Altres conceptes	12,33000	€
P-11	P2143-4RQ	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,75	€
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.		
			Altres conceptes	13,75000	€
P-12	P2143-4RR0	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,41	€
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.		
			Altres conceptes	6,41000	€
P-13	P2146-DJ3H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	16,32	€
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.		
			Altres conceptes	16,32000	€
P-14	P214A-HIQX	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador	344,80	€
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	344,80000 €
P-15	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	22,45 €
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.	
			Altres conceptes	22,45000 €
P-16	P214G-78O	m2	Desmuntatge de paviment vinílic existent, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,22 €
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.	
			Altres conceptes	8,22000 €
P-17	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,09 €
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.	
			Altres conceptes	18,09000 €
P-18	P212Z-4RX	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum	9,86 €
			Altres conceptes	9,86000 €
P-19	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i rebler i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible	8,61 €
			Altres conceptes	8,61000 €
P-20	P224I-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	2,33 €
			Altres conceptes	2,33000 €
P-21	P4FC-545U	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	25,86 €
	B4F0-0L2M	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir	7,85000 €
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,17320 €
			Altres conceptes	17,83680 €
P-22	P5ZZ4-52J4	u	Peça especial de remat lateral de cunbrera, amb tall de peça ceràmica, en formació d'espantabruixes, col·locat amb morter mixt 1:2:10.	39,57 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B52A-0Y2K	u	Teula de ventilació per a cobertes de teula àrab de ceràmica color variable	25,12000 €
			Altres conceptes	14,45000 €
P-23	P6126-58M	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	47,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,82424 €
			Altres conceptes	38,87576 €
P-24	P7C47-DFG	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 1,7143 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb paper kraft amb polietilè, col·locat sense adherir	9,87 €
	B7C44-0JJY	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 1,7143 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb paper kraft amb polietilè	6,43650 €
			Altres conceptes	3,43350 €
P-25	P7C47-DFG	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 2,8571 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb paper kraft amb polietilè, col·locat sense adherir	14,33 €
	B7C44-0JKI	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 2,8571 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb paper kraft amb polietilè	9,63900 €
			Altres conceptes	4,69100 €
P-26	P811-3EMJ	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle	29,34 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01706 €
	B811-1ZWX	t	Mortor de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs	6,48081 €
			Altres conceptes	22,84213 €
P-27	P83EC-95N	m2	extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de guix, fixada mecànicament	44,55 €
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,12100 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,71580 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,34400 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,20000 €
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,23500 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,98000 €
	B0CC0-21OR	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	10,01160 €
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,54863 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,70800 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,38070 €
			Altres conceptes	17,30527 €
P-28	P846-9JO8	m2	Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	38,93 €
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,32000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,79380	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,09450	€
	B0CC0-210V	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,75860	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,87820	€
			Altres conceptes	26,08490	€
P-29	P89H-HE8C	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat	13,83	€
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	6,38071	€
	B8Z6-0P27	kg	Imprimació fixadora acrílica	1,31947	€
			Altres conceptes	6,12982	€
P-30	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	6,37	€
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,73839	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,79713	€
			Altres conceptes	3,83448	€
P-31	P8B6-HAQ	m2	Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en parament vertical de fusta o mobiliari sense policromia, amb fungicida incolor, aplicat amb brotxa	11,83	€
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,72750	€
			Altres conceptes	10,10250	€
P-32	P8KB-464G	m	Escopidor de 25 cm d'amplària, amb dos gruixos, un de rajola ceràmica comuna i un de vidriada preu alt, amb trencaigües, col·locades amb morter mixt 1:2:10	51,54	€
	B0FG3-0EDF	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb acabat ratllat	1,39944	€
	B0FG6-0ZWQ	u	Rajola amb 1 aresta amb trencaigües, de 14x28 cm, de ceràmica vidriada preu alt	7,83686	€
			Altres conceptes	42,30370	€
P-33	P93M-LSB7	m2	Solera de formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió	30,19	€
	B06F2-LVFA	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	19,47936	€
			Altres conceptes	10,71064	€
P-34	P967-12F1Q	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, inclou excavació manual o mecànica en terreny fluix per a formació de base de vorada, i formació de base de formigó per a la seva col·locació .	31,50	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	4,63848	€
	B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11269	€
	B962-0GQT	m	Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats	6,10050	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	20,64833	€
P-35	P9D5-364D	m2	Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	59,76	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	2,05200	€
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	6,51326	€
	B0FG2-0GNU	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu mitjà	20,61280	€
			Altres conceptes	30,58194	€
P-36	P9D5-366D	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	54,50	€
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,76950	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	3,01151	€
	B0FG2-0GNU	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu mitjà	20,61280	€
			Altres conceptes	30,10619	€
P-37	P9G3-DVV8	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm	8,59	€
			Altres conceptes	8,59000	€
P-38	P9U8-4Z8N	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	13,13	€
	B9U7-0JAV	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	7,43580	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,22575	€
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,05403	€
			Altres conceptes	5,41442	€
P-39	P9Z3-DP58	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	7,39	€
	B0B8-108A	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	4,98000	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,04610	€
			Altres conceptes	2,36390	€
P-40	PA000001	u	Arranjament puntual de coberta, reposició de teules trencades, repas de juntes, amb l'ajut de plataforma elevadora, neteja, repas i impermeabilització de canals de teula invertida, i construcció de baxant de planxa d'acer galvanitzat a peu de vorera.	500,00	€
			Sense descomposició	500,00000	€
P-41	PA00001	u	Formació d'armari d'obra amb tres portes corredisses de fusta dm acabat lacat de color blanc, inclou separació intermitga entre armari i mobiliari de cuina i tancament lateral, amb tancament de maó acabat enguixat, i sostre de perfils d'acer L i encadellat ceràmic amb xapa de compressió de fomigó de 4 cm de gruix amb malla electrosoldada de 15x15 de diàmetre 5 mm. i acabat enguixat per la part inferior.	1.800,00	€
			Sense descomposició	1.800,00000	€
P-42	PA12-8427	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb	398,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25

Pàg.:

7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	
	BAS0-0ZF4	u	Ferramenta per a balconera d'una fulla batent, de preu mitjà	22,20000 €
	BA10-1Y0E	m2	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	313,31520 €
			Altres conceptes	63,32480 €
P-43	PA12-8428	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	711,87 €
	BA10-1Y0F	m2	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	522,32400 €
	BAS0-0ZFE	u	Ferramenta per a balconera d'una fulla oscilobatent, de preu mitjà	97,77000 €
			Altres conceptes	91,77600 €
P-44	PA18-811Y	u	Finestra de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 160x120 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	415,76 €
	BA11-1X0Q	m2	Finestra de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	298,06200 €
	BAS0-0ZEX	u	Ferramenta per a finestra de dues fulles batents, de preu mitjà	43,82000 €
			Altres conceptes	73,87800 €
P-45	PB34-61U4	m2	Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra i amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 amb pintura metàl·lica anticorrosiva	188,29 €
			Altres conceptes	188,29000 €
P-46	PC1D-9N7O	m2	Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	112,83 €
	BC14-1LOD	m2	Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	85,17000 €
			Altres conceptes	27,66000 €
P-47	PE42-48RD	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	18,03 €
	BEW1-00XM	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	1,89090 €
	BE42-004C	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	3,02940 €
			Altres conceptes	13,10970 €
P-48	PE42-48RG	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	18,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25

Pàg.:

8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEW1-00XW	u	Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre	1,97670 €
	BE42-004F	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	3,50880 €
			Altres conceptes	13,16450 €
P-49	PEK7-H7XI	u	Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge	61,37 €
	BEK7-H4Z6	u	Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 300 mm de diàmetre	32,86000 €
			Altres conceptes	28,51000 €
P-50	PEM8-FH4T	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta i fixat amb cargols	614,93 €
	BEW5-00VW	u	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt	18,85000 €
	BEM6-00RQ	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta	499,65000 €
			Altres conceptes	96,43000 €
P-51	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	7,21 €
	BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,00820 €
			Altres conceptes	2,20180 €
P-52	PG33-E752	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	8,01 €
	BG33-G2W9	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	4,98780 €
			Altres conceptes	3,02220 €
P-53	PG3B-E7E9	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra	14,56 €
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,30000 €
	BG3I-06W1	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,46880 €
			Altres conceptes	12,79120 €
P-54	PH13-BZBQ	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, muntada superficialment	247,01 €
	BH12-2XRP	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, per a muntar superficialment	207,35000 €
			Altres conceptes	39,66000 €
P-55	PH57-B3AG	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	150,15 €
	BH65-2IID	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	127,90000 €
			Altres conceptes	22,25000 €
P-56	PHM2-143P	u	Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 20:10000, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de	777,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25

Pàg.:

9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			diàmetre en el coronament, de 150 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a pern M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment	
BG4M-VLEO	u		Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	24,38000 €
BG3I-06W3	m		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	5,39784 €
BHM2-13J87	u		Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 20:10000, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a pern M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5	507,29000 €
BGYD-0B2X	u		Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	6,02000 €
BGWF-0ARJ	u		Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,75600 €
BGWD-0AS6	u		Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,53000 €
BG33-G2RB	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	12,29304 €
BG2Q-1KSW	m		Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,99960 €
B06F1-I4QZ	m3		Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	28,20074 €
BG2Q-1KTE	m		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,24116 €
BGD2-06US	u		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	68,59000 €
			Altres conceptes	118,91162 €
P-57	PHQE-C07A	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 112 W de potència, flux lluminós de 17100 lm,	436,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat	
	BHQ6-2Y97	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 112 W de potència, flux lluminós de 17100 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	368,71000 €
			Altres conceptes	67,33000 €
P-58	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cuina office amb aiguera i aixeta mural d'aigua freda, inclou xarxa de desguassos per aiguera	342,30 €
			Altres conceptes	342,30000 €
P-59	PJ181-3DY4	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina	161,73 €
	BJ183-0PGB	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu mitjà, per a encastar	134,93000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,74050 €
			Altres conceptes	26,05950 €
P-60	PJ210-3YNL	u	Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2''	57,60 €
	BJ210-0SE6	u	Aixeta de classe senzilla per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2''	35,51000 €
			Altres conceptes	22,09000 €
P-61	PJ34-3FOV	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC	173,40 €
	BJ33-CW08	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de 40 mm, per a connectar al sífó o al ramal de PVC	108,24000 €
			Altres conceptes	65,16000 €
P-62	PMS0-6Z1U	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	25,25 €
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	3,04800 €
	BMS0-1K23	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	13,73000 €
			Altres conceptes	8,47200 €
P-63	PMS0-6Z7F	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	14,83 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,76000 €
	BMS0-1K0U	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	3,46000 €
			Altres conceptes	10,61000 €
P-64	PP7G-6O4Y	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada	77,56 €
			Altres conceptes	77,56000 €
P-65	PQ53-HAIG	m	Taula portatil de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb estructura de tub quadrat d'acer amb 4 rodes amb fre. de mides 190x60x97 cm. segons plànols de detall.	628,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ50-H602	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs	477,01500 €
	BJ188-OPMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	66,62000 €
			Altres conceptes	84,49500 €
P-66	PQ55-HCH	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols	119,11 €
	BQ53-H6ZI	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats	95,93100 €
			Altres conceptes	23,17900 €
P-67	PQ57-12IVN	m2	Taulell de pedra sinteritzada d'1,2 cm de gruix i de 60 a 99 cm de llargària, amb acabat mat, preu alt, col·locat sobre suport mural i encastat al parament	855,80 €
	BQ55-11P00	m2	Taulell de pedra sinteritzada, d'1,2 cm de gruix, amb acabat mat i preu alt	576,27000 €
	BJ188-OPMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	149,89500 €
			Altres conceptes	129,63500 €
P-68	PQ74-899P	u	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	340,86 €
	BQ72-1YGI	u	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	271,19000 €
	BQ70-1WG3	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	11,26800 €
			Altres conceptes	58,40200 €
P-69	PQ75-7NTP	u	Mòdul sobre nevera per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret	142,25 €
	BQ73-1VZO	u	Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges	101,71000 €
	BQ70-1WGB	m	Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm d'alçària, per a encolar	8,13960 €
			Altres conceptes	32,40040 €
P-70	PQ76-7OEQ	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	199,41 €
	BQ70-1WG3	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	9,57780 €
	BQ74-1VKP	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	156,07000 €
			Altres conceptes	33,76220 €
P-71	PQ76-7OET	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	191,23 €
	BQ70-1WG3	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	9,57780 €
	BQ74-1VKQ	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	148,64000 €
			Altres conceptes	33,01220 €
P-72	PQ76-7OIR	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb	263,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/08/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret		
	BQ74-1VOF	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	206,53000	€
	BQ70-1WG3	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	11,49336	€
			Altres conceptes	45,47664	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	26,12000	€
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	26,12000	€
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	26,33000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	26,12000	€
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	26,08000	€
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	26,08000	€
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	26,08000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	26,12000	€
A0122000	h	Oficial 1a paleta	18,48000	€
A012H000	h	Oficial 1a electricista	19,11000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	19,11000	€
A013H000	h	Ajudant electricista	15,87000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	16,41000	€
A0140000	h	Manobre	15,45000	€
A0150000	h	Manobre especialista	15,99000	€
A0D-0007	h	Manobre	24,55000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	29,42000	€
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	30,41000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	29,42000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,41000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,42000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	29,94000	€
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	30,41000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,41000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	29,42000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,42000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,42000	€
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	29,90000	€
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	28,58000	€
A0J-0029	h	Conservador-restaurador	38,84000	€
A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	43,38000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	94,94000	€
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	107,16000	€
C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	6,62000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	67,13000	€
C152-003B	h	Camió grua	73,79000	€
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,38000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,44000	€
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,74000	€
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	2,26000	€
C200G000	h	Màquina de fer regates	1,39000	€
C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	4,13000	€
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,39000	€
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	4,13000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	0,93000 €
B011-05ME	m3	Aigua	2,42000 €
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	15,30000 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	24,77000 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	80,33000 €
B0521100	kg	Guix YG	0,08000 €
B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,54000 €
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,44000 €
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,39000 €
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	164,18000 €
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	105,42000 €
B06F1-I4QZ	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	118,69000 €
B06F2-LVFA	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	126,08000 €
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	53,66000 €
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,43000 €
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,93000 €
B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	2,54000 €
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	2,26000 €
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,19000 €
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	0,33000 €
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	5,90000 €
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	15,99000 €
B0B8-108A	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	4,15000 €
B0CC0-21OR	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,72000 €
B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,62000 €
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	17,20000 €
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,28000 €
B0FG2-0GNU	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup A1/AIIa (UNE-EN 14411), preu mitjà	19,82000 €
B0FG3-0EDF	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb acabat ratllat	0,20000 €
B0FG6-0ZWQ	u	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica vidriada preu alt	1,12000 €
B44Z5022	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat	1,29000 €
B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	2,09000 €
B4F0-0L2M	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir	7,85000 €
B52A-0Y2K	u	Teula de ventilació per a cobertes de teula àrab de ceràmica color variable	25,12000 €
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,81000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,18000	€
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,21000	€
B7C44-0JJY	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de guix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 1,7143 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb paper kraft amb polietilè	6,13000	€
B7C44-0JKI	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de guix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 2,8571 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb paper kraft amb polietilè	9,18000	€
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,05000	€
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,68000	€
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	29,62000	€
B811-1ZWX	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs	285,75000	€
B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,32000	€
B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	4,37000	€
B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	16,04000	€
B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	16,77000	€
B8Z6-0P27	kg	Imprimació fixadora acrílica	9,24000	€
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	25,90000	€
B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	6,91000	€
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	5,21000	€
B962-0GQT	m	Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats	5,81000	€
B9U7-0JAV	m	Sòcol de rajola gres porcel·lànic premat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	7,29000	€
BA10-1Y0E	m2	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	158,24000	€
BA10-1Y0F	m2	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	263,80000	€
BA11-1X0Q	m2	Finestra de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	165,59000	€
BAS0-0ZEX	u	Ferramenta per a finestra de dues fulles batents, de preu mitjà	43,82000	€
BAS0-0ZFA	u	Ferramenta per a balconera d'una fulla batent, de preu mitjà	22,20000	€
BAS0-0ZFE	u	Ferramenta per a balconera d'una fulla oscilobatent, de preu mitjà	97,77000	€
BB33-16IC	m2	Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm	93,74000	€
BC14-1LOD	m2	Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de guix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de guix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	85,17000	€
BE42-0O4C	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de guix 0,5 mm	2,97000	€
BE42-0O4F	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de guix 0,5 mm	3,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BEK7-H4Z6	u	Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 300 mm de diàmetre	32,86000 €
BEM6-0ORQ	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta	499,65000 €
BEW1-0OXM	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	5,73000 €
BEW1-0OXW	u	Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre	5,99000 €
BEW5-0OVW	u	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt	18,85000 €
BF51-04NF	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	3,93000 €
BFW6-04NZ	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capilaritat	1,65000 €
BFYC-04OW	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,38000 €
BG134901	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb catorze mòduls i per a encastar	15,44000 €
BG13-0G11	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	5,36000 €
BG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal i per a encastar	3,12000 €
BG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	2,07000 €
BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,14000 €
BG222810	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,18000 €
BG222910	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,27000 €
BG222A10	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,37000 €
BG2Q-1KSQ	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,64000 €
BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,70000 €
BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,91000 €
BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,97000 €
BG326200	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2	0,21000 €
BG326300	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2	0,35000 €
BG326400	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2	0,58000 €
BG326500	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2	0,89000 €
BG326600	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x10 mm2	1,61000 €
BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,62000 €
BG33-G2W9	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	4,89000 €
BG3I-06W1	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,44000 €
BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	3,15000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG41149J	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	45,82000 €
BG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	6,63000 €
BG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	6,74000 €
BG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	6,92000 €
BG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	7,07000 €
BG415D9J	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	42,10000 €
BG42129H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	17,84000 €
BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	24,38000 €
BG611020	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	0,77000 €
BG613020	u	Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt	1,40000 €
BG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	2,20000 €
BG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	2,33000 €
BG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	4,51000 €
BG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	2,63000 €
BG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	4,49000 €
BG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar	4,78000 €
BG64-07EI	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	2,60000 €
BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	2,09000 €
BG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt	5,17000 €
BG6D-1OBN	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà	2,34000 €
BGA12520	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt	9,19000 €
BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	68,59000 €
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,27000 €
BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,25000 €
BGWA1000	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	0,21000 €
BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,53000 €
BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,45000 €
BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,30000 €
BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	6,02000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BH12-2XRP	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, per a muntar superficialment	207,35000	€
BH65-2IID	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	127,90000	€
BHM2-13J87	u	Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicatat 20:10000, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5	507,29000	€
BHQ6-2Y97	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 112 W de potència, flux lluminós de 17100 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	368,71000	€
BJ183-0PGB	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu mitjà, per a encastar	134,93000	€
BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	33,31000	€
BJ210-0SE6	u	Aixeta de classe senzilla per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2"	35,51000	€
BJ211-0R4W	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	58,38000	€
BJ33-CW08	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	9,84000	€
BM31X001	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 5 kg, eficàcia mínima 21A-113B	39,35000	€
BMS0-1K0U	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	3,46000	€
BMS0-1K23	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	13,73000	€
BP44-1A3U	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,34000	€
BP7K-1O7U	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar	21,47000	€
BQ50-H602	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs	454,30000	€
BQ53-H6ZI	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats	94,05000	€
BQ55-11P00	m2	Taulell de pedra sinteritzada, d'1,2 cm de gruix, amb acabat mat i preu alt	576,27000	€
BQ70-1WG3	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	18,78000	€
BQ70-1WGB	m	Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm d'alçària, per a encolar	13,30000	€
BQ72-1YGI	u	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	271,19000	€
BQ73-1VZO	u	Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges	101,71000	€
BQ74-1VKP	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	156,07000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ74-1VKQ	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	148,64000	€
BQ74-1VOF	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	206,53000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		109,25000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,38000 =	25,38000	
			Subtotal:		25,38000	25,38000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,44000 =	1,70800	
			Subtotal:		1,70800	1,70800
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,42000 =	0,48400	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	24,77000 =	40,37510	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	164,18000 =	41,04500	
			Subtotal:		81,90410	81,90410
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,25380
			COST DIRECTE			109,24590
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,24590

B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		127,86000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,38000 =	25,38000	
			Subtotal:		25,38000	25,38000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,44000 =	1,70800	
			Subtotal:		1,70800	1,70800
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	164,18000 =	62,38840	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	24,77000 =	37,65040	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,42000 =	0,48400	
			Subtotal:		100,52280	100,52280

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
DESPESES AUXILIARS			1,00	%		0,25380
COST DIRECTE						127,86460
COST EXECUCIÓ MATERIAL						127,86460
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		255,90000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	25,38000 =	26,64900	
			Subtotal:		26,64900	26,64900
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,44000 =	1,76900	
			Subtotal:		1,76900	1,76900
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,42000 =	0,48400	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x	24,77000 =	37,89810	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	164,18000 =	32,83600	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000 x	0,39000 =	156,00000	
			Subtotal:		227,21810	227,21810
DESPESES AUXILIARS			1,00	%		0,26649
COST DIRECTE						255,90259
COST EXECUCIÓ MATERIAL						255,90259
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		71,08000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	15,99000 =	15,99000	
			Subtotal:		15,99000	15,99000
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,38000 =	0,96600	
			Subtotal:		0,96600	0,96600
Materials						
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,520 x	15,30000 =	23,25600	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	0,93000 =	0,18600	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	80,33000 =	30,52540	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:			53,96740
Altres			53,96740
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	
1,000	% s	15,99000	= 0,15990
Subtotal:			0,15990
COST DIRECTE			71,08330
COST EXECUCIÓ MATERIAL			71,08330

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-1	1G22G301	u	Instal·lació elèctrica interior de l'edifici auxiliar (sala polivalent), amb grau d'electrificació elevat, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou armari empotrable tipus CPM-2, escomesa, instal·lació soterrada, subquadres, caixa i subcaixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, butlletins de la instal·lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		1.273,57		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	EG415D9J	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	0,000	x	51,41061 =	0,00000	
	EG326406	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub	0,000	x	0,94665 =	0,00000	
	EG326506	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub	100,000	x	1,44037 =	144,03700	
	EG326606	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub	2,000	x	2,17477 =	4,34954	
	EG41149J	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	55,13061 =	55,13061	
	EG415A99	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	2,000	x	14,00094 =	28,00188	
	EG415A9B	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	2,000	x	14,11094 =	28,22188	
	EG326206	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub	100,000	x	0,56925 =	56,92500	
	EG415A9D	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	14,44094 =	14,44094	
	EG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	0,000	x	1,00991 =	0,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	EG42129H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	28,10044	=	28,10044	
	EG611021	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada	20,000	x	1,48009	=	29,60180	
	EG613021	u	Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada	4,000	x	2,11009	=	8,44036	
	EG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	4,000	x	7,25187	=	29,00748	
	EG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	2,000	x	7,38187	=	14,76374	
	EG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	14,29094	=	14,29094	
	EGA12522	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment	1,000	x	15,25727	=	15,25727	
	EG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	3,000	x	9,56187	=	28,68561	
	EG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada	16,000	x	7,68187	=	122,90992	
	EG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada	1,000	x	9,54187	=	9,54187	
	EG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat	1,000	x	9,83187	=	9,83187	
	EG326306	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm ² , col.locat en tub	100,000	x	0,71205	=	71,20500	
	EG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col.locat	4,000	x	6,00963	=	24,03852	
	EG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	10,000	x	0,90791	=	9,07910	
	EY011321	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG	50,000	x	2,80285	=	140,14250	
	EY01132A	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,000	x	2,77184	=	0,00000	
	EY021311	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG	6,000	x	5,36095	=	32,16570	
	EY02131A	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2,000	x	5,39070	=	10,78140	
	EG134901	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i encastada	1,000	x	18,66831	=	18,66831	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	EG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal i encastada	5,000	x	13,62373	=	68,11865	
	EG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	2,000	x	14,18453	=	28,36906	
	EG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	50,000	x	0,77531	=	38,76550	
	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	20,000	x	0,81611	=	16,32220	
	EG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col.locat	20,000	x	2,92963	=	58,59260	
Subtotal:								1.157,78669	1.157,78669
COST DIRECTE									1.157,78669
DESPESES INDIRECTES 10,00 %									115,77867
COST EXECUCIÓ MATERIAL									1.273,56536

P-2	E4475225	ml	Suministre i col.locació de perfil UPN-140 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formades per peça simple, per a formació de cercol de lligam de façana existent. El preu inclou col·locació, fixació a la paret c/30 cm amb tacs químics de diàmetre 12mm tipus HILTI HIT-V o equivalent i morter HIT-HY 200 col.locats cada 30 cm a portell. El perfil es subministrarà amb una capa d'imprimació antioxidant.	Rend.: 1,000	27,06	€
-----	----------	----	---	--------------	-------	---

Inclou apuntaments, pletines, passadors, cargols, soldadures.... i tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R x 15,45000 =	1,54500	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x 18,48000 =	1,84800	
Subtotal:					3,39300	3,39300
Materials						
	B44Z5022	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat	16,400 x 1,29000 =	21,15600	
Subtotal:					21,15600	21,15600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05090
				COST DIRECTE			24,59990
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		2,45999
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,05988
P-3	E89000002	u	porta entrada vianants, acer acabat lacat oxiron al forn, amb dues tarjes fixes laterals i dues portes batents amb acabat amb punt rodó, amb pany de seguretat i clau, segons planols de detall.	Rend.: 1,000		2.000,00	€
				COST DIRECTE		1.818,18182	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	181,81818	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.000,00000	
P-4	E89000003	u	Arranjament de porta existent de vehicles, pintat amb pintura oxiron color forja, i instal·lació de pany de seguretat amb clau. I substitució de malla de torsió per una de nova d'acer galvanitzat.	Rend.: 1,000		800,00	€
				COST DIRECTE		727,27273	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	72,72727	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		800,00000	
EG134901		u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i encastada	Rend.: 1,000		20,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100 /R x	19,11000 =	1,91100	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,080 /R x	15,87000 =	1,26960	
				Subtotal:		3,18060	3,18060
Materials							
	BG134901	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb catorze mòduls i per a encastar	1,000 x	15,44000 =	15,44000	
				Subtotal:		15,44000	15,44000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	3,18067 =	0,04771	
				Subtotal:		0,04771	0,04771
				COST DIRECTE		18,66831	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	1,86683	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,53514	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EG151D11	u		Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal i encastada	Rend.: 1,000		14,99	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500 /R x	19,11000 =	9,55500	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	15,87000 =	0,79350	
				Subtotal:		10,34850	10,34850
Materials							
	BG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal i per a encastar	1,000 x	3,12000 =	3,12000	
				Subtotal:		3,12000	3,12000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	10,34867 =	0,15523	
				Subtotal:		0,15523	0,15523
				COST DIRECTE			13,62373
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,36237
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,98610
EG161611	u		Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	Rend.: 1,000		15,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500 /R x	19,11000 =	9,55500	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	15,87000 =	2,38050	
				Subtotal:		11,93550	11,93550
Materials							
	BG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000 x	2,07000 =	2,07000	
				Subtotal:		2,07000	2,07000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17903
				COST DIRECTE			14,18453
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,41845
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,60299
EG222711	m		Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000		0,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x	19,11000 =	0,30576	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	15,87000	=	0,31740
					Subtotal:			0,62316
Materials								
	BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,14000	=	0,14280
					Subtotal:			0,14280
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,62333	=	0,00935
					Subtotal:			0,00935
			COST DIRECTE					0,77531
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %			0,07753
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,85284
EG222811	m		Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000				0,90 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	19,11000	=	0,30576
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	15,87000	=	0,31740
					Subtotal:			0,62316
Materials								
	BG222810	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,18000	=	0,18360
					Subtotal:			0,18360
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,62333	=	0,00935
					Subtotal:			0,00935
			COST DIRECTE					0,81611
			DESPESES INDIRECTES		10,00 %			0,08161
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,89772
EG222911	m		Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000				1,00 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import

EG222A11		m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000				1,11	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	19,11000	=	0,30576	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	15,87000	=	0,31740	
				Subtotal:				0,62316	0,62316
Materials									
	BG222A10	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,37000	=	0,37740	
				Subtotal:				0,37740	0,37740
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,62333	=	0,00935	
				Subtotal:				0,00935	0,00935
				COST DIRECTE					1,00991
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%		0,10099
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,11090

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EG326206	m		Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000		0,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,010 /R x	19,11000 =	0,19110	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,010 /R x	15,87000 =	0,15870	
				Subtotal:		0,34980	0,34980
Materials							
	BG326200	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2	1,020 x	0,21000 =	0,21420	
				Subtotal:		0,21420	0,21420
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	0,35000 =	0,00525	
				Subtotal:		0,00525	0,00525
				COST DIRECTE			0,56925
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,05693
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,62618
EG326306	m		Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000		0,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,010 /R x	15,87000 =	0,15870	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,010 /R x	19,11000 =	0,19110	
				Subtotal:		0,34980	0,34980
Materials							
	BG326300	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2	1,020 x	0,35000 =	0,35700	
				Subtotal:		0,35700	0,35700
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	0,35000 =	0,00525	
				Subtotal:		0,00525	0,00525
				COST DIRECTE			0,71205
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,07121
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,78326

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EG326406	m		Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000		1,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,010 /R x	19,11000 =	0,19110	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,010 /R x	15,87000 =	0,15870	
				Subtotal:		0,34980	0,34980
Materials							
	BG326400	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2	1,020 x	0,58000 =	0,59160	
				Subtotal:		0,59160	0,59160
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	0,35000 =	0,00525	
				Subtotal:		0,00525	0,00525
				COST DIRECTE			0,94665
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,09467
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,04132
EG326506	m		Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000		1,58	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	19,11000 =	0,28665	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	15,87000 =	0,23805	
				Subtotal:		0,52470	0,52470
Materials							
	BG326500	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2	1,020 x	0,89000 =	0,90780	
				Subtotal:		0,90780	0,90780
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	0,52467 =	0,00787	
				Subtotal:		0,00787	0,00787
				COST DIRECTE			1,44037
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,14404
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,58441

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EG326606	m		Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000		2,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	19,11000 =	0,28665	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	15,87000 =	0,23805	
				Subtotal:		0,52470	0,52470
Materials							
	BG326600	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x10 mm2	1,020 x	1,61000 =	1,64220	
				Subtotal:		1,64220	1,64220
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	0,52467 =	0,00787	
				Subtotal:		0,00787	0,00787
				COST DIRECTE			2,17477
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,21748
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,39225
EG41149J	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		60,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	19,11000 =	5,73300	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,87000 =	3,17400	
				Subtotal:		8,90700	8,90700
Materials							
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,27000 =	0,27000	
	BG41149J	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	45,82000 =	45,82000	
				Subtotal:		46,09000	46,09000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	8,90733 =	0,13361	
				Subtotal:		0,13361	0,13361

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			55,13061	
			DESPESES INDIRECTES	10,00	%	5,51306	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,64367	
EG415A99	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		15,40	€
			Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,87000 =	3,17400
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	19,11000 =	3,82200
			Subtotal:			6,99600	6,99600
Materials							
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,27000 =	0,27000
	BG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	6,63000 =	6,63000
			Subtotal:			6,90000	6,90000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,99600 =	0,10494
			Subtotal:			0,10494	0,10494
			COST DIRECTE			14,00094	
			DESPESES INDIRECTES	10,00	%	1,40009	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,40103	

EG415A9B	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		15,52	€
			Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	19,11000 =	3,82200
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,87000 =	3,17400
			Subtotal:			6,99600	6,99600
Materials							
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,27000 =	0,27000
	BG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar	1,000	x	6,74000 =	6,74000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
en perfil DIN								
Altres				Subtotal:		7,01000		7,01000
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,99600	=	0,10494
				Subtotal:		0,10494		0,10494
				COST DIRECTE				14,11094
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%	1,41109
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,52203	
EG415A9C	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		15,72		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	19,11000	=	3,82200
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,87000	=	3,17400
				Subtotal:		6,99600		6,99600
Materials	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,27000	=	0,27000
	BG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	6,92000	=	6,92000
				Subtotal:		7,19000		7,19000
Altres	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,99600	=	0,10494
				Subtotal:		0,10494		0,10494
			COST DIRECTE					14,29094
			DESPESES INDIRECTES	10,00	%			1,42909
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					15,72003
EG415A9D	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		15,89		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	19,11000	=	3,82200
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,87000	=	3,17400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		6,99600		6,99600
Materials								
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,27000	=	0,27000
	BG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	7,07000	=	7,07000
				Subtotal:		7,34000		7,34000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,99600	=	0,10494
				Subtotal:		0,10494		0,10494
				COST DIRECTE				14,44094
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%	1,44409
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,88503
EG415D9J				u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		Rend.: 1,000	56,55 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	19,11000	=	5,73300
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	15,87000	=	3,17400
				Subtotal:		8,90700		8,90700
Materials								
	BG415D9J	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	42,10000	=	42,10000
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,27000	=	0,27000
				Subtotal:		42,37000		42,37000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	8,90733	=	0,13361
				Subtotal:		0,13361		0,13361
				COST DIRECTE				51,41061
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%	5,14106
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,55167

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EG42129H	u		Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		30,91	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	15,87000 =	3,17400	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350 /R x	19,11000 =	6,68850	
				Subtotal:		9,86250	9,86250
Materials							
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000 x	0,25000 =	0,25000	
	BG42129H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	17,84000 =	17,84000	
				Subtotal:		18,09000	18,09000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	9,86267 =	0,14794	
				Subtotal:		0,14794	0,14794
				COST DIRECTE			28,10044
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		2,81004
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,91048
EG611021	u		Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada	Rend.: 1,000		1,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,020 /R x	19,11000 =	0,38220	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	15,87000 =	0,31740	
				Subtotal:		0,69960	0,69960
Materials							
	BG611020	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,000 x	0,77000 =	0,77000	
				Subtotal:		0,77000	0,77000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01049
				COST DIRECTE				1,48009
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		0,14801
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,62810
EG613021	u		Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada	Rend.:	1,000			2,32 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	15,87000	=	0,31740
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,020	/R x	19,11000	=	0,38220
				Subtotal:			0,69960	0,69960
Materials								
	BG613020	u	Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt	1,000	x	1,40000	=	1,40000
				Subtotal:			1,40000	1,40000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,69933	=	0,01049
				Subtotal:			0,01049	0,01049
				COST DIRECTE				2,11009
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		0,21101
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,32110
EG621193	u		Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	Rend.:	1,000			7,98 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	15,87000	=	2,11071
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	19,11000	=	2,86650
				Subtotal:			4,97721	4,97721
Materials								
	BG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x	2,20000	=	2,20000
				Subtotal:			2,20000	2,20000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	4,97733	=	0,07466
				Subtotal:			0,07466	0,07466
				COST DIRECTE				7,25187
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		0,72519
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,97706

Data: 07/08/25

Pàg.: 27

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
EG621G93	u		Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	Rend.: 1,000				8,12 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
A012H000	h		Oficial 1a electricista	0,150	/R x	19,11000 =	2,86650	
A013H000	h		Ajudant electricista	0,133	/R x	15,87000 =	2,11071	
				Subtotal:		4,97721	4,97721	
Materials								
BG621G93	u		Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x	2,33000 =	2,33000	
				Subtotal:		2,33000	2,33000	
Altres								
A%AUX001	%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	4,97733 =	0,07466	
				Subtotal:		0,07466	0,07466	
				COST DIRECTE			7,38187	
				DESPESES INDIRECTES		10,00 %	0,73819	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,12006	
EG621J93	u		Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	Rend.: 1,000				10,52 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
A012H000	h		Oficial 1a electricista	0,150	/R x	19,11000 =	2,86650	
A013H000	h		Ajudant electricista	0,133	/R x	15,87000 =	2,11071	
				Subtotal:		4,97721	4,97721	
Materials								
BG621J93	u		Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x	4,51000 =	4,51000	
				Subtotal:		4,51000	4,51000	
Altres								
A%AUX001	%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	4,97733 =	0,07466	
				Subtotal:		0,07466	0,07466	
				COST DIRECTE			9,56187	
				DESPESES INDIRECTES		10,00 %	0,95619	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,51806	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EG631153	u		Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada	Rend.: 1,000		8,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	19,11000 =	2,86650	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133 /R x	15,87000 =	2,11071	
				Subtotal:		4,97721	4,97721
Materials							
	BG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	1,000 x	2,63000 =	2,63000	
				Subtotal:		2,63000	2,63000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	4,97733 =	0,07466	
				Subtotal:		0,07466	0,07466
				COST DIRECTE			7,68187
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,76819
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,45006
EG631EA3	u		Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada	Rend.: 1,000		10,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133 /R x	15,87000 =	2,11071	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	19,11000 =	2,86650	
				Subtotal:		4,97721	4,97721
Materials							
	BG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	1,000 x	4,49000 =	4,49000	
				Subtotal:		4,49000	4,49000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	4,97733 =	0,07466	
				Subtotal:		0,07466	0,07466
				COST DIRECTE			9,54187
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,95419
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,49606

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EG641177	u		Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat	Rend.: 1,000		10,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	19,11000 =	2,86650	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133 /R x	15,87000 =	2,11071	
				Subtotal:		4,97721	4,97721
Materials							
	BG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar	1,000 x	4,78000 =	4,78000	
				Subtotal:		4,78000	4,78000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	4,97733 =	0,07466	
				Subtotal:		0,07466	0,07466
				COST DIRECTE			9,83187
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,98319
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,81506
EG671113	u		Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col.locat	Rend.: 1,000		3,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,030 /R x	19,11000 =	0,57330	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,016 /R x	15,87000 =	0,25392	
				Subtotal:		0,82722	0,82722
Materials							
	BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	1,000 x	2,09000 =	2,09000	
				Subtotal:		2,09000	2,09000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	0,82733 =	0,01241	
				Subtotal:		0,01241	0,01241
				COST DIRECTE			2,92963
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,29296
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,22259

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EG671133	u		Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col.locat	Rend.: 1,000		6,61	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,030 /R x	19,11000 =	0,57330	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,016 /R x	15,87000 =	0,25392	
				Subtotal:		0,82722	0,82722
Materials							
	BG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt	1,000 x	5,17000 =	5,17000	
				Subtotal:		5,17000	5,17000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	0,82733 =	0,01241	
				Subtotal:		0,01241	0,01241
				COST DIRECTE			6,00963
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,60096
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,61059
EGA12522	u		Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment	Rend.: 1,000		16,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	19,11000 =	2,86650	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183 /R x	15,87000 =	2,90421	
				Subtotal:		5,77071	5,77071
Materials							
	BGA12520	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt	1,000 x	9,19000 =	9,19000	
	BGWA1000	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	1,000 x	0,21000 =	0,21000	
				Subtotal:		9,40000	9,40000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	5,77067 =	0,08656	
				Subtotal:		0,08656	0,08656
				COST DIRECTE			15,25727
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,52573
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,78300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	EM31X001	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 5 kg, eficàcia mínima 21A-113B. Totalment acabat. Inclou tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		47,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	16,41000 =	1,64100	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	19,11000 =	1,91100	
				Subtotal:		3,55200	3,55200
Materials							
	BM31X001	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 5 kg, eficàcia mínima 21A-113B	1,000 x	39,35000 =	39,35000	
				Subtotal:		39,35000	39,35000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05328
				COST DIRECTE			42,95528
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		4,29553
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,25081
	EY011321	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG	Rend.: 1,000		3,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	18,48000 =	1,84800	
	A0140000	h	Manobre	0,040 /R x	15,45000 =	0,61800	
				Subtotal:		2,46600	2,46600
Maquinària							
	C200G000	h	Màquina de fer regates	0,040 /R x	1,39000 =	0,05560	
				Subtotal:		0,05560	0,05560
Materials							
	B0521100	kg	Guix YG	3,030 x	0,08000 =	0,24240	
	B0111000	m3	Aigua	0,002 x	0,93000 =	0,00186	
				Subtotal:		0,24426	0,24426
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	2,46600 =	0,03699	
				Subtotal:		0,03699	0,03699
				COST DIRECTE			2,80285
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,28029
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,08314

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EY01132A	m		Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		3,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,040 /R x	15,45000 =	0,61800	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	18,48000 =	1,84800	
				Subtotal:		2,46600	2,46600
Maquinària							
	C200G000	h	Màquina de fer regates	0,040 /R x	1,39000 =	0,05560	
				Subtotal:		0,05560	0,05560
Materials							
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,003 x	71,08330 =	0,21325	
				Subtotal:		0,21325	0,21325
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	2,46600 =	0,03699	
				Subtotal:		0,03699	0,03699
				COST DIRECTE			2,77184
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,27718
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,04902
EY021311	u		Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG	Rend.: 1,000		5,90	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R x	15,45000 =	1,54500	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,200 /R x	18,48000 =	3,69600	
				Subtotal:		5,24100	5,24100
Materials							
	B0111000	m3	Aigua	0,001 x	0,93000 =	0,00093	
	B0521100	kg	Guix YG	0,505 x	0,08000 =	0,04040	
				Subtotal:		0,04133	0,04133
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	5,24133 =	0,07862	
				Subtotal:		0,07862	0,07862

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			5,36095
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,53610
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,89705
EY02131A	u		Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		5,93	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R x	15,45000 =	1,54500	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,200 /R x	18,48000 =	3,69600	
				Subtotal:		5,24100	5,24100
Materials							
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,001 x	71,08330 =	0,07108	
				Subtotal:		0,07108	0,07108
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	5,24133 =	0,07862	
				Subtotal:		0,07862	0,07862
				COST DIRECTE			5,39070
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,53907
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,92977
P-6	LEGCLIM1	PA	Només legalització climatització de la instal·lació executada en edifici auxiliar. Inclosos les tramitacions davant el Servei Territorials d'Indústria de la Generalitat, despeses ocasionades per les esmentades obligacions com poden ser les taxes amb indústria, visats i tot allò necessari per a obtenir la corresponent legalització, inclou la inspecció pe entitat corresponent i les modificacions de projecte si escau en ambdos casos.	Rend.: 1,000		600,00	€
				COST DIRECTE			545,45455
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		54,54545
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			600,0000
P-7	P001-00001	U	Estructura de fusta ancorada a terra per a ocultació de 4 contenidors de reciclatge de 240 litres, composta de làmines de fusta de pi tractada o de resines imitació fusta, amb tapa i porta individual per a cadascun dels contenidors amb pany. Totalment instal·lada i ancorada a terra amb daus de formigó inclosos.	Rend.: 1,000		400,00	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			363,63636
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		36,36364
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			400,0000
P-8	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		27,41	€
				Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	1,000 /R x	24,55000 =	24,55000	
				Subtotal:		24,55000	24,55000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,36825
				COST DIRECTE			24,91825
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		2,49183
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,41008
P-9	P2142-4RMR	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		5,48	€
				Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x	24,55000 =	4,91000	
				Subtotal:		4,91000	4,91000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07365
				COST DIRECTE			4,98365
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,49837
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,48202

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-10	P2142-4RMS	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		12,33	€
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,450 /R x	24,55000 =	11,04750	
				Subtotal:		11,04750	11,04750
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16571
				COST DIRECTE			11,21321
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,12132
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,33453
P-11	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		13,75	€
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 /R x	25,38000 =	7,61400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	24,55000 =	2,45500	
				Subtotal:		10,06900	10,06900
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,150 /R x	15,22000 =	2,28300	
				Subtotal:		2,28300	2,28300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15104
				COST DIRECTE			12,50304
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,25030
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,75334

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
-----	------	----	------------	------	--	--

P-12	P2143-4RR0	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	6,41	€
------	------------	---	--	--------------	------	---

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 /R x 25,38000 =	2,53800	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x 24,55000 =	2,45500	
			Subtotal:		4,99300	4,99300
Maquinària						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x 15,22000 =	0,76100	
			Subtotal:		0,76100	0,76100
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07490
			COST DIRECTE			5,82890
			DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,58289
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,41178

P-13	P2146-DJ3H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000	16,32	€
------	------------	----	---	--------------	-------	---

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,410 /R x 25,38000 =	10,40580	
			Subtotal:		10,40580	10,40580
Maquinària						
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 /R x 67,13000 =	1,61112	
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,175 /R x 15,22000 =	2,66350	
			Subtotal:		4,27462	4,27462

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,15609
			COST DIRECTE	14,83651
			DESPESES INDIRECTES	10,00 % 1,48365
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,32016

P-14	P214A-HIQX	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador	Rend.: 1,000	344,80	€	
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,350 /R x	43,38000 =	15,18300	
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	1,400 /R x	38,84000 =	54,37600	
	A0D-0007	h	Manobre	5,600 /R x	24,55000 =	137,48000	
				Subtotal:		207,03900	207,03900
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	1,400 /R x	73,79000 =	103,30600	
				Subtotal:		103,30600	103,30600
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			3,10559
			COST DIRECTE				313,45059
			DESPESES INDIRECTES	10,00 %			31,34506
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				344,79564

P-15	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000	22,45	€	
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A0D-0007	h	Manobre	0,210 /R x	24,55000 =	5,15550	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,060 /R x	25,38000 =	1,52280	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,300	/R x	29,90000	=	8,97000
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,052	/R x	29,42000	=	1,52984
Subtotal:								17,17814
17,17814								
Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,030	/R x	15,22000	=	0,45660
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,300	/R x	8,39000	=	2,51700
Subtotal:								2,97360
								2,97360
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,25767
								20,40941
COST DIRECTE								
DESPESES INDIRECTES						10,00	%	2,04094
								22,45035
COST EXECUCIÓ MATERIAL								22,45035

P-16	P214G-78OW	m2	Desmuntatge de paviment vinilic existent, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	8,22	€
------	------------	----	--	--------------	------	---

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	24,55000 =	7,36500
Subtotal:					7,36500	7,36500
DESPESES AUXILIARS						0,11048
COST DIRECTE						7,47548
DESPESES INDIRECTES						0,74755
COST EXECUCIÓ MATERIAL						8,22302

P-17	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	18,09	€
------	------------	----	--	--------------	-------	---

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 /R x	25,38000 =	7,61400
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	24,55000 =	7,36500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			14,97900	14,97900
Maquinària								
	C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,300	/R x	4,13000	=	1,23900
				Subtotal:			1,23900	1,23900
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,22469
				COST DIRECTE				16,44269
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%	1,64427
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,08695
P-18	P21Z2-4RXK	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum	Rend.: 1,000				9,86 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300	/R x	25,38000	=	7,61400
				Subtotal:			7,61400	7,61400
Maquinària								
	C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	0,300	/R x	4,13000	=	1,23900
				Subtotal:			1,23900	1,23900
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,11421
				COST DIRECTE				8,96721
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%	0,89672
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,86393
P-19	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible	Rend.: 1,000				8,61 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,080	/R x	24,55000	=	1,96400
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,080	/R x	25,38000	=	2,03040
				Subtotal:			3,99440	3,99440
Maquinària								
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0483	/R x	67,13000	=	3,24238
	C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	0,080	/R x	6,62000	=	0,52960
				Subtotal:			3,77198	3,77198

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05992
				COST DIRECTE			7,82630
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,78263
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,60893
P-20	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000		2,33	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,011 /R x	94,94000 =	1,04434	
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,010 /R x	107,16000 =	1,07160	
				Subtotal:		2,11594	2,11594
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			2,11594
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,21159
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,32753
P-21	P4FC-545U	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	Rend.: 1,000		25,86	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,280 /R x	29,42000 =	8,23760	
	A0D-0007	h	Manobre	0,280 /R x	24,55000 =	6,87400	
				Subtotal:		15,11160	15,11160
Materials							
	B4F0-0L2M	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir	1,000 x	7,85000 =	7,85000	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,01007 x	17,20000 =	0,17320	
				Subtotal:		8,02320	8,02320
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,37779
				COST DIRECTE			23,51259
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		2,35126
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,86385

P-22	P5ZZ4-52J4	u	Peça especial de remat lateral de cumbrera, amb tall de peça ceràmica, en formació d'espantabruixes, col·locat amb morter mixt 1:2:10.	Rend.: 1,000		39,57	€
				Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			manuais específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,125 /R x	24,55000 =	3,06875	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R x	29,42000 =	7,35500	
				Subtotal:		10,42375	10,42375
Materials							
	B52A-0Y2K	u	Teula de ventilació per a cobertes de teula àrab de ceràmica color variable	1,000 x	25,12000 =	25,12000	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,00105 x	255,90259 =	0,26870	
				Subtotal:		25,38870	25,38870
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15636
				COST DIRECTE			35,96881
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		3,59688
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,56569
P-23	P6126-58MW	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		47,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,700 /R x	29,42000 =	20,59400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,350 /R x	24,55000 =	8,59250	
				Subtotal:		29,18650	29,18650
Materials							
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	31,51515 x	0,28000 =	8,82424	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01807 x	255,90259 =	4,62416	
				Subtotal:		13,44840	13,44840

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,72966
			COST DIRECTE	43,36456
			DESPESES INDIRECTES	10,00 % 4,33646
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	47,70102

P-24	P7C47-DFGP	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,7143 m2·K/W, amb paper kraft amb polietilè, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000	9,87	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0D-0007	h	Manobre	0,030 /R x 24,55000 =	0,73650	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060 /R x 29,42000 =	1,76520	
			Subtotal:		2,50170	2,50170
Materials						
	B7C44-0JJY	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,7143 m2·K/W, amb paper kraft amb polietilè	1,050 x 6,13000 =	6,43650	
			Subtotal:		6,43650	6,43650
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03753
			COST DIRECTE			8,97573
			DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,89757
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,87330

P-25	P7C47-DFGR	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,8571 m2·K/W, amb paper kraft amb polietilè, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000	14,33	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0D-0007	h	Manobre	0,040 /R x 24,55000 =	0,98200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080 /R x 29,42000 =	2,35360	
			Subtotal:		3,33560	3,33560
Materials						
	B7C44-0JKI	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,8571 m2·K/W, amb paper kraft amb polietilè	1,050 x 9,18000 =	9,63900	
			Subtotal:		9,63900	9,63900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,05003
				COST DIRECTE				13,02463
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		1,30246
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,32710
P-26	P811-3EMJ	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle	Rend.:	1,000			29,34 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,230	/R x	24,55000 =	5,64650	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,460	/R x	29,42000 =	13,53320	
				Subtotal:			19,17970	19,17970
Maquinària								
	C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,230	/R x	2,26000 =	0,51980	
				Subtotal:			0,51980	0,51980
Materials								
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00705	x	2,42000 =	0,01706	
	B811-1ZWX	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,02268	x	285,75000 =	6,48081	
				Subtotal:			6,49787	6,49787
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,47949
				COST DIRECTE				26,67686
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		2,66769
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,34455
P-27	P83EC-95NS	m2	extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament	Rend.:	1,000			44,55 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x	26,12000 =	2,61200	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,355	/R x	29,42000 =	10,44410	
				Subtotal:			13,05610	13,05610
Materials								
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	15,99000 =	6,71580	
	B7J1-OSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,05000 =	0,20000	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,500	x	1,21000 =	4,23500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,68000	=	1,34400
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950	x	1,18000	=	1,12100
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	9,72000	=	10,01160
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	5,90000	=	0,70800
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,2625	x	2,09000	=	0,54863
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,81000	=	0,38070
				Subtotal:		27,24473		27,24473
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,19584
				COST DIRECTE				40,49667
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%	4,04967
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,54634

P-28	P846-9JO8	m2	Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000				38,93	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x	26,12000	=	10,44800	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	29,42000	=	11,76800	
				Subtotal:		22,21600		22,21600	
Materials									
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	4,32000	=	4,32000	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	15,99000	=	2,87820	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	4,62000	=	4,75860	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,05000	=	0,09450	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,68000	=	0,79380	
				Subtotal:		12,84510		12,84510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,33324
				COST DIRECTE			35,39434
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		3,53943
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,93377
P894-4V9D	m2		Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	Rend.: 1,000		31,69	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520 /R x	29,42000 =	15,29840	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050 /R x	26,12000 =	1,30600	
				Subtotal:		16,60440	16,60440
Materials							
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,204 x	25,90000 =	5,28360	
	B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	0,3978 x	16,77000 =	6,67111	
				Subtotal:		11,95471	11,95471
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24907
				COST DIRECTE			28,80818
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		2,88082
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,68899
P-29	P89H-HE8C	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		13,83	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,150 /R x	29,42000 =	4,41300	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015 /R x	26,12000 =	0,39180	
				Subtotal:		4,80480	4,80480
Materials							
	B8Z6-0P27	kg	Imprimació fixadora acrílica	0,1428 x	9,24000 =	1,31947	
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	0,3978 x	16,04000 =	6,38071	
				Subtotal:		7,70018	7,70018
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07207
				COST DIRECTE			12,57705
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,25771
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,83476

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-30	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		6,37	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010 /R x	26,12000 =	0,26120	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100 /R x	29,42000 =	2,94200	
				Subtotal:		3,20320	3,20320
Materials							
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978 x	4,37000 =	1,73839	
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153 x	5,21000 =	0,79713	
				Subtotal:		2,53552	2,53552
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04805
				COST DIRECTE			5,78677
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,57868
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,36544
P-31	P8B6-HAQW	m2	Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en parament vertical de fusta o mobiliari sense policromia, amb fungicida incolor, aplicat amb brotxa	Rend.: 1,000		11,83	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,300 /R x	26,12000 =	7,83600	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,030 /R x	29,42000 =	0,88260	
				Subtotal:		8,71860	8,71860
Materials							
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,250 x	6,91000 =	1,72750	
				Subtotal:		1,72750	1,72750
				DESPESES AUXILIARS	3,50 %		0,30515
				COST DIRECTE			10,75125
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,07513
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,82638
P-32	P8KB-464G	m	Escopidor de 25 cm d'amplària, amb dos gruixos, un de rajola ceràmica comuna i un de vidriada preu alt, amb trencaigües, col·locades amb morter mixt 1:2:10	Rend.: 1,000		51,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x	24,55000 =	9,82000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,800 /R x	29,42000 =	23,53600	
				Subtotal:		33,35600	33,35600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B0FG3-0ED	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb acabat ratllat	6,9972	x	0,20000	=	1,39944
	B0FG6-0ZW	u	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica vidriada preu alt	6,9972	x	1,12000	=	7,83686
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0147	x	255,90259	=	3,76177
				Subtotal:				12,99807
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,50034
				COST DIRECTE				46,85441
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%	4,68544
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,53985
P-33	P93M-LSB7	m2	Solera de formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió	Rend.: 1,000				30,19 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	24,55000	=	4,91000
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200
				Subtotal:				7,85200
Materials								
	B06F2-LVFA	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	0,1545	x	126,08000	=	19,47936
				Subtotal:				19,47936
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,11778
				COST DIRECTE				27,44914
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%	2,74491
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,19405
P-34	P967-12F1Q	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, inclou excavació manual o mecanica en terreny fluix per a formació de base de vorada, i formació de base de formigó per a la seva col.locació .	Rend.: 1,000				31,50 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,220	/R x	29,42000 =	6,47240	
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	24,55000 =	11,04750	
				Subtotal:			17,51990	17,51990
Materials								
	B962-0GQT	m	Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats	1,050	x	5,81000 =	6,10050	
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,044	x	105,42000 =	4,63848	
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021	x	53,66000 =	0,11269	
				Subtotal:			10,85167	10,85167
				DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,26280
				COST DIRECTE				28,63437
				DESPESES INDIRECTES			10,00 %	2,86344
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,49781

P-35	P9D5-364D	m2	Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup Al/AIIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			59,76	€
------	-----------	----	---	--------------	--	--	-------	---

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,240	/R x	26,12000 =	6,26880	
	A0D-0007	h	Manobre	0,035	/R x	24,55000 =	0,85925	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,600	/R x	29,42000 =	17,65200	
				Subtotal:			24,78005	24,78005
Materials								
	B0FG2-0GN	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup Al/AIIa (UNE-EN 14411), preu mitjà	1,040	x	19,82000 =	20,61280	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,93000 =	6,51326	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	1,44000 =	2,05200	
				Subtotal:			29,17806	29,17806

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,37170
				COST DIRECTE			54,32981
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		5,43298
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,76279
P-36	P9D5-366D	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AII/Alla (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000		54,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,600 /R x	29,42000 =	17,65200	
	A0D-0007	h	Manobre	0,035 /R x	24,55000 =	0,85925	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,240 /R x	26,12000 =	6,26880	
				Subtotal:		24,78005	24,78005
Materials							
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035 x	0,43000 =	3,01151	
	B0FG2-0GN	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AII/Alla (UNE-EN 14411), preu mitjà	1,040 x	19,82000 =	20,61280	
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425 x	0,54000 =	0,76950	
				Subtotal:		24,39381	24,39381
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,37170
				COST DIRECTE			49,54556
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		4,95456
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,50012
P-37	P9G3-DVV8	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm	Rend.: 1,000		8,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,220 /R x	25,38000 =	5,58360	
				Subtotal:		5,58360	5,58360
Maquinària							
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,220 /R x	9,74000 =	2,14280	
				Subtotal:		2,14280	2,14280

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,08375
				COST DIRECTE				7,81015
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		0,78102
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,59117
P-38	P9U8-4Z8N	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premnat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.:	1,000			13,13 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x 29,42000 =	3,53040		
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,024	/R x 26,12000 =	0,62688		
				Subtotal:		4,15728	4,15728	
Materials								
	B9U7-0JAV	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premnat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	1,020	x 7,29000 =	7,43580		
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,10005	x 0,54000 =	0,05403		
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,525	x 0,43000 =	0,22575		
				Subtotal:		7,71558	7,71558	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,06236
				COST DIRECTE				11,93522
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		1,19352
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,12874
P-39	P9Z3-DP58	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	Rend.:	1,000			7,39 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,030	/R x 26,12000 =	0,78360		
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,030	/R x 29,42000 =	0,88260		
				Subtotal:		1,66620	1,66620	
Materials								
	B0B8-108A	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,200	x 4,15000 =	4,98000		
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0204	x 2,26000 =	0,04610		
				Subtotal:		5,02610	5,02610	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02499
				COST DIRECTE			6,71729
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,67173
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,38902
P-40	PA000001	u	Arranjament puntual de coberta, reposició de teules trencades, repas de juntes, amb l'ajut de plataforma elevadora, neteja, repas i impermeabilització de canals de teula invertida, i construcció de baxant de planxa d'acer galvanitzat a peu de vorera.	Rend.: 1,000		500,00	€
				COST DIRECTE		454,54545	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	45,45455	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		500,0000	
P-41	PA00001	u	Formació d'armari d'obra amb tres portes corredisses de fusta dm acabat lacat de color blanc, inclou separació intermitga entre armari i mobiliari de cuina i tancament lateral, amb tancament de maó acabat enguixat, i sostre de perfils d'acer L i encadellat ceràmic amb xapa de compressió de fomigó de 4 cm de gruix amb malla electrosoldada de 15x15 de diàmetre 5 mm. i acabat enguixat per la part inferior.	Rend.: 1,000		1.800,00	€
				COST DIRECTE		1.636,36364	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	163,63636	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.800,0000	
P-42	PA12-8427	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	Rend.: 1,000		398,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150 /R x	26,33000 =	3,94950	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,750 /R x	29,94000 =	22,45500	
				Subtotal:		26,40450	26,40450
Materials							
	BAS0-0ZF4	u	Ferramenta per a balconera d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000 x	22,20000 =	22,20000	
	BA10-1Y0E	m2	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb	1,980 x	158,24000 =	313,31520	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
tapaboques sense persiana				
			Subtotal:	335,51520
				335,51520
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
				0,66011
			COST DIRECTE	362,57981
			DESPESES INDIRECTES	10,00 %
				36,25798
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	398,83779

P-43	PA12-8428	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	Rend.: 1,000	711,87	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150 /R x	26,33000 =	3,94950
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,750 /R x	29,94000 =	22,45500
			Subtotal:		26,40450	26,40450
Materials						
	BA10-1Y0F	m2	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	1,980 x	263,80000 =	522,32400
	BAS0-0ZFE	u	Ferramenta per a balconera d'una fulla oscilobatent, de preu mitjà	1,000 x	97,77000 =	97,77000
			Subtotal:		620,09400	620,09400
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,66011
			COST DIRECTE			647,15861
			DESPESES INDIRECTES	10,00 %		64,71586
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			711,87447

P-44	PA18-811Y	u	Finestra de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 160x120 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	Rend.: 1,000	415,76	€
------	-----------	---	---	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
--	--	--	---------	------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,200	/R x	26,33000	=	5,26600	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,000	/R x	29,94000	=	29,94000	
				Subtotal:				35,20600	35,20600
Materials									
	BA11-1X0Q	m2	Finestra de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	1,800	x	165,59000	=	298,06200	
	BAS0-0ZEX	u	Ferramenta per a finestra de dues fulles batents, de preu mitjà	1,000	x	43,82000	=	43,82000	
				Subtotal:				341,88200	341,88200
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,88015
				COST DIRECTE					377,96815
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%		37,79682
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					415,76497
	PB33-609G	m2	Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4	Rend.: 1,000				124,91	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	29,42000	=	8,82600	
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	24,55000	=	9,82000	
				Subtotal:				18,64600	18,64600
Materials									
	BB33-16IC	m2	Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm	1,000	x	93,74000	=	93,74000	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0055	x	127,86460	=	0,70326	
				Subtotal:				94,44326	94,44326
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,46615
				COST DIRECTE					113,55541
				DESPESES INDIRECTES		10,00	%		11,35554
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					124,91095

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-45	PB34-61U4	m2	Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra i amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 amb pintura metàl·lica anticorrosiva	Rend.: 1,000		188,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P894-4V9D	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	2,000	x 28,80818 =	57,61636	
	PB33-609G	m2	Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4	1,000	x 113,55541 =	113,55541	
				Subtotal:		171,17177	171,17177
				COST DIRECTE			171,17177
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		17,11718
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			188,28895
P-46	PC1D-9N7O	m2	Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1,000		112,83	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x 28,58000 =	17,14800	
				Subtotal:		17,14800	17,14800
Materials							
	BC14-1LOD	m2	Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	1,000	x 85,17000 =	85,17000	
				Subtotal:		85,17000	85,17000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25722
				COST DIRECTE			102,57522
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		10,25752
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			112,83274
P-47	PE42-48RD	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	Rend.: 1,000		18,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,200	/R x 30,41000 =	6,08200	

Data: 07/08/25

Pàg.: 55

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,200	/R x	26,08000	=	5,21600	
	Subtotal:							11,29800	11,29800
	BEW1-00X	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	0,330	x	5,73000	=	1,89090	
	BE42-004C	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020	x	2,97000	=	3,02940	
	Subtotal:							4,92030	4,92030
	DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,16947
COST DIRECTE								16,38777	
DESPESES INDIRECTES							10,00 %	1,63878	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								18,02655	

P-48	PE42-48RG	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm. muntat superficialment	Rend.: 1,000	18,65	€
------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,200	/R x	30,41000 =	6,08200	
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,200	/R x	26,08000 =	5,21600	
Subtotal:						11,29800	11,29800
Materials							
BE42-0O4F	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020	x	3,44000 =	3,50880	
BEW1-0OX	u	Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre	0,330	x	5,99000 =	1,97670	
Subtotal:						5,48550	5,48550
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,16947
COST DIRECTE							16,95297
DESPESES INDIRECTES					10,00 %		1,69530
COST EXECUCIÓ MATERIAL							18,64827

P-49	PEK7-H7XI	u	Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge	Rend.: 1,000	61,37	€
-------------	------------------	---	---	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor		0,400 /R x	30,41000 =	12,16400	
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor		0,400 /R x	26,08000 =	10,43200	
				Subtotal:		22,59600	22,59600
Materials							
BEK7-H4Z6	u	Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 300 mm de diàmetre		1,000 x	32,86000 =	32,86000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:				32,86000
								32,86000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,33894
				COST DIRECTE				55,79494
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		5,57949
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				61,37443
P-50	PEM8-FH4T	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta i fixat amb cargols	Rend.: 1,000				614,93 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,700	/R x 26,08000	=	18,25600	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,700	/R x 30,41000	=	21,28700	
				Subtotal:			39,54300	39,54300
Materials								
	BEM6-00R	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta	1,000	x 499,65000	=	499,65000	
	BEW5-00V	u	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt	1,000	x 18,85000	=	18,85000	
				Subtotal:			518,50000	518,50000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,98858
				COST DIRECTE				559,03158
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		55,90316
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				614,93473
PF53-3C6S	m		Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	Rend.: 1,000				13,89 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,135	/R x 30,41000	=	4,10535	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,135	/R x 26,12000	=	3,52620	
				Subtotal:			7,63155	7,63155
Materials								
	BF51-04NF	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x 3,93000	=	4,00860	
	BFW6-04NZ	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x 1,65000	=	0,49500	
	BFYC-04OW	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x 0,38000	=	0,38000	
				Subtotal:			4,88360	4,88360

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,11447
				COST DIRECTE				12,62962
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		1,26296
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,89259
PG13-E30N	u		Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	Rend.: 1,000				27,24 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x 26,08000 =	3,91200		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x 30,41000 =	15,20500		
				Subtotal:		19,11700		19,11700
Materials								
	BG13-0G11	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x 5,36000 =	5,36000		
				Subtotal:		5,36000		5,36000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,28676
				COST DIRECTE				24,76376
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		2,47638
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,24013
P-51	PG2N-EUGF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000				7,21 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 26,08000 =	0,52160		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,033	/R x 30,41000 =	1,00353		
				Subtotal:		1,52513		1,52513
Materials								
	BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020	x 4,91000 =	5,00820		
				Subtotal:		5,00820		5,00820
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,02288
				COST DIRECTE				6,55621
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		0,65562
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,21183

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PG2N-EUH3	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000		1,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	26,08000 =	0,52160	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x	30,41000 =	0,48656	
				Subtotal:		1,00816	1,00816
Materials							
	BG2Q-1KSQ	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x	0,64000 =	0,65280	
				Subtotal:		0,65280	0,65280
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01512
				COST DIRECTE			1,67608
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,16761
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,84369

P-52	PG33-E752	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000		8,01	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040 /R x	26,08000 =	1,04320	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040 /R x	30,41000 =	1,21640	
				Subtotal:		2,25960	2,25960
Materials							
	BG33-G2W9	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020 x	4,89000 =	4,98780	
				Subtotal:		4,98780	4,98780

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03389
				COST DIRECTE				7,28129
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		0,72813
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,00942
P-53	PG3B-E7E9	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra	Rend.:	1,000			14,56 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	30,41000 =	6,08200	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	26,08000 =	5,21600	
				Subtotal:			11,29800	11,29800
Materials								
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	1,000	x	0,30000 =	0,30000	
	BG3I-06W1	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,020	x	1,44000 =	1,46880	
				Subtotal:			1,76880	1,76880
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,16947
				COST DIRECTE				13,23627
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		1,32363
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,55990
	PG65-483R	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada	Rend.:	1,000			4,12 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,020	/R x	30,41000 =	0,60820	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	26,08000 =	0,52160	
				Subtotal:			1,12980	1,12980
Materials								
	BG64-07EI	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,000	x	2,60000 =	2,60000	
				Subtotal:			2,60000	2,60000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01695
				COST DIRECTE				3,74675
				DESPESES INDIRECTES	10,00	%		0,37467
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,12142

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.: 1,000		4,06	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,016 /R x	26,08000 =	0,41728	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,030 /R x	30,41000 =	0,91230	
				Subtotal:		1,32958	1,32958
Materials							
	BG6D-10BN	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà	1,000 x	2,34000 =	2,34000	
				Subtotal:		2,34000	2,34000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01994
				COST DIRECTE			3,68952
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,36895
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,05848
P-54	PH13-BZBQ	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, muntada superficialment	Rend.: 1,000		247,01	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	30,41000 =	9,12300	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	26,08000 =	7,82400	
				Subtotal:		16,94700	16,94700
Materials							
	BH12-2XRP	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, per a muntar superficialment	1,000 x	207,35000 =	207,35000	
				Subtotal:		207,35000	207,35000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25421
				COST DIRECTE			224,55121
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		22,45512
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			247,00633
P-55	PH57-B3AG	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	Rend.: 1,000		150,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	26,08000	=	3,91200
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	30,41000	=	4,56150
					Subtotal:			8,47350
								8,47350
Materials								
	BH65-2IID	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	1,000	x	127,90000	=	127,90000
					Subtotal:			127,90000
								127,90000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,12710
			COST DIRECTE					136,50060
			DESPESES INDIRECTES		10,00	%		13,65006
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					150,15066

P-56	PHM2-143P8	u	Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 20:10000, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartells de reforç i 4 forats colissos per a pernys M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidrofug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastrat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,	Rend.: 1,000	777,61	€
------	------------	---	---	--------------	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
			col·locat superficialment - caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,8555	/R x	26,08000	=	22,31144	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,0135	/R x	29,42000	=	0,39717	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,62785	/R x	30,41000	=	19,09292	
	A0D-0007	h	Manobre	0,05688	/R x	24,55000	=	1,39640	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a pern M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5				
	B06F1-I4QZ	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,2376	x	118,69000	= 28,20074
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,428	x	2,97000	= 4,24116
				Subtotal:		658,69838	658,69838
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,64797
			COST DIRECTE				706,91377
			DESPESES INDIRECTES	10,00	%		70,69138
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				777,60515
P-57	PHQE-C07A	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 112 W de potència, flux lluminós de 17100 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat	Rend.: 1,000			436,04 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,483	/R x	30,41000	= 14,68803
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,483	/R x	26,08000	= 12,59664
				Subtotal:		27,28467	27,28467
Materials							
	BHQ6-2Y97	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 112 W de potència, flux lluminós de 17100 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	1,000	x	368,71000	= 368,71000
				Subtotal:		368,71000	368,71000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,40927
			COST DIRECTE				396,40394
			DESPESES INDIRECTES	10,00	%		39,64039
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				436,04433

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-58	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cuina office amb aigüera i aixeta mural d'aigua freda, inclou xarxa de desguassos per aigüera	Rend.: 1,000		342,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	PF53-3C6S	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	18,000	x 12,62962 =	227,33316	
	PY05-5CJ1	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4	2,000	x 7,11130 =	14,22260	
	PJ211-3E9P	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	1,000	x 69,62519 =	69,62519	
				Subtotal:		311,18095	311,18095
				COST DIRECTE			311,18095
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		31,11810
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			342,29905
P-59	PJ181-3DY4	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina	Rend.: 1,000		161,73	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x 30,41000 =	9,12300	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x 26,08000 =	1,95600	
				Subtotal:		11,07900	11,07900
Materials							
	BJ183-0PGB	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu mitjà, per a encastar	1,000	x 134,93000 =	134,93000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x 29,62000 =	0,74050	
				Subtotal:		135,67050	135,67050
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,27698
				COST DIRECTE			147,02648
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		14,70265
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			161,72912
P-60	PJ210-3YNL	u	Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2"	Rend.: 1,000		57,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,112	/R x 26,08000 =	2,92096	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,450	/R x	30,41000	=	13,68450
					Subtotal:			16,60546
Materials								
	BJ210-0SE6	u	Aixeta de classe senzilla per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2''	1,000	x	35,51000	=	35,51000
					Subtotal:			35,51000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,24908
			COST DIRECTE					52,36454
			DESPESES INDIRECTES		10,00	%		5,23645
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					57,60100
PJ211-3E9P		u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	Rend.: 1,000				76,59 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	26,08000	=	1,95600
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300
					Subtotal:			11,07900
Materials								
	BJ211-0R4	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	1,000	x	58,38000	=	58,38000
					Subtotal:			58,38000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,16619
			COST DIRECTE					69,62519
			DESPESES INDIRECTES		10,00	%		6,96252
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					76,58770
P-61	PJ34-3FOV	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC	Rend.: 1,000				173,40 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,700	/R x	26,08000	=	18,25600
					Subtotal:			48,66600
Materials								
	BJ33-CW08	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	11,000	x	9,84000	=	108,24000
					Subtotal:			108,24000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,72999
				COST DIRECTE			157,63599
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		15,76360
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			173,39959
P-62	PMS0-6Z1U	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000		25,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	30,41000 =	6,08200	
				Subtotal:		6,08200	6,08200
Materials							
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,200 x	2,54000 =	3,04800	
	BMS0-1K23	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	1,000 x	13,73000 =	13,73000	
				Subtotal:		16,77800	16,77800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09123
				COST DIRECTE			22,95123
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		2,29512
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,24635
P-63	PMS0-6Z7F	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	Rend.: 1,000		14,83	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	30,41000 =	9,12300	
				Subtotal:		9,12300	9,12300
Materials							
	BMS0-1K0U	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	1,000 x	3,46000 =	3,46000	
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000 x	0,19000 =	0,76000	
				Subtotal:		4,22000	4,22000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13685
				COST DIRECTE			13,47985
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		1,34798
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,82783
PP44-663X	m		Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	Rend.: 1,000		2,49	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,015 /R x	30,41000 =	0,45615	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,015 /R x	26,12000 =	0,39180	
				Subtotal:		0,84795	0,84795
Materials							
	BP44-1A3U	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,050 x	1,34000 =	1,40700	
				Subtotal:		1,40700	1,40700
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01272
				COST DIRECTE			2,26767
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		0,22677
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,49444
P-64	PP7G-604Y	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada	Rend.: 1,000		77,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	PG65-483R	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada	1,000 x	3,74675 =	3,74675	
	PG6I-78C4	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat	1,000 x	3,68952 =	3,68952	
	PG13-E30N	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	0,500 x	24,76376 =	12,38188	
	PG2N-EUH3	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	6,000 x	1,67608 =	10,05648	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PP44-663X	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	6,000	x	2,26767	=	13,60602
	PP7H-784D	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada	1,000	x	27,02591	=	27,02591
				Subtotal:				70,50656
								70,50656
				COST DIRECTE				70,50656
				DESPESES INDIRECTES				7,05066
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				77,55722
	PP7H-784D	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada	Rend.: 1,000				29,73 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	30,41000	=	5,47380
				Subtotal:				5,47380
Materials								5,47380
	BP7K-107U	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar	1,000	x	21,47000	=	21,47000
				Subtotal:				21,47000
				DESPESES AUXILIARS				0,08211
				COST DIRECTE				27,02591
				DESPESES INDIRECTES				2,70259
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,72850
P-65	PQ53-HAIG	m	Taula portatil de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb estructura de tub quadrat d'acer amb 4 rodes amb fre. de mides 190x60x97 cm. segons plànols de detall.	Rend.: 1,000				628,13 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	24,55000	=	12,27500
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	29,42000	=	14,71000
				Subtotal:				26,98500
Materials								26,98500
	BQ50-H602	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol	1,050	x	454,30000	=	477,01500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs					
	BJ188-0PM	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	2,000	x	33,31000	=	66,62000
						Subtotal:		543,63500
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,40478
						COST DIRECTE		571,02478
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	57,10248
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		628,12725
P-66	PQ55-HCHM	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols	Rend.: 1,000				119,11 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	30,41000	=	12,16400
						Subtotal:		12,16400
Materials								
	BQ53-H6ZI	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats	1,020	x	94,05000	=	95,93100
						Subtotal:		95,93100
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,18246
						COST DIRECTE		108,27746
						DESPESES INDIRECTES	10,00 %	10,82775
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		119,10521
P-67	PQ57-12IVN	m2	Taulell de pedra sinteritzada d'1,2 cm de gruix i de 60 a 99 cm de llargària, amb acabat mat, preu alt, col·locat sobre suport mural i encastat al parament	Rend.: 1,000				855,80 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	24,55000	=	14,73000
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,200	/R x	29,42000	=	35,30400
						Subtotal:		50,03400
Materials								
	BQ55-11P00	m2	Taulell de pedra sinteritzada, d'1,2 cm de gruix, amb acabat mat i preu alt	1,000	x	576,27000	=	576,27000
	BJ188-0PM	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	4,500	x	33,31000	=	149,89500
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005	x	109,24590	=	0,54623

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	726,71123		726,71123
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,25085
				COST DIRECTE			777,99608
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		77,79961
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			855,79569
P-68	PQ74-899P	u	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	Rend.: 1,000			340,86 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,700 /R x	29,94000 =	20,95800	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,230 /R x	26,33000 =	6,05590	
				Subtotal:		27,01390	27,01390
Materials							
	BQ72-1YGI	u	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000 x	271,19000 =	271,19000	
	BQ70-1WG3	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,600 x	18,78000 =	11,26800	
				Subtotal:		282,45800	282,45800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,40521
				COST DIRECTE			309,87711
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		30,98771
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			340,86482
P-69	PQ75-7NTP	u	Mòdul sobre nevera per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret	Rend.: 1,000			142,25 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,500 /R x	29,94000 =	14,97000	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,160 /R x	26,33000 =	4,21280	
				Subtotal:		19,18280	19,18280
Materials							
	BQ73-1VZO	u	Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges	1,000 x	101,71000 =	101,71000	
	BQ70-1WGB	m	Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm d'alçària, per a encolar	0,612 x	13,30000 =	8,13960	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal:		109,84960
						109,84960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,28774
				COST DIRECTE		129,32014
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %	12,93201
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		142,25216

P-70	PQ76-70EQ	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	Rend.: 1,000			199,41	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,400	/R x	29,94000 =	11,97600	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,130	/R x	26,33000 =	3,42290	
				Subtotal:			15,39890	15,39890
Materials								
	BQ70-1WG3	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,510	x	18,78000 =	9,57780	
	BQ74-1VKP	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000	x	156,07000 =	156,07000	
				Subtotal:			165,64780	165,64780
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,23098	
				COST DIRECTE			181,27768	
				DESPESES INDIRECTES	10,00 %		18,12777	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			199,40545	

P-71	PQ76-70ET	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	Rend.: 1,000			191,23	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,400	/R x	29,94000 =	11,97600	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,130	/R x	26,33000 =	3,42290	
				Subtotal:			15,39890	15,39890
Materials								
	BQ74-1VKQ	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000	x	148,64000 =	148,64000	
	BQ70-1WG3	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,510	x	18,78000 =	9,57780	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				158,21780			158,21780
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,23098
COST DIRECTE							173,84768
DESPESES INDIRECTES				10,00 %			17,38477
COST EXECUCIÓ MATERIAL							191,23245
P-72	PQ76-7OIR	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	Rend.: 1,000			263,50 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,180 /R x	26,33000 =	4,73940	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,550 /R x	29,94000 =	16,46700	
Subtotal:						21,20640	21,20640
Materials							
	BQ70-1WG3	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,612 x	18,78000 =	11,49336	
	BQ74-1VOF	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000 x	206,53000 =	206,53000	
Subtotal:						218,02336	218,02336
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,31810
COST DIRECTE							239,54786
DESPESES INDIRECTES				10,00 %			23,95479
COST EXECUCIÓ MATERIAL							263,50264
PY05-5CJ1		m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4	Rend.: 1,000			7,82 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x	24,55000 =	3,68250	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	29,42000 =	2,94200	
Subtotal:						6,62450	6,62450
Materials							
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,00303 x	127,86460 =	0,38743	
Subtotal:						0,38743	0,38743

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,09937
			COST DIRECTE	7,11130
			DESPESES INDIRECTES	10,00 % 0,71113
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,82243

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 74

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
LEGELE1	PA		Certificats, legalització elèctrica de la instal·lació executada en edifici auxiliar.	Rend.: 1,000	941,00	€
			Inclosos les tramitacions davant el Servei Territorials d'Indústria de la Generalitat, despeses ocasionades per les esmentades obligacions com poden ser les taxes amb indústria, visats i tot allò necessari per a obtenir la corresponent legalització, inclou la inspecció per entitat corresponent i les modificacions de projecte si escau en ambdós casos.			
				COST DIRECTE	941,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	941,0000	
P451X201	u		Unitat exterior HITACHI UTOPIA ES, mod. RAS-4HVRNS3E o equivalent, amb les següents característiques: . Potència màxima amb fred: 11,20 kW . Potència màxima amb calor: 14 kW . Tensió d'alimentació: 230V/1/50 Hz . Nivell de pressió sonora (mode reduït): 52 dB . Número i tipus de compresors: 1 Rotary DC Inverter . Dimensions (Alt x Ample x Fons): 800x950x370 . Pes: 67 kg . Carga prèvia de refrigerant: 2,9 kg . Pressió estàtica disponible: 2,5 Pa Totalment instal·lada. Inclou tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000	1.580,71	€
				COST DIRECTE	1.580,71000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.580,7100	
P541X502	u		Unitat interior mural (split) HITACHI gama SYSTEM FREE, mod. RPK-2.0FSN3M o equivalent, amb les següents característiques: . Potència nominal en fred: 5,6 kW . Potència nominal en calent: 6,3 kW . Tensió d'alimentació: 230V/1/50 Hz+N+T . Nivell de pressió sonora (Lo): 33 dB(A) . Cabal d'aire (Lo): 10 m³/min . Dimensions (Alt x Ample x Fons): 333x1150x245 mm . Pes: 17 kg . Diàmetres frigorífics (gas i líquid): 5/8" - 1/4" Totalment instal·lada. Inclou el subministre i posada en marxa de comandament cablejat multifunció, mod. PC-ARFPE o equivalent i també la derivació Multi-Kit a dos tubs, gama SET FREE, mod. E-162SN4 o equivalent, connexions a desguàs, i en definitiva tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000	1.098,44	€
				COST DIRECTE	1.098,44000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.098,4400	

Data: 07/08/25

Pàg.: 75

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
ZPAEAIR1	u		Subministrament i muntatge d'instal·lació de climatització interior d'edifici, calor / fred, formada per un sistema de compressors i splits. A continuació es descriu els components per a la seva instal·lació: - Compressor exterior - 2 splits interiors: 2 en planta baixa Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, termostats, canonades, cablejat, accessoris, connexions, posada en marxa, legalització si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000	1.200,00 €
				COST DIRECTE	1.200,0000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.200,0000
ZPAEAJIN	PA		Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000	500,00 €
				COST DIRECTE	500,0000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	500,0000
ZPAEINST	PA		Partida alçada per a la retirada de les instal·lacions interiors i exteriors preexistents. Inclou instal·lacions i màquines de refrigeració, calefacció, producció d'aigua calenta sanitària, d'aigua freda, d'electricitat, telefonia, enllumenat, incendis, intercomunicació i qualsevol altre tipus. Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta retirada, transport i deposició.	Rend.: 1,000	388,80 €
				COST DIRECTE	388,8000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	388,8000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/08/25 Pàg.: 76

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
ZPAENETE	PA		Partida alçada per a la neteja l'edifici resultant. Totalment acabat. Inclou neteja de paraments, paviment, balcons, terrasses, baranes, fusteries, portes, vidres, entorn i, en definitiva, de tot allò necessari per al lliurament de l'obra totalment neta per a la seva utilització immediata.	Rend.: 1,000	250,00 €
				COST DIRECTE	250,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	250,0000
ZPAEQUAL	PA		Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del Programa de Control de Qualitat, que ha d'incloure totes les preses de mostres, curat, assajos i conservació de testimonis de tots aquells materials que tenint funció resistent i de tancament estan inclosos al progrma de control de qualitat. S'inclou l'aportació de tots aquells documentas necessaris per a l'homolgació dels materilas que intervenenamb la construcció. Inclou tots els medis i mitjans humans i mecànics necesaris per a la bona presa de mostres, els correcte transport a laboratori i custodia de resultats.	Rend.: 1,000	250,00 €
				COST DIRECTE	250,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	250,0000

4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Dades de l'obra

Tipus d'obra	OBRES D'ARRANJAMENT DE L'EDIFICI AUXILIAR I ENTORN EXTERIOR DE CAN SALAMÓ – FASE 3 DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DIT “CAN SALAMÓ”
Emplaçament	Carrer de la Plaça número 65
Superfície construïda	174.80 m2
Promotor	AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució	SERVEIS TÈCNICS
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut	SERVEIS TÈCNICS

Dades tècniques de l'emplaçament

Topografia
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els **principis d'acció preventiva** establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

Identificació dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Enderrocs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

Fonaments

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalçaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Estructura

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

Ram de paleta

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Coberta

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Instal·lacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,

manteniment...).

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escaleres de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

Mesures de protecció individual

- Utilització de cures i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Relació de normes i reglaments aplicables

(en negreta les que afecten directament a la Construcció)

Data d'actualització: 12/05/1998

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

Transposició de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).

Reglamento de los Servicios de Prevención

Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98)

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71

Modificació: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció


Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)


Premià de Mar, agost de 2025

Serveis Tècnics


5. PLÀNOLS




PLANTA BAIXA
FASE 1 i 2, EXECUTADA 2019




PLANTA ALTELL




PLANTA BAIXA
FASE 3 - PENDENT D'EXECUCIÓ



PLANTA ALTELL






Ajuntament de
Premià de Mar

L'ALCALDE

SERVEIS TÈCNICS




TÍTOL DEL PROJECTE
Fase 3 - actuació a l'edifici auxiliar
i a l'entorn de les edificacions.

ESCALA
1/100

TÍTOL DEL PLÀNOL
ESTAT ACTUAL - PLANTA
BAIXA


Nº DE PLÀNOL 02	DATA JULIOL 2025
FULL.....DE.....	NOM ARXIU NOM ARXIU



Ajuntament de
Premià de Mar

L'ALCALDE

SERVEIS TÈCNICS






TÍTOL DEL PROJECTE
Fase 3 - actuació a l'edifici auxiliar
i a l'entorn de les edificacions.

ESCALA
1/100

TÍTOL DEL PLÀNOL
ESTAT ACTUAL - ALÇAT I
SECCIÓ (1)

Nº DE PLÀNOL 03	DATA JULIOL 2025
FULL.....DE.....	NOM ARXIU NOM ARXIU





Ajuntament de
Premià de Mar

L'ALCALDE

SERVEIS TÈCNICS






TÍTOL DEL PROJECTE
Fase 3 - actuació a l'edifici auxiliar
i a l'entorn de les edificacions.

ESCALA
1/100

TÍTOL DEL PLÀNOL
PROPOSTA - PLANTA BAIXA

Nº DE PLÀNOL 05	DATA JULIOL 2025
FULL.....DE.....	NOM ARXIU NOM ARXIU



Ajuntament de
Premià de Mar

L'ALCALDE

SERVEIS TÈCNICS




TÍTOL DEL PROJECTE
Fase 3 - actuació a l'edifici auxiliar
i a l'entorn de les edificacions.


ESCALA
1/100

TÍTOL DEL PLÀNOL
PROPOSTA - ALÇATS I
SECCIÓNS

Nº DE PLÀNOL 06	DATA JULIOL 2025
FULL.....DE.....	NOM ARXIU NOM ARXIU



ALÇAT CUINA I AMARI



PLANTA CUINA I AMARI