

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 2 STAGE BOX PER LA MEDIAHUB

EXPEDIENT NÚM. 2509MS04

OBJECTE.

L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació, per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA del subministrament de dues Stage Box per la MediaHub UM405.

DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament del conjunt de l'equipament serà Ereca i està format per:

Descripció	Quantitat
Stage Racer 2: 24 SDI ports+1 Genlock + 16 Analog audio I/O + 8 GPIO + 2 Ethernet 1GB + 2 Serial + 4 AES/MADI. Redundant PSU 90-250VAC	2
STAR2-T4LR- Standard Optical module (Long Reach) for transmission TRUNK slot. 10Km guaranteed. 2 per chassis	4
STAR2-DANTE - Dante module providing 64ch I/O of Dante/AES67	2

REQUERIMENTS TÈCNICS I OPERATIUS OBLIGATORIS

Tot l'equipament ha de ser nou, no descatalogat, de qualitat professional; i complir els requeriments que s'especifiquen en aquest plec de prescripcions tècniques.

Tot l'equipament haurà de venir amb les fonts d'alimentació i antenes necessàries per poder operar correctament.

CONDICIONS DE LLIURAMENT

El lloc de lliurament de l'equipament serà :

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A.
Oriol Martorell, 1
(Edifici TV3)
08970 Sant Joan Despí

Caldrà lliurar el material en un termini màxim d'1 mes després de la petició per part de la CCMA.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec del proveïdor.

Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

GARANTIA I REQUERIMENTS DEL SERVEI POSTVENDA.

El material objecte d'aquesta licitació haurà d'estar cobert per una garantia mínima legal a partir de la recepció del material.

ACCEPTACIÓ

Es realitzarà l'acceptació del material subministrat, un cop sigui lliurat l'equipament a les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, i s'hagi comprovat el compliment de tots els requeriments obligatoris i especificacions descrites en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Sant Joan Despí, setembre de 2025