

ANNEX III.

PRESSUPOST: OPERACIONS I PREUS UNITARIS

Paisatge i Biodiversitat
Ajuntament de Girona

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1				
Capitol	01	GESPA AMB REG				
Titol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,05	641.526,280	32.076,31
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	0,000	0,00
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00
TOTAL	Titol 3	01.01.1A			32.076,31	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1				
Capitol	01	GESPA AMB REG				
Titol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	0,000	0,00
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00
TOTAL	Titol 3	01.01.1B			0,00	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1				
Capitol	02	GESPA SENSE REG				
Titol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,05	610.988,980	30.549,45
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	872,841	480,06
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00
TOTAL	Titol 3	01.02.2A			31.029,51	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1				
Capitol	02	GESPA SENSE REG				
Titol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)				

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	235.518,710	7.065,56
2	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	336,455	185,05
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00

TOTAL	Titol 3	01.02.2B	7.250,61
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	03	PRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	338.197,000	10.145,91
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)	1,97	676,394	1.332,50

TOTAL	Capítol	01.03	11.478,41
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	04	PARTERRE
Titol 3	4A	TANCA VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,47	2.220,000	1.043,40
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,69	2.220,000	1.531,80
3	FR662221	u	Plantació d'arbut o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,24	74,000	165,76
4	FRF11230	u	Reg d'arbut amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,37	222,000	82,14
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	148,000	32,56
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,84	74,000	284,16
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,72	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,92	0,000	0,00

TOTAL	Titol 3	01.04.4A	3.139,82
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	04	PARTERRE
Titol 3	4B	PARTERRE VEGETAL

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,47	8.211,060	3.859,20
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,69	4.105,530	2.832,82
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	205,277	45,16
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,24	410,553	919,64
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,37	1.231,659	455,71
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,84	205,277	788,26
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,72	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,92	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.04.4B			8.900,79	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1			
Capítol		05	SAULÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	30.229,050	2.116,03
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	0,000	0,00
TOTAL Capítol		01.05			2.116,03	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1			
Capítol		06	CAMINS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	13.721,580	1.097,73
TOTAL Capítol		01.06			1.097,73	

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	97.089,21
5 % Despeses indirectes SOBRE 97.089,21.....	4.854,46
Subtotal	101.943,67
5 % Despeses generals SOBRE 101.943,67.....	5.097,18
6 % Benefici industrial SOBRE 101.943,67.....	6.116,62
21 % IVA SOBRE 113.157,47.....	23.763,07
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	136.920,54

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PRESSUPOST Descomposició Total

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1			
Capítol	01	GESPA AMB REG			
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,05	641.526,280	32.076,31
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball		
2 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	0,000	0,00
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid		
3 FR711GI01	m2	Ressempa de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
Format per :					
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
4 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00
Format per :					
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		
TOTAL Títol 3 01.01.1A					32.076,31
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1			
Capítol	01	GESPA AMB REG			
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressempbra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)			0,55	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)			0,16	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Titol 3	01.01.1B	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capitol	02	GESPA SENSE REG
Titol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,05	610.988,980	30.549,45
Format per :						
		A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t	
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	
		CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	
2	FR711GI01	m2	Ressempbra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	872,841	480,06
Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner	
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	
		BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual	

PRESSUPOST Descomposició Total

3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)				0,16	0,000	0,00
Format per :									
			A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
			CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Titol 3	01.02.2A				31.029,51	
-------	---------	----------	--	--	--	-----------	--

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1	
Capítol	02	GESPA SENSE REG	
Titol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	235.518,710	7.065,56
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	336,455	185,05
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Titol 3	01.02.2B				7.250,61	
-------	---------	----------	--	--	--	----------	--

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1	
Capítol	03	PRAT	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)		
Format per :					
		A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

PRESSUPOST Descomposició Total

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)			1,97	676,394	1.332,50
			Format per :					
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U0-21GV	0,100	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
TOTAL	Capítol		01.03					11.478,41
	Obra		01		Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1			
	Capítol		04		PARTERRE			
	Títol 3		4A		TANCA VEGETAL			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)			0,47	2.220,000	1.043,40
			Format per :					
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t			
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)			0,69	2.220,000	1.531,80
			Format per :					
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t			
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder			
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)			2,24	74,000	165,76
			Format per :					
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,005	m3	Aigua			
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)			0,37	222,000	82,14
			Format per :					

PRESSUPOST Descomposició Total

		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	148,000	32,56
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,84	74,000	284,16
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,72	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,92	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

TOTAL	Titol 3	01.04.4A					3.139,82	
-------	---------	----------	--	--	--	--	----------	--

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1						
Capitol	04	PARTERRE						
Titol 3	4B	PARTERRE VEGETAL						

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,47	8.211,060	3.859,20
Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t	
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,69	4.105,530	2.832,82

PRESSUPOST Descomposició Total

		Format per :						
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t			
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder			
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	205,277	45,16
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
4	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)			2,24	410,553	919,64
		Format per :						
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,005	m3	Aigua			
5	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)			0,37	1.231,659	455,71
		Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,84	205,277	788,26
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,72	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,92	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL		Títol 3		01.04.4B		8.900,79							
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1									
Capítol		05		SAULÓ									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		FR26GI02		m2		Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)		0,07		30.229,050		2.116,03	
						Format per :							
						A013P000		0,004		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,000		t		Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
						C1503300		0,000		h		Camió grua de 3 t	
2		FR31P91A1		m2		Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)		1,82		0,000		0,00	
						Format per :							
						A013P000		0,004		h		Ajudant jardiner	
						B03J-0K89		0,095		t		Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	
						C1313330		0,004		h		Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	
TOTAL		Capítol		01.05		2.116,03							
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1									
Capítol		06		CAMINS									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		GRH1GI01		m2		Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)		0,08		13.721,580		1.097,73	
						Format per :							
						A012P000		0,003		h		Oficial 1a jardiner	
						A013P000		0,003		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,000		t		Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
						C1503300		0,001		h		Camió grua de 3 t	
						CR112500		0,005		h		Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	
TOTAL		Capítol		01.06		1.097,73							

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1A GESPA (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			37.736,840	17,000			641.526,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							641.526,280	

2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			37.736,840	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			37.736,840	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			37.736,840	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1B GESPA (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			0,000	18,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals
---	----------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,050			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,050			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1						
Capítol	02	GESPA SENSE REG						
Títol 3	2A	GESPA S/REG (SUPERF < 1000 M2)						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			87.284,140	7,000			610.988,980	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							610.988,980	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			87.284,140	0,010			872,841	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							872,841	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			87.284,140	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol 02 GESPA SENSE REG
Títol 3 2B GESPA S/REG (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			33.645,530	7,000			235.518,710	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							235.518,710	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			33.645,530	0,010			336,455	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							336,455	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			33.645,530	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol 03 PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			67.639,400	5,000			338.197,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							338.197,000	
2	FR711GI03	m2	Ressebra de prat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			67.639,400	0,010			676,394	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							676,394	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol 04 PARTERRE
Títol 3 4A TANCA VEGETAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
------	------	----	------------	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

1 FR26GI03 m2 Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			740,000	3,000			2.220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2.220,000

2 FRE6GI10 m2 Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			740,000	3,000			2.220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2.220,000

3 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			740,000	0,100			74,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

74,000

4 FRF11230 u Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,	%			
2			740,000	3,000	0,100		222,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

222,000

5 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf,	%				
2			740,000	0,200			148,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

148,000

6 PR3SE254 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			740,000	0,100			74,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

74,000

7 FRL21GI07 m2 Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg						
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1							
Capítol	04	PARTERRE							
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	Freq,					
2			4.105,530	2,000			8.211,060	C#*D##*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	8.211,060	
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	Freq,					
2			4.105,530	1,000			4.105,530	C#*D##*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	4.105,530	
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%					
2			4.105,530	0,050			205,277	C#*D##*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	205,277	
4	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%					
2			4.105,530	0,100			410,553	C#*D##*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	410,553	
5	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%	Freq,				
2			4.105,530	0,100	3,000		1.231,659	C#*D##*E#*F#	

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

				TOTAL AMIDAMENT			1.231,659	
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			4.105,530	0,050			205,277	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT			205,277	
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió					
				AMIDAMENT DIRECTE			0,000	
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg					
				AMIDAMENT DIRECTE			0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol 05 SAULÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes deixant l'espai aplanat i sense clots.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1		T	m2	Freq,				
			2			10.076,350	3,000			30.229,050	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							30.229,050	
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1		T	m2	%				
			2			10.076,350	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol 06 CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m	Freq,				
2			2.286,930	6,000			13.721,580	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		13.721,580		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000	€
CRE25000	h	Tallabarder	2,62000	€
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€
CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05000	€
CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87000	€
CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	18,44000 =	0,06454	
				Subtotal:		0,06454	0,06454
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00309	
				Subtotal:		0,00309	0,00309
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00097
				COST DIRECTE			0,07030
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07030
P-2	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	Rend.: 1,000		0,47	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	18,44000 =	0,36880	
				Subtotal:		0,36880	0,36880
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,002 /R x	30,85000 =	0,06170	
				Subtotal:		0,06170	0,06170
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00553
				COST DIRECTE				0,46999
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,46999
P-3	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.:	1,000			1,82 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035	/R x 18,44000 =	0,06454		
				Subtotal:		0,06454		0,06454
Maquinària								
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0042	/R x 43,00000 =	0,18060		
				Subtotal:		0,18060		0,18060
Materials								
	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	0,0945	x 16,65000 =	1,57343		
				Subtotal:		1,57343		1,57343
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00097
				COST DIRECTE				1,81954
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,81954
P-4	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.:	1,000			0,22 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x 18,44000 =	0,05532		
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x 19,97000 =	0,05991		
				Subtotal:		0,11523		0,11523
Materials								
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050	x 2,10000 =	0,10500		
				Subtotal:		0,10500		0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00173
				COST DIRECTE				0,22196
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,22196

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	18,44000 =	1,84400	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018 /R x	19,97000 =	0,35946	
				Subtotal:		2,20346	2,20346
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03305
				COST DIRECTE			2,23651
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,23651
P-6	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	Rend.: 4,775		0,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	19,97000 =	0,08364	
				Subtotal:		0,08364	0,08364
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,02052	
				Subtotal:		0,02052	0,02052
Materials							
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,100 x	4,33000 =	0,43300	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		0,44564	0,44564
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00125
				COST DIRECTE			0,55105
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,55105

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	Rend.: 4,770		0,16	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	19,97000 =	0,08373	
				Subtotal:		0,08373	0,08373
Maquinària							
	CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	0,020 /R x	16,87000 =	0,07073	
				Subtotal:		0,07073	0,07073
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00126
				COST DIRECTE			0,15572
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,15572
P-8	FR711GI03	m2	Ressebra de prat	Rend.: 1,000		1,97	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	19,97000 =	0,39940	
				Subtotal:		0,39940	0,39940
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,09800	
				Subtotal:		0,09800	0,09800
Materials							
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,100 x	14,58000 =	1,45800	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		1,47064	1,47064
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00599
				COST DIRECTE			1,97403
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,97403
P-9	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	Rend.: 1,270		0,69	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	18,44000 =	0,07260	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010	/R x	19,97000	=	0,15724
					Subtotal:			0,22984
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,010	/R x	30,85000	=	0,24291
	CRE25000	h	Tallabarder	0,020	/R x	2,62000	=	0,04126
					Subtotal:			0,28417
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010	x	16,98000	=	0,16980
					Subtotal:			0,16980
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00345
			COST DIRECTE					0,68726
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,68726
P-10	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000				0,37 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x	18,44000	=	0,36880
					Subtotal:			0,36880
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,010	x	0,00000	=	0,00000
					Subtotal:			0,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00553
			COST DIRECTE					0,37433
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,37433
P-11	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	Rend.: 1,000				0,72 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,014	/R x	18,44000	=	0,25816
					Subtotal:			0,25816
Maquinària								
	CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,014	/R x	25,74000	=	0,36036

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,36036		0,36036	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,0025	x	31,22000	=	0,07805	
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,0025	x	5,99000	=	0,01498	
				Subtotal:		0,09303		0,09303	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00387	
				COST DIRECTE				0,71542	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,71542	
P-12	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000				3,92	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	18,44000	=	1,29080	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	19,97000	=	1,39790	
				Subtotal:		2,68870		2,68870	
Maquinària									
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x	32,31000	=	1,13085	
				Subtotal:		1,13085		1,13085	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244	
				Subtotal:		0,06244		0,06244	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,04033	
				COST DIRECTE				3,92232	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,92232	
P-13	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 2,747				0,03	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	19,97000	=	0,01454	
				Subtotal:		0,01454		0,01454	
Maquinària									
	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	20,05000	=	0,01460	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00112	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00173	
				Subtotal:		0,01745		0,01745	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000 =	0,00170
Subtotal:						0,00170	0,00170
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,00022
COST DIRECTE							0,03391
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,03391
P-14	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,988		0,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	19,97000 =	0,02009
Subtotal:						0,02009	0,02009
Maquinària							
	CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	19,05000 =	0,01916
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000 =	0,00155
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000 =	0,00239
Subtotal:						0,02310	0,02310
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000 =	0,00170
Subtotal:						0,00170	0,00170
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,00030
COST DIRECTE							0,04519
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,04519
P-15	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x	18,44000 =	0,02552
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x	19,97000 =	0,02763

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,05315		0,05315	
Maquinària									
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000	=	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005	/R x	4,75000	=	0,01095	
				Subtotal:		0,02518		0,02518	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
				Subtotal:		0,00170		0,00170	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00080	
				COST DIRECTE				0,08083	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,08083	
P-16	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	Rend.: 1,000		3,84		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,045	/R x	18,44000	=	0,82980	
				Subtotal:		0,82980		0,82980	
Materials									
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	0,100	x	30,00000	=	3,00000	
				Subtotal:		3,00000		3,00000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,01245	
				COST DIRECTE				3,84225	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,84225	

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97	1.774,9487	35.445,73	36,51
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44	449,4698	8.288,22	8,54
3 B0111001	m3	Aigua	0,00	16,9594	0,00	0,00
4 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	1,8857	23,84	0,02
5 B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65	0,0000	0,00	0,00
6 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	271,1356	4.603,88	4,74
7 BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00	27,9277	837,83	0,86
8 BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10	17,6639	37,09	0,04
9 BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58	67,6394	986,18	1,02
10 BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33	120,9296	523,63	0,54
11 BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99	0,0000	0,00	0,00
12 BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22	0,0000	0,00	0,00
13 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	0,0000	0,00	0,00
14 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	163,9104	5.056,64	5,21
15 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	0,0000	0,00	0,00
16 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	870,5353	4.135,04	4,26
17 CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90	18,5930	91,11	0,09
18 CRE25000	h	Tallabarder	2,62	99,6146	260,99	0,27
19 CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	417,7035	8.374,96	8,63
20 CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05	1.260,0757	24.004,44	24,72
21 CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87	0,0000	0,00	0,00
22 CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74	0,0000	0,00	0,00
23 FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	0,07	30.229,0500	2.116,03	2,18

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
24 FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	0,47	10.431,0600	4.902,60	5,05
25 FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	1,82	0,0000	0,00	0,00
26 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	0,22	353,2770	77,72	0,08
27 FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,24	484,5530	1.085,40	1,12
28 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	0,55	1.209,2960	665,11	0,69
29 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	0,16	0,0000	0,00	0,00
30 FR711GI03	m2	Ressebra de prat	1,97	676,3940	1.332,50	1,37
31 FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	0,69	6.325,5300	4.364,62	4,50
32 FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,37	1.453,6590	537,85	0,55
33 FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	0,72	0,0000	0,00	0,00
34 FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	3,92	0,0000	0,00	0,00
35 GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,03	573.715,7100	17.211,47	17,73
36 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,05	252.515,2600	62.625,76	64,50

EUR

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
37 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	13.721,5800	1.097,73	1,13
38 PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	3,84	279,2770	1.072,42	1,10
TOTAL:					189.758,79	195,45

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 1		
Capítol		01	NETEJA		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,51	103.801,100	52.938,56
TOTAL		Capítol	01.01		52.938,56
Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 1		
Capítol		02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11RGI01	dam2 Recollida excepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,57	201,520	2.331,59
TOTAL		Capítol	01.02		2.331,59

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	55.270,15
5 % Despeses indirectes SOBRE 55.270,15.....	2.763,51
Subtotal	58.033,66
5 % Despeses generals SOBRE 58.033,66.....	2.901,68
6 % Benefici industrial SOBRE 58.033,66.....	3.482,02
10 % IVA SOBRE 64.417,36.....	6.441,74
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 70.859,10

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETANTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 1			
Capítol	01	NETEJA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,51	103.801,100	52.938,56
Format per :					
A013P000	0,290	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Capítol	01.01			52.938,56
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 1			
Capítol	02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,57	201,520	2.331,59
Format per :					
A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CREGI00	0,500	h	Bufador		
TOTAL	Capítol	01.02			2.331,59

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 1
Capítol 01 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Gespa		1.586,660	52,000			82.506,320	C#*D#*E#*F#
3	Prat		676,390	26,000			17.586,140	C#*D#*E#*F#
4	Parterre		48,460	52,000			2.519,920	C#*D#*E#*F#
5	Camins		22,860	52,000			1.188,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							103.801,100	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 1
Capítol 02 NETEJA ESPECIAL DE FULLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Sauló		100,760	2,000			201,520	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							201,520	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
CREGI00	h	Bufador	3,58000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,290 /R x	18,44000 =	0,49699	
				Subtotal:		0,49699	0,49699
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00745
				COST DIRECTE			0,51293
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,51293
P-2	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	Rend.: 1,000		11,57	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	18,44000 =	4,61000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	19,97000 =	4,99250	
				Subtotal:		9,60250	9,60250
Maquinària							
	CREGI00	h	Bufador	0,500 /R x	3,58000 =	1,79000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		1,82085	1,82085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14404
				COST DIRECTE			11,56909
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,56909

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97	50,38000	1.006,09	1,82
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44	2.847,99329	52.517,00	95,02
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	51,92070	881,61	1,60
4 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	0,20152	6,22	0,01
5 CREGI00	h	Bufador	3,58	100,76000	360,72	0,65
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,51	103.801,10000	52.938,56	95,78
7 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	11,57	201,52000	2.331,59	4,22
TOTAL:					110.041,78	199,10

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2				
Capitol	01	GESPA AMB REG				
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,05	287.124,000	14.356,20
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	897,263	197,40
3	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3	01.01.1A			14.553,60	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2				
Capitol	01	GESPA AMB REG				
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	0,000	0,00
3	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3	01.01.1B			0,00	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2				
Capitol	02	GESPA SENSE REG				
Títol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,05	240.357,520	12.017,88
2	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3	01.02.2A			12.017,88	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2				
Capitol	02	GESPA SENSE REG				
Títol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)				

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
2	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.2B			0,00
-------	---------	----------	--	--	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	03	PRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	337.717,650	10.131,53
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)	1,97	1.350,871	2.661,22

TOTAL	Capítol	01.03			12.792,75
-------	---------	-------	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,47	192,420	90,44
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,69	192,420	132,77
3	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,24	6,414	14,37
4	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,37	19,242	7,12
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	12,828	2,82
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,84	6,414	24,63
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,72	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,92	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.04.4A			272,15
-------	---------	----------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,47	12.897,740	6.061,94
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,69	6.448,870	4.449,72
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	322,444	70,94
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,24	322,444	722,27
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,37	1.934,661	715,82
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,84	128,977	495,27
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,72	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,92	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.04.4B			12.515,96	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2			
Capítol		05	SAULÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	89.142,330	6.239,96
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	0,000	0,00
TOTAL Capítol		01.05			6.239,96	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2			
Capítol		06	CAMINS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	28.443,300	2.275,46
TOTAL Capítol		01.06			2.275,46	

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	60.667,76
5 % Despeses indirectes SOBRE 60.667,76.....	3.033,39
Subtotal	63.701,15
5 % Despeses generals SOBRE 63.701,15.....	3.185,06
6 % Benefici industrial SOBRE 63.701,15.....	3.822,07
21 % IVA SOBRE 70.708,28.....	14.848,74
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	85.557,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,05	287.124,000	14.356,20
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	897,263	197,40
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Títol 3	01.01.1A	14.553,60
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

PRESSUPOST Descomposició Total

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)			0,55	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)			0,16	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Titol 3	01.01.1B	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capitol	02	GESPA SENSE REG
Titol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,05	240.357,520	12.017,88
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		

PRESSUPOST Descomposició Total

3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)			0,16	0,000	0,00
Format per :								
			A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
			CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Títol 3	01.02.2A				12.017,88	
-------	---------	----------	--	--	--	-----------	--

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressempa de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,16	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Títol 3	01.02.2B				0,00	
-------	---------	----------	--	--	--	------	--

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	03	PRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)		
Format per :					
		A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)			1,97	1.350,871	2.661,22
Format per :								
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U0-21GV	0,100	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
TOTAL		Capítol	01.03				12.792,75	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2					
Capítol		04	PARTERRE					
Títol 3		4A	TANCA VEGETAL					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)			0,47	192,420	90,44
Format per :								
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t			
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)			0,69	192,420	132,77
Format per :								
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t			
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder			
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)			2,24	6,414	14,37
Format per :								
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,005	m3	Aigua			
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)			0,37	19,242	7,12
Format per :								

PRESSUPOST Descomposició Total

		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	12,828	2,82
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,84	6,414	24,63
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,72	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,92	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

TOTAL	Titol 3	01.04.4A	272,15
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capitol	04	PARTERRE
Titol 3	4B	PARTERRE VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,47	12.897,740	6.061,94
Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t	
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,69	6.448,870	4.449,72

PRESSUPOST Descomposició Total

		Format per :						
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t			
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder			
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	322,444	70,94
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
4	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)			2,24	322,444	722,27
		Format per :						
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,005	m3	Aigua			
5	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)			0,37	1.934,661	715,82
		Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,84	128,977	495,27
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,72	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,92	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

TOTAL	Titol 3	01.04.4B	12.515,97
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	05	SAULÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	89.142,330	6.239,96
Format per :						
A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	0,000	0,00
Format per :						
A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner			
B03J-0K89	0,095	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm			
C1313330	0,004	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			

TOTAL	Capítol	01.05	6.239,96
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	06	CAMINS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	28.443,300	2.275,46
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Capítol	01.06	2.275,46
-------	---------	-------	----------

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1A GESPA (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			17.945,250	16,000			287.124,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							287.124,000	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			17.945,250	0,050			897,263	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							897,263	

3 FR711GI01 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			17.945,250	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4 FR711GI02 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			17.945,250	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1B GESPA (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			0,000	16,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,050			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,050			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2						
Capítol	02	GESPA SENSE REG						
Títol 3	2A	GESPA S/REG (SUPERF < 1000 M2)						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			30.044,690	8,000			240.357,520	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							240.357,520	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			30.044,690	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			30.044,690	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2B	GESPA S/REG (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			0,000	9,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,050			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	03	PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			67.543,530	5,000			337.717,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							337.717,650	
2	FR711GI03	m2	Ressebra de prat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			67.543,530	0,020			1.350,871	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.350,871	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
------	------	----	------------	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>192,420</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>192,420</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			64,140	3,000			192,420	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							192,420	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,																																								
2			64,140	3,000			192,420	C#*D##*E##*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							192,420																																					
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>192,420</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>192,420</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			64,140	3,000			192,420	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							192,420	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,																																								
2			64,140	3,000			192,420	C#*D##*E##*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							192,420																																					
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>6,414</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,414</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			64,140	0,100			6,414	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,414	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%																																								
2			64,140	0,100			6,414	C#*D##*E##*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							6,414																																					
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>3,000</td><td>0,100</td><td></td><td>19,242</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>19,242</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,	%				2			64,140	3,000	0,100		19,242	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							19,242	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,	%																																							
2			64,140	3,000	0,100		19,242	C#*D##*E##*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							19,242																																					
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superf,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>12,828</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>12,828</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superf,	%					2			64,140	0,200			12,828	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							12,828	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	Superf,	%																																								
2			64,140	0,200			12,828	C#*D##*E##*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							12,828																																					
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>6,414</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,414</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			64,140	0,100			6,414	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,414	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%																																								
2			64,140	0,100			6,414	C#*D##*E##*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							6,414																																					
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió																																									

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2		
Capítol	04	PARTERRE		
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			6.448,870	2,000			12.897,740	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.897,740	

2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			6.448,870	1,000			6.448,870	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.448,870	

3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			6.448,870	0,050			322,444	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							322,444	

4	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			6.448,870	0,050			322,444	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							322,444	

5	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%	Freq,			
2			6.448,870	0,100	3,000		1.934,661	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

				TOTAL AMIDAMENT			1.934,661	
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			6.448,870	0,020			128,977	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT			128,977	
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió					
				AMIDAMENT DIRECTE			0,000	
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg					
				AMIDAMENT DIRECTE			0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol 05 SAULÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclou la neteja de l'entorn i la retirada de restes deixant l'espai aplanat i sense clots.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1		T	m2	Freq,				
			2			29.714,110	3,000			89.142,330	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							89.142,330	
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1		T	m2	%				
			2			29.714,110	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol 06 CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclou la recollida i transport a abocador					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m	Freq,				
2			4.740,550	6,000			28.443,300	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		28.443,300		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000	€
CRE25000	h	Tallabarder	2,62000	€
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€
CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05000	€
CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87000	€
CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	18,44000 =	0,06454	
				Subtotal:		0,06454	0,06454
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00309	
				Subtotal:		0,00309	0,00309
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00097
				COST DIRECTE			0,07030
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07030
P-2	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	Rend.: 1,000		0,47	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	18,44000 =	0,36880	
				Subtotal:		0,36880	0,36880
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,002 /R x	30,85000 =	0,06170	
				Subtotal:		0,06170	0,06170
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00553
				COST DIRECTE				0,46999
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,46999
P-3	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.:	1,000			1,82 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035	/R x 18,44000 =	0,06454		
				Subtotal:		0,06454		0,06454
Maquinària								
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0042	/R x 43,00000 =	0,18060		
				Subtotal:		0,18060		0,18060
Materials								
	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	0,0945	x 16,65000 =	1,57343		
				Subtotal:		1,57343		1,57343
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00097
				COST DIRECTE				1,81954
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,81954
P-4	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.:	1,000			0,22 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x 18,44000 =	0,05532		
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x 19,97000 =	0,05991		
				Subtotal:		0,11523		0,11523
Materials								
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050	x 2,10000 =	0,10500		
				Subtotal:		0,10500		0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00173
				COST DIRECTE				0,22196
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,22196

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	18,44000 =	1,84400	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018 /R x	19,97000 =	0,35946	
				Subtotal:		2,20346	2,20346
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03305
				COST DIRECTE			2,23651
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,23651
P-6	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	Rend.: 4,775		0,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	19,97000 =	0,08364	
				Subtotal:		0,08364	0,08364
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,02052	
				Subtotal:		0,02052	0,02052
Materials							
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,100 x	4,33000 =	0,43300	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		0,44564	0,44564
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00125
				COST DIRECTE			0,55105
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,55105

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	Rend.: 4,770		0,16	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	19,97000 =	0,08373	
				Subtotal:		0,08373	0,08373
Maquinària							
	CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	0,020 /R x	16,87000 =	0,07073	
				Subtotal:		0,07073	0,07073
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00126
				COST DIRECTE			0,15572
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,15572
P-8	FR711GI03	m2	Ressebra de prat	Rend.: 1,000		1,97	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	19,97000 =	0,39940	
				Subtotal:		0,39940	0,39940
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,09800	
				Subtotal:		0,09800	0,09800
Materials							
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,100 x	14,58000 =	1,45800	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		1,47064	1,47064
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00599
				COST DIRECTE			1,97403
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,97403
P-9	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	Rend.: 1,270		0,69	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	18,44000 =	0,07260	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010	/R x	19,97000	=	0,15724
					Subtotal:			0,22984
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,010	/R x	30,85000	=	0,24291
	CRE25000	h	Tallabarder	0,020	/R x	2,62000	=	0,04126
					Subtotal:			0,28417
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010	x	16,98000	=	0,16980
					Subtotal:			0,16980
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00345
			COST DIRECTE					0,68726
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,68726
P-10	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000				0,37 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x	18,44000	=	0,36880
					Subtotal:			0,36880
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,010	x	0,00000	=	0,00000
					Subtotal:			0,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00553
			COST DIRECTE					0,37433
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,37433
P-11	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	Rend.: 1,000				0,72 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,014	/R x	18,44000	=	0,25816
					Subtotal:			0,25816
Maquinària								
	CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,014	/R x	25,74000	=	0,36036

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		0,36036	0,36036
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,0025	x	31,22000 =	0,07805
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,0025	x	5,99000 =	0,01498
				Subtotal:		0,09303	0,09303
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,00387
COST DIRECTE							0,71542
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,71542
P-12	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000			3,92 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	18,44000 =	1,29080
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	19,97000 =	1,39790
				Subtotal:		2,68870	2,68870
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x	32,31000 =	1,13085
				Subtotal:		1,13085	1,13085
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000 =	0,06244
				Subtotal:		0,06244	0,06244
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,04033
COST DIRECTE							3,92232
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,92232
P-13	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 2,747			0,03 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	19,97000 =	0,01454
				Subtotal:		0,01454	0,01454
Maquinària							
	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	20,05000 =	0,01460
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000 =	0,00112
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000 =	0,00173
				Subtotal:		0,01745	0,01745

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000 =	0,00170
Subtotal:						0,00170	0,00170
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,00022
COST DIRECTE							0,03391
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,03391
P-14	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,988			0,05 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	19,97000 =	0,02009
Subtotal:						0,02009	0,02009
Maquinària							
	CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	19,05000 =	0,01916
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000 =	0,00155
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000 =	0,00239
Subtotal:						0,02310	0,02310
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000 =	0,00170
Subtotal:						0,00170	0,00170
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,00030
COST DIRECTE							0,04519
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,04519
P-15	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168			0,08 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x	18,44000 =	0,02552
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x	19,97000 =	0,02763

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,05315		0,05315	
Maquinària									
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000	=	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005	/R x	4,75000	=	0,01095	
				Subtotal:		0,02518		0,02518	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
				Subtotal:		0,00170		0,00170	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00080	
				COST DIRECTE				0,08083	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,08083	
P-16	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	Rend.: 1,000		3,84		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,045	/R x	18,44000	=	0,82980	
				Subtotal:		0,82980		0,82980	
Materials									
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	0,100	x	30,00000	=	3,00000	
				Subtotal:		3,00000		3,00000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,01245	
				COST DIRECTE				3,84225	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,84225	

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97	904,8334	18.069,52	29,78
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44	721,0611	13.296,37	21,92
3 B0111001	m3	Aigua	0,00	21,1833	0,00	0,00
4 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	1,3509	17,08	0,03
5 B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65	0,0000	0,00	0,00
6 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	190,8717	3.241,00	5,34
7 BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00	13,5391	406,17	0,67
8 BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10	61,6268	129,42	0,21
9 BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58	135,0871	1.969,57	3,25
10 BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33	0,0000	0,00	0,00
11 BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99	0,0000	0,00	0,00
12 BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22	0,0000	0,00	0,00
13 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	0,0000	0,00	0,00
14 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	139,3351	4.298,49	7,09
15 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	0,0000	0,00	0,00
16 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	453,8713	2.155,89	3,55
17 CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90	27,0174	132,39	0,22
18 CRE25000	h	Tallabarder	2,62	104,5872	274,02	0,45
19 CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	245,8811	4.929,92	8,13
20 CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05	530,6655	10.109,18	16,66
21 CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87	0,0000	0,00	0,00
22 CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74	0,0000	0,00	0,00
23 FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	0,07	89.142,3300	6.239,96	10,29

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
24 FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	0,47	13.090,1600	6.152,38	10,14
25 FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	1,82	0,0000	0,00	0,00
26 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	0,22	1.232,5350	271,16	0,45
27 FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,24	328,8580	736,64	1,21
28 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	0,55	0,0000	0,00	0,00
29 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	0,16	0,0000	0,00	0,00
30 FR711GI03	m2	Ressebra de prat	1,97	1.350,8710	2.661,22	4,39
31 FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	0,69	6.641,2900	4.582,49	7,55
32 FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,37	1.953,9030	722,94	1,19
33 FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	0,72	0,0000	0,00	0,00
34 FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	3,92	0,0000	0,00	0,00
35 GRH11331	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,03	337.717,6500	10.131,53	16,70
36 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,05	527.481,5200	26.374,08	43,47

EUR

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
37 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	28.443,3000	2.275,46	3,75
38 PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	3,84	135,3910	519,90	0,86
TOTAL:					119.696,76	197,30

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 2			
Capítol		01	NETEJA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,51	48.391,980	24.679,91
TOTAL	Capítol	01.01			24.679,91	
Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 2			
Capítol		02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR11RGI01	dam2	Recollida escepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,43	594,280	6.792,62
TOTAL	Capítol	01.02			6.792,62	

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	31.472,53
5 % Despeses indirectes SOBRE 31.472,53.....	1.573,63
Subtotal	33.046,16
5 % Despeses generals SOBRE 33.046,16.....	1.652,31
6 % Benefici industrial SOBRE 33.046,16.....	1.982,77
10 % IVA SOBRE 36.681,24.....	3.668,12
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 40.349,36

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 2			
Capítol	01	NETEJA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,51	48.391,980	24.679,91
Format per :					
	A013P000	0,290	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL	Capítol	01.01	24.679,91		
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 2			
Capítol	02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11RGI01	dam2 Recollida escepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,43	594,280	6.792,62
Format per :					
	A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner	
	A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
	CREGI00	0,500	h	Bufador	
TOTAL	Capítol	01.02	6.792,62		

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 2
Capítol 01 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Gespa		479,890	52,000			24.954,280	C#*D#*E#*F#
3	Prat		676,390	26,000			17.586,140	C#*D#*E#*F#
4	Parterre		65,130	52,000			3.386,760	C#*D#*E#*F#
5	Camins		47,400	52,000			2.464,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48.391,980	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 2
Capítol 02 NETEJA ESPECIAL DE FULLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Sauló		297,140	2,000			594,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							594,280	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
CREGI00	h	Bufador	3,58000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,290 /R x	18,44000 =	0,49699	
				Subtotal:		0,49699	0,49699
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00745
				COST DIRECTE			0,51293
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,51293
P-2	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	Rend.: 1,000		11,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	18,44000 =	4,61000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	19,97000 =	4,99250	
				Subtotal:		9,60250	9,60250
Maquinària							
	CREGI00	h	Bufador	0,500 /R x	3,58000 =	1,79000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		1,82085	1,82085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				COST DIRECTE			11,42505
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,42505

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97	148,57000	2.966,94	9,43
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44	1.452,81481	26.789,91	85,12
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	24,25542	411,86	1,31
4 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	0,59428	18,33	0,06
5 CREGI00	h	Bufador	3,58	297,14000	1.063,76	3,38
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,51	48.391,98000	24.679,91	78,42
7 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	11,43	594,28000	6.792,62	21,58
TOTAL:					62.723,33	199,30

Pressupost

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost HORTES LOT 4
 Capítol 00 Genèric

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior (P - 21)	1,35	100,000	135,00
2	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 20)	2,96	5,000	14,80
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 2)	2,80	5,000	14,00
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 7)	0,37	85,000	31,45

TOTAL Capítol 01.00 195,25

Obra 01 Pressupost HORTES LOT 4
 Capítol 01 Espècies invasores
 Títol 3 10 Desbrossada
 Títol 3 (1) 11 Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 11)	0,08	300,000	24,00

TOTAL Títol 3 (1) 01.01.10.11 24,00

Obra 01 Pressupost HORTES LOT 4
 Capítol 01 Espècies invasores
 Títol 3 10 Desbrossada
 Títol 3 (1) 12 Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 12)	0,17	150,000	25,50

TOTAL Títol 3 (1) 01.01.10.12 25,50

Obra 01 Pressupost HORTES LOT 4
 Capítol 01 Espècies invasores
 Títol 3 10 Desbrossada
 Títol 3 (1) 13 Desbrossada amb bobcat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,76	100,000	76,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.13	76,00
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PREM-INL6	u			
		Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 29)	1,19	50,000	59,50
2	PREM-INL7	u			
		Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 30)	3,19	25,000	79,75

TOTAL	Títol 3	01.01.15	139,25
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	16	Retirada de rizoma amb maquinària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRELZ-I7ZN	m3			
		Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació (P - 27)	9,56	5,000	47,80
2	PRELZ-I7ZP	m3			
		Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t (P - 28)	3,78	50,000	189,00
3	PRIH-HBH5	m2			
		Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra (P - 35)	6,67	75,000	500,25
4	PRELZ-I7ZL	m3			
		Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 25)	0,74	50,000	37,00
5	PRELZ-I7ZM	m3			
		Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 26)	6,13	10,000	61,30

TOTAL	Títol 3	01.01.16	835,35
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S1	Camins
Títol 3	11	Principals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH1GI01	m2			
		Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	42.780,000	3.422,40

TOTAL	Títol 3	01.S1.11	3.422,40
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S1	Camins

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

Títol 3		12	Secundaris			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	5.670,000	453,60

TOTAL	Títol 3	01.S1.12			453,60
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S2	Recs
Títol 3	21	Recs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	35.840,000	2.867,20

TOTAL	Títol 3	01.S2.21			2.867,20
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S3	Sèquia
Títol 3	31	Sèquia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	11.400,000	912,00

TOTAL	Títol 3	01.S3.31			912,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	41	Basses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	0,000	0,00
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	78.675,000	4.720,50
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.575,000	126,00
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.S4.41			4.846,50
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	42	Parador del Güell

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	81.990,000	3.279,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	4.605,000	276,30
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	925,000	74,00
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.S4.42	3.629,90
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	43	Zones comunitàries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	12.180,000	487,20
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	6.288,000	377,28
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.135,000	90,80
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.S4.43	955,28
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S5	Arbrat
Títol 3	51	Arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 24)	31,29	24,000	750,96
2	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 15)	50,29	2,000	100,58
3	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 13)	44,82	1,000	44,82
4	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 14)	40,12	2,000	80,24
5	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 16)	44,02	2,000	88,04
6	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 17)	127,53	1,000	127,53

EUR

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

7	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 22)	6,25	10,000	62,50
8	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçada de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 18)	337,75	1,000	337,75
9	FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 3)	20,71	5,000	103,55
10	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 4)	48,64	2,000	97,28
11	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 5)	95,79	2,000	191,58
12	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 6)	150,53	1,000	150,53
13	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 23)	6,36	50,000	318,00
14	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 1)	34,13	2,000	68,26
15	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs (P - 8)	1,53	100,000	153,00
16	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 9)	19,43	2,000	38,86
TOTAL Títol 3			01.S5.51			2.713,48

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	21.095,71
5 % Despeses indirectes SOBRE 21.095,71.....	1.054,79
Subtotal	22.150,50
5 % Gesspeses generals SOBRE 22.150,50.....	1.107,53
6 % Benefici industrial SOBRE 22.150,50.....	1.329,03
21 % IVA SOBRE 24.587,06.....	5.163,28
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	29.750,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

Pressupost

PRESSUPOST Descomposició TotalPàg.: 1
Data: 23/05/25

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4			
Capítol	00	Genèric			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior (P - 21)	1,35	100,000	135,00
Format per :					
A012P000	0,058	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,007	h	Ajudant jardiner		
BR4U1H00	0,010	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
2 PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 20)	2,96	5,000	14,80
Format per :					
A012P000	0,128	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,016	h	Ajudant jardiner		
B0111001	0,005	m3	Aigua		
C151-0033	0,002	h	Camió cisterna de 6 m3		
3 FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 2)	2,80	5,000	14,00
Format per :					
A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,130	h	Ajudant jardiner		
B0111001	0,005	m3	Aigua		
4 FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 7)	0,37	85,000	31,45
Format per :					
A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
B0111001	0,010	m3	Aigua		
TOTAL	Capítol	01.00			195,25

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	10	Desbrossada
Títol 3 (1)	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brosa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 11)	0,08	300,000	24,00
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.11	24,00
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	10	Desbrossada
Títol 3 (1)	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 12)	0,17	150,000	25,50
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.12	25,50
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	10	Desbrossada
Títol 3 (1)	13	Desbrossada amb bobcat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,76	100,000	76,00
Format per :					
A013P000	0,006	h	Ajudant jardiner		
A0E-000A	0,006	h	Manobre especialista		
C138-00KR	0,006	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t		

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.13	76,00
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una	1,19	50,000	59,50

PRESSUPOST**Descomposició Total**
 Pàg.: 3
 Data: 23/05/25

relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 29)						
Format per :						
A012P000 0,029 h Oficial 1a jardiner						
A013P000 0,023 h Ajudant jardiner						
B0111001 0,000 m3 Aigua						
BRL1-0TY1 0,006 l Producte herbicida de contacte						
C20G-00DT 0,023 h Màquina taladradora						
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 30)	3,19	25,000	79,75
Format per :						
A012P000 0,077 h Oficial 1a jardiner						
A013P000 0,062 h Ajudant jardiner						
B0111001 0,000 m3 Aigua						
BRL1-0TY1 0,015 l Producte herbicida de contacte						
C20G-00DT 0,062 h Màquina taladradora						

PRESSUPOST Descomposició Total

4	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 25)	0,74	50,000	37,00
Format per :						
	A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner		
	CR12-IAVX	0,004	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres		
5	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 26)	6,13	10,000	61,30
Format per :						
	A012P000	0,007	h	Oficial 1a jardiner		
	C139-00LH	0,053	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t		

TOTAL	Títol 3	01.01.16	835,35
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S1	Camins
Títol 3	11	Principals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	42.780,000	3.422,40
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 3	01.S1.11	3.422,40
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S1	Camins
Títol 3	12	Secundaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	5.670,000	453,60
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Títol 3	01.S1.12	453,60
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S2	Recs
Títol 3	21	Recs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	35.840,000	2.867,20
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 3	01.S2.21	2.867,20
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S3	Sèquia
Títol 3	31	Sèquia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	11.400,000	912,00
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 3	01.S3.31	912,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	41	Basses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

PRESSUPOST Descomposició Total

2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	78.675,000	4.720,50
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.575,000	126,00
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 3	01.S4.41	4.846,50
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	42	Parador del Güell

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	81.990,000	3.279,60
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	4.605,000	276,30
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	925,000	74,00
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 3	01.S4.42	3.629,90
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capitol	S4	Espais oberts
Titul 3	43	Zones comunitàries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	12.180,000	487,20
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	6.288,000	377,28
Format per :						
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.135,000	90,80
Format per :						
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titul 3	01.S4.43	955,28
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capitol	S5	Arbrat
Titul 3	51	Arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 24)	31,29	24,000	750,96
Format per :						
A012P000	1,000	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,188	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,030	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
B2RA9TD0	0,030	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

PRESSUPOST Descomposició Total

			C1503300	0,040	h	Camió grua de 3 t			
			CR112500	0,200	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
			CRE23000	0,800	h	Motoserra			
2	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 15)				50,29	2,000	100,58
			Format per :						
			A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner			
			A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
			B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			C152-003B	0,300	h	Camió grua			
			C15I-00JY	0,400	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari			
			CRE23000	0,440	h	Motoserra			
3	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 13)				44,82	1,000	44,82
			Format per :						
			A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner			
			A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
			B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			C152-003B	0,300	h	Camió grua			
			C15I-00JY	0,300	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari			
			CRE23000	0,234	h	Motoserra			
4	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 14)				40,12	2,000	80,24
			Format per :						
			A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner			
			A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
			B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			C152-003B	0,300	h	Camió grua			
			CRE23000	0,234	h	Motoserra			

PRESSUPOST**Descomposició Total**
 Pàg.: 9
 Data: 23/05/25

5	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 16)	44,02	2,000	88,04
Format per :						
	A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C152-003B	0,300	h	Camió grua		
	CRE23000	0,440	h	Motoserra		
6	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 17)	127,53	1,000	127,53
Format per :						
	A012P000	0,480	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,960	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	0,900	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C152-003B	0,200	h	Camió grua		
	C15I-00JY	0,900	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari		
	CRE23000	2,400	h	Motoserra		
7	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 22)	6,25	10,000	62,50
Format per :						
	A012P000	0,030	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,030	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,150	h	Camió grua de 3 t		
	CRE23000	0,030	h	Motoserra		
8	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 18)	337,75	1,000	337,75
Format per :						
	A012P000	1,800	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	2,660	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	1,200	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea		

PRESSUPOST Descomposició Total

				de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C152-003B	0,300	h	Camió grua		
		C151-00JZ	4,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari		
		CRE23000	10,700	h	Motoserra		
9	FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 3)	20,71	5,000	103,55	
		Format per :					
		A012PPGI	0,350	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	0,350	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,150	h	Camió grua de 3 t		
		CRE23000	0,350	h	Motoserra		
10	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 4)	48,64	2,000	97,28	
		Format per :					
		A012PPGI	1,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	0,500	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,080	h	Camió grua de 3 t		
		C150MC10	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari		
		CRE23000	1,000	h	Motoserra		
11	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 5)	95,79	2,000	191,58	
		Format per :					
		A012PPGI	1,500	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	0,900	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,500	h	Camió grua de 3 t		
		C150MC30	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari		
		CRE23000	2,000	h	Motoserra		
12	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 6)	150,53	1,000	150,53	
		Format per :					
		A012PPGI	2,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	1,300	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

		C1501700	1,000	h	Camió per a transport de 7 t			
		C150MC30	2,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari			
		CRE23000	2,000	h	Motoserra			
13	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 23)			6,36	50,000	318,00
		Format per :						
		A013P000	0,009	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9TD0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
14	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 1)			34,13	2,000	68,26
		Format per :						
		A012P000	0,200	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,400	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,120	m3	Aigua			
		B0310500	0,189	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR341110	0,054	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel			
		C1313330	0,254	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			
		C1503300	0,132	h	Camió grua de 3 t			
		C151-0033	0,110	h	Camió cisterna de 6 m3			
15	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs (P - 8)			1,53	100,000	153,00
		Format per :						
		A013P000	0,030	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,030	m3	Aigua			
		C151-0033	0,030	h	Camió cisterna de 6 m3			
16	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 9)			19,43	2,000	38,86
		Format per :						
		A012P000	0,228	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,228	h	Ajudant jardiner			
		BRZ21810	2,000	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària			
		BRZ22510	2,000	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges			
TOTAL			Títol 3			01.S5.51		
						2.713,48		

PRESSUPOST

Descomposició Total

Pàg.: 12

Data: 23/05/25

Amidaments

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol 00 GENÈRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol 01 ESPÈCIES INVASORES
Títol 3 10 DESBROSSADA
Títol 3 (1) 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol 01 ESPÈCIES INVASORES
Títol 3 10 DESBROSSADA
Títol 3 (1) 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol	01	ESPÈCIES INVASORES
Títol 3	10	DESBROSSADA
Títol 3 (1)	13	DESBROSSADA AMB BOBCAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol	01	ESPÈCIES INVASORES
Títol 3	15	TRACTAMENT INJECCIÓ EN ENTORN PERILLÓS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol	01	ESPÈCIES INVASORES
Títol 3	16	RETIRADA DE RIZOMA AMB MAQUINARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
2	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
3	PRIH-HBH5	m2	Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i gramínies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	
4	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
5	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol	S1	CAMINS
Títol 3	11	PRINCIPALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			7.130,000	6,000			42.780,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42.780,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol	S1	CAMINS
Títol 3	12	SECUNDARIS

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			1.890,000	3,000			5.670,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.670,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S2 RECS
Títol 3 21 RECS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			8.960,000	4,000			35.840,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35.840,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S3 SÈQUIA
Títol 3 31 SÈQUIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			2.850,000	4,000			11.400,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11.400,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S4 ESPAIS OBERTS
Títol 3 41 BASSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			0,000	6,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 PRH0-MIG2 m2 Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			26.225,000	3,000			78.675,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							78.675,000	
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			1.575,000	1,000			1.575,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.575,000	
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S4 ESPAIS OBERTS
Títol 3 42 PARADOR DEL GÜELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																									
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfície</td><td>Freqüència</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>13.665,000</td><td>6,000</td><td></td><td></td><td>81.990,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>81.990,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superfície	Freqüència					2			13.665,000	6,000			81.990,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							81.990,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	Superfície	Freqüència																																								
2			13.665,000	6,000			81.990,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							81.990,000																																					
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfície</td><td>Freqüència</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.535,000</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>4.605,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>4.605,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superfície	Freqüència					2			1.535,000	3,000			4.605,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							4.605,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	Superfície	Freqüència																																								
2			1.535,000	3,000			4.605,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							4.605,000																																					
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfície</td><td>Freqüència</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>925,000</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>925,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>925,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superfície	Freqüència					2			925,000	1,000			925,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							925,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	Superfície	Freqüència																																								
2			925,000	1,000			925,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							925,000																																					
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S4 ESPAIS OBERTS
Títol 3 43 ZONES COMUNITÀRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			2.030,000	6,000			12.180,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.180,000	

2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			2.096,000	3,000			6.288,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.288,000	

3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			1.135,000	1,000			1.135,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.135,000	

4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S5 ARBRAT
Títol 3 51 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

2	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
3	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
5	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
6	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).					
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
8	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FRE6GI01 u Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FRE6GI02 u Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FRE6GI04 u Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FRE6GI05 u Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PRE91-RETV m2 Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

14 FR612342 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FRF13195 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

16 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Justificació d'elements

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	22,24000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	18,18000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,54000	€
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10000	€
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48000	€
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48000	€
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	10,20000	€
C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	13,77000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
C152-003B	h	Camió grua	62,76000	€
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06000	€
C15E-0062	h	Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000	€
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68000	€
C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42000	€
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85000	€
CRE23000	h	Motoserra	3,70000	€
CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000	€
BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15000	€
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80000	€
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000		34,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	19,97000 =	3,99400	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x	18,44000 =	7,37600	
				Subtotal:		11,37000	11,37000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132 /R x	30,85000 =	4,07220	
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,110 /R x	32,31000 =	3,55410	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536 /R x	43,00000 =	10,90480	
				Subtotal:		18,53110	18,53110
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,120 x	0,00000 =	0,00000	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,189 x	12,64000 =	2,38896	
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	0,054 x	31,00000 =	1,67400	
				Subtotal:		4,06296	4,06296
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17055
				COST DIRECTE			34,13461
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,13461
P-2	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,130 /R x	18,44000 =	2,39720	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018 /R x	19,97000 =	0,35946	
				Subtotal:		2,75666	2,75666
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04135
				COST DIRECTE				2,79801
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,79801
P-3	FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000				20,71 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,350 /R x	18,44000 =	6,45400		
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	0,350 /R x	22,24000 =	7,78400		
				Subtotal:		14,23800		14,23800
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	0,350 /R x	3,70000 =	1,29500		
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750		
				Subtotal:		5,92250		5,92250
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960		
				Subtotal:		0,33960		0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,21357
				COST DIRECTE				20,71367
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,71367
P-4	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)	Rend.: 1,000				48,64 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500 /R x	18,44000 =	9,22000		
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,000 /R x	22,24000 =	22,24000		
				Subtotal:		31,46000		31,46000
Maquinària								
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	1,000 /R x	10,20000 =	10,20000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	CRE23000	h	Motoserra	1,000	/R x	3,70000	=	3,70000
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,080	/R x	30,85000	=	2,46800
				Subtotal:				16,36800
Materials								16,36800
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
				Subtotal:				0,33960
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,47190
			COST DIRECTE					48,63950
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					48,63950
P-5	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)	Rend.: 1,000				95,79 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,500	/R x	22,24000	=	33,36000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,900	/R x	18,44000	=	16,59600
				Subtotal:				49,95600
Maquinària								49,95600
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	1,000	/R x	13,77000	=	13,77000
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,500	/R x	30,85000	=	15,42500
				Subtotal:				36,59500
Materials								36,59500
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000
				Subtotal:				8,49000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,74934
			COST DIRECTE					95,79034
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					95,79034

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-6	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)	Rend.: 1,000		150,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,300	/R x 18,44000 =	23,97200	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	2,000	/R x 22,24000 =	44,48000	
				Subtotal:		68,45200	68,45200
Maquinària							
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	1,000	/R x 37,62000 =	37,62000	
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	2,000	/R x 13,77000 =	27,54000	
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x 3,70000 =	7,40000	
				Subtotal:		72,56000	72,56000
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x 16,98000 =	8,49000	
				Subtotal:		8,49000	8,49000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	1,02678
				COST DIRECTE			150,52878
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			150,52878
P-7	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000		0,37	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x 18,44000 =	0,36880	
				Subtotal:		0,36880	0,36880
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,010	x 0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,00553
				COST DIRECTE			0,37433
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,37433

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-8	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs	Rend.: 1,000		1,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030 /R x	18,44000 =	0,55320	
				Subtotal:		0,55320	0,55320
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,030 /R x	32,31000 =	0,96930	
				Subtotal:		0,96930	0,96930
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,030 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00830
				COST DIRECTE			1,53080
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,53080
P-9	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	Rend.: 1,000		19,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,228 /R x	18,44000 =	4,20432	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,228 /R x	19,97000 =	4,55316	
				Subtotal:		8,75748	8,75748
Materials							
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	2,000 x	4,80000 =	9,60000	
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000 x	0,47000 =	0,94000	
				Subtotal:		10,54000	10,54000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13136
				COST DIRECTE			19,42884
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,42884

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-10	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,02552	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,02763	
				Subtotal:		0,05315	0,05315
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00080
				COST DIRECTE			0,08083
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,08083
P-11	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,02552	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,02763	
				Subtotal:		0,05315	0,05315
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		24,39780		24,39780
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000	=	1,24000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000	=	1,69800
				Subtotal:		2,93800		2,93800
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,25845
				COST DIRECTE				44,82439
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,82439

P-14	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000	40,12		€
-------------	-------------------	----------	--	---------------------	--------------	--	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A013P000	h	Ajudant jardiner		0,603	/R x	18,44000 =	11,11932
A012P000	h	Oficial 1a jardiner		0,306	/R x	19,97000 =	6,11082
				Subtotal:		17,23014	17,23014
Maquinària							
C152-003B	h	Camió grua		0,300	/R x	62,76000 =	18,82800
CRE23000	h	Motoserra		0,234	/R x	3,70000 =	0,86580
				Subtotal:		19,69380	19,69380
Materials							
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,020	x	62,00000 =	1,24000
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,100	x	16,98000 =	1,69800
				Subtotal:		2,93800	2,93800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				0,25845
			COST DIRECTE	40,12039
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	40,12039

P-15	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000			50,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
		Ma d'obra						
		A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
		A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	19,97000 =	7,38890	
				Subtotal:		18,50822	18,50822	
		Maquinària						
		C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
		CRE23000	h	Motoserra	0,440 /R x	3,70000 =	1,62800	
		C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,400 /R x	15,68000 =	6,27200	
				Subtotal:		26,72800	26,72800	
		Materials						
		B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036 x	62,00000 =	2,23200	
		B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150 x	16,98000 =	2,54700	
				Subtotal:		4,77900	4,77900	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27762	
				COST DIRECTE			50,29284	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,29284	

P-16	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000			44,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
		Ma d'obra						
		A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370	/R x	19,97000	=	7,38890
						Subtotal:		18,50822
								18,50822
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
	CRE23000	h	Motoserra	0,440	/R x	3,70000	=	1,62800
						Subtotal:		20,45600
								20,45600
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150	x	16,98000	=	2,54700
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036	x	62,00000	=	2,23200
						Subtotal:		4,77900
								4,77900
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,27762
			COST DIRECTE					44,02084
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					44,02084

P-17	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				127,53	€
-------------	-------------------	----------	---	---------------------	--	--	--	---------------	----------

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480	/R x	19,97000	=	9,58560	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960	/R x	18,44000	=	17,70240	
						Subtotal:		27,28800	27,28800
Maquinària									
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,900	/R x	15,68000	=	14,11200	
	C152-003B	h	Camió grua	0,200	/R x	62,76000	=	12,55200	
	CRE23000	h	Motoserra	2,400	/R x	3,70000	=	8,88000	
						Subtotal:		35,54400	35,54400
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900	x	62,00000	=	55,80000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi	0,500	x	16,98000	=	8,49000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
				Subtotal:		64,29000	64,29000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,40932
			COST DIRECTE				127,53132
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				127,53132
P-18	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		337,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660 /R x	18,44000 =	49,05040	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800 /R x	19,97000 =	35,94600	
				Subtotal:		84,99640	84,99640
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	10,700 /R x	3,70000 =	39,59000	
	C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	4,000 /R x	25,42000 =	101,68000	
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
				Subtotal:		160,09800	160,09800
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200 x	62,00000 =	74,40000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x	16,98000 =	16,98000	
				Subtotal:		91,38000	91,38000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,27495
			COST DIRECTE				337,74935
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				337,74935

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-19	P22D1-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		0,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,006 /R x	18,18000 =	0,10908	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,006 /R x	18,44000 =	0,11064	
				Subtotal:		0,21972	0,21972
Maquinària							
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
				Subtotal:		0,53460	0,53460
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00330
				COST DIRECTE			0,75762
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,75762
P-20	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	Rend.: 1,000		2,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,016 /R x	18,44000 =	0,29504	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,128 /R x	19,97000 =	2,55616	
				Subtotal:		2,85120	2,85120
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,002 /R x	32,31000 =	0,06462	
				Subtotal:		0,06462	0,06462
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04277
				COST DIRECTE			2,95859
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,95859
P-21	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior	Rend.: 1,000		1,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,007	/R x	18,44000	=	0,12908
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,058	/R x	19,97000	=	1,15826
Subtotal:								1,28734
								1,28734
Materials								
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,010	x	4,33000	=	0,04330
Subtotal:								0,04330
								0,04330
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,01931
COST DIRECTE								1,34995
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								1,34995

P-22	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000				6,25	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,030	/R x	19,97000	=	0,59910	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030	/R x	18,44000	=	0,55320	
				Subtotal:				1,15230	1,15230
Maquinària									
	CRE23000	h	Motoserra	0,030	/R x	3,70000	=	0,11100	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150	/R x	30,85000	=	4,62750	
				Subtotal:				4,73850	4,73850
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960	
				Subtotal:				0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,01728
				COST DIRECTE					6,24768
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					6,24768

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-23	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		6,36	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0085 /R x	18,44000 =	0,15674	
				Subtotal:		0,15674	0,15674
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100 x	62,00000 =	6,20000	
				Subtotal:		6,20000	6,20000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00235
				COST DIRECTE			6,35909
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,35909
P-24	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000		31,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,1875 /R x	18,44000 =	3,45750	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x	19,97000 =	19,97000	
				Subtotal:		23,42750	23,42750
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,800 /R x	3,70000 =	2,96000	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,200 /R x	4,75000 =	0,95000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,040 /R x	30,85000 =	1,23400	
				Subtotal:		5,14400	5,14400
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	62,00000 =	1,86000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	16,98000 =	0,50940	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	2,36940		2,36940
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,35141
				COST DIRECTE			31,29231
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,29231
P-25	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	Rend.: 1,000		0,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0038 /R x	18,44000 =	0,07007	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	19,97000 =	0,01997	
				Subtotal:		0,09004	0,09004
Maquinària							
	CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	0,0038 /R x	170,85000 =	0,64923	
				Subtotal:		0,64923	0,64923
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00135
				COST DIRECTE			0,74062
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,74062
P-26	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	Rend.: 1,000		6,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0067 /R x	19,97000 =	0,13380	
				Subtotal:		0,13380	0,13380
Maquinària							
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0533 /R x	112,48000 =	5,99518	
				Subtotal:		5,99518	5,99518
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00201
				COST DIRECTE			6,13099
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,13099

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-27	PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació	Rend.: 1,000		9,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0117 /R x	19,97000 =	0,23365	
				Subtotal:		0,23365	0,23365
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0267 /R x	68,06000 =	1,81720	
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0667 /R x	112,48000 =	7,50242	
				Subtotal:		9,31962	9,31962
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00350
				COST DIRECTE			9,55677
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,55677
P-28	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	Rend.: 1,000		3,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0063 /R x	19,97000 =	0,12581	
				Subtotal:		0,12581	0,12581
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0444 /R x	68,06000 =	3,02186	
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0056 /R x	112,48000 =	0,62989	
				Subtotal:		3,65175	3,65175
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00189
				COST DIRECTE			3,77945
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,77945
P-29	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000		1,19	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0229 /R x	18,44000 =	0,42228	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0286	/R x	19,97000	=	0,57114
						Subtotal:		0,99342
								0,99342
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0229	/R x	4,33000	=	0,09916
						Subtotal:		0,09916
								0,09916
Materials								
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,006	x	14,15000	=	0,08490
	B0111001	m3	Aigua	0,0001	x	0,00000	=	0,00000
						Subtotal:		0,08490
								0,08490
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,01490
			COST DIRECTE					1,19238
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,19238
P-30	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal		Rend.: 1,000			3,19 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0615	/R x	18,44000	=	1,13406
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0769	/R x	19,97000	=	1,53569
						Subtotal:		2,66975
								2,66975
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0615	/R x	4,33000	=	0,26630
						Subtotal:		0,26630
								0,26630
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,0002	x	0,00000	=	0,00000
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,015	x	14,15000	=	0,21225
						Subtotal:		0,21225
								0,21225
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,04005
			COST DIRECTE					3,18835
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,18835

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-31	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	18,44000 =	0,03688	
				Subtotal:		0,03688	0,03688
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	20,05000 =	0,04010	
				Subtotal:		0,04010	0,04010
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00055
				COST DIRECTE			0,07753
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07753
P-32	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,001 /R x	18,44000 =	0,01844	
				Subtotal:		0,01844	0,01844
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,001 /R x	20,05000 =	0,02005	
				Subtotal:		0,02005	0,02005
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00028
				COST DIRECTE			0,03877
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,03877
P-33	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0012 /R x	18,44000 =	0,02213	
				Subtotal:		0,02213	0,02213
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0012 /R x	20,05000 =	0,02406	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		0,02406	0,02406
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00033
				COST DIRECTE			0,04652
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,04652
P-34	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,06	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0015 /R x	18,44000 =	0,02766	
				Subtotal:		0,02766	0,02766
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0015 /R x	20,05000 =	0,03008	
				Subtotal:		0,03008	0,03008
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00041
				COST DIRECTE			0,05815
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,05815
P-35	PRIH-HBH5	m2	Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra	Rend.: 1,000		6,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,025 /R x	19,97000 =	0,49925	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	18,44000 =	3,68800	
				Subtotal:		4,18725	4,18725
Maquinària							
	C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,038 /R x	29,14000 =	1,10732	
	C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	0,025 /R x	52,54000 =	1,31350	
				Subtotal:		2,42082	2,42082
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06281
				COST DIRECTE			6,67088
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,67088

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97	175,3595	3.501,93	16,60
2 A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	22,24	8,7500	194,60	0,92
3 A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44	413,8440	7.631,28	36,17
4 A0E-000A	h	Manobre especialista	18,18	0,6000	10,91	0,05
5 B0111001	m3	Aigua	0,00	4,1500	0,00	0,00
6 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	0,3780	4,78	0,02
7 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	14,5740	247,47	1,17
8 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	8,0240	497,49	2,36
9 BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00	0,1080	3,35	0,02
10 BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33	1,0000	4,33	0,02
11 BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15	0,6750	9,55	0,05
12 BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80	4,0000	19,20	0,09
13 BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47	4,0000	1,88	0,01
14 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	0,5072	21,81	0,10
15 C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,54	1,8750	98,51	0,47
16 C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10	0,6000	53,46	0,25
17 C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48	0,8665	97,46	0,46
18 C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48	0,2800	31,49	0,15
19 C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62	1,0000	37,62	0,18
20 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	49,0599	1.513,50	7,17
21 C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	10,20	2,0000	20,40	0,10

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
22 C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	13,77	4,0000	55,08	0,26
23 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	3,2300	104,36	0,49
24 C152-003B	h	Camió grua	62,76	2,6000	163,18	0,77
25 C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06	2,3535	160,18	0,76
26 C15E-0062	h	Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14	2,8500	83,05	0,39
27 C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68	2,0000	31,36	0,15
28 C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42	4,0000	101,68	0,48
29 C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33	2,6825	11,62	0,06
30 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	226,9292	1.077,91	5,11
31 CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85	0,1900	32,46	0,15
32 CRE23000	h	Motoserra	3,70	44,8120	165,80	0,79
33 CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	235,7920	4.727,63	22,41
34 FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	34,13	2,0000	68,26	0,32
35 FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,80	5,0000	14,00	0,07

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
36 FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	20,71	5,0000	103,55	0,49
37 FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (6-10 m)	48,64	2,0000	97,28	0,46
38 FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (10 < 15m)	95,79	2,0000	191,58	0,91
39 FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (> 15m)	150,53	1,0000	150,53	0,71
40 FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,37	85,0000	31,45	0,15
41 FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs	1,53	100,0000	153,00	0,73
42 FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	19,43	2,0000	38,86	0,18
43 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	95.690,0000	7.655,20	36,29

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:4

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
44 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,08	300,0000	24,00	0,11
45 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,17	150,0000	25,50	0,12
46 P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	44,82	1,0000	44,82	0,21
47 P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	40,12	2,0000	80,24	0,38
48 P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	50,29	2,0000	100,58	0,48
49 P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	44,02	2,0000	88,04	0,42
50 P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	127,53	1,0000	127,53	0,60
51 P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	337,75	1,0000	337,75	1,60

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:5

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
52 P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	0,76	100,0000	76,00	0,36
53 PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	2,96	5,0000	14,80	0,07
54 PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior	1,35	100,0000	135,00	0,64
55 PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	6,25	10,0000	62,50	0,30
56 PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	6,36	50,0000	318,00	1,51
57 PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	31,29	24,0000	750,96	3,56
58 PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	0,74	50,0000	37,00	0,18
59 PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	6,13	10,0000	61,30	0,29
60 PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació	9,56	5,0000	47,80	0,23

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:6

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
61 PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	3,78	50,0000	189,00	0,90
62 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	1,19	50,0000	59,50	0,28
63 PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	3,19	25,0000	79,75	0,38
64 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,08	3.635,0000	290,80	1,38
65 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,04	94.170,0000	3.766,80	17,86
66 PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,05	0,0000	0,00	0,00
67 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,06	89.568,0000	5.374,08	25,47
68 PRIH-HBH5	m2	Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i gramínies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra	6,67	75,0000	500,25	2,37

TOTAL:**41.811,04 198,20**

EUR

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS
Títol 4	01	Cuneta seca per infiltració

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escòrrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 27)	15,15	30,000	454,50
2	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor (P - 11)	0,11	1.000,000	110,00
TOTAL	Títol 4		01.S0.00.01		564,50	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	01	FLOTANTS I RIUADES
Títol 4	10	Neteja mecànica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GL_AUR01	h	Neteja de flotants amb mitjans mecànics (P - 13)	111,31	32,000	3.561,92
TOTAL	Títol 4		01.S0.01.10		3.561,92	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 17)	0,08	2.000,000	160,00
TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.11			160,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,13	2.000,000	260,00
TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.12			260,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	13	Desbrossada amb bobcat

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor (P - 28)	0,76	500,000	380,00

TOTAL	Titul 4	01.S0.A1.13			380,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titul 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Titul 3 (1)	41	Arbres h<6m
Titul 3 (1) (1)	03	Directe

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 20)	40,12	20,000	802,40

TOTAL	Titul 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.41.03			802,40
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titul 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Titul 3 (1)	42	Arbres h=6-10m
Titul 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 21)	50,29	2,000	100,58

TOTAL	Titul 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.42.01			100,58
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titul 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Titul 3 (1)	42	Arbres h=6-10m
Titul 3 (1) (1)	03	Directe

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 22)	44,02	15,000	660,30

TOTAL	Titul 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.42.03			660,30
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
------	----	-----------------------------------

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	43	Arbres h=10-15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 23)	127,53	2,000	255,06

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.43.01			255,06
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	44	Arbres h>15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 25)	337,75	2,000	675,50

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.44.01			675,50
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 42)	1,19	30,000	35,70
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 43)	3,19	45,000	143,55

TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.15			179,25
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	16	Retirada de rizoma amb maquinaria

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 39)	0,74	200,000	148,00
2	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 40)	6,13	50,000	306,50
3	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador (P - 41)	4,12	50,000	206,00
TOTAL	Titul 4	01.S0.A1.16				660,50

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	31	Retall arbustives (poda visuals-finestres) 1 veg/a

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 36)	6,36	50,000	318,00

TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.31			318,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	32	Tala arbustives (visuals-finestres)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 37)	6,31	50,000	315,50

TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.32			315,50
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	33	Buidatge per recuperació disseny inicial 1veg/5any

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 34)	6,31	50,000	315,50

TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.33			315,50
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	34	Retall arbustives en camí 1veg/2-3anys

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 35)	2,49	100,000	249,00

TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.34			249,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A4	Gestió Arbrat
Titul 4	41	Poda tipus Finestra. Refaldar arbres <2.50m

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 33)	6,25	50,000	312,50
2	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 3)	48,64	2,000	97,28
3	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 4)	95,79	2,000	191,58
4	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 5)	150,53	2,000	301,06

TOTAL	Titul 4	01.S0.A4.41			902,42
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A4	Gestió Arbrat
Titul 4	42	Poda tipus Tall. Tala arbrat per visuals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 38)	31,29	5,000	156,45

TOTAL	Titul 4	01.S0.A4.42			156,45
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A4	Gestió Arbrat
Titul 4	43	Tala arbrat individual
Titul 3 (1)	31	Arbres h<6m
Titul 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD1	u			
		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 19)	44,82	5,000	224,10

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.31.01			224,10
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	31	Arbres h<6m
Títol 3 (1) (1)	03	Directe

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD2	u			
		Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 20)	40,12	20,000	802,40

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.31.03			802,40
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	32	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD3	u			
		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 21)	50,29	5,000	251,45

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.32.01			251,45
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	32	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	03	Directe

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD5	u			
		Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 22)	44,02	20,000	880,40
2	FRE6GI09	u			
		Recollida d'arbres caiguts (P - 6)	18,72	5,000	93,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 7

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.32.03	974,00
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	33	Arbres h=10-15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 23)	127,53	4,000	510,12

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.33.01	510,12
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	33	Arbres h=10-15m
Títol 3 (1) (1)	02	Amb Grimpada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD7	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 24)	123,72	1,000	123,72

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.33.02	123,72
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	34	Arbres h>15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 25)	337,75	1,000	337,75

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.34.01	337,75
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	34	Arbres h>15m
Títol 3 (1) (1)	02	Amb Grimpada

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD9	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 26)	236,07	1,000	236,07

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.34.02			236,07
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A6	Descobrir afloraments de roca i/o restes patrimoni
Títol 4	61	Eliminació de vegetació per aflorament roca

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 31)	0,21	100,000	21,00

TOTAL	Títol 4	01.S0.A6.61			21,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	--------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A7	Construcció de feixines

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb maquinaria petita (P - 8)	31,75	20,000	635,00

TOTAL	Títol 3	01.S0.A7			635,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	81	Plantació arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 2)	34,13	5,000	170,65
2	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs (P - 7)	1,53	5,000	7,65

EUR

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 9

3	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 12)	19,43	5,000	97,15
---	----------	---	--	-------	-------	-------

TOTAL	Titul 4		01.S0.A8.81			275,45
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A8	Plantacions
Titul 4	82	Plantació arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 29)	2,96	75,000	222,00
---	-----------	---	--	------	--------	--------

TOTAL	Titul 4		01.S0.A8.82			222,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A8	Plantacions
Titul 4	83	Sembra prat florit

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior (P - 30)	1,43	400,000	572,00
---	-----------	----	---	------	---------	--------

TOTAL	Titul 4		01.S0.A8.83			572,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A8	Plantacions
Titul 4	84	Plantació alvèol forestal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FGL_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes (P - 1)	694,24	0,500	347,12
---	------------	----	--	--------	-------	--------

TOTAL	Titul 4		01.S0.A8.84			347,12
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A9	Mobiliari Tronc

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre (P - 9)	200,77	2,000	401,54
2	FRI2U054	u	Pilones rústiques (P - 10)	3,56	30,000	106,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 10

TOTAL		Títol 3		01.S0.A9		508,34							
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3									
Capítol		S1		TER									
Títol 3		11		CAMPDORÀ									
Títol 4		21		Prat Baix									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREL		AMIDAMENT		IMPORT			
1		PRH0-BAI2		m2		Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)		0,04		26.772,750		1.070,91	
TOTAL		Títol 4		01.S1.11.21		1.070,91							
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3									
Capítol		S1		TER									
Títol 3		11		CAMPDORÀ									
Títol 4		23		Prat alt llera									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREL		AMIDAMENT		IMPORT			
1		PRH0-ALT2		m2		Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)		0,08		3.041,140		243,29	
TOTAL		Títol 4		01.S1.11.23		243,29							
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3									
Capítol		S1		TER									
Títol 3		12		PONT MAJOR									
Títol 4		21		Prat Baix									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREL		AMIDAMENT		IMPORT			
1		PRH0-BAI2		m2		Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)		0,04		97.545,680		3.901,83	
TOTAL		Títol 4		01.S1.12.21		3.901,83							
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3									
Capítol		S1		TER									
Títol 3		12		PONT MAJOR									
Títol 4		22		Prat mig									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREL		AMIDAMENT		IMPORT			
1		PRH0-MIG2		m2		Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)		0,05		62.934,834		3.146,74	
TOTAL		Títol 4		01.S1.12.22		3.146,74							
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3									
Capítol		S1		TER									
Títol 3		12		PONT MAJOR									
Títol 4		23		Prat alt									

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	9.529,732	762,38

TOTAL	Títol 4	01.S1.12.23			762,38
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	13	PEDRET
Títol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	17.823,660	891,18

TOTAL	Títol 4	01.S1.13.22			891,18
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	13	PEDRET
Títol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	1.773,515	141,88

TOTAL	Títol 4	01.S1.13.51			141,88
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	14	SANT PONÇ
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	20.964,000	838,56

TOTAL	Títol 4	01.S1.14.21			838,56
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	14	SANT PONÇ
Títol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	4.583,000	366,64

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 12

TOTAL	Titol 4	01.S1.14.23	366,64
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	14	SANT PONÇ
Titol 4	24	Retall de marrons 1veg/any h=40-50cm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MAI1	m2			
		Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 46)	0,05	24.460,119	1.223,01

TOTAL	Titol 4	01.S1.14.24	1.223,01
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	14	SANT PONÇ
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2			
		Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	10.647,000	851,76

TOTAL	Titol 4	01.S1.14.51	851,76
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	15	RIBES TER
Titol 4	00	Piles ponts

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	GI_PONT02	h			
		Sega d'algues (P - 14)	38,99	10,000	389,90

TOTAL	Titol 4	01.S1.15.00	389,90
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	15	RIBES TER
Titol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2			
		Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	9.355,514	467,78

TOTAL	Titol 4	01.S1.15.22	467,78
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	15	RIBES TER
Titol 4	23	Prat alt

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	7.115,831	569,27

TOTAL	Titol 4	01.S1.15.23			569,27
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	16	FONTAJAU
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	142.389,372	5.695,57

TOTAL	Titol 4	01.S1.16.21			5.695,57
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	16	FONTAJAU
Titol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	18.091,726	1.447,34

TOTAL	Titol 4	01.S1.16.23			1.447,34
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	16	FONTAJAU
Titol 4	24	Retall de marrons 1veg/any h=40-50cm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 46)	0,05	12.061,151	603,06

TOTAL	Titol 4	01.S1.16.24			603,06
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	21	BARRI VELL
Titol 4	00	PARETS ONYAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 16)	0,08	11.200,000	896,00

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 14

TOTAL	Titol 4	01.S2.21.00	896,00
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	21	BARRI VELL
Titol 4	01	RECUPERACIO MATERIAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GL_PONT03	h	Recuperació de material caigut al riu (P - 15)	19,49	12,000	233,88

TOTAL	Titol 4	01.S2.21.01	233,88
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	21	BARRI VELL
Titol 4	02	ALGUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GL_PONT02	h	Sega d'algues (P - 14)	38,99	16,000	623,84

TOTAL	Titol 4	01.S2.21.02	623,84
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	21	BARRI VELL
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	33.212,635	1.328,51

TOTAL	Titol 4	01.S2.21.21	1.328,51
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	22	CENTRAL
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	132.424,332	5.296,97

TOTAL	Titol 4	01.S2.22.21	5.296,97
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	22	CENTRAL
Titol 4	22	Prat mig

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 15

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	10.770,080	538,50
TOTAL	Títol 4		01.S2.22.22		538,50	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	199.646,700	7.985,87
TOTAL	Títol 4		01.S2.23.21		7.985,87	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	15.968,280	798,41
TOTAL	Títol 4	01.S2.23.22				798,41

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	20.179,936	1.614,39
TOTAL	Títol 4	01.S2.23.23				1.614,39

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	24	Retall de marrons 1veg/any h=40-50cm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 46)	0,05	10.089,969	504,50

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 16

TOTAL	Títol 4		01.S2.23.24			504,50
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol		S2	ONYAR			
Títol 3		23	CREUETA			
Títol 4		51	Bosc de ribera			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	18.590,378	1.487,23
TOTAL	Títol 4		01.S2.23.51			1.487,23
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol		S3	GÜELL			
Títol 3		31	NORD			
Títol 4		21	Prat Baix			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	10.998,678	439,95
TOTAL	Títol 4		01.S3.31.21			439,95
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol		S3	GÜELL			
Títol 3		31	NORD			
Títol 4		22	Prat mig			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	25.486,938	1.274,35
TOTAL	Títol 4		01.S3.31.22			1.274,35
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol		S3	GÜELL			
Títol 3		31	NORD			
Títol 4		23	Prat alt			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	4.944,935	395,59
TOTAL	Títol 4		01.S3.31.23			395,59
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol		S3	GÜELL			
Títol 3		32	SUD			
Títol 4		12	Desbrossada amb ganivetes			

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,13	29.561,286	3.842,97

TOTAL	Titul 4	01.S3.32.12			3.842,97
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Titul 3	32	SUD
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2			
		Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	19.378,518	775,14

TOTAL	Titul 4	01.S3.32.21			775,14
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Titul 3	32	SUD
Titul 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2			
		Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	6.366,191	509,30

TOTAL	Titul 4	01.S3.32.51			509,30
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S4	GALLIGANTS
Titul 3	41	GALLIGANTS
Titul 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2			
		Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	25.536,609	2.042,93

TOTAL	Titul 4	01.S4.41.51			2.042,93
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S4	GALLIGANTS
Titul 3	42	SANTA MARGARIDA
Titul 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2			
		Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	4.687,869	375,03

TOTAL	Titul 4	01.S4.42.51			375,03
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 18

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	23.757,920	950,32

TOTAL	Títol 4	01.S5.51.21			950,32
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	39.488,000	1.974,40

TOTAL	Títol 4	01.S5.51.22			1.974,40
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	23	Prat alt (llera)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	2.661,440	212,92

TOTAL	Títol 4	01.S5.51.23			212,92
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	52	MURTRA
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	11.131,680	445,27

TOTAL	Títol 4	01.S5.52.21			445,27
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	52	MURTRA
Títol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	5.819,120	290,96

EUR

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 19

TOTAL	Títol 4		01.S5.52.22		290,96	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3				
Capítol	S5	BULLIDORS				
Títol 3	52	MURTRA				
Títol 4	23	Prat alt (llera)				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	520,995	41,68
TOTAL	Títol 4		01.S5.52.23		41,68	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3				
Capítol	S5	BULLIDORS				
Títol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU				
Títol 4	23	Prat alt				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	3.375,210	270,02
TOTAL	Títol 4		01.S5.53.23		270,02	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3				
Capítol	S5	BULLIDORS				
Títol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU				
Títol 4	51	Bosc de ribera				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	11.844,455	947,56
TOTAL	Títol 4		01.S5.53.51		947,56	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3				
Capítol	S5	BULLIDORS				
Títol 3	54	TORRENT BULLIDORS				
Títol 4	51	Bosc de ribera				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	2.370,840	189,67
TOTAL	Títol 4		01.S5.54.51		189,67	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3				
Capítol	S6	GURNAU				
Títol 3	61	GURNAU				
Títol 4	22	Prat mig				

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 20

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	60.107,300	3.005,37
TOTAL	Títol 4		01.S6.61.22		3.005,37	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S6	GURNAU
Titol 3	61	GURNAU
Titol 4	23	Prat alt (llera)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	4.995,120	399,61
TOTAL	Titol 4		01.S6.61.23		399,61	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S7	CAN PUNXA
Titol 3	71	PUNXA
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	2.421,370	193,71
TOTAL	Títol 4		01.S7.71.51		193,71	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	65.647,500	2.625,90
TOTAL	Títol 4		01.S8.81.21		2.625,90	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC
Titol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	33.798,000	1.689,90
TOTAL	Títol 4		01.S8.81.22		1.689,90	

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 21

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S8	MARROC
Títol 3	81	MARROC
Títol 4	23	Prat alt (llera)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	13.908,060	1.112,64

TOTAL	Títol 4	01.S8.81.23			1.112,64
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S9	FONT POLVORA
Títol 3	91	FONT
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	45.794,640	1.831,79

TOTAL	Títol 4	01.S9.91.21			1.831,79
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S9	FONT POLVORA
Títol 3	91	FONT
Títol 4	23	Prat alt (llera)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	5.399,360	431,95

TOTAL	Títol 4	01.S9.91.23			431,95
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	T1	VILARROJA
Títol 3	01	VILARROJA
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	90.006,000	3.600,24

TOTAL	Títol 4	01.T1.01.21			3.600,24
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	T1	VILARROJA
Títol 3	01	VILARROJA
Títol 4	23	Prat alt

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 22

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	13.584,620	1.086,77
TOTAL		Titol 4	01.T1.01.23			1.086,77

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	91.432,54
5 % Despeses indirectes SOBRE 91.432,54.....	4.571,63
Subtotal	96.004,17
5 % Despeses generals SOBRE 96.004,17.....	4.800,21
6 % Benefici industrial SOBRE 96.004,17.....	5.760,25
21 % IVA SOBRE 106.564,63.....	22.378,57
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	128.943,20

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS
Títol 4	01	Cuneta seca per infiltració

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 27)	15,15	30,000	454,50
Format per :						
	A013P000	0,200	h	Ajudant jardiner		
	C133-00EQ	0,195	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària		
	CRE23000	0,100	h	Motoserra		
2	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor (P - 11)	0,11	1.000,000	110,00
Format per :						
	CR11-00JS	0,002	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador		

TOTAL	Títol 4	01.S0.00.01	564,50
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	01	FLOTANTS I RIUADES
Títol 4	10	Neteja mecànica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GI_AUR01	h	Neteja de flotants amb mitjans mecànics (P - 13)	111,31	32,000	3.561,92
Format per :						
A013P000	1,000	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1501700	2,000	h	Camió per a transport de 7 t			
CRE23000	0,100	h	Motoserra			

TOTAL	Títol 4	01.S0.01.10	3.561,92
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 17)	0,08	2.000,000	160,00
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titul 4	01.S0.A1.11	160,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçada de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,13	2.000,000	260,00
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S0.A1.12	260,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titul 4	13	Desbrossada amb bobcat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor (P - 28)	0,76	500,000	380,00
Format per :					
A013P000	0,006	h	Ajudant jardiner		
A0E-000A	0,006	h	Manobre especialista		
C138-00KR	0,006	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t		

TOTAL	Titul 4	01.S0.A1.13	380,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titul 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Titul 3 (1)	41	Arbres h<6m
Titul 3 (1) (1)	03	Directe

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 20)	40,12	20,000	802,40
Format per :					
A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camió grua		
CRE23000	0,234	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.41.03	802,40
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	42	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 21)	50,29	2,000	100,58
Format per :					
A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camió grua		
C151-00JY	0,400	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari		
CRE23000	0,440	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.42.01	100,58
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	42	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	03	Directe

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 22)	44,02	15,000	660,30
Format per :					
A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camió grua		
CRE23000	0,440	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.42.03	660,30
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	43	Arbres h=10-15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 23)	127,53	2,000	255,06
Format per :					
A012P000	0,480	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,960	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,900	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,200	h	Camió grua		
C151-00JY	0,900	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçada de treball de 16 m, sense operari		
CRE23000	2,400	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.43.01	255,06
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	44	Arbres h>15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 25)	337,75	2,000	675,50
Format per :					
A012P000	1,800	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	2,660	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	1,200	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camí grua		
C151-00JZ	4,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari		
CRE23000	10,700	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.44.01	675,50
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 42)	1,19	30,000	35,70
Format per :					
A012P000	0,029	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,023	h	Ajudant jardiner		
B0111001	0,000	m3	Aigua		
BRL1-0TY1	0,006	l	Producte herbicida de contacte		
C20G-00DT	0,023	h	Màquina taladradora		
2 PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 43)	3,19	45,000	143,55
Format per :					
A012P000	0,077	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,062	h	Ajudant jardiner		
B0111001	0,000	m3	Aigua		
BRL1-0TY1	0,015	l	Producte herbicida de contacte		
C20G-00DT	0,062	h	Màquina taladradora		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.15	179,25
--------------	----------------	--------------------	---------------

PRESSUPOST Descomposició Total

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	16	Retirada de rizoma amb maquinària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 39)	0,74	200,000	148,00
Format per :						
A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner			
CR12-IAVX	0,004	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres			
2	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 40)	6,13	50,000	306,50
Format per :						
A012P000	0,007	h	Oficial 1a jardiner			
C139-00LH	0,053	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t			
3	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador (P - 41)	4,12	50,000	206,00
Format per :						
A012P000	0,006	h	Oficial 1a jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C139-00LK	0,006	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t			
C154-003K	0,044	h	Camió per a transport de 20 t			

TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.16	660,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	Gestió Arbustives
Títol 4	31	Retall arbustives (poda visuals-finestres) 1 veg/a

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 36)	6,36	50,000	318,00
Format per :						
A013P000	0,009	h	Ajudant jardiner			
B2RA9TD0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

TOTAL	Títol 4	01.S0.A3.31	318,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC

PRESSUPOST Descomposició Total

Titul 3	A3	Gestió Arbustives			
Titul 4	32	Tala arbustives (visuals-finestres)			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 37)	6,31	50,000	315,50
Format per :					
A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner		
B2RA9TD0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
CRE23000	0,005	h	Motoserra		
TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.32			315,50
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol	S0	GENÈRIC			
Titul 3	A3	Gestió Arbustives			
Titul 4	33	Buidatge per recuperació disseny inicial 1veg/5any			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 34)	6,31	50,000	315,50
Format per :					
A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner		
B2RA9TD0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
CRE23000	0,005	h	Motoserra		
TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.33			315,50
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol	S0	GENÈRIC			
Titul 3	A3	Gestió Arbustives			
Titul 4	34	Retall arbustives en camí 1veg/2-3any			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 35)	2,49	100,000	249,00
Format per :					
A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner		
B2RA9TD0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST
Descomposició Total

 Pàg.: 8
 Data: 23/05/25

TOTAL		Títol 4		01.S0.A3.34		249,00	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol		S0		GENÈRIC			
Títol 3		A4		Gestió Arbrat			
Títol 4		41		Poda tipus Finestra. Refaldar arbres <2.50m			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 33)	6,25	50,000	312,50
Format per :						
		A012P000	0,030	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,030	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,150	h	Camió grua de 3 t	
		CRE23000	0,030	h	Motoserra	
2	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 3)	48,64	2,000	97,28
Format per :						
		A012PPGI	1,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	
		A013P000	0,500	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,080	h	Camió grua de 3 t	
		C150MC10	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	
		CRE23000	1,000	h	Motoserra	
3	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 4)	95,79	2,000	191,58
Format per :						
		A012PPGI	1,500	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	
		A013P000	0,900	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,500	h	Camió grua de 3 t	
		C150MC30	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	
		CRE23000	2,000	h	Motoserra	
4	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 5)	150,53	2,000	301,06
Format per :						

PRESSUPOST Descomposició Total

A012PPGI	2,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura
A013P000	1,300	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1501700	1,000	h	Camió per a transport de 7 t
C150MC30	2,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari
CRE23000	2,000	h	Motoserra

TOTAL	Títol 4	01.S0.A4.41	902,42
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	42	Poda tipus Tall. Tala arbrat per visuals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 38)	31,29	5,000	156,45
Format per :					
A012P000	1,000	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,188	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,030	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,030	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,040	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,200	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
CRE23000	0,800	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A4.42	156,45
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	31	Arbres h<6m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 19)	44,82	5,000	224,10
Format per :					
A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C152-003B	0,300	h	Camió grua
C15I-00JY	0,300	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari
CRE23000	0,234	h	Motoserra

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.31.01	224,10
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	31	Arbres h<6m
Títol 3 (1) (1)	03	Directe

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 20)	40,12	20,000	802,40
Format per :					
A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camió grua		
CRE23000	0,234	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.31.03	802,40
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	32	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 21)	50,29	5,000	251,45
Format per :					
A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C152-003B	0,300	h	Camió grua
C15I-00JY	0,400	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari
CRE23000	0,440	h	Motoserra

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.32.01	251,45
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	32	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	03	Directe

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 22)	44,02	20,000	880,40
Format per :					
A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camió grua		
CRE23000	0,440	h	Motoserra		
2 FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts (P - 6)	18,72	5,000	93,60
Format per :					
A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,250	h	Camió grua de 3 t		
CRE23000	0,250	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.32.03	974,00
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	33	Arbres h=10-15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 23)	127,53	4,000	510,12
Format per :					
A012P000	0,480	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,960	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,900	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,200	h	Camió grua		
C151-00JY	0,900	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari		
CRE23000	2,400	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.33.01	510,12
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	33	Arbres h=10-15m
Títol 3 (1) (1)	02	Amb Grimpada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD7	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 24)	123,72	1,000	123,72
Format per :					
A013P000	0,960	h	Ajudant jardiner		
A0F-0014	0,480	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals		
B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,900	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,200	h	Camió grua		
CRE23000	2,400	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.33.02	123,72
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	34	Arbres h>15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 25)	337,75	1,000	337,75
Format per :					
A012P000	1,800	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	2,660	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	1,200	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camí grua		
C151-00JZ	4,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari		
CRE23000	10,700	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.34.01	337,75
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	34	Arbres h>15m
Títol 3 (1) (1)	02	Amb Grimpada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD9	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 26)	236,07	1,000	236,07
Format per :					
A012P000	1,800	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	2,660	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	1,200	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camí grua		
CRE23000	10,700	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.34.02	236,07
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A6	Descobrir afloraments de roca i/o restes patrimoni
Títol 4	61	Eliminació de vegetació per aflorament roca

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 31)	0,21	100,000	21,00
Format per :					
A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,008	h	Ajudant jardiner		
CR112500	0,008	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A6.61	21,00
--------------	----------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A7	Construcció de feixines

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb maquinaria petita (P - 8)	31,75	20,000	635,00
Format per :					
A012P000	0,300	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	1,000	h	Ajudant jardiner		
B0A14300	0,200	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm		
B0B27000	0,600	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2		
C1505120	0,200	h	Dúmpster d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic		

TOTAL	Títol 3	01.S0.A7	635,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	81	Plantació arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 2)	34,13	5,000	170,65
Format per :					
A012P000	0,200	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,400	h	Ajudant jardiner		

PRESSUPOST Descomposició Total

		B0111001	0,120	m3	Aigua			
		B0310500	0,189	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR341110	0,054	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel			
		C1313330	0,254	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			
		C1503300	0,132	h	Camió grua de 3 t			
		C151-0033	0,110	h	Camió cisterna de 6 m3			

2	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs (P - 7)			1,53	5,000	7,65
---	----------	---	---	--	--	------	-------	------

Format per :

A013P000	0,030	h	Ajudant jardiner
B0111001	0,030	m3	Aigua
C151-0033	0,030	h	Camió cisterna de 6 m3

3	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 12)			19,43	5,000	97,15
---	----------	---	---	--	--	-------	-------	-------

Format per :

A012P000	0,228	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,228	h	Ajudant jardiner
BRZ21810	2,000	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària
BRZ22510	2,000	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

TOTAL	Títol 4	01.S0.A8.81	275,45
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	82	Plantació arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 29)	2,96	75,000	222,00

Format per :

A012P000	0,128	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,016	h	Ajudant jardiner
B0111001	0,005	m3	Aigua
C151-0033	0,002	h	Camió cisterna de 6 m3

TOTAL	Títol 4	01.S0.A8.82	222,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	83	Sembra prat florit

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior (P - 30)	1,43	400,000	572,00
Format per :					
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
BR4U0-21GV	0,010	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N		
CR711300	0,100	h	Sembradora de tracció manual		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A8.83	572,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	84	Plantació al·lèvol forestal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FGI_612342	ha	Plantació d'al·lèvol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en al·lèvol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en al·lèvol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes (P - 1)	694,24	0,500	347,12
Format per :					
A012P000	15,500	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	15,500	h	Ajudant jardiner		
B0111001	1,000	m3	Aigua		
BR450-MI7V	60,000	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en al·lèvol forestal de 300 cm3		
BR471-MI7U	60,000	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en al·lèvol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en al·lèvol forestal de 300 cm3		
C151-0033	0,500	h	Camió cisterna de 6 m3		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A8.84	347,12
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A9	Mobiliari Tronc

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre (P - 9)	200,77	2,000	401,54
Format per :					
A012P000	2,500	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	2,500	h	Ajudant jardiner		
C1501700	2,500	h	Camió per a transport de 7 t		
CRE23000	2,500	h	Motoserra		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titol 4	01.S1.12.21	3.901,83
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	12	PONT MAJOR
Titol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	62.934,834	3.146,74
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S1.12.22	3.146,74
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	12	PONT MAJOR
Titol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	9.529,732	762,38
Format per :						
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S1.12.23	762,38
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	13	PEDRET
Titol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	17.823,660	891,18
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S1.13.22	891,18
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titol 3	13	PEDRET

PRESSUPOST Descomposició Total

Títol 4		51	Bosc de ribera		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)		
		Format per :			
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc
TOTAL Títol 4			01.S1.13.51		141,88
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3		
Capítol		S1	TER		
Títol 3		14	SANT PONÇ		
Títol 4		21	Prat Baix		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)		
		Format per :			
		A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner
		CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball
TOTAL Títol 4			01.S1.14.21		838,56
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3		
Capítol		S1	TER		
Títol 3		14	SANT PONÇ		
Títol 4		23	Prat alt		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)		
		Format per :			
		A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner
		CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball
TOTAL Títol 4			01.S1.14.23		366,64
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3		
Capítol		S1	TER		
Títol 3		14	SANT PONÇ		
Títol 4		24	Retall de marrons 1veg/any h=40-50cm		

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 46)	0,05	24.460,119	1.223,01
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.14.24	1.223,01
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titul 3	14	SANT PONÇ
Titul 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	10.647,000	851,76
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.14.51	851,76
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titul 3	15	RIBES TER
Titul 4	00	Piles ponts

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GL_PONT02	h	Sega d'algues (P - 14)	38,99	10,000	389,90
Format per :					
A012P000	1,000	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	1,000	h	Ajudant jardiner		

TOTAL	Titul 4	01.S1.15.00	389,90
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Titul 3	15	RIBES TER
Titul 4	22	Prat mig

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	9.355,514	467,78
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.15.22	467,78
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3	
Capítol	S1	TER	
Titul 3	15	RIBES TER	
Titul 4	23	Prat alt	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	7.115,831	569,27
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.15.23	569,27
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3	
Capítol	S1	TER	
Titul 3	16	FONTAJAU	
Titul 4	21	Prat Baix	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	142.389,372	5.695,57
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.16.21	5.695,57
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3	
Capítol	S1	TER	
Titul 3	16	FONTAJAU	
Titul 4	23	Prat alt	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	18.091,726	1.447,34
Format per :					

PRESSUPOST Descomposició Total

A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

TOTAL	Títol 4	01.S1.16.23	1.447,34
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	16	FONTAJAU
Títol 4	24	Retall de marrons 1veg/any h=40-50cm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MA1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 46)	0,05	12.061,151	603,06

Format per :

A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

TOTAL	Títol 4	01.S1.16.24	603,06
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	21	BARRI VELL
Títol 4	00	PARETS ONYAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 16)	0,08	11.200,000	896,00

Format per :

A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Títol 4	01.S2.21.00	896,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	21	BARRI VELL
Títol 4	01	RECUPERACIO MATERIAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GL_PONT03	h	Recuperació de material caigut al riu (P - 15)	19,49	12,000	233,88

Format per :

A012P000	0,500	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,500	h	Ajudant jardiner

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titol 4	01.S2.21.01	233,88
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capitol	S2	ONYAR
Titol 3	21	BARRI VELL
Titol 4	02	ALGUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GI_PONT02	h	Sega d'algues (P - 14)	38,99	16,000	623,84
Format per :						
A012P000	1,000	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	1,000	h	Ajudant jardiner			

TOTAL	Titol 4	01.S2.21.02	623,84
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capitol	S2	ONYAR
Titol 3	21	BARRI VELL
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	33.212,635	1.328,51
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S2.21.21	1.328,51
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capitol	S2	ONYAR
Titol 3	22	CENTRAL
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	132.424,332	5.296,97
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S2.22.21	5.296,97
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capitol	S2	ONYAR
Titol 3	22	CENTRAL
Titol 4	22	Prat mig

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	10.770,080	538,50
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S2.22.22	538,50
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3	
Capitol	S2	ONYAR	
Titul 3	23	CREUETA	
Titul 4	21	Prat Baix	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	199.646,700	7.985,87
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S2.23.21	7.985,87
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3	
Capitol	S2	ONYAR	
Titul 3	23	CREUETA	
Titul 4	22	Prat mig	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	15.968,280	798,41
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S2.23.22	798,41
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3	
Capitol	S2	ONYAR	
Titul 3	23	CREUETA	
Titul 4	23	Prat alt	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	20.179,936	1.614,39
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		

CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball
-----------	-------	---	---

TOTAL	Titol 4	01.S2.23.23	1.614,39
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	23	CREUETA
Titol 4	24	Retall de marrons 1veg/any h=40-50cm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 46)	0,05	10.089,969	504,50
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S2.23.24	504,50
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	23	CREUETA
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	18.590,378	1.487,23
Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S2.23.51	1.487,23
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	31	NORD
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	10.998,678	439,95
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titul 4	01.S3.31.21	439,95
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Titul 3	31	NORD
Titul 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	25.486,938	1.274,35
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S3.31.22	1.274,35
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Titul 3	31	NORD
Titul 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	4.944,935	395,59
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S3.31.23	395,59
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Titul 3	32	SUD
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,13	29.561,286	3.842,97
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camí gruà de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titol 4	01.S3.32.12	3.842,97
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	32	SUD
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	19.378,518	775,14
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S3.32.21	775,14
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	32	SUD
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	6.366,191	509,30
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S3.32.51	509,30
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S4	GALLIGANTS
Titol 3	41	GALLIGANTS
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	25.536,609	2.042,93
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S4.41.51	2.042,93
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S4	GALLIGANTS
Titol 3	42	SANTA MARGARIDA
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	4.687,869	375,03
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S4.42.51	375,03
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	51	BULLIDORS
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	23.757,920	950,32
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S5.51.21	950,32
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	51	BULLIDORS
Titol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	39.488,000	1.974,40
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Títol 4		01.S5.51.22		1.974,40
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol	S5	BULLIDORS			
Títol 3	51	BULLIDORS			
Títol 4	23	Prat alt (llera)			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	2.661,440	212,92
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
TOTAL	Títol 4		01.S5.51.23		212,92
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol	S5	BULLIDORS			
Títol 3	52	MURTRA			
Títol 4	21	Prat Baix			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	11.131,680	445,27
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
TOTAL	Títol 4		01.S5.52.21		445,27
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol	S5	BULLIDORS			
Títol 3	52	MURTRA			
Títol 4	22	Prat mig			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	5.819,120	290,96
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
TOTAL	Títol 4		01.S5.52.22		290,96
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3			
Capítol	S5	BULLIDORS			
Títol 3	52	MURTRA			
Títol 4	23	Prat alt (llera)			

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	520,995	41,68
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S5.52.23	41,68
--------------	----------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU
Títol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	3.375,210	270,02
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S5.53.23	270,02
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU
Títol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	11.844,455	947,56
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 4	01.S5.53.51	947,56
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	54	TORRENT BULLIDORS
Títol 4	51	Bosc de ribera

PRESSUPOST Descomposició Total

Pàg.: 31
Data: 23/05/25

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	2.370,840	189,67
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillous amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 4	01.S5.54.51	189,67
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S6	GURNAU
Títol 3	61	GURNAU
Títol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	60.107,300	3.005,37
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S6.61.22	3.005,37
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S6	GURNAU
Títol 3	61	GURNAU
Títol 4	23	Prat alt (llera)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	4.995,120	399,61
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S6.61.23	399,61
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S7	CAN PUNXA
Títol 3	71	PUNXA
Títol 4	51	Bosc de ribera

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	2.421,370	193,71
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S7.71.51	193,71
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	65.647,500	2.625,90
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S8.81.21	2.625,90
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC
Titol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	33.798,000	1.689,90
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S8.81.22	1.689,90
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC
Titol 4	23	Prat alt (llera)

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	13.908,060	1.112,64
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S8.81.23	1.112,64
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S9	FONT POLVORA
Títol 3	91	FONT
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	45.794,640	1.831,79
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S9.91.21	1.831,79
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	S9	FONT POLVORA
Títol 3	91	FONT
Títol 4	23	Prat alt (llera)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	5.399,360	431,95
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S9.91.23	431,95
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	T1	VILARROJA
Títol 3	01	VILARROJA
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	90.006,000	3.600,24
Format per :					

PRESSUPOST Descomposició Total

A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

TOTAL	Titol 4	01.T1.01.21	3.600,24
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 3
Capítol	T1	VILARROJA
Titol 3	01	VILARROJA
Titol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	13.584,620	1.086,77

Format per :			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

TOTAL	Titol 4	01.T1.01.23	1.086,77
-------	---------	-------------	----------

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS
Títol 4	01	CUNETA SECA PER INFILTRACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE
			30,000
2	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor
			AMIDAMENT DIRECTE
			1.000,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	01	FLOTANTS I RIUADES
Títol 4	10	NETEJA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GL_AUR01	h	Neteja de flotants amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	hores	dies				
2			8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE
			2.000,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			2.000,000 1,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2.000,000

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Titol 4	13	DESBROSSADA AMB BOBCAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Titol 4	14	TALA ARBRAT I/O ARBUSTIVA
Titol 3 (1)	41	ARBRES H<6M
Titol 3 (1) (1)	03	DIRECTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Titol 4	14	TALA ARBRAT I/O ARBUSTIVA
Titol 3 (1)	42	ARBRES H=6-10M
Titol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Titol 4	14	TALA ARBRAT I/O ARBUSTIVA
Titol 3 (1)	42	ARBRES H=6-10M
Titol 3 (1) (1)	03	DIRECTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	14	TALA ARBRAT I/O ARBUSTIVA
Títol 3 (1)	43	ARBRES H=10-15M
Títol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	14	TALA ARBRAT I/O ARBUSTIVA
Títol 3 (1)	44	ARBRES H>15M
Títol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	15	TRACTAMENT INJECCIÓ EN ENTORN PERILLÓS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
2			30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
3			5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
4			5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	16	RETIRADA DE RIZOMA AMB MAQUINARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm
			AMIDAMENT DIRECTE
			200,000
2	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t
			AMIDAMENT DIRECTE
			50,000
3	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador
			AMIDAMENT DIRECTE
			50,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	31	RETALL ARBUSTIVES (PODA VISUALS-FINESTRES) 1 VEG/A

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			50,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	32	TALA ARBUSTIVES (VISUALS-FINESTRES)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			50,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	33	BUIDATGE PER RECUPERACIÓ DISSENY INICIAL 1VEG/5ANY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			50,000

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	34	RETALL ARBUSTIVES EN CAMÍ 1VEG/2-3ANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	41	PODA TIPUS FINESTRA. REFALDAR ARBRES <2.50M

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	42	PODA TIPUS TALL. TALA ARBRAT PER VISUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	31	ARBRES H<6M
Titol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	31	ARBRES H<6M
Titol 3 (1) (1)	03	DIRECTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	32	ARBRES H=6-10M
Titol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	32	ARBRES H=6-10M
Titol 3 (1) (1)	03	DIRECTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

2	FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts
---	----------	---	----------------------------

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Títol 3 (1)	33	ARBRES H=10-15M
Títol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Títol 3 (1)	33	ARBRES H=10-15M
Títol 3 (1) (1)	02	AMB GRIMPADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD7	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Títol 3 (1)	34	ARBRES H>15M
Títol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Títol 3 (1)	34	ARBRES H>15M
Títol 3 (1) (1)	02	AMB GRIMPADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD9	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 8

(no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A6	DESCOBRIR AFLORAMENTS DE ROCA I/O RESTES PATRIMONI
Títol 4	61	ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ PER AFLORAMENT ROCA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A7	CONSTRUCCIÓ DE FEIXINES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb maquinaria petita

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	PLANTACIONS
Títol 4	81	PLANTACIÓ ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
------	----	-----------------------------------

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 9

Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	PLANTACIONS
Títol 4	82	PLANTACIÓ ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE
			75,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	PLANTACIONS
Títol 4	83	SEMBRA PRAT FLORIT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior
			AMIDAMENT DIRECTE
			400,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	PLANTACIONS
Títol 4	84	PLANTACIÓ ALÈVOL FORESTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FGI_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,500

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A9	MOBILIARI TRONC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
2	FRI2U054	u	Pilones rústiques
			AMIDAMENT DIRECTE
			30,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	11	CAMPDORÀ
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 10

1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10.709,100	5,000	0,500		26.772,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26.772,750	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 11 CAMPDORÀ
Títol 4 23 PRAT ALT LLERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.041,140	1,000			3.041,140	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.041,140	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 12 PONT MAJOR
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.420,217	8,000			35.361,736	C#*D#*E#*F#
2			5.772,393	8,000			46.179,144	C#*D#*E#*F#
3			2.000,600	8,000			16.004,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							97.545,680	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 12 PONT MAJOR
Títol 4 22 PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15.617,076	6,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2			4.219,453	6,000			25.316,718	C#*D#*E#*F#
3			6.269,686	6,000			37.618,116	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							62.934,834	

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 11

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 12 PONT MAJOR
Títol 4 23 PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.834,305	1,000			3.834,305	C#*D#*E#*F#
2			2.015,182	1,000			2.015,182	C#*D#*E#*F#
3			3.680,245	1,000			3.680,245	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.529,732	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 13 PEDRET
Títol 4 22 PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.941,220	3,000			17.823,660	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17.823,660	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 13 PEDRET
Títol 4 51 BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.547,030	1,000	0,500		1.773,515	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.773,515	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 14 SANT PONÇ
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.947,000	6,000			17.682,000	C#*D##*E##*F#
2			547,000	6,000			3.282,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							20.964,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	14	SANT PONÇ
Títol 4	23	PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.583,000	1,000			4.583,000	C#*D##*E##*F#
2			0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.583,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	14	SANT PONÇ
Títol 4	24	RETALL DE MARRONS 1VEG/ANY H=40-50CM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45.140,259	0,500			22.570,130	C#*D##*E##*F#
2			3.779,978	0,500			1.889,989	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							24.460,119	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	14	SANT PONÇ
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			862,000	0,300			258,600	C#*D##*E##*F#
2			32.924,000	0,300			9.877,200	C#*D##*E##*F#
3			341,000	0,300			102,300	C#*D##*E##*F#
4			698,000	0,300			209,400	C#*D##*E##*F#
5			665,000	0,300			199,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							10.647,000	

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 13

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	15	RIBES TER
Títol 4	00	PILES PONTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GI_PONT02	h	Sega d'algues

AMIDAMENT DIRECTE	10,000
-------------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	15	RIBES TER
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.001,342	2,000			6.002,684	C#*D#*E#*F#
2			698,797	2,000			1.397,594	C#*D#*E#*F#
3			751,944	2,000			1.503,888	C#*D#*E#*F#
4			225,674	2,000			451,348	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9.355,514
-----------------	-----------

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	15	RIBES TER
Títol 4	23	PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.050,666	1,000	0,500		2.525,333	C#*D#*E#*F#
2			2.858,391	1,000	0,500		1.429,196	C#*D#*E#*F#
3			2.988,919	1,000	0,500		1.494,460	C#*D#*E#*F#
4			3.333,684	1,000	0,500		1.666,842	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	7.115,831
-----------------	-----------

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	16	FONTAJAU
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.457,307	6,000			26.743,842	C#*D#*E#*F#
2			19.070,053	6,000			114.420,318	C#*D#*E#*F#
3			204,202	6,000			1.225,212	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							142.389,372	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	16	FONTAJAU
Títol 4	23	PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24.122,301	0,750			18.091,726	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18.091,726	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	16	FONTAJAU
Títol 4	24	RETALL DE MARRONS 1VEG/ANY H=40-50CM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24.122,301	0,500			12.061,151	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.061,151	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	21	BARRI VELL
Títol 4	00	PARETS ONYAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Unitats	Alçada		
2			1.400,000	4,000	2,000		11.200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11.200,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	21	BARRI VELL

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 15

Títol 4			01	RECUPERACIO MATERIAL					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	GL_PONT03	h	Recuperació de material caigut al riu						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	hores de resollida de brossa als ponts			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								12,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3	
Capítol	S2	ONYAR	
Títol 3	21	BARRI VELL	
Títol 4	02	ALGUES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GL_PONT02	h	Sega d'algues					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	hores de sega manual d'algues		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3	
Capítol	S2	ONYAR	
Títol 3	21	BARRI VELL	
Títol 4	21	PRAT BAIX	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.637,020	6,000	0,800		7.857,696	C##D##E##F#
2			2.282,090	6,000	0,800		10.954,032	C##D##E##F#
3			1.695,124	6,000	0,800		8.136,595	C##D##E##F#
4			1.305,065	6,000	0,800		6.264,312	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							33.212,635	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3	
Capítol	S2	ONYAR	
Títol 3	22	CENTRAL	
Títol 4	21	PRAT BAIX	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	prat			9.309,519	6,000			55.857,114 C#*D#*E#*F#
2	prat			12.761,203	6,000			76.567,218 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 132.424,332

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 22 CENTRAL
Títol 4 22 PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.345,730	4,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2			2.692,520	4,000			10.770,080	C#*D#*E#*F#
3				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10.770,080	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 23 CREUETA
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prat		39.929,340	5,000			199.646,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							199.646,700	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 23 CREUETA
Títol 4 22 PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.602,140	2,000			3.204,280	C#*D#*E#*F#
2			6.382,000	2,000			12.764,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15.968,280	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 23 CREUETA
Títol 4 23 PRAT ALT

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 17

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.653,307	1,000			12.653,307	C##D##E##F#
2			1.633,376	1,000			1.633,376	C##D##E##F#
3			1.672,899	1,000			1.672,899	C##D##E##F#
4			4.220,354	1,000			4.220,354	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20.179,936	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	24	RETALL DE MARRONS 1VEG/ANY H=40-50CM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.653,307	0,500			6.326,654	C#*D##*E##*F#
2			1.633,376	0,500			816,688	C#*D##*E##*F#
3			1.672,899	0,500			836,450	C#*D##*E##*F#
4			4.220,354	0,500			2.110,177	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							10.089,969	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			92.951,890	1,000	0,200		18.590,378	C#*D##*E##*F#
2					0,000		0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							18.590,378	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	31	NORD
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 18

1	marge carretera	351,426	6,000	2.108,556	C#*D##*E##*F#
2	marge carretera	422,939	6,000	2.537,634	C#*D##*E##*F#
3	marge carretera	186,595	6,000	1.119,570	C#*D##*E##*F#
4	marge carretera	278,515	6,000	1.671,090	C#*D##*E##*F#
5	marge carretera	148,021	6,000	888,126	C#*D##*E##*F#
6	marge carretera	118,838	6,000	713,028	C#*D##*E##*F#
7	marge carretera	153,668	6,000	922,008	C#*D##*E##*F#
8	marge carretera	173,111	6,000	1.038,666	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				10.998,678	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	31	NORD
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.287,007	2,000			2.574,014	C#*D##*E##*F#
2			1.683,820	2,000			3.367,640	C#*D##*E##*F#
3			1.070,225	2,000			2.140,450	C#*D##*E##*F#
4			3.755,862	2,000			7.511,724	C#*D##*E##*F#
5			370,245	2,000			740,490	C#*D##*E##*F#
6			847,645	2,000			1.695,290	C#*D##*E##*F#
7			369,388	2,000			738,776	C#*D##*E##*F#
8			3.359,277	2,000			6.718,554	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							25.486,938	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	31	NORD
Títol 4	23	PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			626,562	1,000			626,562	C##*D##*E##*F#
2			972,827	1,000			972,827	C##*D##*E##*F#
3			1.887,426	1,000			1.887,426	C##*D##*E##*F#
4			1.458,120	1,000			1.458,120	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.944,935	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	32	SUD
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 19

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	canyes		14.780,643	2,000			29.561,286	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29.561,286	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	32	SUD
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			426,732	6,000			2.560,392	C#*D#*E#*F#
2			451,969	6,000			2.711,814	C#*D#*E#*F#
3			2.351,052	6,000			14.106,312	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19.378,518	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	32	SUD
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.617,526	0,500			1.808,763	C#*D#*E#*F#
2			900,561	0,500			450,281	C#*D#*E#*F#
3			2.095,930	0,500			1.047,965	C#*D#*E#*F#
4			2.041,257	0,500			1.020,629	C#*D#*E#*F#
5			2.408,429	0,500			1.204,215	C#*D#*E#*F#
6			1.668,675	0,500			834,338	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.366,191	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S4	GALLIGANTS
Títol 3	41	GALLIGANTS
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			268,373	3,000			805,119	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 20

2	8.243,830	3,000	24.731,490	C#*D##*E##*F#
3		0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT			25.536,609	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S4	GALLIGANTS
Títol 3	42	SANTA MARGARIDA
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1.562,623	3,000			4.687,869	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								4.687,869	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.969,740	8,000			23.757,920	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							23.757,920	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			19.744,000	2,000			39.488,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							39.488,000		

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	23	PRAT ALT (LLERA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %						

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.322,880	0,500			2.661,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.661,440	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	52	MURTRA
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.391,460	8,000			11.131,680	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11.131,680	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	52	MURTRA
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.909,560	2,000			5.819,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.819,120	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	52	MURTRA
Títol 4	23	PRAT ALT (LLERA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.041,990	0,500			520,995	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							520,995	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU
Títol 4	23	PRAT ALT

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 22

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.375,210	1,000			3.375,210	C#*D#*E#*F#
2				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.375,210	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S5 BULLIDORS
Títol 3 53 BULLIDORS-FONTAJAU
Títol 4 51 BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			23.688,910	0,500			11.844,455	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11.844,455	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S5 BULLIDORS
Títol 3 54 TORRENT BULLIDORS
Títol 4 51 BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.370,840	1,000			2.370,840	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.370,840	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S6 GURNAU
Títol 3 61 GURNAU
Títol 4 22 PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.021,460	5,000			60.107,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60.107,300	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 23

Capítol	S6	GURNAU
Títol 3	61	GURNAU
Títol 4	23	PRAT ALT (LLERA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.995,120	1,000			4.995,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.995,120	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S7	CAN PUNXA
Títol 3	71	PUNXA
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.421,370	1,000			2.421,370	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.421,370	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S8	MARROC
Títol 3	81	MARROC
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9.350,880	6,000			56.105,280	C#*D#*E#*F#
2			1.590,370	6,000			9.542,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65.647,500	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol	S8	MARROC
Títol 3	81	MARROC
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9.516,000	2,000			19.032,000	C#*D#*E#*F#
2			1.382,000	2,000			2.764,000	C#*D#*E#*F#
3			6.001,000	2,000			12.002,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 33.798,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S8 MARROC
Títol 3 81 MARROC
Títol 4 23 PRAT ALT (LLERA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13.908,060	1,000			13.908,060	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.908,060	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S9 FONT POLVORA
Títol 3 91 FONT
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7.632,440	6,000			45.794,640	C#*D#*E#*F#
2				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45.794,640	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol S9 FONT POLVORA
Títol 3 91 FONT
Títol 4 23 PRAT ALT (LLERA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.399,360	1,000			5.399,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.399,360	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3
Capítol T1 VILARROJA
Títol 3 01 VILARROJA
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15.001,000	6,000			90.006,000	C#*D##*E##*F#
2				0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							90.006,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 3	
Capítol	T1	VILARROJA	
Titol 3	01	VILARROJA	
Titol 4	23	PRAT ALT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13.584,620	1,000			13.584,620	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.584,620	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	22,24000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	18,18000	€
A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	41,12000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000 €
C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	56,59000 €
C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,54000 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10000 €
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48000 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48000 €
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62000 €
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000 €
C1505120	h	Dúmpet d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense operari	10,20000 €
C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	13,77000 €
C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	22,32000 €
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000 €
C152-003B	h	Camió grua	62,76000 €
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06000 €
C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68000 €
C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42000 €
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33000 €
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000 €
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54,08000 €
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85000 €
CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	68,76000 €
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000 €
CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	59,80000 €
CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	4,50000 €
CRE23000	h	Motoserra	3,70000 €
CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000 €
CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	2,08000	€
B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,18000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000	€
BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,73000	€
BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,50000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80000	€
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E21R11A0	u		Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		40,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	19,97000 =	7,38890	
				Subtotal:		18,50822	18,50822
Maquinària							
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300 /R x	37,62000 =	11,28600	
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,400 /R x	10,20000 =	4,08000	
	CRE23000	h	Motoserra	0,440 /R x	3,70000 =	1,62800	
				Subtotal:		16,99400	16,99400
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150 x	16,98000 =	2,54700	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036 x	62,00000 =	2,23200	
				Subtotal:		4,77900	4,77900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27762
				COST DIRECTE			40,55884
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,55884
E21R1260	u		Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		30,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	19,97000 =	6,11082	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
				Subtotal:		17,23014	17,23014
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,234 /R x	3,70000 =	0,86580	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,300 /R x	30,85000 =	9,25500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		10,12080		10,12080
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000	=	1,24000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000	=	1,69800
				Subtotal:		2,93800		2,93800
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,25845
				COST DIRECTE				30,54739
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,54739
E21R12D0	u		Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		120,78		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480	/R x	19,97000	=	9,58560
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960	/R x	18,44000	=	17,70240
				Subtotal:		27,28800		27,28800
Maquinària								
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,200	/R x	37,62000	=	7,52400
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	0,900	/R x	13,77000	=	12,39300
	CRE23000	h	Motoserra	2,400	/R x	3,70000	=	8,88000
				Subtotal:		28,79700		28,79700
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900	x	62,00000	=	55,80000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000
				Subtotal:		64,29000		64,29000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,40932
				COST DIRECTE			120,78432
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			120,78432
E21R12F0	u		Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		317,81	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660 /R x	18,44000 =	49,05040	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800 /R x	19,97000 =	35,94600	
				Subtotal:		84,99640	84,99640
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	10,700 /R x	3,70000 =	39,59000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300 /R x	37,62000 =	11,28600	
	C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari	4,000 /R x	22,32000 =	89,28000	
				Subtotal:		140,15600	140,15600
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x	16,98000 =	16,98000	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200 x	62,00000 =	74,40000	
				Subtotal:		91,38000	91,38000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,27495
				COST DIRECTE			317,80735
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			317,80735
E21RGI02	u		Eliminació de soques	Rend.: 1,000		37,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,100 /R x	19,97000 =	1,99700	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,440 /R x	18,44000 =	8,11360	
				Subtotal:		10,11060	10,11060

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària								
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536	/R x	43,00000	=	10,90480
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132	/R x	30,85000	=	4,07220
Subtotal:								14,97700
								14,97700
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,200	x	62,00000	=	12,40000
Subtotal:								12,40000
								12,40000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,15166
COST DIRECTE								37,63926
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								37,63926
ER71124J	u	Sembra de barreja de llavors d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent <30%, superfície < 500m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior		Rend.:	1,000			2,23 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,055	/R x	19,97000	=	1,09835
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,053	/R x	18,44000	=	0,97732
Subtotal:								2,07567
								2,07567
Materials								
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,010	x	12,64000	=	0,12640
Subtotal:								0,12640
								0,12640
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,03114
COST DIRECTE								2,23321
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								2,23321
P-1	FGI_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes	Rend.:	1,000			694,24 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	15,500	/R x	19,97000	=	309,53500
	A013P000	h	Ajudant jardiner	15,500	/R x	18,44000	=	285,82000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			595,35500	595,35500
Maquinària								
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,500	/R x	32,31000	=	16,15500
				Subtotal:			16,15500	16,15500
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	1,000	x	0,00000	=	0,00000
	BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	60,000	x	0,73000	=	43,80000
	BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	60,000	x	0,50000	=	30,00000
				Subtotal:			73,80000	73,80000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		8,93033
				COST DIRECTE				694,24033
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				694,24033
FI_ARB06	u		Poda en verd d'arbre planif/conif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc.	Rend.: 1,000				6,83 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150	/R x	18,44000	=	2,76600
				Subtotal:			2,76600	2,76600
Maquinària								
	CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	0,150	/R x	4,50000	=	0,67500
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,080	/R x	37,62000	=	3,00960
				Subtotal:			3,68460	3,68460
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
				Subtotal:			0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04149
				COST DIRECTE				6,83169
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,83169

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FR26GI01	m2		Entrecavat manual de l'arbrat en escocell de terra, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic- Inclosa recollida i trasllat a abocador.	Rend.: 1,000		0,98	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,050 /R x	18,44000 =	0,92200	
				Subtotal:		0,92200	0,92200
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		0,03085	0,03085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillous amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,001 x	16,98000 =	0,01698	
				Subtotal:		0,01698	0,01698
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01383
				COST DIRECTE			0,98366
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,98366
FR3A4010	m2		Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		0,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,05532	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,05991	
				Subtotal:		0,11523	0,11523
Materials							
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050 x	2,10000 =	0,10500	
				Subtotal:		0,10500	0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00173
				COST DIRECTE			0,22196
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,22196

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-2	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000		34,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	19,97000 =	3,99400	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x	18,44000 =	7,37600	
				Subtotal:		11,37000	11,37000
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,110 /R x	32,31000 =	3,55410	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132 /R x	30,85000 =	4,07220	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536 /R x	43,00000 =	10,90480	
				Subtotal:		18,53110	18,53110
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,120 x	0,00000 =	0,00000	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,189 x	12,64000 =	2,38896	
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	0,054 x	31,00000 =	1,67400	
				Subtotal:		4,06296	4,06296
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17055
				COST DIRECTE			34,13461
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,13461

FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000	20,71	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	0,350 /R x	22,24000 =	7,78400	
A013P000	h	Ajudant jardiner	0,350 /R x	18,44000 =	6,45400	
			Subtotal:		14,23800	14,23800
Maquinària						
C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750	
CRE23000	h	Motoserra	0,350 /R x	3,70000 =	1,29500	
			Subtotal:		5,92250	5,92250
Materials						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
Subtotal:								0,33960
DESPESES AUXILIARS								0,21357
COST DIRECTE								20,71367
DESPESES INDIRECTES								0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								20,71367

P-3	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)	Rend.: 1,000				48,64	€
-----	----------	---	--	--------------	--	--	--	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500 /R x	18,44000 =	9,22000
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,000 /R x	22,24000 =	22,24000
Subtotal:					31,46000	31,46000
Maquinària						
	CRE23000	h	Motoserra	1,000 /R x	3,70000 =	3,70000
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	1,000 /R x	10,20000 =	10,20000
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,080 /R x	30,85000 =	2,46800
Subtotal:					16,36800	16,36800
Materials						
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960
Subtotal:					0,33960	0,33960
DESPESES AUXILIARS					1,50 %	0,47190
COST DIRECTE						48,63950
DESPESES INDIRECTES					0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						48,63950

P-4	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)	Rend.: 1,000				95,79	€
-----	----------	---	--	--------------	--	--	--	-------	---

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,500	/R x	22,24000	=	33,36000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,900	/R x	18,44000	=	16,59600
				Subtotal:				49,95600
								49,95600
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,500	/R x	30,85000	=	15,42500
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	1,000	/R x	13,77000	=	13,77000
				Subtotal:				36,59500
								36,59500
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000
				Subtotal:				8,49000
								8,49000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,74934
				COST DIRECTE				95,79034
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				95,79034

-5	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolis, etc. (> 15m)	Rend.: 1,000				150,53	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	2,000	/R x	22,24000	=	44,48000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,300	/R x	18,44000	=	23,97200	
				Subtotal:				68,45200	68,45200
Maquinària									
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	1,000	/R x	37,62000	=	37,62000	
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	2,000	/R x	13,77000	=	27,54000	
				Subtotal:				72,56000	72,56000
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	8,49000		8,49000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,02678
				COST DIRECTE			150,52878
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			150,52878
FRE6GI07	u		Neteja de rebrols	Rend.: 1,000		2,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	18,44000 =	2,76600	
				Subtotal:		2,76600	2,76600
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04149
				COST DIRECTE			2,84145
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,84145
FRE6GI08	u.		Recollida de branques caigudes	Rend.: 1,000		16,28	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x	18,44000 =	7,37600	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	19,97000 =	3,99400	
				Subtotal:		11,37000	11,37000
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,400 /R x	3,70000 =	1,48000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,100 /R x	30,85000 =	3,08500	
				Subtotal:		4,56500	4,56500
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010 x	16,98000 =	0,16980	
				Subtotal:		0,16980	0,16980

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17055
				COST DIRECTE			16,27535
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,27535
P-6	FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts	Rend.: 1,000		18,72	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	18,44000 =	4,61000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	19,97000 =	4,99250	
				Subtotal:		9,60250	9,60250
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,250 /R x	30,85000 =	7,71250	
	CRE23000	h	Motoserra	0,250 /R x	3,70000 =	0,92500	
				Subtotal:		8,63750	8,63750
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	
				Subtotal:		0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14404
				COST DIRECTE			18,72364
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,72364
	FRE6GI10	u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m)	Rend.: 1,000		179,61	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,300 /R x	19,97000 =	25,96100	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,700 /R x	18,44000 =	12,90800	
				Subtotal:		38,86900	38,86900
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	1,300 /R x	3,70000 =	4,81000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,900 /R x	37,62000 =	33,85800	
				Subtotal:		38,66800	38,66800
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500 x	16,98000 =	8,49000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,500	x	62,00000	=	93,00000	
				Subtotal:				101,49000	101,49000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,58304
			COST DIRECTE						179,61004
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						179,61004
	FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m)	Rend.: 1,000				181,75	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,700	/R x	18,44000	=	31,34800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,200	/R x	19,97000	=	23,96400	
				Subtotal:				55,31200	55,31200
Maquinària									
	CRE23000	h	Motoserra	6,200	/R x	3,70000	=	22,94000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300	/R x	37,62000	=	11,28600	
				Subtotal:				34,22600	34,22600
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	16,98000	=	16,98000	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200	x	62,00000	=	74,40000	
				Subtotal:				91,38000	91,38000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,82968
			COST DIRECTE						181,74768
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						181,74768

P-7	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs	Rend.: 1,000		1,53	€
				Unitats		Preu	Parcial Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030	/R x	18,44000	= 0,55320

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			0,55320	0,55320
Maquinària								
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,030	/R x	32,31000	=	0,96930
				Subtotal:			0,96930	0,96930
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,030	x	0,00000	=	0,00000
				Subtotal:			0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00830
				COST DIRECTE				1,53080
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,53080
P-8	FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb maquinària petita	Rend.: 1,000				31,75 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	18,44000	=	18,44000
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,300	/R x	19,97000	=	5,99100
				Subtotal:			24,43100	24,43100
Maquinària								
	C1505120	h	Dúmpet d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,200	/R x	29,14000	=	5,82800
				Subtotal:			5,82800	5,82800
Materials								
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,200	x	2,08000	=	0,41600
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,600	x	1,18000	=	0,70800
				Subtotal:			1,12400	1,12400
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,36647
				COST DIRECTE				31,74947
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,74947

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-9	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre	Rend.: 1,000		200,77	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	2,500 /R x	19,97000 =	49,92500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,500 /R x	18,44000 =	46,10000	
				Subtotal:		96,02500	96,02500
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	2,500 /R x	3,70000 =	9,25000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	2,500 /R x	37,62000 =	94,05000	
				Subtotal:		103,30000	103,30000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,44038
				COST DIRECTE			200,76538
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			200,76538
P-10	FRI2U054	u	Pilones rústiques	Rend.: 1,000		3,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070 /R x	18,44000 =	1,29080	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070 /R x	19,97000 =	1,39790	
				Subtotal:		2,68870	2,68870
Maquinària							
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,020 /R x	37,62000 =	0,75240	
	CRE23000	h	Motoserra	0,020 /R x	3,70000 =	0,07400	
				Subtotal:		0,82640	0,82640
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04033
				COST DIRECTE			3,55543
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,55543
P-11	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor	Rend.: 1,000		0,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	0,002 /R x	54,08000 =	0,10816	
				Subtotal:		0,10816	0,10816

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			0,10816
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,10816
FRL21013	u	Tractament fitosanitari amb endoteràpia	Rend.: 1,000			18,72	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,100 /R x	19,97000 =	1,99700	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	18,44000 =	3,68800	
				Subtotal:		5,68500	5,68500
Maquinària							
	CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,200 /R x	25,74000 =	5,14800	
				Subtotal:		5,14800	5,14800
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,250 x	31,22000 =	7,80500	
				Subtotal:		7,80500	7,80500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08528
				COST DIRECTE			18,72328
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,72328
FRL21GI01	u	Tractament fitosanitari < 6m. Tractament fitosanitari amb arbres en alineació, amb alçada de copa inferior a 6 m. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1200 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Tècnica.	Rend.: 1,000			2,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,050 /R x	19,97000 =	0,99850	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,050 /R x	18,44000 =	0,92200	
				Subtotal:		1,92050	1,92050
Maquinària							
	CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,025 /R x	25,74000 =	0,64350	
				Subtotal:		0,64350	0,64350
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,001 x	31,22000 =	0,03122	
				Subtotal:		0,03122	0,03122

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02881
				COST DIRECTE			2,62403
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,62403
FRL21GI02	u		Col·locació de fauna útil	Rend.: 1,000		4,91	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	18,44000 =	1,84400	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	19,97000 =	2,99550	
				Subtotal:		4,83950	4,83950
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07259
				COST DIRECTE			4,91209
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,91209
FRL21GI03	u		Col·locació de paranyes per al control de plagues	Rend.: 1,000		8,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	19,97000 =	2,99550	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	18,44000 =	2,76600	
				Subtotal:		5,76150	5,76150
Maquinària							
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulats per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,250 /R x	10,20000 =	2,55000	
				Subtotal:		2,55000	2,55000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08642
				COST DIRECTE			8,39792
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,39792
FRL21GI04	u		Eliminació de bosses de processonària	Rend.: 1,000		9,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	19,97000 =	2,99550	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	18,44000 =	2,76600	
				Subtotal:		5,76150	5,76150
Maquinària							
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulats per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,350 /R x	10,20000 =	3,57000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x	32,31000	=	1,13085
						Subtotal:		1,13085
								1,13085
Materials								
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244
						Subtotal:		0,06244
								0,06244
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,04033
			COST DIRECTE					3,92232
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,92232

P-12	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	Rend.: 1,000				19,43	€
						Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,228	/R x	18,44000	=	4,20432	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,228	/R x	19,97000	=	4,55316	
						Subtotal:		8,75748	8,75748
Materials									
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	2,000	x	4,80000	=	9,60000	
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000	x	0,47000	=	0,94000	
						Subtotal:		10,54000	10,54000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,13136
			COST DIRECTE						19,42884
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						19,42884

P-13	GI_AUR01	h	Neteja de flotants amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				111,31	€
						Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	18,44000	=	18,44000	
						Subtotal:		18,44000	18,44000
Maquinària									
	CRE23000	h	Motoserra	0,100	/R x	3,70000	=	0,37000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	2,000	/R x	37,62000	=	75,24000	
						Subtotal:		75,61000	75,61000
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi	1,000	x	16,98000	=	16,98000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
				Subtotal:			16,98000	16,98000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,27660
				COST DIRECTE				111,30660
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				111,30660
GL_PARET01	m2		Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000			0,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,010 /R x	18,44000 =	0,18440		
				Subtotal:			0,18440	0,18440
Maquinària	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,010 /R x	4,75000 =	0,04750		
				Subtotal:			0,04750	0,04750
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00277
				COST DIRECTE				0,23467
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,23467
P-14	GL_PONT02	h	Sega d'algues	Rend.: 1,000			38,99	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000 /R x	18,44000 =	18,44000		
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x	19,97000 =	19,97000		
				Subtotal:			38,41000	38,41000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,57615
				COST DIRECTE				38,98615
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,98615
P-15	GL_PONT03	h	Recuperació de material caigut al riu	Rend.: 1,000			19,49	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500 /R x	18,44000 =	9,22000		
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,500 /R x	19,97000 =	9,98500		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		19,20500	19,20500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,28808
				COST DIRECTE			19,49308
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,49308
P-16	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,02552	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,02763	
				Subtotal:		0,05315	0,05315
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00080
				COST DIRECTE			0,08083
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,08083

P-17	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,02763	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,02552	
				Subtotal:		0,05315	0,05315
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
				Subtotal:		0,02518	0,02518

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000 =	0,00170
Subtotal:						0,00170	0,00170
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,00080
COST DIRECTE							0,08083
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,08083
P-18	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			0,13 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002	/R x	18,44000 =	0,03688
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	19,97000 =	0,03994
Subtotal:						0,07682	0,07682
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000 =	0,03085
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005	/R x	4,75000 =	0,02375
Subtotal:						0,05460	0,05460
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000 =	0,00170
Subtotal:						0,00170	0,00170
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,00115
COST DIRECTE							0,13427
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,13427
	P21R0-92H0	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000			264,62 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	2,000	/R x	41,12000 =	82,24000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	18,44000	=	18,44000
					Subtotal:			100,68000
Maquinària								
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	1,050	/R x	54,08000	=	56,78400
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000
	C152-003B	h	Camió grua	1,100	/R x	62,76000	=	69,03600
					Subtotal:			133,22000
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,430	x	62,00000	=	26,66000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150	x	16,98000	=	2,54700
					Subtotal:			29,20700
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		1,51020
			COST DIRECTE					264,61720
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					264,61720

P21R0-92HW	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				197,22	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	2,000	/R x	41,12000	=	82,24000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	18,44000	=	18,44000
					Subtotal:			100,68000
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	1,000	/R x	62,76000	=	62,76000
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000
					Subtotal:			70,16000
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,360	x	62,00000	=	22,32000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi	0,150	x	16,98000	=	2,54700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
				Subtotal:		24,86700	24,86700
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,51020
			COST DIRECTE				197,21720
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				197,21720
P-19	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.:	1,000	44,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603	/R x	18,44000 =	11,11932
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306	/R x	19,97000 =	6,11082
				Subtotal:		17,23014	17,23014
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000 =	18,82800
	CRE23000	h	Motoserra	0,234	/R x	3,70000 =	0,86580
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,300	/R x	15,68000 =	4,70400
				Subtotal:		24,39780	24,39780
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000 =	1,69800
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000 =	1,24000
				Subtotal:		2,93800	2,93800
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,25845
			COST DIRECTE				44,82439
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,82439

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-20	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		40,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	19,97000 =	6,11082	
				Subtotal:		17,23014	17,23014
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
	CRE23000	h	Motoserra	0,234 /R x	3,70000 =	0,86580	
				Subtotal:		19,69380	19,69380
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	62,00000 =	1,24000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100 x	16,98000 =	1,69800	
				Subtotal:		2,93800	2,93800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25845
				COST DIRECTE			40,12039
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,12039
P-21	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		50,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	19,97000 =	7,38890	
				Subtotal:		18,50822	18,50822
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
	C151-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,400 /R x	15,68000 =	6,27200	
	CRE23000	h	Motoserra	0,440 /R x	3,70000 =	1,62800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		26,72800		26,72800
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150	x	16,98000	=	2,54700
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036	x	62,00000	=	2,23200
				Subtotal:		4,77900		4,77900
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,27762
				COST DIRECTE				50,29284
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				50,29284

P-22	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				44,02	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603	/R x	18,44000	=	11,11932	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370	/R x	19,97000	=	7,38890	
				Subtotal:				18,50822	18,50822
Maquinària									
	CRE23000	h	Motoserra	0,440	/R x	3,70000	=	1,62800	
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800	
				Subtotal:				20,45600	20,45600
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150	x	16,98000	=	2,54700	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036	x	62,00000	=	2,23200	
				Subtotal:				4,77900	4,77900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27762
				COST DIRECTE			44,02084
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,02084
P-23	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		127,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480 /R x	19,97000 =	9,58560	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960 /R x	18,44000 =	17,70240	
				Subtotal:		27,28800	27,28800
Maquinària							
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,900 /R x	15,68000 =	14,11200	
	C152-003B	h	Camió grua	0,200 /R x	62,76000 =	12,55200	
	CRE23000	h	Motoserra	2,400 /R x	3,70000 =	8,88000	
				Subtotal:		35,54400	35,54400
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500 x	16,98000 =	8,49000	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900 x	62,00000 =	55,80000	
				Subtotal:		64,29000	64,29000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,40932
				COST DIRECTE			127,53132
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			127,53132

P-24	P21R0-ARD7	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		123,72	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960 /R x	18,44000 =	17,70240	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	0,480	/R x	41,12000	=	19,73760	
						Subtotal:		37,44000	37,44000
Maquinària									
	C152-003B	h	Camió grua	0,200	/R x	62,76000	=	12,55200	
	CRE23000	h	Motoserra	2,400	/R x	3,70000	=	8,88000	
						Subtotal:		21,43200	21,43200
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900	x	62,00000	=	55,80000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000	
						Subtotal:		64,29000	64,29000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,56160
			COST DIRECTE						123,72360
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						123,72360

P-25	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				337,75	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660	/R x	18,44000	=	49,05040	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800	/R x	19,97000	=	35,94600	
						Subtotal:		84,99640	84,99640
Maquinària									
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800	
	CRE23000	h	Motoserra	10,700	/R x	3,70000	=	39,59000	
	C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	4,000	/R x	25,42000	=	101,68000	
						Subtotal:		160,09800	160,09800
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200	x	62,00000	=	74,40000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat	1,000	x	16,98000	=	16,98000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
			Subtotal:	91,38000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	1,27495
			COST DIRECTE	337,74935
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	337,74935

P-26	P21R0-ARD9	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000			236,07		€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800	/R x	19,97000	=	35,94600	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660	/R x	18,44000	=	49,05040	
				Subtotal:				84,99640	84,99640
Maquinària									
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800	
	CRE23000	h	Motoserra	10,700	/R x	3,70000	=	39,59000	
				Subtotal:				58,41800	58,41800
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	16,98000	=	16,98000	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200	x	62,00000	=	74,40000	
				Subtotal:				91,38000	91,38000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		1,27495	
				COST DIRECTE				236,06935	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				236,06935	

P-27	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000	15,15	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200	/R x	18,44000	=	3,68800
						Subtotal:		3,68800
								3,68800
			Maquinària					
	CRE23000	h	Motoserra	0,100	/R x	3,70000	=	0,37000
	C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	0,195	/R x	56,59000	=	11,03505
						Subtotal:		11,40505
								11,40505
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,05532
			COST DIRECTE					15,14837
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					15,14837
P-28	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				0,76 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
			Ma d'obra					
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,006	/R x	18,44000	=	0,11064
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,006	/R x	18,18000	=	0,10908
						Subtotal:		0,21972
								0,21972
			Maquinària					
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,006	/R x	89,10000	=	0,53460
						Subtotal:		0,53460
								0,53460
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00330
			COST DIRECTE					0,75762
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,75762
P-29	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	Rend.: 1,000				2,96 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
			Ma d'obra					
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,016	/R x	18,44000	=	0,29504
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,128	/R x	19,97000	=	2,55616
						Subtotal:		2,85120
								2,85120
			Maquinària					
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,002	/R x	32,31000	=	0,06462
						Subtotal:		0,06462
								0,06462
			Materials					
	B0111001	m3	Aigua	0,005	x	0,00000	=	0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal:	0,00000	0,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04277
			COST DIRECTE			2,95859
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,95859

P-30	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior	Rend.: 1,000		1,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	18,44000 =	0,36880	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	19,97000 =	0,39940	
				Subtotal:		0,76820	0,76820
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,100 /R x	4,90000 =	0,49000	
				Subtotal:		0,49000	0,49000
Materials							
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,010 x	14,58000 =	0,14580	
				Subtotal:		0,15844	0,15844
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01152
				COST DIRECTE			1,42816
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,42816

P-31	PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		0,21	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,008 /R x	18,44000 =	0,14752	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	19,97000 =	0,01997	
				Subtotal:		0,16749	0,16749
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,008 /R x	4,75000 =	0,03800	
				Subtotal:		0,03800	0,03800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00251
				COST DIRECTE			0,20800
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,20800
P-32	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	Rend.:	2,168	0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,02552	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,02763	
				Subtotal:		0,05315	0,05315
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00080
				COST DIRECTE			0,08083
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,08083
P-33	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.:	1,000	6,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030 /R x	18,44000 =	0,55320	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,030 /R x	19,97000 =	0,59910	
				Subtotal:		1,15230	1,15230
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,030 /R x	3,70000 =	0,11100	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750	
				Subtotal:		4,73850	4,73850
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
Subtotal:								0,33960
DESPESES AUXILIARS								0,01728
COST DIRECTE								6,24768
DESPESES INDIRECTES								0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								6,24768

P-34	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000				6,31	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005	/R x	18,44000	=	0,09220	
Subtotal:								0,09220	0,09220
Maquinària									
	CRE23000	h	Motoserra	0,005	/R x	3,70000	=	0,01850	
Subtotal:								0,01850	0,01850
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	62,00000	=	6,20000	
Subtotal:								6,20000	6,20000
DESPESES AUXILIARS									0,00138
COST DIRECTE									6,31208
DESPESES INDIRECTES									0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									6,31208

P-35	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000				2,49	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100	/R x	18,44000	=	1,84400	
Subtotal:								1,84400	1,84400
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb	0,010	x	62,00000	=	0,62000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
				Subtotal:		0,62000		0,62000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,02766
				COST DIRECTE				2,49166
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,49166
P-36	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		6,36		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0085	/R x 18,44000 =	0,15674		
				Subtotal:		0,15674	0,15674	
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x 62,00000 =	6,20000		
				Subtotal:		6,20000	6,20000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,00235	
				COST DIRECTE				6,35909
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,35909
P-37	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		6,31		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005	/R x 18,44000 =	0,09220		
				Subtotal:		0,09220	0,09220	
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	0,005	/R x 3,70000 =	0,01850		
				Subtotal:		0,01850	0,01850	
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x 62,00000 =	6,20000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			6,20000	6,20000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00138
				COST DIRECTE				6,31208
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,31208
PRE91-TLMK	ha		Tallada selectiva, amb una densitat de vegetació elevada u/m2, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000			1.747,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	28,000 /R x	19,97000 =	559,16000		
				Subtotal:		559,16000	559,16000	
Maquinària	CRE23000	h	Motoserra	28,000 /R x	3,70000 =	103,60000		
	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	18,000 /R x	59,80000 =	1.076,40000		
				Subtotal:		1.180,00000	1.180,00000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		8,38740
				COST DIRECTE				1.747,54740
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.747,54740
PRE91-TLML	ha		Tallada selectiva, amb una densitat de vegetació normal u/m2, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000			1.113,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,000 /R x	19,97000 =	379,43000		
				Subtotal:		379,43000	379,43000	
Maquinària	CRE23000	h	Motoserra	19,000 /R x	3,70000 =	70,30000		
	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	11,000 /R x	59,80000 =	657,80000		
				Subtotal:		728,10000	728,10000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		5,69145
				COST DIRECTE				1.113,22145
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.113,22145

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
PRE91-TLMN ha Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) d'entre 25 i 30 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural				Rend.: 1,000		2.834,65		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	133,000	/R x 18,44000 =	2.452,52000		
				Subtotal:		2.452,52000	2.452,52000	
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	19,000	/R x 3,70000 =	70,30000		
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000	/R x 68,76000 =	275,04000		
				Subtotal:		345,34000	345,34000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		36,78780	
				COST DIRECTE			2.834,64780	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.834,64780	
PRE91-TLMP ha Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) de fins a 25 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural				Rend.: 1,000		1.958,99		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	87,500	/R x 18,44000 =	1.613,50000		
				Subtotal:		1.613,50000	1.613,50000	
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	12,500	/R x 3,70000 =	46,25000		
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000	/R x 68,76000 =	275,04000		
				Subtotal:		321,29000	321,29000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		24,20250	
				COST DIRECTE			1.958,99250	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.958,99250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRE91-TLMQ ha Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) de més gran a 30 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural				Rend.: 1,000		4.204,33	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	204,500 /R x	18,44000 =	3.770,98000	
				Subtotal:		3.770,98000	3.770,98000
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	27,500 /R x	3,70000 =	101,75000	
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus ramplí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000 /R x	68,76000 =	275,04000	
				Subtotal:		376,79000	376,79000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		56,56470
				COST DIRECTE			4.204,33470
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4.204,33470
P-38 PRE9A-ARD1 u Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).				Rend.: 1,000		31,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x	19,97000 =	19,97000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,1875 /R x	18,44000 =	3,45750	
				Subtotal:		23,42750	23,42750
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,040 /R x	30,85000 =	1,23400	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,200 /R x	4,75000 =	0,95000	
	CRE23000	h	Motoserra	0,800 /R x	3,70000 =	2,96000	
				Subtotal:		5,14400	5,14400
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	16,98000 =	0,50940	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	62,00000 =	1,86000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	2,36940		2,36940
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,35141
				COST DIRECTE			31,29231
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,29231
P-39	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	Rend.: 1,000		0,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	19,97000 =	0,01997	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0038 /R x	18,44000 =	0,07007	
				Subtotal:		0,09004	0,09004
Maquinària							
	CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	0,0038 /R x	170,85000 =	0,64923	
				Subtotal:		0,64923	0,64923
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00135
				COST DIRECTE			0,74062
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,74062
P-40	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	Rend.: 1,000		6,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0067 /R x	19,97000 =	0,13380	
				Subtotal:		0,13380	0,13380
Maquinària							
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0533 /R x	112,48000 =	5,99518	
				Subtotal:		5,99518	5,99518
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00201
				COST DIRECTE			6,13099
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,13099

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRELZ-I7ZN m3 Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació				Rend.: 1,000		9,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0117 /R x	19,97000 =	0,23365	
				Subtotal:		0,23365	0,23365
Maquinària							
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0667 /R x	112,48000 =	7,50242	
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0267 /R x	68,06000 =	1,81720	
				Subtotal:		9,31962	9,31962
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00350
				COST DIRECTE			9,55677
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,55677
P-41 PRELZ-I7ZP m3 Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador				Rend.: 1,000		4,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0063 /R x	19,97000 =	0,12581	
				Subtotal:		0,12581	0,12581
Maquinària							
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0056 /R x	112,48000 =	0,62989	
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0444 /R x	68,06000 =	3,02186	
				Subtotal:		3,65175	3,65175
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	
				Subtotal:		0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00189
				COST DIRECTE			4,11905
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,11905

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-42	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000		1,19	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0229 /R x	18,44000 =	0,42228	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0286 /R x	19,97000 =	0,57114	
				Subtotal:		0,99342	0,99342
Maquinària							
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0229 /R x	4,33000 =	0,09916	
				Subtotal:		0,09916	0,09916
Materials							
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,006 x	14,15000 =	0,08490	
	B0111001	m3	Aigua	0,0001 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,08490	0,08490
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01490
				COST DIRECTE			1,19238
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,19238
P-43	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000		3,19	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0769 /R x	19,97000 =	1,53569	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0615 /R x	18,44000 =	1,13406	
				Subtotal:		2,66975	2,66975
Maquinària							
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0615 /R x	4,33000 =	0,26630	
				Subtotal:		0,26630	0,26630
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,0002 x	0,00000 =	0,00000	
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,015 x	14,15000 =	0,21225	
				Subtotal:		0,21225	0,21225

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04005
				COST DIRECTE			3,18835
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,18835
PRH0-ALT1	m2		Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,05532	
				Subtotal:		0,05532	0,05532
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,003 /R x	20,05000 =	0,06015	
				Subtotal:		0,06015	0,06015
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00083
				COST DIRECTE			0,11630
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,11630
P-44	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	18,44000 =	0,03688	
				Subtotal:		0,03688	0,03688
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	20,05000 =	0,04010	
				Subtotal:		0,04010	0,04010
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00055
				COST DIRECTE			0,07753
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07753

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-45	PRH0-ALT3	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.:	1,000			0,10	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
	Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x	18,44000	=	0,05532	
				Subtotal:			0,05532	0,05532	
	Maquinària								
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	20,05000	=	0,04010	
				Subtotal:			0,04010	0,04010	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00083	
				COST DIRECTE				0,09625	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,09625		
P-46	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.:	1,000			0,04	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
	Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,001	/R x	18,44000	=	0,01844	
				Subtotal:			0,01844	0,01844	
	Maquinària								
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,001	/R x	20,05000	=	0,02005	
				Subtotal:			0,02005	0,02005	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00028	
				COST DIRECTE				0,03877	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,03877		
P-46	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.:	1,000			0,05	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
	Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0012	/R x	18,44000	=	0,02213	
				Subtotal:			0,02213	0,02213	
	Maquinària								
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0012	/R x	20,05000	=	0,02406	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	0,02406		0,02406
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00033
				COST DIRECTE			0,04652
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,04652
P-47	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0014 /R x	18,44000 =	0,02582	
				Subtotal:		0,02582	0,02582
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0014 /R x	20,05000 =	0,02807	
				Subtotal:		0,02807	0,02807
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00039
				COST DIRECTE			0,05428
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,05428
	PRH0-RTA1	m	Retall de prat alt, manual, per una amplada màxima de 1 m, en camins al medi natural amb tallagespa rotativa autopropulsada i/o motoserra	Rend.: 1,000		0,14	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0032 /R x	18,44000 =	0,05901	
				Subtotal:		0,05901	0,05901
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0032 /R x	20,05000 =	0,06416	
	CRE23000	h	Motoserra	0,003 /R x	3,70000 =	0,01110	
				Subtotal:		0,07526	0,07526
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00089
				COST DIRECTE			0,13516
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,13516

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRIH-HBH5	m2		Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra	Rend.: 1,000		6,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	18,44000 =	3,68800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,025 /R x	19,97000 =	0,49925	
				Subtotal:		4,18725	4,18725
Maquinària							
	C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	0,025 /R x	52,54000 =	1,31350	
	C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,038 /R x	29,14000 =	1,10732	
				Subtotal:		2,42082	2,42082
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06281
				COST DIRECTE			6,67088
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,67088

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3			
Capítol	S0	GENÈRIC			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R1502	dam2 Neteja intensiva (P - 2)	1,26	3.600,000	4.536,00
TOTAL	Capítol	01.S0			4.536,00
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3			
Capítol	S1	TER			
Títol 3	11	CAMPDORÀ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	642,540	340,55
TOTAL	Títol 3	01.S1.11			340,55
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3			
Capítol	S1	TER			
Títol 3	12	PONT MAJOR			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	8.340,540	4.420,49
TOTAL	Títol 3	01.S1.12			4.420,49
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3			
Capítol	S1	TER			
Títol 3	13	PEDRET			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	569,280	301,72
TOTAL	Títol 3	01.S1.13			301,72
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3			
Capítol	S1	TER			
Títol 3	14	SANT PONÇ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	11.178,199	5.924,45
TOTAL	Títol 3	01.S1.14			5.924,45
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3			
Capítol	S1	TER			
Títol 3	15	RIBES TER			

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	4.916,340	2.605,66
TOTAL	Títol 3	01.S1.15			2.605,66

Obra 01 Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 16 FONTAJAU

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	9.916,400	5.255,69
TOTAL	Títol 3	01.S1.16			5.255,69

Obra 01 Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 21 BARRI VELL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	5.037,032	2.669,63
TOTAL	Títol 3	01.S2.21			2.669,63

Obra 01 Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 22 CENTRAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	9.625,408	5.101,47
TOTAL	Títol 3	01.S2.22			5.101,47

Obra 01 Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 23 CREUETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	4.080,060	2.162,43
TOTAL	Títol 3	01.S2.23			2.162,43

Obra 01 Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S3 GÜELL
Títol 3 31 NORD

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.794,480	951,07

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

TOTAL	Títol 3		01.S3.31		951,07	
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3				
Capítol	S3	GÜELL				
Títol 3	32	SUD				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.990,880	1.055,17
TOTAL	Títol 3		01.S3.32		1.055,17	
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3				
Capítol	S4	GALLIGANTS				
Títol 3	41	GALLIGANTS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	510,732	270,69
TOTAL	Títol 3		01.S4.41		270,69	
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3				
Capítol	S5	BULLIDORS				
Títol 3	51	BULLIDORS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	5.905,640	3.129,99
TOTAL	Títol 3		01.S5.51		3.129,99	
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3				
Capítol	S5	BULLIDORS				
Títol 3	52	MURTRA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.118,260	592,68
TOTAL	Títol 3		01.S5.52		592,68	
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3				
Capítol	S5	BULLIDORS				
Títol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	604,899	320,60
TOTAL	Títol 3		01.S5.53		320,60	
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3				
Capítol	S5	BULLIDORS				
Títol 3	54	TORRENT BULLIDORS				

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	47,416	25,13
TOTAL	Titol 3	01.S5.54			25,13

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S6	GURNAU
Titol 3	61	GURNAU

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.832,604	971,28
TOTAL	Titol 3	01.S6.61			971,28

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S7	CAN PUNXA
Titol 3	71	PUNXA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	36,321	19,25
TOTAL	Titol 3	01.S7.71			19,25

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	7.995,480	4.237,60
TOTAL	Titol 3	01.S8.81			4.237,60

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S9	FONT POLVORA
Titol 3	91	FONT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	6.776,120	3.591,34
TOTAL	Titol 3	01.S9.91			3.591,34

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	T1	VILAROJA
Titol 3	01	VILARROJA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	2.058,192	1.090,84

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

TOTAL	Titol 3	01.T1.01	1.090,84

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	49.573,73
5 % Despeses indirectes SOBRE 49.573,73.....	2.478,69
Subtotal	52.052,42
5 % Despeses generals SOBRE 52.052,42.....	2.602,62
6 % Benefici industrial SOBRE 52.052,42.....	3.123,15
10 % IVA SOBRE 57.778,19.....	5.777,82
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	63.556,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S0	GENÈRIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R1502	dam2 Neteja intensiva (P - 2)	1,26	3.600,000	4.536,00
Format per :					
A012P000	0,300	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9TD0	0,006	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,007	h	Camió grua de 3 t		

TOTAL	Capítol	01.S0	4.536,00
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	11	CAMPDORÀ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	642,540	340,55
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S1.11	340,55
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	12	PONT MAJOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	8.340,540	4.420,49
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S1.12	4.420,49
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S1	TER
Títol 3	13	PEDRET

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	569,280	301,72
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.13	301,72
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capitol	S1	TER
Titul 3	14	SANT PONÇ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	11.178,199	5.924,45
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.14	5.924,45
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capitol	S1	TER
Titul 3	15	RIBES TER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	4.916,340	2.605,66
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.15	2.605,66
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capitol	S1	TER
Titul 3	16	FONTAJAU

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	9.916,400	5.255,69
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL		Títol 3		01.S1.16		5.255,69							
Obra		01		Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3									
Capitol		S2		ONYAR									
Títol 3		21		BARRI VELL									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		FR11R150		dam2		Recollida de brossa (P - 1)		0,53		5.037,032		2.669,63	
						Format per :							
						A013P000		0,300		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,001		t		Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Títol 3		01.S2.21		2.669,63							
Obra		01		Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3									
Capitol		S2		ONYAR									
Títol 3		22		CENTRAL									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		FR11R150		dam2		Recollida de brossa (P - 1)		0,53		9.625,408		5.101,47	
						Format per :							
						A013P000		0,300		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,001		t		Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Títol 3		01.S2.22		5.101,47							
Obra		01		Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3									
Capitol		S2		ONYAR									
Títol 3		23		CREUETA									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		FR11R150		dam2		Recollida de brossa (P - 1)		0,53		4.080,060		2.162,43	
						Format per :							
						A013P000		0,300		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,001		t		Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Títol 3		01.S2.23		2.162,43							
Obra		01		Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3									
Capitol		S3		GÜELL									
Títol 3		31		NORD									

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.794,480	951,07
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S3.31	951,07
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	32	SUD

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.990,880	1.055,17
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S3.32	1.055,17
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S4	GALLIGANTS
Títol 3	41	GALLIGANTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	510,732	270,69
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S4.41	270,69
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	5.905,640	3.129,99
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.832,604	971,28
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S6.61	971,28
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S7	CAN PUNXA
Títol 3	71	PUNXA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	36,321	19,25
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S7.71	19,25
--------------	----------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S8	MARROC
Títol 3	81	MARROC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	7.995,480	4.237,60
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S8.81	4.237,60
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol	S9	FONT POLVORA
Títol 3	91	FONT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	6.776,120	3.591,34
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S9.91				3.591,34		
Obra		01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 3					
Capítol		T1	VILARROJA					
Títol 3		01	VILARROJA					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)			0,53	2.058,192	1.090,84
Format per :								
A013P000		0,300	h	Ajudant jardiner				
B2RA9SB0		0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
TOTAL	Títol 3	01.T1.01				1.090,84		

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S0 GENÈRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R1502	dam2	Neteja intensiva					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	area dam2	frecuencia				
2			300,000	12,000			3.600,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.600,000	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 11 CAMPDORÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			10.709,000	12,000	0,500		642,540	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							642,540	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 12 PONT MAJOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			32.079,000	52,000	0,500		8.340,540	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							8.340,540	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 13 PEDRET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			9.488,000	12,000	0,500		569,280	(C#/100)*D#*E#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 569,280

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 14 SANT PONÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq.	%			
2				26.870,670	104,000	0,400		11.178,199	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT								11.178,199	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 15 RIBES TER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq.	%			
2				18.909,000	52,000	0,500		4.916,340	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT								4.916,340	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S1 TER
Títol 3 16 FONTAJAU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m²	Freq,	%				
2			19.070,000	104,000	0,500		9.916,400	(C#/100)*D#*E#	
</									

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 21 BARRI VELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

1	T	m²	Freq,	%		
2		6.919,000	104,000	0,700	5.037,032	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT					5.037,032	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 22 CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			46.276,000	52,000	0,400		9.625,408	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							9.625,408	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 23 CREUETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			68.001,000	12,000	0,500		4.080,060	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							4.080,060	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S3 GÜELL
Títol 3 31 NORD

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			22.431,000	8,000			1.794,480	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							1.794,480	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S3 GÜELL
Títol 3 32 SUD

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			24.886,000	8,000			1.990,880	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							1.990,880	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S4 GALLIGANTS
Títol 3 41 GALLIGANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			8.512,200	6,000			510,732	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							510,732	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S5 BULLIDORS
Títol 3 51 BULLIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			22.714,000	52,000	0,500		5.905,640	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							5.905,640	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S5 BULLIDORS
Títol 3 52 MURTRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			4.301,000	52,000	0,500		1.118,260	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.118,260	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S5 BULLIDORS
Títol 3 53 BULLIDORS-FONTAJAU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
------	------	----	------------	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			25.204,130	6,000	0,400		604,899	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							604,899	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S5 BULLIDORS
Títol 3 54 TORRENT BULLIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			2.370,800	2,000			47,416	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							47,416	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S6 GURNAU
Títol 3 61 GURNAU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			9.544,810	24,000	0,800		1.832,604	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.832,604	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S7 CAN PUNXA
Títol 3 71 PUNXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			2.421,370	3,000	0,500		36,321	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							36,321	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S8 MARROC
Títol 3 81 MARROC

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2	prat baix		10.941,000	52,000			5.689,320	(C#/100)*D#
3	prat mig		16.900,000	12,000			2.028,000	(C#/100)*D#
4	prat alt (llera)		13.908,000	2,000			278,160	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							7.995,480	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol S9 FONT POLVORA
Títol 3 91 FONT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			13.031,000	52,000			6.776,120	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							6.776,120	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 3
Capítol T1 VILARROJA
Títol 3 01 VILARROJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			28.586,000	12,000	0,600		2.058,192	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							2.058,192	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	18,44000 =	0,51413	
				Subtotal:		0,51413	0,51413
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00771
				COST DIRECTE			0,53033
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,53033
P-2	FR11R1502	dam2	Neteja intensiva	Rend.: 13,000		1,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,300 /R x	19,97000 =	0,46085	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	18,44000 =	0,42554	
				Subtotal:		0,88639	0,88639
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,007 /R x	30,85000 =	0,01661	
				Subtotal:		0,01661	0,01661
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0055 x	62,00000 =	0,34100	
				Subtotal:		0,34100	0,34100
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01330
				COST DIRECTE			1,25730
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,25730

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97	83,0769	1.659,05	3,35
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44	2.452,3192	45.220,77	91,22
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	42,4884	721,45	1,46
4 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	19,8000	1.227,60	2,48
5 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	1,9385	59,80	0,12
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,53	84.976,8230	45.037,72	90,85
7 FR11R1502	dam2	Neteja intensiva	1,26	3.600,0000	4.536,00	9,15
TOTAL:					98.462,38	198,62

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97	322,9526	6.449,36	7,05
2 A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	22,24	9,0000	200,16	0,22
3 A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44	2.006,7806	37.005,03	40,47
4 A0E-000A	h	Manobre especialista	18,18	3,0000	54,54	0,06
5 A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	41,12	0,4800	19,74	0,02
6 B0111001	m3	Aigua	0,00	1,6370	0,00	0,00
7 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	1,3450	17,00	0,02
8 B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	2,08	4,0000	8,32	0,01
9 B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,18	12,0000	14,16	0,02
10 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	67,4899	1.145,98	1,25
11 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	29,6620	1.839,04	2,01
12 BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00	0,2700	8,37	0,01
13 BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en al·vèol forestal de 300 cm3	0,73	30,0000	21,90	0,02
14 BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en al·vèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en al·vèol forestal de 300 cm3	0,50	30,0000	15,00	0,02
15 BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58	4,0000	58,32	0,06
16 BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15	0,8550	12,10	0,01
17 BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80	10,0000	48,00	0,05
18 BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47	10,0000	4,70	0,01
19 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	1,2680	54,52	0,06
20 C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	56,59	5,8500	331,05	0,36

EUR

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
21 C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10	3,0000	267,30	0,29
22 C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48	2,6650	299,76	0,33
23 C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48	0,2800	31,49	0,03
24 C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62	71,6000	2.693,59	2,95
25 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	87,2752	2.692,44	2,94
26 C1505120	h	Dúmpier d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14	4,0000	116,56	0,13
27 C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	10,20	2,0000	20,40	0,02
28 C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	13,77	6,0000	82,62	0,09
29 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	1,1000	35,54	0,04
30 C152-003B	h	Camió grua	62,76	28,7000	1.801,21	1,97
31 C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06	2,2200	151,09	0,17
32 C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68	9,7000	152,10	0,17
33 C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42	12,0000	305,04	0,33
34 C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33	3,4545	14,96	0,02
35 CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54,08	2,0000	108,16	0,12
36 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	384,3256	1.825,55	2,00
37 CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85	0,7600	129,85	0,14
38 CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90	40,0000	196,00	0,21
39 CRE23000	h	Motoserra	3,70	117,6600	435,34	0,48
40 CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	1.593,6385	31.952,45	34,95

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
41 FGI 612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes	694,24	0,5000	347,12	0,38
42 FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	34,13	5,0000	170,65	0,19
43 FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (6-10 m)	48,64	2,0000	97,28	0,11
44 FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (10 < 15m)	95,79	2,0000	191,58	0,21
45 FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (> 15m)	150,53	2,0000	301,06	0,33
46 FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts	18,72	5,0000	93,60	0,10
47 FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs	1,53	5,0000	7,65	0,01

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:4

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
48 FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb maquinaria petita	31,75	20,0000	635,00	0,69
49 FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre	200,77	2,0000	401,54	0,44
50 FRI2U054	u	Pilones rústiques	3,56	30,0000	106,80	0,12
51 FRI2U055	m²	Fresat amb tractor	0,11	1.000,0000	110,00	0,12
52 FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	19,43	5,0000	97,15	0,11
53 GI AUR01	h	Neteja de flotants amb mitjans mecànics	111,31	32,0000	3.561,92	3,90
54 GI PONT02	h	Sega d'algues	38,99	26,0000	1.013,74	1,11
55 GI PONT03	h	Recuperació de material caigut al riu	19,49	12,0000	233,88	0,26
56 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	11.200,0000	896,00	0,98
57 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,08	2.000,0000	160,00	0,17
58 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,13	31.561,2860	4.102,97	4,49

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:5

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
59 P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	44,82	5,0000	224,10	0,25
60 P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	40,12	40,0000	1.604,80	1,76
61 P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	50,29	7,0000	352,03	0,39
62 P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	44,02	35,0000	1.540,70	1,69
63 P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	127,53	6,0000	765,18	0,84
64 P21R0-ARD7	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	123,72	1,0000	123,72	0,14
65 P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	337,75	3,0000	1.013,25	1,11

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:6

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
66 P21R0-ARD9	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçada de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	236,07	1,0000	236,07	0,26
67 P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	15,15	30,0000	454,50	0,50
68 P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	0,76	500,0000	380,00	0,42
69 PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvéol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	2,96	75,0000	222,00	0,24
70 PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior	1,43	400,0000	572,00	0,63
71 PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	0,21	100,0000	21,00	0,02
72 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	0,08	84.238,2270	6.739,06	7,37
73 PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	6,25	50,0000	312,50	0,34
74 PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	6,31	50,0000	315,50	0,35

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:7

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
75 PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	2,49	100,0000	249,00	0,27
76 PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	6,36	50,0000	318,00	0,35
77 PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	6,31	50,0000	315,50	0,35
78 PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	31,29	5,0000	156,45	0,17
79 PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	0,74	200,0000	148,00	0,16
80 PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	6,13	50,0000	306,50	0,34
81 PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador	4,12	50,0000	206,00	0,23
82 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	1,19	30,0000	35,70	0,04

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:8

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
83 PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	3,19	45,0000	143,55	0,16
84 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,08	111.931,1050	8.954,49	9,79
85 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,04	919.670,4050	36.786,82	40,23
86 PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,05	46.611,2390	2.330,56	2,55
87 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,05	281.551,7260	14.077,59	15,40
TOTAL:					182.051,25	199,11

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost HORTES LOT 4
 Capítol 00 Genèric

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior (P - 21)	1,35	100,000	135,00
2	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 20)	2,96	5,000	14,80
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 2)	2,80	5,000	14,00
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 7)	0,37	85,000	31,45

TOTAL Capítol 01.00 195,25

Obra 01 Pressupost HORTES LOT 4
 Capítol 01 Espècies invasores
 Títol 3 10 Desbrossada
 Títol 3 (1) 11 Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 11)	0,08	300,000	24,00

TOTAL Títol 3 (1) 01.01.10.11 24,00

Obra 01 Pressupost HORTES LOT 4
 Capítol 01 Espècies invasores
 Títol 3 10 Desbrossada
 Títol 3 (1) 12 Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 12)	0,17	150,000	25,50

TOTAL Títol 3 (1) 01.01.10.12 25,50

Obra 01 Pressupost HORTES LOT 4
 Capítol 01 Espècies invasores
 Títol 3 10 Desbrossada
 Títol 3 (1) 13 Desbrossada amb bobcat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,76	100,000	76,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.13	76,00
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PREM-INL6	u			
		Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 29)	1,19	50,000	59,50
2	PREM-INL7	u			
		Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 30)	3,19	25,000	79,75

TOTAL	Títol 3	01.01.15	139,25
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	16	Retirada de rizoma amb maquinària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRELZ-I7ZN	m3			
		Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació (P - 27)	9,56	5,000	47,80
2	PRELZ-I7ZP	m3			
		Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t (P - 28)	3,78	50,000	189,00
3	PRIH-HBH5	m2			
		Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra (P - 35)	6,67	75,000	500,25
4	PRELZ-I7ZL	m3			
		Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 25)	0,74	50,000	37,00
5	PRELZ-I7ZM	m3			
		Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 26)	6,13	10,000	61,30

TOTAL	Títol 3	01.01.16	835,35
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S1	Camins
Títol 3	11	Principals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH1GI01	m2			
		Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	42.780,000	3.422,40

TOTAL	Títol 3	01.S1.11	3.422,40
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S1	Camins

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

Títol 3		12	Secundaris			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	5.670,000	453,60
TOTAL	Títol 3	01.S1.12				453,60
Obra		01	Pressupost HORTES LOT 4			
Capítol		S2	Recs			
Títol 3		21	Recs			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	35.840,000	2.867,20
TOTAL	Títol 3	01.S2.21				2.867,20
Obra		01	Pressupost HORTES LOT 4			
Capítol		S3	Sèquia			
Títol 3		31	Sèquia			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	11.400,000	912,00
TOTAL	Títol 3	01.S3.31				912,00
Obra		01	Pressupost HORTES LOT 4			
Capítol		S4	Espais oberts			
Títol 3		41	Basses			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	0,000	0,00
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	78.675,000	4.720,50
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.575,000	126,00
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3	01.S4.41				4.846,50
Obra		01	Pressupost HORTES LOT 4			
Capítol		S4	Espais oberts			
Títol 3		42	Parador del Güell			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	81.990,000	3.279,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	4.605,000	276,30
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	925,000	74,00
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.S4.42	3.629,90
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	43	Zones comunitàries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	12.180,000	487,20
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	6.288,000	377,28
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.135,000	90,80
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.S4.43	955,28
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S5	Arbrat
Títol 3	51	Arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 24)	31,29	24,000	750,96
2	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 15)	50,29	2,000	100,58
3	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 13)	44,82	1,000	44,82
4	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 14)	40,12	2,000	80,24
5	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 16)	44,02	2,000	88,04
6	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 17)	127,53	1,000	127,53

EUR

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

7	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 22)	6,25	10,000	62,50
8	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçada de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 18)	337,75	1,000	337,75
9	FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 3)	20,71	5,000	103,55
10	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 4)	48,64	2,000	97,28
11	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 5)	95,79	2,000	191,58
12	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 6)	150,53	1,000	150,53
13	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 23)	6,36	50,000	318,00
14	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 1)	34,13	2,000	68,26
15	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs (P - 8)	1,53	100,000	153,00
16	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 9)	19,43	2,000	38,86
TOTAL Títol 3			01.S5.51			2.713,48

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	21.095,71
5 % Despeses indirectes SOBRE 21.095,71.....	1.054,79
Subtotal	22.150,50
5 % Gespeses generals SOBRE 22.150,50.....	1.107,53
6 % Benefici industrial SOBRE 22.150,50.....	1.329,03
21 % IVA SOBRE 24.587,06.....	5.163,28
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	29.750,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

PRESSUPOST Descomposició TotalPàg.: 1
Data: 23/05/25

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4			
Capítol	00	Genèric			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior (P - 21)	1,35	100,000	135,00
Format per :					
A012P000	0,058	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,007	h	Ajudant jardiner		
BR4U1H00	0,010	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
2 PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 20)	2,96	5,000	14,80
Format per :					
A012P000	0,128	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,016	h	Ajudant jardiner		
B0111001	0,005	m3	Aigua		
C151-0033	0,002	h	Camió cisterna de 6 m3		
3 FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 2)	2,80	5,000	14,00
Format per :					
A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,130	h	Ajudant jardiner		
B0111001	0,005	m3	Aigua		
4 FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 7)	0,37	85,000	31,45
Format per :					
A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
B0111001	0,010	m3	Aigua		
TOTAL	Capítol	01.00			195,25

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	10	Desbrossada
Títol 3 (1)	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 11)	0,08	300,000	24,00
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.11	24,00
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	10	Desbrossada
Títol 3 (1)	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 12)	0,17	150,000	25,50
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.12	25,50
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	10	Desbrossada
Títol 3 (1)	13	Desbrossada amb bobcat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,76	100,000	76,00
Format per :					
A013P000	0,006	h	Ajudant jardiner		
A0E-000A	0,006	h	Manobre especialista		
C138-00KR	0,006	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t		

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.13	76,00
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una	1,19	50,000	59,50

PRESSUPOST**Descomposició Total**
 Pàg.: 3
 Data: 23/05/25

		relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 29)						
		Format per :						
		A012P000	0,029	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,023	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,000	m3	Aigua			
		BRL1-0TY1	0,006	l	Producte herbicida de contacte			
		C20G-00DT	0,023	h	Màquina taladradora			
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 30)			3,19	25,000	79,75
		Format per :						
		A012P000	0,077	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,062	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,000	m3	Aigua			
		BRL1-0TY1	0,015	l	Producte herbicida de contacte			
		C20G-00DT	0,062	h	Màquina taladradora			
TOTAL		Titul 3	01.01.15				139,25	
Obra		01	Pressupost HORTES LOT 4					
Capítol		01	Espècies invasores					
Títol 3		16	Retirada de rizoma amb maquinaria					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació (P - 27)			9,56	5,000	47,80
		Format per :						
		A012P000	0,012	h	Oficial 1a jardiner			
		C139-00LH	0,067	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t			
		C154-003K	0,027	h	Camió per a transport de 20 t			
2	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t (P - 28)			3,78	50,000	189,00
		Format per :						
		A012P000	0,006	h	Oficial 1a jardiner			
		C139-00LK	0,006	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t			
		C154-003K	0,044	h	Camió per a transport de 20 t			
3	PRIH-HBH5	m2	Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra (P - 35)			6,67	75,000	500,25
		Format per :						
		A012P000	0,025	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,200	h	Ajudant jardiner			
		C133-00EW	0,025	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t			
		C15E-0062	0,038	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic			

PRESSUPOST Descomposició Total

4	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 25)	0,74	50,000	37,00
Format per :						
	A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner		
	CR12-IAVX	0,004	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres		
5	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 26)	6,13	10,000	61,30
Format per :						
	A012P000	0,007	h	Oficial 1a jardiner		
	C139-00LH	0,053	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t		

TOTAL	Títol 3	01.01.16	835,35
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S1	Camins
Títol 3	11	Principals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	42.780,000	3.422,40
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 3	01.S1.11	3.422,40
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S1	Camins
Títol 3	12	Secundaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	5.670,000	453,60
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Títol 3	01.S1.12	453,60
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S2	Recs
Títol 3	21	Recs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	35.840,000	2.867,20
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 3	01.S2.21	2.867,20
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S3	Sèquia
Títol 3	31	Sèquia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	11.400,000	912,00
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 3	01.S3.31	912,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	41	Basses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

PRESSUPOST**Descomposició Total**
 Pàg.: 6
 Data: 23/05/25

2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	78.675,000	4.720,50
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.575,000	126,00
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 3	01.S4.41	4.846,50
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	42	Parador del Güell

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	81.990,000	3.279,60
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	4.605,000	276,30
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	925,000	74,00
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 3	01.S4.42	3.629,90
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capitol	S4	Espais oberts
Titul 3	43	Zones comunitàries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	12.180,000	487,20
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	6.288,000	377,28
Format per :						
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.135,000	90,80
Format per :						
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titul 3	01.S4.43	955,28
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT 4
Capitol	S5	Arbrat
Titul 3	51	Arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 24)	31,29	24,000	750,96
Format per :						
A012P000	1,000	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,188	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,030	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
B2RA9TD0	0,030	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

PRESSUPOST Descomposició Total

			C1503300	0,040	h	Camió grua de 3 t			
			CR112500	0,200	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
			CRE23000	0,800	h	Motoserra			
2	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 15)				50,29	2,000	100,58
			Format per :						
			A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner			
			A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
			B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			C152-003B	0,300	h	Camió grua			
			C15I-00JY	0,400	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari			
			CRE23000	0,440	h	Motoserra			
3	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 13)				44,82	1,000	44,82
			Format per :						
			A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner			
			A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
			B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			C152-003B	0,300	h	Camió grua			
			C15I-00JY	0,300	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari			
			CRE23000	0,234	h	Motoserra			
4	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 14)				40,12	2,000	80,24
			Format per :						
			A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner			
			A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
			B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			C152-003B	0,300	h	Camió grua			
			CRE23000	0,234	h	Motoserra			

PRESSUPOST**Descomposició Total**
 Pàg.: 9
 Data: 23/05/25

5	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 16)	44,02	2,000	88,04
Format per :						
	A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C152-003B	0,300	h	Camió grua		
	CRE23000	0,440	h	Motoserra		
6	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 17)	127,53	1,000	127,53
Format per :						
	A012P000	0,480	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,960	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	0,900	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C152-003B	0,200	h	Camió grua		
	C15I-00JY	0,900	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari		
	CRE23000	2,400	h	Motoserra		
7	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 22)	6,25	10,000	62,50
Format per :						
	A012P000	0,030	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,030	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,150	h	Camió grua de 3 t		
	CRE23000	0,030	h	Motoserra		
8	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 18)	337,75	1,000	337,75
Format per :						
	A012P000	1,800	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	2,660	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	1,200	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea		

PRESSUPOST Descomposició Total

				de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C152-003B	0,300	h	Camió grua		
		C151-00JZ	4,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari		
		CRE23000	10,700	h	Motoserra		
9	FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 3)	20,71	5,000	103,55	
		Format per :					
		A012PPGI	0,350	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	0,350	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,150	h	Camió grua de 3 t		
		CRE23000	0,350	h	Motoserra		
10	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 4)	48,64	2,000	97,28	
		Format per :					
		A012PPGI	1,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	0,500	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,080	h	Camió grua de 3 t		
		C150MC10	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari		
		CRE23000	1,000	h	Motoserra		
11	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 5)	95,79	2,000	191,58	
		Format per :					
		A012PPGI	1,500	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	0,900	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,500	h	Camió grua de 3 t		
		C150MC30	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari		
		CRE23000	2,000	h	Motoserra		
12	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 6)	150,53	1,000	150,53	
		Format per :					
		A012PPGI	2,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	1,300	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

		C1501700	1,000	h	Camió per a transport de 7 t			
		C150MC30	2,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari			
		CRE23000	2,000	h	Motoserra			
13	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 23)			6,36	50,000	318,00
		Format per :						
		A013P000	0,009	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9TD0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
14	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 1)			34,13	2,000	68,26
		Format per :						
		A012P000	0,200	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,400	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,120	m3	Aigua			
		B0310500	0,189	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR341110	0,054	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel			
		C1313330	0,254	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			
		C1503300	0,132	h	Camió grua de 3 t			
		C151-0033	0,110	h	Camió cisterna de 6 m3			
15	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs (P - 8)			1,53	100,000	153,00
		Format per :						
		A013P000	0,030	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,030	m3	Aigua			
		C151-0033	0,030	h	Camió cisterna de 6 m3			
16	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 9)			19,43	2,000	38,86
		Format per :						
		A012P000	0,228	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,228	h	Ajudant jardiner			
		BRZ21810	2,000	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària			
		BRZ22510	2,000	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges			
TOTAL			Títol 3			01.S5.51		
						2.713,48		

Pàg.: 12
Data: 23/05/25

PRESSUPOST	Descomposició	Total
------------	---------------	-------

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol 00 GENÈRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol 01 ESPÈCIES INVASORES
Títol 3 10 DESBROSSADA
Títol 3 (1) 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol 01 ESPÈCIES INVASORES
Títol 3 10 DESBROSSADA
Títol 3 (1) 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol	01	ESPÈCIES INVASORES
Títol 3	10	DESBROSSADA
Títol 3 (1)	13	DESBROSSADA AMB BOBCAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol	01	ESPÈCIES INVASORES
Títol 3	15	TRACTAMENT INJECCIÓ EN ENTORN PERILLÓS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol	01	ESPÈCIES INVASORES
Títol 3	16	RETIRADA DE RIZOMA AMB MAQUINARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
2	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
3	PRIH-HBH5	m2	Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i gramínies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	
4	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
5	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol	S1	CAMINS
Títol 3	11	PRINCIPALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			7.130,000	6,000			42.780,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42.780,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol	S1	CAMINS
Títol 3	12	SECUNDARIS

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			1.890,000	3,000			5.670,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.670,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S2 RECS
Títol 3 21 RECS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			8.960,000	4,000			35.840,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35.840,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S3 SÈQUIA
Títol 3 31 SÈQUIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			2.850,000	4,000			11.400,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11.400,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S4 ESPAIS OBERTS
Títol 3 41 BASSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			0,000	6,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			26.225,000	3,000			78.675,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							78.675,000	
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			1.575,000	1,000			1.575,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.575,000	
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S4 ESPAIS OBERTS
Títol 3 42 PARADOR DEL GÜELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																									
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfície</td><td>Freqüència</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>13.665,000</td><td>6,000</td><td></td><td></td><td>81.990,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>81.990,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superfície	Freqüència					2			13.665,000	6,000			81.990,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							81.990,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	Superfície	Freqüència																																								
2			13.665,000	6,000			81.990,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							81.990,000																																					
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfície</td><td>Freqüència</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.535,000</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>4.605,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>4.605,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superfície	Freqüència					2			1.535,000	3,000			4.605,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							4.605,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	Superfície	Freqüència																																								
2			1.535,000	3,000			4.605,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							4.605,000																																					
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfície</td><td>Freqüència</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>925,000</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>925,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>925,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superfície	Freqüència					2			925,000	1,000			925,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							925,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	Superfície	Freqüència																																								
2			925,000	1,000			925,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							925,000																																					
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S4 ESPAIS OBERTS
Títol 3 43 ZONES COMUNITÀRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	Superfície	Freqüència				
2				2.030,000	6,000			12.180,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								12.180,000	

2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			2.096,000	3,000			6.288,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.288,000	

3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			1.135,000	1,000			1.135,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.135,000	

4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT 4
Capítol S5 ARBRAT
Títol 3 51 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				24,000				24,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								24,000	

2	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
3	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
5	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
6	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
8	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FRE6GI01 u Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FRE6GI02 u Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FRE6GI04 u Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FRE6GI05 u Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PRE91-RETV m2 Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

14 FR612342 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FRF13195 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

16 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	22,24000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	18,18000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,54000	€
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10000	€
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48000	€
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48000	€
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	10,20000	€
C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	13,77000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
C152-003B	h	Camió grua	62,76000	€
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06000	€
C15E-0062	h	Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000	€
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68000	€
C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42000	€
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85000	€
CRE23000	h	Motoserra	3,70000	€
CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111001	m3	Aigua	0,00000 €
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000 €
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillous amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000 €
BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00000 €
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000 €
BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15000 €
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80000 €
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000		34,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	19,97000 =	3,99400	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x	18,44000 =	7,37600	
				Subtotal:		11,37000	11,37000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132 /R x	30,85000 =	4,07220	
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,110 /R x	32,31000 =	3,55410	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536 /R x	43,00000 =	10,90480	
				Subtotal:		18,53110	18,53110
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,120 x	0,00000 =	0,00000	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,189 x	12,64000 =	2,38896	
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	0,054 x	31,00000 =	1,67400	
				Subtotal:		4,06296	4,06296
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17055
				COST DIRECTE			34,13461
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,13461
P-2	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,130 /R x	18,44000 =	2,39720	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018 /R x	19,97000 =	0,35946	
				Subtotal:		2,75666	2,75666
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04135
				COST DIRECTE				2,79801
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,79801
P-3	FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.:	1,000			20,71 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,350	/R x 18,44000 =	6,45400		
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	0,350	/R x 22,24000 =	7,78400		
				Subtotal:		14,23800		14,23800
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	0,350	/R x 3,70000 =	1,29500		
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150	/R x 30,85000 =	4,62750		
				Subtotal:		5,92250		5,92250
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x 16,98000 =	0,33960		
				Subtotal:		0,33960		0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,21357
				COST DIRECTE				20,71367
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,71367
P-4	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)	Rend.:	1,000			48,64 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500	/R x 18,44000 =	9,22000		
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,000	/R x 22,24000 =	22,24000		
				Subtotal:		31,46000		31,46000
Maquinària								
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	1,000	/R x 10,20000 =	10,20000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	CRE23000	h	Motoserra	1,000	/R x	3,70000	=	3,70000
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,080	/R x	30,85000	=	2,46800
						Subtotal:		16,36800
								16,36800
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
						Subtotal:		0,33960
								0,33960
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,47190
			COST DIRECTE					48,63950
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					48,63950
P-5 FRE6GI04 u Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)								
				Rend.: 1,000				95,79 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,500	/R x	22,24000	=	33,36000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,900	/R x	18,44000	=	16,59600
						Subtotal:		49,95600
								49,95600
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	1,000	/R x	13,77000	=	13,77000
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,500	/R x	30,85000	=	15,42500
						Subtotal:		36,59500
								36,59500
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000
						Subtotal:		8,49000
								8,49000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,74934
			COST DIRECTE					95,79034
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					95,79034

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-6	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)	Rend.: 1,000		150,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,300 /R x	18,44000 =	23,97200	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	2,000 /R x	22,24000 =	44,48000	
				Subtotal:		68,45200	68,45200
Maquinària							
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	1,000 /R x	37,62000 =	37,62000	
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	2,000 /R x	13,77000 =	27,54000	
	CRE23000	h	Motoserra	2,000 /R x	3,70000 =	7,40000	
				Subtotal:		72,56000	72,56000
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500 x	16,98000 =	8,49000	
				Subtotal:		8,49000	8,49000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,02678
				COST DIRECTE			150,52878
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			150,52878
P-7	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000		0,37	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	18,44000 =	0,36880	
				Subtotal:		0,36880	0,36880
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,010 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00553
				COST DIRECTE			0,37433
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,37433

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-8	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs	Rend.: 1,000		1,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030 /R x	18,44000 =	0,55320	
				Subtotal:		0,55320	0,55320
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,030 /R x	32,31000 =	0,96930	
				Subtotal:		0,96930	0,96930
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,030 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00830
				COST DIRECTE			1,53080
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,53080
P-9	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	Rend.: 1,000		19,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,228 /R x	18,44000 =	4,20432	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,228 /R x	19,97000 =	4,55316	
				Subtotal:		8,75748	8,75748
Materials							
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	2,000 x	4,80000 =	9,60000	
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000 x	0,47000 =	0,94000	
				Subtotal:		10,54000	10,54000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13136
				COST DIRECTE			19,42884
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,42884

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-10	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,02552	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,02763	
				Subtotal:		0,05315	0,05315
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00080
				COST DIRECTE			0,08083
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,08083
P-11	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,02552	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,02763	
				Subtotal:		0,05315	0,05315
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00080
				COST DIRECTE			0,08083
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,08083
P-12	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		0,17	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,05532	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,05991	
				Subtotal:		0,11523	0,11523
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,02375	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		0,05460	0,05460
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				COST DIRECTE			0,17153
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,17153
P-13	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		44,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	19,97000 =	6,11082	
				Subtotal:		17,23014	17,23014
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
	CRE23000	h	Motoserra	0,234 /R x	3,70000 =	0,86580	
	C151-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,300 /R x	15,68000 =	4,70400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		24,39780		24,39780
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000	=	1,24000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000	=	1,69800
				Subtotal:		2,93800		2,93800
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,25845
				COST DIRECTE				44,82439
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,82439

P-14	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000	40,12		€
------	------------	---	---	--------------	-------	--	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603	/R x	18,44000	=	11,11932	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306	/R x	19,97000	=	6,11082	
				Subtotal:				17,23014	17,23014
Maquinària									
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800	
	CRE23000	h	Motoserra	0,234	/R x	3,70000	=	0,86580	
				Subtotal:				19,69380	19,69380
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000	=	1,24000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000	=	1,69800	
				Subtotal:				2,93800	2,93800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				0,25845
			COST DIRECTE	40,12039
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	40,12039

P-15	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000			50,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
		Ma d'obra						
		A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
		A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	19,97000 =	7,38890	
				Subtotal:		18,50822	18,50822	
		Maquinària						
		C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
		CRE23000	h	Motoserra	0,440 /R x	3,70000 =	1,62800	
		C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,400 /R x	15,68000 =	6,27200	
				Subtotal:		26,72800	26,72800	
		Materials						
		B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036 x	62,00000 =	2,23200	
		B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150 x	16,98000 =	2,54700	
				Subtotal:		4,77900	4,77900	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27762	
				COST DIRECTE			50,29284	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,29284	

P-16	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000			44,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
		Ma d'obra						
		A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370	/R x	19,97000	=	7,38890
						Subtotal:		18,50822
								18,50822
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
	CRE23000	h	Motoserra	0,440	/R x	3,70000	=	1,62800
						Subtotal:		20,45600
								20,45600
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150	x	16,98000	=	2,54700
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036	x	62,00000	=	2,23200
						Subtotal:		4,77900
								4,77900
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,27762
			COST DIRECTE					44,02084
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					44,02084

P-17	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				127,53	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480	/R x	19,97000	=	9,58560	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960	/R x	18,44000	=	17,70240	
						Subtotal:		27,28800	27,28800
Maquinària									
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,900	/R x	15,68000	=	14,11200	
	C152-003B	h	Camió grua	0,200	/R x	62,76000	=	12,55200	
	CRE23000	h	Motoserra	2,400	/R x	3,70000	=	8,88000	
						Subtotal:		35,54400	35,54400
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900	x	62,00000	=	55,80000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi	0,500	x	16,98000	=	8,49000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
				Subtotal:		64,29000	64,29000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,40932	
			COST DIRECTE				127,53132	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				127,53132	
P-18	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.:	1,000		337,75 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660	/R x	18,44000	=	49,05040
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800	/R x	19,97000	=	35,94600
				Subtotal:			84,99640	84,99640
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	10,700	/R x	3,70000	=	39,59000
	C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	4,000	/R x	25,42000	=	101,68000
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
				Subtotal:			160,09800	160,09800
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200	x	62,00000	=	74,40000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	16,98000	=	16,98000
				Subtotal:			91,38000	91,38000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			1,27495
			COST DIRECTE					337,74935
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					337,74935

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-19	P22D1-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		0,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,006 /R x	18,18000 =	0,10908	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,006 /R x	18,44000 =	0,11064	
				Subtotal:		0,21972	0,21972
Maquinària							
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
				Subtotal:		0,53460	0,53460
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00330
				COST DIRECTE			0,75762
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,75762
P-20	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	Rend.: 1,000		2,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,016 /R x	18,44000 =	0,29504	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,128 /R x	19,97000 =	2,55616	
				Subtotal:		2,85120	2,85120
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,002 /R x	32,31000 =	0,06462	
				Subtotal:		0,06462	0,06462
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04277
				COST DIRECTE			2,95859
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,95859
P-21	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior	Rend.: 1,000		1,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,007	/R x	18,44000	=	0,12908	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,058	/R x	19,97000	=	1,15826	
				Subtotal:				1,28734	
								1,28734	
Materials									
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,010	x	4,33000	=	0,04330	
				Subtotal:				0,04330	
								0,04330	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,01931	
				COST DIRECTE				1,34995	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,34995	
P-22	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000				6,25	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,030	/R x	19,97000	=	0,59910	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030	/R x	18,44000	=	0,55320	
				Subtotal:				1,15230	
								1,15230	
Maquinària									
	CRE23000	h	Motoserra	0,030	/R x	3,70000	=	0,11100	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150	/R x	30,85000	=	4,62750	
				Subtotal:				4,73850	
								4,73850	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960	
				Subtotal:				0,33960	
								0,33960	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,01728	
				COST DIRECTE				6,24768	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,24768	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-23	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		6,36	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0085 /R x	18,44000 =	0,15674	
				Subtotal:		0,15674	0,15674
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100 x	62,00000 =	6,20000	
				Subtotal:		6,20000	6,20000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00235
				COST DIRECTE			6,35909
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,35909
P-24	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000		31,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,1875 /R x	18,44000 =	3,45750	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x	19,97000 =	19,97000	
				Subtotal:		23,42750	23,42750
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,800 /R x	3,70000 =	2,96000	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,200 /R x	4,75000 =	0,95000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,040 /R x	30,85000 =	1,23400	
				Subtotal:		5,14400	5,14400
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	62,00000 =	1,86000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	16,98000 =	0,50940	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	2,36940		2,36940
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,35141
				COST DIRECTE			31,29231
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,29231
P-25	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	Rend.: 1,000		0,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0038 /R x	18,44000 =	0,07007	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	19,97000 =	0,01997	
				Subtotal:		0,09004	0,09004
Maquinària							
	CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	0,0038 /R x	170,85000 =	0,64923	
				Subtotal:		0,64923	0,64923
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00135
				COST DIRECTE			0,74062
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,74062
P-26	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	Rend.: 1,000		6,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0067 /R x	19,97000 =	0,13380	
				Subtotal:		0,13380	0,13380
Maquinària							
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0533 /R x	112,48000 =	5,99518	
				Subtotal:		5,99518	5,99518
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00201
				COST DIRECTE			6,13099
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,13099

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-27	PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació	Rend.: 1,000		9,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0117 /R x	19,97000 =	0,23365	
				Subtotal:		0,23365	0,23365
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0267 /R x	68,06000 =	1,81720	
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0667 /R x	112,48000 =	7,50242	
				Subtotal:		9,31962	9,31962
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00350
				COST DIRECTE			9,55677
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,55677
P-28	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	Rend.: 1,000		3,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0063 /R x	19,97000 =	0,12581	
				Subtotal:		0,12581	0,12581
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0444 /R x	68,06000 =	3,02186	
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0056 /R x	112,48000 =	0,62989	
				Subtotal:		3,65175	3,65175
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00189
				COST DIRECTE			3,77945
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,77945
P-29	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000		1,19	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0229 /R x	18,44000 =	0,42228	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0286	/R x	19,97000	=	0,57114
						Subtotal:		0,99342
								0,99342
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0229	/R x	4,33000	=	0,09916
						Subtotal:		0,09916
								0,09916
Materials								
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,006	x	14,15000	=	0,08490
	B0111001	m3	Aigua	0,0001	x	0,00000	=	0,00000
						Subtotal:		0,08490
								0,08490
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,01490
			COST DIRECTE					1,19238
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,19238
P-30	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000				3,19 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0615	/R x	18,44000	=	1,13406
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0769	/R x	19,97000	=	1,53569
						Subtotal:		2,66975
								2,66975
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0615	/R x	4,33000	=	0,26630
						Subtotal:		0,26630
								0,26630
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,0002	x	0,00000	=	0,00000
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,015	x	14,15000	=	0,21225
						Subtotal:		0,21225
								0,21225
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,04005
			COST DIRECTE					3,18835
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,18835

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-31	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	18,44000 =	0,03688	
				Subtotal:		0,03688	0,03688
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	20,05000 =	0,04010	
				Subtotal:		0,04010	0,04010
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00055
				COST DIRECTE			0,07753
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07753
P-32	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,001 /R x	18,44000 =	0,01844	
				Subtotal:		0,01844	0,01844
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,001 /R x	20,05000 =	0,02005	
				Subtotal:		0,02005	0,02005
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00028
				COST DIRECTE			0,03877
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,03877
P-33	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0012 /R x	18,44000 =	0,02213	
				Subtotal:		0,02213	0,02213
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0012 /R x	20,05000 =	0,02406	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		0,02406	0,02406
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00033
				COST DIRECTE			0,04652
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,04652
P-34	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,06	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0015 /R x	18,44000 =	0,02766	
				Subtotal:		0,02766	0,02766
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0015 /R x	20,05000 =	0,03008	
				Subtotal:		0,03008	0,03008
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00041
				COST DIRECTE			0,05815
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,05815
P-35	PRIH-HBH5	m2	Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra	Rend.: 1,000		6,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,025 /R x	19,97000 =	0,49925	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	18,44000 =	3,68800	
				Subtotal:		4,18725	4,18725
Maquinària							
	C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,038 /R x	29,14000 =	1,10732	
	C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	0,025 /R x	52,54000 =	1,31350	
				Subtotal:		2,42082	2,42082
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06281
				COST DIRECTE			6,67088
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,67088

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost HORTES neteja LOT 4
 Capítol S0 Generic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R1502	dam2 Neteja intensiva (P - 2)	1,26	600,000	756,00
TOTAL	Capítol	01.S0			756,00

Obra 01 Pressupost HORTES neteja LOT 4
 Capítol S1 NETEJA
 Títol 3 11 Camins

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	3.743,740	1.984,18
TOTAL	Títol 3	01.S1.11			1.984,18

Obra 01 Pressupost HORTES neteja LOT 4
 Capítol S1 NETEJA
 Títol 3 12 Recs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	4.761,380	2.523,53
TOTAL	Títol 3	01.S1.12			2.523,53

Obra 01 Pressupost HORTES neteja LOT 4
 Capítol S1 NETEJA
 Títol 3 13 Espais oberts

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	6.299,280	3.338,62
TOTAL	Títol 3	01.S1.13			3.338,62

Obra 01 Pressupost HORTES neteja LOT 4
 Capítol S1 NETEJA
 Títol 3 14 Sèquia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	3.622,500	1.919,93
TOTAL	Títol 3	01.S1.14			1.919,93

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	10.522,26
5 % Despeses indirectes SOBRE 10.522,26.....	526,11
Subtotal	11.048,37
5 % Despeses generals SOBRE 11.048,37.....	552,42
6 % Benefici Industrial SOBRE 11.048,37.....	662,90
10 % IVA SOBRE 12.263,69.....	1.226,37
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	13.490,06

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRETZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

PRESSUPOST Descomposició TotalPàg.: 1
Data: 23/05/25

Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT 4			
Capítol	S0	Generic			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R1502	dam2	Neteja intensiva (P - 2)	1,26	600,000	756,00
		Format per :			
		A012P000 0,300 h Oficial 1a jardiner			
		A013P000 0,300 h Ajudant jardiner			
		B2RA9TD0 0,006 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300 0,007 h Camió grua de 3 t			
TOTAL	Capítol	01.S0			756,00
Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT 4			
Capítol	S1	NETEJA			
Títol 3	11	Camins			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	3.743,740	1.984,18
		Format per :			
		A013P000 0,300 h Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0 0,001 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
TOTAL	Títol 3	01.S1.11			1.984,18
Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT 4			
Capítol	S1	NETEJA			
Títol 3	12	Recs			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	4.761,380	2.523,53
		Format per :			
		A013P000 0,300 h Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0 0,001 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
TOTAL	Títol 3	01.S1.12			2.523,53
Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT 4			
Capítol	S1	NETEJA			
Títol 3	13	Espais oberts			

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	6.299,280	3.338,62
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.13	3.338,62
Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT 4	
Capitol	S1	NETEJA	
Titul 3	14	Sèquia	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	3.622,500	1.919,93
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.14	1.919,93
-------	---------	----------	----------

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST HORTES NETEJA LOT 4
Capítol S0 GENERIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R1502	dam2	Neteja intensiva						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	area dam2	frequencia				
2				300,000	2,000			600,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								600,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES NETEJA LOT 4
Capítol S1 NETEJA
Títol 3 11 CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS		T	dam2	Freq,				
2	Camins principals			71,500	52,000			3.718,000	C#*D#*E#*F#
3	Camins secundaris			0,990	26,000			25,740	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3.743,740	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES NETEJA LOT 4
Capítol S1 NETEJA
Títol 3 12 RECS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS		T	dam2	Freq,				
2	Recs primaris			89,600	52,000			4.659,200	C#*D##*E#*F#
3	Recs secundaris			3,930	26,000			102,180	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								4.761,380	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES NETEJA LOT 4
Capítol S1 NETEJA
Títol 3 13 ESPAIS OBERTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	TIPUS		T	dam2	Freq,			
2	Prat			60,370	104,000			6.278,480 C#*D#*E#*F#
3	Safareig			0,400	52,000			20,800 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 6.299,280

Obra 01 PRESSUPOST HORTES NETEJA LOT 4
Capítol S1 NETEJA
Títol 3 14 SÈQUIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			6.037,500	6,000			3.622,500	(C#/10)*D#
TOTAL AMIDAMENT							3.622,500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000	€
CRE25000	h	Tallabarder	2,62000	€
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€
CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05000	€
CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87000	€
CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000	€
BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	18,44000 =	0,51413	
				Subtotal:		0,51413	0,51413
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00771
				COST DIRECTE			0,53033
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,53033
P-2	FR11R1502	dam2	Neteja intensiva	Rend.: 13,000		1,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	18,44000 =	0,42554	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,300 /R x	19,97000 =	0,46085	
				Subtotal:		0,88639	0,88639
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,007 /R x	30,85000 =	0,01661	
				Subtotal:		0,01661	0,01661
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0055 x	62,00000 =	0,34100	
				Subtotal:		0,34100	0,34100
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01330
				COST DIRECTE			1,25730
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,25730

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FR26GI02	m2		Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	18,44000 =	0,06454	
				Subtotal:		0,06454	0,06454
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00309	
				Subtotal:		0,00309	0,00309
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				COST DIRECTE			0,06933
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,06933
FR26GI03	m2		Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	Rend.: 1,000		0,46	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	18,44000 =	0,36880	
				Subtotal:		0,36880	0,36880
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,002 /R x	30,85000 =	0,06170	
				Subtotal:		0,06170	0,06170
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396
				COST DIRECTE			0,46446
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,46446

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.:	1,000	1,82	€
FR31P91A1 m2 Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035	/R x 18,44000 =	0,06454	
				Subtotal:		0,06454	0,06454
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0042	/R x 43,00000 =	0,18060	
				Subtotal:		0,18060	0,18060
Materials							
	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	0,0945	x 16,65000 =	1,57343	
				Subtotal:		1,57343	1,57343
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00097
				COST DIRECTE			1,81954
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,81954
FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals				Rend.:	1,000	0,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x 18,44000 =	0,05532	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x 19,97000 =	0,05991	
				Subtotal:		0,11523	0,11523
Materials							
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050	x 2,10000 =	0,10500	
				Subtotal:		0,10500	0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00173
				COST DIRECTE			0,22196
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,22196
FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg				Rend.:	1,000	2,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,130	/R x 18,44000 =	2,39720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018	/R x	19,97000	=	0,35946	
					Subtotal:			2,75666	2,75666
	B0111001	m3	Aigua	0,005	x	0,00000	=	0,00000	
					Subtotal:			0,00000	0,00000
	DESPESES AUXILIARS				1,50	%			0,04135
	COST DIRECTE								2,79801
	DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								2,79801	
FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT		Rend.: 4,775				0,55	€
Ma d'obra				Unitats	Preu		Parcial		Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020	/R x	19,97000	=	0,08364	
Maquinària					Subtotal:			0,08364	0,08364
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020	/R x	4,90000	=	0,02052	
Materials					Subtotal:			0,02052	0,02052
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,100	x	4,33000	=	0,43300	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001	x	12,64000	=	0,01264	
					Subtotal:			0,44564	0,44564
	COST DIRECTE								0,54980
	DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL								0,54980
FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa		Rend.: 4,770				0,15	€
Ma d'obra				Unitats	Preu		Parcial		Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020	/R x	19,97000	=	0,08373	
Maquinària					Subtotal:			0,08373	0,08373
	CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	0,020	/R x	16,87000	=	0,07073	
				Subtotal:			0,07073	0,07073	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		0,15446	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,15446	
FR711GI03	m2	Ressebra de prat	Rend.: 1,000	1,97		€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	19,97000 =	0,39940	
				Subtotal:		0,39940	0,39940
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,09800	
				Subtotal:		0,09800	0,09800
Materials							
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,100 x	14,58000 =	1,45800	
				Subtotal:		1,47064	1,47064
				COST DIRECTE		1,96804	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,96804	
FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	Rend.: 1,270	0,84		€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	18,44000 =	0,07260	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	19,97000 =	0,31449	
				Subtotal:		0,38709	0,38709
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,010 /R x	30,85000 =	0,24291	
	CRE25000	h	Tallabarder	0,020 /R x	2,62000 =	0,04126	
				Subtotal:		0,28417	0,28417
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010 x	16,98000 =	0,16980	
				Subtotal:		0,16980	0,16980

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				0,84106
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,84106
FRF11230		u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000				0,37 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x	18,44000 =	0,36880	
				Subtotal:				0,36880
Materials	B0111001	m3	Aigua	0,010	x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:				0,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00553
				COST DIRECTE				0,37433
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,37433
FRL21GI07		m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	Rend.: 1,000				0,71 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,014	/R x	18,44000 =	0,25816	
				Subtotal:				0,25816
Maquinària	CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,014	/R x	25,74000 =	0,36036	
				Subtotal:				0,36036
Materials	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,0025	x	5,99000 =	0,01498	
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,0025	x	31,22000 =	0,07805	
				Subtotal:				0,09303
				COST DIRECTE				0,71155
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,71155

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FRL21GI08	u		Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000		3,88	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x 18,44000 =	1,29080	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x 19,97000 =	1,39790	
				Subtotal:		2,68870	2,68870
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x 32,31000 =	1,13085	
				Subtotal:		1,13085	1,13085
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x 31,22000 =	0,06244	
				Subtotal:		0,06244	0,06244
				COST DIRECTE			3,88199
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,88199
GRH11331	m2		Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 2,747		0,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x 19,97000 =	0,01454	
				Subtotal:		0,01454	0,01454
Maquinària							
	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x 20,05000 =	0,01460	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x 4,75000 =	0,00173	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x 30,85000 =	0,00112	
				Subtotal:		0,01745	0,01745
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x 16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,00022
				COST DIRECTE			0,03391
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,03391

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
GRH11631	m2		Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,988		0,06	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,03014	
				Subtotal:		0,03014	0,03014
Maquinària							
	CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	19,05000 =	0,01916	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001 /R x	4,75000 =	0,00239	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00155	
				Subtotal:		0,02310	0,02310
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00045
				COST DIRECTE			0,05539
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,05539
GRH1GI01	m2		Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,02552	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,02763	
				Subtotal:		0,05315	0,05315
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		0,08003	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,08003	
PR3SE254	m2		Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	Rend.: 1,000		3,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,045 /R x	18,44000 =	0,82980	
				Subtotal:		0,82980	0,82980
Materials							
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	0,100 x	30,00000 =	3,00000	
				Subtotal:		3,00000	3,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,01245
				COST DIRECTE		3,84225	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,84225	

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97	13,8462	276,51	2,63
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44	527,6074	9.729,08	92,46
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	9,2135	156,45	1,49
4 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	3,3000	204,60	1,94
5 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	0,3231	9,97	0,09
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,53	18.426,9000	9.766,26	92,82
7 FR11R1502	dam2	Neteja intensiva	1,26	600,0000	756,00	7,18
TOTAL:					20.898,86	198,62

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capitol	S0	GENÈRIC			
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS			
Títol 4	01	Cuneta seca per infiltració			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escòrrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 20)	15,17	0,000	0,00
2	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor (P - 17)	0,11	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4	01.S0.00.01			0,00	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capitol	S0	GENÈRIC			
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora			
Títol 4	15	Tractament injecció en entorn perillós			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 29)	1,19	30,000	35,70
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 30)	3,19	45,000	143,55
TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.15			179,25	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capitol	S0	GENÈRIC			
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora			
Títol 4	16	Retirada de rizoma amb maquinària			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 26)	0,74	0,000	0,00
2	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 27)	6,13	0,000	0,00
3	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador (P - 28)	4,12	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.16			0,00	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capitol	S0	GENÈRIC			
Títol 3	A2	Prats			
Títol 4	21	Prat Baix			

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4	01.S0.A2.21				0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A2	Prats
Titol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,07	0,000	0,00
TOTAL		Titol 4		01.S0.A2.22		0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A2	Prats
Titol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	0,000	0,00
TOTAL		Títol 4	01.S0.A2.23		0,00	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A3	Gestió Arbustives
Titol 4	31	Retall arbustives (poda visuals-finestres) 1 veg/a

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 24)	7,23	0,000	0,00
TOTAL		Títol 4			01.S0.A3.31	0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A3	Gestió Arbustives
Titol 4	32	Tala arbustives (visuals-finestres)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 25)	7,18	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.S0.A3.32	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A3	Gestió Arbustives
Titol 4	33	Buidatge per recuperació disseny inicial 1veg/5any

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 22)	7,18	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.S0.A3.33	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A3	Gestió Arbustives
Titol 4	34	Retall arbustives en camí 1veg/2-3anys

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 23)	2,58	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.S0.A3.34	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	Gestió Arbrat
Titol 4	2A	ARBRES (h < 6m)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E21R1260	u	Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 2)	30,55	20,000	611,00
2	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 8)	48,64	20,000	972,80
3	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (P - 6)	7,96	40,000	318,40

TOTAL	Titol 4	01.S0.A4.2A	1.902,20
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	Gestió Arbrat
Titol 4	2B	ARBRES S/ESC (h = 6 - 10m)

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E21R11A0	u	Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 1)	40,56	50,000	2.028,00
2	FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts (P - 12)	18,72	0,000	0,00
3	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 8)	48,64	40,000	1.945,60
4	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (P - 6)	7,96	125,000	995,00

TOTAL	Titol 4	01.S0.A4.2B	4.968,60
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	Gestió Arbrat
Titol 4	2C	ARBRES S/ESC (h = 10 - 15m)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E21R12D0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 3)	120,78	20,000	2.415,60
2	FRE6GI10	u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m) (P - 13)	179,61	0,000	0,00
3	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 9)	95,79	20,000	1.915,80
4	FRE6GI07	u	Neteja de rebrols (P - 11)	2,84	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.S0.A4.2C	4.331,40
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	Gestió Arbrat
Titol 4	2D	ARBRES S/ESC (h > 15m)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 4)	317,81	15,000	4.767,15
2	FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m) (P - 14)	181,75	0,000	0,00
3	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 10)	150,53	15,000	2.257,95

TOTAL	Titol 4	01.S0.A4.2D	7.025,10
-------	---------	-------------	----------

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A6	Descobrir afloraments de roca i/o restes patrimoni
Títol 4	61	Eliminació de vegetació per aflorament roca

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 21)	0,22	0,000	0,00
---	-----------	----	---	------	-------	------

TOTAL	Títol 4	01.S0.A6.61				0,00
-------	---------	-------------	--	--	--	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	84	Plantació al·lèvol forestal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FGI_612342	ha	Plantació d'al·lèvol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en al·lèvol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en al·lèvol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes (P - 5)	708,13	1,000	708,13
---	------------	----	--	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 4	01.S0.A8.84				708,13
-------	---------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A9	Mobiliari Tronc

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre (P - 15)	236,49	0,000	0,00
2	FRI2U054	u	Pilones rústiques (P - 16)	3,84	30,000	115,20

TOTAL	Títol 3	01.S0.A9				115,20
-------	---------	----------	--	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	2.233,736	178,70
---	-----------	----	--	------	-----------	--------

TOTAL	Títol 4	01.S1.11.11				178,70
-------	---------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.957,261	1.164,44

TOTAL	Titol 4	01.S1.11.12			1.164,44
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2			
		Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	5.250,220	262,51

TOTAL	Titol 4	01.S1.11.21			262,51
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	16.365,154	1.309,21

TOTAL	Titol 4	01.S1.12.11			1.309,21
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.421,431	314,79

TOTAL	Titol 4	01.S1.12.12			314,79
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	13	Bosc Font Pólvora- Franja Cementiri nou
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.402,598	1.222,34

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 7

TOTAL	Titol 4	01.S1.13.12	1.222,34
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	14	Bosc Font Pólvora- Franja Font de la Pólvora
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	58.819,800	7.646,57

TOTAL	Titol 4	01.S1.14.12	7.646,57
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	15	Bosc Grup Sant Daniel - C. del Carme
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	85.202,384	6.816,19

TOTAL	Titol 4	01.S1.15.11	6.816,19
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	15	Bosc Grup Sant Daniel - C. del Carme
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	15.829,061	2.057,78

TOTAL	Titol 4	01.S1.15.12	2.057,78
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	16	Bosc Montilivi - Franja puig Montilivi
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	28.082,995	3.650,79

TOTAL	Titol 4	01.S1.16.12	3.650,79
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 8

Titul 3	17	Bosc Montilivi - Franja turó Rodó			
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	13.744,438	1.786,78
TOTAL	Titul 4	01.S1.17.12			1.786,78
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titul 3	18	Bosc Montilivi - Puigsacalm			
Titul 4	11	Desbrossada manual			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.569,159	1.085,53
TOTAL	Titul 4	01.S1.18.11			1.085,53
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titul 3	19	Bosc Montjuïc - Bascanella			
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.171,415	282,28
TOTAL	Titul 4	01.S1.19.12			282,28
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titul 3	20	Bosc Montjuïc - Berenguer de Palol			
Titul 4	11	Desbrossada manual			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	2.092,137	167,37
TOTAL	Titul 4	01.S1.20.11			167,37
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titul 3	21	Bosc Montjuïc - C. Bellpuig			
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes			

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	3.394,297	441,26

TOTAL	Titol 4	01.S1.21.12			441,26
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	22	Bosc Montjuïc - C. Pau Miranda
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.315,235	1.210,98

TOTAL	Titol 4	01.S1.22.12			1.210,98
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	23	Bosc Montjuïc - C. Puig d'Àguiles
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	5.144,449	411,56

TOTAL	Titol 4	01.S1.23.11			411,56
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	24	Bosc Montjuïc - C. Torre de Sant Joan
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	12.112,458	969,00

TOTAL	Titol 4	01.S1.24.11			969,00
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	25	Bosc Montjuïc - Cr. Angela Bivern
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	12.838,944	1.669,06

TOTAL	Titol 4	01.S1.25.12	1.669,06
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.691,084	1.095,29

TOTAL	Titol 4	01.S1.26.11	1.095,29
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	3.058,320	397,58

TOTAL	Titol 4	01.S1.26.12	397,58
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	27	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís 2
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	2.100,804	168,06

TOTAL	Titol 4	01.S1.27.11	168,06
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	28	Bosc Montjuïc - Franja Escola Montjuïc
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	5.099,440	662,93

TOTAL	Titol 4	01.S1.28.12	662,93
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS

Titul 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montuïc
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	76.669,086	3.833,45
TOTAL	Titul 4	01.S1.29.21				3.833,45

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montuïc
Titul 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,07	15.781,590	1.104,71
TOTAL	Titul 4	01.S1.29.22				1.104,71

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montuïc
Titul 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	40.756,454	3.668,08
TOTAL	Titul 4	01.S1.29.23				3.668,08

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	30	Bosc Montjuïc - Pda. Montjuïc - Barrufa
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.840,578	547,25
TOTAL		Titul 4	01.S1.30.11			547,25

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	31	Bosc Montjuïc - Rda. Peius Pascual i Carbó
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.357,568	1.086,48

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 12

TOTAL	Titol 4	01.S1.31.12	1.086,48
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	32	Bosc Montjuïc - Ronda Fort Roig
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	11.792,312	1.533,00

TOTAL	Titol 4	01.S1.32.12	1.533,00
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	33	Bosc Montjuïc - Torre de Sant Daniel
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	13.975,369	1.816,80

TOTAL	Titol 4	01.S1.33.12	1.816,80
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	34	Bosc Montjuïc - Torre Sant Narcís
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	19.633,597	2.552,37

TOTAL	Titol 4	01.S1.34.12	2.552,37
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	35	Bosc Montjuïc - Torre Suchet
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	21.535,231	2.799,58

TOTAL	Titol 4	01.S1.35.12	2.799,58
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS

Titul 3	36	Bosc Montjuïc - Torre Suchet 2
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.116,672	275,17
TOTAL	Titul 4	01.S1.36.12			275,17

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.674,606	533,97
TOTAL	Titul 4	01.S1.37.11			533,97

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	35.181,832	1.759,09
TOTAL	Titul 4	01.S1.37.21			1.759,09

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	3.981,608	318,53
TOTAL	Titul 4	01.S1.38.11			318,53

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	17.220,063	2.238,61

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 15

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.379,046	309,28

TOTAL	Titol 4	01.S1.41.12			309,28
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	41	Bosc Palau - Carrer de l'Albera
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2			
		Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	12.501,236	625,06

TOTAL	Titol 4	01.S1.41.21			625,06
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	42	Bosc Palau - Cr. Albí - Pujada de Palau
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	544,212	70,75

TOTAL	Titol 4	01.S1.42.12			70,75
-------	---------	-------------	--	--	-------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	4.978,690	398,30

TOTAL	Titol 4	01.S1.43.11			398,30
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia
Titol 4	27	Desbrossada Mecanitzada tractor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR118242	m2			
		Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 7)	0,11	15.854,512	1.744,00

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 16

TOTAL	Títol 4	01.S1.43.27	1.744,00
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	3.879,401	310,35

TOTAL	Titol 4	01.S1.44.11	310,35
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	3.881,076	194,05

TOTAL	Títol 4	01.S1.44.21	194,05
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.422,176	1.073,77

TOTAL	Titol 4	01.S1.45.11	1.073,77
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	98.149,392	4.907,47

TOTAL	Titol 4	01.S1.45.21	4.907,47
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	46	Bosc Palau - Joan Amades
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.179,864	283,38

TOTAL	Titul 4	01.S1.46.12			283,38
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	46	Bosc Palau - Joan Amades
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	17.852,384	892,62

TOTAL	Titul 4	01.S1.46.21			892,62
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	47	Bosc Palau - Mas Barril
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	1.706,711	221,87

TOTAL	Titul 4	01.S1.47.12			221,87
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	47	Bosc Palau - Mas Barril
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	5.110,472	255,52

TOTAL	Titul 4	01.S1.47.21			255,52
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	7.632,054	992,17

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 18

TOTAL	Titol 4	01.S1.48.12	992,17
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	12.398,844	619,94

TOTAL	Titol 4	01.S1.48.21	619.94
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	14.576,387	1.166,11

TOTAL	Titol 4	01.S1.49.11	1.166,11
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	10.577,220	528,86

TOTAL	Titol 4	01.S1.49.21	528,86
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	50	Bosc Palau - Mas Palahí_Tenis
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	4.867,997	389,44

TOTAL	Titol 4	01.S1.50.11	389,44
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	50	Bosc Palau - Mas Palahí_Tenis
Titul 4	21	Prat Baix

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 19

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	58.108,720	2.905,44

TOTAL	Titol 4	01.S1.50.21			2.905,44
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	51	Bosc Palau - Pabordia
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	3.501,938	280,16

TOTAL	Titol 4	01.S1.51.11			280,16
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	52	Bosc Palau - Parcel·la Alzines
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	212,135	16,97

TOTAL	Titol 4	01.S1.52.11			16,97
-------	---------	-------------	--	--	-------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	53	Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	9.729,391	778,35

TOTAL	Titol 4	01.S1.53.11			778,35
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	53	Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	60.466,940	3.023,35

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 21

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	1.662,233	216,09

TOTAL	Titul 4	01.S1.57.12			216,09
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	59	Bosc sector Nord - Av. Josep Tarradellas
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	9.402,506	752,20

TOTAL	Titul 4	01.S1.59.11			752,20
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	60	Bosc sector Nord - costat rotonda Trueta
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4	01.S1.60.11			0,00
-------	---------	-------------	--	--	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	5.259,552	683,74

TOTAL	Titul 4	01.S1.61.12			683,74
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	33.400,122	1.670,01

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 22

TOTAL	Titol 4	01.S1.61.21	1.670,01
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	4.032,758	362,95

TOTAL	Titol 4	01.S1.61.23	362,95
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	63	Bosc sector Nord - Puig d'en Roca
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.362,760	509,02

TOTAL	Titol 4	01.S1.63.11	509,02
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.539,834	1.240,18

TOTAL	Titol 4	01.S1.64.12	1.240,18
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	26.421,560	1.321,08

TOTAL	Titol 4	01.S1.64.21	1.321,08
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	65	Bosc sector Nord - St.Medir

Títol 4		11	Desbrossada manual				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)		0,08	4.715,628	377,25
TOTAL	Títol 4	01.S1.65.11				377,25	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5				
Capítol		S1	BOSCOS				
Títol 3		66	Bosc sector Nord - Turó de la Bateria				
Títol 4		11	Desbrossada manual				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)		0,08	8.413,502	673,08
TOTAL	Títol 4	01.S1.66.11				673,08	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5				
Capítol		S1	BOSCOS				
Títol 3		66	Bosc sector Nord - Turó de la Bateria				
Títol 4		21	Prat Baix				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)		0,05	52.294,998	2.614,75
TOTAL	Títol 4	01.S1.66.21				2.614,75	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5				
Capítol		S1	BOSCOS				
Títol 3		67	Bosc St.Daniel - Riu Galligants - Pg. Arqueològic				
Títol 4		21	Prat Baix				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)		0,05	14.060,672	703,03
TOTAL	Títol 4	01.S1.67.21				703,03	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5				
Capítol		S1	BOSCOS				
Títol 3		68	Bosc Font Pólvora - Polvorins				
Títol 4		12	Desbrossada amb ganivetes				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)		0,13	19.724,892	2.564,24

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 24

TOTAL	Titol 4	01.S1.68.12	2.564,24
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	69	Perimetrals&Camins - Bosc Avellaneda
Titel 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	14.694,228	1.175,54

TOTAL	Titel 4	01.S1.69.11	1.175,54
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	70	Perimetrals&Camins - Bosc Montilivi
Titel 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	1.770,120	141,61

TOTAL	Titel 4	01.S1.70.11	141,61
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	71	Perimetrals&Camins - Bosc Montjuic
Titel 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	60.560,244	4.844,82

TOTAL	Titel 4	01.S1.71.11	4.844,82
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	72	Perimetrals&Camins - Bosc Palau
Titel 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	92.306,196	7.384,50

TOTAL	Titel 4	01.S1.72.11	7.384,50
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 25

Titul 3	73	Perimetrals&Camins - Bosc sector Nord
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	11.234,520	898,76
TOTAL Titul 4					01.S1.73.11 898,76

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	22	Camí pl.Sardanes a font dels Lleons
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	7.691,160	615,29
TOTAL Titul 4					01.S2.22.11 615,29

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	23	Ruta Ecosistemes
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	32.522,140	2.601,77
TOTAL Titul 4					01.S2.23.11 2.601,77

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	24	Anella Verda - St.Daniel
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	62.284,960	4.982,80
TOTAL Titul 4					01.S2.24.11 4.982,80

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	25	Camí dels Àngels
Titul 4	11	Desbrossada manual

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 26

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	21.092,570	1.687,41

TOTAL	Titol 4	01.S2.25.11			1.687,41
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	26	Ruta Fonts
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.026,000	482,08

TOTAL	Titol 4	01.S2.26.11			482,08
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	29	Pujada a St.Miquel
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	35.312,220	2.824,98

TOTAL	Titol 4	01.S2.29.11			2.824,98
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	30	Anella Verda - Campdorà Vell
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	44.738,040	3.579,04

TOTAL	Titol 4	01.S2.30.11			3.579,04
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	31	Pla Campdorà
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	50.874,480	4.069,96

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 27

TOTAL				Titol 4	01.S2.31.11	4.069,96
--------------	--	--	--	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	32	Anella verda - Muntanya de la O amb cementiri
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.621,780	1.089,74

TOTAL	Titol 4	01.S2.32.11	1.089,74
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	33	Pla Campdorà (límit amb bosc can Boada)
Titul 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	7.358,970	662,31

TOTAL	Titol 4	01.S2.33.23	662,31
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	34	Cami de Can Benet del Riu (Nestlé)
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	5.042,480	403,40

TOTAL	Titol 4	01.S2.34.11	403.40
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	35	Font Martina
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	312,068	40,57

TOTAL	Titol 4	01.S2.35.12	40,57
--------------	----------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 28

Titul 3	36	Font d'en Pericot			
Titul 4	11	Desbrossada manual			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	1.455,852	116,47
TOTAL	Titul 4	01.S2.36.11			116,47
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol	S2	ITINERARIS			
Titul 3	38	Font del Ferro			
Titul 4	21	Prat Baix			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	36.811,770	1.840,59
TOTAL	Titul 4	01.S2.38.21			1.840,59
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol	S2	ITINERARIS			
Titul 3	39	PI Sardana			
Titul 4	21	Prat Baix			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	6.853,158	342,66
TOTAL	Titul 4	01.S2.39.21			342,66
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol	S2	ITINERARIS			
Titul 3	40	Esplanada St. Miquel			
Titul 4	11	Desbrossada manual			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	27.983,004	2.238,64
TOTAL	Titul 4	01.S2.40.11			2.238,64

(*) Branques incompletes

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		167.530,65
5 % Despeses indirectes SOBRE 167.530,65.....		8.376,53
	Subtotal	175.907,18
5 % Despeses generals SOBRE 175.907,18.....		8.795,36
6 % Benefici industrial SOBRE 175.907,18.....		10.554,43
21 % IVA SOBRE 195.256,97		41.003,96
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	236.260,93

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS
Títol 4	01	Cuneta seca per infiltració

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escòrrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 20)	15,17	0,000	0,00
Format per :						
	A013P000	0,200	h	Ajudant jardiner		
	C133-00EQ	0,195	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària		
	CRE0-00C0	0,100	h	Motoserra		
2	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor (P - 17)	0,11	0,000	0,00
Format per :						
	CR11-00JS	0,002	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador		

TOTAL	Títol 4	01.S0.00.01	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 29)	1,19	30,000	35,70
Format per :						
	A012P000	0,029	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,023	h	Ajudant jardiner		
	B011-05ME	0,000	m3	Aigua		
	BRL1-0TY1	0,006	l	Producte herbicida de contacte		
	C20G-00DT	0,023	h	Màquina taladradora		
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 30)	3,19	45,000	143,55
Format per :						
	A012P000	0,077	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,062	h	Ajudant jardiner		
	B011-05ME	0,000	m3	Aigua		
	BRL1-0TY1	0,015	l	Producte herbicida de contacte		
	C20G-00DT	0,062	h	Màquina taladradora		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titul 4	01.S0.A1.15	179,25
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titul 4	16	Retirada de rizoma amb maquinaria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 26)	0,74	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner			
CR12-IAVX	0,004	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres			
2	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 27)	6,13	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,007	h	Oficial 1a jardiner			
C139-00LH	0,053	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t			
3	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador (P - 28)	4,12	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,006	h	Oficial 1a jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C139-00LK	0,006	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t			
C154-003K	0,044	h	Camió per a transport de 20 t			

TOTAL	Titul 4	01.S0.A1.16	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A2	Prats
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	0,000	0,00
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titul 4	01.S0.A2.21	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC

PRESSUPOST Descomposició Total

Titul 3	A2	Prats
Titul 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,07	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S0.A2.22	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A2	Prats
Titul 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C6	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S0.A2.23	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	31	Retall arbustives (poda visuals-finestres) 1 veg/a

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 24)	7,23	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,009	h	Ajudant jardiner		
B2RA-28TX	0,100	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		

TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.31	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	32	Tala arbustives (visuals-finestres)

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 25)	7,18	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,005	h	Ajutant jardiner		
B2RA-28TX	0,100	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		
CRE0-00C0	0,005	h	Motoserra		

TOTAL Titol 4 01.S0.A3.32 0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	Gestió Arbustives
Títol 4	33	Buidatge per recuperació disseny inicial 1veg/5any

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 22)	7,18	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,005	h	Ajutant jardiner		
B2RA-28TX	0,100	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		
CRE0-00C0	0,005	h	Motoserra		

TOTAL Titol 4 01.S0.A3.33 0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	Gestió Arbustives
Títol 4	34	Retall arbustives en camí 1veg/2-3anys

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 23)	2,58	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,100	h	Ajutant jardiner		
B2RA-28TX	0,010	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		

TOTAL Titol 4 01.S0.A3.34 0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
------	----	--

Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	2A	ARBRES (h < 6m)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E21R1260	u	Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 2)	30,55	20,000	611,00
Format per :						
A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,300	h	Camió grua de 3 t			
CRE23000	0,234	h	Motoserra			
2	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 8)	48,64	20,000	972,80
Format per :						
A012PPGI	1,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura			
A013P000	0,500	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,080	h	Camió grua de 3 t			
C150MC10	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari			
CRE23000	1,000	h	Motoserra			
3	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conf., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (P - 6)	7,96	40,000	318,40
Format per :						
A013P000	0,150	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503000	0,080	h	Camió grua			
CRE21100	0,150	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor			
TOTAL	Títol 4	01.S0.A4.2A			1.902,20	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	2B	ARBRES S/ESC (h = 6 - 10m)

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E21R11A0	u	Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 1)	40,56	50,000	2.028,00
Format per :						
A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1501700	0,300	h	Camió per a transport de 7 t			
C150MC10	0,400	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari			
CRE23000	0,440	h	Motoserra			
2	FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts (P - 12)	18,72	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,250	h	Camió grua de 3 t			
CRE23000	0,250	h	Motoserra			
3	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/confif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 8)	48,64	40,000	1.945,60
Format per :						
A012PPGI	1,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura			
A013P000	0,500	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,080	h	Camió grua de 3 t			
C150MC10	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari			
CRE23000	1,000	h	Motoserra			
4	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/confif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (P - 6)	7,96	125,000	995,00
Format per :						
A013P000	0,150	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503000	0,080	h	Camió grua			
CRE21100	0,150	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor			

TOTAL		Títol 4		01.S0.A4.2B		4.968,60	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol		S0		GENÈRIC			
Títol 3		A4		Gestió Arbrat			
Títol 4		2C		ARBRES S/ESC (h = 10 - 15m)			
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E21R12D0		u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 3)		120,78	20,000	2.415,60
Format per :							
		A012P000	0,480	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,960	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		B2RA9TD0	0,900	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1501700	0,200	h	Camión per a transport de 7 t		
		C150MC30	0,900	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari		
		CRE23000	2,400	h	Motoserra		
2 FRE6GI10		u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m) (P - 13)		179,61	0,000	0,00
Format per :							
		A012P000	1,300	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,700	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		B2RA9TD0	1,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1501700	0,900	h	Camión per a transport de 7 t		
		CRE23000	1,300	h	Motoserra		
3 FRE6GI04		u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camión, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 9)		95,79	20,000	1.915,80
Format per :							
		A012PPGI	1,500	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	0,900	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,500	h	Camión grua de 3 t		
		C150MC30	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari		
		CRE23000	2,000	h	Motoserra		

4	FRE6GI07	u	Neteja de rebolls (P - 11)			2,84	0,000	0,00
Format per :								
A013P000			0,150	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0			0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

TOTAL	Titul 4	01.S0.A4.2C				4.331,40
-------	---------	-------------	--	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5					
Capitol	S0	GENÈRIC					
Titul 3	A4	Gestió Arbrat					
Titul 4	2D	ARBRES S/ESC (h > 15m)					

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 4)	317,81	15,000	4.767,15
Format per :						
A012P000		1,800	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000		2,660	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0		1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0		1,200	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1501700		0,300	h	Camió per a transport de 7 t		
C150MC50		4,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari		
CRE23000		10,700	h	Motoserra		
2	FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m) (P - 14)	181,75	0,000	0,00
Format per :						
A012P000		1,200	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000		1,700	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0		1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0		1,200	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1501700		0,300	h	Camió per a transport de 7 t		
CRE23000		6,200	h	Motoserra		
3	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/confi., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebolls, etc. (> 15m) (P - 10)	150,53	15,000	2.257,95
Format per :						
A012PPGI		2,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
A013P000		1,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0		0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

*

C1501700	1,000	h	Camió per a transport de 7 t
C150MC30	2,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari
CRE23000	2,000	h	Motoserra

TOTAL Titol 4 01.S0.A4.2D 7.025,10

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A6	Descobrir afloraments de roca i/o restes patrimoni
Titol 4	61	Eliminació de vegetació per aflorament roca

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 21)	0,22	0,000	0,00
Format per :					
A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,008	h	Ajudant jardiner		
CR10-005L	0,008	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S0.A6.61 0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A8	Plantacions
Titol 4	84	Plantació al·lèvol forestal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FGI_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes (P - 5)	708,13	1,000	708,13
Format per :					
A012P000	15,500	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	15,500	h	Ajudant jardiner		
B0111001	1,000	m3	Aigua		
BR450-MI7V	60,000	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3		
BR471-MI7U	60,000	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3		
C151-002Z	0,500	h	Camió cisterna de 8 m3		

TOTAL Titol 4 01.S0.A8.84 708,13

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A9	Mobiliari Tronc

			Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S1.11.12	1.164,44
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	5.250,220	262,51
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.11.21	262,51
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	16.365,154	1.309,21
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.12.11	1.309,21
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.421,431	314,79
Format per :					

PRESSUPOST Descomposició Total

	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titul 4	01.S1.12.12	314,79
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	13	Bosc Font Pólvara- Franja Cementiri nou
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.402,598	1.222,34
Format per :					
	A012P000	0,002 h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001 h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005 h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.13.12	1.222,34
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	14	Bosc Font Pólvara- Franja Font de la Pólvara
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	58.819,800	7.646,57
Format per :					
	A012P000	0,002 h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001 h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005 h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.14.12	7.646,57
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS

Titol 3	15	Bosc Grup Sant Daniel - C. del Carme
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	85.202,384	6.816,19
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.15.11	6.816,19
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	15	Bosc Grup Sant Daniel - C. del Carme
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	15.829,061	2.057,78
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.15.12	2.057,78
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	16	Bosc Montilivi - Franja puig Montilivi
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	28.082,995	3.650,79
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S1.16.12	3.650,79
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	17	Bosc Montilivi - Franja turó Rodó
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	13.744,438	1.786,78
Format per :						
		A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.17.12	1.786,78
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	18	Bosc Montilivi - Puigsacalm
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.569,159	1.085,53
Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.18.11	1.085,53
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	19	Bosc Montjuïc - Bascanella
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)		
Format per :					
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner	
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.19.12			282,28
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titol 3	20	Bosc Montjuïc - Berenguer de Palol			
Titol 4	11	Desbrossada manual			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	0,08	2.092,137	167,37
Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)					
Format per :					
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.20.11			167,37
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titol 3	21	Bosc Montjuïc - C. Bellpuig			
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)		
Format per :					
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner	
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	

	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	
--	----------	-------	---	---	--

TOTAL	Titol 4		01.S1.21.12		441,26
-------	---------	--	-------------	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	22	Bosc Montjuïc - C. Pau Miranda
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.315,235	1.210,98
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4		01.S1.22.12		1.210,98
-------	---------	--	-------------	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	23	Bosc Montjuïc - C. Puig d'Àguiles
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	5.144,449	411,56
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4		01.S1.23.11		411,56
-------	---------	--	-------------	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	24	Bosc Montjuïc - C. Torre de Sant Joan
Titol 4	11	Desbrossada manual

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	12.112,458	969,00
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.24.11	969,00
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Titol 3	25	Bosc Montjuïc - Cr. Angela Bivern	
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	12.838,944	1.669,06
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.25.12	1.669,06
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Titol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís	
Titol 4	11	Desbrossada manual	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.691,084	1.095,29
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		

	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	
--	----------	-------	---	---	--

TOTAL	Titol 4		01.S1.26.11		1.095,29
-------	---------	--	-------------	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	3.058,320	397,58
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4		01.S1.26.12		397,58
-------	---------	--	-------------	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	27	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís 2
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	2.100,804	168,06
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4		01.S1.27.11		168,06
-------	---------	--	-------------	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	28	Bosc Montjuïc - Franja Escola Montjuïc
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	5.099,440	662,93
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.28.12	662,93
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titl 3	29	Bosc Montjuic - GF Castell Montuic
Titl 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	76.669,086	3.833,45
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.29.21	3.833,45
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titl 3	29	Bosc Montjuic - GF Castell Montuic
Titl 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,07	15.781,590	1.104,71
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.29.22	1.104,71
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titl 3	29	Bosc Montjuic - GF Castell Montuic
Titl 4	23	Prat alt

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	40.756,454	3.668,08
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C6	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL Titol 4 01.S1.29.23 3.668,08

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	30	Bosc Montjuïc - Pda. Montjuïc - Barrufa
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.840,578	547,25
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S1.30.11 547,25

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	31	Bosc Montjuïc - Rda. Peius Pascual i Carbó
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.357,568	1.086,48
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S1.31.12 1.086,48

PRESSUPOST Descomposició Total

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	32	Bosc Montjuïc - Ronda Fort Roig
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	11.792,312	1.533,00
Format per :						
		A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL Títol 4 01.S1.32.12 1.533,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	33	Bosc Montjuïc - Torre de Sant Daniel
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	13.975,369	1.816,80
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL Títol 4 01.S1.33.12 1.816,80

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	34	Bosc Montjuïc - Torre Sant Narcís
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	19.633,597	2.552,37
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S1.34.12	2.552,37
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	35	Bosc Montjuïc - Torre Suchet
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	21.535,231	2.799,58
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.35.12	2.799,58
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	36	Bosc Montjuïc - Torre Suchet 2
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.116,672	275,17
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.36.12	275,17
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona
Titol 4	11	Desbrossada manual

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.674,606	533,97
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.37.11	533,97
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	35.181,832	1.759,09
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.37.21	1.759,09
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	3.981,608	318,53
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.38.11	318,53
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
------	----	--

PRESSUPOST Descomposició Total

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	17.220,063	2.238,61
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Títol 4 01.S1.38.12 2.238,61

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	14.169,784	708,49
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL Títol 4 01.S1.38.21 708,49

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	39	Bosc Palau - Camp de Futbol Girona
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.542,090	1.110,47
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titol 4	01.S1.39.12	1.110,47
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	40	Bosc Palau - Camp fútbol Torres de Palau
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	11.466,501	1.490,65
Format per :						
		A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.40.12	1.490,65
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	40	Bosc Palau - Camp fútbol Torres de Palau
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	4.697,408	234,87
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S1.40.21	234,87
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	41	Bosc Palau - Carrer de l'Albera
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.379,046	309,28
Format per :						
		A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	

	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
--	----------	-------	---	---	--	--

TOTAL	Titol 4		01.S1.41.12			309,28
-------	---------	--	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	41	Bosc Palau - Carrer de l'Albera
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	12.501,236	625,06
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4		01.S1.41.21			625,06
-------	---------	--	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	42	Bosc Palau - Cr. Albí - Pujada de Palau
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	544,212	70,75
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4		01.S1.42.12			70,75
-------	---------	--	-------------	--	--	-------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	4.978,690	398,30
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		

PRESSUPOST	Descomposició	Total
------------	---------------	-------

B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S1.43.11	398.30
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia
Titul 4	27	Desbrossada Mecanitzada tractor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 7)	0,11	15.854,512	1.744,00
Format per :						
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
CR11A869	0,002	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m			

TOTAL	Titol 4	01.S1.43.27	1.744,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	3.879,401	310,35
		Format per :			
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S1.44.11	310.35
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel
Titol 4	21	Prat Baix

PRESSUPOST Descomposició Total

*

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	3.881,076	194,05
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.44.21	194,05
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Titul 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella	
Titul 4	11	Desbrossada manual	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.422,176	1.073,77
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.45.11	1.073,77
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Titul 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella	
Titul 4	21	Prat Baix	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	98.149,392	4.907,47
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.45.21	4.907,47
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Titul 3	46	Bosc Palau - Joan Amades	
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes	

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.179,864	283,38
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.46.12	283,38
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	46	Bosc Palau - Joan Amades
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	17.852,384	892,62
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.46.21	892,62
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	47	Bosc Palau - Mas Barril
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	1.706,711	221,87
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.47.12	221,87
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
------	----	--

PRESSUPOST Descomposició Total

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	47	Bosc Palau - Mas Barril
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	5.110,472	255,52
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL Títol 4 01.S1.47.21 255,52

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	7.632,054	992,17
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Títol 4 01.S1.48.12 992,17

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	12.398,844	619,94
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL Títol 4 01.S1.48.21 619,94

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras

PRESSUPOST Descomposició Total

Títol 4		11	Desbrossada manual		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)		
			0,08	14.576,387	1.166,11
Format per :					
	A012P000	0,003 h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000 t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001 h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005 h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Títol 4 01.S1.49.11 1.166,11

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)		
			0,05	10.577,220	528,86
Format per :					
	A013P000	0,001 h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001 h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL Títol 4 01.S1.49.21 528,86

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	50	Bosc Palau - Mas Palahí_Tenis
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)		
			0,08	4.867,997	389,44
Format per :					
	A012P000	0,003 h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000 t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001 h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005 h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Títol 4 01.S1.50.11 389,44

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	50	Bosc Palau - Mas Palahí_Tenis
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	58.108,720	2.905,44
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Títol 4	01.S1.50.21	2.905,44
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	51	Bosc Palau - Pabordia
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	3.501,938	280,16
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Títol 4	01.S1.51.11	280,16
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	52	Bosc Palau - Parcel·la Alzines
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	212,135	16,97
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titol 4	01.S1.52.11	16,97
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	53	Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	9.729,391	778,35
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.53.11	778,35
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	53	Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	60.466,940	3.023,35
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.53.21	3.023,35
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	54	Bosc Palau - Plaça Vella de Palau-sacosta
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	918,894	73,51
Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S1.54.11	73,51
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titl 3	54	Bosc Palau - Plaça Vella de Palau-sacosta
Titl 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	2.889,732	144,49
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.54.21	144,49
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titl 3	55	Bosc Palau - Residència UdG
Titl 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.905,348	1.157,70
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.55.12	1.157,70
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titl 3	55	Bosc Palau - Residència UdG
Titl 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	132.894,620	6.644,73
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.55.21	6.644,73
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	57	Bosc Pedreres - Franja Pedreres
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	1.662,233	216,09
Format per :						
		A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.57.12	216,09
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	59	Bosc sector Nord - Av. Josep Tarradelles
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	9.402,506	752,20
Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.59.11	752,20
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	60	Bosc sector Nord - costat rotonda Trueta
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	0,000	0,00

PRESSUPOST Descomposició Total

Format per :				
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.60.11	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	5.259,552	683,74

Format per :				
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner	
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.61.12	683,74
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	33.400,122	1.670,01

Format per :				
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner	
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	

TOTAL	Titol 4	01.S1.61.21	1.670,01
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titol 4	23	Prat alt

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	4.032,758	362,95
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C6	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL Titol 4 01.S1.61.23 362,95

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	63	Bosc sector Nord - Puig d'en Roca
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.362,760	509,02
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S1.63.11 509,02

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.539,834	1.240,18
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S1.64.12 1.240,18

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	26.421,560	1.321,08
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S1.64.21	1.321,08
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	65	Bosc sector Nord - St.Medir
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	4.715,628	377,25
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 4	01.S1.65.11	377,25
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	66	Bosc sector Nord - Turó de la Bateria
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	8.413,502	673,08
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.66.11	673,08
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	66	Bosc sector Nord - Turó de la Bateria
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	52.294,998	2.614,75
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.66.21	2.614,75
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	67	Bosc St.Daniel - Riu Galligants - Pg. Arqueològic
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,05	14.060,672	703,03
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.67.21	703,03
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	68	Bosc Font Pólvora - Polvorins
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	19.724,892	2.564,24
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titol 4	01.S1.68.12	2.564,24
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	69	Perimetrals&Camins - Bosc Avellaneda
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	14.694,228	1.175,54
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.69.11	1.175,54
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	70	Perimetrals&Camins - Bosc Montilivi
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	1.770,120	141,61
Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.70.11	141,61
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	71	Perimetrals&Camins - Bosc Montjuïc
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	60.560,244	4.844,82
Format per :						

PRESSUPOST Descomposició Total

*

	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S1.71.11	4.844,82
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	72	Perimetrals&Camins - Bosc Palau
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	92.306,196	7.384,50
Format per :					
	A012P000	0,003 h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001 h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005 h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.72.11	7.384,50
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	73	Perimetrals&Camins - Bosc sector Nord
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	11.234,520	898,76
Format per :					
	A012P000	0,003 h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001 h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005 h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.73.11	898,76
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S2	ITINERARIS

PRESSUPOST Descomposició Total

Titul 3	22	Camí pl.Sardanes a font dels Lleons
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	7.691,160	615,29
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titul 4	01.S2.22.11	615,29
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	23	Ruta Ecosistemes
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	32.522,140	2.601,77
Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titul 4	01.S2.23.11	2.601,77
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	24	Anella Verda - St.Daniel
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	62.284,960	4.982,80
Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S2.24.11	4.982,80
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titl 3	25	Camí dels Àngels
Titl 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	21.092,570	1.687,41
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S2.25.11	1.687,41
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titl 3	26	Ruta Fonts
Titl 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.026,000	482,08
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S2.26.11	482,08
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titl 3	29	Pujada a St.Miquel
Titl 4	11	Desbrossada manual

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	35.312,220	2.824,98
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S2.29.11	2.824,98
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	30	Anella Verda - Campdorà Vell
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	44.738,040	3.579,04
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S2.30.11	3.579,04
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	31	Pla Campdorà
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	50.874,480	4.069,96
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		

	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	
--	----------	-------	---	---	--

TOTAL	Titol 4		01.S2.31.11		4.069,96
-------	---------	--	-------------	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	32	Anella verda - Muntanya de la O amb cementiri
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.621,780	1.089,74
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4		01.S2.32.11		1.089,74
-------	---------	--	-------------	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	33	Pla Campdorà (límit amb bosc can Boada)
Titol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	7.358,970	662,31
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C6	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4		01.S2.33.23		662,31
-------	---------	--	-------------	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	34	Camí de Can Benet del Riu (Nestlé)
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	5.042,480	403,40
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		

PRESSUPOST Descomposició Total

A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL Titol 4 01.S2.34.11 403,40

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S2	ITINERARIS
Titel 3	35	Font Martina
Titel 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	312,068	40,57
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S2.35.12 40,57

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S2	ITINERARIS
Titel 3	36	Font d'en Pericot
Titel 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	1.455,852	116,47
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S2.36.11 116,47

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capitol	S2	ITINERARIS
Titel 3	38	Font del Ferro

Títol 4		21	Prat Baix		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)		
Format per :					
	A013P000	0,001 h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001 h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S2.38.21			1.840,59
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol	S2	ITINERARIS			
Títol 3	39	PI Sardana			
Títol 4	21	Prat Baix			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	0,05	6.853,158	342,66
Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)					
Format per :					
	A013P000	0,001 h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001 h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S2.39.21			342,66
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5			
Capítol	S2	ITINERARIS			
Títol 3	40	Esplanada St. Miquel			
Títol 4	11	Desbrossada manual			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2			
		Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	27.983,004	2.238,64
		Format per :			
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Títol 4	01.S2.40.11			2.238,64
-------	---------	-------------	--	--	----------

(*) Branques incompletes

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS
Títol 4	01	CUNETA SECA PER INFILTRACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
2	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	15	TRACTAMENT INJECCIÓ EN ENTORN PERILLÓS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal
			TOTAL AMIDAMENT
			30,000
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal
			TOTAL AMIDAMENT
			45,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	16	RETIRADA DE RIZOMA AMB MAQUINARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
2	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 PRELZ-I7ZP m3 Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S0 GENÈRIC
Títol 3 A2 PRATS
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			0,000 5,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S0 GENÈRIC
Títol 3 A2 PRATS
Títol 4 22 PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000	0,000	0,000		0,000	C##*D##*E##*F#
2			0,000	0,000			0,000	C##*D##*E##*F#
3			0,000	0,000			0,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S0 GENÈRIC
Títol 3 A2 PRATS
Títol 4 23 PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000	0,000			0,000	C##*D##*E##*F#
2			0,000	0,000			0,000	C##*D##*E##*F#
3			0,000	0,000			0,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	31	RETALL ARBUSTIVES (PODA VISUALS-FINESTRES) 1 VEG/A

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	32	TALA ARBUSTIVES (VISUALS-FINESTRES)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	33	BUIDATGE PER RECUPERACIÓ DISSENY INICIAL 1VEG/5ANY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	34	RETALL ARBUSTIVES EN CAMÍ 1VEG/2-3ANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	2A	ARBRES (H < 6M)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E21R1260	u	Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçada, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

2 FRE6GI02 u Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

3 FI_ARB06 u Poda en verd d'arbre planif/conf., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S0 GENÈRIC
Títol 3 A4 GESTIÓ ARBRAT
Títol 4 2B ARBRES S/ESC (H = 6 - 10M)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E21R11A0	u	Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			50,000	1,000			50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

2 FRE6GI09 u Recollida d'arbres caiguts

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FRE6GI02 u Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

4	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conf., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							125,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	2C	ARBRES S/ESC (H = 10 - 15M)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E21R12D0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

2	FRE6GI10	u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m)					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	

3	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

4	FRE6GI07	u	Neteja de rebrols					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	2D	ARBRES S/ESC (H > 15M)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			15,000	1,000			15,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

2	FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m)					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
3	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			15,000	1,000			15,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A6	DESCOBRIR AFLORAMENTS DE ROCA I/O RESTES PATRIMONI
Títol 4	61	ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ PER AFLORAMENT ROCA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals
AMIDAMENT DIRECTE			0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	PLANTACIONS
Títol 4	84	PLANTACIÓ ALÈVOL FORESTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FGI_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A9	MOBILIARI TRONC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 7

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	FRI2U054	u	Pilones rústiques	
			AMIDAMENT DIRECTE	30,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	11	BOSC AVELLANEDA-C/ARAGÓ	
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.116,868	2,000			2.233,736	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.233,736	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	11	BOSC AVELLANEDA-C/ARAGÓ	
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8.957,261	1,000			8.957,261	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8.957,261	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	11	BOSC AVELLANEDA-C/ARAGÓ	
Títol 4	21	PRAT BAIX	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.312,555	4,000			5.250,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.250,220	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	12	BOSC AVELLANEDA - RENFE AMB CR. BARCELONA	
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL	

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 8

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8.182,577	2,000	1,000		16.365,154	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16.365,154	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 12 BOSC AVELLANEDA - RENFE AMB CR. BARCELONA
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.421,431	1,000			2.421,431	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.421,431	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 13 BOSC FONT PÓLVORA- FRANJA CEMENTIRI NOU
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9.402,598	1,000			9.402,598	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.402,598	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 14 BOSC FONT PÓLVORA- FRANJA FONT DE LA PÓLVORA
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			58.819,800	1,000			58.819,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							58.819,800	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 9

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	15	BOSC GRUP SANT DANIEL - C. DEL CARME
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21.300,596	4,000			85.202,384	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							85.202,384	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	15	BOSC GRUP SANT DANIEL - C. DEL CARME
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15.829,061	1,000			15.829,061	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15.829,061	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	16	BOSC MONTILIVI - FRANJA PUIG MONTILIVI
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28.082,995	1,000			28.082,995	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28.082,995	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	17	BOSC MONTILIVI - FRANJA TURÓ RODÓ
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13.744,438	1,000			13.744,438	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 13.744,438

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 18 BOSC MONTILIVI - PUIGSACALM
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.523,053	3,000			13.569,159	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.569,159

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 19 BOSC MONTJUÏC - BASCANELLA
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.171,415	1,000			2.171,415	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.171,415

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 20 BOSC MONTJUÏC - BERENGUER DE PALOL
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			697,379	3,000			2.092,137	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.092,137

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 21 BOSC MONTJUÏC - C. BELLPUIG
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.394,297	1,000			3.394,297	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.394,297	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	22	BOSC MONTJUÏC - C. PAU MIRANDA
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			9.315,235 1,000 9.315,235 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			9.315,235

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	23	BOSC MONTJUÏC - C. PUIG D'ÀGUILLES
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.144,449	1,000			5.144,449	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.144,449	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	24	BOSC MONTJUÏC - C. TORRE DE SANT JOAN
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.056,229	2,000			12.112,458	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.112,458	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	25	BOSC MONTJUÏC - CR. ANGELA BIVERN
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.838,944	1,000			12.838,944	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.838,944	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	26	BOSC MONTJUÏC - CR. TORRE DE SANT LLUÍS
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.845,542	2,000			13.691,084	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.691,084	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	26	BOSC MONTJUÏC - CR. TORRE DE SANT LLUÍS
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.058,320	1,000			3.058,320	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.058,320	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	27	BOSC MONTJUÏC - CR. TORRE DE SANT LLUÍS 2
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.050,402	2,000			2.100,804	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.100,804	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
------	----	--

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 13

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	28	BOSC MONTJUÏC - FRANJA ESCOLA MONTJUÏC
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.099,440	1,000			5.099,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.099,440	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	29	BOSC MONTJUÏC - GF CASTELL MONTUÏC
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.778,181	6,000			76.669,086	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							76.669,086	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	29	BOSC MONTJUÏC - GF CASTELL MONTUÏC
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.260,530	3,000			15.781,590	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15.781,590	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	29	BOSC MONTJUÏC - GF CASTELL MONTUÏC
Títol 4	23	PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40.756,454	1,000			40.756,454	C#*D##*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 40.756,454

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	30	BOSC MONTJUÏC - PDA. MONTJUÏC - BARRUFA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.420,289	2,000			6.840,578	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.840,578

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	31	BOSC MONTJUÏC - RDA. PEIUS PASCUAL I CARBÓ
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8.357,568	1,000			8.357,568	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.357,568

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	32	BOSC MONTJUÏC - RONDA FORT ROIG
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.850,147	1,000			6.850,147	C#*D#*E#*F#
2			9.884,330	0,500			4.942,165	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.792,312

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	33	BOSC MONTJUÏC - TORRE DE SANT DANIEL
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13.975,369	1,000			13.975,369	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.975,369	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	34	BOSC MONTJUÏC - TORRE SANT NARCÍS
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.352,852	1,000			12.352,852	C#*D#*E#*F#
2			14.561,489	0,500			7.280,745	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19.633,597	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	35	BOSC MONTJUÏC - TORRE SUCHET
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10.329,342	1,000			10.329,342	C#*D#*E#*F#
2			22.411,777	0,500			11.205,889	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21.535,231	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	36	BOSC MONTJUÏC - TORRE SUCHET 2
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.116,672	1,000			2.116,672	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.116,672	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	37	BOSC PALAU - JJOO DE BARCELONA

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 16

Títol 4		11	DESBROSSADA MANUAL					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.337,303	2,000			6.674,606	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.674,606	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5						
Capítol	S1	BOSCOS						
Títol 3	37	BOSC PALAU - JJOO DE BARCELONA						
Títol 4	21	PRAT BAIX						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8.795,458	4,000			35.181,832	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35.181,832	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5						
Capítol	S1	BOSCOS						
Títol 3	38	BOSC PALAU - CAMÍ VELL DE FORNELLS						
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.990,804	2,000	1,000		3.981,608	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.981,608	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5						
Capítol	S1	BOSCOS						
Títol 3	38	BOSC PALAU - CAMÍ VELL DE FORNELLS						
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17.220,063	1,000			17.220,063	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17.220,063	

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 17

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	38	BOSC PALAU - CAMÍ VELL DE FORNELLS
Titol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.542,446	4,000			14.169,784	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14.169,784	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	39	BOSC PALAU - CAMP DE FUTBOL GIRONA
Titol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8.542,090	1,000			8.542,090	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8.542,090	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	40	BOSC PALAU - CAMP FÚTBOL TORRES DE PALAU
Titol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11.466,501	1,000			11.466,501	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11.466,501	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	40	BOSC PALAU - CAMP FÚTBOL TORRES DE PALAU
Titol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.174,352	4,000			4.697,408	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 4.697,408

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 41 BOSC PALAU - CARRER DE L'ALBERA
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.379,046	1,000			2.379,046	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.379,046

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 41 BOSC PALAU - CARRER DE L'ALBERA
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.125,309	4,000			12.501,236	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.501,236

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 42 BOSC PALAU - CR. ALBÍ - PUJADA DE PALAU
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			544,212	1,000			544,212	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 544,212

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 43 BOSC PALAU - CR. ALBÍ 2 - COL·LEGI PABORDIA
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.489,345	2,000			4.978,690	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.978,690	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	43	BOSC PALAU - CR. ALBÍ 2 - COL·LEGI PABORDIA
Títol 4	27	DESBROSSADA MECANITZADA TRACTOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,	%			
2			3.963,628	4,000			15.854,512	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15.854,512	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	44	BOSC PALAU - ESGLÉSIA SANT MIQUEL
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.879,401	1,000			3.879,401	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.879,401	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	44	BOSC PALAU - ESGLÉSIA SANT MIQUEL
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			970,269	4,000	1,000		3.881,076	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.881,076	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	45	BOSC PALAU - FONT DE L'ABELLA

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 20

Títol 4		11	DESBROSSADA MANUAL						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				13.422,176	1,000			13.422,176	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.422,176		

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	45	BOSC PALAU - FONT DE L'ABELLA	
Títol 4	21	PRAT BAIX	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			24.537,348	4,000			98.149,392	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							98.149,392		

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	46	BOSC PALAU - JOAN AMADES	
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			2.179,864	1,000			2.179,864	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							2.179,864		

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	46	BOSC PALAU - JOAN AMADES	
Títol 4	21	PRAT BAIX	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			4.463,096	4,000			17.852,384	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							17.852,384		

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 21

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	47	BOSC PALAU - MAS BARRIL	
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.706,711	1,000			1.706,711	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.706,711	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	47	BOSC PALAU - MAS BARRIL	
Títol 4	21	PRAT BAIX	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.277,618	4,000			5.110,472	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.110,472	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	48	BOSC PALAU - MAS BARRIL 2	
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7.632,054	1,000			7.632,054	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7.632,054	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	48	BOSC PALAU - MAS BARRIL 2	
Títol 4	21	PRAT BAIX	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.099,711	4,000			12.398,844	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT 12.398,844

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 49 BOSC PALAU - MAS CARRERAS
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14.576,387	1,000			14.576,387	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.576,387

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 49 BOSC PALAU - MAS CARRERAS
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.644,305	4,000			10.577,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.577,220

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 50 BOSC PALAU - MAS PALAHÍ_TENIS
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.867,997	1,000			4.867,997	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.867,997

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 50 BOSC PALAU - MAS PALAHÍ_TENIS
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14.527,180	4,000			58.108,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							58.108,720	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	51	BOSC PALAU - PABORDIA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.750,969	2,000			3.501,938	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.501,938	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	52	BOSC PALAU - PARCEL·LA ALZINES
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			212,135	1,000			212,135	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							212,135	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	53	BOSC PALAU - TORRE RAFELA - PAVELLÓ PALAU
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9.729,391	1,000			9.729,391	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.729,391	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	53	BOSC PALAU - TORRE RAFELA - PAVELLÓ PALAU
Títol 4	21	PRAT BAIX

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 24

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15.116,735	4,000			60.466,940	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60.466,940	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 54 BOSC PALAU - PLAÇA VELLA DE PALAU-SACOSTA
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			918,894	1,000			918,894	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							918,894	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 54 BOSC PALAU - PLAÇA VELLA DE PALAU-SACOSTA
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			722,433	4,000			2.889,732	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.889,732	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 55 BOSC PALAU - RESIDÈNCIA UDG
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8.905,348	1,000			8.905,348	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8.905,348	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 25

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	55	BOSC PALAU - RESIDÈNCIA UDG
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			33.223,655	4,000			132.894,620	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							132.894,620	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	57	BOSC PEDRERES - FRANJA PEDRERES
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			1.662,233 1,000 1.662,233 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1.662,233

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	59	BOSC SECTOR NORD - AV. JOSEP TARRADELLES
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.701,253	2,000			9.402,506	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.402,506	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	60	BOSC SECTOR NORD - COSTAT ROTONDA TRUETA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.450,131	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT			0,000
-----------------	--	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	61	BOSC SECTOR NORD - ESPAIS GD SANT MEDIR
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			5.259,552	1,000			5.259,552 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			5.259,552				

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	61	BOSC SECTOR NORD - ESPAIS GD SANT MEDIR
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			5.566,687	6,000			33.400,122 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			33.400,122				

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	61	BOSC SECTOR NORD - ESPAIS GD SANT MEDIR
Títol 4	23	PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			4.032,758	1,000			4.032,758 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4.032,758				

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	63	BOSC SECTOR NORD - PUIG D'EN ROCA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor				

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.362,760	1,000			6.362,760	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.362,760	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	64	BOSC SECTOR NORD - RIERA CAN CASES
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9.539,834	1,000			9.539,834	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.539,834	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	64	BOSC SECTOR NORD - RIERA CAN CASES
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.605,390	4,000			26.421,560	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26.421,560	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	65	BOSC SECTOR NORD - ST.MEDIR
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.715,628	1,000			4.715,628	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.715,628	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	66	BOSC SECTOR NORD - TURÓ DE LA BATERIA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 28

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.206,751	2,000			8.413,502	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8.413,502	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	66	BOSC SECTOR NORD - TURÓ DE LA BATERIA
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17.431,666	3,000			52.294,998	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							52.294,998	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	67	BOSC ST.DANIEL - RIU GALLIGANTS - PG. ARQUEOLÒGIC
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.515,168	4,000			14.060,672	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14.060,672	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	68	BOSC FONT PÓLVORA - POLVORINS
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19.724,892	1,000			19.724,892	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19.724,892	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
------	----	--

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 29

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	69	PERIMETRALS&CAMINS - BOSC AVELLANEDA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.081,730	4,000	0,900		14.694,228	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14.694,228	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	70	PERIMETRALS&CAMINS - BOSC MONTILIVI
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			491,700	4,000	0,900		1.770,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.770,120	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	71	PERIMETRALS&CAMINS - BOSC MONTJUÏC
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16.822,290	4,000	0,900		60.560,244	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60.560,244	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	72	PERIMETRALS&CAMINS - BOSC PALAU
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25.640,610	4,000	0,900		92.306,196	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT 92.306,196

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 73 PERIMETRALS&CAMINS - BOSC SECTOR NORD
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.120,700	4,000	0,900		11.234,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.234,520

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 22 CAMÍ PL.SARDANES A FONT DELS LLEONS
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.845,580	2,000	1,000		7.691,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.691,160

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 23 RUTA ECOSISTEMES
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16.261,070	2,000	1,000		32.522,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32.522,140

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 24 ANELLA VERDA - ST.DANIEL
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15.571,240	4,000			62.284,960	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							62.284,960	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	25	CAMÍ DELS ÀNGELS
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21.092,570	1,000			21.092,570	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21.092,570	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	26	RUTA FONTS
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.026,000	1,000			6.026,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.026,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	29	PUJADA A ST.MIQUEL
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11.770,740	3,000			35.312,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35.312,220	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	30	ANELLA VERDA - CAMPDORÀ VELL
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 32

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11.184,510	4,000			44.738,040	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44.738,040	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 31 PLA CAMPDORÀ
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14.131,800	4,000	0,900		50.874,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50.874,480	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 32 ANELLA VERDA - MUNTANYA DE LA O AMB CEMENTIRI
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.810,890	2,000			13.621,780	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.621,780	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 33 PLA CAMPDORÀ (LÍMIT AMB BOSC CAN BOADA)
Títol 4 23 PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.452,990	3,000			7.358,970	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7.358,970	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 33

Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	34	CAMÍ DE CAN BENET DEL RIU (NESTLÈ)
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.521,240	2,000			5.042,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.042,480	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	35	FONT MARTINA
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			312,068	1,000			312,068	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							312,068	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	36	FONT D'EN PERICOT
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			242,642	6,000			1.455,852	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.455,852	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	38	FONT DEL FERRO
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			6.135,295	6,000	1,000		36.811,770	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT			36.811,770
-----------------	--	--	------------

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	39	PL SARDANA
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.142,193	6,000	1,000		6.853,158	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT			6.853,158					

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	40	ESPLANADA ST. MIQUEL
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.995,751	4,000			27.983,004	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT			27.983,004					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	22,24000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	18,18000	€
A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	41,12000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000 €
C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	56,59000 €
C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,54000 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10000 €
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48000 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48000 €
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62000 €
C1503000	h	Camió grua	51,73000 €
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000 €
C1505120	h	Dúmpet d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense operari	10,20000 €
C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	13,77000 €
C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	22,32000 €
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	60,09000 €
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000 €
C152-003B	h	Camió grua	62,76000 €
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06000 €
C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68000 €
C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42000 €
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33000 €
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	5,80000 €
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000 €
CR11A869	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m	36,74000 €
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54,08000 €
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85000 €
CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	68,76000 €
CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	59,80000 €
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,88000 €
CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	4,50000 €
CRE23000	h	Motoserra	3,70000 €
CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77000 €
CRH2-00C6	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77000 €
CRH2-00C8	h	Tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	28,82000 €
CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	27,04000 €
CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides	57,29000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111001	m3	Aigua	0,00000 €
B011-05ME	m3	Aigua	1,78000 €
B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	14,60000 €
B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	2,08000 €
B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,18000 €
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillous amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000 €
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	70,68000 €
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillous amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	24,51000 €
BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00000 €
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000 €
BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,73000 €
BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,50000 €
BR4U0-21GY	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	6,34000 €
BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15000 €
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000 €
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80000 €
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	E21R11A0	u	Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		40,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	19,97000 =	7,38890	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
				Subtotal:		18,50822	18,50822
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,440 /R x	3,70000 =	1,62800	
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,400 /R x	10,20000 =	4,08000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300 /R x	37,62000 =	11,28600	
				Subtotal:		16,99400	16,99400
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150 x	16,98000 =	2,54700	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036 x	62,00000 =	2,23200	
				Subtotal:		4,77900	4,77900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27762
				COST DIRECTE			40,55884
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,55884

P-2	E21R1260	u	Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		30,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	19,97000 =	6,11082	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
				Subtotal:		17,23014	17,23014
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,234 /R x	3,70000 =	0,86580	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,300 /R x	30,85000 =	9,25500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		10,12080		10,12080
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000	=	1,24000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000	=	1,69800
				Subtotal:		2,93800		2,93800
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,25845
				COST DIRECTE				30,54739
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,54739
P-3	E21R12D0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		120,78		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960	/R x	18,44000	=	17,70240
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480	/R x	19,97000	=	9,58560
				Subtotal:		27,28800		27,28800
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	2,400	/R x	3,70000	=	8,88000
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,200	/R x	37,62000	=	7,52400
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	0,900	/R x	13,77000	=	12,39300
				Subtotal:		28,79700		28,79700
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900	x	62,00000	=	55,80000
				Subtotal:		64,29000		64,29000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,40932
			COST DIRECTE	120,78432
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	120,78432

P-4	E21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000			317,81	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800	/R x	19,97000 =	35,94600	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660	/R x	18,44000 =	49,05040	
				Subtotal:			84,99640	84,99640
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	10,700	/R x	3,70000 =	39,59000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300	/R x	37,62000 =	11,28600	
	C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari	4,000	/R x	22,32000 =	89,28000	
				Subtotal:			140,15600	140,15600
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	16,98000 =	16,98000	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200	x	62,00000 =	74,40000	
				Subtotal:			91,38000	91,38000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		1,27495
				COST DIRECTE				317,80735
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				317,80735

E21RGI02		u	Eliminació de soques	Rend.: 1,000			37,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,100 /R x	19,97000 =	1,99700		
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,440 /R x	18,44000 =	8,11360		
				Subtotal:		10,11060	10,11060	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Maquinària									
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132	/R x	30,85000	=	4,07220	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536	/R x	43,00000	=	10,90480	
				Subtotal:				14,97700	14,97700
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,200	x	62,00000	=	12,40000	
				Subtotal:				12,40000	12,40000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,15166
				COST DIRECTE					37,63926
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					37,63926
ER71124J	u	Sembra de barreja de llavors d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent <30%, superfície < 500m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior		Rend.: 1,000				2,25	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,055	/R x	19,97000	=	1,09835	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,053	/R x	18,44000	=	0,97732	
				Subtotal:				2,07567	2,07567
Materials									
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	0,010	x	14,60000	=	0,14600	
				Subtotal:				0,14600	0,14600
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,03114
				COST DIRECTE					2,25281
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,25281
P-5	FGI_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes	Rend.: 1,000				708,13	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	15,500	/R x	19,97000	=	309,53500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	15,500	/R x	18,44000	=	285,82000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			595,35500	595,35500
Maquinària								
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,500	/R x	60,09000	=	30,04500
				Subtotal:			30,04500	30,04500
Materials								
	BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvéol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvéol forestal de 300 cm3	60,000	x	0,50000	=	30,00000
	BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvéol forestal de 300 cm3	60,000	x	0,73000	=	43,80000
	B0111001	m3	Aigua	1,000	x	0,00000	=	0,00000
				Subtotal:			73,80000	73,80000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		8,93033
				COST DIRECTE				708,13033
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				708,13033
P-6	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc.	Rend.: 1,000				7,96 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150	/R x	18,44000	=	2,76600
				Subtotal:			2,76600	2,76600
Maquinària								
	CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	0,150	/R x	4,50000	=	0,67500
	C1503000	h	Camió grua	0,080	/R x	51,73000	=	4,13840
				Subtotal:			4,81340	4,81340
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
				Subtotal:			0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,04149
				COST DIRECTE				7,96049
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,96049

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	Rend.: 1,000		0,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	18,44000 =	0,03688	
				Subtotal:		0,03688	0,03688
Maquinària							
	CR11A869	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m	0,002 /R x	36,74000 =	0,07348	
				Subtotal:		0,07348	0,07348
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00055
				COST DIRECTE			0,11091
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,11091
	FR26GI01	m2	Entrecavat manual de l'arbrat en escocell de terra, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic- Inclosa recollida i trasllat a abocador.	Rend.: 1,000		0,98	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,050 /R x	18,44000 =	0,92200	
				Subtotal:		0,92200	0,92200
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		0,03085	0,03085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,001 x	16,98000 =	0,01698	
				Subtotal:		0,01698	0,01698
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01383
				COST DIRECTE			0,98366
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,98366

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FR3A4010	m2		Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		0,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,05991	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,05532	
				Subtotal:		0,11523	0,11523
Materials							
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050 x	2,10000 =	0,10500	
				Subtotal:		0,10500	0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00173
				COST DIRECTE			0,22196
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,22196
FR612342	u		Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000		37,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	19,97000 =	3,99400	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x	18,44000 =	7,37600	
				Subtotal:		11,37000	11,37000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132 /R x	30,85000 =	4,07220	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536 /R x	43,00000 =	10,90480	
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,110 /R x	60,09000 =	6,60990	
				Subtotal:		21,58690	21,58690
Materials							
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	0,189 x	14,60000 =	2,75940	
	B0111001	m3	Aigua	0,120 x	0,00000 =	0,00000	
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	0,054 x	31,00000 =	1,67400	
				Subtotal:		4,43340	4,43340

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17055
				COST DIRECTE			37,56085
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,56085
FRE6GI01	u		Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000		20,71	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	0,350 /R x	22,24000 =	7,78400	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,350 /R x	18,44000 =	6,45400	
				Subtotal:		14,23800	14,23800
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750	
	CRE23000	h	Motoserra	0,350 /R x	3,70000 =	1,29500	
				Subtotal:		5,92250	5,92250
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	
				Subtotal:		0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21357
				COST DIRECTE			20,71367
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,71367
P-8	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)	Rend.: 1,000		48,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500 /R x	18,44000 =	9,22000	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,000 /R x	22,24000 =	22,24000	
				Subtotal:		31,46000	31,46000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,080 /R x	30,85000 =	2,46800	
	CRE23000	h	Motoserra	1,000 /R x	3,70000 =	3,70000	
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12	1,000 /R x	10,20000 =	10,20000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
m , sense operari								
Materials				Subtotal:	16,36800			16,36800
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
				Subtotal:	0,33960			0,33960
	DESPESES AUXILIARS			1,50	%			0,47190
	COST DIRECTE							48,63950
	DESPESES INDIRECTES			0,00	%			0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,63950
P-9	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)	Rend.: 1,000				95,79 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,500	/R x	22,24000	=	33,36000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,900	/R x	18,44000	=	16,59600
				Subtotal:	49,95600			49,95600
Maquinària	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	1,000	/R x	13,77000	=	13,77000
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,500	/R x	30,85000	=	15,42500
				Subtotal:	36,59500			36,59500
Materials	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000
				Subtotal:	8,49000			8,49000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,74934
			COST DIRECTE					95,79034
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					95,79034

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-10	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)	Rend.: 1,000		150,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,300	/R x 18,44000 =	23,97200	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	2,000	/R x 22,24000 =	44,48000	
				Subtotal:		68,45200	68,45200
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x 3,70000 =	7,40000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	1,000	/R x 37,62000 =	37,62000	
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	2,000	/R x 13,77000 =	27,54000	
				Subtotal:		72,56000	72,56000
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x 16,98000 =	8,49000	
				Subtotal:		8,49000	8,49000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	1,02678
				COST DIRECTE			150,52878
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			150,52878
P-11	FRE6GI07	u	Neteja de rebrols	Rend.: 1,000		2,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150	/R x 18,44000 =	2,76600	
				Subtotal:		2,76600	2,76600
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002	x 16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04149
				COST DIRECTE			2,84145
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,84145
FRE6GI08	u.	Recollida de branques caigudes	Rend.: 1,000			16,28	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	19,97000 =	3,99400	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x	18,44000 =	7,37600	
				Subtotal:		11,37000	11,37000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,100 /R x	30,85000 =	3,08500	
	CRE23000	h	Motoserra	0,400 /R x	3,70000 =	1,48000	
				Subtotal:		4,56500	4,56500
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010 x	16,98000 =	0,16980	
				Subtotal:		0,16980	0,16980
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17055
				COST DIRECTE			16,27535
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,27535
P-12	FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts	Rend.: 1,000		18,72	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	19,97000 =	4,99250	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	18,44000 =	4,61000	
				Subtotal:		9,60250	9,60250
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,250 /R x	30,85000 =	7,71250	
	CRE23000	h	Motoserra	0,250 /R x	3,70000 =	0,92500	
				Subtotal:		8,63750	8,63750
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal:	0,33960
					0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
					0,14404
				COST DIRECTE	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %
					0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,72364

P-13	FRE6GI10	u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m)	Rend.: 1,000			179,61	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,300	/R x 19,97000 =	25,96100		
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,700	/R x 18,44000 =	12,90800		
				Subtotal:		38,86900		38,86900
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	1,300	/R x 3,70000 =	4,81000		
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,900	/R x 37,62000 =	33,85800		
				Subtotal:		38,66800		38,66800
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x 16,98000 =	8,49000		
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,500	x 62,00000 =	93,00000		
				Subtotal:		101,49000		101,49000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,58304
				COST DIRECTE				179,61004
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				179,61004

P-14	FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m)	Rend.: 1,000			181,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,200	/R x 19,97000 =	23,96400		
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,700	/R x 18,44000 =	31,34800		
				Subtotal:		55,31200		55,31200
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	6,200	/R x 3,70000 =	22,94000		
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300	/R x 37,62000 =	11,28600		
				Subtotal:		34,22600		34,22600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	16,98000	=	16,98000
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200	x	62,00000	=	74,40000
Subtotal:							91,38000	91,38000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,82968
COST DIRECTE								181,74768
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								181,74768
FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i referent el clot de reg cada 2 regs	Rend.:	1,000			2,36	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030	/R x	18,44000	=	0,55320
Subtotal:							0,55320	0,55320
Maquinària								
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,030	/R x	60,09000	=	1,80270
Subtotal:							1,80270	1,80270
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,030	x	0,00000	=	0,00000
Subtotal:							0,00000	0,00000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,00830
COST DIRECTE								2,36420
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								2,36420
FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb	Rend.:	1,000			31,75	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
maquinaria petita									
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,300	/R x	19,97000	=	5,99100	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	18,44000	=	18,44000	
				Subtotal:				24,43100	24,43100
Maquinària									
	C1505120	h	Dúmpder d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,200	/R x	29,14000	=	5,82800	
				Subtotal:				5,82800	5,82800
Materials									
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,200	x	2,08000	=	0,41600	
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,600	x	1,18000	=	0,70800	
				Subtotal:				1,12400	1,12400
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,36647
				COST DIRECTE					31,74947
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					31,74947

P-15	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre	Rend.: 1,000				236,49	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	2,500	/R x	19,97000	=	49,92500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,500	/R x	18,44000	=	46,10000	
				Subtotal:				96,02500	96,02500
Maquinària									
	C1503000	h	Camió grua	2,500	/R x	51,73000	=	129,32500	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	2,500	/R x	3,88000	=	9,70000	
				Subtotal:				139,02500	139,02500
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		1,44038
				COST DIRECTE					236,49038
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					236,49038

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-16	FRI2U054	u	Pilones rústiques	Rend.: 1,000		3,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A012P000	h	Oficial 1a jardiner	
				0,070	/R x	19,97000 =	1,39790
				A013P000	h	Ajudant jardiner	
				0,070	/R x	18,44000 =	1,29080
				Subtotal:		2,68870	2,68870
				Maquinària			
				CRE0-00C0	h	Motoserra	
				0,020	/R x	3,88000 =	0,07760
				C1503000	h	Camió grua	
				0,020	/R x	51,73000 =	1,03460
				Subtotal:		1,11220	1,11220
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,04033
				COST DIRECTE			3,84123
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,84123
P-17	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor	Rend.: 1,000		0,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Maquinària			
				CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	
				0,002	/R x	54,08000 =	0,10816
				Subtotal:		0,10816	0,10816
				COST DIRECTE			0,10816
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,10816
	FRL21013	u	Tractament fitosanitari amb endoteràpia	Rend.: 1,000		18,98	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A013P000	h	Ajudant jardiner	
				0,200	/R x	18,44000 =	3,68800
				A012P000	h	Oficial 1a jardiner	
				0,100	/R x	19,97000 =	1,99700
				Subtotal:		5,68500	5,68500
				Maquinària			
				CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	
				0,200	/R x	27,04000 =	5,40800
				Subtotal:		5,40800	5,40800
				Materials			
				BRL21000	kg	Producte insecticida	
				0,250	x	31,22000 =	7,80500
				Subtotal:		7,80500	7,80500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08528
				COST DIRECTE			18,98328
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,98328
FRL21GI01	u		Tractament fitosanitari < 6m. Tractament fitosanitari amb arbres en alineació, amb alçada de copa inferior a 6 m. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1200 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Tècnica.	Rend.: 1,000		3,41	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,050 /R x	19,97000 =	0,99850	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,050 /R x	18,44000 =	0,92200	
				Subtotal:		1,92050	1,92050
Maquinària							
	CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,025 /R x	57,29000 =	1,43225	
				Subtotal:		1,43225	1,43225
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,001 x	31,22000 =	0,03122	
				Subtotal:		0,03122	0,03122
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02881
				COST DIRECTE			3,41278
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,41278
FRL21GI02	u		Col·locació de fauna útil	Rend.: 1,000		4,91	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	19,97000 =	2,99550	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	18,44000 =	1,84400	
				Subtotal:		4,83950	4,83950
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07259
				COST DIRECTE			4,91209
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,91209

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FRL21GI03 u Col·locació de paranys per al control de plagues				Rend.: 1,000	8,40	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	18,44000 =	2,76600	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	19,97000 =	2,99550	
				Subtotal:		5,76150	5,76150
Maquinària							
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,250 /R x	10,20000 =	2,55000	
				Subtotal:		2,55000	2,55000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08642
				COST DIRECTE			8,39792
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,39792
FRL21GI04 u Eliminació de bosses de proceccionària				Rend.: 1,000	9,59	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	18,44000 =	2,76600	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	19,97000 =	2,99550	
				Subtotal:		5,76150	5,76150
Maquinària							
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,350 /R x	10,20000 =	3,57000	
				Subtotal:		3,57000	3,57000
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010 x	16,98000 =	0,16980	
				Subtotal:		0,16980	0,16980
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08642
				COST DIRECTE			9,58772
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,58772

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FRL21GI05	u		Tractament fitosanitari > 6m. Tractament fitosanitari amb arbres en alineació, amb alçada de copa superior a 6 m. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1200 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Tècnica.	Rend.: 1,000		3,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070 /R x	19,97000 =	1,39790	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070 /R x	18,44000 =	1,29080	
				Subtotal:		2,68870	2,68870
Maquinària							
	CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,020 /R x	57,29000 =	1,14580	
				Subtotal:		1,14580	1,14580
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002 x	31,22000 =	0,06244	
				Subtotal:		0,06244	0,06244
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04033
				COST DIRECTE			3,93727
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,93727
FRL21GI08	u		Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000		3,92	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070 /R x	19,97000 =	1,39790	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070 /R x	18,44000 =	1,29080	
				Subtotal:		2,68870	2,68870
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035 /R x	32,31000 =	1,13085	
				Subtotal:		1,13085	1,13085
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002 x	31,22000 =	0,06244	
				Subtotal:		0,06244	0,06244
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04033
				COST DIRECTE			3,92232
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,92232

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FRZ22813	u		Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	Rend.: 1,000		19,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,228 /R x	19,97000 =	4,55316	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,228 /R x	18,44000 =	4,20432	
				Subtotal:		8,75748	8,75748
Materials							
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000 x	0,47000 =	0,94000	
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	2,000 x	4,80000 =	9,60000	
				Subtotal:		10,54000	10,54000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13136
				COST DIRECTE			19,42884
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,42884
GL_AUR01	h		Neteja de flotants amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		125,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000 /R x	18,44000 =	18,44000	
				Subtotal:		18,44000	18,44000
Maquinària							
	C1503000	h	Camió grua	1,000 /R x	51,73000 =	51,73000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	1,000 /R x	37,62000 =	37,62000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,100 /R x	3,88000 =	0,38800	
				Subtotal:		89,73800	89,73800
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x	16,98000 =	16,98000	
				Subtotal:		16,98000	16,98000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27660
				COST DIRECTE			125,43460
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,43460

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
GI_PARET01 m2 Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %				Rend.: 1,000		0,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,010 /R x	18,44000 =	0,18440	
				Subtotal:		0,18440	0,18440
Maquinària							
	CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,010 /R x	5,80000 =	0,05800	
				Subtotal:		0,05800	0,05800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00277
				COST DIRECTE			0,24517
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,24517
GI_PONT02 h Sega d'algues				Rend.: 1,000		38,99	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000 /R x	18,44000 =	18,44000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x	19,97000 =	19,97000	
				Subtotal:		38,41000	38,41000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,57615
				COST DIRECTE			38,98615
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,98615
GI_PONT03 h Recuperació de material caigut al riu				Rend.: 1,000		19,49	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500 /R x	18,44000 =	9,22000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,500 /R x	19,97000 =	9,98500	
				Subtotal:		19,20500	19,20500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,28808
				COST DIRECTE			19,49308
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,49308

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,02763	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,02552	
				Subtotal:		0,05315	0,05315
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00080
				COST DIRECTE			0,08083
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,08083
P-18	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,02552	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,02763	
				Subtotal:		0,05315	0,05315
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00080
				COST DIRECTE			0,08083
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,08083
P-19	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		0,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002 /R x	19,97000 =	0,03994	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	18,44000 =	0,03688	
				Subtotal:		0,07682	0,07682
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,02375	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		0,05460	0,05460
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00115
				COST DIRECTE			0,13427
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,13427
P21R0-92H0	u		Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		269,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000 /R x	18,44000 =	18,44000	
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	2,000 /R x	41,12000 =	82,24000	
				Subtotal:		100,68000	100,68000
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	1,100 /R x	62,76000 =	69,03600	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	2,000 /R x	3,88000 =	7,76000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	1,050	/R x	54,08000	=	56,78400
					Subtotal:			133,58000
Materials								
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150	x	24,51000	=	3,67650
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,430	x	70,68000	=	30,39240
					Subtotal:			34,06890
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		1,51020
			COST DIRECTE					269,83910
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					269,83910
	P21R0-92HW	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				201,83 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	18,44000	=	18,44000
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	2,000	/R x	41,12000	=	82,24000
					Subtotal:			100,68000
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	2,000	/R x	3,88000	=	7,76000
	C152-003B	h	Camió grua	1,000	/R x	62,76000	=	62,76000
					Subtotal:			70,52000
Materials								
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150	x	24,51000	=	3,67650
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,360	x	70,68000	=	25,44480
					Subtotal:			29,12130

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		1,51020
COST DIRECTE							201,83150
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							201,83150
P21R0-ARD1	u		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		45,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A013P000	h		Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
A012P000	h		Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	19,97000 =	6,11082	
				Subtotal:		17,23014	17,23014
Maquinària							
C152-003B	h		Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
CRE0-00C0	h		Motoserra	0,234 /R x	3,88000 =	0,90792	
C15I-00JY	h		Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,300 /R x	15,68000 =	4,70400	
				Subtotal:		24,43992	24,43992
Materials							
B2RA-28U0	t		Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100 x	24,51000 =	2,45100	
B2RA-28TX	t		Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,020 x	70,68000 =	1,41360	
				Subtotal:		3,86460	3,86460
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,25845
COST DIRECTE							45,79311
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							45,79311

P21R0-ARD2	u		Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		41,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A013P000	h		Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
A012P000	h		Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	19,97000 =	6,11082	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		17,23014		17,23014
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,234	/R x	3,88000	=	0,90792
				Subtotal:		19,73592		19,73592
Materials								
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100	x	24,51000	=	2,45100
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,020	x	70,68000	=	1,41360
				Subtotal:		3,86460		3,86460
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,25845
				COST DIRECTE				41,08911
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,08911
	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		51,81		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603	/R x	18,44000	=	11,11932
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370	/R x	19,97000	=	7,38890
				Subtotal:		18,50822		18,50822
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,440	/R x	3,88000	=	1,70720
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,400	/R x	15,68000	=	6,27200
				Subtotal:		26,80720		26,80720
Materials								
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150	x	24,51000	=	3,67650
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,036	x	70,68000	=	2,54448
				Subtotal:		6,22098		6,22098

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27762
				COST DIRECTE			51,81402
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,81402
P21R0-ARD5	u		Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		45,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	18,44000 =	11,11932	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	19,97000 =	7,38890	
				Subtotal:		18,50822	18,50822
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,440 /R x	3,88000 =	1,70720	
				Subtotal:		20,53520	20,53520
Materials							
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150 x	24,51000 =	3,67650	
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,036 x	70,68000 =	2,54448	
				Subtotal:		6,22098	6,22098
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27762
				COST DIRECTE			45,54202
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,54202
P21R0-ARD6	u		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		139,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960 /R x	18,44000 =	17,70240	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480 /R x	19,97000 =	9,58560	
				Subtotal:		27,28800	27,28800
Maquinària							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,900	/R x	15,68000	=	14,11200
	C152-003B	h	Camió grua	0,200	/R x	62,76000	=	12,55200
	CRE0-00C0	h	Motoserra	2,400	/R x	3,88000	=	9,31200
				Subtotal:				35,97600
Materials								35,97600
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,500	x	24,51000	=	12,25500
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,900	x	70,68000	=	63,61200
				Subtotal:				75,86700
								75,86700
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			
								0,40932
			COST DIRECTE					139,54032
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			
								0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					139,54032
	P21R0-ARD7	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				135,73 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	0,480	/R x	41,12000	=	19,73760
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960	/R x	18,44000	=	17,70240
				Subtotal:				37,44000
Maquinària								37,44000
	C152-003B	h	Camió grua	0,200	/R x	62,76000	=	12,55200
	CRE0-00C0	h	Motoserra	2,400	/R x	3,88000	=	9,31200
				Subtotal:				21,86400
Materials								21,86400
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,500	x	24,51000	=	12,25500
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,900	x	70,68000	=	63,61200
				Subtotal:				75,86700
								75,86700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,56160
				COST DIRECTE			135,73260
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			135,73260
P21R0-ARD8	u		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		357,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660 /R x	18,44000 =	49,05040	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800 /R x	19,97000 =	35,94600	
				Subtotal:		84,99640	84,99640
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
	C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	4,000 /R x	25,42000 =	101,68000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	10,700 /R x	3,88000 =	41,51600	
				Subtotal:		162,02400	162,02400
Materials							
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	24,51000 =	24,51000	
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no peril·losos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,200 x	70,68000 =	84,81600	
				Subtotal:		109,32600	109,32600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,27495
				COST DIRECTE			357,62135
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			357,62135
P21R0-ARD9	u		Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		255,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800 /R x	19,97000 =	35,94600	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660 /R x	18,44000 =	49,05040	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		84,99640		84,99640
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
	CRE0-00C0	h	Motoserra	10,700	/R x	3,88000	=	41,51600
				Subtotal:		60,34400		60,34400
Materials								
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,200	x	70,68000	=	84,81600
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,000	x	24,51000	=	24,51000
				Subtotal:		109,32600		109,32600
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	1,27495
				COST DIRECTE				255,94135
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				255,94135
P-20	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000		15,17		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200	/R x	18,44000	=	3,68800
				Subtotal:		3,68800		3,68800
Maquinària								
	C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	0,195	/R x	56,59000	=	11,03505
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,100	/R x	3,88000	=	0,38800
				Subtotal:		11,42305		11,42305
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,05532
				COST DIRECTE				15,16637
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,16637
	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		0,76		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,006	/R x	18,44000	=	0,11064

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Maquinària	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,006	/R x	18,18000	=	0,10908	
	Subtotal:							0,21972	0,21972
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,006	/R x	89,10000	=	0,53460	
	Subtotal:							0,53460	0,53460
	DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,00330
	COST DIRECTE								0,75762
	DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								0,75762	
PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg		Rend.: 1,000				3,02	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,128	/R x	19,97000	=	2,55616	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,016	/R x	18,44000	=	0,29504	
Subtotal:							2,85120	2,85120	
Maquinària	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,002	/R x	60,09000	=	0,12018	
Subtotal:							0,12018	0,12018	
Materials	B011-05ME	m3	Aigua	0,005	x	1,78000	=	0,00890	
Subtotal:							0,00890	0,00890	
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,04277	
COST DIRECTE								3,02305	
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								3,02305	
PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior		Rend.: 1,000				1,37	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,007	/R x	18,44000	=	0,12908	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,058	/R x	19,97000	=	1,15826	
Subtotal:							1,28734	1,28734	
Materials	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,010	x	6,34000	=	0,06340	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		0,06340	0,06340
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01931
				COST DIRECTE			1,37005
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,37005
P-21	PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		0,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,008 /R x	18,44000 =	0,14752	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	19,97000 =	0,01997	
				Subtotal:		0,16749	0,16749
Maquinària							
	CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,008 /R x	5,80000 =	0,04640	
				Subtotal:		0,04640	0,04640
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00251
				COST DIRECTE			0,21640
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,21640
	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	19,97000 =	0,02763	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,02552	
				Subtotal:		0,05315	0,05315
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00080
				COST DIRECTE			0,08083
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,08083
PRE4-ARD1	u		Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000		6,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,030 /R x	19,97000 =	0,59910	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030 /R x	18,44000 =	0,55320	
				Subtotal:		1,15230	1,15230
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,030 /R x	3,70000 =	0,11100	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750	
				Subtotal:		4,73850	4,73850
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	
				Subtotal:		0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01728
				COST DIRECTE			6,24768
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,24768
P-22	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		7,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	18,44000 =	0,09220	
				Subtotal:		0,09220	0,09220
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,005 /R x	3,88000 =	0,01940	
				Subtotal:		0,01940	0,01940
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100	x	70,68000	=	7,06800
						Subtotal:		7,06800
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00138
			COST DIRECTE					7,18098
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,18098
P-23	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000				2,58 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100	/R x	18,44000	=	1,84400
						Subtotal:		1,84400
Materials								
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,010	x	70,68000	=	0,70680
						Subtotal:		0,70680
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,02766
			COST DIRECTE					2,57846
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,57846
P-24	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000				7,23 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0085	/R x	18,44000	=	0,15674
						Subtotal:		0,15674
Materials								
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100	x	70,68000	=	7,06800
						Subtotal:		7,06800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00235
			COST DIRECTE				7,22709
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,22709

P-25	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000			7,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005	/R x 18,44000 =	0,09220		
				Subtotal:		0,09220	0,09220	
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,005	/R x 3,88000 =	0,01940		
				Subtotal:		0,01940	0,01940	
Materials								
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100	x 70,68000 =	7,06800		
				Subtotal:		7,06800	7,06800	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00138	
			COST DIRECTE				7,18098	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,18098	

	PRE91-TLMK	ha	Tallada selectiva, amb una densitat de vegetació elevada u/m2, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000			1.752,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	28,000	/R x 19,97000 =	559,16000		
				Subtotal:		559,16000	559,16000	
Maquinària								
	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	18,000	/R x 59,80000 =	1.076,40000		
	CRE0-00C0	h	Motoserra	28,000	/R x 3,88000 =	108,64000		
				Subtotal:		1.185,04000	1.185,04000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		8,38740
				COST DIRECTE			1.752,58740
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.752,58740
PRE91-TLML	ha		Tallada selectiva, amb una densitat de vegetació normal u/m2, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000		1.116,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,000 /R x	19,97000 =	379,43000	
				Subtotal:		379,43000	379,43000
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	19,000 /R x	3,88000 =	73,72000	
	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	11,000 /R x	59,80000 =	657,80000	
				Subtotal:		731,52000	731,52000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		5,69145
				COST DIRECTE			1.116,64145
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.116,64145
PRE91-TLMN	ha		Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) d'entre 25 i 30 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000		2.838,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	133,000 /R x	18,44000 =	2.452,52000	
				Subtotal:		2.452,52000	2.452,52000
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	19,000 /R x	3,88000 =	73,72000	
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000 /R x	68,76000 =	275,04000	
				Subtotal:		348,76000	348,76000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		36,78780
				COST DIRECTE			2.838,06780
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.838,06780

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRE91-TLMP ha Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) de fins a 25 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural				Rend.: 1,000	1.961,24	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	87,500 /R x	18,44000 =	1.613,50000	
				Subtotal:		1.613,50000	1.613,50000
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	12,500 /R x	3,88000 =	48,50000	
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000 /R x	68,76000 =	275,04000	
				Subtotal:		323,54000	323,54000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		24,20250
				COST DIRECTE			1.961,24250
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.961,24250
PRE91-TLMQ ha Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) de més gran a 30 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural				Rend.: 1,000	4.209,28	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	204,500 /R x	18,44000 =	3.770,98000	
				Subtotal:		3.770,98000	3.770,98000
Maquinària							
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000 /R x	68,76000 =	275,04000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	27,500 /R x	3,88000 =	106,70000	
				Subtotal:		381,74000	381,74000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		56,56470
				COST DIRECTE			4.209,28470
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4.209,28470

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRE9A-ARD1 u Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).				Rend.: 1,000		31,44	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x	19,97000 =	19,97000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,1875 /R x	18,44000 =	3,45750	
				Subtotal:		23,42750	23,42750
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,800 /R x	3,88000 =	3,10400	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,040 /R x	30,85000 =	1,23400	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,200 /R x	4,75000 =	0,95000	
				Subtotal:		5,28800	5,28800
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	16,98000 =	0,50940	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	62,00000 =	1,86000	
				Subtotal:		2,36940	2,36940
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,35141
				COST DIRECTE			31,43631
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,43631
P-26 PRELZ-I7ZL m3 Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm				Rend.: 1,000		0,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	19,97000 =	0,01997	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0038 /R x	18,44000 =	0,07007	
				Subtotal:		0,09004	0,09004
Maquinària							
	CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	0,0038 /R x	170,85000 =	0,64923	
				Subtotal:		0,64923	0,64923

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00135
				COST DIRECTE			0,74062
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,74062
P-27	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	Rend.: 1,000		6,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0067 /R x	19,97000 =	0,13380	
				Subtotal:		0,13380	0,13380
Maquinària							
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0533 /R x	112,48000 =	5,99518	
				Subtotal:		5,99518	5,99518
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00201
				COST DIRECTE			6,13099
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,13099
	PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació	Rend.: 1,000		9,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0117 /R x	19,97000 =	0,23365	
				Subtotal:		0,23365	0,23365
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0267 /R x	68,06000 =	1,81720	
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0667 /R x	112,48000 =	7,50242	
				Subtotal:		9,31962	9,31962
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00350
				COST DIRECTE			9,55677
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,55677
P-28	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador	Rend.: 1,000		4,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0063	/R x	19,97000	=	0,12581
						Subtotal:		0,12581
								0,12581
Maquinària								
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0444	/R x	68,06000	=	3,02186
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0056	/R x	112,48000	=	0,62989
						Subtotal:		3,65175
								3,65175
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
						Subtotal:		0,33960
								0,33960
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00189
			COST DIRECTE					4,11905
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,11905
P-29	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000				1,19 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0286	/R x	19,97000	=	0,57114
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0229	/R x	18,44000	=	0,42228
						Subtotal:		0,99342
								0,99342
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0229	/R x	4,33000	=	0,09916
						Subtotal:		0,09916
								0,09916
Materials								
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,006	x	14,15000	=	0,08490
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0001	x	1,78000	=	0,00018
						Subtotal:		0,08508
								0,08508
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,01490
			COST DIRECTE					1,19256
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,19256

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-30	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000		3,19	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0615 /R x	18,44000 =	1,13406	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0769 /R x	19,97000 =	1,53569	
				Subtotal:		2,66975	2,66975
Maquinària							
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0615 /R x	4,33000 =	0,26630	
				Subtotal:		0,26630	0,26630
Materials							
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,015 x	14,15000 =	0,21225	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0002 x	1,78000 =	0,00036	
				Subtotal:		0,21261	0,21261
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04005
				COST DIRECTE			3,18871
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,18871
PRH0-ALT1	m2		Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,14	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,05532	
				Subtotal:		0,05532	0,05532
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,003 /R x	26,77000 =	0,08031	
				Subtotal:		0,08031	0,08031
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00083
				COST DIRECTE			0,13646
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,13646

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-31	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	18,44000 =	0,03688	
				Subtotal:		0,03688	0,03688
Maquinària							
	CRH2-00C6	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	26,77000 =	0,05354	
				Subtotal:		0,05354	0,05354
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00055
				COST DIRECTE			0,09097
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,09097
	PRH0-ALT3	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa helicoïdal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	18,44000 =	0,05532	
				Subtotal:		0,05532	0,05532
Maquinària							
	CRH2-00C8	h	Tallagespa helicoïdal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	28,82000 =	0,05764	
				Subtotal:		0,05764	0,05764
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00083
				COST DIRECTE			0,11379
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,11379
P-32	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,001 /R x	18,44000 =	0,01844	
				Subtotal:		0,01844	0,01844
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,001 /R x	26,77000 =	0,02677	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		0,02677	0,02677
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00028
				COST DIRECTE			0,04549
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,04549
	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0012 /R x	18,44000 =	0,02213	
				Subtotal:		0,02213	0,02213
Maquinària	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0012 /R x	26,77000 =	0,03212	
				Subtotal:		0,03212	0,03212
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00033
				COST DIRECTE			0,05458
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,05458
P-33	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0015 /R x	18,44000 =	0,02766	
				Subtotal:		0,02766	0,02766
Maquinària	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0015 /R x	26,77000 =	0,04016	
				Subtotal:		0,04016	0,04016
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00041
				COST DIRECTE			0,06823
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,06823

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRH0-RTA1 m Retall de prat alt, manual, per una amplada màxima de 1 m, en camins al medi natural amb tallagespa rotativa autopropulsada i/o motoserra				Rend.: 1,000	0,16	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0032 /R x	18,44000 =	0,05901	
				Subtotal:		0,05901	0,05901
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0032 /R x	26,77000 =	0,08566	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,003 /R x	3,88000 =	0,01164	
				Subtotal:		0,09730	0,09730
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00089
				COST DIRECTE			0,15720
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,15720
PRIH-HBH5 m2 Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra				Rend.: 1,000	6,67	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	18,44000 =	3,68800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,025 /R x	19,97000 =	0,49925	
				Subtotal:		4,18725	4,18725
Maquinària							
	C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	0,025 /R x	52,54000 =	1,31350	
	C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,038 /R x	29,14000 =	1,10732	
				Subtotal:		2,42082	2,42082
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06281
				COST DIRECTE			6,67088
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,67088

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97	1.808,1758	36.109,27	21,55
2 A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	22,24	120,0000	2.668,80	1,59
3 A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44	2.819,9708	52.000,26	31,04
4 B011-05ME	m3	Aigua	1,78	0,0120	0,02	0,00
5 B0111001	m3	Aigua	0,00	1,0000	0,00	0,00
6 B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	70,68	0,0000	0,00	0,00
7 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	165,6820	2.813,28	1,68
8 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	38,2000	2.368,40	1,41
9 BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,73	60,0000	43,80	0,03
10 BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,50	60,0000	30,00	0,02
11 BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15	0,8550	12,10	0,01
12 C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	56,59	0,0000	0,00	0,00
13 C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48	0,0000	0,00	0,00
14 C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48	0,0000	0,00	0,00
15 C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62	38,5000	1.448,37	0,86
16 C1503000	h	Camió grua	51,73	13,8000	713,87	0,43
17 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	711,6860	21.955,51	13,11
18 C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	10,20	80,0000	816,00	0,49

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
19 C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	13,77	68,0000	936,36	0,56
20 C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari	22,32	60,0000	1.339,20	0,80
21 C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	60,09	0,5000	30,05	0,02
22 C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06	0,0000	0,00	0,00
23 C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33	3,4545	14,96	0,01
24 CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	5,80	0,0000	0,00	0,00
25 CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54,08	0,0000	0,00	0,00
26 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	3.454,4297	16.408,54	9,79
27 CR11A869	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m	36,74	31,7090	1.164,99	0,70
28 CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituratora de pedres	170,85	0,0000	0,00	0,00
29 CRE0-00C0	h	Motoserra	3,88	0,6000	2,33	0,00
30 CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	4,50	24,7500	111,38	0,07
31 CRE23000	h	Motoserra	3,70	365,1800	1.351,17	0,81
32 CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77	744,3136	19.925,28	11,89
33 CRH2-00C6	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77	104,2964	2.792,01	1,67
34 E21R11A0	u	Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	40,56	50,0000	2.028,00	1,21
35 E21R1260	u	Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	30,55	20,0000	611,00	0,36

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
36 E21R12D0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	120,78	20,0000	2.415,60	1,44
37 E21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	317,81	15,0000	4.767,15	2,85
38 FGI 612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes	708,13	1,0000	708,13	0,42
39 FI ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc.	7,96	165,0000	1.313,40	0,78
40 FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,11	15.854,5120	1.744,00	1,04
41 FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)	48,64	60,0000	2.918,40	1,74

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:4

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
42 FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (10 < 15m)	95,79	20,0000	1.915,80	1,14
43 FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (> 15m)	150,53	15,0000	2.257,95	1,35
44 FRE6GI07	u	Neteja de rebrolles	2,84	0,0000	0,00	0,00
45 FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts	18,72	0,0000	0,00	0,00
46 FRE6GI10	u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m)	179,61	0,0000	0,00	0,00
47 FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m)	181,75	0,0000	0,00	0,00
48 FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre	236,49	0,0000	0,00	0,00
49 FRI2U054	u	Pilones rústiques	3,84	30,0000	115,20	0,07
50 FRI2U055	m²	Fresat amb tractor	0,11	0,0000	0,00	0,00
51 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,08	744.199,5560	59.535,96	35,54
52 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,13	347.620,4520	45.190,66	26,97
53 P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	15,17	0,0000	0,00	0,00
54 PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	0,22	0,0000	0,00	0,00

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:5

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
55 PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	7,18	0,0000	0,00	0,00
56 PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	2,58	0,0000	0,00	0,00
57 PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	7,23	0,0000	0,00	0,00
58 PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	7,18	0,0000	0,00	0,00
59 PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	0,74	0,0000	0,00	0,00
60 PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	6,13	0,0000	0,00	0,00
61 PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador	4,12	0,0000	0,00	0,00
62 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	1,19	30,0000	35,70	0,02

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:6

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
63 PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	3,19	45,0000	143,55	0,09
64 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,09	52.148,1820	4.693,34	2,80
65 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,05	720.641,2460	36.032,06	21,51
66 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,07	15.781,5900	1.104,71	0,66
TOTAL:					332.586,55	198,52

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	0,000	0,00
TOTAL	Capítol	01.31			0,00
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol	S0	Neteja intensiva			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R1502	dam2 Neteja intensiva (P - 2)	1,26	0,000	0,00
TOTAL	Capítol	01.S0			0,00
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titol 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó			
Titol 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	4.009,124	2.124,84
TOTAL	Titol 4	01.S1.11.31			2.124,84
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titol 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona			
Titol 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	503,062	266,62
TOTAL	Titol 4	01.S1.12.31			266,62
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titol 3	13	Bosc Font Pólvora- Franja Cementiri nou			
Titol 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	0,000	0,00
TOTAL	Titol 4	01.S1.13.31			0,00
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titol 3	14	Bosc Font Pólvora- Franja Font de la Pólvora			
Titol 4	31	Recollida brossa			

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	0,000	0,00
TOTAL		Titol 4	01.S1.14.31		0,00

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	15	Bosc Grup Sant Daniel - C. del Carme
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	3.171,787	1.681,05
TOTAL		Titel 4	01.S1.15.31		1.681,05

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	16	Bosc Montilivi - Franja puig Montilivi
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	140,415	74,42
TOTAL		Titel 4	01.S1.16.31		74,42

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	17	Bosc Montilivi - Franja turó Rodó
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	140,415	74,42
TOTAL		Titel 4	01.S1.17.31		74,42

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	18	Bosc Montilivi - Puigsacalm
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.175,994	623,28
TOTAL		Titel 4	01.S1.18.31		623,28

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	19	Bosc Montjuic - Bascanella
Titel 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	130,285	69,05
TOTAL		Titol 4	01.S1.19.31		69,05

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	20	Bosc Montjuïc - Berenguer de Palol
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	41,843	22,18
TOTAL		Titol 4	01.S1.20.31		22,18

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	21	Bosc Montjuïc - C. Bellpuig
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	101,829	53,97
TOTAL		Titol 4	01.S1.21.31		53,97

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	22	Bosc Montjuïc - C. Pau Miranda
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	46,576	24,69
TOTAL		Titol 4	01.S1.22.31		24,69

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	23	Bosc Montjuïc - C. Puig d'Àguiles
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	135,466	71,80
TOTAL		Titol 4	01.S1.23.31		71,80

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	24	Bosc Montjuïc - C. Torre de Sant Joan
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	726,747	385,18
TOTAL		Titol 4	01.S1.24.31		385,18

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	25	Bosc Montjuïc - Cr. Angela Bivern
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	64,195	34,02
TOTAL		Titol 4	01.S1.25.31		34,02

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	594,232	314,94
TOTAL		Titol 4	01.S1.26.31		314,94

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	27	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís 2
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	109,102	57,82
TOTAL		Titol 4	01.S1.27.31		57,82

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	28	Bosc Montjuïc - Franja Escola Montjuïc
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	46,768	24,79
TOTAL		Titol 4	01.S1.28.31		24,79

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montjuïc
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	7.696,913	4.079,36
TOTAL		Titol 4	01.S1.29.31		4.079,36

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	30	Bosc Montjuïc - Pda. Montjuïc - Barrufa
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	205,217	108,77
TOTAL		Titol 4	01.S1.30.31		108,77

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	31	Bosc Montjuïc - Rda. Peius Pascual i Carbó
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	41,788	22,15
TOTAL		Titol 4	01.S1.31.31		22,15

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	32	Bosc Montjuïc - Ronda Fort Roig
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	103,441	54,82
TOTAL		Titol 4	01.S1.32.31		54,82

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	33	Bosc Montjuïc - Torre de Sant Daniel
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	97,205	51,52
TOTAL		Titol 4	01.S1.33.31		51,52

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	34	Bosc Montjuïc - Torre Sant Narcís
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	163,694	86,76
TOTAL		Titol 4	01.S1.34.31		86,76

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	35	Bosc Montjuïc - Torre Suchet
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	208,529	110,52
TOTAL		Titol 4	01.S1.35.31		110,52

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	36	Bosc Montjuïc - Torre Suchet 2
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	10,583	5,61
TOTAL		Titol 4	01.S1.36.31		5,61

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.213,208	643,00
TOTAL		Titol 4	01.S1.37.31		643,00

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.463,229	775,51
TOTAL		Titol 4	01.S1.38.31		775,51

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	39	Bosc Palau - Camp de Futbol Girona
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.463,229	775,51
TOTAL		Titul 4	01.S1.39.31		775,51

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	40	Bosc Palau - Camp fútbol Torres de Palau
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.559,322	826,44
TOTAL		Titul 4	01.S1.40.31		826,44

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	41	Bosc Palau - Carrer de l'Albera
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	408,590	216,55
TOTAL		Titul 4	01.S1.41.31		216,55

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	42	Bosc Palau - Cr. Albí - Pujada de Palau
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	135,904	72,03
TOTAL		Titul 4	01.S1.42.31		72,03

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	654,444	346,86
TOTAL		Titul 4	01.S1.43.31		346,86

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel
Titul 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.073,198	568,79
TOTAL		Titol 4	01.S1.44.31		568,79

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	5.254,273	2.784,76
TOTAL		Titel 4	01.S1.45.31		2.784,76

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	46	Bosc Palau - Joan Amades
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	671,905	356,11
TOTAL		Titel 4	01.S1.46.31		356,11

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	47	Bosc Palau - Mas Barril
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	243,170	128,88
TOTAL		Titel 4	01.S1.47.31		128,88

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.393,170	738,38
TOTAL		Titel 4	01.S1.48.31		738,38

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras
Titel 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.033,242	547,62
TOTAL	Títol 4	01.S1.49.31			547,62

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	50	Bosc Palau - Mas Palahí_Tenis
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	895,971	474,86
TOTAL	Títol 4	01.S1.50.31			474,86

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	51	Bosc Palau - Pabordia
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.443,291	764,94
TOTAL	Títol 4	01.S1.51.31			764,94

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	52	Bosc Palau - Parcel·la els Sarriera
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	12,728	6,75
TOTAL	Títol 4	01.S1.52.31			6,75

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	53	Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.490,768	790,11
TOTAL	Títol 4	01.S1.53.31			790,11

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	54	Bosc Palau - Plaça Vella de Palau-sacosta
Títol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 10

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	184,830	97,96
TOTAL		Titol 4	01.S1.54.31		97,96

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	55	Bosc Palau - Residència UdG
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	6.439,283	3.412,82
TOTAL		Titol 4	01.S1.55.31		3.412,82

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	57	Bosc Pedreres - Franja Pedreres
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	41,556	22,02
TOTAL		Titol 4	01.S1.57.31		22,02

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	58	Bosc sector Nord - C. d'Adri
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	624,492	330,98
TOTAL		Titol 4	01.S1.58.31		330,98

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	59	Bosc sector Nord - Av. Josep Tarradellas
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	282,075	149,50
TOTAL		Titol 4	01.S1.59.31		149,50

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	60	Bosc sector Nord - costat rotonda Trueta
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	106,803	56,61
TOTAL		Titol 4	01.S1.60.31		56,61

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	891,540	472,52
TOTAL		Titol 4	01.S1.61.31		472,52

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	62	Bosc sector Nord - Pavelló Fontajau
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	803,484	425,85
TOTAL		Titol 4	01.S1.62.31		425,85

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	63	Bosc sector Nord - Puig d'en Roca
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	2.063,489	1.093,65
TOTAL		Titol 4	01.S1.63.31		1.093,65

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.127,243	597,44
TOTAL		Titol 4	01.S1.64.31		597,44

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	65	Bosc sector Nord - St.Medir
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 12

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	3.536,357	1.874,27
TOTAL		Titol 4	01.S1.65.31		1.874,27

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	66	Bosc sector Nord - Turó de la Bateria
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.194,755	633,22
TOTAL		Titol 4	01.S1.66.31		633,22

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	67	Bosc St.Daniel - Riu Galligants - Pg. Arqueològic
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	4.569,718	2.421,95
TOTAL		Titol 4	01.S1.67.31		2.421,95

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	68	Bosc Font Pólvora - Polvorins
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	0,000	0,00
TOTAL		Titol 4	01.S1.68.31		0,00

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	35	Font Martina
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	149,793	79,39
TOTAL		Titol 4	01.S2.35.31		79,39

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	36	Font d'en Pericot
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.048,213	555,55
TOTAL		Titol 4	01.S2.36.31		555,55

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	37	Font d'en Fita
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	506,049	268,21
TOTAL		Titol 4	01.S2.37.31		268,21

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	38	Font del Ferro
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	8.932,990	4.734,48
TOTAL		Titol 4	01.S2.38.31		4.734,48

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	39	PI Sardana
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	328,952	174,34
TOTAL		Titol 4	01.S2.39.31		174,34

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	40	Esplanada St. Miquel
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.049,363	556,16
TOTAL		Titol 4	01.S2.40.31		556,16

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	41	Font de l'Abella
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 23/05/25

Pàg.: 14

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	3.120,000	1.653,60
TOTAL	Titol 4	01.S2.41.31			1.653,60

(*) Branques incompletes

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	40.850,20
5 % Despeses indirectes SOBRE 40.850,20.....	2.042,51
Subtotal	42.892,71
5 % Despeses generals SOBRE 42.892,71.....	2.144,64
6 % Benefici industrial SOBRE 42.892,71.....	2.573,56
10 % IVA SOBRE 47.610,91.....	4.761,09
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 52.372,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQUANTA-DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS)

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Capítol	01.31			0,00
-------	---------	-------	--	--	------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol	S0	Neteja intensiva			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R1502	dam2	Neteja intensiva (P - 2)	1,26	0,000	0,00
Format per :					
A012P000	0,300	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9TD0	0,006	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,007	h	Camió grua de 3 t		

TOTAL	Capítol	01.S0			0,00
-------	---------	-------	--	--	------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titul 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	4.009,124	2.124,84
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.11.31			2.124,84
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol	S1	BOSCOS			
Titul 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona			
Titul 4	31	Recollida brossa			

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	503,062	266,62
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.12.31	266,62
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	13	Bosc Font Pólvara- Franja Cementiri nou	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.13.31	0,00
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	14	Bosc Font Pólvara- Franja Font de la Pólvara	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.14.31	0,00
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	15	Bosc Grup Sant Daniel - C. del Carme	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	3.171,787	1.681,05
Format per :					

PRESSUPOST Descomposició Total

A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL Titol 4 01.S1.15.31 1.681,05

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	16	Bosc Montilivi - Franja puig Montilivi
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	140,415	74,42
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL Titol 4 01.S1.16.31 74,42

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	17	Bosc Montilivi - Franja turó Rodó
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	140,415	74,42
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL Titol 4 01.S1.17.31 74,42

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	18	Bosc Montilivi - Puigsacalm
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.175,994	623,28
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST **Descomposició Total**

TOTAL		Títol 4		01.S1.18.31		623,28							
Obra		01		Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5									
Capítol		S1		BOSCOS									
Títol 3		19		Bosc Montjuïc - Bascanella									
Títol 4		31		Recollida brossa									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		FR11R150		dam2		Recollida de brossa (P - 1)		0,53		130,285		69,05	
						Format per :							
						A013P000		0,300		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,001		t		Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Títol 4		01.S1.19.31		69,05							
Obra		01		Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5									
Capítol		S1		BOSCOS									
Títol 3		20		Bosc Montjuïc - Berenguer de Palol									
Títol 4		31		Recollida brossa									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		FR11R150		dam2		Recollida de brossa (P - 1)		0,53		41,843		22,18	
						Format per :							
						A013P000		0,300		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,001		t		Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Títol 4		01.S1.20.31		22,18							
Obra		01		Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5									
Capítol		S1		BOSCOS									
Títol 3		21		Bosc Montjuïc - C. Bellpuig									
Títol 4		31		Recollida brossa									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		FR11R150		dam2		Recollida de brossa (P - 1)		0,53		101,829		53,97	
						Format per :							
						A013P000		0,300		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,001		t		Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Títol 4		01.S1.21.31		53,97							
Obra		01		Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5									
Capítol		S1		BOSCOS									
Títol 3		22		Bosc Montjuïc - C. Pau Miranda									

Títol 4		31	Recollida brossa					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)			0,53	46,576	24,69
Format per :								
		A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

TOTAL	Títol 4	01.S1.22.31				24,69
-------	---------	-------------	--	--	--	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	23	Bosc Montjuïc - C. Puig d'Àguiles
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	135,466	71,80
Format per :						
		A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Títol 4	01.S1.23.31				71,80
-------	---------	-------------	--	--	--	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	24	Bosc Montjuïc - C. Torre de Sant Joan
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	726,747	385,18
Format per :						
		A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Títol 4	01.S1.24.31				385,18
-------	---------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	25	Bosc Montjuïc - Cr. Angela Bivern
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	64,195	34,02

PRESSUPOST Descomposició Total

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL Titol 4 01.S1.25.31 34,02

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	594,232	314,94

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL Titol 4 01.S1.26.31 314,94

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	27	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís 2
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	109,102	57,82

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL Titol 4 01.S1.27.31 57,82

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	28	Bosc Montjuïc - Franja Escola Montjuïc
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	46,768	24,79

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Titol 4	01.S1.28.31	24,79
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titl 3	29	Bosc Montjuic - GF Castell Montuic
Titl 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	7.696,913	4.079,36
Format per :						
		A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Titl 4	01.S1.29.31	4.079,36
-------	--------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titl 3	30	Bosc Montjuic - Pda. Montjuic - Barrufa
Titl 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	205,217	108,77
Format per :						
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

TOTAL	Titl 4	01.S1.30.31	108,77
-------	--------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titl 3	31	Bosc Montjuic - Rda. Peius Pascual i Carbó
Titl 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	41,788	22,15
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titl 4	01.S1.31.31	22,15
-------	--------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
------	----	--------------------------------

PRESSUPOST Descomposició Total

Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	32	Bosc Montjuïc - Ronda Fort Roig			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	103,441	54,82
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.32.31			54,82
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	33	Bosc Montjuïc - Torre de Sant Daniel			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	97,205	51,52
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.33.31			51,52
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	34	Bosc Montjuïc - Torre Sant Narcís			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	163,694	86,76
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.34.31			86,76
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	35	Bosc Montjuïc - Torre Suchet			
Titul 4	31	Recollida brossa			

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	208,529	110,52
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.35.31	110,52
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	36	Bosc Montjuïc - Torre Suchet 2	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	10,583	5,61
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.36.31	5,61
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.213,208	643,00
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.37.31	643,00
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.463,229	775,51
Format per :					

PRESSUPOST Descomposició Total

A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL Titol 4 01.S1.38.31 775,51

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	39	Bosc Palau - Camp de Futbol Girona
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.463,229	775,51
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL Titol 4 01.S1.39.31 775,51

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	40	Bosc Palau - Camp fútbol Torres de Palau
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.559,322	826,44
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL Titol 4 01.S1.40.31 826,44

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	41	Bosc Palau - Carrer de l'Albera
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	408,590	216,55
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.41.31			216,55
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titol 3	42	Bosc Palau - Cr. Albí - Pujada de Palau			
Titol 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	135,904	72,03
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titol 4	01.S1.42.31			72,03
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titol 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia			
Titol 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	654,444	346,86
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titol 4	01.S1.43.31			346,86
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titol 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel			
Titol 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.073,198	568,79
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titol 4	01.S1.44.31			568,79
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titol 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella			

PRESSUPOST Descomposició Total

Títol 4		31	Recollida brossa		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	5.254,273	2.784,76
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S1.45.31	2.784,76
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	46	Bosc Palau - Joan Amades
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	671,905	356,11
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S1.46.31	356,11
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	47	Bosc Palau - Mas Barril
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	243,170	128,88
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S1.47.31	128,88
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.393,170	738,38

PRESSUPOST Descomposició Total

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Titol 4	01.S1.48.31	738,38
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.033,242	547,62

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Titol 4	01.S1.49.31	547,62
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	50	Bosc Palau - Mas Palahi_Tenis
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	895,971	474,86

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Titol 4	01.S1.50.31	474,86
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	51	Bosc Palau - Pabordia
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.443,291	764,94

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Titol 4	01.S1.51.31	764,94
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	52	Bosc Palau - Parcel·la els Sarriera
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	12,728	6,75
Format per :						
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

TOTAL	Titol 4	01.S1.52.31	6,75
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	53	Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.490,768	790,11
Format per :					
	A013P000	0,300 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,001 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.53.31	790,11
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	54	Bosc Palau - Plaça Vella de Palau-sacosta
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	184,830	97,96
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.54.31	97,96
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
------	----	--------------------------------

Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	55	Bosc Palau - Residència UdG
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	6.439,283	3.412,82
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.55.31	3.412,82
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	57	Bosc Pedreres - Franja Pedreres
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	41,556	22,02
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.57.31	22,02
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	58	Bosc sector Nord - C. d'Adri
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	624,492	330,98
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.58.31	330,98
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	59	Bosc sector Nord - Av. Josep Tarradellas
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	282,075	149,50
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.59.31	149,50
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	60	Bosc sector Nord - costat rotonda Trueta	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	106,803	56,61
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.60.31	56,61
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	891,540	472,52
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.61.31	472,52
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	62	Bosc sector Nord - Pavelló Fontajau	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	803,484	425,85
Format per :					

PRESSUPOST		Descomposició Total		Pàg.: 17	
				Data: 23/05/25	
				*	
		A013P000	0,300 h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,001 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Titul 4	01.S1.62.31		425,85
Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5		
Capítol		S1	BOSCOS		
Títol 3		63	Bosc sector Nord - Puig d'en Roca		
Títol 4		31	Recollida brossa		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	2.063,489
		Format per :			
		A013P000	0,300 h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,001 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Titul 4	01.S1.63.31		1.093,65
Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5		
Capítol		S1	BOSCOS		
Títol 3		64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases		
Títol 4		31	Recollida brossa		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.127,243
		Format per :			
		A013P000	0,300 h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,001 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Titul 4	01.S1.64.31		597,44
Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5		
Capítol		S1	BOSCOS		
Títol 3		65	Bosc sector Nord - St.Medir		
Títol 4		31	Recollida brossa		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,53	3.536,357
		Format per :			
		A013P000	0,300 h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,001 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

PRESSUPOST **Descomposició Total**

TOTAL		Titol 4		01.S1.65.31		1.874,27							
Obra		01		Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5									
Capitol		S1		BOSCOS									
Titol 3		66		Bosc sector Nord - Turó de la Bateria									
Titol 4		31		Recollida brossa									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		FR11R150		dam2		Recollida de brossa (P - 1)		0,53		1.194,755		633,22	
						Format per :							
						A013P000		0,300		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,001		t		Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Titol 4		01.S1.66.31		633,22							
Obra		01		Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5									
Capitol		S1		BOSCOS									
Titol 3		67		Bosc St.Daniel - Riu Galligants - Pg. Arqueològic									
Titol 4		31		Recollida brossa									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		FR11R150		dam2		Recollida de brossa (P - 1)		0,53		4.569,718		2.421,95	
						Format per :							
						A013P000		0,300		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,001		t		Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Titol 4		01.S1.67.31		2.421,95							
Obra		01		Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5									
Capitol		S1		BOSCOS									
Titol 3		68		Bosc Font Pólvora - Polvorins									
Titol 4		31		Recollida brossa									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		FR11R150		dam2		Recollida de brossa (P - 1)		0,53		0,000		0,00	
						Format per :							
						A013P000		0,300		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,001		t		Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Titol 4		01.S1.68.31		0,00							
Obra		01		Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5									
Capitol		S2		ITINERARIS									
Titol 3		35		Font Martina									

PRESSUPOST Descomposició Total

Títol 4		31	Recollida brossa		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	149,793	79,39
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S2.35.31	79,39
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	36	Font d'en Pericot
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	1.048,213	555,55
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S2.36.31	555,55
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	37	Font d'en Fita
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	506,049	268,21
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S2.37.31	268,21
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	38	Font del Ferro
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,53	8.932,990	4.734,48

PRESSUPOST		Descomposició	Total	*
TOTAL	Titol 4	01.S2.41.31		1.653,60

(*) Branques incompletes

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				0,000	12,000			0,000	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT								0,000	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S0 NETEJA INTENSIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R1502	dam2	Neteja intensiva					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	area dam2	frecuencia				
2				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 11 BOSC AVELLANEDA-C/ARAGÓ
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			47.727,667	12,000	0,700		4.009,124	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							4.009,124	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 12 BOSC AVELLANEDA - RENFE AMB CR. BARCELONA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			8.182,577	12,000	0,500		490,955	(C#/100)*D#*E#
3			2.421,430	1,000	0,500		12,107	(C#/100)*D#*E#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 503,062

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 13 BOSC FONT PÓLVORA- FRANJA CEMENTIRI NOU
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				9.402,598	0,000	0,700		0,000	(C#/100)*D#*E #
3				0,000	0,000				(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								0,000	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 14 BOSC FONT PÓLVORA- FRANJA FONT DE LA PÓLVORA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				58.819,800	0,000	1,000		0,000	(C#/100)*D#*E #
3				0,000					(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								0,000	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 15 BOSC GRUP SANT DANIEL - C. DEL CARME
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				52.863,118	12,000	0,500		3.171,787	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								3.171,787	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	16	BOSC MONTILIVI - FRANJA PUIG MONTILIVI
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			28.082,995	1,000	0,500		140,415	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							140,415	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	17	BOSC MONTILIVI - FRANJA TURÓ RODÓ
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			28.082,995	1,000	0,500		140,415	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							140,415	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	18	BOSC MONTILIVI - PUIGSACALM
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			4.523,053	52,000	0,500		1.175,994	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.175,994	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	19	BOSC MONTJUÏC - BASCANELLA
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

2	2.171,415	12,000	0,500	130,285	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT				130,285	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	20	BOSC MONTJUÏC - BERENGUER DE PALOL
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			697,379	12,000	0,500		41,843	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							41,843	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	21	BOSC MONTJUÏC - C. BELLPUIG
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m²	Freq,					
2			3.394,297	6,000	0,500		101,829	(C#/100)*D#*E #	
TOTAL AMIDAMENT							101,829		

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	22	BOSC MONTJUÏC - C. PAU MIRANDA
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			9.315,235	1,000	0,500		46,576	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							46,576	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	23	BOSC MONTJUÏC - C. PUIG D'ÀGUILLES

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			2.257,770	12,000	0,500		135,466	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							135,466	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 24 BOSC MONTJUÏC - C. TORRE DE SANT JOAN
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			6.056,229	24,000	0,500		726,747	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							726,747	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 25 BOSC MONTJUÏC - CR. ANGELA BIVERN
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			12.838,944	1,000	0,500		64,195	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							64,195	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 26 BOSC MONTJUÏC - CR. TORRE DE SANT LLUÍS
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			9.903,862	12,000	0,500		594,232	(C#/100)*D#*E #

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 594,232

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 27 BOSC MONTJUÏC - CR. TORRE DE SANT LLUÍS 2
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				1.050,402	12,000	0,500		63,024	(C#/100)*D#*E #
3				6.582,642	1,000	0,700		46,078	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								109,102	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 28 BOSC MONTJUÏC - FRANJA ESCOLA MONTJUÏC
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				5.099,440	1,000	0,500		25,497	(C#/100)*D#*E #
3				3.038,658	1,000	0,700		21,271	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								46,768	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 29 BOSC MONTJUÏC - GF CASTELL MONTUÏC
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				64.140,940	24,000	0,500		7.696,913	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								7.696,913	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 7

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	30	BOSC MONTJUÏC - PDA. MONTJUÏC - BARRUFA
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			3.420,289	12,000	0,500		205,217	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							205,217	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	31	BOSC MONTJUÏC - RDA. PEIUS PASCUAL I CARBÓ
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			8.357,568	1,000	0,500		41,788	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							41,788	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	32	BOSC MONTJUÏC - RONDA FORT ROIG
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			6.850,147	1,000	0,500		34,251	(C#/100)*D#*E#
3			9.884,330	1,000	0,700		69,190	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							103,441	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	33	BOSC MONTJUÏC - TORRE DE SANT DANIEL
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			13.886,369	1,000	0,700		97,205	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							97,205	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 34 BOSC MONTJUÏC - TORRE SANT NARCÍS
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			12.352,852	1,000	0,500		61,764	(C#/100)*D#*E#
3			14.561,489	1,000	0,700		101,930	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							163,694	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 35 BOSC MONTJUÏC - TORRE SUCHET
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			10.329,342	1,000	0,500		51,647	(C#/100)*D#*E#
3			22.411,777	1,000	0,700		156,882	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							208,529	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 36 BOSC MONTJUÏC - TORRE SUCHET 2
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			2.116,672	1,000	0,500		10,583	(C#/100)*D#*E#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 10,583

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 37 BOSC PALAU - JJOO DE BARCELONA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq.				
2				16.850,105	12,000	0,600		1.213,208	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT								1.213,208	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 38 BOSC PALAU - CAMÍ VELL DE FORNELLS
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				5.533,250	12,000	0,500		331,995	(C#/100)*D#*E#
3				18.853,904	12,000	0,500		1.131,234	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT								1.463,229	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 39 BOSC PALAU - CAMP DE FUTBOL GIRONA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				24.387,155	12,000	0,500		1.463,229	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT								1.463,229	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 40 BOSC PALAU - CAMP FÚTBOL TORRES DE PALAU

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 10

Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			25.988,694	12,000	0,500		1.559,322	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.559,322	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 41 BOSC PALAU - CARRER DE L'ALBERA
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			6.809,828	12,000	0,500		408,590	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							408,590	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 42 BOSC PALAU - CR. ALBÍ - PUJADA DE PALAU
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			2.831,333	12,000	0,400		135,904	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							135,904	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 43 BOSC PALAU - CR. ALBÍ 2 - COL·LEGI PABORDIA
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			10.907,400	12,000	0,500		654,444	(C#/100)*D#*E#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 654,444

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 44 BOSC PALAU - ESGLÉSIA SANT MIQUEL
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			17.886,635	12,000	0,500		1.073,198	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.073,198	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 45 BOSC PALAU - FONT DE L'ABELLA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			87.571,222	12,000	0,500		5.254,273	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							5.254,273	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 46 BOSC PALAU - JOAN AMADES
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			11.198,420	12,000	0,500		671,905	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							671,905	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 47 BOSC PALAU - MAS BARRIL
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			5.066,032	12,000	0,400		243,170	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							243,170	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 48 BOSC PALAU - MAS BARRIL 2
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			23.219,502	12,000	0,500		1.393,170	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.393,170	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 49 BOSC PALAU - MAS CARRERAS
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			17.220,692	12,000	0,500		1.033,242	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.033,242	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 50 BOSC PALAU - MAS PALAHÍ_TENIS
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			14.527,180	12,000	0,500		871,631	(C#/100)*D#*E#
3			4.867,997	1,000	0,500		24,340	(C#/100)*D#*E#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 895,971

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 51 BOSC PALAU - PABORDIA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			24.054,857	12,000	0,500		1.443,291	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.443,291	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 52 BOSC PALAU - PARCEL·LA ELS SARRIERA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			212,135	12,000	0,500		12,728	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							12,728	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 53 BOSC PALAU - TORRE RAFELA - PAVELLÓ PALAU
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			24.846,126	12,000	0,500		1.490,768	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.490,768	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 54 BOSC PALAU - PLAÇA VELLA DE PALAU-SACOSTA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 14

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			3.850,622	12,000	0,400		184,830	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							184,830	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 55 BOSC PALAU - RESIDÈNCIA UDG
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			107.321,379	12,000	0,500		6.439,283	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							6.439,283	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 57 BOSC PEDRERES - FRANJA PEDRERES
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			1.662,233	1,000	2,500		41,556	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							41,556	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 58 BOSC SECTOR NORD - C. D'ADRI
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			10.408,205	12,000	0,500		624,492	(C#/100)*D#*E#

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 624,492

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 59 BOSC SECTOR NORD - AV. JOSEP TARRADELLES
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			4.701,253	12,000	0,500		282,075	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							282,075	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 60 BOSC SECTOR NORD - COSTAT ROTONDA TRUETA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			4.450,131	6,000	0,400		106,803	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							106,803	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 61 BOSC SECTOR NORD - ESPAIS GD SANT MEDIR
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			14.858,998	12,000	0,500		891,540	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							891,540	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 62 BOSC SECTOR NORD - PAVELLÓ FONTAJAU
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 16

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			16.739,258	12,000	0,400		803,484	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							803,484	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 63 BOSC SECTOR NORD - PUIG D'EN ROCA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			57.319,133	12,000	0,300		2.063,489	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							2.063,489	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 64 BOSC SECTOR NORD - RIERA CAN CASES
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			6.605,390	12,000	0,700		554,853	(C#/100)*D#*E #
3			9.539,834	12,000	0,500		572,390	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							1.127,243	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 65 BOSC SECTOR NORD - ST.MEDIR
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			73.674,111	12,000	0,400		3.536,357	(C#/100)*D#*E #

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 3.536,357

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 66 BOSC SECTOR NORD - TURÓ DE LA BATERIA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			4.206,751	1,000	0,500		21,034	(C#/100)*D#*E #
3			17.431,666	12,000	0,500		1.045,900	(C#/100)*D#*E #
4			25.564,100	1,000	0,500		127,821	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							1.194,755	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 67 BOSC ST.DANIEL - RIU GALLIGANTS - PG. ARQUEOLÒGIC
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			3.515,168	52,000	2,500		4.569,718	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							4.569,718	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 68 BOSC FONT PÓLVORA - POLVORINS
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			19.724,892	0,000	1,000		0,000	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 18

Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	35	FONT MARTINA
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				312,068	6,000	8,000		149,793	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								149,793	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	36	FONT D'EN PERICOT
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				242,642	24,000	18,000		1.048,213	(C#/100)*D#*E
									#
TOTAL AMIDAMENT								1.048,213	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	37	FONT D'EN FITA
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				78,094	24,000	27,000		506,049	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								506,049	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	38	FONT DEL FERRO
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			T	m²	Freq,	%		

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 19

2	6.135,295	104,000	1,400	8.932,990	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT				8.932,990	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 39 PL SARDANA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			1.142,193	24,000	1,200		328,952	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							328,952	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 40 ESPLANADA ST. MIQUEL
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			6.995,751	12,000	1,250		1.049,363	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							1.049,363	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 41 FONT DE L'ABELLA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			250,000	52,000	24,000		3.120,000	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							3.120,000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000 €
C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	56,59000 €
C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,54000 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10000 €
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48000 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48000 €
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62000 €
C1503000	h	Camió grua	51,73000 €
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000 €
C1505120	h	Dúmpet d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense operari	10,20000 €
C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	13,77000 €
C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	22,32000 €
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	60,09000 €
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000 €
C152-003B	h	Camió grua	62,76000 €
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06000 €
C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68000 €
C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42000 €
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33000 €
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	5,80000 €
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000 €
CR11A869	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m	36,74000 €
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54,08000 €
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85000 €
CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	68,76000 €
CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desemboss	59,80000 €
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,88000 €
CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	4,50000 €
CRE23000	h	Motoserra	3,70000 €
CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77000 €
CRH2-00C6	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77000 €
CRH2-00C8	h	Tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	28,82000 €
CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	27,04000 €
CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides	57,29000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111001	m3	Aigua	0,00000 €
B011-05ME	m3	Aigua	1,78000 €
B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	14,60000 €
B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	2,08000 €
B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,18000 €
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillous amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000 €
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	70,68000 €
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillous amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	24,51000 €
BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00000 €
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000 €
BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,73000 €
BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,50000 €
BR4U0-21GY	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	6,34000 €
BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15000 €
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000 €
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80000 €
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	18,44000 =	0,51413	
				Subtotal:		0,51413	0,51413
	Materials						
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,00771
			COST DIRECTE				0,53033
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,53033
P-2	FR11R1502	dam2	Neteja intensiva	Rend.: 13,000		1,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,300 /R x	19,97000 =	0,46085	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	18,44000 =	0,42554	
				Subtotal:		0,88639	0,88639
	Maquinària						
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,007 /R x	30,85000 =	0,01661	
				Subtotal:		0,01661	0,01661
	Materials						
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0055 x	62,00000 =	0,34100	
				Subtotal:		0,34100	0,34100
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,01330
			COST DIRECTE				1,25730
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,25730

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97	0,0000	0,00	0,00
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44	2.148,9546	39.626,72	97,00
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	38,5379	654,37	1,60
4 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	0,0000	0,00	0,00
5 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	0,0000	0,00	0,00
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,53	77.075,8370	40.850,19	100,00
7 FR11R1502	dam2	Neteja intensiva	1,26	0,0000	0,00	0,00
TOTAL:					81.131,29	198,61

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6			
Capítol	01	JOCS INFANTILS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus de la superfície (P - 1)	0,37	101.770,890	37.655,23
TOTAL		Capítol	01.01		37.655,23
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6			
Capítol	02	ESPAIS PER A GOSSOS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR26GI04	m2	Rasclonat d'espais per a gossos amb eines manuals, inclosa la retirada de residus i reomplenat de dispensadors de bosses (P - 2)	0,10	49.978,880	4.997,89
2 FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus de la superfície (P - 1)	0,37	12.494,720	4.623,05
TOTAL		Capítol	01.02		9.620,94

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	47.276,17
5 % Despeses indirectes SOBRE 47.276,17.....	2.363,81
Subtotal	49.639,98
5 % Despeses generals SOBRE 49.639,98.....	2.482,00
6 % Benefici industrial SOBRE 49.639,98.....	2.978,40
21 % IVA SOBRE 55.100,38.....	11.571,08
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	66.671,46

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6			
Capítol	01	JOCS INFANTILS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus de la superfície (P - 1)	0,37	101.770,890	37.655,23
Format per :					
A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
TOTAL	Capítol	01.01	37.655,23		

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6			
Capítol	02	ESPAIS PER A GOSSOS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR26GI04	m2	Rasclonat d'espais per a gossos amb eines manuals, inclosa la retirada de residus i reomplenat de dispensadors de bosses (P - 2)	0,10	49.978,880	4.997,89
Format per :					
A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner		
2 FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus de la superfície (P - 1)	0,37	12.494,720	4.623,05
Format per :					
A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
TOTAL	Capítol	01.02	9.620,93		

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol 01 JOCS INFANTILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus de la superfície					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			33.923,630	3,000			101.770,890	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							101.770,890	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol 02 ESPAIS PER A GOSSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR26GI04	m2	Rasclonat d'espais per a gossos amb eines manuals, inclosa la retirada de residus i reomplenat de dispensadors de bosses					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREES	T	m2	Freq,				
2	Mas Masó		830,190	8,000			6.641,520	C#*D#*E#*F#
3	Parc Migdia		155,600	8,000			1.244,800	C#*D#*E#*F#
4	Mas Ramada		500,480	8,000			4.003,840	C#*D#*E#*F#
5	Parc Central		1.800,000	8,000			14.400,000	C#*D#*E#*F#
6	Devesa		2.961,090	8,000			23.688,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							49.978,880	
2	FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus de la superfície					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREES	T	m2	Freq,				
2	Mas Masó		830,190	2,000			1.660,380	C#*D#*E#*F#
3	Parc Migdia		155,600	2,000			311,200	C#*D#*E#*F#
4	Mas Ramada		500,480	2,000			1.000,960	C#*D#*E#*F#
5	Parc Central		1.800,000	2,000			3.600,000	C#*D#*E#*F#
6	Devesa		2.961,090	2,000			5.922,180	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.494,720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/05/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus de la superfície	Rend.: 1,000		0,37	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	18,44000 =	0,36880	
				Subtotal:		0,36880	0,36880
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00553
				COST DIRECTE			0,37433
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,37433
P-2	FR26GI04	m2	Rasclonat d'espais per a gossos amb eines manuals, inclosa la retirada de residus i reomplenat de dispensadors de bosses	Rend.: 1,000		0,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	19,97000 =	0,01997	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,004 /R x	18,44000 =	0,07376	
				Subtotal:		0,09373	0,09373
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00141
				COST DIRECTE			0,09514
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,09514

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 23/05/25

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,97	49,9789	998,08	2,11
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	18,44	2.485,2277	45.827,60	96,94
3 FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus de la superfície	0,37	114.265,6100	42.278,28	89,43
4 FR26GI04	m2	Rasclonat d'espais per a gossos amb eines manuals, inclosa la retirada de residus i reomplenat de dispensadors de bosses	0,10	49.978,8800	4.997,89	10,57
TOTAL:					94.101,84	199,05