

PLEC TÈCNIC

Identificació de l'Expedient

Exp. General: 4390180001-2025-0005197

Assumpte: Contracte administratiu mixt de subministrament i servei de muntatge de l'equipament de l'Obrador de Cosmètica de l'edifici de l'Arrossera, Espai de Creació, Talent i Identitat

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DE MUNTATGE DE L'EQUIPAMENT DE L'OBRADOR DE COSMÈTICA DE L'EDIFICI DE L'ARROSSERA, ESPAI DE CREACIÓ, TALENT I IDENTITAT

1. OBJECTE

Amb motiu de l'obertura de l'edifici de l'Arrossera, Espai de Creació, Talent i Identitat, i de la posada en marxa de l'Obrador de Cosmètica que es troba dins el mateix edifici, és necessari el subministrament de l'equipament que ha de permetre el correcte funcionament del mateix, així com també el servei de muntatge de l'equip que es subministri.

Es proposa la solució tècnica segons es descriu en el present plec, per a la realització del subministrament de l'equipament que ha de permetre el correcte funcionament de l'Obrador de cosmètica, així com el servei de muntatge del mateix.

Els codis CPV a què pertanyen són els següents:

LOT	OBJECTE		CPV
Lot 1	Mobiliari	Mobiliari	39100000-3
		Servei de muntatge	45255400-3

Estarà format per DOS lots, els quals es descriuen a continuació:

2. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.

➤ Lot 1 MOBILIARI

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 20 novembre

Materials objecte del contracte i instal·lació:

Subministrament d'equipament divers		Especificacions	Altres	Preu unitat (sense IVA)	Import
ZONA 1 QUARENTENA	Estanteria alumini i polipropilè	2610x550x1750 amb 4 nivells (150kg/estand)	Inclou:		
			1 Kit complet amb 3 parells de potes		
			Fixació a paret		
			Transport i instal·lació		
ZONA 2 PARET FRONTAL I (porta al vestidor)	Estanteria alumini i polipropilè	4940x1750 amb 4 nivells (150 kg/estant)	Inclou:		
			1 Kit complet amb 4 parells de potes		
			2 Fixació a paret		
			Transport i instal·lació		
ZONA 3 ENTRADA AL VESTIDOR	Taula mural inox	800x600x850 soldada	Amb un estant a sota		
ZONA 4 FINESTRA	2 Taula mural inox	1200x600x850 soldada	Amb un estant a sota		
ZONA 5 EXPEDICIÓ	Estanteria alumini i polipropilè	1155x550x1750 amb 4 nivells (150 kg/estant)	Inclou:		
			1 Kit complet		
			Fixació a paret		
			Transport i instal·lació		
ZONA 6 DEPATX	Estanteria alumini i polipropilè	1950X550X1750 amb 4 nivells (150 kg/estant)	Inclou:		
			1 Kit complet		
			Fixació a paret		
			Transport i instal·lació		
ZONA 7 VESTIDORS	2 Guixeta de 3 portes inoxidable amb clau	Cada bloc de 3 portes 985x480x2010			
	Banc de 1500 en hacer inoxidable i polipropilè				

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Ajuntament de Deltebre. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F86797261FF74F6C82D0A438D3D10376 i data d'emissió 25/09/2025 a les 08:53:44

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Ajuntament de Deltebre. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F86797261FF4F6C82D0A438D3D10376 i data d'emissió 25/09/2025 a les 08:53:44

MOSTRATECA	Estanteria alumini i polipropilè	2060x550x1750 amb 4 nivells (150 kg/estant)	Inclou:		
			1 Kit complet		
			Fixació a paret		
			Transport i instal·lació		
CONTROL DE QUALITAT	Taula mural inox	1500x700x850 soldada	Amb un estant a sota		
SALA BLANCA/INTERMITJOS	2 Taula mural inox	2400x700x850 soldada	Amb un estant a sota		
	Pica doble	1400x700x850 soldada	Inclou:		
			Vàlvula de desaigüe		
			Sifó doble		
			2 piques de 400x500x300 cada una		
	Aixeta gerontològica	Obertura amb el colze			
Taula mural inox	2000x700x850 soldada	Amb un estant a sota			
Taula mural inox	1200x700x750 soldada	Amb un estant a sota			
OBRADOR 1	2 Taula mural inox	1500x700x850 soldada	Amb un estant a sota		
	Pica doble	1400x700x850 soldada	Inclou:		
			Vàlvula de desaigüe		
			Sifó doble		
2 piques de 400x500x300 cada una					
Aixeta gerontològica	Obertura amb el colze				
PESSATGE	Taula mural inox	1500x700x850 soldada	Amb un estant a sota		
OBRADOR 2	2 Taula mural inox	1500x700x850 soldada	Amb un estant a sota		
	Pica doble	1400x700x850 soldada	Inclou:		
			Vàlvula de desaigüe		
			Sifó doble		
2 piques de 400x500x300 cada una					
Aixeta gerontològica	Obertura amb el colze				

ASSECAT	Estanteria alumini i polipropilè	2610x700x1900 amb 7 estants (150kg/estant)	Inclou: 1 Kit complet amb 3 parells de potes Fixació a paret Transport i instal·lació		
	Armari inox	1000x600x1900			
	Taula central	1200x700x850	Amb un estant a sota		
	Taula central	2000x700x850 soldada	Amb un estant a sota		

1. UBICACIÓ

El servei de subministrament i muntatge és a l'Edifici de l'Arrossera, Espai de Creació, talent i Identitat, a la sala de Obrador Lo Sosar, situat a l'Avinguda Goles de l'Ebre número 4 de Deltebre.

2. TERMINI

El termini d'entrega (s'entén com entrega el muntatge o subministrament definitiu abans de la posada en funcionament) per als diferents lots haurà de ser el següent amb data màxima 20 de novembre

3. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost de licitació de la contractació és el que es desglossa a continuació. Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte:

LOT 1 → MOBILIARI

Total base 25.337,22 €

IVA 21% 5.320,82 €

Total IVA inclòs 30.658,04 €

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir, en la seva oferta, el pressupost de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant una partida independent. En cap cas s'admetran ofertes per sobre del pressupost de licitació.

4. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

En general, l'adjudicatari serà el responsable del bon funcionament de tots els materials i equips necessaris per a donar resposta als requeriments dels serveis i en cas necessari, per motiu d'avaria o deficient funcionament, de la seva reposició.

Les empreses adjudicatàries han de garantir una ràpida resposta en cas d'imprevist durant el muntatge d'aquest.

A continuació es detallen les característiques específiques per a cada un dels diferents tipus de materials.

1. Mobiliari.

Tot net, en bon estat i sense danys visibles ni estructurals.

En general, l'adjudicatari serà el responsable del bon funcionament de tots els materials i equips necessaris per a donar resposta als requeriments dels serveis i en cas necessari, per motiu d'avaria o deficient funcionament, de la seva reposició.

Les empreses adjudicatàries han de garantir una ràpida resposta en cas d'imprevist durant el muntatge d'aquest.

A l'entrega del material es signarà l'albarà entre el responsable del contracte i el contractista, en què quedi de manifest la correcta prestació del servei.

5. RESPONSABILITAT CIVIL

L'adjudicatari serà responsable, a tots els efectes, dels danys que a implantació dels seus treballs i/o materials puguin produir en cas d'accident o danys a tercers i que sigui imputable al material o el muntatge inapropiat als efectes que estigui destinat. En aquest sentit, resta obligat a disposar d'assegurança de responsabilitat civil per cobrir danys a tercers.

L'adjudicatari assumirà la responsabilitat, amb completa indemnitat municipal, dels danys i perjudicis que s'ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del present contracte i tindrà l'obligació d'indemnitzar a tercers per tots els danys i/o perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

L'adjudicatari no solament respondrà dels actes propis, sinó que també dels actes dels subcontractistes, si fos el cas, i, si escau, dels del personal que li presti serveis.

6. GESTIÓ, PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ DEL SERVEI

L'empresa o les empreses adjudicatàries hauran de portar a terme les següents tasques:

1. Coordinació dels treballs amb les orientacions i criteris tècnics de l'Ajuntament.
2. Planificació, seguiment i control dels i de les professionals que efectuen els treballs.
3. Manteniment adequat, reparació i reposició, en cas necessari, de les estructures i serveis que formen aquest plec de condicions tècniques.
4. Una persona de referència, de l'empresa adjudicatària, que des de l'inici de la prestació del servei fins la finalització total, sigui responsable de la planificació dels treballs, del control de les instal·lacions i del seu funcionament.

7. SEGUIMENT DELS TREBALLS

El projecte i el programa de desenvolupament dels treballs se sotmetran a l'aprovació dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Deltebre.

Tots aquests treballs es desenvoluparan d'acord amb l'orientació i els criteris marcats per l'Ajuntament de Deltebre, que assistirà a l'empresa adjudicatària en tot allò que sigui necessari per a la correcta realització de l'objecte d'aquesta licitació.

8. SEGURETAT

Les empreses adjudicatàries d'aquesta contractació seran responsables dels danys que es puguin ocasionar en cas d'accident, sempre que l'accident sigui imputable a deficiències dels materials i/o a una producció, instal·lació o muntatge incorrecte o deficient per part de l'empresa adjudicatària.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a complir la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

9. DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR

1. Breu memòria explicativa de la proposta
2. Butlletí/Reconeixement, si escau, de les instal·lacions elèctriques emès per un instal·lador autoritzat a la categoria mínima.
3. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil, com a justificant d'indemnització per riscos professionals

10. CONDICIONS I OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTADA

L'empresa és fa responsable dels danys que puguin esdevenir en cas d'accident i que siguin imputable al material o al muntatge/desmuntatge inapropiat als efectes que estigui destinat.

Responsable de les deficiències en el servei degut a la mala conservació del mateix o a una errònia i incompleta inspecció.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei d'atenció telefònic per atendre qualsevol incidència i un servei de manteniment i de reparació que és pugui produir a les instal·lacions.

L'empresa adjudicatària dotarà al seu personal de les eines necessàries, material de protecció individual, així com els equips de mesura instrumental, material auxiliar, els mitjans d'elevació i transports necessaris per a la correcta realització dels treballs.

L'empresa adjudicatària informará de qualsevol incidència als Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Deltebre.

11. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica es tindran en compte els següents criteris d'adjudicació:

La valoració de la puntuació econòmica (preu) de tots els lots serà la resultant d'aplicar la fórmula que es detalla a continuació, atès que es considera que aquesta ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la proporció entre l'import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació.

FÓRMULA:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P \quad \text{On:}$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta millor

O_v = Oferta a valorar

IL = Import de la licitació

Amb aquesta fórmula lineal la puntuació de les ofertes també depèn directament de l'import de la millor oferta però no de la proporció que separi la millor oferta de la resta d'ofertes, sinó de la proporció que separi cadascuna de les ofertes del pressupost de licitació.