

## **IV Amidaments**

REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE  
VINAIXA ETAPA 1 FASE 1 LOT 1

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº                       | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amidament |          |         |        |            |            |
|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|------------|------------|
| 1.1.- Actuacions previes |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |            |            |
| 0PC010                   | M² | Muntatge i desmuntatge d'estintolament de forjat horitzontal i voladís, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m, compost per 4 puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de fusta, amortitzables en 10 usos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial    | Subtotal   |
| Previsio                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 15,000   |         |        | 15,000     |            |
|                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        | 15,000     | 15,000     |
| 0DD010                   | M² | Aplicació de tractament insecticida en l'interior de l'edifici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial    | Subtotal   |
| Previsio                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 150,000  |         |        | 150,000    |            |
|                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        | 150,000    | 150,000    |
| 1.2.- Mitjans Auxiliars  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |            |            |
| 0XA120f                  | U  | Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 70 cm d'ample; per a execució de façanes i cresteries amb un total de 1200 m2, amb elements constructius ( cornises, motllures, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial    | Subtotal   |
|                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         |          |         |        | 1,000      |            |
|                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        | 1,000      | 1,000      |
| K1213251                 | M2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 50 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial    | Subtotal   |
| Absis                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 15,000   |         | 12,000 | 180,000    |            |
| Interior                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 10,000   |         | 8,000  | 80,000     |            |
|                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        | 260,000    | 260,000    |
| K1215250                 | M2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial    | Subtotal   |
| Absis                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 15,000   | 180,000 | 12,000 | 32.400,000 |            |
| Interior                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 10,000   | 60,000  | 8,000  | 4.800,000  |            |
|                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        | 37.200,000 | 37.200,000 |
| YCF014                   | M  | Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, en cobertes inclinades amb ràfec, d'1 m d'altura mínima sobre la superfície de treball, que permet una inclinació de fins a 15° respecte al pla vertical i proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 10°, format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 1400 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; barana intermèdia de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 1400 mm de longitud, disposada de manera que una esfera de 470 mm no passi a través de qualsevol obertura, amortitzable en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball, amortitzable en 150 usos i guardacossos de seguretat, compost per tub rectangular metàl·lic de 1,5 m de longitud i una base fixa formada per placa metàl·lica per a la fixació al parament, tub rectangular metàl·lic amb perforacions per permetre el desplaçament del tub vertical i tub metàl·lic de reforç per estabilitzar la base, separats entre si una distància màxima de 1,4 m, amortitzables en 20 usos. | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial    | Subtotal   |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº                               | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amidament |          |         |        |          |          |
|----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|----------|----------|
|                                  |    | Perimetre coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         | 25,000   |         | 50,000 |          |          |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 15,000   |         | 15,000 |          |          |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        | 65,000   | 65,000   |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        |          |          |
| 0XP010                           | U  | Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 18 m d'altura màxima de treball.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
| Col·locació protecció perimetral |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3         |          |         |        | 3,000    |          |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        | 3,000    | 3,000    |
| 0XP020                           | U  | Transport a obra i retirada de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 18 m d'altura màxima de treball.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         |          |         |        | 1,000    |          |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        | 1,000    | 1,000    |
| 1.3.- Enderrocs                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        |          |          |
| DQC040                           | M² | Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals i recuperació del 80% del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
| Total coberta                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 565,200  |         |        | 565,200  |          |
| Descompte part devantera         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1        | 42,670   |         |        | -42,670  |          |
| Descompte capelles laterals      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1        | 109,120  |         |        | -109,120 |          |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        | 413,410  | 413,410  |
| 0GE050                           | M³ | Excavació per a buidatge de terres i materials de reple , amb possible aparició de materials arqueològiques entre 1 i 2 m de profunditat, realitzada amb mitjans manuals, amb seguiment arqueològic a peu d'obra.                                                                                                                                                                                 | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
| Superfície esglesia              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 240,850  |         | 0,250  | 60,213   |          |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        | 60,213   | 60,213   |
| K215EE11                         | M2 | Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
| Total coberta                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 565,200  |         |        | 565,200  |          |
| Descompte part devantera         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1        | 42,670   |         |        | -42,670  |          |
| Superfície esglesia              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1        | 240,850  |         | 0,400  | -96,340  |          |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 48,220   |         |        | 48,220   |          |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        | 474,410  | 474,410  |
| DEM110                           | M  | Demolició de corretja de fusta, amb mitjans manuals i motoserra, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
| Baptisteri                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18        | 1,500    |         |        | 27,000   |          |
| Zona poserior                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35        | 5,000    |         |        | 175,000  |          |
| Zona mirador                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18        | 5,000    |         |        | 90,000   |          |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        | 292,000  | 292,000  |
| DQA010                           | M² | Demolició completa de coberta plana transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic; amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                         | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
| Mirador                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 5,980    |         |        | 5,980    |          |
|                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        | 5,980    | 5,980    |
| DEC041                           | M³ | Obertura de buit en mur de maçoneria de pedra calcària, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |         |        |          |          |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº      | U                             | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amidament |          |         |        |         |          |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |                               | <i>Obertura portes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |
| DEC040  | M³                            | Demolició de mur de maçoneria de pedra gres, amb morter, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                  |           |          |         |        |         |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |                               | <i>Porta acces sagristia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | 1,000    | 0,400   | 2,200  | 0,880   |          |
|         |                               | <i>mur zona posterior absis PB</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | 5,100    | 0,400   | 2,200  | 4,488   |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 1,400    | 0,400   | 2,200  | 1,232   |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 1,600    | 0,400   | 2,200  | 1,408   |          |
|         |                               | <i>perimetre</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 39,370   | 0,400   | 3,500  | 55,118  |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |         |        | 63,126  | 63,126   |
| DPT020  | M²                            | Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó massís a maó de cantell de 5 cm cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uts.      | Llargada |         | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |                               | <i>murs escala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | 3,400    |         | 3,400  | 11,560  |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 2,000    |         | 3,400  | 6,800   |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 3,000    |         | 3,400  | 10,200  |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 4,000    |         | 3,400  | 13,600  |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 1,400    |         | 3,400  | 4,760   |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 1,100    |         | 3,400  | 3,740   |          |
|         | <i>P1</i>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 3,600    |         | 3,400  | 12,240  |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 6,000    |         | 3,400  | 20,400  |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 2,800    |         | 3,400  | 9,520   |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 3,600    |         | 2,500  | 9,000   |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 8,200    |         | 2,500  | 20,500  |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 2,600    |         | 2,500  | 6,500   |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |         |        | 128,820 | 128,820  |
| DPT020d | M²                            | Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó massís a maó de cantell de 5 cm cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         | <i>P1</i>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 6,600    |         | 3,400  | 22,440  |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 5,000    |         | 3,400  | 17,000  |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2         | 4,000    |         | 3,400  | 27,200  |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 5,000    |         | 2,500  | 12,500  |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 3,000    |         | 2,500  | 7,500   |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 5,150    |         |        | 5,150   |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |         |        | 91,790  | 91,790   |
| DEM020  | M²                            | Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de revoltó corbat ceràmic format per una o dues rosques de maó ceràmic i reblert de carcanyol amb rebles i morter de calç, amb martell pneumàtic i motoserra, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. |           |          |         |        |         |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         | <i>Nivell sotacoberta</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 169,650  |         |        | 169,650 |          |
|         | <i>nivell pis</i>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 73,250   |         |        | 73,250  |          |
|         | <i>Badalot sortida terrat</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 4,000    | 1,200   |        | 4,800   |          |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |         |        | 247,700 | 247,700  |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº      | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amidament |          |         |        |         |          |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
| DEF060  | M² | Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, graonat i revestiments, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                           | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | 3,000    | 1,200   |        | 3,600   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | 2,000    | 1,200   |        | 2,400   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |        | 6,000   | 6,000    |
| DRE010  | M  | Demolició d'esgraonat de formigó i del seu revestiment de pedra natural, amb martell pneumàtic, sense deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10        | 1,200    |         |        | 12,000  |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |        | 12,000  | 12,000   |
| DLC020  | M² | Aixecat de fusteria envidrada de fusta de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                               | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9         | 1,200    |         | 1,200  | 12,960  |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5         | 1,200    |         | 1,200  | 7,200   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |        | 20,160  | 20,160   |
| DLP210  | M² | Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                         | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8         |          |         |        | 8,000   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6         |          |         |        | 6,000   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2         |          |         |        | 2,000   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |        | 16,000  | 16,000   |
| DRT020  | M² | Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                       | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | 35,000   |         |        | 35,000  |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |        | 35,000  | 35,000   |
| DSM010  | U  | Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                   | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |
| DSM010b | U  | Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |
| DIE060  | U  | Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en serveis generals de 200 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº                | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Amidament |          |         |        |         |          |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
| DIE104            | U  | Desmuntatge de quadre elèctric de superfície per a dispositius generals i individuals de comandament i protecció, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |
| 1.4.- Estructures |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |         |        |         |          |
| ADE010            | M³ | Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                   |    | Previsó fonament escalai paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | 4,000    | 0,600   | 0,600  | 1,440   |          |
|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 2,500    | 0,600   | 0,600  | 0,900   |          |
|                   |    | escala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | 1,100    | 0,600   | 0,630  | 0,416   |          |
|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |         |        | 2,756   | 2,756    |
| CSV010            | M³ | Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors.                                                                                                                                                                                                                | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                   |    | Previsó fonament escalai paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | 4,000    | 0,600   | 0,600  | 1,440   |          |
|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 2,500    | 0,600   | 0,600  | 0,900   |          |
|                   |    | escala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | 1,100    | 0,600   | 0,630  | 0,416   |          |
|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |         |        | 2,756   | 2,756    |
| FEF010            | M² | Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.                                                                                                                                                                                                                                                               | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                   |    | Caixa escales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 2,800    |         | 5,000  | 14,000  |          |
|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 4,000    |         | 5,000  | 20,000  |          |
|                   |    | Tancament terrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | 4,000    |         | 3,500  | 14,000  |          |
|                   |    | Estimacio resta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 5,000    |         |        | 5,000   |          |
|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |         |        | 53,000  | 53,000   |
| EAV010            | Kg | Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                   |    | Perfils sustentacio coberta plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 160,000  |         |        | 160,000 |          |
|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |         |        | 160,000 | 160,000  |
| EAS006            | U  | Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 250x250 mm i gruix 12 mm, i muntatge sobre 4 pernys d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels pernys. | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12        |          |         |        | 12,000  |          |
|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |         |        | 12,000  | 12,000   |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº       | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament    |          |         |        |         |          |  |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|--------|---------|----------|--|
| EHW001   | U  | Ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó de 120 mm d'espessor mínim, sistema SAFEsset "HILTI", format per una perforació de 10 mm de diàmetre i 64 mm de profunditat, realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció, mitjançant un lleu moviment de rotació, d'element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Z M8x80, de 8 mm de diàmetre i 80 mm de longitud, femella i volandera.                                                                                | Uts.         | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12           | 6,000    |         |        | 72,000  |          |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |         |        | 72,000  | 72,000   |  |
| EMV120   | M  | Biga de fusta laminada encolada homogènia d'avet roig (Picea abies) procedent del Nord i Nord-est d'Europa, de 40 mm d'espessor de les làmines, de 160x160 mm de secció, classe resistent GL-24h i classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uts.         | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4            | 5,000    |         |        | 20,000  |          |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |         |        | 20,000  | 20,000   |  |
| EMC040   | M  | Enllatat de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de 40x30 mm de secció,col·locada cada 20 cm. classe resistent C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat estructural ME-1 segons UNE 56544; per a classe d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat; fixat sobre les corretges amb claus, d'acer galvanitzat d'alta adherència.                                                                                                                                                                                                                                         | Uts.         | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Escala       | 13       | 4,000   |        |         | 52,000   |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |         |        | 52,000  | 52,000   |  |
| K5Z2FDG4 | M2 | Empostissat amb panell de tauler fenòlic de 23mm de gruix,enllatat de fusta de 40x40mm clavetejat sobre el taulell, dos plaques d'aïllament de poliestirè extruït de 40mm de gruix,la segona ranurada col·locades amb fixacions mecàniques, intercalant entre les dos plaques d'aïllament lamina separadora tipus TEYVEK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uts.         | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Escala       | 1        | 5,000   | 3,000  |         | 15,000   |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |         |        | 15,000  | 15,000   |  |
| PPESTR1  | M2 | Reforç de sostre de fusta existent format per bigues de fusta i revolto ., amb tractament hidrofug i fungicida de la fusta; acer B 500S UNE 36068,reforç amb 4 R.16 a la trobada de cada biga amb la biga principal, reforç a parets amb barra d. 12mm cada 40cm. engraellat ME 20x20 d.5,i conector amb cargol DIN571 d.10mm cada 12 cm. capa de compressió de 6 cm de gruix de formigó amb ciment blanc i sorra fina i grava de color clar, Formigó HA-25/B/12/I, fabricat en central. i abocament amb cubilot; ). d'acord amb el planol de projecte reforç estructura. Previament s'escombrara la solera preexistent.L'acabat del formigo superficial amb regle per deixar vist com a paviment final. | Uts.         | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zona mirador | 1        | 73,250  |        |         | 73,250   |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |         |        | 73,250  | 73,250   |  |
| R06C010  | MI | Formació de dintell de fabrica en nous forats, amb dos perfils HEB de 120mm., i xapa de 8mm., soladad amb dos perfils per la part inferior, inclos reompliment del trasdos.Demolició del dintell actual, formació de caixa per apoio del dintell, inclos p/p d' apuntalament i neteja de la zona de treball.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uts.         | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nova porta   | 1        | 2,100   |        |         | 2,100    |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 1        | 1,800   |        |         | 1,800    |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |         | 3,900  | 3,900   |          |  |
| bades    | Ud | Tapa de sortida a terrat format per estructura metal·lica amb mecanisme d'obertura i suport . Inclou el pintat de la mateixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uts.         | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |         |        |         |          |  |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº             | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament |          |         |        |         |          |
|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |          |         | 1,000  |         |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         | 1,000  |         | 1,000    |
| EHL010         | M² | Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 26 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat vist amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada, amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cercols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters. |           |          |         |        |         |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                |    | llosa lluernari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 26,880   |         |        | 26,880  |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 26,880  | 26,880   |
| EMT010b        | M² | Tauler estructural contraxapat de fusta de pi insigne (Pinus radiata), per a ús exterior, segons UNE-EN 636, de 18 mm d'espessor, amb vores cairejades, fixat amb cargols de cap aixamfranat, d'acer al carboni, per a forjat, sobre estructura de fusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |        |         |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                |    | nous forjats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 19,890   |         |        | 19,890  |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 10,430   |         |        | 10,430  |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 30,320  | 30,320   |
| EHV015         | M³ | Biga exempta, recta, de formigó vist, de 30x40 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 90 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura llisa, en planta d'entre 4 i 5 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulers contraxapats fenòlics de fusta de pi, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 20 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.                                                                                                         |           |          |         |        |         |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                |    | Bigues de cantell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |         |        |         |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 0,450    |         |        | 0,450   |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 0,750    |         |        | 0,750   |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 0,800    |         |        | 0,800   |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 2,000   | 2,000    |
| 1.5.- Cobertes |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |         |          |
| ANS025         | M² | Solera de formigó en massa de 5 cm d'espessor, realitzat amb calç hidràulica natural, tipus NHL 5, amb una resistència a compressió a 90 ddies major o igual a 11,5 Mpa (115 kg/cm²), preparat en obra i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús tauler de fusta de 2 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        |         |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                |    | Descompte part devantera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1        | 42,670   |         |        | -42,670 |          |
|                |    | Total coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 240,810  |         |        | 240,810 |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 198,140 | 198,140  |
| NIN011         | M² | Impermeabilització de cobertes inclinades, amb làmina impermeabilitzant, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full de poliolefina, amb ambdues cares revestides de vel fibrós, de 0,55 mm d'espessor i 160 g/m², subministrada en rotllos de 1,5 m d'amplada i 50 m de longitud, tipus monocapa, fixada mecànicament al suport amb cargols d'acer de 6 mm de diàmetre i 65 mm de longitud, amb tractament anticorrosió, tac i volandera de repartiment de 40x40 mm (3 u/m²).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        |         |          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº      | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amidament |          |         |         |         |          |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|----------|
|         |    | Descompte part devantera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1        | 42,670   |         | -42,670 |         |          |
|         |    | Total coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 240,810  |         | 240,810 |         |          |
|         |    | Solapaments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 8,000    |         | 8,000   |         |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |         | 206,140 | 206,140 |          |
| ANV030  | M² | Solera ventilada de formigó armat de 10+5 cm de cantell, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-10 "CÁVITI", de 780x580x100 mm, color negre, realitzada amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot això sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. |           |          |         |         |         |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada  | Parcial | Subtotal |
|         |    | Descompte part devantera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1        | 42,670   |         |         | -42,670 |          |
|         |    | Total coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 240,810  |         |         | 240,810 |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |         |         | 198,140 | 198,140  |
| QUT030  | M² | Cobertura de teules ceràmiques corbes, color envellit,nova a la canal i recuperada la de cobertura 40x19x16 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5, directament sobre la superfície regularitzada del vessant, a coberta inclinada, amb una pendent major del 26%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |         |         |         |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada  | Parcial | Subtotal |
|         |    | Descompte part devantera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1        | 42,670   |         |         | -42,670 |          |
|         |    | Total coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 240,810  |         |         | 240,810 |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 30,000   |         |         | 30,000  |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |         |         | 228,140 | 228,140  |
| QUT031  | M  | Carener per a coberta inclinada, amb cavallons ceràmics, color envellit o teula de recuperació , per a teules corbes, rebuts amb morter de ciment, industrial, M-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |         |         |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada  | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 23,630   |         |         | 23,630  |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |         |         | 23,630  | 23,630   |
| EAT020b | M² | Estructura metàl·lica lleugera autoportant, per a lluernari amb vidre formada per acer UNE-EN 10162 S235JRC, en perfils conformats en fred de les sèries L, U, C o Z, acabat galvanitzat, amb una quantia d'acer de 10 kg/m².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |         |         |         |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada  | Parcial | Subtotal |
|         |    | Claraboia absis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 26,350   |         |         | 26,350  |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |         |         | 26,350  | 26,350   |
| LVC010  | M² | Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/10/ 6+6, conjunt format per vidre exterior trempat incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior laminar incolor de 6+6 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor; 28 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.                                                                                           |           |          |         |         |         |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada  | Parcial | Subtotal |
|         |    | Claraboia absis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 26,350   |         |         | 26,350  |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |         |         | 26,350  | 26,350   |
| RSP011b | M² | Coberta de llosa de pedra amb pedra procedent de recuperació de la pròpia coberta o pedra nova de vinaixa de mesures aproximades de 65*65 solapades 10/15 cm entre filades Col·locada i rejuntada amb morter de calç. Inclou formació de goteró a la llosa de voladis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |         |         |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada  | Parcial | Subtotal |
|         |    | Estimacio inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 1,000    |         |         | 1,000   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |         |         | 1,000   | 1,000    |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº     | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amidament |          |         |        |         |          |
|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
| QAY010 | M² | Formació de pendents en coberta plana no ventilada, mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila expandida i ciment gris, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat. Fins i tot neteja i preparació de la superfície suport, replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i junts, formació de mestres, reblert de junts amb poliestirè expandit de 2 cm de gruix, abocament i reglat del formigó, i abocament, estès i mestrejat del morter de regularització. | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|        |    | Zona mirador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 73,250   |         |        | 73,250  |          |
|        |    | Nou forjat co erta plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 38,500   |         |        | 38,500  |          |
|        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |         |        | 111,750 | 111,750  |
| NIN010 | M² | Impermeabilització de cobertes planes , amb un pendent mitjà del 3%, amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 160 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris, tipus monocapa, totalment adherida al suport amb bufador prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniónica amb càrregues tipus EB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|        |    | Zona mirador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 73,250   |         |        | 73,250  |          |
|        |    | Nou forjat co erta plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 38,500   |         |        | 38,500  |          |
|        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |         |        | 111,750 | 111,750  |

### 1.6.- Gestió de residus

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |         |          |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------|----------|
| <b>GTA010</b>  | <b>U</b> | Transport de terres amb contenidor de 5 m <sup>3</sup> , a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.                                                                                                | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20   |          |         |        | 20,000  |          |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        | 20,000  | 20,000   |
| <b>GRA010</b>  | <b>U</b> | Transport de residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m <sup>3</sup> , a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.   | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18   |          |         |        | 18,000  |          |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        | 18,000  | 18,000   |
| <b>GRA010b</b> | <b>U</b> | Transport de residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m <sup>3</sup> , a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9    |          |         |        | 9,000   |          |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        | 9,000   | 9,000    |
| <b>GRA010c</b> | <b>U</b> | Transport de residus inerts de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m <sup>3</sup> , a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.                               | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5    |          |         |        | 5,000   |          |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        | 5,000   | 5,000    |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº      | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amidament |          |         |        |         |          |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
| GRA010d | U  | Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.             | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |
| GRA010e | U  | Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.           | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |
| GRA010f | U  | Transport de residus inerts de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         |          |         |        | 2,000   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |        | 2,000   | 2,000    |
| GEB020  | M³ | Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.                                                                                | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,5       |          |         |        | 2,500   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |        | 2,500   | 2,500    |
| GTB010  | U  | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.                                                                                                    | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20        |          |         |        | 20,000  |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |        | 20,000  | 20,000   |
| GRB010  | U  | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.                                   | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18        |          |         |        | 18,000  |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |        | 18,000  | 18,000   |
| GRB010b | U  | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.                                 | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9         |          |         |        | 9,000   |          |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |        | 9,000   | 9,000    |
| GRB010c | U  | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inerts de fusta produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.                                                               | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |        |         |          |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº                                  | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament |          |         |        |         |          |
|-------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5         |          |         | 5,000  |         |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         | 5,000  |         | 5,000    |
| GRB010d                             | U  | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 1,5 m³ amb residus inerts vitris produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.             |           |          |         |        |         |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |
| GRB010e                             | U  | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.           |           |          |         |        |         |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |
| GRB010f                             | U  | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb residus inerts de paper i cartró, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. |           |          |         |        |         |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         |          |         |        | 2,000   |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 2,000   | 2,000    |
| GEC020                              | M³ | Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.                                                                                                                                                             |           |          |         |        |         |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,5       |          |         |        | 2,500   |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 2,500   | 2,500    |
| 1.7.- Control de qualitat i assaigs |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |         |          |
| XEH016                              | U  | Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació de dues provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.                      |           |          |         |        |         |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6         |          |         |        | 6,000   |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 6,000   | 6,000    |
| XRQ010                              | U  | Prova de servei per comprovar l'estanquitat d'una coberta plana d'entre 200 i 500 m² de superfície mitjançant inundació.                                                                                                                                                                                 |           |          |         |        |         |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         |          |         |        | 2,000   |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 2,000   | 2,000    |
| XRQ010b                             | U  | Prova de servei per comprovar l'estanquitat d'una coberta inclinada mitjançant reg.                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |         |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |

### 1.8.- Seguretat i salut

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº     | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amidament |          |         |        |         |          |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
| YCR030 | M | Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | 30,000   |         |        | 30,000  |          |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        | 30,000  | 30,000   |
| YIX010 | U | Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |
| YPC060 | U | Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5         |          |         |        | 5,000   |          |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        | 5,000   | 5,000    |
| YPC010 | U | Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo de dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.                            | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4         |          |         |        | 4,000   |          |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        | 4,000   | 4,000    |
| YPC020 | U | Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.                                                                                                                                  | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4         |          |         |        | 4,000   |          |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        | 4,000   | 4,000    |
| YPC030 | U | Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.                                                                                                                                  | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4         |          |         |        | 4,000   |          |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        | 4,000   | 4,000    |
| YPC040 | U | Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita maquinària i les eines, de dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug.                                                                                                                                                                                               | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        |         |          |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

## IV Amidaments

### 1 LOT 1

| Nº        | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amidament |          |         |        |         |          |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         |          |         | 4,000  |         |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         | 4,000  | 4,000   |          |
| YPC050    | U  | Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. |           |          |         |        |         |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         |          |         |        | 4,000   |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 4,000   | 4,000    |
| YSS020    | U  | Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |         |        |         |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2         |          |         |        | 2,000   |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 2,000   | 2,000    |
| YSS030    | U  | Senyal d'avertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |        |         |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         |          |         |        | 3,000   |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 3,000   | 3,000    |
| YSS031    | U  | Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |        |         |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         |          |         |        | 3,000   |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 3,000   | 3,000    |
| YSS032    | U  | Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |         |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         |          |         |        | 3,000   |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 3,000   | 3,000    |
| YSS033    | U  | Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |         |        |         |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2         |          |         |        | 2,000   |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 2,000   | 2,000    |
| YSS034    | U  | Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        |         |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |
| E26FEA030 | Ud | Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        |         |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2         |          |         |        | 2,000   |          |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 2,000   | 2,000    |

**Projecte:** REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...  
**Promotor:** Ajuntament de Vinaixa  
**Situació:** Vinaixa

**Arquitectes:** Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

**IV Amidaments**