

V - Pressupost

REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE
VINAIXA ETAPA 1 FASE 1 LOT 1

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE ...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost**Capítol N° 1 LOT 1**

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.1.- Actuacions previes					
0PC010	M²	Muntatge i desmuntatge d'estintolament de forjat horitzontal i voladís, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m, compost per 4 puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de fusta, amortitzables en 10 usos.			
		Total m² :	15,000	21,51	322,65
0DD010	M²	Aplicació de tractament insecticida en l'interior de l'edifici.			
		Total m² :	150,000	0,19	28,50
Total subcapítol 1.1.- Actuacions previes:					351,15
1.2.- Mitjans Auxiliars					
0XA120f	U	Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 70 cm d'ample; per a execució de façanes i cresteries amb un total de 1200 m2, amb elements constructius (cornises, motlures, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.			
		Total U :	1,000	151,33	151,33
K1213251	M2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 50 km			
		Total m2 :	260,000	7,19	1.869,40
K1215250	M2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats			
		Total m2 :	37.200,000	0,05	1.860,00
YCF014	M	Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, en cobertes inclinades amb ràfec, d'1 m d'altura mínima sobre la superfície de treball, que permet una inclinació de fins a 15° respecte al pla vertical i proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 10°, format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 1400 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; barana intermèdia de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 1400 mm de longitud, disposada de manera que una esfera de 470 mm no passi a través de qualsevol obertura, amortitzable en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball, amortitzable en 150 usos i guardacossos de seguretat, compost per tub rectangular metàl·lic de 1,5 m de longitud i una base fixa formada per placa metàl·lica per a la fixació al parament, tub rectangular metàl·lic amb perforacions per permetre el desplaçament del tub vertical i tub metàl·lic de reforç per estabilitzar la base, separats entre si una distància màxima de 1,4 m, amortitzables en 20 usos.			
		Total m :	65,000	21,12	1.372,80
0XP010	U	Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 18 m d'altura màxima de treball.			
		Total U :	3,000	152,21	456,63
0XP020	U	Transport a obra i retirada de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 18 m d'altura màxima de treball.			
		Total U :	1,000	130,47	130,47
Total subcapítol 1.2.- Mitjans Auxiliars:					5.840,63

1.3.- Enderrocs

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE ...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost

Capítol N° 1 LOT 1

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
DQC040	M²	Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals i recuperació del 80% del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m² :	413,410	26,11	10.794,14
OGE050	M³	Excavació per a buidatge de terres i materials de reple , amb possible aparició de materials arqueològiques entre 1 i 2 m de profunditat, realitzada amb mitjans manuals, amb seguiment arqueològic a peu d'obra.			
		Total m³ :	60,213	251,86	15.165,25
K215EE11	M2	Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
		Total m2 :	474,410	2,74	1.299,88
DEM110	M	Demolició de corretja de fusta, amb mitjans manuals i motoserra, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m :	292,000	9,43	2.753,56
DQA010	M²	Demolició completa de coberta plana transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic; amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m² :	5,980	24,50	146,51
DEC041	M³	Obertura de buit en mur de maçoneria de pedra calcària, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m³ :	1,000	102,74	102,74
DEC040	M³	Demolició de mur de maçoneria de pedra gres, amb morter, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m³ :	63,126	123,84	7.817,52
DPT020	M²	Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó massís a maó de cantell de 5 cm cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m² :	128,820	6,11	787,09
DPT020d	M²	Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó massís a maó de cantell de 5 cm cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m² :	91,790	6,11	560,84
DEM020	M²	Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de revoltó corbat ceràmic format per una o dues rosques de maó ceràmic i reblert de carcanyol amb rebles i morter de calç, amb martell pneumàtic i motoserra, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m² :	247,700	21,38	5.295,83
DEF060	M²	Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, graonat i revestiments, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m² :	6,000	27,61	165,66
DRE010	M	Demolició d'esgraonat de formigó i del seu revestiment de pedra natural, amb martell pneumàtic, sense deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m :	12,000	9,34	112,08

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE ...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost

Capítol N° 1 LOT 1

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
DLC020	M²	Aixecat de fusteria envidrada de fusta de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m² :	20,160	4,54	91,53
DLP210	M²	Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m² :	16,000	3,79	60,64
DRT020	M²	Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total m² :	35,000	6,15	215,25
DSM010	U	Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total U :	1,000	20,06	20,06
DSM010b	U	Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total U :	1,000	19,55	19,55
DIE060	U	Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en serveis generals de 200 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total U :	1,000	369,75	369,75
DIE104	U	Desmuntatge de quadre elèctric de superfície per a dispositius generals i individuals de comandament i protecció, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			
		Total U :	1,000	16,56	16,56
Total subcapítol 1.3.- Enderrocs:					45.794,44

1.4.- Estructures

ADE010	M³	Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.			
		Total m³ :	2,756	27,25	75,10
CSV010	M³	Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors.			
		Total m³ :	2,756	265,56	731,88
FEF010	M²	Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.			
		Total m² :	53,000	29,87	1.583,11
EAV010	Kg	Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.			
		Total kg :	160,000	1,73	276,80

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE ...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost

Capítol N° 1 LOT 1

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
EAS006	U	Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 250x250 mm i gruix 12 mm, i muntatge sobre 4 pernys d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels pernys.			
Total U :			12,000	37,26	447,12
EHW001	U	Ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó de 120 mm d'espessor mínim, sistema SAFEsset "HILTI", format per una perforació de 10 mm de diàmetre i 64 mm de profunditat, realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de les dues terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció, mitjançant un lleu moviment de rotació, d'element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Z M8x80, de 8 mm de diàmetre i 80 mm de longitud, femella i volandera.			
Total U :			72,000	4,93	354,96
EMV120	M	Biga de fusta laminada encolada homogènia d'avet roig (Picea abies) procedent del Nord i Nord-est d'Europa, de 40 mm d'espessor de les làmines, de 160x160 mm de secció, classe resistent GL-24h i classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat.			
Total m :			20,000	28,92	578,40
EMC040	M	Enllatat de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de 40x30 mm de secció, col·locada cada 20 cm. classe resistent C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat estructural ME-1 segons UNE 56544; per a classe d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat; fixat sobre les corretges amb claus, d'acer galvanitzat d'alta adherència.			
Total m :			52,000	1,05	54,60
K5Z2FDG4	M2	Empostissat amb panell de tauler fenòlic de 23mm de gruix, enllatat de fusta de 40x40mm clavetejat sobre el taulell, dos plaques d'aïllament de poliestirè extruït de 40mm de gruix, la segona ranurada col·locades amb fixacions mecàniques, intercalant entre les dos plaques d'aïllament lamina separadora tipus TEYVEK.			
Total m2 :			15,000	85,28	1.279,20
PPESTR1	M2	Reforç de sostre de fusta existent format per bigues de fusta i revolto ., amb tractament hidrofug i fungicida de la fusta; acer B 500S UNE 36068, reforç amb 4 R.16 a la trobada de cada biga amb la biga principal, reforç a parets amb barra d. 12mm cada 40cm. engrallat ME 20x20 d.5,i conector amb cargol DIN571 d.10mm cada 12 cm. capa de compressió de 6 cm de gruix de formigó amb ciment blanc i sorra fina i grava de color clar, Formigó HA-25/B/12/I, fabricat en central. i abocament amb cubilot;). d'acord amb el planol de projecte reforç estructura. Previament s'escombrara la solera preexistent.L'acabat del formigó superficial amb regle per deixar vist com a paviment final.			
Total m2 :			73,250	56,11	4.110,06
R06C010	MI	Formació de dintell de fabrica en nous forats, amb dos perfils HEB de 120mm., i xapa de 8mm., solada amb dos perfils per la part inferior, inclos reompliment del trasdos.Demolició del dintell actual, formació de caixa per apoio del dintell, inclos p/p d' apuntalament i neteja de la zona de treball.			
Total ml :			3,900	363,21	1.416,52
bades	Ud	Tapa de sortida a terrat format per estructura metal·lica amb mecanisme d'obertura i suport . Inclou el pintat de la mateixa			
Total Ud :			1,000	2.230,00	2.230,00

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE ...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost

Capítol N° 1 LOT 1

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
EHL010	M²	Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 26 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat vist amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves cares plasticada, amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cercols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.			
Total m² :			26,880	126,22	3.392,79
EMT010b	M²	Tauler estructural contraxapat de fusta de pi insigne (Pinus radiata), per a ús exterior, segons UNE-EN 636, de 18 mm d'espessor, amb vores cairejades, fixat amb cargols de cap aixamfranat, d'acer al carboni, per a forjat, sobre estructura de fusta.			
Total m² :			30,320	25,79	781,95
EHV015	M³	Biga exempta, recta, de formigó vist, de 30x40 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 90 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura llisa, en planta d'entre 4 i 5 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulers contraxapats fenòlics de fusta de pi, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 20 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.			
Total m³ :			2,000	727,39	1.454,78
Total subcapítol 1.4.- Estructures:					18.767,27

1.5.- Cobertes

ANS025	M²	Solera de formigó en massa de 5 cm d'espessor, realitzat amb calç hidràulica natural, tipus NHL 5, amb una resistència a compressió a 90 dies major o igual a 11,5 Mpa (115 kg/cm²), preparat en obra i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús tauler de fusta de 2 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.			
Total m² :			198,140	23,57	4.670,16
NIN011	M²	Impermeabilització de cobertes inclinades, amb làmina impermeabilitzant, flexible i difusora de vapor d'aigua, composta d'un full de poliolefina, amb ambdues cares revestides de vel fibrós, de 0,55 mm d'espessor i 160 g/m², subministrada en rotllos de 1,5 m d'amplada i 50 m de longitud, tipus monocapa, fixada mecànicament al suport amb cargols d'acer de 6 mm de diàmetre i 65 mm de longitud, amb tractament anticorrosió, tac i volandera de repartiment de 40x40 mm (3 u/m²).			
Total m² :			206,140	17,74	3.656,92
ANV030	M²	Solera ventilada de formigó armat de 10+5 cm de cantell, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-10 "CÁVITI", de 780x580x100 mm, color negre, realitzada amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot això sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.			
Total m² :			198,140	40,44	8.012,78
QUT030	M²	Cobertura de teules ceràmiques corbes, color envellit,nova a la canal i recuperada la de cobertura 40x19x16 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5, directament sobre la superfície regularitzada del vessant, a coberta inclinada, amb una pendent major del 26%.			
Total m² :			228,140	31,03	7.079,18

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE ...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost

Capítol N° 1 LOT 1

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
QUT031	M	Carener per a coberta inclinada, amb cavallons ceràmics, color envellit o teula de recuperació , per a teules corbes, rebuts amb morter de ciment, industrial, M-5.			
		Total m :	23,630	15,69	370,75
EAT020b	M²	Estructura metàl·lica lleugera autoportant, per a lluernari amb vidre formada per acer UNE-EN 10162 S235JRC, en perfils conformats en fred de les sèries L, U, C o Z, acabat galvanitzat, amb una quantia d'acer de 10 kg/m².			
		Total m² :	26,350	45,37	1.195,50
LVC010	M²	Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/10/ 6+6, conjunt format per vidre exterior trempat incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior laminar incolor de 6+6 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor; 28 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.			
		Total m² :	26,350	197,17	5.195,43
RSP011b	M²	Coberta de llosa de pedra amb pedra procedent de recuperació de la propia coberta o pedra nova de vinaixa de mesures aproximades de 65*65 solapades 10/15 cm entre filades Col·locada i rejuntada amb morter de calç. Inclou formació de goteró a la llosa de voladis			
		Total m² :	1,000	86,58	86,58
QAY010	M²	Formació de pendents en coberta plana no ventilada, mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila expandida i ciment gris, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat. Fins i tot neteja i preparació de la superfície suport, replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i junts, formació de mestres, reblert de junts amb poliestirè expandit de 2 cm de gruix, abocament i reglat del formigó, i abocament, estès i mestrejat del morter de regularització.			
		Total m² :	111,750	26,49	2.960,26
NIN010	M²	Impermeabilització de cobertes planes , amb un pendent mitjà del 3%, amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 160 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris, tipus monocapa, totalment adherida al suport amb bufador prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB.			
		Total m² :	111,750	13,49	1.507,51
Total subcapítol 1.5.- Cobertes:					34.735,07

1.6.- Gestió de residus

GTA010	U	Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.			
		Total U :	20,000	91,54	1.830,80
GRA010	U	Transport de residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.			
		Total U :	18,000	91,54	1.647,72

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE ...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost

Capítol N° 1 LOT 1

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
GRA010b	U	Transport de residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.			
		Total U :	9,000	91,57	824,13
GRA010c	U	Transport de residus inerts de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.			
		Total U :	5,000	120,64	603,20
GRA010d	U	Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.			
		Total U :	1,000	72,32	72,32
GRA010e	U	Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.			
		Total U :	1,000	84,38	84,38
GRA010f	U	Transport de residus inerts de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.			
		Total U :	2,000	84,38	168,76
GEB020	M³	Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.			
		Total m³ :	2,500	103,98	259,95
GTB010	U	Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.			
		Total U :	20,000	12,07	241,40
GRB010	U	Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.			
		Total U :	18,000	45,79	824,22
GRB010b	U	Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.			
		Total U :	9,000	45,82	412,38
GRB010c	U	Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inerts de fusta produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.			
		Total U :	5,000	84,40	422,00

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE ...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost

Capítol Nº 1 LOT 1

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
GRB010d	U	Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 1,5 m³ amb residus inerts vitris produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.			
Total U :			1,000	36,13	36,13
GRB010e	U	Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.			
Total U :			1,000	81,87	81,87
GRB010f	U	Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb residus inerts de paper i cartró, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.			
Total U :			2,000	42,14	84,28
GEC020	M³	Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.			
Total m³ :			2,500	172,38	430,95
Total subcapítol 1.6.- Gestió de residus:					8.024,49

1.7.- Control de qualitat i assaigs

XEH016	U	Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació de dues provetes, curació, recapat i ruptura a compressió.			
Total U :			6,000	78,98	473,88
XRQ010	U	Prova de servei per comprovar l'estanquitat d'una coberta plana d'entre 200 i 500 m² de superfície mitjançant inundació.			
Total U :			2,000	322,82	645,64
XRQ010b	U	Prova de servei per comprovar l'estanquitat d'una coberta inclinada mitjançant reg.			
Total U :			1,000	416,64	416,64
Total subcapítol 1.7.- Control de qualitat i assaigs:					1.536,16

1.8.- Seguretat i salut

YCR030	M	Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.			
Total m :			30,000	11,92	357,60
YIX010	U	Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.			
Total U :			1,000	3.212,30	3.212,30
YPC060	U	Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.			

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE ...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost

Capítol N° 1 LOT 1

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
Total U :			5,000	264,40	1.322,00
YPC010	U	Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo de dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.			
Total U :			4,000	176,18	704,72
YPC020	U	Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.			
Total U :			4,000	128,81	515,24
YPC030	U	Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.			
Total U :			4,000	234,84	939,36
YPC040	U	Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita maquinària i les eines, de dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug.			
Total U :			4,000	102,00	408,00
YPC050	U	Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.			
Total U :			4,000	157,89	631,56
YSS020	U	Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.			
Total U :			2,000	8,73	17,46
YSS030	U	Senyal d'avertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.			
Total U :			3,000	4,35	13,05
YSS031	U	Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.			
Total U :			3,000	4,35	13,05
YSS032	U	Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.			
Total U :			3,000	4,35	13,05

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE ...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost

Capítol N° 1 LOT 1

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
YSS033	U	Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.			
Total U :			2,000	4,92	9,84
YSS034	U	Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.			
Total U :			1,000	5,03	5,03
E26FEA030	Ud	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.			
Total ud :			2,000	45,50	91,00
Total subcapítol 1.8.- Seguretat i salut:					8.253,26
Parcial N° 1 LOT 1 :					123.302,47

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE ...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost

Presupuesto de ejecución material

1 LOT 1	123.302,47
1.1.- Actuacions previes	351,15
1.2.- Mitjans Auxiliars	5.840,63
1.3.- Enderrocs	45.794,44
1.4.- Estructures	18.767,27
1.5.- Cobertes	34.735,07
1.6.- Gestió de residus	8.024,49
1.7.- Control de qualitat i assaigs	1.536,16
1.8.- Seguretat i salut	8.253,26
Total	123.302,47

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS.

Vinaixa Setembre 2025
Arquitectes

Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

Projecte: REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA I ANNEXES PARROQUIALS DE SANT JOAN BAPTISTA DE VI...
Promotor: Ajuntament de Vinaixa
Situació: Vinaixa


Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP

V Pressupost: Resum del pressupost

1 LOT 1	
1.1 Actuacions previes	351,15
1.2 Mitjans Auxiliars	5.840,63
1.3 Enderrocs	45.794,44
1.4 Estructures	18.767,27
1.5 Cobertes	34.735,07
1.6 Gestió de residus	8.024,49
1.7 Control de qualitat i assaigs	1.536,16
1.8 Seguretat i salut	8.253,26
Total 1 LOT 1	123.302,47
Pressupost d'execució de material (PEM)	123.302,47
13% de despeses generals	16.029,32
6% de benefici industrial	7.398,15
Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)	146.729,94
21% IVA	30.813,29
Pressupost base de licitació (PBL = PEC + IVA)	177.543,23

Ascendeix el pressupost base de licitació a l'expressada quantitat de CENT SETANTA-SET MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

Vinaixa Setembre 2025
Arquitectes



Figuerola-Gavaldà-Romera- SLP