



Ajuntament
d'Olesa de Montserrat

PLEC DE PRESCRIPCIONS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN CONCEPTE D'ARRENDAMENT DE MOTIUS LLUMINOSOS NADALENCES PER AL MUNICIPI (EXP. 2025/004677)

1.- OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

L'objecte del PPT és establir els requisits tècnics, condicions i obligacions que ha de complir la prestació del servei de subministrament de la il·luminació de Nadal del municipi d'Olesa de Montserrat en la modalitat de cessió en lloguer que inclourà el seu manteniment en les condicions òptimes de funcionament, segons s'especifica en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

2.- CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI I OBLIGACIONS

1. En l'ANNEX NÚMERO 1 es relaciona un llistat amb els carrers d'Olesa de Montserrat on s'han d'instal·lar elements lluminosos, el nombre i les característiques d'aquests.
2. L'àmbit del contracte engloba el subministrament dels motius lluminosos nadalencs que apareixen a l'ANNEX NUM. 1, els quals correran íntegrament a càrrec de l'empresa adjudicatària.
3. El tipus de llum dels motius nadalencs haurà de ser LED 100 % (Díode emissor de llum).
4. Els motius ornamentals així com tots els materials auxiliars necessaris pel muntatge complet de la instal·lació seran aportats en la seva totalitat per l'adjudicatari. Això inclou els motius lluminosos amb les seves estructures de sosteniment incloses, el conductor elèctric d'escomesa amb endoll normalitzat fins als punts de connexió*, la infraestructura nadalenca, cables fiadors, làmpades necessàries, postes, cables i tirants de subjecció i en general tots els elements de sosteniment i necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament, prèvia reunió amb els departaments competents de l'Ajuntament.

*El punt/base de connexió de l'endoll pot ser amb regleta o caixa/base estanca normalitzada.

*Al c/ Francesc Macià (20 Unitats) estarà contemplat el cable d'allargament fins al punt de connexió en façana. (Distància d'entre 5 mt i fins a 10 mt)



DOCUMENT PLEC_CLAUS - PLEC CLÀUSULES	ÒRGAN Serveis Centrals	EXPEDIENT 2025/004677
Codi Segur de Verificació: 96ca2d77-53b0-49e7-80b5-637a2c98b01e Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081477_2025_3354998 Data d'impressió: 25/09/2025 13:23:37 Pàgina 2 de 3		
SIGNATURES 1.- Miquel Carreño Delgado (TCAT) (Cap del Servei de Manteniment de la Ciutat), 04/06/2025 13:41		



Tanmateix els motius nadalencs hauran de ser subministrats en primera instància amb endoll normalitzat



- L'empresa adjudicatària del contracte haurà de garantir el correcte funcionament dels elements lluminosos, realitzant la cessió/reposició del subministrament d'aquells motius defectuosos en 24 hores (segons disponibilitat i estoc), per uns altres de les mateixes característiques (sempre que siguin un problema de l'element lluminós).
- L'empresa adjudicatària es farà càrrec d'esmenar les deficiències en la instal·lació elèctrica dels components de la llumenera i l'escomesa (conductors, endolls, regletes de connexió) fins al punt/base d'endoll, en cas que es comprovi una mala execució o deficiència en alguns del materials subministrats/instal·lats. L'esmena haurà de portar-se a terme dins les properes 24h un cop hagi sigut notificada formalment. (via correu electrònic, WP o canal de comunicació reglat i consensuat amb l'empresa)
- Tots els components de les llumeneres així com els conductors, elements auxiliars i els treballs propis d'instal·lació es realitzaran donant compliment al reglament vigent. (Reglament Electrotècnic de baixa Tensió)
- L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els vehicles utilitzats per a realitzar els serveis i treballs especificats compleixen amb les revisions periòdiques obligatòries per aquest tipus de vehicles. Aquests es trobaran amb un bon estat de conservació. Així mateix disposaran de la corresponent pòlissa d'assegurança de vehicles.
- L'empresa adjudicatària restarà obligada a complir amb la normativa de seguretat i salut laboral en els treballs relacionats amb el seu àmbit de treball. Els treballadors estaran degudament formats en matèria de prevenció de riscos laborals.
- En la oferta del contracte estarà inclosa la reposició de les dues xifres finals del cartell lluminós propietat de l'Ajuntament 2026. Aquest serà entregat abans del muntatge a la Torre.
- L'empresa aportarà abans d'iniciar el contracte el corresponent Pla de Prevenció de Riscos Laborals on s'inclouran l'avaluació de riscos i les seves mesures preventives corresponents als treballs d'execució en el muntatge dels motius nadalencs. El PPRL haurà de ser entregat dins els primers 30 dies naturals des de la formalització del contracte.



Ajuntament
d'Olesa de Montserrat

3.- PANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

1. El període d'il·luminació de Nadal en els qual els motius hauran d'estar completament instal·lats i en funcionament estarà comprès des de l'últim dia laborable de novembre o aquell que s'acordi i el 6 de gener ambdós inclosos de cada temporada, durant la vigència del contracte.
2. El subministrament i la instal·lació dels motius podrà iniciar-se a partir d'inicis d'Octubre o el que s'acordi amb l'empresa. El desmuntatge es procedirà a partir del primer dia laborable després del dia 6 de gener i podrà ser retirat per l'empresa a partir del 15 de febrer. Tot i així per qüestions de logística es podrà pactar amb l'empresa altres dates per al subministrament i retirada, garantint en tot moment que quedarà cobert el període en que el carrer ha de disposar de guarniment de nadal en ple funcionament (**últim dia laborable de novembre a 6 de gener**). El no compliment dels terminis sense causa justificada serà motiu punible de penalitats.
3. L'empresa adjudicatària entregarà després de cada subministrament un albarà on constin les dades i quantitats dels models de motius lluminosos. Aquestes seran comprovades i conformades per personal tècnic municipal del Departament de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments.

4.- NORMA APLICABLE

- Reglament electrotècnic de baixa tensió

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT