

MILLORES AL PROJECTE

MILLORES DE LES INFRAESTRUCTURES DEL NUCLI DE BENÉS

Ajuntament de Sarroca de Bellera



AJUNTAMENT DE SARROCA DE BELLERA

ANNEX: MILLORES AL PROJECTE **MILLORES DE LES INFRAESTRUCTURES DEL NUCLI DE BENÉS** Benés, T.M. de Sarroca de Bellera





1. DADES GENERALS

1.1 INTRODUCCIÓ

De conformitat amb el que estableix l'article 147.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic "Quan en l'adjudicació hagin de tenir-se en compte criteris diferents del preu, l'òrgan de contractació podrà prendre en consideració les variants o millores que ofereixin els licitadors, sempre que el plec de clàusules administratives particulars prevegi expressament aquesta possibilitat". Per això, es redacta el present annex, per tal de millorar les prestacions de l'obra i que té efectes en un possible procediment de licitació amb diversos criteris on es valorin les millores. Les millores versaran sobre una o diverses de les indicades en el present annex, essent el licitador qui triï quin o quins ofereix. Les millores ofertes s'han estructurat en capítols complets, és a dir, que inclouen totes les unitats d'obra necessàries per poder dur-les a terme.

1.2 OBJECTE

Es redacta el present Annex al projecte de MILLORES DE LES INFRAESTRUCTURES DEL NUCLI DE BENÉS al municipi de Sarroca de Bellera, per a definir les millores a oferir pels licitadors. Les millores proposades han estat consensuades amb els responsables municipals i consistiran en la instal·lació de baranes de protecció en dos carrers del poble.

1.3 MILLORES PROPOSADES

Millora nº1: Instal·lació de barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 110 cm d'alçària màxima, ancorada, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. 20 metres, en la part sud del poble, al carrer Únic, 2.

L'import d'execució material d'aquesta millora ascendeix a 2.335,00 €, que representa un 4,65% del PEM total.

Millora nº2: Instal·lació de barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 110 cm d'alçària màxima, ancorada, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. 32 metres, en la part central del poble, al carrer Únic, 5-7-9.

L'import d'execució material d'aquesta millora ascendeix a 3.736,00 €, que representa un 7,43% del PEM total.

A continuació, s'adjunten els pressuposts desglossats de les millores proposades.





2. AMIDAMENTS DETALLATS I PRESSUPOST



AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST MIBE2025
CAPÍTOL M1 MILLORA 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer únic, 2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

OBRA 01 PRESSUPOST MIBE2025
CAPÍTOL M2 MILLORA 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Únic, 5-7-9		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

32,000



PRESSUPOST

Obra		01	Pressupost MIBE2025			
Capítol		M1	Millora 1			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. (P - 1)		20,000	116,75	2.335,00
TOTAL Capítol		01.M1				2.335,00

Obra		01	Pressupost MIBE2025			
Capítol		M2	Millora 2			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. (P - 1)		32,000	116,75	3.736,00
TOTAL Capítol		01.M2				3.736,00

TOTAL PRESSUPOST						12.142,00
------------------	--	--	--	--	--	-----------





3. RESUM DE PRESSUPOST

MILLORA 1: Barana metàl·lica carrer Únic, 2

PEM	2.335,00 €
DESPESES GENERALS 13%	303,55 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6%	140,10 €
PEC	2.778,65 €
IVA 21%	583,52 €
TOTAL PRESSUPOST AMB IVA	3.362,17 €

MILLORA 2: Barana metàl·lica carrer Únic, 5-6-7

PEM	3.736,00 €
DESPESES GENERALS 13%	485,68 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6%	224,16 €
PEC	4.445,84 €
IVA 21%	933,63 €
TOTAL PRESSUPOST AMB IVA	5.379,47 €





4. SITUACIÓ GRÀFICA DE LES MILLORES

