



Núm. d'expedient: COR/N801/2025/000002

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SIS CAIXES OBERTES DE NOVA FABRICACIÓ, PER LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT PER A L'ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE LA CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, SA. (D'ARA ENDAVANT, CORESSA), A TRAMITAR DE FORMA ORDINÀRIA I PEL PROCEDIMENT OBERT.

ÍNDEX

Clàusula 1. Objecte.....	2
Clàusula 2. Característiques tècniques del subministrament.....	2
Clàusula 3. Condicions específiques del subministrament.....	3
Clàusula 4. Control i avaluació del subministrament.....	3
Clàusula 5. Garantia dels contenidors.....	4



Clàusula 1. Objecte

Aquest plec té per objecte definir les condicions tècniques per a la contractació del subministrament, de sis caixes obertes metàl·liques per abocar a dins diferents residus (fustes, resta, runes, restes vegetals, etc.) per a l'Àrea de Gestió de Residus i Neteja Viària de la Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA. (en endavant, CORESSA).

Les condicions que s'estableixen en aquest plec, en el que respecta a la tècnica, qualitat, quantitat i medi ambient, s'han d'entendre com a mínimes i s'hauran de complir totes. Totes podran ser millorades per les diferents empreses licitadores, sempre que això suposi un benefici en el subministrament objecte d'aquest contracte.

Clàusula 2. Característiques tècniques del subministrament

L'empresa contractista subministrarà, sis caixes obertes. Aquestes caixes hauran de complir amb les característiques mínimes següents:

- 6 CONTENIDORS METÀL·LICS. CADASCUN AMB LES MIDES:
LLARG TOTAL LATERAL EXTERIOR: 6200 mm (+- 50 mm de tolerància)
AMPLADA TOTAL EXTERIOR: 2500 mm (+- 50 mm de tolerància)
ALÇADA TOTAL LATERAL EXTERIOR: 2200 mm (+- 50 mm de tolerància des del terra).
- Fabricat en xapa de 3 mm de gruix als laterals.
- Fabricat en xapa de 4 mm de gruix al sòl.
- Reforç longitudinal a la part lateral i quatre reforços verticals.
- Ganxos per a l'amarratge a tots els buits del lateral, frontal i portes.
- Bigues carril en IPN 180.
- Xassís reforçat amb IPN 80 cada 500 mm.
- Frontal amb UPN 180 a tota la seva alçada per millorar la seva resistència a l'izatge, carteles de reforç de 20 mm al ganxo i fabricat en acer al carboni F-114 de Ø de 50.
- Porta de llibre de dues fulles. Per millorar la qualitat, les portes hauran d'anar soldades totalment amb fil continu en tots els seus perfils, per donar-li més robustesa i durabilitat.
- Escales d'accés a la part frontal per poder fer revisió de càrrega.
- Les rodes d'arrossegament metàl·liques hauran de tenir canonada perforada per a més durabilitat i sistema desmuntable del rodet.
- Es demana pintat amb una capa d'imprimació al fosfat de zinc i dues capes d'esmalt de color blanc.
- Es demana, soldadura contínua a tots els seus perfils, laterals i frontal.



Clàusula 3. Condicions específiques del subministrament

Les condicions específiques del subministrament comprendran els conceptes següents:

1. Lloc: carrer Riera Fonollar, 2 de Sant Boi de Llobregat, CORESSA.

2. Lliurament:

El termini de subministrament dels contenidors i instal·lació completa serà com a màxim de 180 dies a partir del dia de la petició. Seran a compte de l'adjudicatari els treballs de subministrament, el transport i la descàrrega dels mateixos a on se l'indiqui.

L'adjudicatari està obligat a entregar els contenidors adquirits totalment operatius una vegada estiguin en perfectes condicions pel seu ús amb tota la documentació administrativa exigible normativament.

Per l'entrega del contenidor, l'adjudicatari haurà d'avisar amb una antelació de 48 hores al responsable del contracte de CORESSA per concretar la data i hora d'arribada dels materials i per tal d'establir una coordinació necessària per a la seva execució.

Els treballs no es consideraran finalitzats fins que el contenidor no estigui completament operatiu i es realitzi l'acte formal de recepció. Per això, serà de compliment obligat per part de l'adjudicatari i sense càrrec addicional per a CORESSA aportar la següent documentació:

- Certificats de fabricació especificant mides del contenidor adquirit i homologació CE d'aquest si escau.
- Memòria de materials del contenidor subministrat.

Els certificats mencionats s'hauran de lliurar abans de la realització de l'acte de recepció, ja que formarà part d'aquesta. Sense aquesta documentació no es podrà redactar l'acte de recepció, i per tant no es donarà per rebuda l'actuació. A partir de la formalització l'acte de recepció dels contenidors començarà a comptar el termini de garantia.

Clàusula 4. Control i avaluació del subministrament

L'empresa contractista haurà de comunicar a l'Àrea de Gestió de Residus i Neteja Viària de CORESSA qualsevol variació en les mides, característiques, etc. que es produeixin en els productes subministrats.

A més, l'empresa contractista haurà de designar un delegat o representant amb capacitat professional per a:

- Tenir la representació del contractista sempre que sigui necessària la seva actuació o presència, així com respecte d'altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bon ritme de l'execució.
- Organitzar els treballs així com interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per l'Àrea de Gestió de Residus i Neteja Viària de CORESSA.



- Col·laborar amb CORESSA en la resolució de problemes que es puguin plantejar durant l'execució.

CORESSA podrà establir, d'acord amb la naturalesa del subministrament contractat, les proves, anàlisi o comprovacions que consideri pertinents, a efectes d'avaluació.

Clàusula 5. Garantia dels contenidors

Els contenidors tindran un termini de garantia mínima de 2 anys contra qualsevol classe de desperfecte o deformació per ús habitual d'aquests.

El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de l'acta de recepció del contenidor.

Així mateix, l'adjudicatari substituirà les anomalies reconegudes com defectuoses per vici, de construcció o de material, incloses les despeses de mà d'obra, materials i desplaçament, en el menor temps possible. Si durant el termini de garantia, quedi acreditada l'existència de vicis o desperfectes, CORESSA tindrà el dret de reclamar a l'adjudicatari la reposició dels béns inadequats o la reparació dels mateixos si fos necessari a judici dels informes tècnics corresponents, procedint en cas contrari a la confiscació de la garantia dipositada.

Cap de l'Àrea de Gestió de Residus i Neteja Viària,
CORESSA