

| DESCRIPCIÓ   | QUANTITAT | PREU       | TOTAL                             |
|--|-----------|------------|-----------------------------------|
| <b>REFORMA DE SALA D'ESPERA PER CONSTRUCCIÓ DE 2 BOX AL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL RIERAL, SITUAT A L'AVINGUDA DE VIDRERES 179, DE LLORET DE MAR</b>  |           |            |                                   |
| ENDERROC, DESMUNTATGE I RETIRADA, DE CEL RAS I ELEMENTS EXISTENTS ACORDATS.<br>Enderroc de cel ras existent, desmuntatge de mobiliari existent i sanejament dels paraments i la zona a actuar.   | 1         | 4.200,95€  | 4.200,95€                         |
| PARET DIVISORIA DE PYL 15x48x15<br>Enva de guix laminat 15x48x15, amb estructura metal·lica muntants cada 40 cm, i llana de roca. 98m2 aproximadament.   | 1         | 10.094,70€ | 10.094,70€                        |
| INSTAL·LACIÓ ELECTRICA PER IL·LUMINACIÓ, PUNTS DE TREBALL I CAMILLES EN CONSTRUCCIÓ DE BOX<br><br>Suministre e instal·lació electrica per lloc de treball i per punt camilla en dos box, il·luminació amb 6 panells AVANLED 4000K UGR 60X60 i llums d'emergencia per els dos box, 2 punts de treball MODEL SIMON CIMA 500, I PUNTS DE CAMILLA...                             | 1         | 2.260,16€  | 2.260,16€                         |
| TELECOS ( RJ45 CAT 6 )<br>Suministre e instal·lació de cablejat, amb cable utp cat6 , de tots els punts dels dos llocs de treball i les dues camilles fins al RAC existent.  | 1         | 2.083,69€  | 2.083,69€                         |
| FONTANERIA I RENTAMANS<br>Suministre i col·locació d'instal·lació de d'aigua freda i calenta sanitaris, Picas de porcelana amb aixeta i peu model ROCA, connectades al desgüas.  | 1         | 1.800,75€  | 1.800,75€                         |
| REPARACIÓ DE PARAMENTS<br>Reparació de paraments verticals enrajolats o enguixats malmesos per la reforma.   | 1         | 243,80€    | 243,80€                           |
| CEL RAS AMB PLACA VINILICA DESMUNTABLE 60x60 GUIA VISTA<br><br>Fals sostre amb guia vista i placa vinilica de 60 x 60 cm desmuntable, en tota la sala d'espera i els box uns 135 m2 aproximadament   | 1         | 8.883,21€  | 8.883,21€                         |
| PORTES ENTRADA BOX<br>Suministre i col·locació de porta pas 80cm similars a les existents, per entrada al BOX  | 2         | 1.246,60€  | 2.493,20€                         |
| CLIMATITZACIÓ<br>Suministre e instal·lació de Fancoil, valvules, termostat i reixes d'impulsió i retorn, racords, tubs, etc..  | 1         | 3.424,33€  | 3.424,33€                         |
| REGULACIÓ<br>Suministre e instal·lació de RD-WMB-T Wallbus Room Display, corriente 12,8%, controladores Wallbus 7, sensor local.Marca Trend Controls/M3 - Verificación de cableado, señales de campo, puesta en marcha equipos de control, carga de programación, verificación de las regulaciones, creación documentación técnica necesaria y formación a personal técnico. | 1         | 2.737,17€  | 2.737,17€                         |
| PINTURA<br>Pintat de tots els paraments verticals afectats per les obres amb dues capes de pintura plastica blanc mate..   | 1         | 4.329,75€  | 4.329,75€                         |
|  |           |            | <b>BASE</b><br>42.551,71€         |
|  |           |            | <b>% IVA</b><br>21,00%            |
|  |           |            | <b>€ IVA</b><br>8.935,86 €        |
|  |           |            | <b>TOTAL</b><br><b>51.487,57€</b> |