



Vall d'Hebron

Hospital

Direcció d'Infraestructures i

Tecnologia

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE 2 SAI'S PER ALS EQUIPS D'ANGIOLOGIA MONOPLÀ I BIPLÀ DE L'ÀREA DE ONE STEP ICTUS DEL HUVH

1. OBJECTE I ABAST

El present procediment de contractació té com a objecte el subministrament de dos SAI's (Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda) per a cobrir elèctricament dos dels tres angiògrafs de l'àrea del One Step Ictus de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Els SAI's són un equipament imprescindible per tal de mantenir el servei elèctric, ja que en cas de zero elèctric supleixen la tensió amb bateries de manera que poden seguir funcionant els aparells que s'alimenten d'aquests sense que vegin cap pertorbació la qual cosa és fonamental per a la seguretat d'un pacient que es pugui estar intervenint en el moment de la interrupció. Dels tres angiògrafs de l'àrea One Step Ictus només un està cobert per un SAI operatiu, el Biplà disposa de SAI però no està operatiu per obsolescència i el Monoplà no en disposa. L'objectiu d'aquest expedient és que els tres equips quedin coberts per aquests sistemes de seguretat elèctrica. El subministrament dels dos SAI's inclou la retirada del SAI vell del Biplà, el subministrament i ubicació en lloc definitiu dels dos equips nous i la posada en funcionament dels mateixos un cop s'hagi connectat elèctricament per personal de manteniment del HUVH.

2. CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES

El SAI de la sala Biplà substituirà un SAI existent obsolet, per tant s'haurà d'enretirar l'equip antic i col·locar l'equip nou a la mateixa ubicació exacta. L'equip nou haurà de tenir una potència elèctrica de 120KVA i una autonomia de 120 minuts. Degut a aquestes característiques estarà compost per dos armaris independents un que serà el propi SAI i l'altre amb les bateries. En qualsevol cas cap dels dos armaris podrà superar les dimensions de 600 x 900 x 1500 mm (L x P x A).

El SAI de la sala Monoplà s'ubicarà a la sala del Rack informàtic de zona. Aquest equip haurà de tenir una potència elèctrica de 80KVA i una autonomia de 120 minuts. Tant el SAI com les bateries hauran d'estar integrats en un sol armari i aquest no haurà de superar les dimensions de 600 x 900 x 2000 mm (L x P x A).

Els dos angiògrafs són de la marca Philips per la qual cosa els SAI's a instal·lar hauran d'estar homologats per aquest fabricant avalant les característiques tècniques prescrites.

L'incompliment d'aquests mínims suposa l'exclusió del licitant del present procediment de contractació.

3. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT

Les prescripcions tècniques descrites en aquest plec corresponen a un procediment obert de contractació pública que s'estructura amb 1 lot i un únic adjudicatari. El subministrament que es licita ha de quedar instal·lat en un termini màxim de 30 dies un cop signat el contracte. L'òrgan de contractació serà l'HUVH; sent responsable d'aquest contracte la Direcció d'Infraestructures i Tecnologia (DIT).

Per tal de licitar, serà requeriment obligatori que les empreses licitadores visitin les instal·lacions on s'ubicaran els equips a subministrar amb l'objectiu de conèixer l'espai per validar les dades que es refereixen en el present PPT i les característiques dels espais. Durant la visita s'entregarà un certificat conforme s'ha realitzat la visita al centre. El certificat s'haurà d'entregar inclòs al sobre 1, i la seva no presentació suposarà l'exclusió del licitant del actual procés de contractació. Així mateix, els licitants inclouran en el sobre 1 una carta del fabricant dels angiògrafs avalant els equips que es proposa subministrar.



Per seleccionar l'adjudicatari del present procediment de contractació s'utilitzarà únicament criteris de valoració objectius. En qualsevol cas, no es valorarà cap oferta econòmica superior al preu de licitació.

4. GARANTÍA, LLIURAMENT I FACTURACIÓ

Garantia: La garantia mínima serà d'1 any referent a tot el material subministrat.

Lliurament: L'adjudicatari ubicarà els equips als llocs previstos, que es revisaran el dia de la visita. El preu d'adjudicació inclou el transport de tot el material fins al lloc d'instal·lació i també la posada en funcionament dels equips.

Termini de lliurament: L'adjudicatari haurà de subministrar el material i col·locar-lo en el lloc definitiu en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de la signatura del contracte de subministrament. El material lliurat defectuós haurà de ser substituït en 24 hores per altre igual, sense càrrecs addicionals.

Facturació: El preu del contracte es facturarà en un únic document, en format electrònic segons normativa vigent, per el total. Pel tràmit de pagament de la factura serà necessari que els tècnics de la DIT hagin donat el vist i plau al equipament lliurat signant el corresponent document de recepció, un cop els equips estiguin situats a la seva ubicació definitiva i s'hagi comprovat que funcionen correctament.

5. CONTROL DE QUALITAT DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

L'empresa adjudicatària té la responsabilitat de garantir que els productes compleixin les prescripcions del plec i tota la normativa vigent aplicable. La DIT exercirà una vigilància sobre les característiques que haurà de complir el material subministrat, podent rebutjar les unitats que no compleixin els requisits bàsics de qualitat, de bon estat d'embalatge i d'adequat servei.

6. DETERMINACIÓ DEL PREU

El preu de licitació s'ha determinat a partir d'un estudi de mercat efectuat pels tècnics responsables del manteniment de les instal·lacions del HUVH. El preu mig de mercat d'un SAI de 120KVA amb 120 minuts d'autonomia es de 18.500,00€ + IVA i el preu mig de mercat d'una SAI de 80KVA amb 120 minuts d'autonomia es de 16.500,00€ +IVA. Per tant, el preu que en resulta es de 35.000,00€ mes IVA (42.350,00€ amb IVA inclòs), que es el preu de licitació.

Esther Tomás Martínez
Directora d'Infraestructures i Tecnologia

Barcelona, 1 de Setembre de 2025