

**CONTRACTE DE SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE CONTROL DE QUALITAT CONTROL DE QUALITAT
PROJECTE NOU TRAMVIA DEL CAMP DE TARRAGONA DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. FASE 1: CAMBRILS CENTRE -CENTRE OPERATIU VILA-SECA. PLATAFORMA,
SUPERESTRUCTURA,URBANITZACIÓ I SISTEMES. FASE 2. CAMBRILS CENTRE - VILA-SECA ESTACIÓ
CLAU: PC-FNT-22013.1.2.R0**

**ANNEX NÚM. 4
ACREDITACIONS ASSAIGS**

	ASSAIG	NORMA
1	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
2	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl	ASTM D 6938
3	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl	NLT 357
4	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons	UNE-EN ISO 15630-1
5	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl	UNE 103502
6	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6