



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L'ARBRE
DE NADAL DURANT LA CAMPANYA DE NADAL DE LA CIUTAT DE
FIGUERES**

1.- PREÀMBUL

En motiu de les festes de Nadal, Any Nou i Reis de l'any 2025, l'Ajuntament de Figueres té previst el muntatge d'una estructura metàl·lica de propietat municipal conformada per mòduls, així com tota la lluminària que el guarneix.

Aquest arbre, que actualment es troba a les dependències de la Brigada Municipal a les naus de la Marca de l'Ham, cal transportar-lo fins a la Rambla (lloc on es munta l'arbre), despaletitzar-lo, muntar-lo, guarnir-lo, connectar-lo i mantenir-lo durant les festes nadalenques, considerat aquest termini des de l'encesa general fins el dia 6 de gener de 2026. Un cop passat aquest període, cal desmuntar-lo, paletitzar-lo, i tornar a transportar-lo fins a les dependències de la Brigada tal com estava.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el servei de muntatge, desmuntatge i manteniment preventiu i correctiu de l'arbre de Nadal de propietat municipal, així com la col·locació de les llums associades que el guarneixen.

3.- CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE, MANTENIMENT I CONNEXIÓ A L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'ARBRE DE NADAL

3.1 Antecedents

L'Ajuntament de Figueres disposa d'un arbre de nadal desmuntable, i necessita que una empresa realitzi el muntatge, el manteniment, la col·locació de la il·luminació nadalenca de l'arbre, així com el posterior desmuntatge i paletització per tornar-lo a deixar al magatzem municipal, que es el lloc on actualment es guarda l'arbre.

3.2 Condicions particulars

3.2.1 Sobre el muntatge, desmuntatge i connexió a l'enllumenat públic de l'arbre de Nadal

Es procedirà al muntatge i desmuntatge de l'arbre de Nadal, format per 7 mòduls metàl·lics de 2 metres d'alçada cadascun d'ells i al muntatge i desmuntatge de les llums de l'arbre, formada per làmpades tipus LED. Aquestes llums seran subministrades per l'Ajuntament. L'enllumenat de l'arbre s'alimentarà des d'un quadre de comandament i protecció a subministrar i

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): 7ad459a7-65be-47d9-9b0e-cd16798a68c2



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

instal·lar per l'adjudicatari. Cada quadre de protecció inclourà les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que li corresponguin en funció del nombre de llums a connectar-hi, a més a més d'un rellotge horari i contactors de potència per tal de programar la seva encesa i apagada.

L'horari de funcionament serà des de les 18:00 h fins les 23:00 h en el període comprés, com a màxim, entre el 19 de novembre i el 6 de gener de 2026. L'ajuntament podrà optar a reduir els dies de funcionament.

La data d'encesa inaugural serà la que indiqui l'Ajuntament de Figueres, produint-se la mateixa entre el 15 i el 30 de novembre d'aquest any 2025.

Els treballs de desmuntatge i retirada de l'arbre i elements decoratius es portarà a terme a partir del dia 7 de gener de 2026 i no podran tenir una durada superior a 7 dies hàbils. S'haurà de procedir al desmuntatge de la totalitat de la instal·lació (quadres, tensors, conductor elèctric i accessoris de material elèctric; si és el cas.

Qualsevol documentació tècnica i/o administrativa que pugui ser necessària o obligatòria anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Previ a l'encesa general, s'haurà de haver realitzat la comprovació del bon funcionament de tota la instal·lació i presentar per part de l'adjudicatari.

Aquesta empresa signarà els butlletins de la instal·lació elèctrica realitzada per a la contractació de la energia elèctrica.

3.2.2 Sobre el manteniment preventiu

Caldrà la previsió d'un servei permanent de guàrdia per tal que es puguin esmenar les possibles incidències en el bon funcionament de l'enllumenat que vesteix l'arbre i el guarneix, durant tot el període de durada de la instal·lació. Serà obligació del adjudicatari, una revisió diària de l'arbre, i esmenar les deficiències observades amb un màxim de 24h. S'haurà de comunicar diàriament a l'Ajuntament, per escrit mitjançant un registre d'entrada, correu electrònic als correus que es facilitaran a l'adjudicatari dels responsables municipals, l'estat del funcionament de totes les lluminàries i elements de l'arbre, així com les anomalies observades.

S'haurà de procedir a realitzar, com a mínim, una revisió setmanal de tota la instal·lació, lliurant els resultats obtinguts.

3.2.3 Reparació d'avaries

L'empresa adjudicatària està obligada a reparar totes les avaries que es produeixin a les instal·lacions, amb independència de què les hagi causades.

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): 7ad459a7-65be-47d9-9b0e-cd16798a68c2

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2025000058
Codi Segur de Verificació: a614c51b-ba08-487a-a18b-41189408285a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2025_4911226 Data d'impressió: 01/10/2025 09:53:25 Pàgina 3 de 6	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 01/10/2025 09:38	



DOCUMENT Informe tècnic o jurídic	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2025000058
Codi Segur de Verificació: 7ad459a7-65be-47d9-9b0e-cd16798a68c2 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170669_2025_4903092 Data d'impressió: 01/10/2025 08:02:47 Pàgina 3 de 5	SIGNATURES 1.- GABRIEL SANVICENS PUIG (TCAT), 29/09/2025 12:17	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

El tipus de material a utilitzar en les reparacions serà de la mateixa qualitat que l'existent abans de l'avaría. En qualsevol cas, s'haurà de notificar als serveis tècnics municipals encarregats d'aquesta tasca quan hi hagi necessitat de canviar alguns elements, per tal que aquests autoritzin el sistema i el tipus de material a utilitzar. En cas d'errada o manca de partida i/o preu s'agafarà com a base la tarifa dels preus de referència de l'ITEC menys la baixa realitzada per l'adjudicatari. Si els preus no es trobessin a aquesta base de dades, s'agafarà com a referència la tarifa oficial del fabricant menys la baixa presentada per la empresa adjudicatària.

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjat pels serveis tècnics municipals, encara després de col·locats, en cas de no complir amb les condicions exigides al Plec de Condicions i havent de ser reemplaçats pel contractista, al seu càrrec, per altres que compleixin les qualitats exigides.

El contractista disposarà dels materials necessaris pel servei en la quantitat suficient per no endarrerir els treballs, avaries, etc., per manca dels mateixos.

Tot el material instal·lat com a recanvi haurà de complir amb les exigències de la normativa vigent amb independència del que hi hagués a la instal·lació fins al moment.

3.3 Control de treballs i dels materials

Caldrà la previsió d'un servei permanent de guàrdia per tal que es puguin esmenar les possibles incidències en el bon funcionament de l'enllumenat de l'arbre durant tot el període de durada de la instal·lació. Serà obligació del adjudicatari, una revisió diària de tots els punts de llum, i esmenar les deficiències observades amb un màxim de 24h. S'haurà de comunicar diàriament a l'Ajuntament, per escrit, correu electrònic, fax o altre medi comunicat a tal efecte, l'estat del funcionament de totes les figueres així com les anomalies observades. Anirà a càrrec de l'adjudicatari el manteniment puntual de la instal·lació elèctrica des de el quadre de maniobra i protecció a cadascuna de les figures, inclòs les reparacions que s'hagin de portar a terme com a conseqüència del seu ús.

Per al control de les feines a realitzar caldrà:

- a) **Reunions periòdiques** del tècnic responsable de l'empresa adjudicatària, amb poders decisoris sobre el contingut del contracte, amb els serveis tècnics municipals per efectuar el lliurament de la informació anteriorment esmentada i decidir els canvis pertinents en la programació que tindrà com a finalitat la realització dels treballs sense interrompre el funcionament de la instal·lació. La periodicitat d'aquestes reunions es determinarà en funció de la necessitat del servei.

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): 7ad459a7-65be-47d9-9b0e-cd16798a68c2

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2025000058
Codi Segur de Verificació: a614c51b-ba08-487a-a18b-41189408285a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2025_4911226 Data d'impressió: 01/10/2025 09:53:25 Pàgina 4 de 6	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 01/10/2025 09:38	



DOCUMENT Informe tècnic o jurídic	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2025000058
Codi Segur de Verificació: 7ad459a7-65be-47d9-9b0e-cd16798a68c2 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170669_2025_4903092 Data d'impressió: 01/10/2025 08:02:47 Pàgina 4 de 5	SIGNATURES 1.- GABRIEL SANVICENS PUIG (TCAT), 29/09/2025 12:17	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

- b) Visites conjuntes d'inspecció.** Es podrà sol·licitar a l'adjudicatari, la realització de visites conjuntes d'inspecció si el responsable del contracte així ho considera per tal de vetllar pel bon funcionament de la instal·lació.
- c) Inventari d'instal·lacions.** Abans de finalitzar el període contractual, l'adjudicatari haurà de presentar al tècnic responsable un inventari de les lluminàries i elements de l'arbre.

3.4 Disposició de personal per portar a terme el servei

El contractista disposarà del personal necessari per satisfer adequadament les exigències del plec i abonarà les seves retribucions, incentius i càrregues socials, complint amb la legislació vigent i els convenis que els afectin.

En el moment de la licitació, l'oferta s'haurà de comprometre documentalment i el dia que s'hagin d'iniciar els treballs disposarà, com a mínim:

- Un oficial de primera amb dedicació al 25%
- Un oficial de segona amb dedicació al 25%
- Un peó ajudant amb dedicació al 50%

Tots els treballadors tindran formació en treballs en alçada i en recurs preventiu, a més, l'oficial tindrà capacitat per assumir el comandament dels equips i d'executar els treballs especialitzats.

El contractista haurà de nomenar un tècnic titulat que farà les funcions de responsable tècnic o, en el seu defecte i prèvia conformitat dels serveis tècnics municipals, d'una persona no titulada de reconeguda experiència per part del contractista i que realitzarà les funcions de responsable tècnic i que el representi davant l'Ajuntament. Aquest haurà d'assistir a les reunions que es convoquin per tractar d'assumptes referents al servei, estant facultat per la seva empresa per prendre decisions en el seu nom.

El personal que efectui els treballs haurà d'anar degudament documentat i portarà en lloc visible l'acreditació que li subministrarà l'Ajuntament.

El personal disposarà de roba de treball, essent la seva reposició a càrrec del contractista. El personal operari utilitzarà els mitjans de protecció personal i col·lectiva previstos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i dins la normativa vigent al respecte durant la vigència del contracte.

3.5 Maquinària

Es necessari disposar de la maquinària següent per tal de poder prestar el servei en condicions normals:

- Un camió cistella per al muntatge de llums i sistemes auxiliars
- Un camió grua per al muntatge de l'estructura

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): 7ad459a7-65be-47d9-9b0e-cd16798a68c2

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2025000058
Codi Segur de Verificació: a614c51b-ba08-487a-a18b-41189408285a Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2025_4911226 Data d'impressió: 01/10/2025 09:53:25 Pàgina 5 de 6	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 01/10/2025 09:38	



DOCUMENT Informe tècnic o jurídic	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2025000058
Codi Segur de Verificació: 7ad459a7-65be-47d9-9b0e-cd16798a68c2 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170669_2025_4903092 Data d'impressió: 01/10/2025 08:02:47 Pàgina 5 de 5	SIGNATURES 1.- GABRIEL SANVICENS PUIG (TCAT), 29/09/2025 12:17	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Totes les instal·lacions i treballs a fer, previstos en aquest apartat i resta del plec tècnic, material inclòs, seran a càrrec del contractista.

3.6 Disposició de material

El contractista disposarà de material apte per a la prestació del servei, tant pel que fa a les eines que haurà de fer servir el personal com els elements mòbils de què està dotat.

El contractista estarà obligat a utilitzar equips de mesura perquè els controls siguin el més objectius possibles, aquests equips estaran en perfectes condicions d'ús i seran comprovats periòdicament pel contractista.

Cada equip de treball disposarà del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions assignades.

En el moment de la licitació, haurà de comprometre's documentalment a que el dia en que s'hagin d'iniciar els treballs, disposarà, com a mínim, d'una furgoneta amb la corresponent dotació d'eines per a fer els treballs.

3.7 Documentació

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar tota la documentació que li sigui sol·licitada a l'efecte de verificar les condicions d'aquest plec tècnic i, a la vegada, poder realitzar la coordinació d'activitats empresarials que sigui necessària a cada actuació.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a notificar/actualitzar qualsevol modificació de la documentació entregada a l'inici de l'homologació (certificats d'aptitud física dels treballadors, carnets professionals, formació dels treballadors, ...).

3.8 Retirada de residus

L'adjudicatari té obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats. A tal efecte, l'empresa adjudicatària haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per procedir a la seva recollida controlada i seran disposats a les deixalleries corresponents, just en el moment de finalitzar els treballs.

3.9 Legalitzacions

L'empresa adjudicatària haurà de seguir les tramitacions corresponents per a la legalització de les instal·lacions segons el que especifiqui la Instrucció Tècnica Complementària del Reglament d'instal·lacions de Baixa Tensió ITC-BT-04 "Documentació i posada en servei de les instal·lacions".

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): 7ad459a7-65be-47d9-9b0e-cd16798a68c2



Ajuntament de
Figueres

DILIGÈNCIA

Per fer constar que aquest document signat per mi, és el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte del *Servei de muntatge, desmuntatge i manteniment de l'arbre de Nadal durant la campanya de Nadal de la Ciutat de Figueres*, que ha estat aprovat mitjançant Decret d'Alcaldia Presidència, en data 1 d'octubre de 2025.

Dono fe.

La secretària municipal