

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Activitat	02	ALFORJA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
2 J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 7)	53,36	2,000	106,72
3 J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
4 J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 32)	98,67	1,000	98,67
5 J03D3203	U	Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7135 (P - 5)	21,97	2,000	43,94
6 J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
7 J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	2,000	70,60
8 J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	2,000	143,72
9 J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 33)	115,98	1,000	115,98
10 J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 10)	90,26	1,000	90,26
11 J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	2,000	269,36
12 J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
13 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12
14 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	6,000	189,00
15 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	155,000	2.848,90
16 J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	6,000	549,54
17 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	12,000	239,88
18 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	12,000	845,28
19 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	5,000	3.340,60

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.01.02	9.602,28
-------	-----------	-------------------	----------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRES
Activitat	02	TERRAPLENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	36,000	2.586,96
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	540,000	8.208,00
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	33,000	1.164,90
4	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 10)	90,26	16,000	1.444,16
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	30,000	1.302,60
6	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 7)	53,36	19,000	1.013,84
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	33,000	4.444,44
8	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 32)	98,67	16,000	1.578,72
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	30,000	1.206,90
10	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	30,000	1.441,80
11	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 33)	115,98	16,000	1.855,68
12	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	89,000	1.265,58
13	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	89,000	13.533,34
14	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	14,000	389,76

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.02.02	41.436,68
-------	-----------	-------------------	-----------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	03	ESTRUCTURES
Activitat	01	MUR SALOU PORT AVENTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	22,000	955,24
2	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 7)	53,36	22,000	1.173,92

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	125,000	1.900,00
4	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	22,000	776,60
5	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 32)	98,67	22,000	2.170,74
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	22,000	1.580,92
7	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 33)	115,98	22,000	2.551,56
8	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	22,000	1.057,32
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	22,000	885,06
10	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	22,000	2.962,96
11	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 10)	90,26	22,000	1.985,72
12	J3Z51100	U	Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch) (P - 35)	63,66	2,000	127,32
13	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	27,000	850,50
14	J3Z53100	U	Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic (P - 37)	27,27	2,000	54,54
15	J3Z54101	U	Assaig de filtrat d'un llot tixotròpic, segons la norma UNE-EN 1536 (P - 38)	604,12	2,000	1.208,24
16	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 34)	44,45	115,000	5.111,75
17	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	27,000	2.472,93
18	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	269,000	29.732,57
19	J3Z55100	U	Assaig Cake d'un llot tixotròpic (P - 39)	604,12	2,000	1.208,24
20	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	54,000	1.079,46
21	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	54,000	3.803,76
22	J3Z52100	U	Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic (P - 36)	31,84	2,000	63,68

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.03.01	63.713,03
--------------	------------------	--------------------------	------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	03	ESTRUCTURES
Activitat	02	PREVISIÓ PAS APARCAMENT SALOU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	11,000	346,50

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	41,000	4.531,73
3	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	11,000	1.007,49
4	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 34)	44,45	15,000	666,75
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	22,000	439,78
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	22,000	1.549,68

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.03.02	8.541,93
--------------	------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	03	ESTRUCTURES
Activitat	03	PREVISIÓ PAS COL·LECTOR C/ BARCELONA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	22,000	439,78
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	22,000	1.549,68
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	29,000	3.205,37
4	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 34)	44,45	15,000	666,75
5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	11,000	1.007,49
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	11,000	346,50

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.03.03	7.215,57
--------------	------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	03	ESTRUCTURES
Activitat	04	PREVISIÓ PAS COL·LECTOR C/ PERE MARTELL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN	110,53	9,000	994,77

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

			12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)			
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	22,000	1.549,68
3	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	11,000	1.007,49
4	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 34)	44,45	15,000	666,75
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	22,000	439,78
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	11,000	346,50

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.03.04	5.004,97
--------------	------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	03	ESTRUCTURES
Activitat	05	MURS PK 2+600 - PK 2+742

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JFA19C01	U	Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT (P - 57)	236,78	0,000	0,00
2	JFA1800A	U	Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE 53112 (P - 56)	160,33	0,000	0,00
3	JFA13A0H	U	Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma UNE-EN ISO 306 (P - 55)	159,23	0,000	0,00
4	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	102,79	2,000	205,58
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	2,000	70,60
6	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	2,000	70,60
7	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	4,000	366,36
8	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	8,000	563,52
9	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	8,000	884,24
10	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	4,000	126,00
11	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	8,000	159,92

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.03.05	2.446,82
-------	-----------	-------------------	----------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	04	PLATAFORMA
Activitat	01	BASE PLATAFORMA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	14,000	290,22
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	782,000	31.843,04
3	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	1.955,000	452.836,65
4	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	782,000	7.710,52

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.04.01	492.680,43
-------	-----------	-------------------	------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	04	PLATAFORMA
Activitat	02	ACABATS PLATAFORMA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	222,000	7.836,60
2	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	6,000	297,78
3	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	8,000	643,68
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	15,000	285,15
5	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	6,000	2.436,12
6	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	7,000	1.492,89
7	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	8,000	224,48
8	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	6,000	259,68
9	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
10	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	2,000	130,06

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

11	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	2,000	133,44
12	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 17)	35,37	118,000	4.173,66
13	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4) (P - 18)	93,08	222,000	20.663,76
14	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	43,000	859,57
15	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 51)	29,64	118,000	3.497,52
16	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	43,000	3.028,92
17	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 21)	381,29	9,000	3.431,61
18	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 24)	62,50	14,000	875,00
19	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 19)	133,33	222,000	29.599,26

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.04.02				79.869,18
--------------	------------------	--------------------------	--	--	--	------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	05	DRENATGE
Activitat	01	DRENATGE PLATAFORMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	32,000	663,36
2	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	17,000	2.289,56
3	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	17,000	738,14
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	216,000	3.071,52
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	17,000	600,10
6	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	216,000	32.844,96
7	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	17,000	683,91
8	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	162,000	7.785,72
9	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	2.160,000	32.832,00
10	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	22,000	1.580,92

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.05.01	83.090,19
-------	-----------	-------------------	-----------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	05	DRENATGE
Activitat	02	DRENATGE ZONES VERDES I SUDS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JFA13A0H	U	Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma UNE-EN ISO 306 (P - 55)	159,23	1,000	159,23
2	JFA1800A	U	Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE 53112 (P - 56)	160,33	1,000	160,33
3	JFA19C01	U	Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT (P - 57)	236,78	1,000	236,78
4	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	2,000	70,60
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
7	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	102,79	1,000	102,79
8	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	1,000	35,30
9	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	8,000	1.216,48
10	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	8,000	113,76
11	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
12	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	80,000	1.216,00
13	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	6,000	288,36
14	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.05.02	3.889,82
-------	-----------	-------------------	----------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	06	SUPERESTRUCTURA DE VIA
Activitat	01	LLOSA DE VIA

PRESSUPOST

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	1.085,000	34.177,50
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	2.169,000	152.784,36
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	2.169,000	43.358,31
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	116,000	12.821,48
5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	1.085,000	99.375,15

TOTAL Activitat 01.L1.01.01.06.01 342.516,80

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	07	INSTAL·LACIONS TRAMVIÀRIES
Activitat	01	ELECTRIFICACIÓ
Activitat (1)	03	FEEDERS ALIMENTADORS I CABLEJAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00

TOTAL Activitat (1) 01.L1.01.01.07.01.03 0,00

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	07	INSTAL·LACIONS TRAMVIÀRIES
Activitat	01	ELECTRIFICACIÓ
Activitat (1)	05	SECCIONADORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.07.01.05				0,00
Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ				
Capítol	L1	LOT 1				
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1				
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT				
Subcapítol	08	INSTAL·LACIONS NO TRAMVIÀRIES				
Activitat	01	ESCOMESA ELÈCTRICA				
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL ESCOMESA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	3,000	1.218,06
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	6,000	912,36
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	60,000	912,00
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	5,000	240,30
5	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
6	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	12,000	336,72
7	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	12,000	965,52
8	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
9	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	3,000	148,89
10	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	6,000	1.279,62
11	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	7,000	133,07
12	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
13	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
14	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	6,000	85,32
15	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
16	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	3,000	129,84
17	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
18	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
19	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció	3.778,19	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

		d'informe (P - 53)				
20	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	2,000	130,06
21	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georeferenciats de la carretera a partide de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360° de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'Inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i el inventari dels elements de la carretera. (P - 54)	5.764,97	0,000	0,00
22	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	2,000	133,44
23	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	3,000	201,03
24	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	4,000	573,12
25	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	1,000	370,36
26	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
27	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.08.01.01	9.395,97
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	08	INSTAL·LACIONS NO TRAMVIÀRIES
Activitat	02	ENERGIA
Activitat (1)	02	DISTRIBUCIÓ BT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.08.02.02	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	08	INSTAL·LACIONS NO TRAMVIÀRIES
Activitat	08	ENLLUMENAT PLATAFORMA TRAMVIÀRIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	1,000	548,67
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	1,000	548,67

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.08.08	1.097,34
--------------	------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	09	SEMAFORITZACIÓ
Activitat	04	SEMAFORS I CABLEJAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.L1.01.01.09.04	0,00
--------------	------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	01	CAMBRILS CENTRE
Activitat (1)	01	ESTRUCTURA MARQUESINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	2,000	63,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	5,000	352,20
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	6,000	110,28
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	2,000	183,18
5	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	5,000	99,95
---	----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.01.01				1.918,85
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	01	CAMBRILS CENTRE
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 21)	381,29	1,000	381,29
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	3,000	59,97
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	1,000	91,59
5	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	5,000	91,90
6	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 24)	62,50	1,000	62,50
7	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	3,000	211,32
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	1,000	31,50
9	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.01.02				2.040,31
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	01	CAMBRILS CENTRE
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P	548,67	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 14

2	JTG3U008	U	- 61) Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.01.03.01	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	01	CAMBRILS CENTRE
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	03	XARXA DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.01.03.03	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	02	TORRE DE CAMBRILS
Activitat (1)	01	ESTRUCTURA MARQUESINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	6,000	110,28
2	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	2,000	183,18
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	2,000	63,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	5,000	352,20
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 15

7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	5,000	99,95
---	----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.02.01				1.918,85
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	02	TORRE DE CAMBRILS
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 24)	62,50	1,000	62,50
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	5,000	91,90
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	3,000	59,97
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	1,000	91,59
5	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 21)	381,29	1,000	381,29
6	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
7	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	3,000	211,32
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	1,000	31,50
9	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.02.02				2.040,31
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	02	TORRE DE CAMBRILS
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P	548,67	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

2	JTG3U008	U	- 61) Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.02.03.01	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	02	TORRE DE CAMBRILS
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	03	XARXA DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.02.03.03	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	03	VILAFORTUNY
Activitat (1)	01	ESTRUCTURA MARQUESINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	5,000	352,20
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	5,000	99,95
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	2,000	63,00
5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	2,000	183,18
6	J441FF0N	U	Mesura del desplaçament i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	6,000	110,28
7	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN	110,53	4,000	442,12

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 17

12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.03.01	1.918,85
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	03	VILAFORTUNY
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
2 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	1,000	31,50
3 J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	1,000	91,59
4 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	5,000	91,90
5 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	3,000	211,32
6 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	3,000	59,97
7 J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 24)	62,50	1,000	62,50
8 J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 21)	381,29	1,000	381,29
9 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.03.02	2.040,31
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	03	VILAFORTUNY
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE	548,67	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

2	JTG3U002	U	21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63) Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.03.03.01	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	03	VILAFORTUNY
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	03	XARXA DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.03.03.03	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	04	NOU SALOU
Activitat (1)	01	ESTRUCTURA MARQUESINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	5,000	352,20
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	2,000	63,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	5,000	99,95
6	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	6,000	110,28

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 19

7	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	2,000	183,18
---	----------	---	--	-------	-------	--------

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.04.01				1.918,85
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	04	NOU SALOU
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	3,000	211,32
2	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 21)	381,29	1,000	381,29
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	3,000	59,97
5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	1,000	91,59
6	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
7	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 24)	62,50	1,000	62,50
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	1,000	31,50
9	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	5,000	91,90

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.04.02				2.040,31
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	04	NOU SALOU
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P	548,67	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 20

2	JTG3U008	U	- 61) Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.04.03.01	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	04	NOU SALOU
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	03	XARXA DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.04.03.03	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	05	SALOU PORT AVENTURA
Activitat (1)	01	ESTRUCTURA MARQUESINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	6,000	110,28
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	5,000	352,20
5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	2,000	183,18
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	2,000	63,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 21

7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	5,000	99,95
---	----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.05.01				1.918,85
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	05	SALOU PORT AVENTURA
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	3,000	59,97
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	5,000	91,90
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	3,000	211,32
6	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 21)	381,29	1,000	381,29
7	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	1,000	91,59
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	1,000	31,50
9	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 24)	62,50	1,000	62,50

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.05.02				2.040,31
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	05	SALOU PORT AVENTURA
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE	548,67	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 22

2	JTG3U002	U	21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63) Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.05.03.01	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	05	SALOU PORT AVENTURA
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	03	XARXA DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.05.03.03	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	06	MOSSOS
Activitat (1)	01	ESTRUCTURA MARQUESINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	5,000	352,20
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	2,000	63,00
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	2,000	183,18
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	5,000	99,95
6	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	6,000	110,28
7	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN	110,53	4,000	442,12

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 23

12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.06.01	1.918,85
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	06	MOSSOS
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	1,000	31,50
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	5,000	91,90
3	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 21)	381,29	1,000	381,29
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	3,000	59,97
5	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 24)	62,50	1,000	62,50
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12
7	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	3,000	211,32
8	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
9	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	1,000	91,59

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.06.02	2.040,31
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	06	MOSSOS
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P	548,67	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 24

2	JTG3U008	U	- 61) Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.06.03.01	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	06	MOSSOS
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	03	XARXA DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.06.03.03	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	07	VILA-SECA UNIVERSITAT
Activitat (1)	01	ESTRUCTURA MARQUESINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	6,000	110,28
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	2,000	63,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	5,000	352,20
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12
5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	2,000	183,18
6	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 25

7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	5,000	99,95
---	----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.07.01				1.918,85
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	07	VILA-SECA UNIVERSITAT
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	3,000	211,32
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	5,000	91,90
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	3,000	59,97
4	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
5	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 21)	381,29	1,000	381,29
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12
7	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 24)	62,50	1,000	62,50
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	1,000	31,50
9	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	1,000	91,59

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.07.02				2.040,31
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	07	VILA-SECA UNIVERSITAT
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P	548,67	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 26

2	JTG3U008	U	- 61) Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.07.03.01	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	07	VILA-SECA UNIVERSITAT
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	03	XARXA DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.07.03.03	0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	08	PAÏSOS CATALANS
Activitat (1)	01	ESTRUCTURA MARQUESINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	2,000	63,00
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	5,000	99,95
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	2,000	183,18
5	J441FF0N	U	Mesura del desplaçament i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	6,000	110,28
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 27

7	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	5,000	352,20
---	----------	---	--	-------	-------	--------

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.08.01				1.918,85
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	08	PAÏSOS CATALANS
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	3,000	59,97
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	5,000	91,90
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	3,000	211,32
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	4,000	442,12
5	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
6	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	1,000	91,59
7	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 24)	62,50	1,000	62,50
8	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 21)	381,29	1,000	381,29
9	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	1,000	31,50

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.10.08.02				2.040,31
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	08	PAÏSOS CATALANS
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO

PRESSUPOST

Pàg.: 28

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.08.03.01				0,00

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	08	PAÏSOS CATALANS
Activitat (1)	03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	03	XARXA DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.10.08.03.03				0,00

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	01	SET 02 - 3+320
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	39,000	779,61
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	8,000	884,24
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	19,000	598,50
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	39,000	2.747,16

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 29

5	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	19,000	1.740,21
---	----------	---	--	-------	--------	----------

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.11.01.01				6.749,72
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	01	SET 02 - 3+320
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	11,000	202,18

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.11.01.02				870,30
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	01	SET 02 - 3+320
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	EQUIPAMENT ALTERNA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	1,000	18,38
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.01				686,50
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	01	SET 02 - 3+320
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	04	XARXA DE TERRES

PRESSUPOST

Pàg.: 30

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.04			0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	01	SET 02 - 3+320
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	05	CABLES I CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en recepció i supervisió d'assaig de caixes de derivació i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 60439-1, ICE 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 60)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
3	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.05			0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	02	SET 03 - 4+990
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	19,000	1.740,21
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	39,000	779,61
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	39,000	2.747,16
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm. segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN	110,53	8,000	884,24

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 31

5	J0B2G103	U	12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16) Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	19,000	598,50
---	----------	---	--	-------	--------	--------

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.11.02.01	6.749,72
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	02	SET 03 - 4+990
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	11,000	202,18
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.11.02.02	870,30
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	02	SET 03 - 4+990
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	EQUIPAMENT ALTERNA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	1,000	18,38
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.01	686,50
--------------	---------------------	--------------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	02	SET 03 - 4+990
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	04	XARXA DE TERRES

PRESSUPOST

Pàg.: 32

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.04			0,00	

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	02	SET 03 - 4+990
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	05	CABLES I CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en recepció i supervisió d'assaig de caixes de derivació i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 60439-1, ICE 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 60)	548,67	1,000	548,67
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
3	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.05				548,67

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	03	SET 04 - 7+125
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	19,000	1.740,21
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	39,000	2.747,16
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	8,000	884,24

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 33

4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	39,000	779,61
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	19,000	598,50

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.11.03.01	6.749,72
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	03	SET 04 - 7+125
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	11,000	202,18
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.11.03.02	870,30
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	03	SET 04 - 7+125
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	EQUIPAMENT ALTERNA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	1,000	18,38

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.01	686,50
--------------	---------------------	--------------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	03	SET 04 - 7+125
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	04	XARXA DE TERRES

PRESSUPOST

Pàg.: 34

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.04			0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	03	SET 04 - 7+125
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	05	CABLES I CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en recepció i supervisió d'assaig de caixes de derivació i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 60439-1, ICE 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 60)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
3	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.05			0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	04	SET 05 - 10+100
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	19,000	1.740,21
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	39,000	2.747,16
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	8,000	884,24

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 35

4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	39,000	779,61
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	19,000	598,50

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.11.04.01	6.749,72
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	04	SET 05 - 10+100
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	11,000	202,18

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.11.04.02	870,30
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	04	SET 05 - 10+100
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	EQUIPAMENT ALTERNA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	1,000	18,38

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.01	686,50
--------------	---------------------	--------------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	04	SET 05 - 10+100
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	04	XARXA DE TERRES

PRESSUPOST

Pàg.: 36

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.04			0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	04	SET 05 - 10+100
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	05	CABLES I CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en recepció i supervisió d'assaig de caixes de derivació i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 60439-1, ICE 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 60)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
3	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.05			0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	05	SET 06 - 12+450
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	39,000	2.747,16
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	19,000	598,50
3	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	19,000	1.740,21

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 37

4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	8,000	884,24
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	39,000	779,61

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.11.05.01	6.749,72
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	05	SET 06 - 12+450
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	11,000	202,18
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.11.05.02	870,30
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	05	SET 06 - 12+450
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	EQUIPAMENT ALTERNA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	1,000	18,38
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.01	686,50
--------------	---------------------	--------------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	05	SET 06 - 12+450
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 38

Subactivitat	04	XARXA DE TERRES
--------------	----	-----------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.04			0,00
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	05	SET 06 - 12+450
Activitat (1)	03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	05	CABLES I CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en recepció i supervisió d'assaig de caixes de derivació i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 60439-1, ICE 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 60)	548,67	1,000	548,67
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
3	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.05			548,67
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	SUBESTACIONS
Activitat	06	SET 07 - COV
Activitat (1)	01	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subactivitat	01	EQUIPAMENT ALTERNA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	1,000	18,38
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 41)	668,12	1,000	668,12

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 39

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.01			686,50	
Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ				
Capítol	L1	LOT 1				
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1				
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT				
Subcapítol	11	SUBESTACIONS				
Activitat	06	SET 07 - COV				
Activitat (1)	01	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS				
Subactivitat	04	XARXA DE TERRES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.04			0,00	
Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ				
Capítol	L1	LOT 1				
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1				
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT				
Subcapítol	11	SUBESTACIONS				
Activitat	06	SET 07 - COV				
Activitat (1)	01	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS				
Subactivitat	05	CABLES I CANALITZACIONS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en recepció i supervisió d'assaig de caixes de derivació i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 60439-1, ICE 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 60)	548,67	1,000	548,67
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00
3	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.05			548,67	
Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ				
Capítol	L1	LOT 1				
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1				
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT				
Subcapítol	12	URBANITZACIÓ I REPOSICIÓ DE VIALS				
Activitat	01	TRAÇA GENERAL				
Activitat (1)	01	FERMS I PAVIMENTS				

PRESSUPOST

Pàg.: 40

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	28,000	2.252,88
2	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	32,000	12.992,64
3	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	28,000	785,68
4	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	32,000	1.588,16
5	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	36,000	7.677,72
6	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	32,000	1.384,96
7	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	77,000	1.463,77
8	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
9	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	2,000	70,60
10	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	4,000	162,88
11	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 17)	35,37	2,000	70,74
12	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 19)	133,33	2,000	266,66
13	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	95,000	35.184,20
14	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	10,000	650,30
15	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	380,000	54.446,40
16	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	10,000	2.316,30
17	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	15,000	1.005,15
18	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	1,000	3.778,19
19	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4) (P - 18)	93,08	2,000	186,16
20	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	4,000	39,44
21	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 51)	29,64	2,000	59,28
22	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georeferenciats de la carretera a partir de l'extracció	5.764,97	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 41

		del núvol de punts, mesura d'imatges 360° de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'Inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i el inventari dels elements de la carretera. (P - 54)				
23	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	10,000	667,20

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.12.01.01	127.090,77
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	12	URBANITZACIÓ I REPOSICIÓ DE VIALS
Activitat	02	ALFORJA
Activitat (1)	01	FERMS I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	34,000	646,34
2	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	8,000	224,48
3	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	14,000	694,82
4	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	2,000	70,60
5	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	8,000	643,68
6	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	14,000	5.684,28
7	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	14,000	605,92
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
9	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	15,000	3.199,05
10	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
11	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4) (P - 18)	93,08	2,000	186,16
12	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
13	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
14	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 51)	29,64	2,000	59,28
15	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	3,000	201,03
16	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm. segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,	133,33	2,000	266,66

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 42

		UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 19)				
17	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	4,000	260,12
18	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	84,000	12.035,52
19	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	4,000	266,88
20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
21	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 17)	35,37	2,000	70,74
22	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	21,000	7.777,56

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.12.02.01	34.193,89
--------------	----------------------	-----------------------------	------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	12	URBANITZACIÓ I REPOSICIÓ DE VIALS
Activitat	03	APARCAMENT CENTRE OPERACIONS VILA-SECA
Activitat (1)	01	FERMS I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	1,000	370,36
2	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	8,000	224,48
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
4	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	2,000	812,04
5	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	2,000	426,54
6	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	2,000	99,26
7	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	8,000	643,68
8	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	2,000	70,60
9	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	2,000	38,02
10	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	2,000	86,56
11	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 51)	29,64	2,000	59,28

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 43

12	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	2,000	130,06
13	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	4,000	573,12
14	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 17)	35,37	2,000	70,74
15	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
16	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
17	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	2,000	133,44
18	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
19	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4) (P - 18)	93,08	2,000	186,16
20	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
21	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 19)	133,33	2,000	266,66

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.12.03.01	5.450,31
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	12	URBANITZACIÓ I REPOSICIÓ DE VIALS
Activitat	03	APARCAMENT CENTRE OPERACIONS VILA-SECA
Activitat (1)	03	VEGETACIÓ I SISTEMA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 61)	548,67	0,000	0,00
2	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 63)	548,67	0,000	0,00

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.12.03.03	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	13	SITUACIONS PROVISIONALS
Activitat	02	DESVIAMENT PROVISIONAL VILA-SECA
Activitat (1)	01	IMPLANTACIÓ

PRESSUPOST

*

Pàg.: 44

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	3,000	130,26
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	16,000	3.412,32
3	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 10)	90,26	1,000	90,26
4	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	14,000	290,22
5	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 33)	115,98	1,000	115,98
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	3,000	144,18
7	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 32)	98,67	1,000	98,67
8	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	2,000	86,56
9	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	8,000	1.216,48
10	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	3,000	105,90
11	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	1,000	27,84
12	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	4,000	287,44
13	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	4,000	141,20
14	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	14,000	1.126,44
15	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	50,000	760,00
16	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	3,000	120,69
17	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	2,000	99,26
18	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	14,000	392,84
19	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 7)	53,36	1,000	53,36
20	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	2,000	812,04
21	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	3,000	404,04
22	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	27,000	513,27
23	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	8,000	113,76
24	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4) (P - 18)	93,08	4,000	372,32

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 45

25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	2,000	130,06
26	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	6,000	402,06
27	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 17)	35,37	2,000	70,74
28	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 51)	29,64	2,000	59,28
29	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 19)	133,33	4,000	533,32
30	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	2,000	133,44
31	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georeferenciats de la carretera a partide de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360° de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'Inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i el inventari dels elements de la carretera. (P - 54)	5.764,97	1,000	5.764,97

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.13.02.01	18.009,20
--------------	----------------------	-----------------------------	------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	13	SITUACIONS PROVISIONALS
Activitat	02	DESVIAMENT PROVISIONAL VILA-SECA
Activitat (1)	02	RETIRADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 33)	115,98	3,000	347,94
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	3,000	120,69
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	3,000	404,04
4	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 32)	98,67	3,000	296,01
5	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 7)	53,36	3,000	160,08
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	2,000	143,72
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	3,000	144,18
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	15,000	228,00
9	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 10)	90,26	3,000	270,78
10	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	3,000	130,26

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 46

11	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	3,000	105,90
----	----------	---	--	-------	-------	--------

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.01.01.13.02.02				2.351,60
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	01	ELE_036

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
3	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
4	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
5	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
6	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
9	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
10	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
11	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
12	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
13	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
14	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
15	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
16	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
17	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
18	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 47

19	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
20	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
21	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
22	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
23	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
24	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
25	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
26	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	02	ELE_001-A

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
3	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
4	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
6	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
8	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
9	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
10	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
11	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 48

12	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
13	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
14	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
15	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
16	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
17	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
18	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
19	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
20	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
21	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
22	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
23	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
24	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.02	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	03	ELE_015-A

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
3	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 49

4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
6	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
9	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
10	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
11	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
12	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
13	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
14	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
15	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
16	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
17	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
18	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
19	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
20	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
22	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
23	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
24	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
TOTAL Subactivitat			01.L1.01.01.14.01.01.03			3.213,64

PRESSUPOST

*

Pàg.: 50

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	04	ELE_015-B

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
5	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
8	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
10	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
11	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
12	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
13	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
14	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
15	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
16	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
17	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
18	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
19	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
20	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 51

21	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
22	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
23	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
24	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
25	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
26	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.04				3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	05	ELE_026-1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
3	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	10,000	152,00
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
7	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
10	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
11	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 52

13	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
14	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
15	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
16	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
17	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
18	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
19	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
21	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
22	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
23	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
24	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.05	3.289,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	06	ELE_026-2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
3	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 53

5	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	10,000	152,00
7	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
9	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
10	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
11	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
12	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
13	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
14	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
15	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
16	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
17	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
18	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
19	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
20	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
21	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
22	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
23	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
24	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.06	3.289,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 54

Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	07	ELE_027-2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
2	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
3	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
5	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	10,000	152,00
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
8	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
10	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
11	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
13	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
14	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
15	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
16	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
17	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
18	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
19	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
20	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
22	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la	3.778,19	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 55

			textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)			
23	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	2,000	740,72
24	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	8,000	1.146,24
25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.07				5.176,60
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	08	ELE_029

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
3	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
7	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
8	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
10	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
11	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
13	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 56

14	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
15	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
16	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
17	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
18	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
19	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
20	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
21	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
22	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
23	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
24	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
25	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
26	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.08	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	09	ELE_030

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
4	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
6	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 57

7	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
8	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
9	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
10	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
11	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
12	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
13	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
14	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
15	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
16	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
17	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
18	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
19	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
20	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
22	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
23	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
24	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
25	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
26	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.09	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 58

Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	10	ELE_031

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
2	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
3	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
4	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
5	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
7	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
8	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
9	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
10	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
11	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
12	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
13	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
14	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
15	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
16	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
17	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
18	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
19	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
20	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
21	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
22	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
23	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 59

24	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
25	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
26	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.10				3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	11	ELE_032

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
7	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
8	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
9	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
10	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
11	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
13	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
14	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
15	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 60

16	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
17	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
18	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
19	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
20	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
21	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
22	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
23	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
24	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
25	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
26	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.11	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	12	ELE_034

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
2	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
4	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
5	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 61

8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
9	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
10	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
11	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
12	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
13	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
14	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
15	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
16	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
17	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
18	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
19	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
20	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
21	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
22	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
23	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
24	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
25	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
26	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.12	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	13	ELE_035

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 62

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
2	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
3	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
4	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
6	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
9	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
10	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
11	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
12	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
13	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
14	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
15	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
16	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
17	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
18	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
19	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
20	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
21	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
22	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
23	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 63

24	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
25	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
26	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.13				3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	14	ELE_038

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	10,000	152,00
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
6	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
7	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
8	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
9	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
10	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
11	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
12	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
13	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
14	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
15	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
16	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 64

17	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
18	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
19	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
20	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
21	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
22	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
23	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
24	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.14	3.289,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	15	ELE_039-1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
2	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
3	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
7	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
9	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 65

10	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
11	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
12	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
13	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
14	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
15	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
16	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
17	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
18	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	10,000	152,00
19	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
20	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
21	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
22	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
23	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
24	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
25	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
26	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.15	3.289,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	16	ELE_039-2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	4,000	608,24

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 66

2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
5	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
6	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	3,000	144,18
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	4,000	56,88
10	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	35,000	532,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.16	1.708,25
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	01	XARXA D'ELECTRICITAT
Activitat (1)	01	OBRA CIVIL
Subactivitat	17	ELE_040

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	1,000	370,36
2	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
3	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
4	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
5	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
6	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
7	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	6,000	912,36
8	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
9	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
10	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 67

11	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	6,000	85,32
12	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	5,000	240,30
13	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
14	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
15	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
16	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
17	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
18	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
19	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	60,000	912,00
20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
21	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
22	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
23	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
24	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
25	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	4,000	573,12
26	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.17	6.016,76
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA
Activitat (1)	01	TEL_001-A
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	2,000	740,72
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 68

4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
5	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
8	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
9	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
10	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
11	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
12	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
13	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
14	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
15	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
16	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
17	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
18	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
19	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
20	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
21	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
22	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
23	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
24	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
25	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
26	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	8,000	1.146,24

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 69

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.01.01		5.100,60		
Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ				
Capítol	L1	LOT 1				
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1				
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT				
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS				
Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA				
Activitat (1)	02	TEL_001-C				
Subactivitat	01	OBRA CIVIL				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
4	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
5	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
6	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
9	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
10	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
11	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
12	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
13	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
14	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
15	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
16	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
17	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
18	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
19	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 70

20	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
22	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
23	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
24	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
25	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
26	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.02.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA
Activitat (1)	04	TEL_014-2
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
7	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
8	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
9	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
10	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
11	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 71

12	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
13	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
14	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
15	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
16	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
17	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
18	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
19	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
21	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
22	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
23	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
24	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.04.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA
Activitat (1)	05	TEL_015-1
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
3	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
4	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 72

5	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
6	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
7	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
8	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
9	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
11	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
12	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
13	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
14	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
15	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
16	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
17	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
18	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
19	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
20	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
21	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
22	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
23	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
24	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.05.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 73

Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA
Activitat (1)	06	TEL_015-2
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
3	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
6	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
7	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
10	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
11	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
12	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
13	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
14	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
15	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
16	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
17	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
18	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
19	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
20	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 74

22	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
23	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
24	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
25	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
26	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.06.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA
Activitat (1)	07	TEL_016
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
3	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
4	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
5	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
7	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
8	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
9	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
10	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
11	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
12	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
13	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 75

14	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
15	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
16	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
17	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
18	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
19	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
20	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
21	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
22	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
23	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
24	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
25	J0554103	U	Determinació del punt de rebliment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.07.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA
Activitat (1)	08	TEL_017
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
3	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
4	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 76

7	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
8	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
9	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
10	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
11	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
12	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
13	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
14	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
15	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
16	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
17	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
18	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
19	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
20	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
21	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
22	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
23	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
24	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.08.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 77

Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA
Activitat (1)	09	TEL_018
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
2	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
3	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
4	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
5	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
6	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
9	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
10	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
11	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
12	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
13	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
14	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
15	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
16	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
17	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
18	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
19	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
20	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
21	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
22	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 78

23	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
24	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
25	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
26	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.09.01				3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA
Activitat (1)	10	TEL_019
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
3	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
7	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
8	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
9	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
11	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
12	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
13	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
14	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 79

15	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
16	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
17	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
18	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
19	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
20	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
21	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
22	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
23	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
24	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
25	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
26	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.10.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA
Activitat (1)	12	TEL_021
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
2	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
4	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
5	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
6	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
7	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de	80,46	4,000	321,84

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 80

			mescla bituminosa (P - 44)			
8	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
9	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
10	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
11	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
12	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
13	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
14	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
15	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
16	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
17	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
18	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
19	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
20	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
21	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
22	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
23	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
24	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
25	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
26	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.12.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA
Activitat (1)	13	TEL_022
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 81

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
4	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
6	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
7	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
8	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
9	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
10	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
11	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
12	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
13	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
14	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
15	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
16	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
17	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
18	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
19	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
20	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
21	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
22	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
23	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
24	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 82

25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.13.01				3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	02	XARXA DE TELEFONIA
Activitat (1)	14	TEL_023
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
4	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
5	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
6	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
7	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
8	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
9	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
10	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
11	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
12	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
13	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
14	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
15	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 83

16	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
17	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
18	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
19	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
20	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
21	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
22	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
23	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
24	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.14.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	03	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Activitat (1)	04	FO_013-A
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
3	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
5	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
6	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
7	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
8	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 84

9	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
10	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
11	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
12	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	10,000	152,00
13	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
14	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
15	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
16	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
17	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
18	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
19	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
20	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
21	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
22	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
23	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
24	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
25	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
26	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.04.01	3.289,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	03	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Activitat (1)	06	FO_015-A
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Pàg.: 85

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
7	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
8	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
9	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
10	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
11	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
12	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
13	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
14	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
15	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
16	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
17	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
18	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
19	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
20	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
21	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
22	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
23	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 86

24	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.06.01				3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	03	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Activitat (1)	11	FO_018
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
4	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
6	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
8	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	3,000	42,66
10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
11	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	2,000	96,12
12	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
13	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	25,000	380,00
14	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
15	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
16	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	3,000	456,18

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 87

17	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
18	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
19	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
20	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
21	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
22	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
23	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
24	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
25	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
26	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.11.01	3.898,26
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	01	T.M. CAMBRILS (Est.ACT250200027727)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	01	GAS_001-A

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
3	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
5	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
6	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
7	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
8	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 88

9	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
10	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
11	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
12	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
13	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
14	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
15	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
16	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
17	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
18	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
19	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
20	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
21	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
22	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
23	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
24	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.01.01.01	3.213,64
--------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	01	T.M. CAMBRILS (Est.ACT250200027727)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	02	GAS_001-B

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 89

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
3	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
6	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
9	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
10	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
11	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
12	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
13	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
14	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
15	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
16	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
17	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
18	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
19	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
20	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
21	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
22	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
23	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
24	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 90

25	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
26	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.01.01.02				3.213,64
--------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	02	T.M. CAMBRILS.2 (Est.ACT250500100738)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	01	GAS_009-A

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
3	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
5	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
6	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
9	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
10	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
11	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
12	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
13	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
14	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
15	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
16	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 91

17	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
18	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
19	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
22	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
23	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
24	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
25	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
26	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.02.01.01	3.213,64
--------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	02	T.M. CAMBRILS.2 (Est.ACT250500100738)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	02	GAS_009-B

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
3	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
5	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
6	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
7	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
8	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 92

9	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
10	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
11	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
12	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
13	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
14	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
15	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
16	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
17	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
18	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
19	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
20	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
21	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
22	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
23	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
24	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.02.01.02	3.213,64
--------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	03	T.M. SALOU (EST. ACT250200027698)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	01	GAS_015-1

PRESSUPOST

Pàg.: 93

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
6	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
8	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
9	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
10	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
11	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
12	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
13	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
14	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
15	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
16	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
17	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
18	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
19	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
20	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
21	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
22	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
23	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 94

24	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
25	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
26	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.03.01.01				3.213,64
--------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	03	T.M. SALOU (EST. ACT250200027698)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	02	GAS_015-2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
2	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
6	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
7	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
8	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
9	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
10	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
11	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
12	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
13	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
14	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
15	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 95

16	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
17	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
18	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
19	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
20	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
21	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
22	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
23	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
24	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
25	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
26	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.03.01.02	3.213,64
--------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	03	T.M. SALOU (EST. ACT250200027698)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	03	GAS_016-1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
5	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
6	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
7	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 96

8	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
9	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
10	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
11	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
13	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
14	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
15	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
16	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
17	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
18	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
19	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	2,000	70,60
20	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
21	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 51)	29,64	2,000	59,28
22	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
23	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 17)	35,37	2,000	70,74
24	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
25	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
26	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
27	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
28	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 19)	133,33	2,000	266,66
29	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4) (P - 18)	93,08	2,000	186,16
30	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
31	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 97

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.03.01.03			3.867,08
Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ			
Capítol	L1	LOT 1			
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1			
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT			
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS			
Activitat	04	XARXA DE GAS			
Activitat (1)	04	T.M. VILA-SECA (EST. ACT250200027668)			
Subactivitat	01	OBRA CIVIL			
Subactivitat 2	01	GAS_018			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
3	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
5	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
6	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
7	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
8	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
9	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
10	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
11	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
13	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
14	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
15	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
16	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
17	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
18	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 98

19	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
20	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
21	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
22	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
23	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
24	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.04.01.01	3.213,64
--------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	04	T.M. VILA-SECA (EST. ACT250200027668)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	02	GAS_019

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
2	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
4	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
5	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
7	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
10	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 99

11	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
12	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
13	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
14	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
15	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
16	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
17	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
18	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
19	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
20	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
22	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
23	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
24	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.04.01.02	3.213,64
--------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	04	T.M. VILA-SECA (EST. ACT250200027668)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	03	GAS_020

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 100

3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
8	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
9	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23

TOTAL Subactivitat 2 01.L1.01.01.14.04.04.01.03 657,29

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	04	T.M. VILA-SECA (EST. ACT250200027668)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	05	GAS_022

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
4	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
5	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
6	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
7	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
10	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 101

11	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
12	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
13	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
14	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
15	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
16	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
17	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
18	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
19	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
21	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
22	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
23	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
24	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
25	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
26	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72

TOTAL Subactivitat 2 01.L1.01.01.14.04.04.01.05 3.213,64

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	04	T.M. VILA-SECA (EST. ACT250200027668)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	06	GAS_023

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 102

3	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
4	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
5	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
6	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
7	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
8	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
10	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
11	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
12	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
13	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
14	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
15	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
16	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
17	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
18	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
19	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
20	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
21	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
22	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
23	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
24	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
25	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
26	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 103

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.04.01.06			3.213,64
Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ			
Capítol	L1	LOT 1			
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1			
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT			
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS			
Activitat	04	XARXA DE GAS			
Activitat (1)	04	T.M. VILA-SECA (EST. ACT250200027668)			
Subactivitat	01	OBRA CIVIL			
Subactivitat 2	07	GAS_024			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
2	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
5	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
7	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
8	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
9	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
10	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
11	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
12	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
13	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
14	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
15	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
16	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
17	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
18	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 104

19	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
20	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
22	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
23	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
24	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
25	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
26	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.04.01.07	3.213,64
--------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	04	XARXA DE GAS
Activitat (1)	04	T.M. VILA-SECA (EST. ACT250200027668)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL
Subactivitat 2	08	GAS_025

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
4	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
6	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
8	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
9	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
10	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma	134,68	1,000	134,68

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 105

			UNE 103502 (P - 9)			
11	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
12	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
13	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
14	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
15	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
16	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
17	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
18	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
19	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
21	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
22	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
23	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
24	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
25	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
26	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03

TOTAL	Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.04.01.08	3.213,64
--------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	05	XARXA D'AIGUA POTABLE
Activitat (1)	01	AIG_001-A
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 106

3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
4	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
6	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
7	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
8	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
9	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
10	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
11	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
13	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
14	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
15	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
16	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
17	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
18	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
19	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
20	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
22	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
23	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
24	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 107

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.01.01				3.213,64
Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ				
Capítol	L1	LOT 1				
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1				
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT				
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS				
Activitat	05	XARXA D'AIGUA POTABLE				
Activitat (1)	02	AIG_009-A				
Subactivitat	01	OBRA CIVIL				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
4	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
6	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
7	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
8	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
9	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
10	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
11	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
12	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
13	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
14	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
15	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
16	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
17	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
18	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
19	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 108

20	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
22	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
23	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
24	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
25	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
26	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.02.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	05	XARXA D'AIGUA POTABLE
Activitat (1)	03	AIG_009-B
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
5	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
6	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
7	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
8	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
9	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
10	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
11	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 109

12	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
13	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
14	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
15	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
16	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
17	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
18	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
19	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
21	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
22	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
23	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
24	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
25	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
26	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.03.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	05	XARXA D'AIGUA POTABLE
Activitat (1)	04	AIG_022-1
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
3	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
4	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les	213,27	1,000	213,27

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 110

			normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)			
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
6	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	10,000	152,00
8	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
9	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
10	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
11	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
12	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
13	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
14	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
15	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
16	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
17	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
18	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
19	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
20	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
21	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
22	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
23	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
24	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.04.01	3.289,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 111

Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	05	XARXA D'AIGUA POTABLE
Activitat (1)	05	AIG_022-2
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
3	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
5	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
6	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
7	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
8	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
9	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
10	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
11	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
12	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
13	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
14	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
15	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
16	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
17	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
18	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
19	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
20	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
21	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 112

22	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
23	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
24	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
25	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
26	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.05.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	05	XARXA D'AIGUA POTABLE
Activitat (1)	06	AIG_022-3
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
3	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
4	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
5	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
6	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
8	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
9	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
10	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
11	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
13	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 113

14	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
15	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
16	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
17	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
18	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
19	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
20	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
21	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
22	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
23	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
24	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.06.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	05	XARXA D'AIGUA POTABLE
Activitat (1)	07	AIG_023-2
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
3	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
4	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 114

6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
7	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
9	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
10	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
11	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
12	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
13	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
14	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
15	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
16	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
17	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
18	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
19	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
20	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
21	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
22	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
23	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
24	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.07.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 115

Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	05	XARXA D'AIGUA POTABLE
Activitat (1)	08	AIG_024
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
3	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
5	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
7	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
9	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
10	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
11	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
12	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
13	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
14	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
15	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
16	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
17	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
18	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
19	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
20	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
21	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
22	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 116

23	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
24	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.08.01				3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	05	XARXA D'AIGUA POTABLE
Activitat (1)	09	AIG_024-1
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
3	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
5	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
7	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00
9	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
10	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
11	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
13	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
14	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 117

15	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
16	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
17	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
18	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
19	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
20	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
22	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
23	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
24	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
25	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
26	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.09.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	05	XARXA D'AIGUA POTABLE
Activitat (1)	10	AIG_027
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
4	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 118

7	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
9	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
10	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
11	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
12	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
13	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
14	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
15	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
16	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
17	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
18	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
19	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
20	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
21	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
22	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
23	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
24	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
25	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
26	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.10.01	3.213,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	06	XARXA DE SANEJAMENT

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 119

Activitat (1) 02 CLA-CAM-001-A
Subactivitat 01 OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
2	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
3	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
7	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	1,000	213,27
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
9	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
10	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
11	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	10,000	152,00
12	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
13	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
14	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
15	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
16	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
17	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
18	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
19	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
20	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
21	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
22	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
23	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	8,000	1.146,24

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 120

24	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
25	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
26	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	2,000	740,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.02.01				5.176,60
--------------	---------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	06	XARXA DE SANEJAMENT
Activitat (1)	03	CLA-CAM-001-B
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	0,000	0,00
2	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
3	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	1,000	19,01
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
8	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
9	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
10	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
11	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
12	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
13	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
14	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
15	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
16	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les	213,27	1,000	213,27

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 121

			normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)			
17	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
18	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	10,000	152,00
19	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
21	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	0,000	0,00
22	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
23	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
24	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
25	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72
26	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.03.01	3.289,64
--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	06	XARXA DE SANEJAMENT
Activitat (1)	04	CLA-CAM-001-C
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
4	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
6	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	5,000	76,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 122

9	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
10	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.04.01	657,29
--------------	---------------------	--------------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	06	XARXA DE SANEJAMENT
Activitat (1)	05	CLA-SAL-013-2
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	5,000	1.851,80
2	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	2,000	812,04
3	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
5	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	3,000	57,03
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	6,000	288,36
8	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
9	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
10	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	7,000	99,54
11	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	7,000	1.064,42
12	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
13	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
14	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
15	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	4,000	321,84
16	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	2,000	86,56
17	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	2,000	99,26

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 123

18	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	70,000	1.064,00
19	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	2,000	426,54
20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
21	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	20,000	2.865,60
22	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	3,000	201,03
23	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
24	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
25	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
26	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.05.01	11.108,27
--------------	---------------------	--------------------------------	------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	06	XARXA DE SANEJAMENT
Activitat (1)	06	CLA-VIL-002
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1WA05	U	Dotació de migroaglomerat, velocitat d'aplicació, segons la norma UNE-EN 12274-6 (P - 50)	370,36	5,000	1.851,80
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	3,000	57,03
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	2,000	426,54
4	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 42)	49,63	1,000	49,63
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86
7	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
8	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	4,000	112,24
9	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de	80,46	4,000	321,84

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 124

			mescla bituminosa (P - 44)			
10	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 43)	43,28	1,000	43,28
11	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 47)	406,02	1,000	406,02
12	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
13	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	6,000	912,36
14	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	6,000	85,32
15	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	60,000	912,00
16	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
17	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	5,000	240,30
18	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
19	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	2,000	81,44
20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 53)	3.778,19	0,000	0,00
21	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	5,000	1.158,15
22	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	2,000	19,72
23	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 46)	67,01	0,000	0,00
24	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 14)	65,03	1,000	65,03
25	J9H1VA0T	U	Determinació del contingut en lligant residual, segons la norma UNE-EN 12274-2 (P - 49)	143,28	20,000	2.865,60
26	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 13)	66,72	1,000	66,72

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.06.01	10.041,97
--------------	---------------------	--------------------------------	------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	14	SERVEIS AFECTATS
Activitat	06	XARXA DE SANEJAMENT
Activitat (1)	07	CLA-VIL-006
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	1,000	71,86

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 125

2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	10,000	152,00
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	1,000	14,22
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
7	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	2,000	41,46
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23
10	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	1,000	152,06

TOTAL	Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.07.01	733,29
--------------	---------------------	--------------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	02	MOVIMENTS DE TERRES
Activitat	02	TERRAPLENS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	13,000	522,99
2	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	13,000	1.750,84
3	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 10)	90,26	9,000	812,34
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	13,000	624,78
5	J2VGM10X	U	Assaig de colapso d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 32)	98,67	9,000	888,03
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	75,000	1.140,00
7	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	13,000	564,46
8	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	13,000	458,90
9	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	12,000	862,32
10	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	27,84	4,000	111,36
11	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 7)	53,36	9,000	480,24
12	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 33)	115,98	9,000	1.043,82

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 126

13	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	8,000	1.216,48
14	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	8,000	113,76

TOTAL	Activitat	01.L1.02.01.02.02	10.590,32
--------------	------------------	--------------------------	------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	03	ESTRUCTURES
Activitat	01	MUR POU DE BOMBAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	1,000	91,59
2	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	102,79	1,000	102,79
3	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	1,000	35,30
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	6,000	663,18
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	2,000	63,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	2,000	140,88
7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	2,000	39,98
8	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30

TOTAL	Activitat	01.L1.02.01.03.01	1.172,02
--------------	------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	04	PLATAFORMA
Activitat	01	BASE PLATAFORMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	9,000	88,74
2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	98,000	22.699,74
3	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	4,000	82,92
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	9,000	366,48

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 127

TOTAL	Activitat	01.L1.02.01.04.01	23.237,88
-------	-----------	-------------------	-----------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	05	DRENATGE
Activitat	01	DRENATGE PLATAFORMA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	71,86	2,000	143,72
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	20,73	4,000	82,92
3	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 11)	48,06	1,000	48,06
4	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	35,30	1,000	35,30
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 26)	14,22	12,000	170,64
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 28)	15,20	170,000	2.584,00
7	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 29)	152,06	12,000	1.824,72
8	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 9)	134,68	1,000	134,68
9	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 12)	43,42	1,000	43,42
10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	40,23	1,000	40,23

TOTAL	Activitat	01.L1.02.01.05.01	5.107,69
-------	-----------	-------------------	----------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	06	SUPERESTRUCTURA DE VIA
Activitat	01	LLOSA DE VIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	109,000	2.178,91
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	109,000	3.433,50
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	109,000	7.677,96
4	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	22,000	2.014,98
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN	110,53	87,000	9.616,11

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 128

12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)

TOTAL	Activitat	01.L1.02.01.06.01	24.921,46
--------------	------------------	--------------------------	------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	01	VILA-SECA ESTACIÓ
Activitat (1)	01	ESTRUCTURA MARQUESINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	6,000	663,18
2	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	5,000	457,95
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	5,000	99,95
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	3,000	55,14
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	5,000	157,50
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	5,000	352,20

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.02.01.10.01.01	1.785,92
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	10	PARADES
Activitat	01	VILA-SECA ESTACIÓ
Activitat (1)	02	ARQUITECTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 25)	31,50	3,000	94,50
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 40)	18,38	2,000	36,76
3	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	91,59	3,000	274,77
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	70,44	3,000	211,32
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 23)	19,99	3,000	59,97

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 129

6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	12,000	1.326,36
---	----------	---	--	--------	--------	----------

TOTAL	Activitat (1)	01.L1.02.01.10.01.02	2.003,68
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	11	URBANITZACIÓ I REPOSICIÓ DE VIALS
Activitat	01	TRAÇA GENERAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 68)	28,06	10,000	280,60
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 27)	40,72	1,000	40,72
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 30)	9,86	1,000	9,86
4	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 31)	231,63	7,000	1.621,41
5	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georeferenciats de la carretera a partide de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360° de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'Inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i el inventari dels elements de la carretera. (P - 54)	5.764,97	1,000	5.764,97
6	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 52)	33,82	13,000	439,66
7	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 45)	19,01	16,000	304,16
8	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 44)	80,46	10,000	804,60
9	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 48)	213,27	3,000	639,81
10	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 19)	133,33	1,000	133,33

TOTAL	Activitat	01.L1.02.01.11.01	10.039,12
--------------	------------------	--------------------------	------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	13	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Activitat	01	PROTECCIÓ VEGETACIÓ

PRESSUPOST

Pàg.: 130

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 58)	135,61	2,000	271,22

TOTAL	Activitat	01.L1.02.01.13.01			271,22
--------------	------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	ACCÉS C.O.V
Activitat	01	COMANDAMENT LOCAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Activitat	01.L2.01.01.01.01			1.371,96
--------------	------------------	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	ACCÉS C.O.V
Activitat	02	ENCLAVAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTVZU018	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN-EN 55011, IEC 60068-2-6, IEC 60721, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 67)	685,98	8,000	5.487,84
2 JTVZU017	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 66)	685,98	8,000	5.487,84
3 JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 59)	685,98	8,000	5.487,84
4 JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Activitat	01.L2.01.01.01.02			17.835,48
--------------	------------------	--------------------------	--	--	------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
------	----	------------------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 131

Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	ACCÉS C.O.V
Activitat	03	ELEMENTS DE CAMP

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	10,000	6.859,80

TOTAL	Activitat	01.L2.01.01.01.03			6.859,80
--------------	------------------	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	ACCÉS C.O.V
Activitat	04	ARMARIS I CAIXES DE DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U009	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 64)	548,67	0,000	0,00
2	JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 59)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.L2.01.01.01.04			685,98
--------------	------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	ACCÉS C.O.V
Activitat	05	CABLEJAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U005	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 62)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.L2.01.01.01.05			0,00
--------------	------------------	--------------------------	--	--	-------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	ACCÉS C.O.V
Activitat	06	ENGINYERIA I PROVES

PRESSUPOST

Pàg.: 132

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.L2.01.01.01.06	685,98
--------------	------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	02	TRAJECTE
Activitat	01	BALISA FIXA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Activitat	01.L2.01.01.02.01	1.371,96
--------------	------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	02	TRAJECTE
Activitat	02	ACCIONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.L2.01.01.02.02	685,98
--------------	------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	04	CONTROL DE TRÀFIC CENTRALITZAT
Activitat	01	LLOC CENTRAL I SERVIDOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.L2.01.01.04.01	685,98
--------------	------------------	--------------------------	---------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 133

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	04	CONTROL DE TRÀFIC CENTRALITZAT
Activitat	02	LLOC D'OPERADOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 59)	685,98	8,000	5.487,84
2	JTVZU017	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 66)	685,98	8,000	5.487,84
3	JTVZU018	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN-EN 55011, IEC 60068-2-6, IEC 60721, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 67)	685,98	8,000	5.487,84

TOTAL	Activitat	01.L2.01.01.04.02	16.463,52
--------------	------------------	--------------------------	------------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	05	CENTRE OPERATIU VILA-SECA
Activitat	01	SENYALITZACIÓ TALLER
Activitat (1)	01	COMANDAMENT LOCAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.01	685,98
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	05	CENTRE OPERATIU VILA-SECA
Activitat	01	SENYALITZACIÓ TALLER
Activitat (1)	02	ENCLAVAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 59)	685,98	4,000	2.743,92

PRESSUPOST

*

Pàg.: 134

2	JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	2,000	1.371,96
3	JTVZU018	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN-EN 55011, IEC 60068-2-6, IEC 60721, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 67)	685,98	4,000	2.743,92
4	JTVZU017	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 66)	685,98	4,000	2.743,92

TOTAL	Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.02	9.603,72
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	05	CENTRE OPERATIU VILA-SECA
Activitat	01	SENYALITZACIÓ TALLER
Activitat (1)	03	ELEMENTS DE CAMP

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	7,000	4.801,86

TOTAL	Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.03	4.801,86
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	05	CENTRE OPERATIU VILA-SECA
Activitat	01	SENYALITZACIÓ TALLER
Activitat (1)	04	ARMARIS I CAIXES DE DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U009	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 64)	548,67	2,000	1.097,34
2	JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 59)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.04	2.469,30
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2

PRESSUPOST

*

Pàg.: 135

Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	05	CENTRE OPERATIU VILA-SECA
Activitat	01	SENYALITZACIÓ TALLER
Activitat (1)	05	CABLEJAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTG3U005	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 62)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.05			685,98
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	05	CENTRE OPERATIU VILA-SECA
Activitat	01	SENYALITZACIÓ TALLER
Activitat (1)	06	ENGINYERIA I PROVES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.06			685,98
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	VILA-SECA ESTACIÓ
Activitat	01	COMANDAMENT LOCAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Activitat	01.L2.02.01.01.01			1.371,96
--------------	------------------	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	VILA-SECA ESTACIÓ
Activitat	02	ENCLAVAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTVZU018	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN-EN 55011, IEC 60068-2-6, IEC	685,98	4,000	2.743,92

PRESSUPOST

Pàg.: 136

		60721, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 67)				
2	JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	2,000	1.371,96
3	JTVZU017	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 66)	685,98	4,000	2.743,92
4	JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 59)	685,98	4,000	2.743,92

TOTAL	Activitat	01.L2.02.01.01.02	9.603,92
--------------	------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	VILA-SECA ESTACIÓ
Activitat	03	ELEMENTS DE CAMP

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	3,000	2.057,94

TOTAL	Activitat	01.L2.02.01.01.03	2.057,94
--------------	------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	VILA-SECA ESTACIÓ
Activitat	04	ARMARIS I CAIXES DE DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 59)	685,98	1,000	685,98
2	JTG3U009	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 64)	548,67	1,000	548,67

TOTAL	Activitat	01.L2.02.01.01.04	1.234,65
--------------	------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ2

PRESSUPOST

*

Pàg.: 137

Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	VILA-SECA ESTACIÓ
Activitat	05	CABLEJAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTG3U005	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 62)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.L2.02.01.01.05			685,98
--------------	------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Subobra	02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Subcapítol	01	VILA-SECA ESTACIÓ
Activitat	06	ENGINYERIA I PROVES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.L2.02.01.01.06			685,98
--------------	------------------	--------------------------	--	--	---------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 9 : Subactivitat 2			Import
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.01.03.05.01	XARXA DE DADES	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.01.03.05.02	SIV	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.01.03.05.03	INTERFONIA	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.01.03.05.04	MEGAFONIA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.01.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.02.03.05.01	XARXA DE DADES	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.02.03.05.02	SIV	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.02.03.05.03	INTERFONIA	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.02.03.05.04	MEGAFONIA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.02.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.03.03.05.01	XARXA DE DADES	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.03.03.05.02	SIV	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.03.03.05.03	INTERFONIA	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.03.03.05.04	MEGAFONIA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.03.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.04.03.05.01	XARXA DE DADES	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.04.03.05.02	SIV	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.04.03.05.03	INTERFONIA	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.04.03.05.04	MEGAFONIA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.04.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.05.03.05.01	XARXA DE DADES	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.05.03.05.02	SIV	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.05.03.05.03	INTERFONIA	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.05.03.05.04	MEGAFONIA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.05.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.06.03.05.01	XARXA DE DADES	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.06.03.05.02	SIV	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.06.03.05.03	INTERFONIA	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.06.03.05.04	MEGAFONIA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.06.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.07.03.05.01	XARXA DE DADES	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.07.03.05.02	SIV	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.07.03.05.03	INTERFONIA	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.07.03.05.04	MEGAFONIA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.07.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.08.03.05.01	XARXA DE DADES	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.08.03.05.02	SIV	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.08.03.05.03	INTERFONIA	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.10.08.03.05.04	MEGAFONIA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.08.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.01.01.01	GAS_001-A	3.213,64
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.01.01.02	GAS_001-B	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.01.01	OBRA CIVIL	6.427,28
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.02.01.01	GAS_009-A	3.213,64
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.02.01.02	GAS_009-B	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.02.01	OBRA CIVIL	6.427,28
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.03.01.01	GAS_015-1	3.213,64
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.03.01.02	GAS_015-2	3.213,64
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.03.01.03	GAS_016-1	3.867,08
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.03.01	OBRA CIVIL	10.294,36
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.04.01.01	GAS_018	3.213,64
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.04.01.02	GAS_019	3.213,64
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.04.01.03	GAS_020	657,29

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.01.04	GAS_021	0,00
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.01.05	GAS_022	3.213,64
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.01.06	GAS_023	3.213,64
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.01.07	GAS_024	3.213,64
Subactivitat 2	01.L1.01.01.14.04.01.08	GAS_025	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.01	OBRA CIVIL	19.939,13
Subactivitat 2	01.L1.02.01.10.01.03.05.01	XARXA DE DADES	0,00
Subactivitat 2	01.L1.02.01.10.01.03.05.02	SIV	0,00
Subactivitat 2	01.L1.02.01.10.01.03.05.03	INTERFONIA	0,00
Subactivitat 2	01.L1.02.01.10.01.03.05.04	MEGAFONIA	0,00
Subactivitat	01.L1.02.01.10.01.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
			43.088,05

NIVELL 8 : Subactivitat			Import
Subactivitat	01.L1.01.01.10.01.03.01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.01.03.02	ENLLUMENAT	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.01.03.03	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.01.03.04	SISTEMES DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.01.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.01.03.06	VENTILACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.01.03.07	VENDA AUTOMÀTICA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.01.03.08	CANALITZACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.01.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.02.03.01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.02.03.02	ENLLUMENAT	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.02.03.03	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.02.03.04	SISTEMES DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.02.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.02.03.06	VENTILACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.02.03.07	VENDA AUTOMÀTICA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.02.03.08	CANALITZACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.02.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.03.03.01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.03.03.02	ENLLUMENAT	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.03.03.03	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.03.03.04	SISTEMES DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.03.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.03.03.06	VENTILACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.03.03.07	VENDA AUTOMÀTICA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.03.03.08	CANALITZACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.03.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.04.03.01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.04.03.02	ENLLUMENAT	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.04.03.03	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.04.03.04	SISTEMES DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.04.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.04.03.06	VENTILACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.04.03.07	VENDA AUTOMÀTICA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.04.03.08	CANALITZACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.04.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.05.03.01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.05.03.02	ENLLUMENAT	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.05.03.03	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.05.03.04	SISTEMES DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Subactivitat	01.L1.01.01.10.05.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.05.03.06	VENTILACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.05.03.07	VENDA AUTOMÀTICA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.05.03.08	CANALITZACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.05.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.06.03.01	ESCOMESA I BAIXA TENSIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.06.03.02	ENLLUMENAT	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.06.03.03	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.06.03.04	SISTEMES DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.06.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.06.03.06	VENTILACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.06.03.07	VENDA AUTOMÀTICA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.06.03.08	CANALITZACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.06.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.07.03.01	ESCOMESA I BAIXA TENSIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.07.03.02	ENLLUMENAT	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.07.03.03	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.07.03.04	SISTEMES DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.07.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.07.03.06	VENTILACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.07.03.07	VENDA AUTOMÀTICA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.07.03.08	CANALITZACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.07.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.08.03.01	ESCOMESA I BAIXA TENSIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.08.03.02	ENLLUMENAT	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.08.03.03	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.08.03.04	SISTEMES DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.08.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.08.03.06	VENTILACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.08.03.07	VENDA AUTOMÀTICA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.10.08.03.08	CANALITZACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.08.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.01	EQUIPAMENT ALTERNA	686,50
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.02	EQUIPAMENT CONTINUA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.03	SERVEIS AUXILIARS SUBESTACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.04	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.05	CABLES I CANALITZACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.06	SISTEMA DE CONTROL	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.07	PROTECCIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.08	COMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.09	ENLLUMENAT I FORÇA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.10	INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.11	INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.12	INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.01.03.13	VARIS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.01.03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	686,50
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.01	EQUIPAMENT ALTERNA	686,50
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.02	EQUIPAMENT CONTINUA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.03	SERVEIS AUXILIARS SUBESTACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.04	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.05	CABLES I CANALITZACIONS	548,67
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.06	SISTEMA DE CONTROL	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.07	PROTECCIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.08	COMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.09	ENLLUMENAT I FORÇA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.10	INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.11	INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.12	INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.02.03.13	VARIS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.02.03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	1.235,17
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.01	EQUIPAMENT ALTERNA	686,50
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.02	EQUIPAMENT CONTINUA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.03	SERVEIS AUXILIARS SUBESTACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.04	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.05	CABLES I CANALITZACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.06	SISTEMA DE CONTROL	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.07	PROTECCIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.08	COMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.09	ENLLUMENAT I FORÇA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.10	INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.11	INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.12	INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.03.03.13	VARIS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.03.03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	686,50
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.01	EQUIPAMENT ALTERNA	686,50
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.02	EQUIPAMENT CONTINUA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.03	SERVEIS AUXILIARS SUBESTACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.04	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.05	CABLES I CANALITZACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.06	SISTEMA DE CONTROL	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.07	PROTECCIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.08	COMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.09	ENLLUMENAT I FORÇA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.10	INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.11	INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.12	INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.04.03.13	VARIS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.04.03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	686,50
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.01	EQUIPAMENT ALTERNA	686,50
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.02	EQUIPAMENT CONTINUA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.03	SERVEIS AUXILIARS SUBESTACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.04	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.05	CABLES I CANALITZACIONS	548,67
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.06	SISTEMA DE CONTROL	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.07	PROTECCIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.08	COMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.09	ENLLUMENAT I FORÇA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.10	INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.11	INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.12	INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.05.03.13	VARIS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.05.03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	1.235,17
Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.01	EQUIPAMENT ALTERNA	686,50
Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.02	EQUIPAMENT CONTINUA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.03	SERVEIS AUXILIARS SUBESTACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.04	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.05	CABLES I CANALITZACIONS	548,67
Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.06	SISTEMA DE CONTROL	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.07	PROTECCIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.08	COMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.11.06.01.09	VARIS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.06.01	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	1.235,17

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.01	ELE_036	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.02	ELE_001-A	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.03	ELE_015-A	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.04	ELE_015-B	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.05	ELE_026-1	3.289,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.06	ELE_026-2	3.289,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.07	ELE_027-2	5.176,60
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.08	ELE_029	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.09	ELE_030	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.10	ELE_031	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.11	ELE_032	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.12	ELE_034	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.13	ELE_035	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.14	ELE_038	3.289,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.15	ELE_039-1	3.289,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.16	ELE_039-2	1.708,25
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.01.17	ELE_040	6.016,76
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.01.01	OBRA CIVIL	58.196,57
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.02.01	ACT. XARXA EXISTENT. EST.964019	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.02.02	ACT. XARXA EXISTENT. EST. 1012758	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.02.03	ACT. XARXA EXISTENT. EST. 1012770	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.02.04	ACT. XARXA EXISTENT. EST.964048	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.02.05	ACT. XARXA EXISTENT. EST.964301	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.02.06	ACT. XARXA EXISTENT. EST.1004668	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.02.07	ACT. XARXA EXISTENT. EST.964123	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.02.08	ACT. XARXA EXISTENT. EST.964161	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.01.02.09	ACT. XARXA EXISTENT. EST.964285	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.01.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.01.01	OBRA CIVIL	5.100,60
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.01	TEL_001-A	5.100,60
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.02.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.02	TEL_001-C	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.04.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.04	TEL_014-2	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.05.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.05	TEL_015-1	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.06.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.06	TEL_015-2	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.07.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.07	TEL_016	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.08.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.08	TEL_017	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.09.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.09	TEL_018	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.10.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.10	TEL_019	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.12.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.12	TEL_021	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.13.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.13	TEL_022	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.14.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.14	TEL_023	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.02.15.01	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.15	ALTRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.01.02	OBRA MECÀNICA	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 6

Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.01	FO_001-A	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.02.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.02	FO_001-C	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.03.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.03	FO_001-D	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.04.01	OBRA CIVIL	3.289,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.04.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.04	FO_013-A	3.289,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.05.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.05	FO_015	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.06.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.06.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.06	FO_015-A	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.07.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.07	FO_015-B	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.08.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.08	FO_016	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.09.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.09	FO_017	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.10.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.10	FO_017-A	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.11.01	OBRA CIVIL	3.898,26
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.11.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.11	FO_018	3.898,26
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.12.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.12	FO_019	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.03.13.01	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.13	ALTRES	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.01.01	OBRA CIVIL	6.427,28
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.01.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.04.01	T.M. CAMBRILS (Est.ACT250200027727)	6.427,28
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.02.01	OBRA CIVIL	6.427,28
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.02.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.04.02	T.M. CAMBRILS.2 (Est.ACT250500100738)	6.427,28
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.03.01	OBRA CIVIL	10.294,36
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.03.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.04.03	T.M. SALOU (EST. ACT250200027698)	10.294,36
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.04.01	OBRA CIVIL	19.939,13
Subactivitat	01.L1.01.01.14.04.04.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.04.04	T.M. VILA-SECA (EST. ACT250200027668)	19.939,13
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.01.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.01.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.01	AIG_001-A	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.02.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.02.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.02	AIG_009-A	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.03.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.03.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.03	AIG_009-B	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.04.01	OBRA CIVIL	3.289,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.04.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.04	AIG_022-1	3.289,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.05.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.05.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.05	AIG_022-2	3.213,64

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 7

Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.06.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.06.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.06	AIG_022-3	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.07.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.07.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.07	AIG_023-2	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.08.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.08.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.08	AIG_024	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.09.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.09.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.09	AIG_024-1	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.10.01	OBRA CIVIL	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.05.10.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.10	AIG_027	3.213,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.02.01	OBRA CIVIL	5.176,60
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.02	CLA-CAM-001-A	5.176,60
Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.03.01	OBRA CIVIL	3.289,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.03	CLA-CAM-001-B	3.289,64
Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.04.01	OBRA CIVIL	657,29
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.04	CLA-CAM-001-C	657,29
Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.05.01	OBRA CIVIL	11.108,27
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.05	CLA-SAL-013-2	11.108,27
Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.06.01	OBRA CIVIL	10.041,97
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.06	CLA-VIL-002	10.041,97
Subactivitat	01.L1.01.01.14.06.07.01	OBRA CIVIL	733,29
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.07	CLA-VIL-006	733,29
Subactivitat	01.L1.01.01.14.07.01.01	OBRA CIVIL	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.07.01.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.07.01	ENLL-VIL-001	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.07.02.01	OBRA CIVIL	0,00
Subactivitat	01.L1.01.01.14.07.02.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.07.02	ENLL-VIL-002	0,00
Subactivitat	01.L1.02.01.10.01.03.01	ESCOMESA I BAIXA TENSIO	0,00
Subactivitat	01.L1.02.01.10.01.03.02	ENLLUMENAT	0,00
Subactivitat	01.L1.02.01.10.01.03.03	XARXA DE TERRES	0,00
Subactivitat	01.L1.02.01.10.01.03.04	SISTEMES DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCÉS	0,00
Subactivitat	01.L1.02.01.10.01.03.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Subactivitat	01.L1.02.01.10.01.03.06	VENTILACIÓ	0,00
Subactivitat	01.L1.02.01.10.01.03.07	VENDA AUTOMÀTICA	0,00
Subactivitat	01.L1.02.01.10.01.03.08	CANALITZACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.10.01.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00

221.121,27

NIVELL 7 : Activitat (1)

Import

Activitat (1)	01.L1.01.01.07.01.01	FONAMENTACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.07.01.02	PALS, SUPORT I PÒRTICS RÍGIDS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.07.01.03	FEEDERS ALIMENTADORS I CABLEJAT	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.07.01.04	SISTEMA DE CATENARIA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.07.01.05	SECCIONADORS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.07.01.06	PROTECCIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.07.01.07	REPOSICIONS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.07.01	ELECTRIFICACIÓ	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 8

Activitat (1)	01.L1.01.01.08.01.01	OBRA CIVIL ESCOMESA	9.395,97
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.01.02	CENTRE DE MESURA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.01.03	CABLEJAT	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.01.04	ALTRES PARTIDES	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.01	ESCOMESA ELÈCTRICA	9.395,97
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.02.01	DISTRIBUCIÓ MT	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.02.02	DISTRIBUCIÓ BT	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.02.03	ALTRES	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.02	ENERGIA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.04.01	XARXA DE TRANSMISSIÓ	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.04	CONTROL, SUPERVISIÓ I COMUNICACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.07.01	EQUIPS DE RÀDIO	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.07.02	XARXA DE TRANSPORT	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.07.03	TORRES I CASETES	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.07	SISTEMA DE RADIO TETRA AL TRAÇAT	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.09.01	SISTEMA D'INTERFONIA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.09.02	SISTEMA CCTV	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.09.03	SISTEMA CRONOMETRIA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.09.04	SISTEMA DE MEGAFONIA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.09.05	SISTEMA SIV	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.09.06	SISTEMA DE TELEFONIA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.09.07	SISTEMA RADIO TETRA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.09.08	SISTEMA DE CONTROL D'ACCESOS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.09.09	SISTEMA SCADA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.09.10	SISTEMA SCADA - ENERGIA	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.08.09.11	CIBERSEGURETAT	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.09	EQUIPAMENT I PROGRAMARI COV	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.01.01	ESTRUCTURA MARQUESINA	1.918,85
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.01.02	ARQUITECTURA	2.040,31
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.01.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.10.01	CAMBRILS CENTRE	3.959,16
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.02.01	ESTRUCTURA MARQUESINA	1.918,85
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.02.02	ARQUITECTURA	2.040,31
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.02.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.10.02	TORRE DE CAMBRILS	3.959,16
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.03.01	ESTRUCTURA MARQUESINA	1.918,85
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.03.02	ARQUITECTURA	2.040,31
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.03.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.10.03	VILAFORTUNY	3.959,16
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.04.01	ESTRUCTURA MARQUESINA	1.918,85
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.04.02	ARQUITECTURA	2.040,31
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.04.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.10.04	NOU SALOU	3.959,16
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.05.01	ESTRUCTURA MARQUESINA	1.918,85
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.05.02	ARQUITECTURA	2.040,31
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.05.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.10.05	SALOU PORT AVENTURA	3.959,16
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.06.01	ESTRUCTURA MARQUESINA	1.918,85
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.06.02	ARQUITECTURA	2.040,31
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.06.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.10.06	MOSSOS	3.959,16
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.07.01	ESTRUCTURA MARQUESINA	1.918,85
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.07.02	ARQUITECTURA	2.040,31
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.07.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.10.07	VILA-SECA UNIVERSITAT	3.959,16
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.08.01	ESTRUCTURA MARQUESINA	1.918,85

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 9

Activitat (1)	01.L1.01.01.10.08.02	ARQUITECTURA	2.040,31
Activitat (1)	01.L1.01.01.10.08.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.10.08	PAÏSOS CATALANS	3.959,16
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.01.01	OBRA CIVIL	6.749,72
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.01.02	ARQUITECTURA	870,30
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.01.03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	686,50
Activitat	01.L1.01.01.11.01	SET 02 - 3+320	8.306,52
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.02.01	OBRA CIVIL	6.749,72
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.02.02	ARQUITECTURA	870,30
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.02.03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	1.235,17
Activitat	01.L1.01.01.11.02	SET 03 - 4+990	8.855,19
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.03.01	OBRA CIVIL	6.749,72
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.03.02	ARQUITECTURA	870,30
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.03.03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	686,50
Activitat	01.L1.01.01.11.03	SET 04 - 7+125	8.306,52
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.04.01	OBRA CIVIL	6.749,72
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.04.02	ARQUITECTURA	870,30
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.04.03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	686,50
Activitat	01.L1.01.01.11.04	SET 05 - 10+100	8.306,52
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.05.01	OBRA CIVIL	6.749,72
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.05.02	ARQUITECTURA	870,30
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.05.03	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	1.235,17
Activitat	01.L1.01.01.11.05	SET 06 - 12+450	8.855,19
Activitat (1)	01.L1.01.01.11.06.01	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS	1.235,17
Activitat	01.L1.01.01.11.06	SET 07 - COV	1.235,17
Activitat (1)	01.L1.01.01.12.01.01	FERMS I PAVIMENTS	127.090,77
Activitat (1)	01.L1.01.01.12.01.02	SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.12.01.03	VEGETACIÓ I SISTEMA DE REG	0,00
Activitat	01.L1.01.01.12.01	TRAÇA GENERAL	127.090,77
Activitat (1)	01.L1.01.01.12.02.01	FERMS I PAVIMENTS	34.193,89
Activitat (1)	01.L1.01.01.12.02.02	SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL	0,00
Activitat	01.L1.01.01.12.02	ALFORJA	34.193,89
Activitat (1)	01.L1.01.01.12.03.01	FERMS I PAVIMENTS	5.450,31
Activitat (1)	01.L1.01.01.12.03.02	SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.12.03.03	VEGETACIÓ I SISTEMA DE REG	0,00
Activitat	01.L1.01.01.12.03	APARCAMENT CENTRE OPERACIONS VILA-SECA	5.450,31
Activitat (1)	01.L1.01.01.13.01.01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL PROVISIONAL	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.13.01.02	SENYALITZACIÓ VERTICAL PROVISIONAL	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.13.01.03	TANCAMENTS, DEFENSES I ABALISAMENTS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.13.01.04	SEMAFORITZACIÓ PROVISIONAL	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.13.01.05	SENYALISTES	0,00
Activitat	01.L1.01.01.13.01	PONT DE L'ALFORJA I CREUAMENT AMB CARRERS	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.13.02.01	IMPLANTACIÓ	18.009,20
Activitat (1)	01.L1.01.01.13.02.02	RETIRADA	2.351,60
Activitat	01.L1.01.01.13.02	DESVIAMENT PROVISIONAL VILA-SECA	20.360,80
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.01.01	OBRA CIVIL	58.196,57
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.01.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat	01.L1.01.01.14.01	XARXA D'ELECTRICITAT	58.196,57
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.01	TEL_001-A	5.100,60
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.02	TEL_001-C	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.04	TEL_014-2	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.05	TEL_015-1	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.06	TEL_015-2	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.07	TEL_016	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.08	TEL_017	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.09	TEL_018	3.213,64

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 10

Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.10	TEL_019	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.12	TEL_021	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.13	TEL_022	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.14	TEL_023	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.02.15	ALTRES	0,00
Activitat	01.L1.01.01.14.02	XARXA DE TELEFONIA	40.450,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.01	FO_001-A	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.02	FO_001-C	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.03	FO_001-D	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.04	FO_013-A	3.289,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.05	FO_015	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.06	FO_015-A	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.07	FO_015-B	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.08	FO_016	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.09	FO_017	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.10	FO_017-A	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.11	FO_018	3.898,26
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.12	FO_019	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.03.13	ALTRES	0,00
Activitat	01.L1.01.01.14.03	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	10.401,54
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.04.01	T.M. CAMBRILS (Est.ACT250200027727)	6.427,28
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.04.02	T.M. CAMBRILS.2 (Est.ACT250500100738)	6.427,28
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.04.03	T.M. SALOU (EST. ACT250200027698)	10.294,36
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.04.04	T.M. VILA-SECA (EST. ACT250200027668)	19.939,13
Activitat	01.L1.01.01.14.04	XARXA DE GAS	43.088,05
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.01	AIG_001-A	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.02	AIG_009-A	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.03	AIG_009-B	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.04	AIG_022-1	3.289,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.05	AIG_022-2	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.06	AIG_022-3	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.07	AIG_023-2	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.08	AIG_024	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.09	AIG_024-1	3.213,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.05.10	AIG_027	3.213,64
Activitat	01.L1.01.01.14.05	XARXA D'AIGUA POTABLE	32.212,40
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.02	CLA-CAM-001-A	5.176,60
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.03	CLA-CAM-001-B	3.289,64
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.04	CLA-CAM-001-C	657,29
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.05	CLA-SAL-013-2	11.108,27
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.06	CLA-VIL-002	10.041,97
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.06.07	CLA-VIL-006	733,29
Activitat	01.L1.01.01.14.06	XARXA DE SANEJAMENT	31.007,06
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.07.01	ENLL-VIL-001	0,00
Activitat (1)	01.L1.01.01.14.07.02	ENLL-VIL-002	0,00
Activitat	01.L1.01.01.14.07	XARXA D'ENLLUMENAT	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.07.01.01	FONAMENTACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.07.01.02	PALS, SUPORT I PÒRTICS RÍGIDS	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.07.01.03	FEEDERS ALIMENTADORS I CABLEJAT	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.07.01.04	SISTEMA DE CATENARIA	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.07.01.05	PROTECCIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.07.01.06	REPOSICIONS	0,00
Activitat	01.L1.02.01.07.01	ELECTRIFICACIÓ	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.08.01.01	DISTRIBUCIÓ MT	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.08.01.02	DISTRIBUCIÓ BT	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.08.01.03	ALTRES	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 11

Activitat	01.L1.02.01.08.01	ENERGIA	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.08.03.01	XARXA DE TRANSMISSIÓ	0,00
Activitat	01.L1.02.01.08.03	CONTROL, SUPERVISIÓ I COMUNICACIONS	0,00
Activitat (1)	01.L1.02.01.10.01.01	ESTRUCTURA MARQUESINA	1.785,92
Activitat (1)	01.L1.02.01.10.01.02	ARQUITECTURA	2.003,68
Activitat (1)	01.L1.02.01.10.01.03	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS	0,00
Activitat	01.L1.02.01.10.01	VILA-SECA ESTACIÓ	3.789,60
Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.01	COMANDAMENT LOCAL	685,98
Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.02	ENCLAVAMENT	9.603,72
Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.03	ELEMENTS DE CAMP	4.801,86
Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.04	ARMARIS I CAIXES DE DISTRIBUCIÓ	2.469,30
Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.05	CABLEJAT	685,98
Activitat (1)	01.L2.01.01.05.01.06	ENGINYERIA I PROVES	685,98
Activitat	01.L2.01.01.05.01	SENYALITZACIÓ TALLER	18.932,82

510.108,81

NIVELL 6 : Activitat			Import
Activitat	01.L1.01.01.01.01	TRAÇA GENERAL	0,00
Activitat	01.L1.01.01.01.02	ALFORJA	9.602,28
Subcapítol	01.L1.01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	9.602,28
Activitat	01.L1.01.01.02.01	DESMUNTS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.02.02	TERRAPLENS	41.436,68
Subcapítol	01.L1.01.01.02	MOVIMENTS DE TERRES	41.436,68
Activitat	01.L1.01.01.03.01	MUR SALOU PORT AVENTURA	63.713,03
Activitat	01.L1.01.01.03.02	PREVISIÓ PAS APARCAMENT SALOU	8.541,93
Activitat	01.L1.01.01.03.03	PREVISIÓ PAS COL·LECTOR C/ BARCELONA	7.215,57
Activitat	01.L1.01.01.03.04	PREVISIÓ PAS COL·LECTOR C/ PERE MARTELL	5.004,97
Activitat	01.L1.01.01.03.05	MURS PK 2+600 - PK 2+742	2.446,82
Subcapítol	01.L1.01.01.03	ESTRUCTURES	86.922,32
Activitat	01.L1.01.01.04.01	BASE PLATAFORMA	492.680,43
Activitat	01.L1.01.01.04.02	ACABATS PLATAFORMA	79.869,18
Subcapítol	01.L1.01.01.04	PLATAFORMA	572.549,61
Activitat	01.L1.01.01.05.01	DRENATGE PLATAFORMA	83.090,19
Activitat	01.L1.01.01.05.02	DRENATGE ZONES VERDES I SUDS	3.889,82
Subcapítol	01.L1.01.01.05	DRENATGE	86.980,01
Activitat	01.L1.01.01.06.01	LLOSA DE VIA	342.516,80
Activitat	01.L1.01.01.06.02	VIA	0,00
Activitat	01.L1.01.01.06.03	APARELLS	0,00
Subcapítol	01.L1.01.01.06	SUPERESTRUCTURA DE VIA	342.516,80
Activitat	01.L1.01.01.07.01	ELECTRIFICACIÓ	0,00
Subcapítol	01.L1.01.01.07	INSTAL·LACIONS TRAMVIÀRIES	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.01	ESCOMESA ELÈCTRICA	9.395,97
Activitat	01.L1.01.01.08.02	ENERGIA	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.03	CANALITZACIONS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.04	CONTROL, SUPERVISIÓ I COMUNICACIONS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.06	SISTEMA DE SEURETAT AL TRAÇAT	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.07	SISTEMA DE RADIO TETRA AL TRAÇAT	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.08	ENLLUMENAT PLATAFORMA TRAMVIÀRIA	1.097,34
Activitat	01.L1.01.01.08.09	EQUIPAMENT I PROGRAMARI COV	0,00
Activitat	01.L1.01.01.08.10	ESCOMESA D'AIGUA POTABLE A SET'S	0,00
Subcapítol	01.L1.01.01.08	INSTAL·LACIONS NO TRAMVIÀRIES	10.493,31
Activitat	01.L1.01.01.09.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.L1.01.01.09.02	EQUIPS DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA	0,00
Activitat	01.L1.01.01.09.03	SISTEMA DE PRIORITAT SEMAFÒRICA	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 12

Activitat	01.L1.01.01.09.04	SEMÀFORS I CABLEJAT	0,00
Activitat	01.L1.01.01.09.05	ABALISSAMENT	0,00
Subcapítol	01.L1.01.01.09	SEMAFORITZACIÓ	0,00
Activitat	01.L1.01.01.10.01	CAMBRILS CENTRE	3.959,16
Activitat	01.L1.01.01.10.02	TORRE DE CAMBRILS	3.959,16
Activitat	01.L1.01.01.10.03	VILAFORTUNY	3.959,16
Activitat	01.L1.01.01.10.04	NOU SALOU	3.959,16
Activitat	01.L1.01.01.10.05	SALOU PORT AVENTURA	3.959,16
Activitat	01.L1.01.01.10.06	MOSSOS	3.959,16
Activitat	01.L1.01.01.10.07	VILA-SECA UNIVERSITAT	3.959,16
Activitat	01.L1.01.01.10.08	PAÏSOS CATALANS	3.959,16
Subcapítol	01.L1.01.01.10	PARADES	31.673,28
Activitat	01.L1.01.01.11.01	SET 02 - 3+320	8.306,52
Activitat	01.L1.01.01.11.02	SET 03 - 4+990	8.855,19
Activitat	01.L1.01.01.11.03	SET 04 - 7+125	8.306,52
Activitat	01.L1.01.01.11.04	SET 05 - 10+100	8.306,52
Activitat	01.L1.01.01.11.05	SET 06 - 12+450	8.855,19
Activitat	01.L1.01.01.11.06	SET 07 - COV	1.235,17
Subcapítol	01.L1.01.01.11	SUBESTACIONS	43.865,11
Activitat	01.L1.01.01.12.01	TRAÇA GENERAL	127.090,77
Activitat	01.L1.01.01.12.02	ALFORJA	34.193,89
Activitat	01.L1.01.01.12.03	APARCAMENT CENTRE OPERACIONS VILA-SECA	5.450,31
Subcapítol	01.L1.01.01.12	URBANITZACIÓ I REPOSICIÓ DE VIALS	166.734,97
Activitat	01.L1.01.01.13.01	PONT DE L'ALFORJA I CREUAMENT AMB CARRERS	0,00
Activitat	01.L1.01.01.13.02	DESVIAMENT PROVISIONAL VILA-SECA	20.360,80
Activitat	01.L1.01.01.13.03	ALTRES	0,00
Subcapítol	01.L1.01.01.13	SITUACIONS PROVISIONALS	20.360,80
Activitat	01.L1.01.01.14.01	XARXA D'ELECTRICITAT	58.196,57
Activitat	01.L1.01.01.14.02	XARXA DE TELEFONIA	40.450,64
Activitat	01.L1.01.01.14.03	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	10.401,54
Activitat	01.L1.01.01.14.04	XARXA DE GAS	43.088,05
Activitat	01.L1.01.01.14.05	XARXA D'AIGUA POTABLE	32.212,40
Activitat	01.L1.01.01.14.06	XARXA DE SANEJAMENT	31.007,06
Activitat	01.L1.01.01.14.07	XARXA D'ENLLUMENAT	0,00
Subcapítol	01.L1.01.01.14	SERVEIS AFECTATS	215.356,26
Activitat	01.L1.01.01.15.01	PROTECCIÓ VEGETACIÓ	0,00
Activitat	01.L1.01.01.15.02	PROTECCIÓ FAUNA	0,00
Activitat	01.L1.01.01.15.03	PROTECCIÓ PATRIMONI	0,00
Activitat	01.L1.01.01.15.04	PROTECCIÓ ATMÒSFERA	0,00
Activitat	01.L1.01.01.15.05	PROTECCIÓ HIDROLÒGICA	0,00
Subcapítol	01.L1.01.01.15	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	0,00
Activitat	01.L1.01.02.01.01	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	0,00
Activitat	01.L1.01.02.01.02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	0,00
Activitat	01.L1.01.02.01.03	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL D'OBRA	0,00
Activitat	01.L1.01.02.01.04	DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL	0,00
Subcapítol	01.L1.01.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Activitat	01.L1.01.02.02.01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.L1.01.02.02.02	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.L1.01.02.02.03	DISPOSICIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.L1.01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.L1.02.01.01.01	TRAÇA GENERAL	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Activitat	01.L1.02.01.02.01	DESMUNTS	0,00
Activitat	01.L1.02.01.02.02	TERRAPLENS	10.590,32
Subcapítol	01.L1.02.01.02	MOVIMENTS DE TERRES	10.590,32
Activitat	01.L1.02.01.03.01	MUR POU DE BOMBAMENT	1.172,02

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 13

Subcapítol	01.L1.02.01.03	ESTRUCTURES	1.172,02
Activitat	01.L1.02.01.04.01	BASE PLATAFORMA	23.237,88
Activitat	01.L1.02.01.04.02	ACABATS PLATAFORMA	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.04	PLATAFORMA	23.237,88
Activitat	01.L1.02.01.05.01	DRENATGE PLATAFORMA	5.107,69
Subcapítol	01.L1.02.01.05	DRENATGE	5.107,69
Activitat	01.L1.02.01.06.01	LLOSA DE VIA	24.921,46
Activitat	01.L1.02.01.06.02	VIA	0,00
Activitat	01.L1.02.01.06.03	APARELLS	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.06	SUPERESTRUCTURA DE VIA	24.921,46
Activitat	01.L1.02.01.07.01	ELECTRIFICACIÓ	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.07	INSTAL·LACIONS TRAMVIÀRIES	0,00
Activitat	01.L1.02.01.08.01	ENERGIA	0,00
Activitat	01.L1.02.01.08.02	CANALITZACIONS	0,00
Activitat	01.L1.02.01.08.03	CONTROL, SUPERVISIÓ I COMUNICACIONS	0,00
Activitat	01.L1.02.01.08.04	SISTEMA DE SEGURETAT	0,00
Activitat	01.L1.02.01.08.05	ENLLUMENAT PLATAFORMA TRAMVIÀRIA	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.08	INSTAL·LACIONS NO TRAMVIÀRIES	0,00
Activitat	01.L1.02.01.09.01	OBRA CIVIL	0,00
Activitat	01.L1.02.01.09.02	EQUIPS DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA	0,00
Activitat	01.L1.02.01.09.03	SISTEMA DE PRIORITAT SEMAFÒRICA	0,00
Activitat	01.L1.02.01.09.04	SEMAFORS I CABLEJAT	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.09	SEMAFORITZACIÓ	0,00
Activitat	01.L1.02.01.10.01	VILA-SECA ESTACIÓ	3.789,60
Subcapítol	01.L1.02.01.10	PARADES	3.789,60
Activitat	01.L1.02.01.11.01	TRAÇA GENERAL	10.039,12
Subcapítol	01.L1.02.01.11	URBANITZACIÓ I REPOSICIÓ DE VIALS	10.039,12
Activitat	01.L1.02.01.12.01	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL PROVISIONAL	0,00
Activitat	01.L1.02.01.12.02	SENYALITZACIÓ VERTICAL PROVISIONAL	0,00
Activitat	01.L1.02.01.12.03	TANCAMENTS, DEFENSES I ABALISAMENTS	0,00
Activitat	01.L1.02.01.12.04	SEMAFORITZACIÓ PROVISIONAL	0,00
Activitat	01.L1.02.01.12.05	SENYALISTES	0,00
Activitat	01.L1.02.01.12.06	ALTRES	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.12	SITUACIONS PROVISIONALS	0,00
Activitat	01.L1.02.01.13.01	PROTECCIÓ VEGETACIÓ	271,22
Activitat	01.L1.02.01.13.02	PROTECCIÓ FAUNA	0,00
Activitat	01.L1.02.01.13.03	PROTECCIÓ PATRIMONI	0,00
Activitat	01.L1.02.01.13.04	PROTECCIÓ ATMÒSFERA	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.13	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	271,22
Activitat	01.L1.02.02.01.01	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	0,00
Activitat	01.L1.02.02.01.02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	0,00
Activitat	01.L1.02.02.01.03	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL D'OBRA	0,00
Activitat	01.L1.02.02.01.04	DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL	0,00
Subcapítol	01.L1.02.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Activitat	01.L1.02.02.02.01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.L1.02.02.02.02	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.L1.02.02.02.03	DISPOSICIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.L1.02.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.L2.01.01.01.01	COMANDAMENT LOCAL	1.371,96
Activitat	01.L2.01.01.01.02	ENCLAVAMENT	17.835,48
Activitat	01.L2.01.01.01.03	ELEMENTS DE CAMP	6.859,80
Activitat	01.L2.01.01.01.04	ARMARIS I CAIXES DE DISTRIBUCIÓ	685,98
Activitat	01.L2.01.01.01.05	CABLEJAT	0,00
Activitat	01.L2.01.01.01.06	ENGINYERIA I PROVES	685,98
Subcapítol	01.L2.01.01.01	ACCÉS C.O.V	27.439,20
Activitat	01.L2.01.01.02.01	BALISA FIXA	1.371,96

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 14

Activitat	01.L2.01.01.02.02	ACCIONAMENTS	685,98
Subcapítol	01.L2.01.01.02	TRAJECTE	2.057,94
Activitat	01.L2.01.01.04.01	LLOC CENTRAL I SERVIDOR	685,98
Activitat	01.L2.01.01.04.02	LLOC D'OPERADOR	16.463,52
Subcapítol	01.L2.01.01.04	CONTROL DE TRÀFIC CENTRALITZAT	17.149,50
Activitat	01.L2.01.01.05.01	SENYALITZACIÓ TALLER	18.932,82
Activitat	01.L2.01.01.05.02	CONTROL DE TRÀFIC CENTRALITZAT	0,00
Subcapítol	01.L2.01.01.05	CENTRE OPERATIU VILA-SECA	18.932,82
Activitat	01.L2.01.02.01.01	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	0,00
Activitat	01.L2.01.02.01.02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	0,00
Activitat	01.L2.01.02.01.03	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL D'OBRA	0,00
Activitat	01.L2.01.02.01.04	DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL	0,00
Subcapítol	01.L2.01.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Activitat	01.L2.01.02.02.01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.L2.01.02.02.02	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.L2.01.02.02.03	DISPOSICIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.L2.01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.L2.02.01.01.01	COMANDAMENT LOCAL	1.371,96
Activitat	01.L2.02.01.01.02	ENCLAVAMENT	9.603,72
Activitat	01.L2.02.01.01.03	ELEMENTS DE CAMP	2.057,94
Activitat	01.L2.02.01.01.04	ARMARIS I CAIXES DE DISTRIBUCIÓ	1.234,65
Activitat	01.L2.02.01.01.05	CABLEJAT	685,98
Activitat	01.L2.02.01.01.06	ENGINYERIA I PROVES	685,98
Subcapítol	01.L2.02.01.01	VILA-SECA ESTACIÓ	15.640,23
Activitat	01.L2.02.02.01.01	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	0,00
Activitat	01.L2.02.02.01.02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	0,00
Activitat	01.L2.02.02.01.03	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL D'OBRA	0,00
Activitat	01.L2.02.02.01.04	DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL	0,00
Subcapítol	01.L2.02.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Activitat	01.L2.02.02.02.01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.L2.02.02.02.02	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.L2.02.02.02.03	DISPOSICIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.L2.02.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

1.788.840,43

NIVELL 5 : Subcapítol

Import

Subcapítol	01.L1.01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	9.602,28
Subcapítol	01.L1.01.01.02	MOVIMENTS DE TERRES	41.436,68
Subcapítol	01.L1.01.01.03	ESTRUCTURES	86.922,32
Subcapítol	01.L1.01.01.04	PLATAFORMA	572.549,61
Subcapítol	01.L1.01.01.05	DRENATGE	86.980,01
Subcapítol	01.L1.01.01.06	SUPERESTRUCTURA DE VIA	342.516,80
Subcapítol	01.L1.01.01.07	INSTAL·LACIONS TRAMVIÀRIES	0,00
Subcapítol	01.L1.01.01.08	INSTAL·LACIONS NO TRAMVIÀRIES	10.493,31
Subcapítol	01.L1.01.01.09	SEMAFORITZACIÓ	0,00
Subcapítol	01.L1.01.01.10	PARADES	31.673,28
Subcapítol	01.L1.01.01.11	SUBESTACIONS	43.865,11
Subcapítol	01.L1.01.01.12	URBANITZACIÓ I REPOSICIÓ DE VIALS	166.734,97
Subcapítol	01.L1.01.01.13	SITUACIONS PROVISIONALS	20.360,80
Subcapítol	01.L1.01.01.14	SERVEIS AFECTATS	215.356,26
Subcapítol	01.L1.01.01.15	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	0,00
Capítol (1)	01.L1.01.01	TRAMIFICAT	1.628.491,43
Subcapítol	01.L1.01.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subcapítol	01.L1.01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 15

Subcapítol	01.L1.01.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.L1.01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.02	MOVIMENTS DE TERRES	10.590,32
Subcapítol	01.L1.02.01.03	ESTRUCTURES	1.172,02
Subcapítol	01.L1.02.01.04	PLATAFORMA	23.237,88
Subcapítol	01.L1.02.01.05	DRENATGE	5.107,69
Subcapítol	01.L1.02.01.06	SUPERESTRUCTURA DE VIA	24.921,46
Subcapítol	01.L1.02.01.07	INSTAL·LACIONS TRAMVIÀRIES	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.08	INSTAL·LACIONS NO TRAMVIÀRIES	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.09	SEMAFORITZACIÓ	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.10	PARADES	3.789,60
Subcapítol	01.L1.02.01.11	URBANITZACIÓ I REPOSICIÓ DE VIALS	10.039,12
Subcapítol	01.L1.02.01.12	SITUACIONS PROVISIONALS	0,00
Subcapítol	01.L1.02.01.13	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	271,22
Capítol (1)	01.L1.02.01	TRAMIFICAT	79.129,31
Subcapítol	01.L1.02.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subcapítol	01.L1.02.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.L1.02.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.L1.02.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Subcapítol	01.L2.01.01.01	ACCÉS C.O.V	27.439,20
Subcapítol	01.L2.01.01.02	TRAJECTE	2.057,94
Subcapítol	01.L2.01.01.03	EQUIPAMENT EMBARCAT	0,00
Subcapítol	01.L2.01.01.04	CONTROL DE TRÀFIC CENTRALITZAT	17.149,50
Subcapítol	01.L2.01.01.05	CENTRE OPERATIU VILA-SECA	18.932,82
Capítol (1)	01.L2.01.01	TRAMIFICAT	65.579,46
Subcapítol	01.L2.01.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subcapítol	01.L2.01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.L2.01.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.L2.01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Subcapítol	01.L2.02.01.01	VILA-SECA ESTACIÓ	15.640,23
Subcapítol	01.L2.02.01.02	BALISA FIXA	0,00
Capítol (1)	01.L2.02.01	TRAMIFICAT	15.640,23
Subcapítol	01.L2.02.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subcapítol	01.L2.02.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.L2.02.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.L2.02.02	NO TRAMIFICAT	0,00
			1.788.840,43

NIVELL 4 : Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.L1.01.01	TRAMIFICAT	1.628.491,43
Capítol (1)	01.L1.01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Subobra	01.L1.01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1	1.628.491,43
Capítol (1)	01.L1.02.01	TRAMIFICAT	79.129,31
Capítol (1)	01.L1.02.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Subobra	01.L1.02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ1	79.129,31
Capítol (1)	01.L2.01.01	TRAMIFICAT	65.579,46
Capítol (1)	01.L2.01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Subobra	01.L2.01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2	65.579,46
Capítol (1)	01.L2.02.01	TRAMIFICAT	15.640,23
Capítol (1)	01.L2.02.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Subobra	01.L2.02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ2	15.640,23

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 16

			1.788.840,43
NIVELL 3 : Subobra			Import
Subobra	01.L1.01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ1	1.628.491,43
Subobra	01.L1.02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ1	79.129,31
Capítol	01.L1	LOT 1	1.707.620,74
Subobra	01.L2.01	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F01_LQ2	65.579,46
Subobra	01.L2.02	TCT_GL_PRJ_PC-02_25_18_F02_LQ2	15.640,23
Capítol	01.L2	LOT 2	81.219,69
			1.788.840,43
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.L1	LOT 1	1.707.620,74
Capítol	01.L2	LOT 2	81.219,69
Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ	1.788.840,43
			1.788.840,43
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PC-FNT-22013.1.2.R0 CQ	1.788.840,43
			1.788.840,43

CONTROL DE QUALITAT. NOU TRAMVIA DEL CAMP DE TARRAGONA DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. FASE 1: CAMBRILS CENTRE -CENTRE OPERATIU VILA-SECA. PLATAFORMA, SUPERESTRUCTURA, URBANITZACIÓ I SISTEMES. FASE 2. CAMBRILS CENTRE - VILA-SECA ESTACIÓ
CLAU: PC-FNT-22013.1.2.R0

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.788.840,43
-------------------------------------	--------------

Subtotal	1.788.840,43
-----------------	--------------

21 % IVA SOBRE 1.788.840,43.....	375.656,49
----------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 2.164.496,92
---------------------------------------	----------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS MILIONS CENT SEIXANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
