

EXPEDIENT NÚM. 29/2025

CONTRACTE PELS TREBALLS DE REPINTAT I ENTAPISSAT DE LES BUTAQUES DE LA SALA FABIÀ PUIGSERVER

Tramitació:	Urgent
Procediment:	Procediment obert
Regulació harmonitzada:	Sí
Criteris d'adjudicació:	Diversos criteris avaluables automàticament
CPV:	39114100-5 Entapissat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



1. OBJECTE

La Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona (en endavant, el Lliure) en la seva seu de Montjuïc, necessita dels treballs necessaris per una intervenció que consistirà en el repintat i entapissat de les butaques de la Sala Fabià Puigserver.

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

I. Emplaçament

Seu del Lliure a Montjuïc (antic Palau de l'Agricultura)
Sala Fabià Puigserver
Plaça Margarida Xirgu, núm. 1
08004 Barcelona

Donat que el manteniment es farà de forma coherent amb cada situació, per tal de conèixer l'estat actual de les butaques i determinar l'abast dels treballs de tapisseria, totes les licitadores hauran de fer una visita a les instal·lacions de la seu del Lliure de Montjuïc abans de presentar el projecte.

IMPORTANT: Únicament podran presentar oferta, aquelles empreses que hagin realitzat una visita a les instal·lacions del Lliure i coneguin per tant: les característiques de les butaques, així com les necessitats particulars de cadascuna de les 786 unitats. En aquest sentit, les licitadores es posaran en contacte amb el Lliure, a través de l'adreça de correu electrònic lcsp@teatrelliure.com amb l'objectiu de concertar la data de la visita, com a molt tard CINC (5) dies abans que finalitzi el termini per presentar oferta.

II. Descripció de les característiques de les butaques

La Sala Fabià Puigserver compta amb 786 butaques mòbils que es van instal·lar l'any 2001. Amb el pas dels anys i de l'ús, aquestes han sofert un deteriorament en la pintura de l'estructura de ferro i del seu entapissat.

Davant la necessitat de garantir la funcionalitat de dites butaques, així com el seu confort, es fa necessari reparar-les perquè siguin còmodes i utilitzables, mantenint la funcionalitat i l'estètica.

III. Descripció dels treballs a realitzar i documentació a lliurar

L'objecte d'aquesta licitació és dur a terme una renovació integral de les butaques de la sala del teatre, que inclou tant la part tèxtil i d'espumes com el tractament de les estructures metàl·liques i els elements mecànics, amb la finalitat de millorar el confort, la durabilitat i la imatge estètica general de l'espai escènic.

Àmbit d'intervenció i actuacions incloses

Treballs previs i finals

- Desmuntar les butaques del seu enclavament.
- Retirar-les per fer els treballs de reentapissat i pintura.
- Retornar i muntar-les acabades a la seva ubicació original.



Treballs de tapisseria

- Retirar la tapisseria existent i sanejar les escumes i suports.
- Reentapissat de seient, respatller i dos recolzabraços laterals.
- Confeccionat amb patronatge adaptat a la forma actual.
- Encolat amb adhesiu de fabricació de proximitat amb qualificació B-s1-d0 s/ norma EN 13501-1:2007+A1:2009.
- Reentapissat amb tapisseria de fabricació Km 0 .
- Composició: 100% Polièster FR.
- Qualificació al foc: ignífug permanent C1 (M1) i complint les normes 1021 parts 1 i part 2 referent a la reacció al foc.
- Resistència a l'abrasió: mínim 95.000 cicles Martindale.
- La tapisseria ha d'incloure barrera de foc.
- Color i textura igualant la tapisseria actual Treballs a les estructures.

Els treballs a les estructures inclou:

- Neteja i desgreixat general: revisió de possibles defectes i reparació.
- Enfornat per eliminar residus no visibles .
- Aplicació de pintura en pols de polièster metal·litzat gofrat del mateix color i acabat que l'actual.
- Polimeritzat; assecat al forn.

Terminis de producció

La renovació es farà per grups de 20 butaques, o les que es convinguin en cada cas, a la setmana.

Planificació i organització

La intervenció es durà a terme de manera progressiva, amb una producció de 20 butaques per setmana, la qual cosa permetrà renovar les 786 butaques totals.

Organització setmanal

1 - Muntatge de les 20 (o més) butaques reentapissades i pintades retirades la setmana anterior (la 1a setmana no hi ha aquest pas)

2 - Es retiren 20 butaques per desmuntar, reentapissar i pintar al taller (que s'entreguen la setmana següent). S'adjunten certificats referent a la reacció al foc de - la tapisseria - la cola i fitxa tècnica de la pintura.

Aquest procés garanteix una renovació completa i ordenada del mobiliari, mantenint el funcionament de la sala i assegurant un resultat final de qualitat, funcional i visualment renovat, que revalorarà l'experiència del públic i les condicions del teatre.

3. CALENDARI I TERMINIS D'EXECUCIÓ

El termini previst d'execució s'estima en DEU (10) mesos a partir de la data d'adjudicació definitiva del present contracte. Les empreses licitadores hauran de desenvolupar un/a Planning/planificació detallat/da per a l'execució dels treballs descrits en la seva proposta, en que es contempli les tasques prèvies i especialment detallat i rigorós, amb la part de la implantació durant el període on hi ha funcions.

La intervenció es durà a terme de manera progressiva, convenint amb la direcció Tècnica quantes butaques s'enviaran per setmana.



Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària aportar tot el personal necessari per tal de complir amb les especificacions de la planificació definida i al termini acordat.

4. CONDICIONS I GARANTIES

I. Control previ de materials

Tots els materials emprats, hauran de ser de primera qualitat i completament nous sense haver estat utilitzats, encara que fos amb caràcter de mostra o experimental.

Abans de la instal·lació, l'adjudicatària presentarà al personal tècnic del Lliure, els catàlegs, certificacions, cartes mostres, homologacions, etc., que sol·licitin.

L'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l'adquisició i el subministrament de tots els materials necessaris per tal d'acomplir amb la correcta execució dels treballs.

Tot el material haurà de ser certificat degudament, homologat a posteriori i ser òptim per la funció que durà a terme.

Tot el material de repintat o reposició serà d'idèntica qualitat o superior als existents.

A l'hora d'escollir materials, sempre que sigui possible, cal reduir l'ús de productes agressius pel medi ambient, excloent els materials amb substàncies perjudicials i prioritzant l'ús de materials reciclats o, com a mínim, fàcilment reciclables.

L'adjudicatària serà responsable dels possibles danys causats a les instal·lacions del Lliure pels treballs objecte d'aquest document d'especificacions tècnics que portin a terme. Les despeses de reparació seran exclusivament a càrrec de l'adjudicatària.

Caldrà que l'adjudicatària ofereixi directament el suport tècnic per a la completa optimització i ajustaments finals perquè es compleixin els estàndards esperats.

II. Característiques del subministrament

El subministrament es farà a les dependències del Lliure, essent l'adjudicatària la responsable del transport i descàrrega des del seu lloc treball i fins a l'entrega al Lliure.

III. Garantia

Durant un termini mínim de DOS (2) anys l'adjudicatària posarà a disposició del Lliure un telèfon de contacte i correu electrònic a efectes de manifestar les possibles incidències. El termini màxim de resposta serà de 72 hores.

Barcelona, setembre del 2025