PRESSUPOST

*

Obra	01	PC-CGG-24117 CQ
Capítulo	01	TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES
Título 3	02	MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 1)	41,72	1,000	41,72
TOTAL	**Título 3**		**01.01.02**			**41,72**

Obra	01	PC-CGG-24117 CQ
Capítulo	03	PAVIMENTS I DRENATGE
Título 3	01	FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	42,23	1,000	42,23
2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 6)	240,20	2,000	480,40
3	J2VCT20R	U	Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear, segons la norma UNE 103900 (P - 5)	15,76	1,000	15,76
TOTAL	**Título 3**		**01.03.01**			**538,39**

Obra	01	PC-CGG-24117 CQ
Capítulo	04	FORMACIÓ MIRADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 2)	21,50	2,000	43,00
2	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 7)	548,17	1,000	548,17
3	J0606504	U	Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm addicional a la sèrie, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	23,68	1,000	23,68
TOTAL	**Capítulo**		**01.04**			**614,85**

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Título 3				Import
Título 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS		0,00
Título 3	01.01.02	MOVIMENTS DE TERRES		41,72
Capítulo	**01.01**	**TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES**		**41,72**
Título 3	01.03.01	FERMS I PAVIMENTS		538,39
Título 3	01.03.02	DRENATGE		0,00
Título 3	01.03.03	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT		0,00
Capítulo	**01.03**	**PAVIMENTS I DRENATGE**		**538,39**
Título 3	01.08.01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS		0,00
Título 3	01.08.02	CARREGA I TRANSPORT DE RESIDUS		0,00
Título 3	01.08.03	DISPOSICIÓ DE RESIDUS		0,00
Capítulo	**01.08**	**GESTIÓ DE RESIDUS**		**0,00**
			580,11	

NIVELL 2 : Capítulo				Import
Capítulo	01.01	TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES		41,72
Capítulo	01.02	FORMACIÓ CAMINS I TERRASSES		0,00
Capítulo	01.03	PAVIMENTS I DRENATGE		538,39
Capítulo	01.04	FORMACIÓ MIRADOR		614,85
Capítulo	01.05	JARDINERIA		0,00
Capítulo	01.06	SERVEIS AFECTATS		0,00
Capítulo	01.07	SEGURETAT I SALUT		0,00
Capítulo	01.08	GESTIÓ DE RESIDUS		0,00
Capítulo	01.09	VARIS		0,00
Obra	**01**	**PC-CGG-24117 CQ**		**1.194,96**
			1.194,96	

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PC-CGG-24117 CQ	1.194,96
			1.194,96

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		1.194,96
	Subtotal	1.194,96
21 % IVA SOBRE 1.194,96.....		250,94
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	1.445,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)